2021 年 3 月版本

# 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、控规编号 LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)(不分标段)施工招标

# 招标文件

17D046CC-B3EF-4C64-9993-963F2D0432EF

**招标人：**青岛崂山湾投资有限公司,青岛金泽房地产有限公司

**招标代理：青岛亚兴建设工程项目管理有限公司（公章）**

日期：2024 年 4 月 18 日

3702120340621

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 目　录

**第一卷**......1

第一章招标公告......1

第二章投标人须知......5

投标人须知前附表......5

1．总则......19

1.1 项目概况......19

1.2 资金来源和落实情况......19

1.3 招标范围、计划工期和质量要求......19

1.4 投标人资格要求......19

1.5 投标人组成发生重大变化的说明......20

1.6 费用承担......20

1.7 保密......20

1.8 语言文字......20

1.9 计量单位......20

1.10 踏勘现场......20

1.11 专业分包......21

1.12 偏离......21

1.13 终止招标......21

2．招标文件......21

2.1 招标文件的组成......21

2.2 招标文件的澄清......22

2.3 招标文件的修改......22

3．投标文件......22

3.1 资格后审证明材料......22

3.2 电子投标文件......23

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）......24

3.4 投标报价......25

3.5 投标有效期......26

3.6 投标保证金......26

4．投标......27

4.1 投标文件的密封和标记......27

4.2 投标文件的递交......27

4.3 投标文件的修改与撤回......27

17D04CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

5．开标 ·····28
5.1 开标时间和地点 ·····28
5.2 开标会程序（适用于合理低价法） ·····28
5.2 开标会程序（适用于综合评估法） ·····28
6．资格审查、评标 ·····29
6.1 评标委员会 ·····29
6.2 资格审查、评标原则 ·····30
6.3 资格审查 ·····30
6.4 评标 ·····31
7．合同授予 ·····32
7.1 定标方式 ·····32
7.2 中标候选人公示 ·····32
7.3 中标通知 ·····32
7.4 履约担保 ·····32
7.5 签订合同 ·····33
8．重新招标和不再招标 ·····33
8.1 重新招标 ·····33
8.2 不再招标 ·····33
9．纪律和监督 ·····33
9.1 对招标人的纪律要求 ·····33
9.2 对投标人的纪律要求 ·····33
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 ·····33
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ·····34
9.5 异议 ·····34
10．需要补充的其他内容 ·····34
第三章资格审查办法 ·····35
1．审查标准 ·····35
2．审查程序 ·····36
3．审查结果 ·····37
**附件：建设工程投标人资格审查评分标准** ·····37
第四章评标定标办法 ·····39
（综合评估法） ·····39
第五章合同主要条款 ·····46
第六章工程量清单和招标控制价 ·····59
第七章图纸 ·····60
第八章技术标准和要求 ·····61

17D046CC-B15F-4C64-9993-963F2D04322F

**中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)** ......61
**工程量清单编制报告** ......61
**一、工程概况** ......62
**二、编制范围** ......63
**四、编制原则** ......63
**五、编制方法** ......63
**六、编制程序** ......64
**七、工程量清单编制有关事项说明** ......64
（一）通用部分 ......64
**中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)** ......67
**招标控制价编制报告** ......67
**一、工程概况** ......68
**二、编制范围** ......69
**四、编制原则** ......70
**五、编制方法** ......70
**六、编制程序** ......70
**七、工程招标控制价编制有关事项说明** ......71
（一）通用部分 ......71
**八、招标控制价编制结果** ......74
第九章资格后审申请文件及投标文件格式 ......75
- 附件一：资格后审申请文件格式 ......76
  - 1. 法定代表人身份证明 ......78
  - 2. 授权委托书 ......79
  - 3．资格后审申请证明文件 ......80
  - 4、投标承诺书 ......81
  - 5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函 ......82
  - 6、投标人减免投标保证金信用承诺书 ......83
- 附件二：投标文件格式 ......84
  - 1．投标函 ......87
  - 2．法定代表人身份证明 ......88
  - 3．授权委托书 ......89
  - 4．已标价工程量清单 ......90
  - 5．投标报价其他材料 ......91
- 附件三：投标文件格式 ......95

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

1. 法定代表人身份证明……97
2. 授权委托书……98
3. 项目管理机构……99
4. 评分证明材料……100

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 第一卷

## 第一章招标公告

| | | | |
|---|---|---|---|
| **公告发布日期：** | 2024/04/18 16:06:26 | | |
| **项目名称：** | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、控规编号 LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道) | | |
| **工程地点：** | 青岛市崂山区枯桃社区 | | |
| **资金来源：** | 其他 | **出资比例：** | 自有资金 100% |
| **招标工程类型：** | 房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工 | **工程类别：** | I类工程 |
| **本项目总投资额：** | 2668895000 元 | **工程造价：** | 1894501250.99 元 |
| **结构形式：** | 框剪 | **工程规模：** | 460317.83 平方米 |
| **计划文号：** | 23083702120401583239 | **用地规划许可证编号：** | 地字第 370200202414009 号 |
| **建设项目一号通编号：** | | **建设工程一体化平台工程编号：** | 37___ _____-___ |
| **建设单位：** | 青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会 | | |
| **建设单位联系人：** | 黄工 | **建设单位联系电话：** | 0532-58515661 |
| **代建单位：** | 青岛崂山湾投资有限公司,青岛金泽房地产有限公司 | | |
| **代建单位联系人：** | 蒋佳俊 | **代建单位联系电话：** | 18660221895 |
| **招标单位：** | 青岛崂山湾投资有限公司,青岛金泽房地产有限公司 | | |
| **招标单位联系人：** | 蒋佳俊 | **招标单位联系电话：** | 18660221895 |
| **招标代理单位：** | 青岛亚兴建设工程项目管理有限公司 | | |
| **招标代理单位联系人：** | 惠正伟 | **招标代理单位联系电话：** | 13792883940 |
| **投资项目统一代码：** | 2308-370212-04-01-583239 | **房地产产权人：** | |
| **房地产产权证证号：** | | **招标代理资格：** | |

7D046CC-BDFF-4C
2D0432F

一、项目基本情况

1、项目概况：项目总占地面积 176.6 亩,建筑总面积 460317.83 平方米；中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设（含地块间地下联通通道）。

2、招标内容：控规编号 LS0812-030 和控规编号 LS0812-032 地块包含垫层以下基坑开挖及基底清槽，控规编号 LS0604-013 地块包含垫层底标高以上 300mm 土石方及垫层以下基坑开挖及基底清槽，基坑支护、回填土、主体结构工程、装饰及安装工程等（含电梯及有线电视的预留预埋），不含室外工程(管线综合、最观绿化)、电梯、燃气及有线电视工程，详见工程量清单。

| 标段名称 | 规模 | 标段内容 | 招标控制价(元) |
|---|---|---|---|
| 1:不分标段 | 460317.83 平方米 | 施工图范围内的所有工程，详见工程量清单。 | 1894501250.99 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

二、投标企业应具备的条件：

1.投标企业具有独立法人资格；

2.具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人资格要求：

1.要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格；

2.项目负责人应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；

3.投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体要求：

本工程接受联合体投标，联合体投标人应满足下列要求：联合体成员家数须不超过 3 家。联合体各方应共同签订联合体协议，约定联合体牵头人和成员方的分工和职责，联合体各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或组成新的联合体参加本项目的投标。

五、投标标段要求：

本工程不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。

2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。

3.同类工程界定：单项合同建筑面积 59 万平方米及以上的房屋建筑工程或单项合同额为 240000 万元及以上的房屋建筑工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点： 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

投标文件递交截止时间：2024-05-09 09:30

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点: 青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区行政服务中心 6 楼第七开标室投标截止时间、开标时间: 2024-05-09 09:30

十二、其他

**1．本工程无保密内容。**

**2．异议受理联系人：蒋佳俊 ，联系电话：18660221895，邮箱：413404014@qq.com ，传真：/，地址：青岛市崂山**

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

区辽阳东路 260 号.

3．投诉举报电话：0532-88999737

4．网上技术支持电话：0532-85871505

5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|---|---|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：青岛崂山湾投资有限公司,青岛金泽房地产有限公司<br>地址：**青岛市崂山区辽阳东路260号**<br>联系人：**蒋佳俊**<br>电话：18660221895 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：**青岛亚兴建设工程项目管理有限公司**<br>地址：**青岛市市南区东海西路39号世纪大厦5层505室**<br>联系人：**惠正伟**<br>电话：13792883940 |
| 1.1.4 | 项目名称 | **中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、控规编号LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322E

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.5 | 建设地点 | **青岛市崂山区枯桃社区** |
| 1.2.1 | 资金来源 | **其他** |
| 1.2.2 | 出资比例 | **自有资金 100%** |
| 1.2.3 | 资金构成详细说明 | **自有资金 100%** |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | **资金已落实** |
| 1.3.1 | 招标范围 | **施工图范围内的所有工程，详见工程量清单。** |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：610 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；<br>计划开工日期：**2024-05-31**；<br>计划竣工日期：**2026-01-31**；<br>实际开工日期以招标人书面通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | **一次性验收合格。（创建市级安全文明标准工地，创建省优工程，争** |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

| | | |
|---|---|---|
| | | **创泰山杯等奖项）** |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | **□不接受**<br>**√接受 应满足下列要求:联合体成员家数须不超过 3 家。联合体各方应共同签订联合体协议，约定联合体牵头人和成员方的分工和职责，联合体各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或组成新的联合体参加本项目的投标。** |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | **√不组织**<br>**□组织** |
| 1.11 | 专业分包 | 中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | **无** |
| 2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

|  |  |  |
|---|---|---|
| 3.2 | 投标文件份数 | **电子投标文件：**<br>**投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。** |
| 3.2.1 | 投标文件编制装订 | 电子投标文件编制要求:<br>投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 |
| 3.2.2 | 投标文件签署和盖章 | 电子投标文件：<br>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.6.1 | 投标保证金 | 修改为：<br>是否要求投标人递交投标保证金：<br>□不需要交纳<br>□需要交纳（无差异化）<br>√差异化减免投标保证金<br>政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61号文件，投标企业信用评价等级以青岛市住建局相关行业信用考核标准确定的信用评价等级为准。在青岛市住建局信用考核评价等级为 AA 级及以上的投标企业免投标保证金，但需提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询），同时还需提供评价等级网上截图真实性承诺，方予认可；在青岛市住建局信用考核评价等级为 A 级的投标企业减免50%投标保证金，除提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询）、评价等级网上截图真实性承诺外，还需提供减免后投标保证金的证明材料，方予认可。<br>除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. 未减免金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）<br>减免后金额：人民币贰拾伍万元整（￥250000元）<br>2.交纳截止时间，同投标截止时间。<br>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；<br>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）_<br>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。<br>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。<br>银行保函格式详见投标文件格式。<br>出具担保的银行：基本账户开户银行。<br>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：<br>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；<br>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；<br>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。<br>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。<br>4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432E

| | | |
|---|---|---|
| | | 纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。<br>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。<br>6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。<br>7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 4.2 | 上传投标文件时间 | 详见招标公告。 |
| 4.2 | 投标文件上传、签到及解密 | 1.电子投标文件及证明材料上传：<br>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。<br>2. 签到及解密<br>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的CA数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。<br>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。<br>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过CA数字证书对电子投标文件开始解密。 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

| | | |
|---|---|---|
| 5.1.1 | 开标时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，**其中招标人代表_0_人，评标专家_5_人**，评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 资格审查办法 | 详见招标公告。 |
| 6.4 | 评标办法 | **综合评估法** |
| 7.4 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同价款的 10%、担保期限自工程开工至竣工备案后截止。<br>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。<br>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。<br>采用担保公司保函时的有关要求：/。<br>采用保险时的有关要求：/。 |
| 10．需要补充的其他内容 | | |
| 10.1 词语定义 | | |
| 10.1.1 | 类似工程项目 | 见招标公告 |
| 10.1.2 | 市场行为要求 | 投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。 |
| 10.2 招标控制价 | | |
| | 招标控制价 | 设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人 |
| 10.3 “暗标”评审 | | |
| | 技术标书是否采用暗标评审 | 采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

|  |  |  |
|---|---|---|
|  |  | 术标书制作要求编制，否则不得分。 |
| 10.4 电子评标 |  |  |
|  | 是否电子评标 | **是** |
| 10.5 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.6 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.6.1 | 招投标回避 |  |
|  | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。<br>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。 |  |
| 10.6.2 | 不可竞争费 |  |
|  | 不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。 |  |
| 10.6.3 | 招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定） |  |
|  | **招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，参照国家计委计价格[2002]1980 号文规定费** |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

| | |
|---|---|
| | **率的号文规定费率的 80%计取。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。** |
| 10.6.4 | 招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。 |
| 10.6.5 | 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。 |
| 10.6.6 | 根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 |
| 10.6.7 | 本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。 |
| 10.6.8 | 投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；<br>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。 |
| 10.6.9 | 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。 |
| 10.6.10 | 市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。 |
| 10.6.11 | 投标报价有效范围（适用于综合评估法）： |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432E

| | |
|---|---|
| | **本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的93%至107%（含93%和107%）。**<br>需要补充的其他内容：**1.招标文件第五章合同主要条款及主要条款中未标明的部分，都以招标文件附件《中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)建设工程施工合同》为准；**<br>**2.本工程开、评标全过程由公证处现场监督，本项目专家评审费、公证费由中标人支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。**<br>**3.招标文件前附表 10.6.10 、10.6.14 修改为“本项目若为联合体投标的，联合体各方的奖励、业绩、考核得分均认可，无比例分成。”**<br>**4.联合体将严格按照各项要求履行合同，并承担连带责任。**<br>**5.招标文件中工程保修期的约定调整为：11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为10年；11.5.3 供热及供冷系统工程为5个采暖期及供冷期；11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装隐蔽部分为10年，非隐蔽部分为5年；11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为5年；11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为5年。**<br>**6.单项合同建筑面积59万平方米及以上的房屋建筑工程或单项合同额为240000万元及以上的房屋建筑工程设计施工总承包工** |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

| | |
|---|---|
| | 程。<br>7.中标综合单价不得高于招标控制价中相应综合单价。否则，结算时，按招标控制价中相应综合单价的95%进行结算。<br>8.本项目住宅楼地上结构工程（不含二次结构）须使用铝模板。<br>9.措施项目费（不含专业暂估价部分）总价包干使用，包括但不限于:各专业总价措施项目、单价措施项目，如大型机械设备进出场及安拆费（且包含大型机械设备基础）、脚手架、垂直运输、模板、施工降水、排水费及安装专业的非夜间施工增加、高层施工增加等;具体详见工程量清单中所列内容，若因清单未列项而现场施工发生的，视为已在包干费用中;包干费用中包含任何变更导致的措施费增加、已搭设或安装措施费拆改费用。<br>10.措施清单未列项，现场实际要发生的措施费用(包含但不限于由发包人提供的道路、临水、临电等临时设施在施工使用期间的维护、管理、迁改等费用，如:负责本项目共用临时道路的清理及维护)，报价人需在报价中综合考虑，报价人没有报价或少报价的费用，视为此费用已包括在其它相关费用内，中标后不再予以调整。<br>11.承包人须为发包人免费提供10间办公用房及相应办公设施。<br>12.疫情防控费为不可竞争费，按照政府指导意见实际发生按实结算，未发生不取费。<br>13.本项目暂估价投标单位报价时不得调整。（明确出暂估价范围） |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"><b>14.分包企业需经过招标人书面同意认可，如分包企业未经过招标人同意认可，招标人有权不予验收，产生的一切经济损失由投标人承担。</b><br><b>15.暂估价中，由中标人发包的专业工程，总承包管理服务费按照专业工程结算价（不含设备费）的 3%计取，不再计取其他费用。由招标人发包的电梯工程（不含设备费），中标人可计取 1.5%的总承包服务费，其它工程不得计取总包服务费。</b><br><b>16.本项目已预留 12 万立方土用于回填，若回填时需外购土方回填，外购土方的费用综合考虑，不再另行计取，仅计取回填费用。</b><br><b>17.本项目因图纸太大，已上传至网盘，请各投标人自行下载链接 ： https://pan.baidu.com/s/1RDKimDx4A3S9SQ4jxtInWw 提取码：wzma</b></td></tr>
<tr><td>10.6.12</td><td colspan="2">项目班子最低要求：<b>本项目须配备项目负责人 1 名，具有建筑工程一级注册建造师。技术负责人 1 名，具有建筑工程一级注册建造师或高级职称。生产经理 1 名，具有二级及以上注册建造师证书或中级及以上职称。预算员 3 名，具有注册造价师证书或中级及以上职称。施工员 4 名，安全员 3 名。项目班子成员中除要求提供证书的班子成员以外人员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确岗位安排。</b>。</td></tr>
<tr><td>10.6.13</td><td>低价施工风险担保</td><td><b>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。</b></td></tr>
</table>

17D04CCBDFF-4C64-9993-963F2D0432F

| | | |
|---|---|---|
| | | **缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。** |
| 10.6.14 | 联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。 | |
| 10.6.15 | 投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。 | |
| 10.6.16 | 由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。 | |
| 10.6.17 | 采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。<br>采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 | |
| 10.6.18 | 投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。 | |
| 10.6.19 | 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。<br>不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；<br>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。 | |
| 10.6.20 | 潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。 | |
| 10.6.21 | 投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

| | | |
|---|---|---|
| 10.6.22 | 电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。 | |
| 10.6.23 | 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。 | |
| 10.7 | 书面形式的定义 | 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 |
| 10.8 | 电子签名 | 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。 |
| 10.9 | 根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。 | |
| 10.10 | 投标报价的方式 | 总价（元） |
| 10.11 | | |
| 10.12 | **补充条款：/** | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 1．总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

### 1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

17D0C6CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

### 1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

## 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

## 3．投标文件

### 3.1 资格后审证明材料

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 | 必须提交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 电子文档 |  | 是 |
| 2 | 资格后审申请证明文件–资质证明 | 电子文档 | 资格后审申请证明文件–资质证明（主体库选取） | 是 |
| 3 | 资格后审申请证明文件–营业执照 | 电子文档 | 资格后审申请证明文件–营业执照（若为联合体投标，联合体成员均须提供） | 是 |
| 4 | 企业章程 | 电子文档 | 加盖投标人公章的最新企业章程（若为联合体投标，联合体成员均须提供） | 是 |
| 5 | 联合体协议书 | 电子文档 | 若为联合体投标，须提供 | 是 |
| 6 | 安全生产许可证 | 电子文档 | 有效的安全生产许可证（若为联合体投标，联合体成员均须提供） | 是 |
| 7 | 项目负责人 | 电子文档 | 承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书、安全生产考核合格证(B 证)、未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺 | 是 |
| 8 | 投标承诺书 | 电子文档 | 按照招标文件要求（若为 | 是 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 联合体投标，联合体成员均须提供） |  |
| 9 | 保证金缴纳凭证或电子保函 | 电子文档 | 按照招标文件要求（若为联合体投标，须牵头单位提供） | 是 |
| 10 | 基本存款账户信息证明材料 | 电子文档 | ①企业所在地尚未取消企业银行账户许可，提供《开户许可证》；②企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，提供《开户许可证》；③企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，提交开户银行出具的《基本存款账户信息》（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖单位公章和法人章）（若为联合体投标，联合体成员均须提供） | 是 |
| 11 | (根据具体项目情况可添加资格证明材料) | 电子文档 |  | 否 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

**备注：（1）电子版为原件扫描件**

**（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。**

### 3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb)，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

**技术标书至少包含以下内容：**

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

**资信标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

**商务标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

### 3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

## 3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432EF

工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

## 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

### 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用CA数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

### 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用CA数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

# 6. 资格审查、评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证(若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

### 6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 3 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价;列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准;投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

### 7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款

17D40CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

### 8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

17D046CC-BDFF-4C64-9999-963F2D0432ZF

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## 10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

# 第三章资格审查办法

## 1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件））、毕业证(若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证)、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

### 3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 附件：建设工程投标人资格审查评分标准

| 评分项目 | | 分数 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 资格审查打分项 | 项目管理班子配备情况 | 2 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。 |
| | 建筑市场主体管理考核情况得分（企业） | 12 | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。 |
| | 考核得分（项目 | 4 | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。 |

17D046C-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 经理/项目负责人得分） |  |  |
|  | 企业业绩 | 12 | 上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。 |
|  | 获得奖项 | 5 | （1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。 |

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 第四章评标定标办法

## （综合评估法）

1.评标办法

本项目采用综合评估法进行评标。

2.评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

一、技术标评审（12 分）

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1.否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。

2.否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。

3.审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。

4.审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标。

5.审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1.技术标详细评审要点应包括下列内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。

（5）安全文明施工和环境保护措施。

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。

（10）技术创新、节能环保应用情况。

（11）项目负责人陈述或答辩。

以上（1）—（10）项每项分值为 1 分，（11）项每项分值为 2 分。

2.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少（1）-（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

3.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

4.投标文件技术标的最终得分，详见技术标汇总规则设置（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

5.评委的自由裁量权权重每项不应超过 50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

6.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。

7.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审（23 分）

（一）初步评审

对通过技术标评审的投标人，评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件资信标进行初步评审：

1.否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。

2.否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标，按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项、信用考核等内容。

1.项目管理班子配备情况（1 分）

（1）投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 1 分。

（3）相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

2.类似工程施工业绩（2 分）

（1）上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 0.5 分。

（2）类似工程是指在规模（面积、造价、层数、跨度）、结构形式、施工工艺、特殊施工技术等方面与本次招标工程相类似的工程。

3.获得奖项（4 分）

（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分。同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。

（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分。上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分。同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。

（3）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量"泰山杯"奖、山东省优质工程、山东省优

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如"青岛杯"等奖项。

4.投标人信用考核（16 分）

（1）企业得分（12 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。

（2）项目经理（项目负责人）得分（4 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

三、商务标评审（65 分）

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1.否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。

2.对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。

3.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。

4.否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。

5.否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

1.投标报价的评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价 C=A2

第一步：确定报价均值 A1。

当 n＜5 时，A1=所有有效标书的投标报价的算术平均值。

当 5≤n＜7 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。

当 7≤n＜9 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。

当 9≤n＜11 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值。

（以此类推）

当 n≥17 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

第二步：确定评标基准价有效范围。

房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93％～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110％（含 90％和 110％）。

第三步：确定评标基准价 A2。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。

2.投标报价评审（50 分）

各投标人的投标报价与评标基准值 A 值相等的，得满分 50 分，每高出 A 值 1%（商值，下同）减 1 分，每低于 A 值 1%减 0.5 分，减完为止。分值保留两位小数。不足 1%的按照插入法计算得分。

3.投标报价合理性评审（15 分）

招标人可明确要求评标委员会对投标报价中的相应措施费项目报价和分部分项工程清单报价进行合理性评审。

（1）评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价计算方法同投标报价评标基准价的计算方法。

（2）措施费项目报价评审

各投标人的措施项目报价与评标基准值 B 值相等的，得满分 5 分，每高出 B 值 1%减 0.5 分，每低于 B 值 1%减 0.3 分，减完为止。不足 1%的按照插入法计算得分。

（3）分部分项工程清单报价评审

1）采用电子评标时，有效投标报价中所有分部分项均参加评审，所有分部分项中，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差 10%（含）以内时，得 10/N 分，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差超过 10%时，该子项不得分。本项得分等于每个子项综合单价报价得分之和。（N 为分部分项个数）

2）无法采用电子评标时，由评标委员会对 10 项分部分项工程清单报价进行评审，清单项目报价与分部分项工程清单评标基准值 C 相差超过 10%（含）的，每项扣 1 分，清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表相互矛盾的，每项扣 1 分，扣完为止。

所评 10 项分部分项工程的确定方法为：招标人依据编制的招标控制价选取工程量清单计价表中合价金额最高的前 5 项分部分项工程参加评审，并随预算控制价一起书面发至投标人。开标会现场由评标委员会或随机抽取其他 5 项分部分项工程参加评审。

（4）上述所称投标报价是指通过初步审查，并进行细微偏差修改后的投标报价。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：综合评估法评分标准

| 评分项目 | | 分数 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 技术部分(汇总规则:当专 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 | 1 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 1 分； |

17D46CCBDFF-4C64-9993-965F2D04322F

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 家数量小于等于4位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；） | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | | 1 | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共1分） |
| | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | | 1 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共1分） |
| | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 | | 1 | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共1分） |
| | 安全文明施工和环境保护措施 | | 1 | 安全文明施工和环境保护措施；（共1分） |
| | 项目管理班子的人员岗位职责、分工 | | 1 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共1分） |
| | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | | 1 | 劳动力、机械设备和材料投入计划；（共1分） |
| | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 | | 1 | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共1分） |
| | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 | | 1 | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共1分） |
| | 技术创新、节能环保应用情况 | | 1 | 技术创新、节能环保应用情况；（共1分） |
| | 项目负责人答辩 | 第一题 | 1 | 由评委现场随机提问，每道题1分。根据答辩情况酌情给分。（共1分） |
| | | 第二题 | 1 | 由评委现场随机提问，每道题1分。根据答辩情况酌情给分。（共1分） |
| 资信部分 | 项目管理班子配备情况 | | 1 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分，最高得1分。 |
| | 建筑市场主 | | 12 | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得 |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 体管理考核情况得分（企业） |  | 分上限为 12 分，无下限。 |
|  | 考核得分（项目经理/项目负责人得分） | 4 | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。 |
|  | 企业业绩 | 2 | 上 3 年度完成的类似工程每项加 0.5 分。 |
|  | 获得奖项 | 4 | （1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。 |
| 商务部分 | 投标报价 | 50 | 评标基准价 C＝A2。 第一步：确定报价均值 A1。 报价均值 A1 计算过程：（n 为有效投标人个数） 当 n≤4 时，A1 = 所有有效标书报价的算术平均值 当 4＜n≤6 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 6＜n≤8 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 8＜n≤10 时，A1＝所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 10＜n≤12 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 12＜n≤14 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 14＜n≤16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 n ＞ 16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：93~107% 第三步：确定评标基准价 A2。 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1% ，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1% ，扣减 0.5 分，扣完为止。 偏离不足 1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 |
|  | 措施费项目报价 | 5 | 评标基准价 C＝A2。 第一步：确定报价均值 A1。 报价均值 A1 计算过程：（n 为有效投标人个数） 当 n≤4 时，A1＝所有有效标书报价的算术平均值 当 4＜n≤6 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 6＜n≤8 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 8＜n≤10 时，A1＝所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 10＜n≤12 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 12＜n≤14 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低 |

17D046CC-BDFF-4C64-9963-963F2D0432F

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 价后的算术平均值 当 14＜n≤16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 n ＞ 16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：93~107% 第三步：确定评标基准价 A2。 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1% ，扣减 0.5 分，扣完为止。每低于基准价 1%，扣减 0.3 分，扣完为止。 偏离不足 1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 |
| | 分部分项工程清单报价 | 10 | 评标基准价 C = A2。 第一步：确定报价均值 A1。 报价均值 A1 计算过程：（n 为有效投标人个数） 当 n≤4 时，A1 = 所有有效标书报价的算术平均值 当 4＜n≤6 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 6＜n≤8 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 8＜n≤10 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 10＜n≤12 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 12＜n≤14 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 14＜n≤16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 n ＞ 16 时，A1 = 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：93~107% 第三步：确定评标基准价 A2。 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 |

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

# 第五章合同主要条款

1.本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本)》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：**中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、控规编号 LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)**

2.2 工程地点：**青岛市崂山区枯桃社区**

2.3 工程承包范围：控规编号 LS0812-030 地块和控规编号 LS0812-032 地块包含垫层以下基坑开挖及基底清槽，控规编号 LS0604-013 地块包含垫层底标高以上 300mm 土石方及垫层以下基坑开挖及基底清槽，基坑支护、回填土、主体结构工程、装饰及安装工程等（含电梯及有线电视的预留预埋），不含室外工程(管线综合、最观绿化)、电梯、燃气及有线电视工程，详见工程量清单。

3.合同工期

计划开工日期：**2024-05-31**

计划竣工日期：**2026-01-31**

工期总日历天数：**610** 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：施工中如发生变更，按如下方法办理：

（1）施工中发生变更须经发包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位、承包人各方代表签字认可后，方可施工。

（2）承包人收到变更后，应于 24 小时内提出异议，并以书面形式报给发包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位应于 48 小时内给予答复。

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

| 序号 | 材料与工程设备名称和规格 | 价格变化幅度% | 备注 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用（1）方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式： /

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):**预付款按两次进行支付。第一次支付额度为合同中基坑支护及主体结构部分合同价的 20%，其中 40%打入农民工工资账户；第二次支付额度为合同中二次结构、粗装、屋面、公区精装、外立面安装等剩余部分合同价的 20%，其中 50%打入农民工**

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

工资账户。

第一次预付款支付期限：合同签订后30日历天且资金到位后。

第二次预付款支付期限：本项目50%的单体楼座完成主体封顶且资金到位后。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款证书的累计产值金额未达到本次预付款计算基数的30%之前不予扣除，已完产值在达到预付款计算基数的30%之后，开始按工程进度以固定比例（即，已完产值每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2.5%）分期从各月的进度付款中扣回，扣完为止。

关于付款周期的约定：承包方每月20日提交当月完工工程量报表，监理人、全过程造价咨询单位、代建单位于月底前审核完毕并报政府相关部门，经审批后于下月底前支付至审核价款的80%，经现场发包人综合考核，若未达到要求，将对承包人进行10%一20%的进度款扣除；经项目过程结算节点审计完成后，付至过程结算节点审核后工程造价的85%；经项目审计、财务决算审核后，付至审核后工程造价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满、无质量问题且资金到位后，建设单位无息支付质量保证金。最终以结算审计值为准且若已付款额超出最终结算审计值，超额部分承包人需在7天内按建设单位要求办理退款。

①本工程实行建筑工人工资按月结算、按月支付制度，工人工资支付比例为工资结算额的100%,承包人必须执行省市及崂山区关于进一步规范工程款和工人工资管理的各项通知，对投入到本工程项目的

17D04CC-BDFF-4C64-9993-9631F2D0432F

**从业人员一律建立建管亲情卡和爱心工资卡。**

**②本项目拨付的工程款不得挪做他用，必须专款专用。且承包人支付给分包人的工程款形式必须跟建设单位拨付承包人工程款形式一致，不得以承兑商票、抵押等付款方式支付给分包人，发包人有权跟踪监督其资金流向。**

**③费用支付前，承包人需开具符合付款要求的合格的增值税专用发票，发票统一开给：青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会。**

**④本项目为代建项目，发包人为本项目代建单位，所有资金均为建设单位付款，付款时间须以建设单位拨付时间为准，如因付款不及时造成的支付迟延，付款义务顺延，且发包人不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。**

**⑤发包人为本项目的代建单位，发包人不承担本项目除代建费税金以外其他任何费用，因签订本合同产生的税费及其他费用等全部由项目建设单位：青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会承担。**

**⑥报送审计的工程结算报告的审减额超过报审值 5%以上的审计费按照鲁价费发【2007】205 号文中规定执行，具体详见 14.2 竣工结算审核部分。**

17D04CC-BDFF4C64-9993-953F2D0432F

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；

竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

## 11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：1|□不采用

√采用 。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下： 本项目分两部分进行结算。第一部分:基坑支护及主体结构（含地上地下及二次结构）；第二部分:粗装、屋面、公区精装、外立面、安装等剩余部分 。 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算。。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第 2 种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 （21） 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 （42） 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

| 序号 | 过程结算节点 | 承包人报送时限 | 发包人审核时限 |
|---|---|---|---|
| 1 | （土石方工程） | （14 日） | （28 日） |
| 2 | （桩基工程） | …… | …… |
| …… | | | |

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第 2 种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 （14） 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 （90%） 。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

| 序号 | 过程结算节点 | 价款支付时限 | 价款支付比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | （土石方工程） | （14 日） | （97%） |
| 2 | （桩基工程） | …… | …… |
| …… | | | |

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0A522F

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。承包人 28 天内未提报结算资料，每延期一天按照 10000 元/每天进行违约金扣除，56 天内仍未上报结算资料，每延期一天扣最终结算值的 1‰，84 天内仍未上报结算资料，发包人有权根据现有工程资料对工程结算进行单方面审核，审核结果作为最终结算依据。由此造成的后果由承包人自行承担。 。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书及所附的所有支持性材料。 。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 2 个月内（双方存在争议除外）。最终工程结算审计结果：以审计单位审计结果为准。

按照鲁价费发【2007】205 号文规定：“工程造价审核，其各项核增、核减金额相抵后最终差额不超过 5%的咨询服务费由委托单位支付；最终差额超过 5%，超过部分由原工程造价编制单位支付。咨询单位的审核结论要将核增核减各项金额依据书面通知委托单位和原工程造价编制单位。其他工程造价咨询服务，服务费一律由委托单位支付。”

本项目审减额（核增、核减金额相抵后最终差额）超出 5%时，发包人报建设单位同意有权按咨询费=（审减额-报审值×5%）×5%的标准进行处罚。。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

17D046CC-BDF4-4C64-9993-965F2D04322F

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

附件：

# 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 第二卷

## 第七章图纸

（另附电子版图纸）

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 第三卷

## 第八章技术标准和要求

1.标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2.技术要求:

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3.施工现场现状平面图:

4.清单及控制价编制说明:

### 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

## 工程量清单编制报告

**青岛崂山湾投资有限公司、青岛金泽房地产有限公司：**

我公司接受贵**公司**委托，于2024年3月15日至2024年4月15日对中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)(以下简称“本工程”)进行工程量清单编制。编制资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程量清单编制结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的编制是依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其他相应专业计算规范和相关部门颁发的有关文件、法规进行的。在编制过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、编制工程量及

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0F322F

清单组项等我们认为必要的编制程序。现将编制结果报告如下：

## 一、工程概况

本工程为中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目,共三个地块,位于青岛崂山区,规划科技城环路南北,规划枯桃一号路以东,规划枯桃五号路以西。包含三个地块,分别为LS0604-013地块、LS0812-030地块和LS0812-032地块,总用地面积116329.17㎡,总建筑面积460317.83㎡,其中地下建筑面积180373.55㎡,地上建筑面积279944.28㎡,容积率2.50。本项目包括3#-12#住宅楼、14#-40#住宅楼、1#-2#配套用房、13#配套用房、41#-43#配套用房、三个地块的大门、三个地块的地下车库及两个地下联通通道。具体内容详见下表：

| 楼号 | 建筑层数 | 建筑高度（m） | 主要结构类结构类型 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 总建筑面积（m2） | 户数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 3 | 15.6 | 框架结构 | 8981.14 | - | 8981.14 | - |
| 2# | 4 | 19.95 | 框架结构 | 4500.73 | - | 4500.73 | - |
| 3# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 4# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 5# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 6# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 7# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 8# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |
| 9# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6128.88 | - | 6128.88 | 60 |
| 10# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7686.56 | - | 7686.56 | 72 |
| 11# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7686.56 | - | 7686.56 | 72 |
| 12# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 13# | 3 | 12.1 | 框架结构 | 1655.22 | - | 1655.22 | - |
| 14# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 15# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6308.35 | - | 6308.35 | 68 |
| 16# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 17# | 16 | 47.2 | 剪力墙结构 | 6531.5 | - | 6531.5 | 64 |
| 18# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 7295.26 | - | 7295.26 | 68 |
| 19# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7384.59 | - | 7384.59 | 72 |
| 20# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 21# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7384.59 | - | 7384.59 | 72 |
| 22# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 23# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 24# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 25# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 26# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 6720.06 | - | 6720.06 | 72 |
| 27# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |
| 28# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 29# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 30# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 31# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 32# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 33# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 34# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |

17D046C-BDFE-4C64-8993-963F2D8432EF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35# | 16 | 47.2 | 剪力墙结构 | 6531.5 | - | 6531.5 | 64 |
| 36# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 37# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 38# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6905.74 | - | 6905.74 | 68 |
| 39# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 40# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 41# | 4 | 15.9 | 框架结构 | 3789.27 | - | 3789.27 | - |
| 42# | 2 | 8.75 | 框架结构 | 451.37 | - | 451.37 | - |
| 43# | 2 | 8.75 | 框架结构 | 347.49 | - | 347.49 | - |
| 013 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 030 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 032 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 013 地库 | 2 | - | 框架结构 | 209.02 | 50232.93 | 50441.95 | - |
| 030 地库 | 2 | - | 框架结构 | 142.47 | 69977.51 | 70119.98 | - |
| 032 地库 | 2 | - | 框架结构 | 88.46 | 60163.11 | 60251.57 | - |

本工程的建设单位为青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会；

代建单位：青岛崂山湾投资有限公司、青岛金泽房地产有限公司。

## 二、编制范围

本次编制范围为013地块基底以上300mm土石方开挖及三个地块的基坑支护、回填土、主体结构工程、装饰及安装工程等（含电梯及有线电视的预留预埋），不含室外工程（管线综合、景观绿化）、电梯、燃气及有线电视工程，具体详见工程量清单。

## 三、编制依据

1．委托人与咨询人签订的工程造价咨询合同；

2．《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；

3．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等；

4．招标文件（含电子版）；

5．工程施工图纸（含电子版）；

6．其它相关资料。

## 四、编制原则

我公司在工程量清单编制过程中，严格执行国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定，公正、公平、客观、合理地处理编制中遇到的有关问题。

## 五、编制方法

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

本工程依据委托单位提供的招标文件、设计施工图纸及现场情况，结合造价咨询委托合同内容及工程特点，确定本项目的编制方法为清单综合单价法。

## 六、编制程序

第一阶段：工程量清单编制准备工作

1．熟悉与本工程工程量清单编制的有关资料；

2．现场勘查；

3．拟定工程量清单编制原则；

第二阶段：初步进行工程量清单编制工作

1．深入了解工程立项批复文件、工程设计施工图纸等有关资料，按文件、图纸要求对工程量清单进行编制；

2．向委托单位或建设单位有关部门汇报工程量清单编制的有关原则、方法、范围、依据和存在的问题等情况；

3．按单位工程汇总初步编制结果；

4．项目经理进行一级复核；

第三阶段：工程量清单结果反馈意见

将初步编制结果送交委托单位等有关部门，听取委托单位的意见。

第四阶段：复核工程量清单编制结果、出具工程量清单编制报告

1．根据有关单位的反馈意见进行完善和修改，并计算、整理、汇总；

2．项目主管经理进行二级复核；

3．技术负责人进行三级复核；

4．项目主管合伙人进行四级复核；

5．编写编制报告初稿（含有关附件），送项目主管经理、技术负责人和项目主管合伙人复核后，送委托单位（建设单位）征求意见；

6．根据各方意见进行合理修改后出具正式编制报告。

## 七、工程量清单编制有关事项说明

（一）通用部分

1.本工程措施费包括但不限于以下内容:

1）大型机械设备进出场及安拆费；

2）砼模板及支架费；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

3）脚手架（含安装工程）、密目网费；

4）施工降、排水费；

5）临时自备发电机费；

6）专业工程专用措施费；

7）夜间施工费；

8）冬雨季施工增加费；

9）二次搬运费 ；

10）设施、建筑物的临时保护设施费；

11）垂直运输机械费；

12）已完工程及设备保护费；

13）装饰工程成品保护；

14）工程定位复测、点交及场地清理费(施工现场各种垃圾及废弃物需定期清运，并符合建设单位与主管部分的要求)；

15）清单中未单独列项的预留洞口、洞口封堵等费用；

16）各专业交叉施工、节点预留处理、降效等所有相关费用；

17）其他措施费。其他措施费包含但不限于扰民及民扰调停费、风险费、治安保卫费、必要的白天施工照明费、有关工程竣工保修及维修费等费用；

18）本项目措施费，不因施工方案变化而调整；

以上注明但未单独列项的措施费用综合考虑在措施费中不再单独计取。

（二）各专业界限划分

1.室外散水、台阶、坡道基层在本次范围内，面层不在本次范围；

2.楼座周围的室外排水沟不在本次范围内，天井排水沟在本次范围内；

3.出屋面楼梯采光顶盖、车库坡道出入库口的采光顶盖在本次范围；

4.给水工程范围：出外墙 1.5m 或泵房出外墙 1.5m 至户内各用水点位加堵头，一户预留一个水龙头；

5.热水工程范围：自厨房燃气热水器至各用水点位加堵头；

6.排水工程范围：出外墙 1.5m 至各排水点位（不含住宅户内卫生洁具但包含地漏）；

7.燃气工程范围：仅预留预埋套管；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

8.采暖工程范围：居民热计量表（不包含表）至末端供热设施，热计量表及热计量表前不在本次编制范围；

9.电气工程范围：①居民用电从电表箱后（不含电表）至末端用电点位；②物业用电从物业配电间低压柜（不含低压柜）出线至末端用电点位；③充电桩从电表后（不含电表）至末端用电点位（不含充电桩设备），包括不限于电缆、桥架、配管等；④防雷接地；

10.消防工程范围：消防电为室内部分；消防水为出外墙 1.5m 或泵房出外墙 1.5m 至末端；

11.智能化工程范围：室内部分（光纤入户、可视对讲、远传抄表、监控、温控、五方通话、信息发布、防结露弱电、空气质量监控）、巡更系统、预留预埋（有线电视系统）；

12.通风空调工程界面为：室内部分；

13.本次主体编制范围跟前期土石方基坑支护工程的界面划分：本次编制范围内容 030 和 032 地块包含土方招标开挖图筏板垫层底标高以下独立基础、后浇带、集水坑、基础换填等小基坑、基槽开挖及基底清槽，013 地块包含垫层底标高以上 300mm 土石方及筏板垫层以下独立基础、后浇带、集水坑、基础换填等小基坑、基槽开挖及基底清槽。基坑支护及肥槽回填、屋面顶板回填土包含在本此编制范围内。

（三）土建部分

1.本工程钢筋不区分抗震、非抗震钢筋，投标报价时综合考虑，不再调整；

2.本工程混凝土按商品混凝土考虑，图纸中设计要求的各种添加剂费用除清单单独列项外，均包括在商品混凝土材料单价中;泵送费单独列项；

3.装饰工程中吊顶、墙面及地面综合考虑灯具、开关、插座开口内容，不在单独列项；

4.本工程精装修局部节点做法不详细，参考张村社区计入；

5.本工程大门幕墙图纸中坡道顶盖铝板玻璃格栅未计取；

6.本工程大门处伸缩门不在本次招标范围内；

7.主楼一层开敞阳台底板保温及涂料做法参考天棚 9 计入。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0322F

（四）安装部分

1.弱电工程中，户内地暖温控系统无平面图，编制时按 110 户型管线 42.6m，温控开关 4 个；90 户型管线 35.5m，温控开关 4 个；130 户型管线 46m，温控开关 4 个；80 户型管线 23.44m，温控开关 3 个；70 户型管线 22.267m，温控开关 3 个；

2.本工程不含道闸系统。

（五）暂估价项目

1.本项目外电接入工程按照 48333285 元暂估计入；

2.本项目光伏发电工程按照 7012452.15 元暂估计入；

3.本项目抗震支架工程按照 3202433.90 元暂估计入；

4.本工程配套用房空调、新风工程按照 5500000 元暂估计入；

5.本工程外墙 100 厚 A 级保温板材料费按 160 元/㎡、90 厚 A 级保温板材料费按 144 元/㎡暂估计入，具体详见暂估单价明细表。

青岛信永中和工程管理有限公司

二〇二四年四月十七日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-9635F2D04322F

---

## 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)

# 招标控制价编制报告

**青岛崂山湾投资有限公司、青岛金泽房地产有限公司：**

我公司接受贵公司委托，于 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日对中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0812-030 地块、LS0812-032 地块、控规编号 LS0604-013 地块及地下联通通道)(以下简称“本工程”)进行招标控制价的编制。编制资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程招标控制价编制结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的编制是依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC6-2011)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建

筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及其他相应专业计算规范《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016)及配套的青岛市价目表和相关部门颁发的有关文件、法规进行的。在编制过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、编制工程量及清单组价、人材机价格、定额套用及取费标准等我们认为必要的编制程序。现将编制结果报告如下：

## 一、工程概况

本工程为中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目,共三个地块,位于青岛崂山区,规划科技城环路南北,规划枯桃一号路以东,规划枯桃五号路以西。包含三个地块,分别为LS0604-013地块、LS0812-030地块和LS0812-032地块,总用地面积116329.17㎡,总建筑面积460317.83㎡,其中地下建筑面积180373.55㎡,地上建筑面积279944.28㎡,容积率2.50。本项目包括3#-12#住宅楼、14#-40#住宅楼、1#-2#配套用房、13#配套用房、41#-43#配套用房、三个地块的大门、三个地块的地下车库及两个地下联通通道。具体内容详见下表：

17D046CC-BDFF4C64-9993-963F2D0322F

| 楼号 | 建筑层数 | 建筑高度（m） | 主要结构类结构类型 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 总建筑面积（m2） | 户数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 3 | 15.6 | 框架结构 | 8981.14 | - | 8981.14 | - |
| 2# | 4 | 19.95 | 框架结构 | 4500.73 | - | 4500.73 | - |
| 3# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 4# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 5# | 13 | 38.35 | 剪力墙结构 | 5323.64 | - | 5323.64 | 52 |
| 6# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 7# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 8# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |
| 9# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6128.88 | - | 6128.88 | 60 |
| 10# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7686.56 | - | 7686.56 | 72 |
| 11# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7686.56 | - | 7686.56 | 72 |
| 12# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 13# | 3 | 12.1 | 框架结构 | 1655.22 | - | 1655.22 | - |
| 14# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 15# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6308.35 | - | 6308.35 | 68 |
| 16# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 17# | 16 | 47.2 | 剪力墙结构 | 6531.5 | - | 6531.5 | 64 |
| 18# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 7295.26 | - | 7295.26 | 68 |
| 19# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7384.59 | - | 7384.59 | 72 |
| 20# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 21# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7384.59 | - | 7384.59 | 72 |
| 22# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 23# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6979.34 | - | 6979.34 | 68 |
| 24# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 25# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 26# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 6720.06 | - | 6720.06 | 72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |
| 28# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 29# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 30# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 31# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 32# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 33# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 34# | 15 | 44.25 | 剪力墙结构 | 6448.34 | - | 6448.34 | 60 |
| 35# | 16 | 47.2 | 剪力墙结构 | 6531.5 | - | 6531.5 | 64 |
| 36# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7718.72 | - | 7718.72 | 72 |
| 37# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7336.74 | - | 7336.74 | 72 |
| 38# | 17 | 50.15 | 剪力墙结构 | 6905.74 | - | 6905.74 | 68 |
| 39# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 40# | 18 | 53.1 | 剪力墙结构 | 7308.36 | - | 7308.36 | 72 |
| 41# | 4 | 15.9 | 框架结构 | 3789.27 | - | 3789.27 | - |
| 42# | 2 | 8.75 | 框架结构 | 451.37 | - | 451.37 | - |
| 43# | 2 | 8.75 | 框架结构 | 347.49 | - | 347.49 | - |
| 013 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 030 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 032 大门 | 1 | 8.75 | 框架结构 | 19.54 | - | 19.54 | - |
| 013 地库 | 2 | - | 框架结构 | 209.02 | 50232.93 | 50441.95 | - |
| 030 地库 | 2 | - | 框架结构 | 142.47 | 69977.51 | 70119.98 | - |
| 032 地库 | 2 | - | 框架结构 | 88.46 | 60163.11 | 60251.57 | - |

本工程的建设单位为青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会；

代建单位：青岛崂山湾投资有限公司、青岛金泽房地产有限公司。

## 二、编制范围

本次编制范围为013地块基底以上300mm土石方开挖及三个地块的基坑支护、回填土、主体结构工程、装饰及安装工程等（含电梯及有线电视的预留预埋），不含室外工程（管线综合、景观绿化）、电梯、燃气及有线电视工程，具体详见工程量清单。

## 四、编制依据

1．委托人与咨询人签订的工程造价咨询合同；

2．《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；

3．《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC6-2011）；

4．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

5．《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

6．《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016）及配套的青岛市价目表、《山东省建设工程费用项目组

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D1A32E

成及计算规则》(2022)及省市主管部门颁发的有关文件；

7.《青岛市工程计价管理》2023 年；

8．招标文件；

9．施工图纸；

10．材料价格参张村河片区已招标项目单价；

11．其它相关资料。

**四、编制原则**

我公司在招标控制价编制过程中，严格执行国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定，公正、公平、客观、合理地处理编制中遇到的有关问题。

**五、编制方法**

本工程依据委托单位提供的招标文件、设计施工图纸及现场情况，结合造价咨询委托合同内容及工程特点，确定本项目的编制方法为综合单价法。

**六、编制程序**

第一阶段：招标控制价编制准备工作

1．熟悉与本工程招标控制价编制的有关资料；

2．现场勘查；

3．拟定招标控制价编制原则。

第二阶段：初步进行招标控制价编制工作

1．深入了解工程立项批复文件、工程设计施工图纸等有关资料，按文件、图纸要求对招标控制价进行编制；

2．向委托单位或建设单位有关部门汇报招标控制价编制的有关原则、方法、范围、依据和存在的问题等情况；

3．按单位工程汇总初步编制结果；

4．项目经理进行一级复核。

第三阶段：招标控制价编制结果反馈意见

将初步编制结果送交委托单位等有关部门，听取委托单位的意见。

第四阶段：复核招标控制价编制结果、出具招标控制价编制报告

1．根据有关单位的反馈意见进行完善和修改，并计算、整理、汇总；

2．项目主管经理进行二级复核；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

3．技术负责人进行三级复核；

4．项目主管合伙人进行四级复核；

5．编写编制报告初稿（含有关附件），送项目主管经理、技术负责人和项目主管合伙人复核后，送委托单位（建设单位）征求意见；

6．根据各方意见进行合理修改后出具正式编制报告。

## 七、工程招标控制价编制有关事项说明

（一）通用部分

1.本工程 1#-2#配套用房、3#-12#楼住宅楼、14#-40#住宅楼、13#配套用房、41#-43#配套用房、013 地下车库、030 地下车库、032 地下车库及 013 与 032 地下联通通道、030 与 032 地下联通通道土建部分按照建筑工程Ⅰ类取费；

2.本工程大门土建部分按建筑工程Ⅲ类工程取费；

3.本工程安装部分按照民用安装工程取费；

4.本工程省价人工费执行《鲁建标字〔2020〕24 号》文件，土建工程 128 元/工日，装饰工程 138 元/工日、安装工程 138 元/工日；市价人工费执行《青建管字〔2020〕17 号》文件，土建工程 131 元/工日、装饰工程 146 元/工日、安装工程 137 元/工日；

5. 本工程材料价格优先参考 2024 年第 3 期《青岛材价》价格，青岛材价中没有的，参考张村河片区其他安置区及市场价格；

6.本工程措施费包括但不限于以下内容:

1）大型机械设备进出场及安拆费；

2）砼模板及支架费；

3）脚手架（含安装工程）、密目网费；

4）施工降、排水费；

5）临时自备发电机费；

6）专业工程专用措施费；

7）夜间施工费；

8）冬雨季施工增加费；

9）二次搬运费 ；

10）设施、建筑物的临时保护设施费；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

11）垂直运输机械费；

12）已完工程及设备保护费；

13）装饰工程成品保护；

14）工程定位复测、点交及场地清理费(施工现场各种垃圾及废弃物需定期清运，并符合建设单位与主管部分的要求)；

15）清单中未单独列项的预留洞口、洞口封堵等费用；

16）各专业交叉施工、节点预留处理、降效等所有相关费用；

17）其他措施费。其他措施费包含但不限于扰民及民扰调停费、风险费、治安保卫费、必要的白天施工照明费、有关工程竣工保修及维修费等费用；

18）本项目措施费，不因施工方案变化而调整；

以上注明但未单独列项的措施费用综合考虑在措施费中不再单独计取。

（二）各专业界限划分

1.室外散水、台阶、坡道基层在本次范围内，面层不在本次范围；

2.楼座周围的室外排水沟不在本次范围内，天井排水沟在本次范围内；

3.出屋面楼梯采光顶盖、车库坡道出入库口的采光顶盖在本次范围；

4.给水工程范围：出外墙 1.5m 或泵房出外墙 1.5m 至户内各用水点位加堵头，一户预留一个水龙头；

5.热水工程范围：自厨房燃气热水器至各用水点位加堵头；

6.排水工程范围：出外墙 1.5m 至各排水点位（不含住宅户内卫生洁具但包含地漏）；

7.燃气工程范围：仅预留预埋套管；

8.采暖工程范围：居民热计量表（不包含表）至末端供热设施，热计量表及热计量表前不在本次编制范围；

9.电气工程范围：①居民用电从电表箱后（不含电表箱）至末端用电点位；②物业用电从物业配电间低压柜出线（不含低压柜）出线至末端用电点位；③充电桩从电表箱后（不含电表箱）至末端用电点位（不含充电桩设备），包括不限于配电箱设备、套管、电缆、桥架、配管配线、灯具、开关插座、系统调试等；④防雷接地；

10.消防工程范围：消防电为室内部分；消防水为出外墙 1.5m 或泵房出外墙

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

1.5m 至末端；

11.智能化工程范围：室内部分（光纤入户、可视对讲、远传抄表、监控、温控、五方通话、信息发布、防结露弱电、空气质量监控）、巡更系统、预留预埋（有线电视系统）；

12.通风空调工程界面为：室内部分；

13.本次主体编制范围跟前期土石方基坑支护工程的界面划分：本次编制范围内容 030 和 032 地块包含土方招标开挖图筏板垫层底标高以下独立基础、后浇带、集水坑、基础换填等小基坑、基槽开挖及基底清槽，013 地块包含垫层底标高以上 300mm 土石方及筏板垫层以下独立基础、后浇带、集水坑、基础换填等小基坑、基槽开挖及基底清槽。基坑支护及肥槽回填、屋面顶板回填土包含在本此编制范围内。

（三）土建部分

1.本工程钢筋不区分抗震、非抗震钢筋，投标报价时综合考虑，不再调整；

2.本工程混凝土按商品混凝土考虑，图纸中设计要求的各种添加剂费用除清单单独列项外，均包括在商品混凝土材料单价中;泵送费单独列项；

3.装饰工程中吊顶、墙面及地面综合考虑灯具、开关、插座开口内容，不在单独列项；

4.本工程精装修局部节点做法不详细，参考张村社区计入；

5.本工程大门幕墙图纸中坡道顶盖铝板玻璃格栅未计取；

6.本工程大门处伸缩门不在本次招标范围内；

7.主楼一层开敞阳台底板保温及涂料做法参考天棚 9 计入。

（四）安装部分

1.弱电工程中，户内地暖温控系统无平面图，编制时按 110 户型管线 42.6m，温控开关 4 个；90 户型管线 35.5m，温控开关 4 个；130 户型管线 46m，温控开关 4 个；80 户型管线 23.44m，温控开关 3 个；70 户型管线 22.267m，温控开关 3 个；

2.本工程不含道闸系统。

（五）暂估价项目

1.本项目外电接入工程按照 48333285 元暂估计入；

17D046CC-BDFF-4C64-9993-965F2D0432F

2.本项目光伏发电工程按照7012452.15元暂估计入；

3.本项目抗震支架工程按照3202433.90元暂估计入；

4.本工程配套用房空调、新风工程按照5500000元暂估计入；

5.本工程外墙100厚A级保温板材料费按160元/㎡、90厚A级保温板材料费按144元/㎡暂估计入，具体详见暂估单价明细表。

## 八、招标控制价编制结果

本工程招标控制价为1894501250.99元，其中暂列金额0元。详见有关附件。

青岛信永中和工程管理有限公司

二〇二四年四月十七日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 第四卷

## 第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传），控制总价(必传），各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传）

**见附件**

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

# 资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 目　　录

1.法定代表人身份证明

2.授权委托书

3．资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）

4.投标承诺书

5．投标保证金银行保函或保险保函

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　　　别：

年　　龄：职　　　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 2.　授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 3．资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 4、投标承诺书

致______（招标人）_________：

我公司参加______________（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

17D046CC-BDFF-4C64-9993-9637D20432F

日期：年月日

## 5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 6、投标人减免投标保证金信用承诺书

# 投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下:

1.本项目要求投标企业资质为________级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

17D046CC-BDFF-4C04-9993-965F2D04322F

承诺单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日期：　　年　　月　　日

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

# 投 标 文 件

（商务标书）

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 目　　录

1．投标函

2．法定代表人身份证明或授权委托书

3．已标价工程量清单

4．投标报价其他材料

5．评分证明材料

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7.（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 2．法定代表人身份证明

投 标 人：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　　　别：

年　　龄：职　　　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 3．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 4．已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 5．投标报价其他材料

### （一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程量清单报价 |  |  |
| 2 | 招标代理服务费 |  | 按照投标人须知前附表确定的金额计入 |
| 3 | 最终投标报价<br>（1+2） |  |  |
| 其中规费前合计 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

### （一）投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程量清单报价 | | |
| 2 | 最终投标报价 | | |
| 其中规费前合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程量清单报价 | | |
| 2 | 招标代理服务费 | | 按照投标人须知前附表确定的金额计入 |
| 3 | 最终投标报价<br>（3=1） | | |
| 其中规费前合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## （三）参加评标的分部分项和措施项目报价表（适用于综合评定法非电子评标）

工程名称：

| 项目 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五项分部分项工程报价 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| 措施项目报价（合计） | | | | | | | |

备注：

（1）采用综合评定评标，并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。

（2）投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写，以便于开标时参加评审，投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方，必须按要求盖章、签字。否则，造成的一切后果和责任自负。

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

# 投标文件

（资信标书）

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

# 目　　录

1．法定代表人身份证明或授权委托书

2．项目管理班子配备

3．评分证明材料（应使用原件扫描件）

4．其他需提交的材料

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 1．法定代表人身份证明

投 标 人：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　　　别：

年　　龄：职　　　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 2．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

## 3．项目管理机构

**（一）项目管理机构组成表：**

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 | | |
| | | | | | | | | | | 最低配备要求 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 额外增加 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 4．评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

11、项目负责人答辩

11.1、第一题

11.2、第二题

17D046CC-BDFF-4C64-9993-9C3F2D04322F

# 附录1

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | |
| 2 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | |
| 3 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | |
| 4 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | |
| 5 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | |
| 6 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | |
| 7 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | |
| 8 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | |
| 9 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | |
| 10 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | |

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 11 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | |
| 12 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | |
| 13 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | |
| 14 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| 15 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | |
| 16 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | |
| 17 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| 18 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| 19 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | |
| 20 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | |

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 21 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | |
| 22 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | |
| 23 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | |
| 24 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | |
| 25 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | |
| 26 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | |
| 27 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | |
| 28 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | |
| 29 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | |
| 30 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | |

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 31 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | |
| 32 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | |
| 33 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | |
| 34 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | |
| 35 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | |
| 36 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| 37 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | |
| 38 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | |
| 39 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| 40 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 41 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | |
| 42 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | |
| 43 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | |
| 44 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | |
| 45 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | |
| 46 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | |
| 47 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | |
| 48 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | |
| 49 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | |
| 50 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | |
| 51 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | |
| 52 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | |

17D0[illegible]-4C64-9993-963F2D0432F

# 工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 53 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | |
| 54 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | |
| 55 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | |
| 56 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | |
| 57 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | |
| 58 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | |
| 59 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | |
| 60 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | |
| 61 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | |
| 62 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | |
| 63 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | |
| 64 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D0[illegible]-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 喷淋工程 | | | | |
| 10 | 消防电工程 | | | | |
| 11 | 给排水工程 | | | | |
| 2 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 喷淋工程 | | | | |
| 10 | 消防电工程 | | | | |
| 11 | 给排水工程 | | | | |
| 3 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 4 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 5 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 6 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |

17D03CC-DBFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 7 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 8 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 9 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |

17D0BCC2-5EFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 10 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消防电工程 | | | | |
| 9 | 消火栓工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 11 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 12 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |

17DCBBCC-DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第5页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 13 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | |
| 1 | 基坑支护工程 | | | | |
| 2 | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 3 | 地下土建 | | | | |
| 4 | 地下装饰 | | | | |
| 5 | 强电（非人防) | | | | |
| 6 | 充电桩工程（非人防) | | | | |
| 7 | 弱电工程（非人防) | | | | |
| 8 | 通风工程(防结露)（非人防) | | | | |
| 9 | 消防水工程（非人防) | | | | |
| 10 | 消防电工程（非人防) | | | | |
| 11 | 通风工程（非人防) | | | | |
| 12 | 热力工程预留预埋（非人防) | | | | |
| 13 | 给排水工程（非人防) | | | | |
| 14 | 强电（人防) | | | | |
| 15 | 充电桩工程（人防) | | | | |
| 16 | 三防指示与通信（人防) | | | | |
| 17 | 弱电工程（人防) | | | | |
| 18 | 消防电工程（人防) | | | | |
| 19 | 消防水工程（人防) | | | | |
| 20 | 通风工程（人防) | | | | |
| 21 | 给排水工程（人防) | | | | |
| 14 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| 1 | 基坑支护工程 | | | | |
| 2 | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 3 | 地下土建 | | | | |
| 4 | 地下装饰 | | | | |
| 15 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | |
| 1 | 土建工程 | | | | |
| 2 | 装饰工程 | | | | |
| 16 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | |
| 1 | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | |

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 2 | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | |
| 17 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| 1 | 地下公区精装 | | | | |
| 2 | 地上公区精装 | | | | |
| 18 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| 1 | 幕墙 | | | | |
| 19 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 20 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 21 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | |

17D03C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第7页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 22 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 23 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |

17D0A8C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 24 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 25 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 26 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |

17D[illegible]CC-B[illegible]F-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 27 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 28 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 29 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |

17D6BCC3-3EFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 30 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 31 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 32 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第11页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 33 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 喷淋工程 | | | | |
| 10 | 给排水工程 | | | | |
| 34 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | |
| 1 | 土建 | | | | |
| 2 | 装修 | | | | |
| 3 | 强电工程 | | | | |
| 4 | 弱电工程 | | | | |
| 5 | 夜景照明工程 | | | | |
| 6 | 消火栓工程 | | | | |
| 7 | 给排水工程 | | | | |
| 35 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | |
| 1 | 基坑支护工程 | | | | |
| 2 | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 3 | 地下土建 | | | | |
| 4 | 地下装饰 | | | | |
| 5 | 强电(非人防) | | | | |
| 6 | 充电桩工程(非人防) | | | | |
| 7 | 防结露（含人防) | | | | |
| 8 | 弱电工程(非人防) | | | | |
| 9 | 消防水工程(非人防) | | | | |
| 10 | 消防电工程(非人防) | | | | |
| 11 | 通风工程(非人防) | | | | |
| 12 | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | |
| 13 | 给排水工程(非人防) | | | | |
| 14 | 强电（人防) | | | | |
| 15 | 充电桩工程（人防) | | | | |

17D8...-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 16 | 三防指示与通信（人防） | | | | |
| 17 | 弱电工程（人防） | | | | |
| 18 | 消防电工程（人防） | | | | |
| 19 | 消防水工程（人防） | | | | |
| 20 | 通风工程（人防） | | | | |
| 21 | 给排水工程（人防） | | | | |
| 36 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| 1 | 基坑支护工程 | | | | |
| 2 | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 3 | 地下土建 | | | | |
| 4 | 地下装饰 | | | | |
| 37 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | |
| 1 | 土建工程 | | | | |
| 2 | 装饰工程 | | | | |
| 38 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | |
| 1 | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | |
| 2 | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | |
| 39 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| 1 | 地下公区精装 | | | | |
| 2 | 地上公区精装 | | | | |
| 40 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| 1 | 幕墙 | | | | |
| 41 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 喷淋工程 | | | | |
| 10 | 消防电工程 | | | | |
| 11 | 给排水工程 | | | | |
| 42 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 43 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 44 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |

17D6F5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第14页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 45 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 46 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第15页 共19页**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 47 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 48 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 49 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |

17DC8C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 50 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 51 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 52 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |

17DC51CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 53 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 消防电工程 | | | | |
| 10 | 通风工程 | | | | |
| 11 | 采暖工程 | | | | |
| 12 | 给排水工程 | | | | |
| 54 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | |
| 1 | 地下土建 | | | | |
| 2 | 地下装饰 | | | | |
| 3 | 地上土建 | | | | |
| 4 | 地上装饰 | | | | |
| 5 | 强电工程 | | | | |
| 6 | 弱电工程 | | | | |
| 7 | 夜景照明工程 | | | | |
| 8 | 消火栓工程 | | | | |
| 9 | 屋顶水箱间 | | | | |
| 10 | 消防电工程 | | | | |
| 11 | 通风工程 | | | | |
| 12 | 采暖工程 | | | | |
| 13 | 给排水工程 | | | | |
| 55 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | |

17D0530C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 土建 | | | | |
| 2 | 装饰 | | | | |
| 3 | 强电工程 | | | | |
| 4 | 弱电工程 | | | | |
| 5 | 夜景照明工程 | | | | |
| 6 | 消火栓工程 | | | | |
| 7 | 给排水工程 | | | | |
| 56 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | |
| 1 | 基坑支护工程 | | | | |
| 2 | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 3 | 地下土建 | | | | |
| 4 | 地下装饰 | | | | |
| 5 | 强电（非人防) | | | | |
| 6 | 充电桩工程（非人防) | | | | |
| 7 | 通风工程(防结露)（非人防) | | | | |
| 8 | 弱电工程（非人防) | | | | |
| 9 | 消防电工程（非人防) | | | | |
| 10 | 消防水工程（非人防) | | | | |
| 11 | 通风工程（非人防) | | | | |
| 12 | 热力工程预留预埋（非人防) | | | | |
| 13 | 给排水工程（非人防) | | | | |
| 14 | 强电（人防) | | | | |
| 15 | 充电桩工程（人防) | | | | |
| 16 | 三防指示与通信（人防) | | | | |
| 17 | 弱电工程（人防) | | | | |
| 18 | 消防电工程（人防) | | | | |
| 19 | 消防水工程（人防) | | | | |
| 20 | 通风工程（人防) | | | | |
| 21 | 给排水工程（人防) | | | | |
| 57 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | |
| 1 | 土建工程 | | | | |
| 2 | 装饰工程 | | | | |
| 58 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | |
| 1 | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | |
| 2 | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | |

# 单项工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 59 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | |
| 1 | 地下公区精装 | | | | |
| 2 | 地上公区精装 | | | | |
| 60 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | |
| 1 | 幕墙 | | | | |
| 61 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | |
| 1 | 外电接入工程 | | | | |
| 62 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | |
| 1 | 光伏发电工程 | | | | |
| 63 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | |
| 1 | 抗震支架工程 | | | | |
| 64 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | |
| 1 | 配套用房空调、新风工程 | | | | |
| 合计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |

17D0AA7C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4A0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 喷淋工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17D4A7C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第5页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17DDA6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第7页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 喷淋工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DE8E6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D1E13C-BDFF-4264-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第12页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D0BC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第16页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17DE4CCC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4AF1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第18页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DBEC6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D0A4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-5#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17DD…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　　　**第23页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第25页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17D0AC4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第28页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D1E8FC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第29页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17DA0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第31页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4AC3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DB2C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D6E0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4A13C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4BC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)　　第38页 共282页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DB3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D4A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第40页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17DE8EC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D4E8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第43页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D04C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4E5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第46页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

## 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D4E5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17DA0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17D4A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DBCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0435C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17DA4C1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第55页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第56页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

17D4A9C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第57页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第58页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0435C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A7CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-12#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D6C45C-E1FF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D0C6EC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |

17D4A15C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4E3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DEB5BC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　　　**第66页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | |
| | 基坑支护工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D...-EFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 肥槽及室外回填 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4E3C-3DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17DA3B35-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 给排水工程（非人防） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 强电（人防） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 充电桩工程（人防） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

17D0A9C0-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17DA4A-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17DFB3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第77页　共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | |
| | 基坑支护工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 肥槽及室外回填 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D0CDDC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | |
| | 土建工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 装饰工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-013地块标识系统 | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D6A6-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第81页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | |
| | 地下公区精装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上公区精装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D6A35C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第82页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | |
| | 幕墙 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D0483C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D0E5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A0FC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通道）-28#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17D4A11C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D4A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第91页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4B06C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D1B5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第94页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |

17D0A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17DA4C7C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第96页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D4BCCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4B1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D4A4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |

17D0A3E-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4FC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DB4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4A53C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第104页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D4A7C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第105页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |

17D0A41C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DEE6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0435C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第109页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通道）-32#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第114页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A7C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第115页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4C35C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 强电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4A88C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DBA8C6-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第121页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4A51C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 强电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |

17D4C1CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4030E-BDFF-4C64-9993-963F2D0432 2F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DC8C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第127页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D64C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D0A77C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D8BCCC-BDEF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4A...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第131页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |

17D0A0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D6E45C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4AF9C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D5BC0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |

17D4AC1C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A11C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D48CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17D0435-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17DA4CC8-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A8C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第143页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第145页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17DA43C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D1E4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第151页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D4E8FC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D85C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D6E53C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第157页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D6E2CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17DD4A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D8C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第163页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4A07C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第164页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 喷淋工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第166页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通道）-43#社区大堂 | | |
| | 土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 装修 | | |

17D0A35E-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DE9C9C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | |
| | 基坑支护工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DE435C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第170页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 肥槽及室外回填 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17D4A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第171页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电(非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4-3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 防结露（含人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程(非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DBC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第173页　共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程(非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程(非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17D4A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 通风工程(非人防) |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 热力工程预留预埋(非人防) |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 给排水工程(非人防) |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第175页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 强电（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 充电桩工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A135-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4A53C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | |
| | 基坑支护工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D6CC-BD25-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 肥槽及室外回填 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第181页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | |
| | 土建工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 装饰工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D0A7CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通道）-030地块标识系统 | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D6E5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | |
| | 地下公区精装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上公区精装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D0A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第184页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 |  |  |
|  | 幕墙 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |

17DDA5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 喷淋工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17D4A7C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第189页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17DA4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D1E6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4FCEC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D4E5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4BC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第197页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DE6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第198页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第199页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D0B5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4E6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DDE36C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4... -BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第205页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0433C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17DA4C5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第207页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DB8BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |

17D4A4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第209页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17DA4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0433C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D4AC0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第213页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17DDB6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |

17D8AC0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4E1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4-3C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DF6ECC-BDF5-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |

17D4A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D…CC-BDF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D1C1CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D0A5FC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第230页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D1E4C6-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第232页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D...BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |

17D0E6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D0A53C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17DE5C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0435C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17DE5CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |

17D4A3E-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D4A6C6-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 消火栓工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
| 10 | 设备费 |  |  |
| 11 | 设备费调差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |

17D4A1CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第245页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4A15C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第246页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |

17D1F13C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17DA4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DB6CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第250页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D0A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第252页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第253页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D4BCCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

17D4A4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | |
| | 地下土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |

17D4A3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
|  | 地下装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |
| 5.1.3 | 文明施工费 |  |  |
| 5.1.4 | 临时设施费 |  |  |
| 5.2 | 社会保险费 |  |  |
| 5.3 | 住房公积金 |  |  |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |
| 5.5 | 优质优价费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 扣除社会保险费 |  |  |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 |  |  |
| 9 | 甲供税差 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费前合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 5.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 5.1.1 | 安全施工费 |  |  |
| 5.1.2 | 环境保护费 |  |  |

17DA45C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第259页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |

17D1B3CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |

17D0A3C5-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第261页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 屋顶水箱间 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |

17D0A6C6-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 采暖工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A3E5-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | |
| | 土建 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D4ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 夜景照明工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |

17D4BCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消火栓工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17D4E1C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第267页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | |
| | 基坑支护工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 肥槽及室外回填 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下土建 | | |

17D0A30C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地下装饰 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 强电（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |

17D4…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第270页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程 (非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程 (非人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |

17D4A4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

17D0A13C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程（非人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 强电（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D4A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 充电桩工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17D5BCCC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 弱电工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防电工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 消防水工程（人防） | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 通风工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 给排水工程（人防) | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |

17DBFC-B1FF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第277页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | |
| | 土建工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 装饰工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |

17DA…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | |
| | 地下公区精装 | | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第279页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 地上公区精装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | |
| | 幕墙 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |

17DA4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第280页 共282页**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | |
| | 外电接入工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | |
| | 光伏发电工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17DA…DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | |
| | 抗震支架工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 4 | 规费前合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 5.1 | 安全文明施工费 | | |
| 5.1.1 | 安全施工费 | | |
| 5.1.2 | 环境保护费 | | |

17D4A5-DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | 文明施工费 | | |
| 5.1.4 | 临时设施费 | | |
| 5.2 | 社会保险费 | | |
| 5.3 | 住房公积金 | | |
| 5.4 | 建设项目工伤保险 | | |
| 5.5 | 优质优价费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| 7 | 扣除社会保险费 | | |
| 8 | 扣除建设项目工伤保险 | | |
| 9 | 甲供税差 | | |
| 10 | 设备费 | | |
| 11 | 设备费调差 | | |
| | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 4104.88 | | | |
| 2 | 010103004001 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 17510.7576 | | | |
| 3 | 01B001 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算;<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 4691.6 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中; | m3 | 237.772 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |
| 5 | 010202007001 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400ϕ25，筋体间加1ϕ20短钢筋点焊成束，焊接架立筋4ϕ6。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用;<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑<br>8.综合考虑使用抗硫酸盐水泥,标号不得低于 P42.5,不得采用高铝水泥 | m | 2044.8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 01B002 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 425 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.75 | | | |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.316 | | | |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.579 | | | |
| 10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.41 | | | |
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.87 | | | |
| 12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.43 | | | |

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.54 | | | |
| 14 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.247 | | | |
| 15 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 62.763 | | | |
| 16 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 54.1 | | | |
| 17 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.08 | | | |
| 18 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 37.7 | | | |
| 19 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.84 | | | |
| 21 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.03 | | | |
| 22 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 113.034 | | | |
| 23 | 01B003 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 4.581 | | | |
| 24 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 320 | | | |
| 25 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 116 | | | |
| 26 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 745 | | | |
| 27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 1.098 | | | |
| 28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.5 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010512001001 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.5 | | | |
| 30 | 010515011001 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2330 | | | |
| 31 | 010515011002 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 32 | 010515011003 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 294 | | | |
| 33 | 01B004 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 34 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 525.64 | | | |
| 35 | 010501001002 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3141.84 | | | |
| 37 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 169.14 | | | |
| 38 | 010504001001 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 298.56 | | | |
| 39 | 010504001002 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 140.18 | | | |
| 40 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 294.96 | | | |
| 41 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 677.55 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 80.94 | | | |
| 43 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 242.82 | | | |
| 44 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.9 | | | |
| 45 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 46 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.78 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B005 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 137.84 | | | |
| 48 | 010402001001 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 179.35 | | | |
| 49 | 010402001002 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 18.74 | | | |
| 50 | 010401003001 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 132.7488 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.62 | | | |
| 52 | 010607005001 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 435.848 | | | |
| 53 | 010607005002 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 306.25 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 54 | 011001003001 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 1106.24 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 55 | 011101006001 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 472.32 | | | |
| 56 | 01B006 | ф4@100钢丝网片（地下室底板) | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 944.64 | | | |
| 57 | 01B007 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 472.32 | | | |
| 58 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（地下室外墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆找平层; | m2 | 1106.24 | | | |
| 59 | 010501001003 | 垫层（楼3) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 15.7824 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011101006002 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 62.9 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 61 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水（地下室底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 4615.74 | | | |
| 62 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 1106.24 | | | |
| 63 | 010903001001 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1106.24 | | | |
| 64 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼3-电气房间） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 60.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第10页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（地1） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 111.43 | | | |
| 66 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 15.6 | | | |
| 67 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼6-地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 40 | | | |
| 68 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（楼6-墙面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 121.28 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 69 | 010801004001 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 45.1 | | | |
| 70 | 010801004002 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 10.27 | | | |
| | 卷帘门 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010803002001 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 69.6 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 72 | 01B008 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 432.02 | | | |
| 73 | 01B009 | 排水沟铸铁篦子 | 1.规格:详见设计图纸，综合考虑使用部位;<br>2.计算规则:按安装面积计算;<br>3.具体做法详见相关图集并满足相应质量要求同时还需满足必须承受汽车荷载要求;<br>4.投标单位需要综合考虑盖板的场内外运输、宽度、材质要求、安装等费用。 | m2 | 23.5 | | | |
| 74 | 01QDB002001 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加<br>4. | m2 | 1106.24 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006003 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 4615.74 | | | |
| 2 | 011101005001 | 金刚砂楼地面（楼1） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 3212.2 | | | |
| 3 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面(楼1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,配ф4@200双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3212.2 | | | |
| 4 | 011101006004 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 91.43 | | | |

17D046CC-BDF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101003002 | 细石混凝土垫层(地1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）随打随抹平，内配ϕ3@50双向钢筋网，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 91.43 | | | |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 197.28 | | | |
| 7 | 011104004001 | 防静电活动地板（楼4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 15.6 | | | |
| 8 | 011101006005 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 30.57 | | | |
| 9 | 011101006006 | 水泥砂浆找平层（楼6） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 161.28 | | | |
| 10 | 011101001002 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 46.5 | | | |
| 11 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 34.44 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 12 | 01B012 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2393.61 | | | |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道)<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 98.21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011406001001 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 12.17 | | | |
| 15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 12.17 | | | |
| 16 | 011406001002 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 3960.73 | | | |
| 17 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙12-砌块面） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 2051.92 | | | |
| 18 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 135 | | | |
| 19 | 011204003001 | 块料墙面-（裙2） | 1.DTG勾缝;<br>2.粘贴5厚面砖,高度1400mm;<br>3.5厚DTA粘接层; | m2 | 96.31 | | | |
| 20 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（裙2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 96.31 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 4882.62 | | | |
| 22 | 011301001001 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 4882.62 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011302001001 | 吊顶天棚(棚10) | 1.12厚矿棉吸声板面层;<br>2.T型轻钢横撑龙骨,间距600用挂插件与次龙骨插接;<br>3.T型轻钢次龙骨,用吸顶吊件联结,间距≤600;<br>4.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>5.现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平。 | m2 | 171 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 24 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 283.5 | | | |
| 25 | 011105001002 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 45 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 26 | 011503001001 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 21.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004002 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 36208.4755 | | | |
| 2 | 010103004003 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 254.6 | | | |
| 3 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.724 | | | |
| 4 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.381 | | | |
| 6 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 55.02 | | | |
| 7 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.3 | | | |
| 8 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.5 | | | |
| 9 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.67 | | | |
| 10 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.4 | | | |
| 11 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4601-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.9 | | | |
| 13 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 70.5 | | | |
| 14 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.89 | | | |
| 15 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.85 | | | |
| 16 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.891 | | | |
| 17 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.59 | | | |
| 18 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.185 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 167.91 | | | |
| 20 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 262 | | | |
| 21 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 345 | | | |
| 22 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 2003 | | | |
| 23 | 01B013 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ɸ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.99 | | | |
| 24 | 010515011004 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 10522 | | | |
| 25 | 010515011005 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20 | | | |
| 26 | 010515011006 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 104 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010515011007 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1424 | | | |
| 28 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 497.5 | | | |
| 29 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 245.83 | | | |
| 30 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 550.41 | | | |
| 31 | 010503002003 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 240.26 | | | |
| 32 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 959.34 | | | |
| 33 | 010505003003 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.5 | | | |
| 34 | 010505003004 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 44.98 | | | |
| 35 | 010505010001 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35，P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 341.31 | | | |
| 36 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 46.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4164-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003005 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 29.39 | | | |
| 38 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 184.5 | | | |
| 39 | 010506001004 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 553.5 | | | |
| 40 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 41 | 010505008001 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 0.56 | | | |
| 42 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 43.08 | | | |
| 43 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 13.62 | | | |
| 44 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.8 | | | |
| 45 | 010402001003 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 898.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010402001004 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 173.27 | | | |
| 47 | 010402001005 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 36 | | | |
| 48 | 010402001006 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 6 | | | |
| 49 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.62 | | | |
| 50 | 010607005003 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1592.61 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010607005004 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 59514 | | | |
| 52 | 011001005001 | 保温隔热楼地面（楼15） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 1792.97 | | | |
| 53 | 011001005002 | 保温隔热楼地面（楼18） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 105.2 | | | |
| 54 | 011001005003 | 保温隔热楼地面（楼26） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 119.9 | | | |
| 55 | 011001005004 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 3673.57 | | | |
| 56 | 011101006007 | 细石砼楼地面（楼15） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1.50厚C20细石混凝土,上下配ϕ3@50双向钢筋网,每2mX2m分缝,缝宽10,缝内下部填憎水膨珠砂浆,上部填密封膏;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水及屋面排气管 | m2 | 1792.97 | | | |
| 57 | 011101003003 | 细石混凝土找平层(楼面15) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1792.97 | | | |
| 58 | 01B014 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（楼面15） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 1792.97 | | | |
| 59 | 011101003004 | 细石混凝土找平层(楼18) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 105.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011101003005 | 细石混凝土找平层(楼26) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 119.9 | | | |
| 61 | 011101003006 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配ϕ3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3673.57 | | | |
| 62 | 011101003007 | 细石混凝土找平层(楼29) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 148.5 | | | |
| 63 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋面1、2、3） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 2633.13 | | | |
| 64 | 011101006008 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 48.08 | | | |
| 65 | 01B015 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 48.08 | | | |
| 66 | 011101006009 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 48.08 | | | |
| 67 | 01B016 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 48.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011101006010 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 2633.13 | | | |
| 69 | 011101006011 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 2633.13 | | | |
| 70 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 2633.3 | | | |
| 71 | 011101006012 | 细石砼楼地面（屋面4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@100 )<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 439.6 | | | |
| 72 | 01B017 | 隔离层（屋面4） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 439.6 | | | |
| 73 | 011101006013 | 水泥砂浆找平层（屋面4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 439.6 | | | |
| 74 | 01B018 | 屋面混凝土找坡层（屋面4） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 439.6 | | | |
| 75 | 01B019 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.≥200g/m2聚酯无纺布过滤层，≥25高凹凸型排(蓄)水板<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 439.6 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-0093-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水（楼15） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2092.97 | | | |
| 77 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水（楼18） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 125.2 | | | |
| 78 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水（楼26） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 144.9 | | | |
| 79 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水（楼29） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 163.5 | | | |
| 80 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（内墙1） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 1760.95 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第25页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 010904002009 | 天棚面涂膜防水（棚3) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 9585.88 | | | |
| 82 | 010902001001 | 卷材防水（屋面1、3、4) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 479.6 | | | |
| 83 | 010902001002 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 2828.79 | | | |
| 84 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 62.4 | | | |
| 85 | 010801004003 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 45.38 | | | |

17D046CC-E1F6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 010801004004 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 13.86 | | | |
| 87 | 010803002002 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 16.15 | | | |
| 88 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 | m2 | 119.08 | | | |
| 89 | 01B020 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |
| 90 | 01B021 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋。<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 16 | | | |
| 91 | 01QDB008001 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 265 | | | |
| 92 | 01QDB003001 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 8 | | | |
| 93 | 01QDB008002 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 498.29 | | | |
| 94 | 01QDB004001 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 8 | | | |
| 95 | 01QDB007001 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 485.2 | | | |

17D046CC-BDF-…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 01B022 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 8 | | | |
| 97 | 01B023 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 1 | | | |
| 98 | 01QDB002002 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 441.5 | | | |
| 99 | 010507001001 | 暗埋式散水 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>2.60厚C20混凝土随捣随抹 | m2 | 58.4 | | | |
| 100 | 010507001002 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 320.1 | | | |
| 101 | 010507001003 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 102 | 011001003002 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面剂一道 | m2 | 125.4 | | | |
| 103 | 011001003003 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 2366 | | | |
| 104 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 2491.4 | | | |
| 105 | 010903002004 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 2491.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第28页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011001003004 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 317.336 | | | |
| 107 | 010903002005 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 98.369 | | | |
| 108 | 011001002001 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 105.2 | | | |
| 109 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 21.12 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 110 | 010802001001 | 金属门（外门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑相应五金配件等<br>4.玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>5.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>6.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 3.72 | | | |
| 111 | 010807001001 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 561.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 010807001002 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗、钢窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 689.77 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011106002001 | 块料楼梯面层（楼11) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 108.59 | | | |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面（楼11-平台) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 54.28 | | | |
| 3 | 011101006014 | 平面砂浆找平层（楼18) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 105.2 | | | |
| 4 | 011106004002 | 水泥砂浆面层（楼25) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 4.2 | | | |
| 5 | 011101006015 | 水泥砂浆找平层（楼26) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 119.9 | | | |

17D046CC-BDEF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011101006016 | 水泥砂浆找平层（L27、L28） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 7308.46 | | | |
| 7 | 011101006017 | 水泥砂浆找平层（楼29） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 148.5 | | | |
| 8 | 01B024 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 11640.22 | | | |
| 9 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 1760.95 | | | |
| 10 | 011406003001 | 墙面满刮腻子（内墙6） | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 9585.88 | | | |
| 11 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（内墙6） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 9585.88 | | | |
| 12 | 011406001003 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 92.28 | | | |
| 13 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 92.28 | | | |
| 14 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 201.106 | | | |
| 15 | 011406003002 | 天棚腻子(棚3、6、) | 1.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布; | m2 | 678.02 | | | |
| 16 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：弹性涂料 | m2 | 9872.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 105.2 | | | |
| 18 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:100（根据实际高度)<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.6 | | | |
| 19 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 105.6 | | | |
| 20 | 011105001004 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 164 | | | |
| 21 | 011503008001 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 104.4 | | | |
| 22 | 011503001002 | 护窗栏杆（900高栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -A/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 184.28 | | | |
| 23 | 011503001003 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 68.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011503001004 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 19.2 | | | |
| 25 | 011503001005 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 10.5 | | | |
| 26 | 011503008002 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 12.5 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 27 | 011406003003 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 2366 | | | |
| 28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 220.99 | | | |
| 29 | 011407001002 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙水包砂涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 166.37 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1APE1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APE1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AP2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1APE2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AP3<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1APE3<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ATzm1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AL1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALwsfw<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALyy<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALlj<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALln<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALgg1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALshfw<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1Alwsj<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ATE1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ATwygg1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AWzm1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第37页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALggln1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALkd<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALjd<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3ATdt1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3ATdt2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3ATdtwy<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL5<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL6<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL7<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL8<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL9<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL10<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL11<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AL1n<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALwg<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2ATgg1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2ALE1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALEln1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALEwy<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt3<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt4<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt5<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2APkt6<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 50 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 4 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 65.76 | | | |
| 52 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.33 | | | |
| 53 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1926.17 | | | |
| 54 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:200×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 69.53 | | | |
| 55 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.7756 | | | |
| 56 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 5.1657 | | | |
| 57 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1364.15 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 58 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.85 | | | |

17D046CC-BDFF-4C31-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第44页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8880.41 | | | |
| 60 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2001.18 | | | |
| 61 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 5.3713 | | | |
| 62 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1317 | | | |
| 63 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 282 | | | |
| 64 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1038 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 65 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 14.61 | | | |
| 66 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 572.96 | | | |
| 67 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第45页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 70.01 | | | |
| 69 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 172.73 | | | |
| 70 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.81 | | | |
| 71 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 874.92 | | | |
| 72 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.08 | | | |
| 73 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1382.94 | | | |
| 74 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 21.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 67.23 | | | |
| 76 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 348.66 | | | |
| 77 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.69 | | | |
| 78 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 23.85 | | | |
| 79 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 20.39 | | | |
| 80 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.7 | | | |
| 81 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.28 | | | |
| 82 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 93 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 60 | | | |
| 84 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 85 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 14302.09 | | | |
| 86 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2930.88 | | | |
| 87 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6519.46 | | | |
| 88 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1567.77 | | | |
| 89 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYS-2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4021.36 | | | |
| 90 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZBN-RVS<br>4.规格:12*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 180.4 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZBN-KYJV<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 180.4 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 92 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 20 | | | |
| 93 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 24 | | | |
| 94 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 26 | | | |
| 95 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 36 | | | |
| 96 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 556 | | | |
| 97 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 26 | | | |
| 98 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 16 | | | |
| 99 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 57 | | | |
| 100 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 16 | | | |
| 101 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 55 | | | |
| 102 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 29 | | | |
| 103 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:9W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 152 | | | |

17D046CC-BDFE-CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 105 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 100 | | | |
| 106 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:密闭型一联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 107 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:密闭型二联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 108 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:密闭型三联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 35 | | | |
| 109 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 200 | | | |
| 110 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 24 | | | |
| 111 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关单相二、三极安全型防溅插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 20 | | | |
| 112 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相三极柜式空调插座（带开关）<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 113 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:电梯前室插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 114 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:空调温控开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 | 个 | 169 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:微型电机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:0.75KW以下<br>4.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.干燥要求:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含配用金属软管及金属软管专用活接头安装 | 台 | 2 | | | |
| 116 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 1 | | | |
| 117 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 118 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 3 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 119 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 22 | | | |
| 120 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 445.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 121 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 180.4 | | | |
| 122 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 245.66 | | | |
| 123 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 124 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 71.8 | | | |
| 125 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 130.12 | | | |
| 126 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 127 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 1 | 030502003001 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称家庭信息箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 6 | | | |
| 2 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 100.765 | | | |
| 3 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 200.138 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40.0535 | | | |
| 5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40.0535 | | | |
| 6 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 244.219 | | | |
| 7 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 162.81 | | | |
| 8 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 12 | | | |
| 9 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 12 | | | |
| 10 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 11 | 010516004001 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 12 | 030501012001 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 3 | | | |
| 13 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:8口<br>4.安装方式:箱内 | 个 | 3 | | | |
| 14 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 080904012001 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 3 | | | |
| 16 | 030507008001 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 36 | | | |
| 17 | 030507008002 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 5 | | | |
| 18 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 359.33 | | | |
| 19 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1753.06 | | | |
| 20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 359.33 | | | |
| 21 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1753.06 | | | |
| 22 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 196.965 | | | |
| 23 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 196.965 | | | |
| 24 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030502009001 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 22 | | | |
| 26 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 39.393 | | | |
| 27 | 010516004002 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 28 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.6 | | | |
| 29 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 158.38 | | | |
| 30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 15.8 | | | |
| 31 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 15.8 | | | |
| 32 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 33 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3.16 | | | |
| 34 | 010516004003 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 35 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 9 | | | |
| 36 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 66.989 | | | |
| 37 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 319.879 | | | |
| 38 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.3775 | | | |
| 39 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.3775 | | | |
| 40 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 41 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 6.28 | | | |
| 42 | 010516004004 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 43 | 030502003002 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 44 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 5 | | | |
| 45 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 157.996 | | | |
| 47 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 225.811 | | | |
| 48 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 74.471 | | | |
| 49 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 74.471 | | | |
| 50 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 10 | | | |
| 51 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 14.89 | | | |
| 52 | 010516004005 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 39 | | | |
| 3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 20 | | | |
| 4 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 933.519 | | | |
| 5 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 484.86 | | | |
| 6 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 59 | | | |
| 7 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 470 | | | |
| 8 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 890.457 | | | |
| 9 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 151.42 | | | |

17D46CC-BDFEFC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 279.1 | | | |
| 11 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 238 | | | |
| 12 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 2 | | | |
| 13 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 16 | | | |
| 14 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 295 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 217.61 | | | |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 68.15 | | | |
| 3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 556.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 1 | | | |
| 6 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 44 | | | |
| 7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 134 | | | |
| 8 | 03B003 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC3<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 22 | | | |
| 9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 11 | | | |
| 10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 7 | | | |
| 14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 15 | 03B004 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 7 | | | |
| 16 | 03B005 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 8 | | | |
| 17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 768.39 | | | |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.96 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第61页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 6.82 | | | |
| 20 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 45 | | | |
| 21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 370.27 | | | |
| 22 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:金属波纹补偿器<br>2.材质:符合规范和设计要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 11 | | | |
| 23 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:金属波纹补偿器<br>2.材质:符合规范和设计要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 3 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 239.04 | | | |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 27.05 | | | |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 102.43 | | | |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 152.68 | | | |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 75.02 | | | |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 208.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 261.12 | | | |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1180 | | | |
| 9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1560.33 | | | |
| 10 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 1057 | | | |
| 11 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:93℃直立型玻璃球闭式喷头<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 2 | | | |
| 14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 16 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 17 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 18 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 19 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN80<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 24 | | | |
| 24 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 48 | | | |
| 25 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 17 | | | |

17D046CC-BDFF-A6C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 27 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 10 | | | |
| 29 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 30 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 19 | | | |
| 31 | 03B006 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 03B007 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 33 | 03B008 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDEEAC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 03B009 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 35 | 03B010 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 36 | 03B011 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN80以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 37 | 03B012 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 38 | 03B013 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 11 | | | |
| 39 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 2141.45 | | | |
| 40 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 12.56 | | | |
| 41 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.21 | | | |
| 43 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 634.92 | | | |
| 44 | 031003009003 | 补偿器 | 1.类型:金属波纹补偿器<br>2.材质:符合规范和设计要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 6 | | | |
| 45 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 6 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 247 | | | |
| 2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:对射型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 对 | 2 | | | |
| 3 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 22 | | | |
| 4 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 45 | | | |
| 5 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 49 | | | |
| 6 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 16 | | | |
| 7 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 22 | | | |
| 8 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 10 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 21 | | | |
| 12 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 13 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 6 | | | |
| 14 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 446 | | | |
| 15 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3346.92 | | | |
| 16 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 9.58 | | | |
| 17 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 334.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第69页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1.5 | | | |
| 19 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 483.52 | | | |
| 20 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2183.21 | | | |
| 21 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2881.49 | | | |
| 22 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 23 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 24 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 12 | | | |
| 27 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 10 | | | |
| 28 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 217.76 | | | |
| 29 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 224.36 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 30 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 31 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.8 | | | |
| 32 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.8 | | | |
| 33 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 24.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.8 | | | |
| 35 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 24.3 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 36 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 21.6 | | | |
| 37 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 21.6 | | | |
| 38 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 36 | | | |
| 39 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 3.5 | | | |
| 2 | 031001006002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装等 | m | 98.06 | | | |
| 3 | 031001006003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN100<br>4.连接形式:沟槽连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 12.82 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 267.41 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 162.55 | | | |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.57 | | | |
| 8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 9.43 | | | |
| 9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 54.71 | | | |
| 10 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.56 | | | |
| 11 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.61 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 13 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 14 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 15 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 32 | | | |
| 16 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 18 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 20 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 24 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 27 | 03B014 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 03B015 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 29 | 03B016 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 03B017 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 31 | 030413002009 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 251.1 | | | |
| 32 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 52.36 | | | |
| 33 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 205.78 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 34 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 57.32 | | | |
| 35 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.77 | | | |
| 36 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 175.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 59.38 | | | |
| 38 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28.78 | | | |
| 39 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 67.2 | | | |
| 40 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 37.02 | | | |
| 41 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 73.27 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 43 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 28 | | | |
| 44 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 45 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 9 | | | |
| 46 | 03B018 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 47 | 03B019 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 48 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 5.02 | | | |
| 49 | 031001005005 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 4 | | | |
| 51 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24 | | | |
| 52 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封式地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 53 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 54 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 55 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 6 | | | |
| 56 | 03B020 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 8 | | | |
| 57 | 03B021 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 434.91 | | | |
| 59 | 031001005006 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 278.97 | | | |
| 60 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 61 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 21 | | | |
| 62 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 63 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 84 | | | |
| 64 | 03B022 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 31 | | | |
| 65 | 010902006001 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 21 | | | |
| 66 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 31 | | | |

17D046CC-BDFE-4CEA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 03B023 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 84 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 1403.915 | | | |
| 2 | 010103004004 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 10538.856 | | | |
| 3 | 01B025 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 1621.74 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中； | m3 | 132.65 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CC5-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010202007002 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400ϕ25，筋体间加1ϕ20短钢筋点焊成束，焊接架立筋4ϕ6。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用；<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑<br>8.综合考虑使用抗硫酸盐水泥,标号不得低于 P42.5,不得采用高铝水泥 | m | 1367.7 | | | |
| 6 | 01B026 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 282 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 7 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.252 | | | |
| 8 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.335 | | | |
| 9 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.023 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.335 | | | |
| 11 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.58 | | | |
| 12 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.005 | | | |
| 13 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.399 | | | |
| 14 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.037 | | | |
| 15 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.583 | | | |
| 16 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 48.657 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.914 | | | |
| 18 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.598 | | | |
| 19 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.483 | | | |
| 20 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.002 | | | |
| 21 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.559 | | | |
| 22 | 01B027 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.849 | | | |
| 23 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 169 | | | |
| 24 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 63 | | | |
| 25 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 174 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.698 | | | |
| 27 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.5 | | | |
| 28 | 010512001002 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 2.52 | | | |
| 29 | 010515011008 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2758 | | | |
| 30 | 010515011009 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 31 | 010515011010 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 246 | | | |
| 32 | 01B028 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |

17DD46CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 273.39 | | | |
| 34 | 010501001005 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1125.59 | | | |
| 36 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.15 | | | |
| 37 | 010504001004 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 72.49 | | | |

17D046CC-BDFE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010504001005 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 119.23 | | | |
| 39 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 89.7534 | | | |
| 40 | 010505003006 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 254.11 | | | |
| 41 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 52.77 | | | |
| 42 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 126.364 | | | |
| 43 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.61 | | | |
| 44 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.73 | | | |
| 45 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.624 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B029 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 71.2418 | | | |

17D046CC-BDFF-4E54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001007 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 117.25 | | | |
| 48 | 010402001008 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 9.79 | | | |
| 49 | 010401003002 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 31.5312 | | | |
| 50 | 010607005005 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 234.236 | | | |
| 51 | 010607005006 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 161.837 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 52 | 011001003005 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 262.72 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011101006018 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1407.39 | | | |
| 54 | 01B030 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 2814.78 | | | |
| 55 | 01B031 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 1407.39 | | | |
| 56 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（地下室外墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆找平层; | m2 | 262.76 | | | |
| 57 | 010501001006 | 垫层（楼3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 1.4856 | | | |
| 58 | 011101006019 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 131.392 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 59 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 16.02 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水（地下室底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1407.39 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第90页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 61 | 010903002006 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 262.76 | | | |
| 62 | 010903001002 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 262.76 | | | |
| 63 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水（楼3-电气房间） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 8.31 | | | |
| 64 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水（地1） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 36.5 | | | |
| 65 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水（楼4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 10.52 | | | |
| 66 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水（楼6-地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 12.64 | | | |

17D046CC-2DFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 010903002007 | 墙面涂膜防水（楼6-墙面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 38.74 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 68 | 010801004005 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 29.79 | | | |
| | 卷帘门 | | | | | | | |
| 69 | 010803002003 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 28.8 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 70 | 01B032 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 69.55 | | | |
| 71 | 01QDB002003 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 243.79 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006020 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 1407.39 | | | |
| 2 | 011101005002 | 金刚砂楼地面（楼1） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 889.44 | | | |
| 3 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面(楼1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,配φ4@200双向钢筋，随打随抹平；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 889.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011101006021 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 25.45 | | | |
| 5 | 011101003009 | 细石混凝土垫层(地1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）随打随抹平，内配ϕ3@50双向钢筋网，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 25.45 | | | |
| 6 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 18.57 | | | |
| 7 | 011104004002 | 防静电活动地板（楼4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 9.45 | | | |
| 8 | 011102003002 | 块料楼地面（地4） | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 98.65 | | | |
| 9 | 011101006022 | 水泥砂浆找平层（楼6） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 51.38 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 10 | 01B035 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1377.11 | | | |
| 11 | 011406001004 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 235.4 | | | |
| 12 | 011201001010 | 墙面一般抹灰（内墙10-混凝土面） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 54.35 | | | |
| 13 | 011201001011 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 181.05 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011406001005 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1958.76 | | | |
| 15 | 011201001012 | 墙面一般抹灰（内墙12-砌块面) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 1060.81 | | | |
| 16 | 011201001013 | 墙面一般抹灰（内墙15) | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 35.4 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 1294.58 | | | |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 1294.58 | | | |
| 19 | 011302001002 | 吊顶天棚(棚10) | 1.12厚矿棉吸声板面层;<br>2.T型轻钢横撑龙骨,间距600用挂插件与次龙骨插接;<br>3.T型轻钢次龙骨,用吸顶吊件联结,间距≤600;<br>4.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>5.现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平。 | m2 | 170.88 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001005 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 408.56 | | | |
| 21 | 011105001006 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 58.6 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011503001006 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 21.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004005 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 17410.05 | | | |
| 2 | 010103004006 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 35.4 | | | |
| 3 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.55 | | | |
| 4 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.82 | | | |
| 5 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.073 | | | |
| 6 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.46 | | | |
| 7 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.113 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.82 | | | |
| 9 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.014 | | | |
| 10 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.25 | | | |
| 11 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 46.182 | | | |
| 12 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.374 | | | |
| 13 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.171 | | | |
| 14 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.885 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.559 | | | |
| 16 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.171 | | | |
| 17 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.69 | | | |
| 18 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.289 | | | |
| 19 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 49.693 | | | |
| 20 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 942 | | | |
| 21 | 010516003011 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 642 | | | |
| 22 | 010516003012 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 851 | | | |
| 23 | 01B036 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011011 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2850 | | | |
| 25 | 010515011012 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 76 | | | |
| 26 | 010515011013 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 82 | | | |
| 27 | 010515011014 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1102 | | | |
| 28 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 78.24 | | | |
| 29 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 173.92 | | | |
| 30 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 188.29 | | | |

17D046CC-BDFF-46C6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 78.25 | | | |
| 32 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 305.94 | | | |
| 33 | 010503002006 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.36 | | | |
| 34 | 010505003007 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 410.43 | | | |
| 35 | 010505003008 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.1 | | | |
| 36 | 010505003009 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 39.46 | | | |
| 37 | 010505010002 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35，P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 137.32 | | | |
| 38 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.17 | | | |
| 39 | 010505003010 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8.56 | | | |
| 40 | 010505003011 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.72 | | | |
| 41 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 152.3 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 010506001008 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 304.6 | | | |
| 43 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 44 | 010505008002 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 0.56 | | | |
| 45 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.69 | | | |
| 46 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.86 | | | |
| 47 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.34 | | | |
| 48 | 010402001009 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 469.3 | | | |
| 49 | 010402001010 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 89.79 | | | |

17D046CC-BDFF-4E41-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010402001011 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 21.6 | | | |
| 51 | 010402001012 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 3.6 | | | |
| 52 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.62 | | | |
| 53 | 010607005007 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 986.93 | | | |
| 54 | 010607005008 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 525.1 | | | |
| 55 | 011001005005 | 保温隔热楼地面（楼26） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 289.34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005006 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 908.83 | | | |
| 57 | 011106004003 | 细石混凝土找平层（楼24） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 21.6 | | | |
| 58 | 011101003010 | 细石混凝土找平层(楼26) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 289.34 | | | |
| 59 | 011101003011 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配ϕ3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 908.93 | | | |
| 60 | 011101003012 | 细石混凝土找平层(楼29) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 122.99 | | | |
| 61 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋面1、2、3） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 1461.5 | | | |
| 62 | 011101006023 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 194.3 | | | |
| 63 | 01B037 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 194.3 | | | |
| 64 | 011101006024 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 194.3 | | | |

17D46CC-DD...-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 01B038 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 194.3 | | | |
| 66 | 011101006025 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1155.11 | | | |
| 67 | 011101006026 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 1155.11 | | | |
| 68 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 1155.11 | | | |
| 69 | 01B039 | 隔离层（屋面3) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 112.09 | | | |
| 70 | 011101006027 | 水泥砂浆找平层（屋面3) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 112.09 | | | |
| 71 | 01B040 | 屋面混凝土找坡层（屋面3) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 112.09 | | | |
| 72 | 011101006028 | 细石砼楼地面（屋面4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@100 )<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 191.9 | | | |
| 73 | 01B041 | 隔离层（屋面4) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 191.9 | | | |
| 74 | 011101006029 | 水泥砂浆找平层（屋面4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 191.9 | | | |
| 75 | 01B042 | 屋面混凝土找坡层（屋面4) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 191.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 01B043 | 虹吸排水系统（地下室顶板) | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.≥200g/m2聚酯无纺布过滤层，≥25高凹凸型排(蓄)水板<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 191.9 | | | |
| 77 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水（楼24) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 39.63 | | | |
| 78 | 010904002016 | 楼(地)面涂膜防水（楼26) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 324.56 | | | |
| 79 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水（楼29) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 169.46 | | | |
| 80 | 010903002008 | 墙面涂膜防水（内墙1) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 874.42 | | | |
| 81 | 010903002009 | 墙面涂膜防水（内墙3) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 186.82 | | | |

17D046CC-2DFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010904002018 | 天棚面涂膜防水（棚3) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 182.07 | | | |
| 83 | 010902001003 | 卷材防水（屋面1、3、4） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 644.14 | | | |
| 84 | 010902001004 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 1439.34 | | | |
| 85 | 010904002019 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 56.8 | | | |
| 86 | 010801004006 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 18.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 010801004007 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 88 | 010801004008 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 89 | 010801001002 | 木质门(含门套) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑 | ㎡ | 123.99 |  |  |  |
| 90 | 01B044 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 |  |  |  |
| 91 | 01B045 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋。<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 92 | 01QDB008003 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 158.55 |  |  |  |
| 93 | 01QDB003002 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 94 | 01QDB008004 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 498.29 |  |  |  |
| 95 | 01QDB004002 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 14 |  |  |  |
| 96 | 01QDB007002 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 224.6 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 01B046 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 8 | | | |
| 98 | 01B047 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 28 | | | |
| 99 | 01QDB002004 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 1186.595 | | | |
| 100 | 010507001004 | 暗埋式散水 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>2.60厚C20混凝土随捣随抹 | m2 | 35.76 | | | |
| 101 | 010507001005 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 102 | 011001003006 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 32.5 | | | |
| 103 | 011001003007 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1255.46 | | | |
| 104 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 1287.96 | | | |
| 105 | 010903002010 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 1287.96 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011001003008 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 179.17 | | | |
| 107 | 010903002011 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 59.723333 | | | |
| 108 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 16.02 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 109 | 010802001002 | 金属门（外门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑相应五金配件等<br>4.玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>5.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>6.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 5.1 | | | |
| 110 | 010807001003 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 128.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010807001004 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗、钢窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 281.4 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011106002002 | 块料楼梯面层（楼11） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 80.34 | | | |
| 2 | 011102003003 | 块料楼地面（楼11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 70.15 | | | |
| 3 | 011106004004 | 水泥砂浆面层（楼24） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 21.61 | | | |
| 4 | 011106004005 | 水泥砂浆面层（楼25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 17.95 | | | |
| 5 | 011101006030 | 水泥砂浆找平层（楼26） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 289.34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011101006031 | 水泥砂浆找平层（L27、L28） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 3478.84 | | | |
| 7 | 011101006032 | 水泥砂浆找平层（楼29） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 122.99 | | | |
| 8 | 011102003004 | 块料楼地面（屋面3） | 1、10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝<br>2、20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 | m2 | 112.09 | | | |
| 9 | 01B048 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 7776.64 | | | |
| 10 | 011201001014 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 874.41 | | | |
| 11 | 011201001015 | 墙面一般抹灰（内墙3-砌块墙） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 168.61 | | | |
| 12 | 011201001016 | 墙面一般抹灰（内墙3-混凝土墙） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 18.21 | | | |
| 13 | 011406003004 | 墙面满刮腻子（内墙6） | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6151.71 | | | |
| 14 | 011201001017 | 墙面一般抹灰（内墙6） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 6151.71 | | | |
| 15 | 011406001006 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 396.09 | | | |
| 16 | 011201001018 | 墙面一般抹灰（内墙10-混凝土面） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 207.57 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011201001019 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 188.52 | | | |
| 18 | 011201001020 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 167.61 | | | |
| 19 | 011406003005 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:砼面<br>1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布; | m2 | 212.57 | | | |
| 20 | 011406003006 | 天棚腻子(棚3、6、) | 1.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布; | m2 | 620.61 | | | |
| 21 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：弹性涂料 | m2 | 4269.61 | | | |
| 22 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100（根据实际高度）<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 13.41 | | | |
| 23 | 011105001007 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 8.6 | | | |
| 24 | 011105001008 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 126.07 | | | |
| 25 | 011503008003 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 104.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 011503001007 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -A/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 184.28 | | | |
| 27 | 011503001008 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格: h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 68.8 | | | |
| 28 | 011503001009 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 19.2 | | | |
| 29 | 011503001010 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 4.5 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 30 | 011406003007 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1255.46 | | | |
| 31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 59.56 | | | |
| 32 | 011407001004 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 44.1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第112页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1APE1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017055 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1APE2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017059 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017060 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017061 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017062 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017063 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017064 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL4<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017065 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017066 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017067 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017068 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL4<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEE-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030404017069 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 030404017070 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 18 | 030404017071 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 19 | 030404017072 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL4<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 20 | 030404017073 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL5<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030404017074 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3、4AL6<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030404017075 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4ATdt1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404017076 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4ATdt2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017077 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ATgg1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017078 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 3 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 68.72 | | | |
| 27 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 667.77 | | | |
| 28 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:200×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 69.53 | | | |
| 29 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.484 | | | |
| 30 | 030408008004 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.01 | | | |
| 31 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 400.75 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 32 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.85 | | | |
| 33 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5917.57 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1131.26 | | | |
| 35 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 5.3713 | | | |
| 36 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 782 | | | |
| 37 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 122 | | | |
| 38 | 030413002010 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 193.8 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 39 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 27.37 | | | |
| 40 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 504.79 | | | |
| 41 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 25.88 | | | |
| 42 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 29.98 | | | |

17D046CC-BDFF-F064-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 129.51 | | | |
| 44 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 200.28 | | | |
| 45 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 19.75 | | | |
| 46 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 69 | | | |
| 47 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 42 | | | |
| 48 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 49 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7634.22 | | | |
| 50 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 806.07 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10933.14 | | | |
| 52 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1811.46 | | | |
| 53 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYS-2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2262.5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 55 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 17 | | | |
| 57 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 23 | | | |
| 58 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 283 | | | |
| 59 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 5 | | | |
| 60 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 10 | | | |
| 61 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 29 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 9 | | | |
| 64 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 17 | | | |
| 65 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:9W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 43 | | | |
| 66 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 67 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 100 | | | |
| 68 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:密闭型一联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 69 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:密闭型二联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 70 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:密闭型三联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 35 | | | |
| 71 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 200 | | | |
| 72 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 24 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:带开关单相二、三极安全型防溅插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 20 | | | |
| 74 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:单相三极柜式空调插座（带开关）<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 75 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:电梯前室插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 76 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:空调温控开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 | 个 | 169 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 77 | 030406009002 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:微型电机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:0.75KW以下<br>4.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.干燥要求:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含配用金属软管及金属软管专用活接头安装 | 台 | 2 | | | |
| 78 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 1 | | | |
| 79 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 80 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C24-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 82 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 100 | | | |
| 83 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 100 | | | |
| 84 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 85 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 71.8 | | | |
| 86 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 130.12 | | | |
| 87 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 88 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 1 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003004 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030502003005 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 18 | | | |
| 4 | 030502007003 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 30 | | | |
| 5 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 171.657 | | | |
| 6 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 874.743 | | | |
| 7 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60.335 | | | |
| 8 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60.335 | | | |
| 9 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 206.676 | | | |
| 10 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 137.784 | | | |
| 11 | 030502014002 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 36 | | | |
| 12 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030413002011 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 12.067 | | | |
| 14 | 010516004006 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 15 | 030501012002 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 16 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:8口<br>4.安装方式:箱内 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 030404017079 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 080904012002 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030507008003 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 31 | | | |
| 20 | 030507008004 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 3 | | | |
| 21 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.914 | | | |
| 22 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1297.826 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第126页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 154.914 | | | |
| 24 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1297.826 | | | |
| 25 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 75.567 | | | |
| 26 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 75.567 | | | |
| 27 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 28 | 030413002012 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 29 | 010516004007 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 30 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 38.358 | | | |
| 31 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 61.829 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第127页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 18.7115 | | | |
| 33 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 18.7115 | | | |
| 34 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 35 | 030413002013 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 36 | 010516004008 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 37 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 13 | | | |
| 38 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 90.34 | | | |
| 39 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 602.6 | | | |
| 40 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 44.0685 | | | |
| 41 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 44.0685 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 13 | | | |
| 43 | 030413002014 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 44 | 010516004009 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 45 | 030502003006 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 3 | | | |
| 47 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| 48 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 43.615 | | | |
| 49 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 190.058 | | | |
| 50 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 21.2755 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 21.2755 | | | |
| 52 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 53 | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 54 | 010516004010 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 电视 | | | | | | | |
| 55 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 29.0605 | | | |
| 56 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 57 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 29.0605 | | | |
| 58 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 59 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 61 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 62 | 010516004011 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017080 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017081 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 10 | | | |
| 3 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 4 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 125.571 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |
| 6 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26 | | | |
| 7 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |
| 8 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 122.57 | | | |
| 9 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 21 | | | |
| 10 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 112 | | | |
| 11 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 1 | | | |
| 12 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 6 | | | |
| 13 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 130 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 81 | | | |
| 2 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 305.08 | | | |
| 3 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 4 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 25 | | | |
| 6 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 72 | | | |
| 7 | 03B026 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC3<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第133页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 9 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 5 | | | |
| 10 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 12 | 03B027 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 13 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 276.6 | | | |
| 14 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.18 | | | |
| 15 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 26 | | | |
| 16 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 128.91 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDHF-4664-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 41.35 | | | |
| 2 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 23.05 | | | |
| 3 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 81.38 | | | |
| 4 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 84.57 | | | |
| 5 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 30.6 | | | |
| 6 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 120.27 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 95.15 | | | |
| 8 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 628.38 | | | |
| 9 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 866.22 | | | |
| 10 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 570 | | | |
| 11 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 12 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 1 | | | |
| 13 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 17 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 18 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN125<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 21 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 29 | | | |
| 22 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 23 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 9 | | | |
| 24 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 26 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 27 | 03B028 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 03B029 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN125以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 03B030 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 53 | | | |
| 30 | 03B031 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 31 | 03B032 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 32 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1073.73 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 031208002009 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 6.66 | | | |
| 34 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.5 | | | |
| 35 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.74 | | | |
| 36 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 303.09 | | | |
| 37 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 4 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 1 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 3 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-A064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6 | | | |
| 5 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 6 | | | |
| 6 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 21 | | | |
| 7 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006017 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 2 | | | |
| 2 | 031001006018 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 44.53 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006019 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 38.48 | | | |
| 4 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 138.44 | | | |
| 5 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 6 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 116.35 | | | |
| 7 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 8.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1.2 | | | |
| 9 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 44.43 | | | |
| 10 | 031208002012 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.32 | | | |
| 11 | 031208002013 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.68 | | | |
| 12 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 14 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 25 | | | |
| 15 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 20 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 21 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 22 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 3 | | | |
| 24 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 03B033 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 03B034 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 27 | 03B035 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 28 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 186.35 | | | |
| 29 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN65<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 30 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 48.33 | | | |
| 31 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 153.02 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 32 | 031001005007 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 34.16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 031001005008 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1.4 | | | |
| 34 | 031001005009 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 96.59 | | | |
| 35 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 33.48 | | | |
| 36 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24.48 | | | |
| 37 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 53.01 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 46.8 | | | |
| 39 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 16.94 | | | |
| 40 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 41 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 20 | | | |
| 42 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 43 | 031002003033 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 44 | 03B036 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 15 | | | |

17D04CC-BDFF-4C61-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 03B037 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 46 | 031001005010 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 29.25 | | | |
| 47 | 031001005011 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 3.6 | | | |
| 48 | 031001005012 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 18.27 | | | |
| 49 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-564A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 19.6 | | | |
| 51 | 031001006033 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 15.6 | | | |
| 52 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封式地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 53 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 55 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 56 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 57 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 59 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 61 | 03B038 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 62 | 03B039 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 63 | 03B040 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 64 | 03B041 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 03B042 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 66 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 123.13 | | | |
| 67 | 031001005013 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 44.3 | | | |
| 68 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 69 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 70 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 71 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 29 | | | |
| 72 | 03B043 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902006002 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第150页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 031002003040 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 75 | 03B044 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 29 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 447.19 | | | |
| 2 | 010103004007 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3298.32 | | | |
| 3 | 010103004008 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 76.86 | | | |
| 4 | 01B049 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 561.53 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.052 | | | |
| 6 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.573 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.125 | | | |
| 8 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.329 | | | |
| 9 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.913 | | | |
| 10 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.602 | | | |
| 11 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.567 | | | |
| 12 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.376 | | | |
| 13 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.455 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.952 | | | |
| 15 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.268 | | | |
| 16 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.783 | | | |
| 17 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.535 | | | |
| 18 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.91 | | | |
| 19 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.146 | | | |
| 20 | 01B050 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.346 | | | |
| 21 | 010516003013 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 643 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010516003014 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 96 | | | |
| 23 | 010516003015 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 28 | | | |
| 24 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 1.15 | | | |
| 25 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 26 | 010515011015 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2266 | | | |
| 27 | 010515011016 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 32 | | | |
| 28 | 010515011017 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010515011018 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 220 | | | |
| 30 | 010515011019 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6 | | | |
| 31 | 01B051 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 102.09 | | | |
| 33 | 010501001008 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 224.62 | | | |
| 34 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 493.19 | | | |
| 35 | 010504003001 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 309.4868 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010504003002 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 13.2256 | | | |
| 37 | 010504001008 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 48.56 | | | |
| 38 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.148 | | | |
| 39 | 010503002007 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 40 | 010505003012 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 153.88 | | | |
| 41 | 010506001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.75 | | | |
| 42 | 010506001010 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 43 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.94 | | | |
| 44 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 45 | 010503004005 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| 46 | 010512001003 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 1.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B052 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 46.01 | | | |
| 48 | 010401003003 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 66.1452 | | | |
| 49 | 010402001013 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 197.64 | | | |
| 50 | 010402001014 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 4.1 | | | |
| 51 | 010607005009 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 163.5 | | | |
| 52 | 010607005010 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 138.72 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.6 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 54 | 011001003009 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 274.62 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 55 | 011101006033 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 434.14 | | | |
| 56 | 01B053 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 868.28 | | | |
| 57 | 01B054 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 434.14 | | | |
| 58 | 011101006034 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 62.9 | | | |
| 59 | 010501001009 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 3.9624 | | | |
| 60 | 011101003013 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.27 | | | |
| 61 | 011101006035 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 20.41 | | | |
| 62 | 011101006036 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 10.99 | | | |
| 63 | 011201004003 | 立面砂浆保护层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 161.866667 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4FC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010904002020 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 99.45 | | | |
| 65 | 010904002021 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 9.37 | | | |
| 66 | 010903002012 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 159.29 | | | |
| 67 | 010903001003 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 490.8 | | | |
| 68 | 010903002013 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 490.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 731.54 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 70 | 010801004009 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 61.18 | | | |
| 71 | 010801004010 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 16.94 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 72 | 01B055 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 136.32 | | | |
| 73 | 01QDB002005 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 450.8 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011104004003 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 22 | | | |
| 2 | 011101001004 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011106004006 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 15.71 | | | |
| 4 | 011101001005 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 59.55 | | | |
| 5 | 011101006037 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 434.14 | | | |
| 6 | 011101006038 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 11.2 | | | |
| | 墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001021 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 209.68 | | | |
| 8 | 011201001022 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>2.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 22.02 | | | |
| 9 | 011406003008 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 22.02 | | | |
| 10 | 011201001023 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 357.32 | | | |

17D046CC-BEEA-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001007 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 893.3 | | | |
| 12 | 011201001024 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 451 | | | |
| 13 | 01B058 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1149 | | | |
| 14 | 011207001001 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 451 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 258.71 | | | |
| 16 | 011301001003 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 456.384 | | | |
| 17 | 011301001004 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 36.6 | | | |

17D046CC-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011302001003 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 139.3 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 19 | 011105001009 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 20 | 011105001010 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 23.94 | | | |
| 21 | 011105003003 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 48.071 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 22 | 011503001011 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004009 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21651.3755 | | | |
| 2 | 010103004010 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.065 | | | |
| 4 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.133 | | | |
| 5 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.03 | | | |
| 6 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.3 | | | |
| 7 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.604 | | | |
| 8 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 82.448 | | | |
| 9 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.35 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 38.915 | | | |
| 11 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.83 | | | |
| 12 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.937 | | | |
| 13 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.412 | | | |
| 14 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.739 | | | |
| 15 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.96 | | | |
| 16 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.239 | | | |
| 17 | 01B059 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 2.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003016 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003017 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1378 | | | |
| 20 | 010516003018 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.371 | | | |
| 22 | 010515011020 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3910 | | | |
| 23 | 010515011021 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3820 | | | |
| 24 | 010515011022 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4617 | | | |
| 25 | 010515011023 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6650 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011024 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011025 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003003 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 402.68 | | | |
| 29 | 010504003004 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 306.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4991-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003005 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 716.56 | | | |
| 31 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.784 | | | |
| 32 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.8 | | | |
| 33 | 010503002008 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.89 | | | |
| 34 | 010503002009 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.59 | | | |
| 35 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.5 | | | |
| 36 | 010505003013 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 407.33 | | | |
| 37 | 010505003014 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.6 | | | |
| 38 | 010505010003 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 39 | 010505003015 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.79 | | | |
| 40 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505003016 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.861667 | | | |
| 42 | 010505003017 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 43 | 010506001011 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 122.01 | | | |
| 44 | 010506001012 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 244.02 | | | |
| 45 | 010505008003 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 46 | 010502002006 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 90.79 | | | |
| 47 | 010503005006 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.64 | | | |
| 48 | 01QDBZ005001 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 174.8 | | | |
| 49 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010402001015 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 405.03 | | | |
| 51 | 010402001016 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 52 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 53 | 010607005011 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 54 | 010607005012 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 514.02 | | | |

17D046CC-BDEE-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011001005007 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 265.95 | | | |
| 56 | 011001005008 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 57 | 011001005009 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3207.48 | | | |
| 58 | 011001005010 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 59 | 011001005011 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 60 | 011001005012 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 234.06 | | | |
| 61 | 01B060 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3730.782 | | | |
| 62 | 011001003010 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 494.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003011 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 408.72 | | | |
| 64 | 011001003012 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 65 | 011001003013 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 66 | 011001003014 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003015 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 365.49 | | | |
| 68 | 011001003016 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 160 | | | |
| 69 | 011001003017 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 142.24 | | | |
| 70 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.5 | | | |
| 71 | 011001001004 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 368.55 | | | |
| 73 | 011101003015 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 74 | 011101003016 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 75 | 011101003017 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 76 | 011101003018 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡,内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 248.88 | | | |
| 77 | 011101003019 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡,内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 78 | 011101003020 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 79 | 011101003021 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.456 | | | |
| 80 | 011101003022 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充,包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 304.267 | | | |
| 81 | 011101003023 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡,内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 011101003024 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配 ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 2782.637647 | | | |
| 83 | 011101003025 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 413.91 | | | |
| 84 | 01B061 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 85 | 011101006039 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 259.75 | | | |
| 86 | 010501001010 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 87 | 01B062 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 280.83 | | | |
| 88 | 011101006040 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 89 | 011101006041 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 90 | 01B063 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 91 | 011101006042 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 01B064 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 93 | 011101006043 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 94 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 95 | 010904002022 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 44.65 | | | |
| 96 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 010904002023 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:2mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 13.95 | | | |
| 98 | 010904002024 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 99 | 010904002025 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 153.45 | | | |
| 100 | 010904002026 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 27.456 | | | |
| 101 | 010904002027 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 292.06 | | | |
| 102 | 010904002028 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 413.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 010904002029 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 306.12 | | | |
| 104 | 010904002030 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 105 | 010903002014 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1150.19 | | | |
| 106 | 010903002015 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1725.75 | | | |
| 107 | 010904002031 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 330.85 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010902001005 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 109 | 010902001006 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 110 | 010801004011 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 111 | 010801004012 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 213.525 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 010802004001 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 134.42 | | | |
| 113 | 010802001003 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 114 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见图纸<br>2.规格:详见图纸<br>3.铁件尺寸:详见图纸<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等;<br>5.具体部位：设备基础预埋铁件、地沟周边、集水坑周边、电梯吊钩等部位。 | t | 0.1 | | | |
| 115 | 01B065 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.17 | | | |
| 116 | 01B066 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 01QDB008005 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 253.54 | | | |
| 118 | 01QDB003003 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 119 | 01QDB008006 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 120 | 01QDB004003 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 78 | | | |
| 121 | 01QDB007003 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2292.832 | | | |
| 122 | 011507004001 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 52 | | | |
| 123 | 010606008001 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过;<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 1.2 | | | |
| 124 | 01B067 | 成品烟道（厨房烟道) | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P10,型号J-PC1-18，断面外形尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 153.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 01B068 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P16,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 230.1 | | | |
| 126 | 01QDB002006 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 4555.2 | | | |
| 127 | 010507001006 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 128 | 010507001007 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 129 | 010507001008 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 130 | 01B069 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 131 | 01B070 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 3 | | | |
| 132 | 040201022001 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002002 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 509 | | | |
| 134 | 011001003018 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 1358.478 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 135 | 011001003019 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 264.708889 | | | |
| 136 | 011001003020 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 320.1 | | | |
| 137 | 011001003021 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 5615.27 | | | |
| 138 | 010903002016 | 墙面涂膜防水（外墙1.2.3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 5850 | | | |
| 139 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5850 | | | |
| 140 | 010903003004 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 187.486 | | | |
| 141 | 010903002017 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |

17D046CC-DFEF-4C01-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 01B071 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 10.2 |  |  |  |
| 143 | 010903002018 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 193.64 |  |  |  |
| 144 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 175.5 |  |  |  |
|  | 地上-外墙门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 010807001005 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、淋水实验、门窗口塞缝等与窗有关的费用<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 409.37 |  |  |  |
| 146 | 010807001006 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 673.01 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001007 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 534.63 | | | |
| 148 | 010801004013 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 68.64 | | | |
| 149 | 010802001004 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.305 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001006 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 165 | | | |

17D046CC-BDFF-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002003 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003005 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006044 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 315.33 | | | |
| 5 | 011101006045 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 377.494 | | | |
| 6 | 011101001007 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 174.75 | | | |
| 7 | 011101001008 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 27.45 | | | |
| 8 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001010 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 26.83 | | | |

17D046C-BEFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001001 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001025 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1158.448 | | | |
| 12 | 011201001026 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1725.75 | | | |
| 13 | 011201001027 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1150.19 | | | |
| 14 | 011201001028 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 421.32 | | | |
| 15 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 421.32 | | | |
| 16 | 011201001029 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6185.79 | | | |
| 17 | 011406003009 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6185.79 | | | |
| 18 | 011406003010 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 827.211667 | | | |
| 19 | 011406003011 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 554.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001030 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 332.51 | | | |
| 21 | 011201001031 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 221.67 | | | |
| 22 | 01B072 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 11047.54 | | | |
| 23 | 011406003012 | 天棚腻子(棚1)客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3167.02 | | | |
| 24 | 011406003013 | 天棚腻子(棚2)住宅卫生间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 330.85 | | | |
| 25 | 011406003014 | 天棚腻子(棚4)地上楼梯间、室外连廊 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 312.13 | | | |
| 26 | 011406003015 | 天棚腻子(棚9)开敞阳台 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 509.87 | | | |
| 27 | 011105001011 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 271.44 | | | |
| 28 | 011105001012 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2865.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第188页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001013 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 602.633 | | | |
| 30 | 011105003004 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.854 | | | |
| 31 | 011503008004 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.42 | | | |
| 32 | 011503001012 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 158.6 | | | |
| 33 | 011503001013 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008005 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 137.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001014 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001015 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001016 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003016 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 339.87 | | | |
| 39 | 011407001006 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 5615.27 | | | |
| 40 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1630.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001008 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 238.59 | | | |
| 42 | 011407001009 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 126.82 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017082 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 2 | 030404017083 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 3 | 030404017084 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017085 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017086 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017087 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017088 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017089 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-14ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017090 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#-14ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEE-…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第192页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017091 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017092 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017093 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 42.3 | | | |
| 14 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008005 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | m² | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFF-FC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.1 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10033.24 | | | |
| 18 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 4299.96 | | | |
| 19 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 269.36 | | | |
| 20 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 115.44 | | | |
| 21 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 936.782 | | | |
| 24 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 401.478 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 27 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 28 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 29 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 101.28 | | | |
| 30 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 31 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 33 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 117.54 | | | |
| 34 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 190.06 | | | |
| 35 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 36 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 38 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20928.18 | | | |
| 39 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 15048.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4034.82 | | | |
| 41 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1296.18 | | | |
| 42 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1245.15 | | | |
| 43 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 44 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1388.4 | | | |
| 45 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 801.67 | | | |
| 46 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 47 | 030413001010 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3291.008 | | | |
| 49 | 030413002020 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 50 | 030413002021 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 51 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 46 | | | |
| 52 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 364 | | | |
| 53 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 234 | | | |
| 54 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 55 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 52 | | | |
| 56 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 57 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 19 | | | |
| 59 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 60 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 62 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 52 | | | |
| 63 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 13 | | | |
| 64 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 13 | | | |
| 65 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 27 | | | |
| 66 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 67 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 186 | | | |
| 68 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 69 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 13 | | | |
| 70 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 728 | | | |
| 71 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 72 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 156 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 74 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 75 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 130 | | | |
| 76 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 77 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 78 | 030404035019 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 79 | 030404035020 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 80 | 030404035021 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 104 | | | |
| 81 | 030404035022 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 82 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 78 | | | |
| 83 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 173 | | | |
| 85 | 030411006019 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 756 | | | |
| 86 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 73 | | | |
| 87 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2047 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 88 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 80 | | | |
| 89 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 90 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 91 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 173.74 | | | |
| 92 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 460.2 | | | |
| 95 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 319.41 | | | |
| 96 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 98 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 100 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 101 | 020303001001 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 417.04 | | | |
| 102 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 103 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 334 | | | |
| 104 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 260 | | | |
| 105 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |

17D046CC-BDFE-C604-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 780 | | | |
| 107 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 108 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 109 | 030404035023 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 110 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003007 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003008 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003009 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 52 | | | |
| 4 | 030502010001 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 86.639 | | | |
| 6 | 030413001011 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.76 | | | |
| 7 | 030408008006 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5532.58 | | | |
| 9 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 706.404 | | | |
| 10 | 030502007007 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 400.21 | | | |
| 11 | 030502007008 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 235.147 | | | |
| 12 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 13 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 14 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 52 | | | |
| 15 | 030502014003 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 104 | | | |
| 16 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 104 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4604-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030502003010 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003011 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012003 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006001 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 52 | | | |
| 21 | 030507006002 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001002 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006003 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 030507005001 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

17D04CC-B1FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 314.169 | | | |
| 27 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 723.395 | | | |
| 28 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 174.12 | | | |
| 30 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1219.944 | | | |
| 31 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 361.673 | | | |
| 34 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 897.515 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003012 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1073.8 | | | |
| 37 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017094 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012004 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013003 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030507008005 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008006 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008007 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012003 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 324.746 | | | |
| 48 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 324.75 | | | |
| 50 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014004 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034017 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 208 | | | |

17D046CC-BDFF-FC84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2030.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.445 | | | |
| 55 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 86.1 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004066 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.284 | | | |
| 61 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030411004067 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 030411004068 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 78.618 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006024 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 260 | | | |
| 65 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 66 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 67 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 68 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 69 | 030413002022 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030413002023 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 171 | | | |
| 71 | 010516004012 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 73 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |
| 74 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 75 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |
| 76 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| 77 | 030413002024 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |
| 78 | 030413002025 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 79 | 010516004013 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 174 | | | |
| 81 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |
| 82 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 83 | 030411001065 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |
| 84 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 85 | 030413002026 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 86 | 030413002027 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 87 | 030411006027 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 88 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |

17D04CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第212页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |
| 90 | 030413002028 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 107 | | | |
| 91 | 030411006028 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 92 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 93 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030413002029 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 95 | 030411001071 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 2030.6 | | | |
| 96 | 030411006029 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| 97 | 030413002030 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030411001072 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |
| 99 | 030411001073 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 100 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411006030 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 102 | 030413002031 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 103 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 104 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 030411006031 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 030413002032 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 107 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |
| 109 | 030411006032 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 030413002033 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017095 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017096 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | | | |
| 4 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.435 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411004069 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 030411004070 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 98.78 | | | |
| 9 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 263.84 | | | |
| 10 | 030411001082 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 11 | 030413001012 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 31.275 | | | |
| 12 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 23 | | | |
| 14 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006033 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 82.6 | | | |

17D046CC-BDFE 64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 12 | | | |
| 5 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 24 | | | |
| 9 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 52 | | | |
| 11 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |

17D0\4CC-BDFE-C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 03B047 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 |  |  |  |
| 14 | 03B048 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 52 |  |  |  |
| 15 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 130.99 |  |  |  |
| 16 | 031208002014 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 |  |  |  |
| 17 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 26 |  |  |  |
| 18 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 61.59 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾自动报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 17 |  |  |  |
| 2 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 52 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 234 | | | |
| 4 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 74 | | | |
| 5 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 6 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |
| 7 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 26 | | | |
| 10 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 11 | 030904008013 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008014 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第220页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 30 | | | |
| 14 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 16 | 030411006034 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 544 | | | |
| 17 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 38.35 | | | |
| 18 | 030408008007 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.76 | | | |
| 19 | 030413001013 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.42 | | | |
| 20 | 030411004071 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 118 | | | |
| 21 | 030411004072 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1396.02 | | | |
| 22 | 030411004073 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 171.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030411004074 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 709.16 | | | |
| 24 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 119.55 | | | |
| 25 | 030411004076 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 150.14 | | | |
| 26 | 030411001083 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1108.6 | | | |
| 27 | 030413002034 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 221.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008015 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 30 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 50 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030411006035 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 50 | | | |
| 32 | 030411004077 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 213.49 | | | |
| 33 | 030411001084 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 206.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008016 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001085 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004078 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |
| 37 | 030411004079 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004080 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030411004081 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001086 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004082 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004083 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008017 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试（3#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 53.04 | | | |
| 2 | 031001006034 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 69.08 | | | |
| 3 | 031001006035 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 837.72 | | | |
| 4 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 837.72 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001027 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 6 | 031003001028 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 7 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 8 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 9 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 10 | 03B049 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 11 | 031005006001 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006002 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 2471.04 | | | |

17D04CC-BDFE-4B64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012001 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 14 | 031008012002 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 15 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 78 | | | |
| 16 | 031208002015 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.89 | | | |
| 17 | 031208002016 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.51 | | | |
| 18 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 19.61 | | | |
| 19 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003045 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003046 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 23 | 031002003047 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003048 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 03B050 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 68 | | | |
| 26 | 03B051 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 24 | | | |
| 27 | 03B052 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031009001001 | 采暖工程系统调试（3#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006036 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006037 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 78 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006038 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006039 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.98 | | | |
| 5 | 031001006040 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 031001006041 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.28 | | | |
| 7 | 031001006042 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1146.08 | | | |
| 8 | 031208002017 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ɸ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002018 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.26 | | | |
| 10 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 300 | | | |
| 12 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 16 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 18 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003049 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 20 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003052 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 39 | | | |
| 23 | 03B053 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B054 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 39 | | | |
| 25 | 030413002035 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 438.1 | | | |
| 26 | 030413002036 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第231页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003053 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003054 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 286 | | | |
| 29 | 031002003055 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 52 | | | |
| 30 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 547.52 | | | |
| 32 | 031001006043 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 347.36 | | | |
| 33 | 031001006044 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 679.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 52 | | | |
| 35 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 36 | 031002003056 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 37 | 030413002037 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 38 | 030413002038 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005014 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.26 | | | |
| 40 | 031001005015 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005016 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 58.52 | | | |
| 42 | 031001005017 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.92 | | | |
| 43 | 031001006045 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 145.2 | | | |
| 44 | 031001006046 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 99.6 | | | |
| 45 | 031001006047 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 93.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006048 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 47 | 031001006049 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 69.6 | | | |
| 48 | 031001006050 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 58.56 | | | |
| 49 | 031001006051 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 50 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 130 | | | |
| 51 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 156 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003057 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003058 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 031002003059 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003060 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 130 | | | |
| 56 | 03B055 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 140 | | | |
| 57 | 03B056 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 58 | 03B057 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 03B058 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 031001005018 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.44 | | | |
| 61 | 031001005019 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 45.76 | | | |
| 62 | 031001006052 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24 | | | |
| 63 | 031001006053 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 48 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 031001006054 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 65 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 66 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 67 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 68 | 031002003061 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 69 | 031002003062 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 70 | 031002003063 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 71 | 031002003064 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 78 | | | |

17D046CC-BDFF-4A64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 03B059 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 03B060 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 84 | | | |
| 74 | 03B061 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 75 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 48 | | | |
| 76 | 010902004004 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 448.4 | | | |
| 77 | 031001005020 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 30.06 | | | |
| 78 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 79 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 80 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 031002003065 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 156 | | | |
| 82 | 03B062 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 156 | | | |
| 83 | 010902006003 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031002003066 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 85 | 031001006055 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 455.5 | | | |
| 86 | 031001005021 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.44 | | | |
| 87 | 031001005022 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001004 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 570.07 | | | |
| 2 | 010103004011 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 411.32 | | | |
| 3 | 010103004012 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 652.79 | | | |
| 4 | 01B073 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 570.07 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.021 | | | |
| 6 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.221 | | | |
| 7 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.337 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.068 | | | |
| 9 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.632 | | | |
| 10 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.1 | | | |
| 11 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.62 | | | |
| 12 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.55 | | | |
| 13 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.15 | | | |
| 14 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.91 | | | |

17D046CC-BDEF-4F6C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.73 | | | |
| 16 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.44 | | | |
| 17 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.85 | | | |
| 18 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.86 | | | |
| 19 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.59 | | | |
| 20 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.46 | | | |
| 21 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.19 | | | |
| 22 | 01B074 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010516003019 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 176 | | | |
| 24 | 010516003020 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 108 | | | |
| 25 | 010516003021 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 72 | | | |
| 26 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.38 | | | |
| 27 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.35 | | | |
| 28 | 010606013001 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011026 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1202 | | | |
| 30 | 010515011027 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1565 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 010515011028 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 654 | | | |
| 32 | 01B075 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.05 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 87.37 | | | |
| 34 | 010501001012 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004004 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 512.3 | | | |
| 36 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 71.8 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001009 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 298.6 | | | |
| 38 | 010504001010 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 307.88 | | | |
| 39 | 010504003006 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 9.08 | | | |
| 40 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.26 | | | |
| 41 | 010505003018 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 115.19 | | | |
| 42 | 010503002010 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.5 | | | |
| 43 | 010506001013 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.02 | | | |
| 44 | 010506001014 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.04 | | | |
| 45 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.22 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010503005007 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.08 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B076 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 42.65 | | | |
| 48 | 010401003004 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 140.6388 | | | |
| 49 | 010402001017 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 95.6 | | | |
| 50 | 010402001018 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 2.4 | | | |
| 51 | 010607005013 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 237.27 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第247页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010607005014 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 121.9 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 53 | 011001003022 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 143.26 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 54 | 011101006046 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 570.07 | | | |
| 55 | 01B077 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1140.14 | | | |
| 56 | 011101006047 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 35.23 | | | |
| 57 | 01B078 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 388.26 | | | |
| 58 | 011101003026 | 细石混凝土垫层(楼面2.5.6.7) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 100.32 | | | |
| 59 | 011101006048 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 0 | | | |
| 60 | 011101006049 | 水泥砂浆找平层（楼地面7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 40.1 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 010807003005 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 2.52 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 62 | 010904002032 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 37.7 | | | |
| 63 | 010903002019 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 138.81 | | | |
| 64 | 010903001004 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1140.14 | | | |
| 65 | 010903002020 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 1140.14 | | | |
| 66 | 010904001005 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 570.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 67 | 010801004014 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 77.2 | | | |
| 68 | 010801004015 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 69 | 01B079 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 26 | | | |
| 70 | 01QDB002007 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 153.6 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004004 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 18.1 | | | |
| 2 | 011101001011 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.1 | | | |
| 3 | 011106004007 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 40.56 | | | |

17D046CC-BD1E-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第250页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011101001012 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 146.2 | | | |
| 5 | 011101006050 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 570.07 | | | |
| 6 | 011101006051 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 7.22 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001032 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 50.52 | | | |
| 8 | 011201001033 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道） | m2 | 25.93 | | | |
| 9 | 011406003017 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 25.93 | | | |
| 10 | 011201001034 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 170.23 | | | |
| 11 | 011406001008 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 2186.6 | | | |
| 12 | 011201001035 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 87.57 | | | |
| 13 | 011201001036 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 62.97 | | | |
| 14 | 01B082 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1140.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011207001002 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 190.45 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 124.89 | | | |
| 17 | 011301001005 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 337.78 | | | |
| 18 | 011301001006 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 132.41 | | | |
| 19 | 011302001004 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 185.77 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011105001014 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 396.57 | | | |
| 21 | 011105001015 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 9.63 | | | |
| 22 | 011105003005 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖;<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 15.37 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001017 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.66 | | | |
| 24 | 011503001018 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004013 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21651.3755 | | | |
| 2 | 010103004014 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |
| 3 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.065 | | | |
| 4 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.133 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.03 | | | |
| 6 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.3 | | | |
| 7 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.604 | | | |
| 8 | 010515001122 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 84.448 | | | |
| 9 | 010515001123 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.35 | | | |
| 10 | 010515001124 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 38.915 | | | |
| 11 | 010515001125 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.83 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001126 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.937 | | | |
| 13 | 010515001127 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.412 | | | |
| 14 | 010515001128 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.739 | | | |
| 15 | 010515001129 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.96 | | | |
| 16 | 010515001130 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.239 | | | |
| 17 | 01B083 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 2.1 | | | |
| 18 | 010516003022 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003023 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1378 | | | |
| 20 | 010516003024 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001131 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.371 | | | |
| 22 | 010515011029 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3910 | | | |
| 23 | 010515011030 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3820 | | | |
| 24 | 010515011031 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4617 | | | |
| 25 | 010515011032 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6650 | | | |
| 26 | 010515011033 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011034 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |

17D046CC-BDFB-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003007 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 402.68 | | | |
| 29 | 010504003008 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 306.22 | | | |
| 30 | 010504003009 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 716.56 | | | |
| 31 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.784 | | | |
| 32 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.8 | | | |
| 33 | 010503002011 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503002012 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.59 | | | |
| 35 | 010503004008 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.5 | | | |
| 36 | 010505003019 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 407.33 | | | |
| 37 | 010505003020 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.6 | | | |
| 38 | 010505010004 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 39 | 010505003021 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.79 | | | |
| 40 | 010505007004 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 41 | 010505003022 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.861667 | | | |
| 42 | 010505003023 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 43 | 010506001015 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 122.01 | | | |
| 44 | 010506001016 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 244.02 | | | |
| 45 | 010505008004 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 46 | 010502002008 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 90.79 | | | |
| 47 | 010503005008 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第258页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01QDBZ005002 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 174.8 | | | |
| 49 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 50 | 010402001019 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 405.03 | | | |
| 51 | 010402001020 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 52 | 010401012006 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010607005015 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 54 | 010607005016 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 514.02 | | | |
| 55 | 011001005013 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层，安装高度略低于垫层 | m2 | 265.95 | | | |
| 56 | 011001005014 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 57 | 011001005015 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层，安装高度略低于垫层 | m2 | 3207.48 | | | |
| 58 | 011001005016 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 59 | 011001005017 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 60 | 011001005018 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 234.06 | | | |
| 61 | 01B084 | 反射膜（L14、L16、L19、L21) | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3730.782 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011001003023 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 494.72 | | | |
| 63 | 011001003024 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 408.72 | | | |
| 64 | 011001003025 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 65 | 011001003026 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

17D046CC-B[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011001003027 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 67 | 011001003028 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 365.49 | | | |
| 68 | 011001003029 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 160 | | | |
| 69 | 011001003030 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 142.24 | | | |

17D046CC-BFE4-4CC9-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011001001005 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.5 | | | |
| 71 | 011001001006 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 72 | 011101003027 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 368.55 | | | |
| 73 | 011101003028 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 74 | 011101003029 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 75 | 011101003030 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 76 | 011101003031 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 248.88 | | | |
| 77 | 011101003032 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 78 | 011101003033 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 011101003034 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.456 | | | |
| 80 | 011101003035 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配φ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 304.267 | | | |
| 81 | 011101003036 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配φ 3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 82 | 011101003037 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配φ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 2782.637647 | | | |
| 83 | 011101003038 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配φ 3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 413.91 | | | |
| 84 | 01B085 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 85 | 011101006052 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 259.75 | | | |
| 86 | 010501001013 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 87 | 01B086 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 280.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 011101006053 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 89 | 011101006054 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 90 | 01B087 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 91 | 011101006055 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 92 | 01B088 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 93 | 011101006056 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 94 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 95 | 010904002033 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 44.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4964-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第265页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 010904001006 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 97 | 010904002034 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:2mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 13.95 | | | |
| 98 | 010904002035 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 99 | 010904002036 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 153.45 | | | |
| 100 | 010904002037 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 27.456 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002038 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 292.06 | | | |
| 102 | 010904002039 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 413.91 | | | |
| 103 | 010904002040 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 306.12 | | | |
| 104 | 010904002041 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 105 | 010903002021 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1150.19 | | | |
| 106 | 010903002022 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1725.75 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 010904002042 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 330.85 | | | |
| 108 | 010902001007 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 109 | 010902001008 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 110 | 010801004016 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004017 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 213.525 | | | |
| 112 | 010802004002 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br><br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br><br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 134.42 | | | |
| 113 | 010802001005 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 114 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见图纸<br>2.规格:详见图纸<br>3.铁件尺寸:详见图纸<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等;<br>5.具体部位：设备基础预埋铁件、地沟周边、集水坑周边、电梯吊钩等部位。 | t | 0.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第269页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B089 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.17 | | | |
| 116 | 01B090 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008007 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 253.54 | | | |
| 118 | 01QDB003004 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 119 | 01QDB008008 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 120 | 01QDB004004 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 78 | | | |
| 121 | 01QDB007004 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2292.832 | | | |
| 122 | 011507004002 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008002 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 1.2 | | | |
| 124 | 01B091 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P10,型号J-PC1-18，断面外形尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 153.4 | | | |
| 125 | 01B092 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P16,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 230.1 | | | |
| 126 | 01QDB002008 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 4555.2 | | | |
| 127 | 010507001009 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 128 | 010507001010 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 129 | 010507001011 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 130 | 01B093 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 131 | 01B094 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 3 | | | |
| 132 | 040201022002 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002003 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 509 | | | |
| 134 | 011001003031 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 1358.478 | | | |
| 135 | 011001003032 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 264.708889 | | | |
| 136 | 011001003033 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 320.1 | | | |
| 137 | 011001003034 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 5615.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002023 | 墙面涂膜防水（外墙1.2.3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 5850 | | | |
| 139 | 010903003005 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5850 | | | |
| 140 | 010903003006 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 187.486 | | | |
| 141 | 010903002024 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 142 | 01B095 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 10.2 | | | |
| 143 | 010903002025 | 墙面涂膜防水（外墙窗口) | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 193.64 | | | |
| 144 | 010807003006 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 175.5 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001008 | 金属断桥门窗（门联窗) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、淋水实验、门窗口塞缝等与窗有关的费用<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 409.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001009 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 673.01 | | | |
| 147 | 010807001010 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 534.63 | | | |
| 148 | 010801004018 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 68.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001006 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.305 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001013 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 165 | | | |
| 2 | 011106002004 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003006 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006057 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 315.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006058 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 377.494 | | | |
| 6 | 011101001014 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 174.75 | | | |
| 7 | 011101001015 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 27.45 | | | |
| 8 | 011101001016 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001017 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 26.83 | | | |
| 10 | 011102001002 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001037 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1158.448 | | | |
| 12 | 011201001038 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1725.75 | | | |
| 13 | 011201001039 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1150.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011201001040 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 421.32 | | | |
| 15 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 421.32 | | | |
| 16 | 011201001041 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 6185.79 | | | |
| 17 | 011406003018 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6185.79 | | | |
| 18 | 011406003019 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 827.211667 | | | |
| 19 | 011406003020 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 554.18 | | | |
| 20 | 011201001042 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 332.51 | | | |
| 21 | 011201001043 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 221.67 | | | |
| 22 | 01B096 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 11047.54 | | | |
| 23 | 011406003021 | 天棚腻子(棚1)客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3167.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003022 | 天棚腻子(棚2)住宅卫生间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 330.85 | | | |
| 25 | 011406003023 | 天棚腻子(棚4)地上楼梯间、室外连廊 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 312.13 | | | |
| 26 | 011406003024 | 天棚腻子(棚9)开敞阳台 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 509.87 | | | |
| 27 | 011105001016 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 271.44 | | | |
| 28 | 011105001017 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2865.92 | | | |
| 29 | 011105001018 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 602.633 | | | |
| 30 | 011105003006 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.854 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008006 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.42 | | | |
| 32 | 011503001019 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 158.6 | | | |
| 33 | 011503001020 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008007 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 137.2 | | | |
| 35 | 011503001021 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001022 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

17D046CC-BDF A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011503001023 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003025 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 339.87 | | | |
| 39 | 011407001011 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 5615.27 | | | |
| 40 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1630.26 | | | |
| 41 | 011407001013 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 238.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001014 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 126.82 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017097 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 2 | 030404017098 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 3 | 030404017099 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017100 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017101 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017102 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017103 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017104 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-14ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017105 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4#-14ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017106 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017107 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017108 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 42.3 | | | |
| 14 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008008 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |
| 16 | 030413001014 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.1 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001087 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10033.24 | | | |
| 18 | 030411001088 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 4299.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 269.36 | | | |
| 20 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 115.44 | | | |
| 21 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001093 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 936.782 | | | |
| 24 | 030411001094 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 401.478 | | | |
| 25 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |

17D046CC-BDFF-2264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 28 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 29 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 101.28 | | | |
| 30 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 31 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 32 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 33 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 117.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 190.06 | | | |
| 35 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 36 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 38 | 030411004084 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20928.18 | | | |
| 39 | 030411004085 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 15048.54 | | | |
| 40 | 030411004086 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4034.82 | | | |
| 41 | 030411004087 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1296.18 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004088 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1245.15 | | | |
| 43 | 030411004089 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 44 | 030411004090 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1388.4 | | | |
| 45 | 030411004091 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 801.67 | | | |
| 46 | 030411004092 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 47 | 030413001015 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 48 | 030413002039 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3291.008 | | | |
| 49 | 030413002040 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |

17D04CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030413002041 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 51 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 46 | | | |
| 52 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 364 | | | |
| 53 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 234 | | | |
| 54 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 55 | 030412001019 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 52 | | | |
| 56 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 57 | 030412001020 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 19 | | | |
| 59 | 030412004035 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 60 | 030412004036 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004037 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 62 | 030412004038 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 52 | | | |

17DD4CC-BDFE-C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030412004039 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 13 | | | |
| 64 | 030412004040 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 13 | | | |
| 65 | 030412004041 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 27 | | | |
| 66 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 67 | 030404034019 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 186 | | | |
| 68 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 69 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 13 | | | |
| 70 | 030404035024 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 728 | | | |
| 71 | 030404035025 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 72 | 030404035026 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| 73 | 030404035027 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 74 | 030404035028 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 75 | 030404035029 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 130 | | | |

17D046CC-BDFE-4004-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030404035030 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 77 | 030404035031 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 78 | 030404035032 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 79 | 030404035033 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 80 | 030404035034 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 104 | | | |
| 81 | 030404035035 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 82 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 78 | | | |
| 83 | 030406006007 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 84 | 030411006036 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 173 | | | |
| 85 | 030411006037 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 756 | | | |
| 86 | 030411006038 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 030411006039 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2047 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 88 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 80 | | | |
| 89 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 90 | 030411004093 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 91 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 173.74 | | | |
| 92 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005008 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 460.2 | | | |
| 95 | 030409004003 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 319.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409004004 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 98 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 100 | 030412004042 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 101 | 020303001002 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 417.04 | | | |
| 102 | 030411006040 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 103 | 030411006041 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 334 | | | |
| 104 | 030411001097 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 260 | | | |
| 105 | 030411001098 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 106 | 030411004094 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 780 | | | |
| 107 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 109 | 030404035036 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 110 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003013 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003014 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003015 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 52 | | | |
| 4 | 030502010002 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 86.639 | | | |
| 6 | 030413001016 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030408008009 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5532.58 | | | |
| 9 | 030502007009 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 706.404 | | | |
| 10 | 030502007010 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 400.21 | | | |
| 11 | 030502007011 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 235.147 | | | |
| 12 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 13 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 14 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 52 | | | |
| 15 | 030502014005 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 104 | | | |
| 16 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 104 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003016 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030502003017 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012005 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006004 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 52 | | | |
| 21 | 030507006005 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001004 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006006 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 030507005002 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004095 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 314.169 | | | |

17D046CC-B[illegible]-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411004096 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 723.395 | | | |
| 28 | 030411004097 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004098 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 174.12 | | | |
| 30 | 030411004099 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1219.944 | | | |
| 31 | 030411004100 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004101 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005018 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 361.673 | | | |
| 34 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 897.515 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030502003018 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004102 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1073.8 | | | |
| 37 | 030411004103 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017109 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012006 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013004 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008008 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008009 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030507008010 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012004 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004104 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004105 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 324.746 | | | |
| 48 | 030502005020 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005021 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 324.75 | | | |
| 50 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014006 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034024 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 208 | | | |
| 53 | 030411004106 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2030.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 030411004107 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.445 | | | |
| 55 | 030411004108 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 86.1 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005022 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004109 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004110 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.284 | | | |
| 61 | 030502005024 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004111 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030411004112 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 78.618 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006042 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 260 | | | |
| 65 | 030411001099 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 66 | 030411001100 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 67 | 030411001101 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 68 | 030411001102 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 69 | 030413002042 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |
| 70 | 030413002043 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 171 | | | |
| 71 | 010516004014 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 030411001103 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 73 | 030411001104 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030411001105 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 75 | 030411001106 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |
| 76 | 030411006043 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| 77 | 030413002044 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |
| 78 | 030413002045 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 79 | 010516004015 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 030411006044 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 174 | | | |
| 81 | 030411001107 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |
| 82 | 030411001108 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 83 | 030411001109 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |

17D046CC-BDFF-CC4F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030411001110 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 85 | 030413002046 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 86 | 030413002047 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 87 | 030411006045 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 88 | 030411001111 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |
| 89 | 030411001112 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |
| 90 | 030413002048 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 107 | | | |
| 91 | 030411006046 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 92 | 030411001113 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |

17D046CC-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030411001114 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030413002049 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 95 | 030411001115 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 2030.6 | | | |
| 96 | 030411006047 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| 97 | 030413002050 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |
| 98 | 030411001116 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |
| 99 | 030411001117 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 100 | 030411001118 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411006048 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 030413002051 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 103 | 030411001119 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 104 | 030411001120 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 030411006049 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 030413002052 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 107 | 030411001121 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |
| 108 | 030411001122 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |
| 109 | 030411006050 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 030413002053 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

17D0460C-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017110 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017111 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | | | |
| 4 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.435 | | | |
| 5 | 030411004113 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 030411004114 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001123 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 030411001124 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 98.78 | | | |
| 9 | 030411001125 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 263.84 | | | |
| 10 | 030411001126 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 11 | 030413001017 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 31.275 | | | |
| 12 | 030412004043 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004044 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 23 | | | |
| 14 | 030412004045 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004046 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004047 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030411006051 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 82.6 | | | |
| 4 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 12 | | | |
| 5 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |

17D04CC-BDFF [illegible] A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 24 | | | |
| 9 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 52 | | | |
| 11 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B065 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003067 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |
| 14 | 03B066 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 52 | | | |
| 15 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 130.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002019 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 | | | |
| 17 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 26 | | | |
| 18 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 61.59 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 17 | | | |
| 2 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 52 | | | |
| 3 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 234 | | | |
| 4 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 74 | | | |
| 5 | 030904008018 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 6 | 030904008019 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |

17D046CC-BDFF-4FCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第310页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 26 | | | |
| 10 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 11 | 030904008020 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008021 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |
| 13 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 30 | | | |
| 14 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 16 | 030411006052 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 544 | | | |
| 17 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 38.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008010 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.76 | | | |
| 19 | 030413001018 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.42 | | | |
| 20 | 030411004115 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 118 | | | |
| 21 | 030411004116 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1396.02 | | | |
| 22 | 030411004117 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 171.1 | | | |
| 23 | 030411004118 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 709.16 | | | |
| 24 | 030411004119 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 119.55 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004120 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 150.14 | | | |
| 26 | 030411001127 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1108.6 | | | |
| 27 | 030413002054 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 221.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003003 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008022 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 30 | 030507001005 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 50 | | | |
| 31 | 030411006053 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 50 | | | |
| 32 | 030411004121 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 213.49 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001128 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 206.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008023 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001129 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004122 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |
| 37 | 030411004123 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004124 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |
| 39 | 030411004125 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001130 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004126 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004127 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008024 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001002 | 通风工程检测、调试（4#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001002 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 53.04 | | | |
| 2 | 031001006056 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 69.08 | | | |
| 3 | 031001006057 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 837.72 | | | |
| 4 | 031002003068 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 837.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 031003001041 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 6 | 031003001042 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 7 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 8 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 9 | 031003001045 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 10 | 03B067 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 11 | 031005006003 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006004 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 2471.04 | | | |

17D04CC-BDFF-4064-9993-963F2D0432E

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第317页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012003 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 14 | 031008012004 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 15 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 78 | | | |
| 16 | 031208002020 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.89 | | | |
| 17 | 031208002021 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.51 | | | |
| 18 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 19.61 | | | |
| 19 | 031002003069 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003070 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003071 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003072 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 23 | 031002003073 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003074 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 03B068 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 68 | | | |
| 26 | 03B069 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 24 | | | |
| 27 | 03B070 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031009001002 | 采暖工程系统调试（4#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006058 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006059 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006060 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006061 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.98 | | | |
| 5 | 031001006062 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 031001006063 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.28 | | | |
| 7 | 031001006064 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1146.08 | | | |
| 8 | 031208002022 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4364-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002023 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.26 | | | |
| 10 | 031003001046 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 300 | | | |
| 12 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001049 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001050 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031003001051 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 16 | 031003001052 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 18 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003075 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 20 | 031002003076 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003077 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003078 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 39 | | | |
| 23 | 03B071 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B072 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 39 | | | |
| 25 | 030413002055 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 438.1 | | | |
| 26 | 030413002056 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003079 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003080 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 286 | | | |
| 29 | 031002003081 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 52 | | | |
| 30 | 031202002004 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 547.52 | | | |
| 32 | 031001006065 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 347.36 | | | |
| 33 | 031001006066 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 679.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 52 | | | |
| 35 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 36 | 031002003082 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 37 | 030413002057 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 38 | 030413002058 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005023 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.26 | | | |
| 40 | 031001005024 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005025 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 58.52 | | | |
| 42 | 031001005026 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.92 | | | |
| 43 | 031001006067 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 145.2 | | | |
| 44 | 031001006068 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 99.6 | | | |
| 45 | 031001006069 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 93.84 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006070 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 47 | 031001006071 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 69.6 | | | |
| 48 | 031001006072 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 58.56 | | | |
| 49 | 031001006073 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 50 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 130 | | | |
| 51 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 156 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003083 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003084 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 031002003085 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003086 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 130 | | | |
| 56 | 03B073 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 140 | | | |
| 57 | 03B074 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 58 | 03B075 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4964-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 03B076 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 031001005027 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.44 | | | |
| 61 | 031001005028 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 45.76 | | | |
| 62 | 031001006074 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 24 | | | |
| 63 | 031001006075 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 031001006076 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 230.1 | | | |
| 65 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 66 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 67 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 68 | 031002003087 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 69 | 031002003088 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 70 | 031002003089 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 71 | 031002003090 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 78 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 03B077 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 03B078 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 84 | | | |
| 74 | 03B079 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 75 | 010902004005 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 48 | | | |
| 76 | 010902004006 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 448.4 | | | |
| 77 | 031001005029 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 30.06 | | | |
| 78 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 79 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 80 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 031002003091 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 156 | | | |
| 82 | 03B080 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 156 | | | |
| 83 | 010902006004 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031002003092 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 85 | 031001006077 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 455.5 | | | |
| 86 | 031001005030 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.44 | | | |
| 87 | 031001005031 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 88 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第331页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001005 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 520.7 | | | |
| 2 | 010103004015 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 324.8 | | | |
| 3 | 010103004016 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 269 | | | |
| 4 | 01B097 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 368.11 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001132 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.71 | | | |
| 6 | 010515001133 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.718 | | | |
| 7 | 010515001134 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.416 | | | |
| 8 | 010515001135 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.216 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001136 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.684 | | | |
| 10 | 010515001137 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.12 | | | |
| 11 | 010515001138 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.95 | | | |
| 12 | 010515001139 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.235 | | | |
| 13 | 010515001140 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.744 | | | |
| 14 | 010515001141 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.833 | | | |
| 15 | 010515001142 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001143 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.188 | | | |
| 17 | 010515001144 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.424 | | | |
| 18 | 010515001145 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.72 | | | |
| 19 | 010515001146 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.852 | | | |
| 20 | 010515001147 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.253 | | | |
| 21 | 010515001148 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.144 | | | |
| 22 | 01B098 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.253 | | | |
| 23 | 010516003025 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 347 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003026 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 168 | | | |
| 25 | 010516003027 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 440 | | | |
| 26 | 010515001149 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.38 | | | |
| 27 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 1.2 | | | |
| 28 | 010606013002 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011035 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2533 | | | |
| 30 | 010515011036 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |
| 31 | 010515011037 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432 2F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 01B099 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.723 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001014 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 92.5 | | | |
| 34 | 010501001015 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004005 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 518.8 | | | |
| 36 | 010502001012 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.18 | | | |
| 37 | 010504001011 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 161.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010504001012 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 456.67 | | | |
| 39 | 010504003010 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 18.2 | | | |
| 40 | 010503004009 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 41 | 010505003024 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 161.8 | | | |
| 42 | 010503002013 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 18.97 | | | |
| 43 | 010506001017 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 28.2 | | | |
| 44 | 010506001018 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 56.4 | | | |
| 45 | 010502002009 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.85 | | | |
| 46 | 010503005009 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.9 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B100 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 56.5 | | | |
| 48 | 010401003005 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 18.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010402001021 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 149.9 | | | |
| 50 | 010402001022 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 4.1 | | | |
| 51 | 010607005017 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 384.25 | | | |
| 52 | 010607005018 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 151.2 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 53 | 011001003035 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 133.75 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 54 | 011101006059 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 520.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 01B101 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1245.42 | | | |
| 56 | 011101006060 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 111.96 | | | |
| 57 | 01B102 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 622.71 | | | |
| 58 | 011101003039 | 细石混凝土垫层(楼面2.5.6.7) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.1 | | | |
| 59 | 011201004004 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 199.04 | | | |
| 60 | 011101006061 | 水泥砂浆找平层（楼地面7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 20.6 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 61 | 010807003007 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 2.52 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 62 | 010904002043 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 58.51 | | | |
| 63 | 010903002026 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 102.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第339页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010903001005 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 520.71 | | | |
| 65 | 010903002027 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 520.71 | | | |
| 66 | 010904001007 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 950.1 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 67 | 010801004019 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 52.4 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 68 | 01B103 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 25.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第340页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 01QDB002009 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 133.52 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004005 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 35.2 | | | |
| 2 | 011101001018 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 34.2 | | | |
| 3 | 011106004008 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 65.87 | | | |
| 4 | 011101001019 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 152.86 | | | |
| 5 | 011101006062 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 520.71 | | | |
| 6 | 011101006063 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 87.92 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001044 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 30.2 | | | |
| 8 | 011201001045 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 20.45 | | | |
| 9 | 011406003026 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 20.45 | | | |

17D046CC–DFF–4C04–9993–963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第341页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011201001046 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 227.62 | | | |
| 11 | 011406001009 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 876 | | | |
| 12 | 011201001047 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 100.5 | | | |
| 13 | 011201001048 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 585.6 | | | |
| 14 | 01B106 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1921.3 | | | |
| 15 | 011207001003 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 227.62 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 185.5 | | | |
| 17 | 011301001007 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 120.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011301001008 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 150.6 | | | |
| 19 | 011302001005 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 99.3 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001019 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 205.62 | | | |
| 21 | 011105001020 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 49.8 | | | |
| 22 | 011105003007 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 75.2 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001024 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 20.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第343页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011503001025 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.1 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004017 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21651.3755 | | | |
| 2 | 010103004018 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |
| 3 | 010515001150 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.065 | | | |
| 4 | 010515001151 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.133 | | | |
| 5 | 010515001152 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.03 | | | |
| 6 | 010515001153 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.3 | | | |
| 7 | 010515001154 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.604 | | | |

17D046CC-BDFE-C054-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001155 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 84.448 | | | |
| 9 | 010515001156 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.35 | | | |
| 10 | 010515001157 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 38.915 | | | |
| 11 | 010515001158 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.83 | | | |
| 12 | 010515001159 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.937 | | | |
| 13 | 010515001160 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.412 | | | |
| 14 | 010515001161 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.739 | | | |

17D04CC-BDFE-C0...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010515001162 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.96 | | | |
| 16 | 010515001163 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.239 | | | |
| 17 | 01B107 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 2.1 | | | |
| 18 | 010516003028 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003029 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1378 | | | |
| 20 | 010516003030 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001164 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.371 | | | |
| 22 | 010515011038 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3910 | | | |
| 23 | 010515011039 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3820 | | | |

17D046CC-BDEF-4C6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第346页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011040 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4617 | | | |
| 25 | 010515011041 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6650 | | | |
| 26 | 010515011042 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011043 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003011 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 402.68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003012 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 306.22 | | | |
| 30 | 010504003013 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 716.56 | | | |
| 31 | 010502001013 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.784 | | | |
| 32 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.8 | | | |
| 33 | 010503002014 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.89 | | | |
| 34 | 010503002015 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.59 | | | |
| 35 | 010503004010 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.5 | | | |
| 36 | 010505003025 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 407.33 | | | |
| 37 | 010505003026 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第348页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505010005 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 39 | 010505003027 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.79 | | | |
| 40 | 010505007005 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 41 | 010505003028 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.861667 | | | |
| 42 | 010505003029 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 43 | 010506001019 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 122.01 | | | |
| 44 | 010506001020 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 244.02 | | | |
| 45 | 010505008005 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 46 | 010502002010 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 90.79 | | | |
| 47 | 010503005010 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.64 | | | |
| 48 | 01QDBZ005003 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 174.8 | | | |

17D046CC-BDFF C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010501006005 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 50 | 010402001023 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 405.03 | | | |
| 51 | 010402001024 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 52 | 010401012007 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 53 | 010607005019 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 54 | 010607005020 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 514.02 | | | |

17D046CC-BDFF-4501-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011001005019 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 265.95 | | | |
| 56 | 011001005020 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 57 | 011001005021 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3207.48 | | | |
| 58 | 011001005022 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 59 | 011001005023 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 60 | 011001005024 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 234.06 | | | |
| 61 | 01B108 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3730.782 | | | |
| 62 | 011001003036 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 494.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003037 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 408.72 | | | |
| 64 | 011001003038 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 65 | 011001003039 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 66 | 011001003040 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003041 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 365.49 | | | |
| 68 | 011001003042 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 160 | | | |
| 69 | 011001003043 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 142.24 | | | |
| 70 | 011001001007 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.5 | | | |
| 71 | 011001001008 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011101003040 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 368.55 | | | |
| 73 | 011101003041 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 74 | 011101003042 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 75 | 011101003043 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 76 | 011101003044 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 248.88 | | | |
| 77 | 011101003045 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 78 | 011101003046 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 79 | 011101003047 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.456 | | | |
| 80 | 011101003048 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 304.267 | | | |
| 81 | 011101003049 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 011101003050 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 2782.637647 | | | |
| 83 | 011101003051 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 413.91 | | | |
| 84 | 01B109 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 85 | 011101006064 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 259.75 | | | |
| 86 | 010501001016 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 87 | 01B110 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 280.83 | | | |
| 88 | 011101006065 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 89 | 011101006066 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 90 | 01B111 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 91 | 011101006067 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 01B112 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 93 | 011101006068 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 94 | 010901001005 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 95 | 010904002044 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 44.65 | | | |
| 96 | 010904001008 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 010904002045 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:2mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 13.95 | | | |
| 98 | 010904002046 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 99 | 010904002047 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 153.45 | | | |
| 100 | 010904002048 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 27.456 | | | |
| 101 | 010904002049 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 292.06 | | | |
| 102 | 010904002050 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 413.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 010904002051 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 306.12 | | | |
| 104 | 010904002052 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 105 | 010903002028 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1150.19 | | | |
| 106 | 010903002029 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1725.75 | | | |
| 107 | 010904002053 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 330.85 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010902001009 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 109 | 010902001010 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 110 | 010801004020 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 111 | 010801004021 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 213.525 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 010802004003 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 134.42 | | | |
| 113 | 010802001007 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 114 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见图纸<br>2.规格:详见图纸<br>3.铁件尺寸:详见图纸<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等;<br>5.具体部位：设备基础预埋铁件、地沟周边、集水坑周边、电梯吊钩等部位。 | t | 0.1 | | | |
| 115 | 01B113 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.17 | | | |
| 116 | 01B114 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 01QDB008009 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 253.54 | | | |
| 118 | 01QDB003005 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 119 | 01QDB008010 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 120 | 01QDB004005 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 78 | | | |
| 121 | 01QDB007005 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2292.832 | | | |
| 122 | 011507004003 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 52 | | | |
| 123 | 010606008003 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过;<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 1.2 | | | |
| 124 | 01B115 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P10,型号J-PC1-18，断面外形尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 153.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第361页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 01B116 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1图集P16,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 230.1 | | | |
| 126 | 01QDB002010 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 4555.2 | | | |
| 127 | 010507001012 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 128 | 010507001013 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 129 | 010507001014 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第362页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 130 | 01B117 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 131 | 01B118 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 3 | | | |
| 132 | 040201022003 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002004 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 509 | | | |
| 134 | 011001003044 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 1358.478 | | | |
| 135 | 011001003045 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 264.708889 | | | |
| 136 | 011001003046 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 320.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003047 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 5615.27 | | | |
| 138 | 010903002030 | 墙面涂膜防水（外墙1.2.3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 5850 | | | |
| 139 | 010903003007 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5850 | | | |
| 140 | 010903003008 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 187.486 | | | |
| 141 | 010903002031 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 142 | 01B119 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 10.2 | | | |
| 143 | 010903002032 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 193.64 | | | |
| 144 | 010807003008 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 175.5 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第364页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010807001011 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、淋水实验、门窗口塞缝等与窗有关的费用<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 409.37 | | | |
| 146 | 010807001012 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 673.01 | | | |
| 147 | 010807001013 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 534.63 | | | |
| 148 | 010801004022 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 68.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001008 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.305 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001020 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 165 | | | |
| 2 | 011106002005 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003007 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006069 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 315.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006070 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 377.494 | | | |
| 6 | 011101001021 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 174.75 | | | |
| 7 | 011101001022 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 27.45 | | | |
| 8 | 011101001023 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001024 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 26.83 | | | |
| 10 | 011102001003 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001049 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 1158.448 | | | |
| 12 | 011201001050 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 1725.75 | | | |
| 13 | 011201001051 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 1150.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第367页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011201001052 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 421.32 | | | |
| 15 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 421.32 | | | |
| 16 | 011201001053 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 6185.79 | | | |
| 17 | 011406003027 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6185.79 | | | |
| 18 | 011406003028 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 827.211667 | | | |
| 19 | 011406003029 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 554.18 | | | |
| 20 | 011201001054 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 332.51 | | | |
| 21 | 011201001055 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 221.67 | | | |
| 22 | 01B120 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 11047.54 | | | |
| 23 | 011406003030 | 天棚腻子(棚1)客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3167.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003031 | 天棚腻子(棚2)住宅卫生间 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 330.85 | | | |
| 25 | 011406003032 | 天棚腻子(棚4)地上楼梯间、室外连廊 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 312.13 | | | |
| 26 | 011406003033 | 天棚腻子(棚9)开敞阳台 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 509.87 | | | |
| 27 | 011105001021 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 271.44 | | | |
| 28 | 011105001022 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2865.92 | | | |
| 29 | 011105001023 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 602.633 | | | |
| 30 | 011105003008 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.854 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008008 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.42 | | | |
| 32 | 011503001026 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 158.6 | | | |
| 33 | 011503001027 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008009 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 137.2 | | | |
| 35 | 011503001028 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001029 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011503001030 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003034 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 339.87 | | | |
| 39 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1630.26 | | | |
| 40 | 011407001017 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 5615.27 | | | |
| 41 | 011407001018 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 238.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001019 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 126.82 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017112 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 2 | 030404017113 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 26 | | | |
| 3 | 030404017114 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017115 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017116 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017117 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017118 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017119 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-14ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017120 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:5#-14ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017121 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017122 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017123 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 42.3 | | | |
| 14 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008011 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |
| 16 | 030413001019 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.1 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001131 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10033.24 | | | |
| 18 | 030411001132 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 4299.96 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001133 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 269.36 | | | |
| 20 | 030411001134 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 115.44 | | | |
| 21 | 030411001135 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001136 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001137 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 936.782 | | | |
| 24 | 030411001138 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 401.478 | | | |
| 25 | 030411001139 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |

17D046CC-BDFE-2264-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 28 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 29 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 101.28 | | | |
| 30 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 31 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 32 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 33 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 117.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 190.06 | | | |
| 35 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 36 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 38 | 030411004128 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20928.18 | | | |
| 39 | 030411004129 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 15048.54 | | | |
| 40 | 030411004130 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4034.82 | | | |
| 41 | 030411004131 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1296.18 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004132 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1245.15 | | | |
| 43 | 030411004133 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 44 | 030411004134 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1388.4 | | | |
| 45 | 030411004135 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 801.67 | | | |
| 46 | 030411004136 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 47 | 030413001020 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 48 | 030413002059 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3291.008 | | | |
| 49 | 030413002060 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |

17D04CC-BDFF-4C04-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030413002061 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 51 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 46 | | | |
| 52 | 030412001022 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:18W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 364 | | | |
| 53 | 030412001023 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 234 | | | |
| 54 | 030412001024 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 55 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 52 | | | |
| 56 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 57 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412004048 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 19 | | | |
| 59 | 030412004049 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 60 | 030412004050 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004051 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 62 | 030412004052 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 52 | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030412004053 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 13 | | | |
| 64 | 030412004054 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 13 | | | |
| 65 | 030412004055 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 27 | | | |
| 66 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 67 | 030404034026 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 186 | | | |
| 68 | 030404034027 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 69 | 030404034028 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 13 | | | |
| 70 | 030404035037 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 728 | | | |
| 71 | 030404035038 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 72 | 030404035039 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| 73 | 030404035040 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 74 | 030404035041 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 75 | 030404035042 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 130 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030404035043 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 77 | 030404035044 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 78 | 030404035045 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 79 | 030404035046 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 80 | 030404035047 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 104 | | | |
| 81 | 030404035048 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 82 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 78 | | | |
| 83 | 030406006008 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 84 | 030411006054 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 173 | | | |
| 85 | 030411006055 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 756 | | | |
| 86 | 030411006056 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 73 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 030411006057 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2047 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 88 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 80 | | | |
| 89 | 030411001140 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 90 | 030411004137 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1170 | | | |
| 91 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 173.74 | | | |
| 92 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005010 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 460.2 | | | |
| 95 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 319.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409004006 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 98 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 100 | 030412004056 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 1 | | | |
| 101 | 020303001003 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 417.04 | | | |
| 102 | 030411006058 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 103 | 030411006059 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 334 | | | |
| 104 | 030411001141 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 260 | | | |
| 105 | 030411001142 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 106 | 030411004138 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 780 | | | |
| 107 | 030404034029 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030404034030 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 109 | 030404035049 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 110 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003019 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003020 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003021 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 52 | | | |
| 4 | 030502010003 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 86.639 | | | |
| 6 | 030413001021 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第384页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030408008012 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005025 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5532.58 | | | |
| 9 | 030502007012 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 706.404 | | | |
| 10 | 030502007013 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 400.21 | | | |
| 11 | 030502007014 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 235.147 | | | |
| 12 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 13 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 14 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 52 | | | |
| 15 | 030502014007 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 104 | | | |
| 16 | 030502016005 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 104 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003022 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030502003023 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012007 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006007 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 52 | | | |
| 21 | 030507006008 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001006 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006009 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 030507005003 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004139 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 314.169 | | | |

17D046CC-B[illegible]-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411004140 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 723.395 | | | |
| 28 | 030411004141 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004142 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 174.12 | | | |
| 30 | 030411004143 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1219.944 | | | |
| 31 | 030411004144 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004145 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005026 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 361.673 | | | |
| 34 | 030502005027 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 897.515 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030502003024 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004146 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1073.8 | | | |
| 37 | 030411004147 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017124 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012008 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013005 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001003 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008011 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008012 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030507008013 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012005 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004148 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004149 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 324.746 | | | |
| 48 | 030502005028 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005029 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 324.75 | | | |
| 50 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014008 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034031 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 208 | | | |
| 53 | 030411004150 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2030.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 030411004151 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.445 | | | |
| 55 | 030411004152 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 86.1 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014005 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005030 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005031 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004153 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004154 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.284 | | | |
| 61 | 030502005032 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004155 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030411004156 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 78.618 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006060 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 260 | | | |
| 65 | 030411001143 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 66 | 030411001144 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 67 | 030411001145 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 997.444 | | | |
| 68 | 030411001146 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 857.275 | | | |
| 69 | 030413002062 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |
| 70 | 030413002063 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 171 | | | |
| 71 | 010516004016 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第391页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030411001147 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 73 | 030411001148 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |
| 74 | 030411001149 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 811.1415 | | | |
| 75 | 030411001150 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 276.9875 | | | |
| 76 | 030411006061 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| 77 | 030413002064 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 344.5 | | | |
| 78 | 030413002065 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 79 | 010516004017 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 030411006062 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 174 | | | |
| 81 | 030411001151 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030411001152 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 83 | 030411001153 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 600.1615 | | | |
| 84 | 030411001154 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 209.0715 | | | |
| 85 | 030413002066 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 86 | 030413002067 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 87 | 030411006063 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 88 | 030411001155 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |
| 89 | 030411001156 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 536.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 030413002068 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 107 | | | |
| 91 | 030411006064 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 92 | 030411001157 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 93 | 030411001158 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030413002069 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 95 | 030411001159 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 2030.6 | | | |
| 96 | 030411006065 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| 97 | 030413002070 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |
| 98 | 030411001160 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 101.5 | | | |

17D046CC-BDFE-464F-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 030411001161 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 100 | 030411001162 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411006066 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 102 | 030413002071 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 103 | 030411001163 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 104 | 030411001164 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 030411006067 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 030413002072 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 107 | 030411001165 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |
| 108 | 030411001166 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 030411006068 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 030413002073 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017125 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017126 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | | | |
| 4 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.435 | | | |
| 5 | 030411004157 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 103.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030411004158 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001167 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001168 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 98.78 | | | |
| 9 | 030411001169 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 263.84 | | | |
| 10 | 030411001170 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 11 | 030413001022 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 31.275 | | | |
| 12 | 030412004057 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004058 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 23 | | | |
| 14 | 030412004059 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030412004060 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004061 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006069 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 82.6 | | | |
| 4 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001054 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 24 | | | |
| 9 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013007 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 52 | | | |
| 11 | 030901013008 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B083 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031002003093 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |
| 14 | 03B084 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 52 | | | |
| 15 | 031002001011 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 130.99 | | | |
| 16 | 031208002024 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 | | | |
| 17 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 26 | | | |
| 18 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 61.59 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007007 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 17 | | | |
| 2 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 52 | | | |
| 3 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 234 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030904001011 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 74 | | | |
| 5 | 030904008025 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 6 | 030904008026 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |
| 7 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009004 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 26 | | | |
| 10 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 11 | 030904008027 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008028 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |
| 13 | 030904007008 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 30 | | | |
| 14 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 26 | | | |
| 16 | 030411006070 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 544 | | | |
| 17 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 38.35 | | | |
| 18 | 030408008013 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.76 | | | |
| 19 | 030413001023 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.42 | | | |
| 20 | 030411004159 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 118 | | | |
| 21 | 030411004160 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1396.02 | | | |
| 22 | 030411004161 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 171.1 | | | |
| 23 | 030411004162 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 709.16 | | | |

17D046CC-BDEF-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030411004163 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 119.55 | | | |
| 25 | 030411004164 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 150.14 | | | |
| 26 | 030411001171 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1108.6 | | | |
| 27 | 030413002074 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 221.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003004 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008029 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 30 | 030507001007 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 50 | | | |
| 31 | 030411006071 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 50 | | | |

17D046CC-BDFE-4654-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004165 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 213.49 | | | |
| 33 | 030411001172 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 206.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008030 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001173 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004166 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |
| 37 | 030411004167 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004168 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 39.85 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030411004169 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001174 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004170 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004171 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008031 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010003 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001003 | 通风工程检测、调试（5#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001003 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 53.04 | | | |
| 2 | 031001006078 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 69.08 | | | |
| 3 | 031001006079 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 837.72 | | | |
| 4 | 031002003094 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 837.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001055 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 6 | 031003001056 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 7 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 8 | 031003001058 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 9 | 031003001059 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 10 | 03B085 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 11 | 031005006005 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006006 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 2471.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012005 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 14 | 031008012006 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 26 | | | |
| 15 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 78 | | | |
| 16 | 031208002025 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.89 | | | |
| 17 | 031208002026 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.51 | | | |
| 18 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 19.61 | | | |
| 19 | 031002003095 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003096 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003097 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003098 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 23 | 031002003099 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003100 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 25 | 03B086 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 68 | | | |
| 26 | 03B087 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 24 | | | |
| 27 | 03B088 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031009001003 | 采暖工程系统调试（5#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006080 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含及管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006081 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 78 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第409页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006082 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006083 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.98 | | | |
| 5 | 031001006084 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 031001006085 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.28 | | | |
| 7 | 031001006086 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1146.08 | | | |
| 8 | 031208002027 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002028 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.26 | | | |
| 10 | 031003001060 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001061 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 300 | | | |
| 12 | 031003001062 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001063 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001064 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031003001065 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 16 | 031003001066 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013004 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 18 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003101 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 20 | 031002003102 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003103 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003104 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 39 | | | |
| 23 | 03B089 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B090 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 39 | | | |
| 25 | 030413002075 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 438.1 | | | |
| 26 | 030413002076 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003105 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003106 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 286 | | | |
| 29 | 031002003107 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 52 | | | |
| 30 | 031202002005 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001012 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 547.52 | | | |
| 32 | 031001006087 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 347.36 | | | |
| 33 | 031001006088 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 679.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 52 | | | |
| 35 | 031003001067 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 36 | 031002003108 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 208 | | | |
| 37 | 030413002077 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 38 | 030413002078 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005032 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.06 | | | |
| 40 | 031001005033 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005034 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 59.94 | | | |
| 42 | 031001005035 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.08 | | | |
| 43 | 031001006089 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 145.2 | | | |
| 44 | 031001006090 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 99.6 | | | |
| 45 | 031001006091 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 93.84 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006092 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 230.1 | | | |
| 47 | 031001006093 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 69.6 | | | |
| 48 | 031001006094 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 58.56 | | | |
| 49 | 031001006095 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 230.1 | | | |
| 50 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 130 | | | |
| 51 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 156 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003109 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003110 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 031002003111 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003112 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 130 | | | |
| 56 | 03B091 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 140 | | | |
| 57 | 03B092 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 58 | 03B093 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4364-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 03B094 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 031001005036 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 7.84 | | | |
| 61 | 031001005037 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 58.67 | | | |
| 62 | 031001005038 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.88 | | | |
| 63 | 031001006096 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24 | | | |

17D046CC-BDFE-464A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 031001006097 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 48 | | | |
| 65 | 031001006098 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 230.1 | | | |
| 66 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 67 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 68 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| 69 | 031002003113 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 70 | 031002003114 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 71 | 031002003115 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 031002003116 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 78 | | | |
| 73 | 03B095 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 74 | 03B096 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 84 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 03B097 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 76 | 010902004007 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 48 | | | |
| 77 | 010902004008 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 448.4 | | | |
| 78 | 031001005039 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 31.98 | | | |
| 79 | 031004014045 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 80 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 81 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 82 | 031002003117 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 156 | | | |
| 83 | 03B098 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 156 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第421页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）<br>综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 010902006005 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 85 | 031002003118 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 86 | 031001006099 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 455.5 | | | |
| 87 | 031001005040 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 34.36 | | | |
| 88 | 031001005041 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 89 | 031004014048 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 78 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001006 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 415.66 | | | |
| 2 | 010103004019 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1496.38 | | | |
| 3 | 010103004020 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3412.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B121 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 567.02 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001165 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.162 | | | |
| 6 | 010515001166 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.357 | | | |
| 7 | 010515001167 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.455 | | | |
| 8 | 010515001168 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.226 | | | |
| 9 | 010515001169 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.883 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001170 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.423 | | | |
| 11 | 010515001171 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.216 | | | |
| 12 | 010515001172 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.562 | | | |
| 13 | 010515001173 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.732 | | | |
| 14 | 010515001174 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.882 | | | |
| 15 | 010515001175 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.253 | | | |
| 16 | 010515001176 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001177 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.518 | | | |
| 18 | 010515001178 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.12 | | | |
| 19 | 010515001179 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.518 | | | |
| 20 | 010515001180 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.464 | | | |
| 21 | 010515001181 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.232 | | | |
| 22 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑<br>2.综合考虑钢筋链接因素 | t | 26.296 | | | |
| 23 | 01B122 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.863 | | | |
| 24 | 010516003031 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 767 | | | |
| 25 | 010516003032 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 123 | | | |

17D046CC-BDEE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010516003033 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 64 | | | |
| 27 | 010515001182 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.682 | | | |
| 28 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 29 | 010606013003 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 1 | | | |
| 30 | 010515011044 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2176 | | | |
| 31 | 010515011045 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 32 | 01B123 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010302001001 | 灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.空桩长度、桩长:综合考虑<br>3.桩径:Φ800mm<br>4.成孔方法:综合考虑<br>5.护筒类型、长度:综合考虑<br>6.混凝土种类、强度等级:C40 P8<br>7.综合考虑砼充盈系数、泵送、桩基检测、泥浆池制作、泥浆堆积及外运、塌孔、桩身水下施工、开挖泥浆池、溜槽、空桩、凿桩头、桩头钢筋整理、周转钢护筒等费用，不含钢筋笼费用<br>8.试桩工程量并入此清单内 | m | 714 | | | |
| 34 | 010501001017 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 99.9 | | | |
| 35 | 010501001018 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010501004006 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 697.64 | | | |
| 37 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.052 | | | |

17D046CC-BDFF-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010504001013 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 48.18 | | | |
| 39 | 010504003014 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 411.63 | | | |
| 40 | 010503004011 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.67 | | | |
| 41 | 010505003030 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 179.08 | | | |
| 42 | 010503002016 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.01 | | | |
| 43 | 010506001021 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.96 | | | |
| 44 | 010506001022 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 45 | 010502002011 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.96 | | | |
| 46 | 010503005011 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.55 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B124 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 39.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010402001025 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 185.99 | | | |
| 49 | 010401003006 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 40.26 | | | |
| 50 | 010607005021 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 887.89 | | | |
| 51 | 010607005022 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 309.19 | | | |
| 52 | 010401012008 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 53 | 011001003048 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 178.35 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 54 | 01B125 | φ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1278.6 | | | |

17D04CC-BDFE[illegible]9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011101006071 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 639.3 | | | |
| 56 | 01B126 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 639.3 | | | |
| 57 | 011201004005 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 178.35 | | | |
| 58 | 010501001019 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.0176 | | | |
| 59 | 011101003052 | 细石混凝土垫层(地1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.2 | | | |
| 60 | 011201004006 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 51.62 | | | |
| 61 | 011101006072 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 62.68 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 62 | 010807003009 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1.28 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 63 | 010904001009 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 639.3 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010903001006 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 178.35 | | | |
| 65 | 010903002033 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 178.35 | | | |
| 66 | 010904002054 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 224.03 | | | |
| 67 | 010904002055 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 65.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 68 | 010801004023 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 72.48 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 010801004024 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.6 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 70 | 01B127 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 15.1 | | | |
| 71 | 01QDB002011 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 178.35 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006073 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 639.3 | | | |
| 2 | 011101001025 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 180.56 | | | |
| 3 | 011106004009 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 4 | 011104004006 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 20.1 | | | |
| 5 | 011101006074 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 25.35 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011101001026 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 7 | 011101003053 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 9.44 | | | |
| 8 | 011101006075 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 34.35 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B129 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2201.33 | | | |
| 10 | 011201001056 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 526.31 | | | |
| 11 | 011406001010 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1123.56 | | | |
| 12 | 011201001057 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 172.82 | | | |
| 13 | 011207001004 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 254.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011201001058 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 90.35 | | | |
| 15 | 011406001011 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 103.11 | | | |
| 16 | 011201001059 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 103.11 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011301001009 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 265.24 | | | |
| 18 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 195.33 | | | |
| 19 | 011302001006 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 156.29 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001024 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 125.68 | | | |
| 21 | 011105001025 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 56.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 22 | 011503001031 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| 23 | 011503001032 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 29.55 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 24 | 011503001033 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004021 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004022 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001183 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |
| 4 | 010515001184 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001185 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010515001186 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001187 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001188 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001189 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001190 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |
| 11 | 010515001191 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001192 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 010515001193 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001194 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001195 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001196 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001197 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B130 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 19 | 010516003034 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003035 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001198 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010515011046 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011047 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011048 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011049 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011050 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003015 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003016 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003017 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003018 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002017 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002018 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002019 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |

17D46CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004012 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003031 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003032 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003033 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010006 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003034 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003035 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007006 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003036 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003037 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001023 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001024 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008006 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002012 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005012 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005004 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006006 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001026 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001027 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012009 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005023 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005024 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |
| 56 | 011001005025 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005026 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005027 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005028 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005029 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011001005030 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B131 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003049 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |
| 64 | 011001003050 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003051 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003052 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003053 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 68 | 011001003054 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001009 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001010 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003054 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003055 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003056 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |

17D46CC-DFE-CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 74 | 011101003057 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003058 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |
| 76 | 011101003059 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003060 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003061 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003062 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003063 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003064 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B132 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006076 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011101006077 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001020 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B133 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |
| 87 | 011101006078 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006079 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B134 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006080 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B135 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006081 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010904001010 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002056 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002057 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002058 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002059 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002060 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002061 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |
| 101 | 010904002062 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002063 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002064 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002065 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904001011 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 106 | 010903002034 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002035 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002066 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001011 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010902001012 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |
| 111 | 010801004025 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004026 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004004 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010802001009 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B136 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B137 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008011 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003006 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008012 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004006 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007006 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第451页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 011507004004 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 123 | 010606008004 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B138 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B139 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002012 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001015 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001016 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001017 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B140 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B141 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 040201022004 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002005 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003055 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003056 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003057 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 168.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C7F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003058 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 6271.68 | | | |
| 138 | 010903002036 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003009 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003010 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002037 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B142 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002038 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003010 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010807001014 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001015 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001016 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004027 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001010 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001027 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002006 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003008 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006082 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 011101006083 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001028 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001029 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001030 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001031 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001004 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001060 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001061 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001062 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001063 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001064 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003035 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003036 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001065 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001066 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br><br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003037 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B144 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003038 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

17D046CC-DFFAC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003039 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003040 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003041 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001026 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001027 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001028 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003009 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008010 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001034 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001035 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001036 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008011 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001037 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001038 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001039 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003042 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001021 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001023 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001024 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017127 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017128 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017129 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017130 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017131 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017132 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017133 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017134 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:.6#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017135 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:6#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017136 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017137 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017138 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008014 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001024 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001175 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001176 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001177 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001178 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001179 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001180 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001181 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001182 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001183 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001184 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006022 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006023 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004172 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004173 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004174 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004175 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004176 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004177 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004178 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004179 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004180 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004181 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001025 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002079 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002080 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002081 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001029 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001030 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001031 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*122W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001032 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004062 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004063 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004064 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004065 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004066 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004067 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004068 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004069 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034032 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034033 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034034 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034035 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034036 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035050 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035051 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035052 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035053 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035054 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035055 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035056 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035057 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035058 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035059 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035060 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035061 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006072 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006073 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006074 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006075 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008016 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001185 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004182 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005011 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005012 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004007 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004008 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008017 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008018 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004070 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 106 | 020303001004 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

17D04CC-2DFEA464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006076 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006077 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001186 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001187 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004183 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034037 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034038 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035062 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003025 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003026 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003027 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010004 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001026 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008015 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005033 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007015 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007016 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007017 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012011 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012012 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004004 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014009 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016006 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003028 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003029 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012009 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006010 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006011 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001008 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006012 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005004 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004184 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004185 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004186 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004187 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004188 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |
| 31 | 030411004189 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004190 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005034 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005035 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003030 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004191 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004192 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017139 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012010 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013006 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001004 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008014 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008015 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008016 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012006 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030411004193 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004194 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |
| 48 | 030502005036 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005037 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014010 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034039 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004195 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004196 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 030411004197 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014006 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005038 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005039 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004198 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004199 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005040 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004200 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004201 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006078 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001188 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001189 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |
| 67 | 030411001190 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 030411001191 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002082 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002083 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004018 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001192 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001193 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030411001194 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001195 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |
| 76 | 030411006079 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002084 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002085 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 | | | |
| 79 | 030411006080 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 030411001196 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 | | | |
| 81 | 030411001197 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001198 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030411001199 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002086 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |
| 85 | 030413002087 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006081 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001200 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001201 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002088 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006082 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001202 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 030411001203 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002089 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001204 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001205 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006083 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002090 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001206 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001207 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006084 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4CFA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 030413002091 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001208 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001209 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 104 | 030411006085 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002092 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 030411001210 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001211 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006086 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002093 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017140 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017141 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006024 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 148.94 | | | |
| 5 | 030411004202 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 78.18 | | | |
| 6 | 030411004203 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001212 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 78 | | | |
| 9 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 148 | | | |
| 10 | 030411001215 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |
| 11 | 030413001027 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004071 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004072 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004073 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004074 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006087 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001068 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEE-4C01-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010012 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013009 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013010 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 40 | | | |
| 12 | 03B101 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 20 | | | |
| 13 | 031002003119 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B102 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001013 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002029 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001008 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007009 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001012 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001013 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001014 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008032 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008033 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-F6CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009005 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008034 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008035 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007010 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006088 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008016 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001028 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004204 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004205 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 | | | |
| 22 | 030411004206 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004207 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004208 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004209 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001216 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002094 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003005 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008036 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001009 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006089 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004210 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001217 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008037 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001218 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004211 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004212 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004213 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004214 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001219 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004215 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004216 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008038 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010004 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001004 | 通风工程检测、调试（6#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001004 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006100 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |
| 3 | 031001006101 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003120 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |

17D04CC-BDFE-364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001069 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001070 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001071 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001072 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001073 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B103 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006007 | 地板辐射采暖（首层) | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006008 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层) | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012007 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012008 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002030 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ф57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002031 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ф57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003121 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003122 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003123 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003124 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003125 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003126 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B104 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B105 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B106 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001004 | 采暖工程系统调试（6#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006102 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006103 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006104 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006105 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 39.08 | | | |
| 5 | 031001006106 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 6 | 031001006107 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1145.16 | | | |
| 7 | 031001006108 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002032 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002033 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001074 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001075 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 12 | 031003001076 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001077 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001078 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 15 | 031003001079 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 16 | 031003001080 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013005 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014049 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003127 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003128 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003129 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003130 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 48 | | | |
| 23 | 03B107 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B108 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 48 | | | |
| 25 | 030413002095 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002096 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第503页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003131 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003132 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 450 | | | |
| 29 | 031002003133 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002006 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 553.82 | | | |
| 32 | 031001006109 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006110 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001081 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003134 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002097 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002098 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005042 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.7 | | | |
| 40 | 031001005043 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005044 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 91.98 | | | |
| 42 | 031001005045 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 48.42 | | | |
| 43 | 031001006111 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |
| 44 | 031001006112 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.26 | | | |
| 45 | 031001006113 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006114 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006115 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006116 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 160.14 | | | |
| 49 | 031001006117 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014050 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014051 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003135 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003136 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003137 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B109 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B110 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 57 | 03B111 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005046 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 6.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005047 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 88.37 | | | |
| 60 | 031001006118 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006119 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 62 | 031001006120 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014052 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014053 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014054 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 031002003138 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003139 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003140 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003141 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 70 | 03B112 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B113 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B114 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010902004009 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004010 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005048 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 28.08 | | | |
| 76 | 031004014055 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014056 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014057 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 031002003142 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B115 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006006 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 031002003143 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006121 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005049 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005050 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 86 | 031004014058 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001007 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.26 | | | |
| 2 | 010103004023 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1512.93 | | | |
| 3 | 010103004024 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2946.02 | | | |

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B146 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 527.58 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑<br>2.综合考虑钢筋链接因素 | t | 32.797 | | | |
| 6 | 010515001199 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.334 | | | |
| 7 | 010515001200 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.931 | | | |
| 8 | 010515001201 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.643 | | | |
| 9 | 010515001202 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.047 | | | |
| 10 | 010515001203 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.777 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001204 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.543 | | | |
| 12 | 010515001205 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.241 | | | |
| 13 | 010515001206 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.472 | | | |
| 14 | 010515001207 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.091 | | | |
| 15 | 010515001208 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.413 | | | |
| 16 | 010515001209 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.293 | | | |
| 17 | 010515001210 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.064 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010515001211 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 29.119 | | | |
| 19 | 010515001212 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.882 | | | |
| 20 | 010515001213 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.376 | | | |
| 21 | 01B147 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.961 | | | |
| 22 | 010516003036 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 794 | | | |
| 23 | 010516003037 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 226 | | | |
| 24 | 010515001214 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.727 | | | |
| 25 | 010516002010 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第515页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010512001004 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 1.5696 | | | |
| 27 | 010515011051 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3998 | | | |
| 28 | 010515011052 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| 29 | 010515011053 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 508 | | | |
| 30 | 010515011054 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 528 | | | |
| 31 | 01B148 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010302001002 | 灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.空桩长度、桩长:综合考虑<br>3.桩径:Φ800mm<br>4.成孔方法:综合考虑<br>5.护筒类型、长度:综合考虑<br>6.混凝土种类、强度等级:C40 P8<br>7.综合考虑砼充盈系数、泵送、桩基检测、泥浆池制作、泥浆堆积及外运、塌孔、桩身水下施工、开挖泥浆池、溜槽、空桩、凿桩头、桩头钢筋整理、周转钢护筒等费用，不含钢筋笼费用<br>8.试桩工程量并入此清单内 | m | 756.5 | | | |
| 33 | 010501001021 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 95.32 | | | |
| 34 | 010501004007 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 692.51 | | | |
| 35 | 010502001016 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.62 | | | |
| 36 | 010504001014 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 62.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001015 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003019 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 351.64 | | | |
| 39 | 010505003038 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003039 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 170.15 | | | |
| 41 | 010503002020 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.32 | | | |
| 42 | 010503002021 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001025 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.6 | | | |
| 44 | 010506001026 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 51.2 | | | |
| 45 | 010502002013 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 11.44 | | | |
| 46 | 010503005013 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.78 | | | |
| 47 | 010503004013 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.48 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B149 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 63.12 | | | |
| 49 | 010402001028 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 169.21 | | | |
| 50 | 010402001029 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 15.68 | | | |
| 51 | 010607005025 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 522.8 | | | |
| 52 | 010607005026 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 145 | | | |
| 53 | 010401012010 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.85 | | | |
| | 墙、地面基层 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 011101006084 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 527.58 | | | |
| 55 | 01B150 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1055.16 | | | |
| 56 | 01B151 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 527.58 | | | |
| 57 | 011101006085 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 68.54 | | | |
| 58 | 010501001022 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.7464 | | | |
| 59 | 011101003065 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.34 | | | |
| 60 | 011201004007 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 61 | 011101006086 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 87.68 | | | |
| 62 | 011101006087 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 54.59 | | | |
| 63 | 011201004008 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 181.3 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 64 | 010904002067 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 588.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第520页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010904002068 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 77.93 | | | |
| 66 | 010903001007 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 181.3 | | | |
| 67 | 010903002039 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 181.3 | | | |
| 68 | 010904001012 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 527.58 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 69 | 010801004028 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 46.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 010801004029 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 7.26 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006088 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 527.58 | | | |
| 2 | 011101006089 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 31.34 | | | |
| 3 | 011101001032 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 20.4 | | | |
| 4 | 011106004010 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 5 | 011101001033 | 水泥砂浆面层（L3，L25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 505.339 | | | |
| 6 | 011101006090 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 54.59 | | | |
| 7 | 011101003066 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.89 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001067 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 222.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011201001068 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 213.68 | | | |
| 10 | 011201001069 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 262.39 | | | |
| 11 | 011406001012 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 772.25 | | | |
| 12 | 01B154 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1359.68 | | | |
| 13 | 011207001005 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 387.01 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 14 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 431.34 | | | |
| 15 | 011301001010 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 484.61 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011302001007 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 150.44 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 17 | 011105001029 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 328.47 | | | |
| 18 | 011105001030 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 73.81 | | | |
| 19 | 011105003010 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 70.87 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 20 | 011503001040 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 25.61 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004025 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004026 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |

17D0460C-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010515001215 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001216 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001217 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001218 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001219 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001220 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001221 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001222 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001223 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001224 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001225 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001226 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001227 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001228 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B155 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第526页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003038 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003039 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003040 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001229 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011055 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011056 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011057 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011058 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011059 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011060 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003020 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003021 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

17D046CC-BDFF-4991-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003022 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003023 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002022 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002023 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002024 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004014 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003040 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003041 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003042 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010007 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003043 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003044 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007007 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003045 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003046 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001027 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001028 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008007 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002014 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005014 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01QDBZ005005 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006007 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001030 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001031 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012011 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005027 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005028 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005031 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005032 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B156 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005033 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 61 | 011001005034 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005035 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 63 | 011001005036 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003059 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003060 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003061 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003062 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003063 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003064 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003065 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003066 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |

17D046CC-B4E-4-A-E9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001011 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板（压缩强度》 250Kpa），综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001012 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 74 | 011101003067 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003068 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 76 | 011101003069 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 77 | 011101003070 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003071 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 79 | 011101003072 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003073 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011101003074 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003075 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 83 | 011101003076 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003077 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 85 | 011101003078 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B157 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006091 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001023 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 89 | 01B158 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 011101006092 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 91 | 011101006093 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B159 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006094 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B160 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006095 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001007 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002069 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002070 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |

17D046CC-3DFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002071 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002072 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002073 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002074 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002075 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002076 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904002077 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002078 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001013 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002040 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002041 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010904002079 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 111 | 010902001013 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001014 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004030 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010801004031 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004005 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001011 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B161 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |

17D046CC-BDFE-4CFA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 118 | 01B162 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 119 | 01QDB008013 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003007 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008014 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004007 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007007 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004005 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B163 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 01B164 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 127 | 01QDB002013 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001018 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001019 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001020 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B165 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B166 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022005 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002006 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 468.69 | | | |
| 135 | 011001003067 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面剂一道 | m2 | 2196.228 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003068 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |
| 137 | 011001003069 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003070 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002042 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003011 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003012 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002043 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 01B167 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 144 | 010903002044 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003011 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001017 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001018 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |

17D046CC-BDFE-2CC0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001019 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004032 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 150 | 010802001012 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001034 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |

17D046CC-BDF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002007 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003009 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006096 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006097 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001035 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001036 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001037 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001038 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BEFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001005 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001070 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001071 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001072 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道） | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001025 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001073 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001074 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003043 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003044 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011201001075 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 20 | 011201001076 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003045 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B169 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003046 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003047 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003048 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003049 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 468.69 | | | |
| 27 | 011105001031 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 011105001032 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |
| 29 | 011105001033 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003011 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503008012 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001041 | 护窗栏杆（900高栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001042 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200) | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008013 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）(防护玻璃栏板，高度1200) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001043 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001044 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001045 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003050 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001026 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001027 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2258.292 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001028 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |
| 42 | 011407001029 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017142 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017143 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017144 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017145 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017146 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017147 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017148 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017149 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017150 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017151 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017152 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017153 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003027 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003028 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008017 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001029 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001220 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001221 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |
| 19 | 030411001222 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001223 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001224 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001225 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001226 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 030411001227 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001228 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001229 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001070 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001071 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001072 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001073 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001074 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001075 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004217 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004218 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 030411004219 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 42 | 030411004220 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 030411004221 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 030411004222 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004223 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 030411004224 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004225 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001030 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002099 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |
| 50 | 030413002100 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002101 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001033 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001034 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001035 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001036 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001037 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001038 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004075 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004076 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004077 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004078 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004079 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004080 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004081 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004082 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034040 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034041 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034042 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034043 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035063 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035064 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035065 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035066 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035067 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035068 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035069 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035070 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035071 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035072 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035073 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035074 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4161-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006010 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006090 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006091 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006092 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006093 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008019 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 030411001230 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 030411004226 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005013 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格: ϕ 10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005014 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005015 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 95 | 030409005016 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004009 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004010 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008020 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008021 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 101 | 030412004083 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 102 | 020303001005 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |
| 103 | 030411006094 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |

17DD46CC-2DFE-4A54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006095 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 105 | 030411001231 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 106 | 030411001232 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 107 | 030411004227 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 108 | 030404034044 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 109 | 030404034045 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 110 | 030404035075 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030502012013 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003031 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003032 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003033 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010005 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001031 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008018 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005041 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007018 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007019 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007020 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012014 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 13 | 030502012015 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004005 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014011 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016007 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003034 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003035 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012011 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006013 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006014 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

17D0A6CC-[illegible]F-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001010 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006015 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003017 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005005 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004228 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 030411004229 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 030411004230 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004231 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004232 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 030411004233 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004234 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005042 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005043 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003036 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004235 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004236 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 38 | 030404017154 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012012 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013007 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001005 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008017 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008018 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008019 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012007 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004237 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004238 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005044 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005045 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005005 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014012 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034046 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 030411004239 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004240 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004241 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014007 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005046 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005047 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 59 | 030411004242 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004243 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005048 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004244 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 030411004245 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006096 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 030411001233 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 030411001234 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001235 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 030411001236 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002102 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002103 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004019 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 72 | 030411001237 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 030411001238 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 030411001239 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 030411001240 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006097 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002104 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002105 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004020 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006098 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 030411001241 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 82 | 030411001242 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 030411001243 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 030411001244 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002106 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |

17D046CC-BDEEAC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030413002107 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004021 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006099 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 030411001245 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 030411001246 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 91 | 030413002108 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006100 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 030411001247 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030411001248 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030413002109 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 030411001249 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 030411001250 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006101 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002110 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 100 | 030411001251 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411001252 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006102 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002111 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 030411001253 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411001254 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006103 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002112 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 030411001255 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 030411001256 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 110 | 030411006104 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002113 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017155 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017156 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006028 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.421 | | | |
| 5 | 030411004246 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.436 | | | |
| 6 | 030411004247 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001257 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001258 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101 | | | |

17D046CC-BDEF-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030411001259 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149 | | | |
| 10 | 030411001260 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |
| 11 | 030413001032 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004084 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004085 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004086 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004087 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006105 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002028 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002029 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002030 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002031 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002032 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001082 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010013 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030901010014 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013011 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013012 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B118 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003144 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B119 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002034 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031201001009 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007011 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001015 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001017 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008039 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008040 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009006 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第581页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003018 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008041 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008042 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007012 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006005 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003019 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006106 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003030 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008019 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001033 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004248 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |

17D046CC-BDFE-C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030411004249 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 030411004250 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004251 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |
| 24 | 030411004252 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004253 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 030411001261 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002114 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030503003006 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008043 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001011 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006107 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 030411004254 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 030411001262 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008044 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001263 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030411004255 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004256 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004257 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004258 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001264 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004259 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004260 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030904008045 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网)<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010005 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网)<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001005 | 通风工程检测、调试（7#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001005 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006122 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006123 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003145 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径)<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |
| 5 | 031003001083 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001084 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001085 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001086 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001087 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B120 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D46CC-BDHF-FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006009 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006010 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012009 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012010 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002035 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002036 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003146 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003147 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003148 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003149 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003150 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003151 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B121 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B122 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B123 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001005 | 采暖工程系统调试（7#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006124 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006125 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006126 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.4 | | | |
| 4 | 031001006127 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.9 | | | |
| 5 | 031001006128 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.7 | | | |
| 6 | 031001006129 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1200.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006130 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1584 | | | |
| 8 | 031208002037 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002038 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001088 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001090 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001091 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001092 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |

17D04CC-BDFE-4A64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001093 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001094 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013006 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014059 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003152 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003153 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003154 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003155 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 42 | | | |
| 23 | 03B124 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B125 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 42 | | | |
| 25 | 030413002115 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 570.6 | | | |
| 26 | 030413002116 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003156 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003157 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 468 | | | |
| 29 | 031002003158 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002007 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 538.02 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006131 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 401.1 | | | |
| 33 | 031001006132 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 784.2 | | | |
| 34 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001095 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003159 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002117 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 392.4 | | | |
| 38 | 030413002118 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D0460C-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005051 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.94 | | | |
| 40 | 031001005052 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.18 | | | |
| 41 | 031001005053 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 59.44 | | | |
| 42 | 031001005054 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.8 | | | |
| 43 | 031001006133 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 206.04 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006134 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141 | | | |
| 45 | 031001006135 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |
| 46 | 031001006136 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006137 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 73.44 | | | |
| 48 | 031001006138 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 78.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006139 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014060 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014061 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003160 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003161 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003162 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B126 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B127 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B128 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003163 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005055 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.42 | | | |
| 60 | 031001005056 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.84 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 031001006140 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 62 | 031001006141 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |
| 63 | 031001006142 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014062 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014063 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014064 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003164 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 031002003165 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003166 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003167 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B129 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B130 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 73 | 03B131 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 74 | 010902004011 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 010902004012 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005057 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 30.26 | | | |
| 77 | 031004014065 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014066 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014067 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 031002003168 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B132 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006007 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003169 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C9A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 031001006143 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005058 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 30.56 | | | |
| 86 | 031001005059 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014068 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001008 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 429.81 | | | |
| 2 | 010103004027 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3184.89 | | | |
| 3 | 010103004028 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1547.32 | | | |
| 4 | 01B171 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 524.17 | | | |

17D046CC-BDF-AC04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010103001003 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中; | m3 | 32.55 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 6 | 010515001230 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.384 | | | |
| 7 | 010515001231 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.484 | | | |
| 8 | 010515001232 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.486 | | | |
| 9 | 010515001233 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.931 | | | |
| 10 | 010515001234 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.588 | | | |

17D046CC-BDEE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001235 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.423 | | | |
| 12 | 010515001236 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.216 | | | |
| 13 | 010515001237 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.724 | | | |
| 14 | 010515001238 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.559 | | | |
| 15 | 010515001239 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.422 | | | |
| 16 | 010515001240 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 41.384 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001241 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.117 | | | |
| 18 | 010515001242 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.958 | | | |
| 19 | 010515001243 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 46.041 | | | |
| 20 | 010515001244 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.815 | | | |
| 21 | 010515001245 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.908 | | | |
| 22 | 010515001246 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.981 | | | |
| 23 | 01B172 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.576 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6B-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003041 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 262 | | | |
| 25 | 010516003042 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 55 | | | |
| 26 | 010515001247 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.293 | | | |
| 27 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.53 | | | |
| 28 | 010606013004 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3 | | | |
| 29 | 010515011061 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3342 | | | |
| 30 | 010515011062 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 384 | | | |
| 31 | 01B173 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.221 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001024 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 94.95 | | | |
| 33 | 010501001025 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004008 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 590.13 | | | |
| 35 | 010502001017 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.43 | | | |
| 36 | 010504001016 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 34.55 | | | |
| 37 | 010504003024 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 596.65 | | | |
| 38 | 010503004015 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003047 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 179.08 | | | |
| 40 | 010503002025 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.19 | | | |
| 41 | 010506001029 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.96 | | | |
| 42 | 010506001030 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 55.92 | | | |
| 43 | 010502002015 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.96 | | | |
| 44 | 010503005015 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.28 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B174 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 28.45 | | | |
| 46 | 010402001032 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 139.54 | | | |
| 47 | 010401003007 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 23.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010607005029 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 615.4 | | | |
| 49 | 010607005030 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 235.94 | | | |
| 50 | 010401012012 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.23 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003071 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 148.19 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 01B175 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1169.2 | | | |
| 53 | 011101006098 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 584.6 | | | |
| 54 | 01B176 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 584.6 | | | |
| 55 | 011201004009 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 148.19 | | | |
| 56 | 010501001026 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.0176 | | | |
| 57 | 011201004010 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 50.11 | | | |
| 58 | 011101006099 | 水泥砂浆找平层（楼7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 68.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 011101006100 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 62.68 | | | |
| 60 | 011201004011 | 立面砂浆找平层(除尘滤毒室) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:15厚 DP M10预拌砂浆抹面 | m2 | 104.781 | | | |
| 61 | 011301001011 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 68.25 | | | |
| 62 | 011101003079 | 细石混凝土找平层(楼面5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平层，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 16.46 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 63 | 010807003012 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 64 | 010904001014 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 594.37 | | | |
| 65 | 010903001008 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 148.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 010903002045 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 148.19 | | | |
| 67 | 010904002080 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 67.82 | | | |
| 68 | 010903002046 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 144.16 | | | |
| 69 | 010904002081 | 顶棚涂膜防水（棚7) | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 68.25 | | | |
| 70 | 010904002082 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 65.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 71 | 010801004033 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 42.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 010801004034 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 4.84 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B177 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 13.49 | | | |
| 74 | 01QDB002014 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 148.19 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006101 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 594.37 | | | |
| 2 | 011101001039 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 112.65 | | | |
| 3 | 011106004011 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 4 | 011104004007 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 20.1 | | | |
| 5 | 011101006102 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 19.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011101001040 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 7 | 011101003080 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.73 | | | |
| 8 | 011101003081 | 地坪漆面层楼地面(楼面5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 16.46 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B179 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2450.22 | | | |
| 10 | 011201001077 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1202.11 | | | |
| 11 | 011406001013 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1202.11 | | | |
| 12 | 011201001078 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 198.53 | | | |
| 13 | 011207001006 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 172.82 | | | |

17D046CC-BDF 4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011204003002 | 块料墙面（战时生活水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 144.16 | | | |
| 15 | 011406001014 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 98.07 | | | |
| 16 | 011201001079 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 98.07 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011301001012 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 201.23 | | | |
| 18 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 40.21 | | | |
| 19 | 011302001008 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 142.56 | | | |
| 20 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 158.36 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011105001034 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 153.2 |  |  |  |
| 22 | 011105001035 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 76.59 |  |  |  |
|  | 栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011503001046 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.32 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上-土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103004029 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 19151.16 |  |  |  |
| 2 | 010103004030 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 |  |  |  |
| 3 | 010515001248 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.069 |  |  |  |
| 4 | 010515001249 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.049 |  |  |  |
| 5 | 010515001250 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.72 |  |  |  |
| 6 | 010515001251 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.205 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010515001252 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001253 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.915 | | | |
| 9 | 010515001254 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 95.686 | | | |
| 10 | 010515001255 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.524 | | | |
| 11 | 010515001256 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 61.637 | | | |
| 12 | 010515001257 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.962 | | | |
| 13 | 010515001258 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.025 | | | |

17D04CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001259 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.157 | | | |
| 15 | 010515001260 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.406 | | | |
| 16 | 010515001261 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.197 | | | |
| 17 | 010515001262 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.979 | | | |
| 18 | 01B180 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ8<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.45 | | | |
| 19 | 010516003043 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003044 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001263 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.5575 | | | |
| 22 | 010515011063 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 17371.666667 | | | |

17D046CC-BDFE-2E64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515011064 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011065 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3526.666667 | | | |
| 25 | 010515011066 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 7973.333333 | | | |
| 26 | 010515011067 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003025 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003026 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003027 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003028 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 589.11 | | | |
| 31 | 010503002026 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 53.96 | | | |
| 32 | 010503002027 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002028 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |

17DD46CC-BDFE-4...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004016 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003048 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 490.21 | | | |
| 36 | 010505003049 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003050 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010008 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003051 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.73 | | | |
| 40 | 010505003052 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007008 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003053 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.53 | | | |
| 43 | 010505003054 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.57 | | | |
| 44 | 010506001031 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 132.63 | | | |
| 45 | 010506001032 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 265.26 | | | |
| 46 | 010505008008 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002016 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 89.53 | | | |
| 48 | 010503005016 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.25 | | | |
| 49 | 01QDBZ005006 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 220.09 | | | |
| 50 | 010501006008 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001033 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 450.28 | | | |
| 52 | 010402001034 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

17D046CC BDFF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012013 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005031 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 5201.79 | | | |
| 55 | 010607005032 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 388.65 | | | |
| 56 | 011001005037 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 236.49 | | | |
| 57 | 011001005038 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005039 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3658.42 | | | |
| 59 | 011001005040 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 484.4 | | | |
| 60 | 011001005041 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011001005042 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 361.9 | | | |
| 62 | 01B181 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3873.75 | | | |
| 63 | 011001003072 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 543.1417 | | | |
| 64 | 011001003073 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 947.975 | | | |
| 65 | 011001003074 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 106.3 | | | |
| 66 | 011001003075 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 351.3917 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003076 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 184.1667 | | | |
| 68 | 011001003077 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 164.1333 | | | |
| 69 | 011001001013 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001014 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003082 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003083 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003084 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.4667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003085 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.59 | | | |
| 75 | 011101003086 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 319.9833 | | | |
| 76 | 011101003087 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003088 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 35.35 | | | |
| 78 | 011101003089 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 379.3417 | | | |
| 79 | 011101003090 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.675 | | | |
| 80 | 011101003091 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3494.4 | | | |
| 81 | 011101003092 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 512.8917 | | | |
| 82 | 01B182 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 66.3333 | | | |
| 83 | 011101006103 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 145.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011101006104 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 997.0417 | | | |
| 85 | 010501001027 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 5.8587 | | | |
| 86 | 01B183 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 358.275 | | | |
| 87 | 011101006105 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006106 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B184 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006107 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B185 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006108 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010904001015 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 |  |  |  |
| 95 | 010904002083 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 |  |  |  |
| 96 | 010904002084 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 263.5 |  |  |  |
| 97 | 010904002085 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 132 |  |  |  |
| 98 | 010904002086 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 594.8583 |  |  |  |
| 99 | 010904002087 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 872.5083 |  |  |  |

17D046CC-DF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002088 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 526.575 | | | |
| 101 | 010904002089 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002090 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 348.4667 | | | |
| 103 | 010904002091 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.9417 | | | |
| 104 | 010904002092 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904001016 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 37.6667 | | | |
| 106 | 010903002047 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1425.5583 | | | |
| 107 | 010903002048 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2014.55 | | | |
| 108 | 010904002093 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 394.5083 | | | |
| 109 | 010902001015 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 433.3583 | | | |

17D046CC-BDFE-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第629页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010902001016 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 455.375 | | | |
| 111 | 010801004035 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004036 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 234.28 | | | |
| 113 | 010802004006 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br><br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br><br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 156.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010802001013 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B186 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B187 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008015 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 383.19 | | | |
| 118 | 01QDB003008 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008016 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004008 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 90 | | | |
| 121 | 01QDB007008 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2569.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 011507004006 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 60 | | | |
| 123 | 010606008005 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B188 | 成品烟道（厨房烟道) | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 177 | | | |
| 125 | 01B189 | 成品烟道（卫生间) | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 265.5 | | | |
| 126 | 01QDB002015 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6510.26 | | | |
| 127 | 010507001021 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001022 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001023 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B190 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B191 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 040201022006 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002007 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1602.1 | | | |
| 134 | 011001003078 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3178.6917 | | | |
| 135 | 011001003079 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 400.8 | | | |
| 136 | 011001003080 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 140.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C7F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003081 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 5226.4 | | | |
| 138 | 010903002049 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7377.3167 | | | |
| 139 | 010903003013 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7377.3167 | | | |
| 140 | 010903003014 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 72.7167 | | | |
| 141 | 010903002050 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 72.7167 | | | |
| 142 | 01B192 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 15.15 | | | |
| 143 | 010903002051 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 634.1917 | | | |
| 144 | 010807003013 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 147.93 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010807001020 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001021 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001022 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004037 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001014 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001041 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 148.675 | | | |
| 2 | 011106002008 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 12.9667 | | | |
| 3 | 011102003010 | 块料楼地面（楼面11-平台) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 5 | | | |
| 4 | 011101006109 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 383.1833 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006110 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 512.8583 | | | |
| 6 | 011101001042 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 189.3 | | | |
| 7 | 011101001043 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 35.4167 | | | |
| 8 | 011101001044 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 11.2667 | | | |
| 9 | 011101001045 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 21.25 | | | |
| 10 | 011102001006 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.6667 | | | |
| 11 | 011201001080 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 104.5333 | | | |
| 12 | 011201001081 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1871 | | | |
| 13 | 011201001082 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1425.5583 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001030 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 533.4667 | | | |
| 15 | 011201001083 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 533.4667 | | | |
| 16 | 011201001084 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6823.625 | | | |
| 17 | 011406003051 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6823.625 | | | |
| 18 | 011406003052 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1491.0917 | | | |
| 19 | 011201001085 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 838.525 | | | |
| 20 | 011201001086 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 575.2583 | | | |
| 21 | 011406003053 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1413.7833 | | | |
| 22 | 01B194 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 14872.7583 | | | |
| 23 | 011406003054 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4126.1833 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003055 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 384.0667 | | | |
| 25 | 011406003056 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 244.3417 | | | |
| 26 | 011406003057 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 585.56 | | | |
| 27 | 011105001036 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 237.9167 | | | |
| 28 | 011105001037 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2723.775 | | | |
| 29 | 011105001038 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 184.3167 | | | |
| 30 | 011105003012 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008014 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 189 | | | |
| 32 | 011503001047 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 110.7 | | | |
| 33 | 011503001048 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 43.7917 | | | |
| 34 | 011503001049 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 76.5 | | | |
| 35 | 011503008015 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 146.6083 | | | |
| 36 | 011503001050 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 99.15 | | | |
| 37 | 011503001051 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001052 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003058 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 839 | | | |
| 40 | 011407001031 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 3961.7083 | | | |
| 41 | 011407001032 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 4280.3983 | | | |
| 42 | 011407001033 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 272.4083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001034 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 93.6167 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017157 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 2 | 030404017158 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 3 | 030404017159 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017160 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017161 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017162 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017163 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017164 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-16ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017165 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:8#-16ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017166 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017167 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017168 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003031 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 14 | 030411003032 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003033 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008020 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001034 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60.86 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17DC46CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001265 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12273.401 | | | |
| 19 | 030411001266 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5260.029 | | | |
| 20 | 030411001267 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 720.811 | | | |
| 21 | 030411001268 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 308.919 | | | |
| 22 | 030411001269 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 143.4 | | | |
| 23 | 030411001270 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001271 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 682.794 | | | |
| 25 | 030411001272 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 292.626 | | | |
| 26 | 030411001273 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001274 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001078 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 74.54 | | | |
| 29 | 030408001079 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |
| 30 | 030408001080 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001081 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001082 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.13 | | | |
| 33 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001084 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 159.13 | | | |
| 38 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006031 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004261 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20976.32 | | | |

17D046CC-BDEE-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004262 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23270.21 | | | |
| 43 | 030411004263 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4937.37 | | | |
| 44 | 030411004264 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2865.27 | | | |
| 45 | 030411004265 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 392.45 | | | |
| 46 | 030411004266 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004267 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1865.89 | | | |
| 48 | 030411004268 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1609.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004269 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 865.01 | | | |
| 50 | 030411004270 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001035 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002119 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3928.939 | | | |
| 53 | 030413002120 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002121 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001039 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 31 | | | |
| 56 | 030412001040 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 422 | | | |
| 57 | 030412001041 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 270 | | | |
| 58 | 030412001042 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 59 | 030412001043 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 50 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001044 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004088 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 18 | | | |
| 63 | 030412004089 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004090 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 44 | | | |
| 65 | 030412004091 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 33 | | | |
| 66 | 030412004092 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004093 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 56 | | | |
| 68 | 030412004094 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 15 | | | |
| 69 | 030412004095 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 17 | | | |
| 70 | 030412004096 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 31 | | | |
| 71 | 030404034047 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 348 | | | |
| 72 | 030404034048 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 182 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034049 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 74 | 030404034050 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 51 | | | |
| 75 | 030404034051 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 76 | 030404035076 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 832 | | | |
| 77 | 030404035077 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 78 | 030404035078 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 79 | 030404035079 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 80 | 030404035080 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 81 | 030404035081 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 82 | 030404035082 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 83 | 030404035083 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 84 | 030404035084 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 85 | 030404035085 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |

17D46CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035086 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 87 | 030404035087 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 88 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 90 | | | |
| 89 | 030406006011 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 90 | 030411006108 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 211 | | | |
| 91 | 030411006109 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 762 | | | |
| 92 | 030411006110 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 93 | 030411006111 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2340 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 94 | 030409008022 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 92 | | | |
| 95 | 030411001275 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030411004271 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 97 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 272.22 | | | |
| 98 | 030409005017 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 99 | 030409005018 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 100 | 030409003008 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 707.67 | | | |
| 101 | 030409004011 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 102 | 030409004012 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 103 | 030409008023 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 104 | 030409008024 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |

17D46CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 106 | 030412004097 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 283 | | | |
| 107 | 020303001006 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 392.12 | | | |
| 108 | 030411006112 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 109 | 030411006113 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 110 | 030411001276 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 300 | | | |
| 111 | 030411001277 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141.5 | | | |
| 112 | 030411004272 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 900 | | | |
| 113 | 030404034052 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404034053 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030404035088 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 116 | 030502012016 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030502003037 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003038 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003039 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 60 | | | |
| 4 | 030502010006 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003034 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.71 | | | |
| 6 | 030413001036 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 35.81 | | | |
| 7 | 030408008021 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005049 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 4880.23 | | | |
| 9 | 030502007021 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1457.395 | | | |
| 10 | 030502007022 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 477.93 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007023 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 166.083 | | | |
| 12 | 030502012017 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 90 | | | |
| 13 | 030502012018 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 14 | 030502004006 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 030502014013 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 120 | | | |
| 16 | 030502016008 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 120 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003040 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003041 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012013 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006016 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 60 | | | |

17D04CC3BFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 21 | 030507006017 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001012 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006018 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003020 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 030507005006 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004273 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 941.497 | | | |
| 27 | 030411004274 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 697.05 | | | |
| 28 | 030411004275 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D0432２F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030411004276 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 131.38 | | | |
| 30 | 030411004277 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1441.06 | | | |
| 31 | 030411004278 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004279 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005050 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 975.17 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030502005051 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 828.43 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003042 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004280 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1923 | | | |
| 37 | 030411004281 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017169 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012014 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013008 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001006 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008020 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030507008021 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008022 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012008 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004282 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004283 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 303.33 | | | |
| 48 | 030502005052 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005053 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 303.33 | | | |
| 50 | 030505005006 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014014 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034054 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 210 | | | |
| 53 | 030411004284 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2083.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004285 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004286 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 98.74 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014008 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005054 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005055 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004287 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004288 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005056 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004289 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030411004290 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 91.16 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006114 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 270 | | | |
| 65 | 030411001278 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.6765 | | | |
| 66 | 030411001279 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.386 | | | |
| 67 | 030411001280 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.68 | | | |
| 68 | 030411001281 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.39 | | | |
| 69 | 030413002122 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 302.1 | | | |
| 70 | 030413002123 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 71 | 010516004022 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030411001282 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.1915 | | | |
| 73 | 030411001283 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.924 | | | |
| 74 | 030411001284 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.19 | | | |
| 75 | 030411001285 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.92 | | | |
| 76 | 030411006115 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030413002124 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |
| 78 | 030413002125 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 127 | | | |
| 79 | 030411006116 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 195 | | | |
| 80 | 030411001286 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.0175 | | | |
| 81 | 030411001287 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.115 | | | |

17D46CC-BDEF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030411001288 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.02 | | | |
| 83 | 030411001289 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.12 | | | |
| 84 | 030413002126 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 43.5 | | | |
| 85 | 030413002127 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |
| 86 | 030411006117 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 87 | 030411001290 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 88 | 030411001291 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 89 | 030413002128 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 90 | 030411006118 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |

17D046CC-BDFE-2C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030411001292 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001293 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002129 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001294 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |
| 95 | 030411001295 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |
| 96 | 030411006119 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 97 | 030413002130 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 208 | | | |
| 98 | 030411001296 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001297 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 030411006120 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002131 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001298 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001299 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 104 | 030411006121 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002132 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 106 | 030411001300 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001301 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006122 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002133 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017170 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017171 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006032 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001088 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 148.94 | | | |
| 5 | 030411004291 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 78.18 | | | |
| 6 | 030411004292 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001302 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030411001303 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 78 | | | |
| 9 | 030411001304 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 148 | | | |
| 10 | 030411001305 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |
| 11 | 030413001037 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004098 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004099 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004100 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004101 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006123 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4A5A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002033 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002034 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002035 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 115.7 | | | |
| 4 | 030901002036 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 5 | 030901002037 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001096 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010015 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 28 | | | |
| 9 | 030901010016 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013013 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 60 | | | |
| 11 | 030901013014 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 36 | | | |
| 12 | 03B135 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 18 | | | |
| 13 | 031002003170 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 60 | | | |
| 14 | 03B136 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 031002001017 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 158.18 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002039 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.83 | | | |
| 17 | 031201001010 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 74.43 | | | |
| 18 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 30 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007013 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 19 | | | |
| 2 | 030904001018 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 60 | | | |
| 3 | 030904001019 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 210 | | | |
| 4 | 030904001020 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 69 | | | |
| 5 | 030904008046 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 6 | 030904008047 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009007 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005009 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 030904003021 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 11 | 030904008048 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008049 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 33 | | | |
| 13 | 030904007014 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 34 | | | |
| 14 | 030904006006 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003022 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 16 | 030411006124 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 536 | | | |
| 17 | 030411003035 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 44.25 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008022 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.19 | | | |
| 19 | 030413001038 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 47.79 | | | |
| 20 | 030411004293 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 030411004294 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1559.58 | | | |
| 22 | 030411004295 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 030411004296 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 656.29 | | | |
| 24 | 030411004297 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 137.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004298 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 26 | 030411001306 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1095.78 | | | |
| 27 | 030413002134 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 219 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003007 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008050 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001013 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006125 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 030411004299 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 269.07 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001307 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 256.47 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008051 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001308 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004300 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 37 | 030411004301 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004302 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 39 | 030411004303 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001309 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004304 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004305 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008052 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010006 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001006 | 通风工程检测、调试（8#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001006 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 61.2 | | | |
| 2 | 031001006144 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 84 | | | |
| 3 | 031001006145 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1086.6 | | | |
| 4 | 031002003171 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1086.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001097 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 6 | 031003001098 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 7 | 031003001099 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 8 | 031003001100 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 9 | 031003001101 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 10 | 03B137 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 11 | 031005006011 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006012 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3121.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012011 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 14 | 031008012012 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 15 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 90 | | | |
| 16 | 031208002040 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.24 | | | |
| 17 | 031208002041 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.59 | | | |
| 18 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 22.63 | | | |
| 19 | 031002003172 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003173 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003174 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C5A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003175 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |
| 23 | 031002003176 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003177 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 03B138 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B139 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 64 | | | |
| 27 | 03B140 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001006 | 采暖工程系统调试（8#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006146 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006147 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 90 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006148 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006149 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 37.76 | | | |
| 5 | 031001006150 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 149.67 | | | |
| 6 | 031001006151 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 954.3 | | | |
| 7 | 031001006152 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1533 | | | |
| 8 | 031208002042 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.74 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002043 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.61 | | | |
| 10 | 031003001102 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001103 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 264 | | | |
| 12 | 031003001104 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001105 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001106 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 15 | 031003001107 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 16 | 031003001108 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013007 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 18 | 031004014069 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 60 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003178 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 20 | 031002003179 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003180 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 031002003181 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B141 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 24 | 03B142 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 40 | | | |
| 25 | 030413002135 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 553.5 | | | |
| 26 | 030413002136 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003182 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 28 | 031002003183 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 375 | | | |
| 29 | 031002003184 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 60 | | | |
| 30 | 031202002008 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001018 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 559.67 | | | |
| 32 | 031001006153 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 385.8 | | | |
| 33 | 031001006154 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 921.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 60 | | | |
| 35 | 031003001109 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 36 | 031002003185 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 37 | 030413002137 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 38 | 030413002138 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005060 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005061 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第685页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005062 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 42 | 031001005063 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006155 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 252.28 | | | |
| 44 | 031001006156 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24.92 | | | |
| 45 | 031001006157 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 126.56 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006158 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 47 | 031001006159 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28 | | | |
| 48 | 031001006160 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 131.88 | | | |
| 49 | 031001006161 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 177 | | | |
| 50 | 031004014070 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 160 | | | |
| 51 | 031004014071 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 180 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003186 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003187 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003188 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 150 | | | |
| 55 | 03B143 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 160 | | | |
| 56 | 03B144 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 57 | 03B145 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005064 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |

17D046CC-BDFF-C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第688页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005065 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 28.54 | | | |
| 60 | 031001006162 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006163 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 38 | | | |
| 62 | 031001006164 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 63 | 031004014072 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 64 | 031004014073 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 65 | 031004014074 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |

17D046CC-BDFF-4D6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 031002003189 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003190 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003191 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003192 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 90 | | | |
| 70 | 03B146 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B147 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 96 | | | |
| 72 | 03B148 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010902004013 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004014 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 486.75 | | | |
| 75 | 031001005066 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 76 | 031004014075 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 77 | 031004014076 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014077 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 031002003193 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 165 | | | |
| 80 | 03B149 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 165 | | | |
| 81 | 010902006008 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 031002003194 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006165 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 483.25 | | | |
| 84 | 031001005067 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005068 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014078 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 75 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001009 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 368.34 | | | |
| 2 | 010103004031 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1326.02 | | | |
| 3 | 010103004032 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2692.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B196 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 405.93 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001264 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.083 | | | |
| 6 | 010515001265 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.21 | | | |
| 7 | 010515001266 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.664 | | | |
| 8 | 010515001267 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.644 | | | |
| 9 | 010515001268 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.028 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001269 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.423 | | | |
| 11 | 010515001270 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.406 | | | |
| 12 | 010515001271 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.15 | | | |
| 13 | 010515001272 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.296 | | | |
| 14 | 010515001273 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.807 | | | |
| 15 | 010515001274 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.747 | | | |
| 16 | 010515001275 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.827 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001276 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.3 | | | |
| 18 | 010515001277 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.757 | | | |
| 19 | 010515001278 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.724 | | | |
| 20 | 010515001279 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.041 | | | |
| 21 | 010515001280 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.583 | | | |
| 22 | 01B197 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.103 | | | |
| 23 | 010516003045 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 358 | | | |
| 24 | 010516003046 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 228 | | | |
| 25 | 010516003047 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515001281 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.691 | | | |
| 27 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013005 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 1 | | | |
| 29 | 010515011068 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1442 | | | |
| 30 | 010515011069 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20 | | | |
| 31 | 010515011070 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 236 | | | |
| 32 | 01B198 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001028 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 80.19 | | | |

17D46CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010501001029 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004009 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 501.28 | | | |
| 36 | 010502001018 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.3 | | | |
| 37 | 010504001017 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.45 | | | |
| 38 | 010504003029 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 468.75 | | | |
| 39 | 010503004017 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.26 | | | |
| 40 | 010505003055 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 160.34 | | | |
| 41 | 010503002029 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 010506001033 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.96 | | | |
| 43 | 010506001034 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 44 | 010502002017 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.77 | | | |
| 45 | 010503005017 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.68 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B199 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 37.21 | | | |
| 47 | 010402001035 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 85.89 | | | |
| 48 | 010401003008 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 30.52 | | | |
| 49 | 010607005033 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 572.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010607005034 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 289.65 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003082 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 254.37 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 01B200 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 811.86 | | | |
| 53 | 011101006111 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 405.93 | | | |
| 54 | 01B201 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 405.93 | | | |
| 55 | 011201004012 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 254.37 | | | |
| 56 | 010501001030 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 16.8088 | | | |
| 57 | 011101003093 | 细石混凝土垫层(地1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 5.62 | | | |
| 58 | 011201004013 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 56.87 | | | |
| 59 | 011201004014 | 立面砂浆找平层（除尘滤毒室） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:15厚 DP M10预拌砂浆抹面 | m2 | 109.7016 | | | |
| 60 | 011101006112 | 水泥砂浆找平层（楼7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 55.26 | | | |
| 61 | 011101006113 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 68.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011101003094 | 细石混凝土找平层(楼面5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平层，内配ф3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.02 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 63 | 010807003014 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1.28 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 64 | 010904001017 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 405.93 | | | |
| 65 | 010903001009 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 254.37 | | | |
| 66 | 010903002052 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 254.37 | | | |
| 67 | 010903002053 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 240.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 010904002094 | 顶棚涂膜防水（棚7) | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 55.26 | | | |
| 69 | 010904002095 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 112.13 | | | |
| 70 | 010904002096 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 210.11 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 71 | 010801004038 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 38.76 | | | |
| 72 | 010801004039 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 4.84 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 01B202 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 23.38 | | | |
| 74 | 01QDB002016 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 254.37 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006114 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 405.93 | | | |
| 2 | 011101001046 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 210.11 | | | |
| 3 | 011106004012 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 4 | 011104004008 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 20.1 | | | |
| 5 | 011101006115 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 28.35 | | | |
| 6 | 011101001047 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 7 | 011101003095 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 9.44 | | | |
| 8 | 011101006116 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 5.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011101003096 | 地坪漆面层楼地面(楼面5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11.02 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 10 | 01B204 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2201.33 | | | |
| 11 | 011201001087 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 596.31 | | | |
| 12 | 011406001015 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1484.4 | | | |
| 13 | 011201001088 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 172.82 | | | |
| 14 | 011207001007 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 463.21 | | | |
| 15 | 011204003003 | 块料墙面（战时生活水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 240.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011201001089 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 90.35 | | | |
| 17 | 011406001016 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 89.9 | | | |
| 18 | 011201001090 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 89.9 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 19 | 011301001013 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 265.24 | | | |
| 20 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 210.11 | | | |
| 21 | 011302001009 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 147.98 | | | |
| 22 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 142.39 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011105001039 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 125.68 | | | |
| 24 | 011105001040 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 56.32 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 25 | 011503001053 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004033 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21353.32 | | | |
| 2 | 010515001282 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.92 | | | |
| 3 | 010515001283 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.22 | | | |
| 4 | 010515001284 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.18 | | | |
| 5 | 010515001285 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010515001286 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 42.76 | | | |
| 7 | 010515001287 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.26 | | | |
| 8 | 010515001288 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 93.21 | | | |
| 9 | 010515001289 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.39 | | | |
| 10 | 010515001290 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.93 | | | |
| 11 | 010515001291 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.85 | | | |
| 12 | 010515001292 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.61 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 010515001293 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.89 | | | |
| 14 | 010515001294 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.57 | | | |
| 15 | 010515001295 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.62 | | | |
| 16 | 01B205 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 2.61 | | | |
| 17 | 010516003048 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 5 | | | |
| 18 | 010516003049 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1420 | | | |
| 19 | 010516003050 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10 | | | |
| 20 | 010515001296 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.14 | | | |
| 21 | 010515011071 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4396 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010515011072 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4310 | | | |
| 23 | 010515011073 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5330 | | | |
| 24 | 010515011074 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 10640 | | | |
| 25 | 010515011075 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 25 | | | |
| 26 | 010515011076 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 10 | | | |
| 27 | 010504003030 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4C66-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003031 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |
| 29 | 010504003032 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003033 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 570 | | | |
| 31 | 010503002030 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.43 | | | |
| 32 | 010503002031 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 33 | 010503002032 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |

17D46CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004018 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003056 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 441.83 | | | |
| 36 | 010505003057 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |
| 37 | 010505003058 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 38 | 010505010009 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 39 | 010505003059 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.9 | | | |
| 40 | 010505003060 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 41 | 010505007009 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 42 | 010505003061 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.23 | | | |
| 43 | 010505003062 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.225 | | | |
| 44 | 010506001035 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 140.79 | | | |
| 45 | 010506001036 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 281.58 | | | |
| 46 | 010505008009 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002018 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.83 | | | |
| 48 | 010503005018 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 32.28 | | | |
| 49 | 01QDBZ005007 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 184.16 | | | |
| 50 | 010501006009 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001036 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 509.56 | | | |
| 52 | 010402001037 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012014 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005035 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 2759.63 | | | |
| 55 | 010607005036 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 470 | | | |
| 56 | 011001005043 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 57 | 011001005044 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 343.69 | | | |
| 58 | 01B206 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3626.7 | | | |
| 59 | 011001005045 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层，安装高度略低于垫层 | m2 | 3384.86 | | | |
| 60 | 011001005046 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 316.95 | | | |
| 61 | 011001005047 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层，安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011001005048 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 63 | 011001003083 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 570.83 | | | |
| 64 | 011001003084 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 383.65 | | | |
| 65 | 011001003085 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 39.6775 | | | |
| 66 | 011001003086 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003087 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 38.58 | | | |
| 68 | 011001003088 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 436.56 | | | |
| 69 | 011001003089 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 184.17 | | | |
| 70 | 011001003090 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 164.13 | | | |

17D046CC-B[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011001001015 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 72 | 011001001016 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 73 | 011101003097 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 425.25 | | | |
| 74 | 011101003098 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 75 | 011101003099 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 76 | 011101003100 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 77 | 011101003101 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 365.07 | | | |
| 78 | 011101003102 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 79 | 011101003103 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第715页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011101003104 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 24.68 | | | |
| 81 | 011101003105 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 341.64 | | | |
| 82 | 011101003106 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 83 | 011101003107 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3246.41 | | | |
| 84 | 011101003108 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 435.56 | | | |
| 85 | 01B207 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 37.21 | | | |
| 86 | 011101006117 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 185.95 | | | |
| 87 | 010501001031 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 88 | 01B208 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 322.66 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011101006118 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 90 | 011101006119 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 91 | 01B209 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第717页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006120 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 93 | 01B210 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 011101006121 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 95 | 010901001009 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 96 | 010904002097 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 97 | 010904002098 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 183.76 | | | |
| 98 | 010904002099 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 24.67 | | | |
| 99 | 010904002100 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 343.72 | | | |
| 100 | 010904002101 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 435.57 | | | |

17D046CC-3DFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第718页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002102 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 318.86 | | | |
| 102 | 010904002103 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 103 | 010904002104 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 287.19 | | | |
| 104 | 010904002105 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 105 | 010904002106 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010904001018 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 107 | 010903002054 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1011.5 | | | |
| 108 | 010903002055 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1991.25 | | | |
| 109 | 010904002107 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 365.06 | | | |
| 110 | 010902001017 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010902001018 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 112 | 010801004040 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 113 | 010801004041 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 400.62 | | | |
| 114 | 010802004007 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 246.75 | | | |

17D046CC-BDFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）** **第721页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 010802001015 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 116 | 01B211 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 117 | 01B212 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 118 | 01QDB008017 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 365.08 | | | |
| 119 | 01QDB003009 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 120 | 01QDB008018 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 121 | 01QDB004009 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 90 | | | |
| 122 | 01QDB007009 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2572.62 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 011507004007 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 60 | | | |
| 124 | 01B213 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 134 | | | |
| 125 | 01B214 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 134 | | | |
| 126 | 01QDB002017 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6290 | | | |
| 127 | 010507001024 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 80.74 | | | |
| 128 | 010507001025 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 129 | 010507001026 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 130 | 01B215 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B216 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022007 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002008 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 390.58 | | | |
| 134 | 011001003091 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面剂一道 | m2 | 1830.19 | | | |
| 135 | 011001003092 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 305.43 | | | |
| 136 | 011001003093 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 324.19 | | | |
| 137 | 011001003094 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6200.08 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002056 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 6750.83 | | | |
| 139 | 010903003015 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 6750.83 | | | |
| 140 | 010903003016 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 141 | 010903002057 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 142 | 01B217 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 143 | 010903002058 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 144 | 010807003015 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 202.5 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001023 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 472.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001024 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 637.61 | | | |
| 147 | 010807001025 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 453.6 | | | |
| 148 | 010801004042 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 115.39 | | | |

17D046CC-BDEA-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001016 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001048 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 156.33 | | | |
| 2 | 011106002009 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003011 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006122 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 365.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006123 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 435.57 | | | |
| 6 | 011101001049 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 197.58 | | | |
| 7 | 011101001050 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 24.68 | | | |
| 8 | 011101001051 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001052 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 30.34 | | | |
| 10 | 011102001007 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 36.2 | | | |
| 11 | 011201001091 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1316.79 | | | |
| 12 | 011201001092 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1991.25 | | | |
| 13 | 011201001093 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1895.49 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001035 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 475.15 | | | |
| 15 | 011201001094 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 475.15 | | | |
| 16 | 011201001095 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 7155 | | | |
| 17 | 011406003059 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 7155 | | | |
| 18 | 011406003060 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 954.475 | | | |
| 19 | 011201001096 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 194.25 | | | |
| 20 | 011201001097 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 612.42 | | | |
| 21 | 011406003061 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 806.67 | | | |
| 22 | 01B219 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 8592.56 | | | |
| 23 | 011406003062 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3626.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003063 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 365 | | | |
| 25 | 011406003064 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 364.32 | | | |
| 26 | 011406003065 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 390.58 | | | |
| 27 | 011105001041 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 397.2 | | | |
| 28 | 011105001042 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3306.84 | | | |
| 29 | 011105001043 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 549.5 | | | |
| 30 | 011105003013 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008016 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 215 | | | |
| 32 | 011503001054 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 183 | | | |
| 33 | 011503001055 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 43.79 | | | |
| 34 | 011503008017 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 155.17 | | | |
| 35 | 011503001056 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 79.2 | | | |
| 36 | 011503001057 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第731页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011503001058 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003066 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 324.19 | | | |
| 39 | 011407001036 | 外墙真石漆（外墙5、6) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6222.36 | | | |
| 40 | 011407001037 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1926.792 | | | |
| 41 | 011407001038 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 320.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001039 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017172 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 2 | 030404017173 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 3 | 030404017174 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017175 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017176 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第733页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017177 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017178 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017179 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-16ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017180 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:9#-16ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017181 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017182 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017183 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003036 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 51.15 | | | |
| 14 | 030411003037 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008023 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |
| 16 | 030413001039 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.525 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001310 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 11101.454 | | | |
| 18 | 030411001311 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 4757.766 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001312 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 326.2 | | | |
| 20 | 030411001313 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 139.8 | | | |
| 21 | 030411001314 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001315 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001316 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1032.367 | | | |
| 24 | 030411001317 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 442.443 | | | |
| 25 | 030411001318 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001319 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001089 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001090 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001091 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 107.33 | | | |
| 31 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 32 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001095 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001097 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 196.11 | | | |
| 36 | 030408006033 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006034 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006035 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004306 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 24147.9 | | | |
| 40 | 030411004307 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 17363.7 | | | |
| 41 | 030411004308 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4100.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004309 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1313.88 | | | |
| 43 | 030411004310 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1289.25 | | | |
| 44 | 030411004311 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004312 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1668 | | | |
| 46 | 030411004313 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |
| 47 | 030411004314 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001040 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002139 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3640.147 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030413002140 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002141 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001045 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 46 | | | |
| 53 | 030412001046 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 420 | | | |
| 54 | 030412001047 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 270 | | | |
| 55 | 030412001048 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 56 | 030412001049 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 49 | | | |
| 57 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412001050 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004102 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 60 | 030412004103 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 45 | | | |
| 61 | 030412004104 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030412004105 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004106 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 60 | | | |
| 64 | 030412004107 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 15 | | | |
| 65 | 030412004108 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 17 | | | |
| 66 | 030412004109 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 17 | | | |
| 67 | 030404034055 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 332 | | | |
| 68 | 030404034056 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 69 | 030404034057 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 70 | 030404034058 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 71 | 030404035089 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 720 | | | |
| 72 | 030404035090 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 73 | 030404035091 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 74 | 030404035092 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 030404035093 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 76 | 030404035094 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 77 | 030404035095 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 78 | 030404035096 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 79 | 030404035097 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 80 | 030404035098 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 81 | 030404035099 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 82 | 030404035100 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 83 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 90 | | | |
| 84 | 030406006012 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006126 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 185 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006127 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 819 | | | |
| 87 | 030411006128 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 73 | | | |
| 88 | 030411006129 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2254 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008025 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 92 | | | |
| 90 | 030411001320 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 91 | 030411004315 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 92 | 030409005019 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005020 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005021 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 192.3 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005022 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004013 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004014 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 452.88 | | | |
| 98 | 030409003009 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 601.8 | | | |
| 99 | 030409008026 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008027 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011008 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004110 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 266 | | | |
| 103 | 020303001007 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 399.24 | | | |
| 104 | 030411006130 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 105 | 030411006131 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 342 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030411001321 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 300 | | | |
| 107 | 030411001322 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 133 | | | |
| 108 | 030411004316 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 900 | | | |
| 109 | 030404034059 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034060 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035101 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012019 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003043 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003044 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030502003045 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 60 | | | |
| 4 | 030502010007 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003038 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 105.63 | | | |
| 6 | 030413001041 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 70.42 | | | |
| 7 | 030408008024 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005057 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 6383.75 | | | |
| 9 | 030502007024 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 815.072 | | | |
| 10 | 030502007025 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 430 | | | |
| 11 | 030502007026 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 240.45 | | | |
| 12 | 030502012020 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 13 | 030502012021 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030502004007 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 030502014015 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 120 | | | |
| 16 | 030502016009 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 120 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003046 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003047 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012015 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006019 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 60 | | | |
| 21 | 030507006020 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001014 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006021 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003023 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030507005007 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004317 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 358.454 | | | |
| 27 | 030411004318 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 764.195 | | | |
| 28 | 030411004319 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004320 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 180.12 | | | |
| 30 | 030411004321 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1381.897 | | | |
| 31 | 030411004322 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004323 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005058 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 405.95 | | | |
| 34 | 030502005059 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 944.32 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003048 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004324 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1416 | | | |
| 37 | 030411004325 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017184 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012016 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013009 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030501001007 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008023 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008024 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008025 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012009 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004326 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004327 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 375.74 | | | |
| 48 | 030502005060 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005061 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 375.74 | | | |
| 50 | 030505005007 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014016 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第750页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404034061 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 240 | | | |
| 53 | 030411004328 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2343 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004329 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004330 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 98.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014009 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005062 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005063 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004331 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004332 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005064 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004333 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 030411004334 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 90.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006132 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 300 | | | |
| 65 | 030411001323 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1150.897 | | | |
| 66 | 030411001324 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 989.1585 | | | |
| 67 | 030411001325 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1150.9 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001326 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 989.16 | | | |
| 69 | 030413002142 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 397.5 | | | |
| 70 | 030413002143 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 198 | | | |
| 71 | 010516004023 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 030411001327 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 935.9325 | | | |
| 73 | 030411001328 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 319.596 | | | |
| 74 | 030411001329 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 935.93 | | | |
| 75 | 030411001330 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 319.6 | | | |
| 76 | 030411006133 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030413002144 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 397.5 | | | |
| 78 | 030413002145 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 64 | | | |
| 79 | 030411006134 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 030411001331 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 690.041 | | | |
| 81 | 030411001332 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 207.5005 | | | |
| 82 | 030411001333 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 690.04 | | | |
| 83 | 030411001334 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 207.5 | | | |
| 84 | 030413002146 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 138 | | | |
| 85 | 030413002147 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006135 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 030411001335 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 88 | 030411001336 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 89 | 030413002148 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 141 | | | |
| 90 | 030411006136 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001337 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 92 | 030411001338 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.26 | | | |
| 93 | 030413002149 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 94 | 030411001339 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1171.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030411001340 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1171.5 | | | |
| 96 | 030411006137 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 240 | | | |
| 97 | 030413002150 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 234 | | | |
| 98 | 030411001341 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 99 | 030411001342 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.63 | | | |
| 100 | 030411006138 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002151 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 030411001343 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 103 | 030411001344 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 104 | 030411006139 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030413002152 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 106 | 030411001345 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 107 | 030411001346 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 108 | 030411006140 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002153 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017185 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017186 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006036 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.435 | | | |
| 5 | 030411004335 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 103.5 | | | |
| 6 | 030411004336 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001347 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001348 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 98.78 | | | |
| 9 | 030411001349 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 263.84 | | | |
| 10 | 030411001350 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 11 | 030413001042 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 31.275 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004111 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004112 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 23 | | | |
| 14 | 030412004113 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004114 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004115 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006141 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002038 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002039 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002040 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 106.2 | | | |
| 4 | 030901002041 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 5 | 030901002042 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001110 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010017 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 28 | | | |
| 9 | 030901010018 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013015 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 60 | | | |
| 11 | 030901013016 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B152 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003195 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 60 | | | |
| 14 | 03B153 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 031002001019 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 151.05 | | | |
| 16 | 031208002044 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 17 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 30 | | | |
| 18 | 031201001011 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 71.02 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007015 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 19 | | | |

17D0465C-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001021 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 60 |  |  |  |
| 3 | 030904001022 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 270 |  |  |  |
| 4 | 030904001023 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 84 |  |  |  |
| 5 | 030904008053 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 |  |  |  |
| 6 | 030904008054 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030904009008 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030904005010 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | 030904003024 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 |  |  |  |
| 11 | 030904008055 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008056 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 46 | | | |
| 13 | 030904007016 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 34 | | | |
| 14 | 030904006007 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003025 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 16 | 030411006142 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 622 | | | |
| 17 | 030411003039 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 44.25 | | | |
| 18 | 030408008025 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.19 | | | |
| 19 | 030413001043 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 47.79 | | | |
| 20 | 030411004337 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 030411004338 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1589.25 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004339 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 030411004340 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 808.07 | | | |
| 24 | 030411004341 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 137.25 | | | |
| 25 | 030411004342 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 161.94 | | | |
| 26 | 030411001351 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1252.67 | | | |
| 27 | 030413002154 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 250.4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003008 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008057 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 58 | | | |
| 30 | 030507001015 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 58 | | | |
| 31 | 030411006143 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 58 | | | |
| 32 | 030411004343 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 237.09 | | | |
| 33 | 030411001352 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 229.69 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008058 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001353 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004344 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004345 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004346 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 39 | 030411004347 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001354 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004348 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004349 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008059 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010007 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 3 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001007 | 通风工程检测、调试（9#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001007 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 61.2 | | | |
| 2 | 031001006166 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 84.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006167 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1031.04 | | | |
| 4 | 031002003196 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径)<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1031.04 | | | |
| 5 | 031003001111 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 6 | 031003001112 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 7 | 031003001113 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 8 | 031003001114 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 9 | 031003001115 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 10 | 03B154 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006013 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006014 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 2882.88 | | | |
| 13 | 031008012013 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 14 | 031008012014 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 15 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 90 | | | |
| 16 | 031208002045 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.03 | | | |
| 17 | 031208002046 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007007 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 22.63 | | | |
| 19 | 031002003197 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003198 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003199 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003200 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |
| 23 | 031002003201 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003202 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 03B155 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B156 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 64 | | | |
| 27 | 03B157 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001007 | 采暖工程系统调试（9#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006168 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006169 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 90 | | | |
| 3 | 031001006170 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006171 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.9 | | | |
| 5 | 031001006172 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006173 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1034.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006174 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1317.3 | | | |
| 8 | 031208002047 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.74 | | | |
| 9 | 031208002048 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.61 | | | |
| 10 | 031003001116 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001117 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 12 | 031003001118 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001119 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001120 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |

17D04CC-BDFE-4164-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001121 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |
| 16 | 031003001122 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013008 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 18 | 031004014079 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 60 | | | |
| 19 | 031002003203 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 20 | 031002003204 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003205 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003206 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B158 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B159 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 44 | | | |
| 25 | 030413002155 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 505.5 | | | |
| 26 | 030413002156 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003207 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003208 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 330 | | | |
| 29 | 031002003209 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 60 | | | |
| 30 | 031202002009 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001020 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 473.04 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006175 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 401.1 | | | |
| 33 | 031001006176 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 784.2 | | | |
| 34 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 60 | | | |
| 35 | 031003001123 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 36 | 031002003210 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030413002157 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 348 | | | |
| 38 | 030413002158 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005069 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 28.42 | | | |
| 40 | 031001005070 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 24.28 | | | |
| 41 | 031001005071 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 57.62 | | | |
| 42 | 031001005072 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031001006177 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 169.68 | | | |
| 44 | 031001006178 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 101.64 | | | |
| 45 | 031001006179 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 109.2 | | | |
| 46 | 031001006180 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 47 | 031001006181 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 73.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 031001006182 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68.88 | | | |
| 49 | 031001006183 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 177 | | | |
| 50 | 031004014080 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 150 | | | |
| 51 | 031004014081 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 180 | | | |
| 52 | 031002003211 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003212 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 031002003213 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 031002003214 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 150 | | | |
| 56 | 03B160 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 160 | | | |
| 57 | 03B161 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 58 | 03B162 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 03B163 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 031001005073 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.48 | | | |
| 61 | 031001005074 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006184 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28 | | | |
| 63 | 031001006185 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 56 | | | |
| 64 | 031001006186 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 65 | 031004014082 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 66 | 031004014083 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 67 | 031004014084 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 68 | 031002003215 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C60-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 031002003216 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 70 | 031002003217 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 71 | 031002003218 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 90 | | | |
| 72 | 03B164 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 03B165 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 96 | | | |
| 74 | 03B166 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 75 | 010902004015 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 56 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 010902004016 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 519.2 | | | |
| 77 | 031001005075 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.48 | | | |
| 78 | 031004014085 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 79 | 031004014086 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 80 | 031004014087 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 81 | 031002003219 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 82 | 03B167 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 83 | 010902006009 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031002003220 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第782页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 031001006187 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道，颜色变化同外墙 | m | 526.5 | | | |
| 86 | 031001005076 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 32.08 | | | |
| 87 | 031001005077 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 88 | 031004014088 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001010 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 531.5131 | | | |
| 2 | 010103004034 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 2406.2785 | | | |
| 3 | 010103004035 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 600.5049 | | | |
| 4 | 01B221 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 727.6978 | | | |

17D46CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010103001004 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中; | m3 | 5.858 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 6 | 010515001297 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.449 | | | |
| 7 | 010515001298 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.228 | | | |
| 8 | 010515001299 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.476 | | | |
| 9 | 010515001300 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.062 | | | |
| 10 | 010515001301 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.042 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001302 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.09 | | | |
| 12 | 010515001303 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.274 | | | |
| 13 | 010515001304 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.214 | | | |
| 14 | 010515001305 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.869 | | | |
| 15 | 010515001306 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.146 | | | |
| 16 | 010515001307 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.457 | | | |
| 17 | 010515001308 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.398 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010515001309 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.095 | | | |
| 19 | 010515001310 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.952 | | | |
| 20 | 010515001311 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.688 | | | |
| 21 | 010515001312 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.05 | | | |
| 22 | 010515001313 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.02 | | | |
| 23 | 01B222 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.45 | | | |
| 24 | 010516003051 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 584 | | | |
| 25 | 010516003052 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 46 | | | |
| 26 | 010516003053 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010515001314 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.873 | | | |
| 28 | 010516002013 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |
| 29 | 010512001005 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.324 | | | |
| 30 | 010515011077 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1854 | | | |
| 31 | 010515011078 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 288 | | | |
| 32 | 01B223 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010501001032 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 94.8783 | | | |
| 34 | 010501004010 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 444.4773 | | | |
| 35 | 010504001018 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 172.0429 | | | |
| 36 | 010504001019 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 37 | 010504003034 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 385.4191 | | | |

17D046CC-BDFE 993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003063 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 39 | 010505003064 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 183.2475 | | | |
| 40 | 010503002033 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 19.8561 | | | |
| 41 | 010503002034 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 42 | 010506001037 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 24.03 | | | |
| 43 | 010506001038 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 48.06 | | | |
| 44 | 010502002019 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.861 | | | |
| 45 | 010503005019 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.2565 | | | |
| 46 | 010503004019 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.36 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 47 | 01B224 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 27.270192 | | | |
| 48 | 010401003009 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 81.005928 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第789页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010402001038 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 102.3481 | | | |
| 50 | 010402001039 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 27.74 | | | |
| 51 | 010607005037 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 610.98 | | | |
| 52 | 010607005038 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 322.609 | | | |
| 53 | 010401012015 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.15 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 54 | 011001003095 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 226.8305 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011101006124 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 531.51 | | | |
| 56 | 01B225 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1063.02 | | | |
| 57 | 01B226 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 531.51 | | | |
| 58 | 011101006125 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 52.52 | | | |
| 59 | 010501001033 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 19.687192 | | | |
| 60 | 011201004015 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 113.6258 | | | |
| 61 | 011101006126 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 12.0728 | | | |
| 62 | 011101006127 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 172.7349 | | | |
| 63 | 011201004016 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 161.0658 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 64 | 010904002108 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 393.3226 | | | |
| 65 | 010904002109 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 12.0728 | | | |

17D046CC-2DFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 010903001010 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 465.7487 | | | |
| 67 | 010903002059 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 465.7487 | | | |
| 68 | 010904001019 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 531.51 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 69 | 010801004043 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 55 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 70 | 01B227 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 167.17 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 01QDB002018 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 678.64315 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006128 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 531.51 | | | |
| 2 | 011101001053 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 52.1106 | | | |
| 3 | 011106004013 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用直径ф8圆钢,固定筋直径ф6.5螺纹钢,固定筋单根长度L=100mm(四组,每组两根) | m2 | 15.87 | | | |
| 4 | 011101001054 | 水泥砂浆面层（L3，L25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 220.5877 | | | |
| 5 | 011101006129 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 45.368 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 6 | 011201001098 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 102.48 | | | |
| 7 | 011201001099 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道） | m2 | 2335.59 | | | |
| 8 | 011201001100 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、干粉界面剂一道 | m2 | 93.9324 | | | |
| 9 | 011406001017 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 2335.59 | | | |

17D046CC-3DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 01B230 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2532 | | | |
| 11 | 011207001008 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 574.2945 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 12 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 242.9872 | | | |
| 13 | 011301001014 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 242.99 | | | |
| 14 | 011302001010 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 111.0147 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011105001044 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 185.9193 | | | |
| 16 | 011105001045 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 73.8039 | | | |
| 17 | 011105003014 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 28.779 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 18 | 011503001059 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 10.32 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004036 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004037 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001315 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |
| 4 | 010515001316 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001317 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |

17D046CC-BDFEAC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010515001318 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001319 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001320 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001321 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001322 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |
| 11 | 010515001323 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001324 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 010515001325 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001326 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001327 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001328 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001329 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B231 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 19 | 010516003054 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003055 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001330 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010515011079 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011080 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011081 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011082 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011083 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003035 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C65-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003036 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003037 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003038 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002035 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002036 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002037 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |

17D46CC-BDFE-4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004020 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003065 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003066 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003067 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010010 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003068 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003069 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007010 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003070 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003071 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001039 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001040 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008010 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002020 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005020 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005008 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006010 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001040 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001041 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012016 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005039 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005040 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |
| 56 | 011001001017 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 57 | 011001001018 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 58 | 011001005049 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 59 | 011001005050 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011001005051 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 61 | 011001005052 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 62 | 011001005053 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 63 | 011001005054 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 64 | 01B232 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 65 | 011001003096 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |
| 66 | 011001003097 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003098 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 68 | 011001003099 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |
| 69 | 011001003100 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 70 | 011001003101 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 71 | 011101003109 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |

17D046CC-B[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第804页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011101003110 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003111 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003112 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003113 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |
| 76 | 011101003114 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003115 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003116 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003117 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003118 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011101003119 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B233 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006130 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006131 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001034 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B234 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |
| 87 | 011101006132 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006133 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B235 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006134 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B236 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006135 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001010 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001020 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002110 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002111 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002112 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002113 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002114 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |
| 100 | 010904002115 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |
| 101 | 010904002116 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002117 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002118 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002119 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001021 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 106 | 010903002060 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002061 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002120 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010902001019 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001020 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |
| 111 | 010801004044 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004045 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010802004008 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |
| 114 | 010802001017 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B237 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B238 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008019 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003010 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4661-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008020 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004010 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007010 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |
| 122 | 011507004008 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 123 | 010606008006 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B239 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B240 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002019 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 010507001027 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001028 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001029 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B241 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B242 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022008 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002009 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1835.28 | | | |
| 134 | 011001003102 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003103 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003104 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 168.6 | | | |
| 137 | 011001003105 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6271.68 | | | |
| 138 | 010903002062 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003017 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003018 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002063 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B243 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |

17D046CC-2DF6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010903002064 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 746.49 | | | |
| 144 | 010807003016 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001026 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001027 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001028 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004046 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 149 | 010802001018 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001055 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002010 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003012 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006136 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |
| 5 | 011101006137 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001056 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001057 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001058 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001059 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001008 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001101 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001102 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001103 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |
| 14 | 011407001040 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001104 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001105 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003067 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003068 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001106 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第818页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001107 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003069 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B245 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003070 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |
| 24 | 011406003071 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003072 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003073 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001046 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001047 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001048 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003015 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |
| 31 | 011503008018 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001060 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001061 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001062 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008019 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001063 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001064 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 38 | 011503001065 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003074 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001041 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001042 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001043 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |
| 43 | 011407001044 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017187 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017188 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 030404017189 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异户型）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017190 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017191 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017192 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017193 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017194 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017195 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017196 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:10#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017197 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017198 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017199 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003040 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 15 | 030411003041 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030411003042 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 17 | 030408008026 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 18 | 030413001044 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 19 | 030411001355 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15023.372 | | | |
| 20 | 030411001356 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6438.588 | | | |
| 21 | 030411001357 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.432 | | | |
| 22 | 030411001358 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.328 | | | |
| 23 | 030411001359 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 158.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030411001360 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 25 | 030411001361 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 808.997 | | | |
| 26 | 030411001362 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 346.713 | | | |
| 27 | 030411001363 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |
| 28 | 030411001364 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 125 | | | |
| 29 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 30 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 31 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4156-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 116.9 | | | |
| 33 | 030408001103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 34 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 35 | 030408001105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 36 | 030408001106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 128.64 | | | |
| 37 | 030408001107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 64.32 | | | |
| 38 | 030408001108 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 166.7 | | | |
| 39 | 030408006037 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030408006038 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 41 | 030408006039 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 42 | 030411004350 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25707.87 | | | |
| 43 | 030411004351 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28394.84 | | | |
| 44 | 030411004352 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6094.46 | | | |
| 45 | 030411004353 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3591.17 | | | |
| 46 | 030411004354 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 384.01 | | | |
| 47 | 030411004355 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 100 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030411004356 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.24 | | | |
| 49 | 030411004357 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.04 | | | |
| 50 | 030411004358 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.32 | | | |
| 51 | 030411004359 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 52 | 030413001045 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 53 | 030413002159 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4749.71 | | | |
| 54 | 030413002160 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 55 | 030413002161 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 56 | 030412001051 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030412001052 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 507 | | | |
| 58 | 030412001053 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 59 | 030412001054 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 60 | 030412001055 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 61 | | | |
| 61 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412001056 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004116 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 64 | 030412004117 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 65 | 030412004118 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 54 | | | |
| 66 | 030412004119 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 67 | 030412004120 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 68 | 030412004121 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 69 | 030412004122 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030412004123 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 71 | 030404034062 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 419 | | | |
| 72 | 030404034063 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 73 | 030404034064 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 74 | 030404034065 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 75 | 030404034066 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 76 | 030404035102 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1078 | | | |
| 77 | 030404035103 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 73 | | | |
| 78 | 030404035104 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 221 | | | |
| 79 | 030404035105 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035106 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035107 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| 82 | 030404035108 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4164-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030404035109 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035110 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035111 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 86 | 030404035112 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 254 | | | |
| 87 | 030404035113 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 88 | 030404033008 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 89 | 030406006013 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 90 | 030411006144 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 91 | 030411006145 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 92 | 030411006146 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 93 | 030411006147 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409008028 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 95 | 030411001365 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 96 | 030411004360 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 97 | 030409002010 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 98 | 030409005023 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 99 | 030409005024 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 100 | 030409003010 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 101 | 030409004015 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 102 | 030409004016 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |

17D046CC-BDFF-2A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 030409008029 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 104 | 030409008030 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030414011009 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 106 | 030412004124 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 342 | | | |
| 107 | 020303001008 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 461.94 | | | |
| 108 | 030411006148 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 109 | 030411006149 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 110 | 030411001366 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 111 | 030411001367 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 171 | | | |
| 112 | 030411004361 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 113 | 030404034067 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404034068 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030404035114 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D46CC-BDFEAC84-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 030502012022 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003049 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003050 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003051 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010008 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003043 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001046 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008027 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005065 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5796.28 | | | |

17D4CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030502007027 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1753.874 | | | |
| 10 | 030502007028 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007029 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |
| 12 | 030502012023 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012024 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 142 | | | |
| 14 | 030502004008 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 70 | | | |
| 15 | 030502014017 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016010 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030502003052 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003053 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012017 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006022 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006023 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001016 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006024 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003026 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 142 | | | |
| 25 | 030507005008 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |

17D04CC-B1FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030411004362 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1141.26 | | | |
| 27 | 030411004363 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004364 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004365 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |
| 30 | 030411004366 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1695.77 | | | |
| 31 | 030411004367 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004368 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005066 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1174.94 | | | |
| 34 | 030502005067 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.92 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003054 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004369 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004370 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017200 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012018 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013010 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001008 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |

17D046CC-DFE[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030507008026 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008027 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008028 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012010 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004371 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 78.42 | | | |
| 47 | 030411004372 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 371.3 | | | |
| 48 | 030502005068 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 78.42 | | | |
| 49 | 030502005069 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 371.3 | | | |
| 50 | 030505005008 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014018 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034069 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |

17D046CC-BDFF-4CB4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030411004373 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004374 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004375 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014010 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005070 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005071 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004376 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004377 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005072 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030411004378 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 69.355 | | | |
| 63 | 030411004379 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006150 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 320 | | | |
| 65 | 030411001368 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1210.771 | | | |
| 66 | 030411001369 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1347.865 | | | |
| 67 | 030411001370 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1210.77 | | | |
| 68 | 030411001371 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1347.87 | | | |
| 69 | 030413002162 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030413002163 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004024 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001372 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1001.63 | | | |
| 73 | 030411001373 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001374 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1001.63 | | | |
| 75 | 030411001375 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |
| 76 | 030411006151 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 214 | | | |
| 77 | 030413002164 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002165 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 151 | | | |
| 79 | 030411006152 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 229 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第843页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030411001376 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.902 | | | |
| 81 | 030411001377 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001378 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.9 | | | |
| 83 | 030411001379 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002166 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 166 | | | |
| 85 | 030413002167 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006153 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001380 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001381 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030413002168 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006154 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 030411001382 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.595 | | | |
| 92 | 030411001383 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 38.6 | | | |
| 93 | 030413002169 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001384 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001385 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006155 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002170 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 249 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030411001386 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001387 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006156 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002171 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001388 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 48.515 | | | |
| 103 | 030411001389 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 48.52 | | | |
| 104 | 030411006157 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002172 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 9 | | | |
| 106 | 030411001390 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001391 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |

17D046CC-BDFE-1CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030411006158 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002173 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017201 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017202 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 12 | | | |
| 3 | 030408006040 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 284.275 | | | |
| 5 | 030411004380 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |

17D04CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030411001392 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |
| 7 | 030411001393 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 284 | | | |
| 8 | 030411001394 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 9 | 030413001047 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.5 | | | |
| 10 | 030412004125 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 24 | | | |
| 11 | 030412004126 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 12 | 030412004127 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 13 | 030412004128 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 14 | 030411006159 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030904007017 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001024 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001025 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001026 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008060 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008061 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009009 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005011 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003027 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030904008062 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008063 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007018 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006008 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003028 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006160 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003044 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008028 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001048 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004381 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004382 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1906.97 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004383 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004384 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 782.92 | | | |
| 24 | 030411004385 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004386 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 177.22 | | | |
| 26 | 030411001395 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1297.11 | | | |
| 27 | 030413002174 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 259.4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003009 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008064 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001017 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006161 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004387 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001396 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008065 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001397 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004388 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004389 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004390 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004391 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001398 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004392 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004393 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008066 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 030901002043 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002044 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002045 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002046 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002047 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001124 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010019 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010020 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013017 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013018 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 40 | | | |
| 12 | 03B170 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 20 | | | |
| 13 | 031002003221 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B171 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001021 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002049 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001012 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002012 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010008 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001008 | 通风工程检测、调试（10#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001001008 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006188 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |
| 3 | 031001006189 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1322.68 | | | |
| 4 | 031002003222 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1322.68 | | | |
| 5 | 031003001125 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001126 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001127 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001128 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001129 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 03B172 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006015 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 200.04 | | | |
| 12 | 031005006016 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012015 | 集水器 | 1.规格:分集水器 3回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 2 | | | |
| 14 | 031008012016 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031008012017 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 16 | 031005002008 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031208002050 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 18 | 031208002051 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 19 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 20 | 031002003223 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003224 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 031002003225 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 23 | 031002003226 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 24 | 031002003227 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031002003228 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 26 | 03B173 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 27 | 03B174 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 28 | 03B175 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 29 | 031009001008 | 采暖工程系统调试（10#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006190 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006191 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006192 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006193 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 31.98 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006194 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 130.7 | | | |
| 6 | 031001006195 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1226.16 | | | |
| 7 | 031001006196 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1776.6 | | | |
| 8 | 031208002052 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002053 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001130 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001131 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001132 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001133 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001134 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 15 | 031003001135 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 16 | 031003001136 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013009 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014089 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003229 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003230 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003231 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 22 | 031002003232 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 46 | | | |
| 23 | 03B176 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B177 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 46 | | | |
| 25 | 030413002175 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 624.6 | | | |
| 26 | 030413002176 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003233 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003234 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 450 | | | |
| 29 | 031002003235 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031202002010 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001022 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 547.52 | | | |
| 32 | 031001006197 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 473.76 | | | |
| 33 | 031001006198 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1065.6 | | | |
| 34 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001137 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003236 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002177 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 444.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030413002178 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005078 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.5 | | | |
| 40 | 031001005079 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.36 | | | |
| 41 | 031001005080 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 100.26 | | | |
| 42 | 031001005081 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 52.68 | | | |
| 43 | 031001006199 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 293.76 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006200 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32.64 | | | |
| 45 | 031001006201 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 152.32 | | | |
| 46 | 031001006202 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006203 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006204 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006205 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014090 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014091 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003237 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003238 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003239 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B178 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B179 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B180 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005082 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.96 | | | |
| 59 | 031001005083 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.84 | | | |
| 60 | 031001006206 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006207 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006208 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014092 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014093 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014094 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003240 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003241 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003242 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003243 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4641-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B181 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B182 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B183 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 73 | 010902004017 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004018 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005084 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 35 | | | |
| 76 | 031004014095 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014096 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014097 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第870页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 031002003244 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B184 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006010 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003245 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006209 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005085 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005086 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 30.78 | | | |
| 86 | 031004014098 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001011 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 425.19 | | | |
| 2 | 010103004038 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3956.52 | | | |
| 3 | 010103004039 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 663.01 | | | |
| 4 | 01B247 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 531.38 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001331 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.134 | | | |
| 6 | 010515001332 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.571 | | | |
| 7 | 010515001333 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.628 | | | |
| 8 | 010515001334 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.532 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001335 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.317 | | | |
| 10 | 010515001336 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.213 | | | |
| 11 | 010515001337 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.754 | | | |
| 12 | 010515001338 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.124 | | | |
| 13 | 010515001339 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.31 | | | |
| 14 | 010515001340 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.168 | | | |
| 15 | 010515001341 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.966 | | | |

17D04CC-BDF
C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001342 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.174 | | | |
| 17 | 010515001343 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.947 | | | |
| 18 | 010515001344 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.076 | | | |
| 19 | 010515001345 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.885 | | | |
| 20 | 01B248 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.09 | | | |
| 21 | 010516003056 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 560 | | | |
| 22 | 010516003057 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 32 | | | |
| 23 | 010516003058 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 60 | | | |
| 24 | 010515001346 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.846 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516002014 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 26 | 010512001006 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.662 | | | |
| 27 | 010515011084 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3902 | | | |
| 28 | 010515011085 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 26 | | | |
| 29 | 010515011086 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 260 | | | |
| 30 | 010515011087 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 404 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 01B249 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001035 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 91.39 | | | |
| 33 | 010501001036 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004011 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 442.51 | | | |
| 35 | 010504001020 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 188.05 | | | |
| 36 | 010504003039 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 199.72 | | | |

17D046CC-BDE[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010503004021 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3 | | | |
| 38 | 010505003072 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 178.83 | | | |
| 39 | 010503002038 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.36 | | | |
| 40 | 010506001041 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 62.64 | | | |
| 41 | 010506001042 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 125.28 | | | |
| 42 | 010502002021 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8.11 | | | |
| 43 | 010503005021 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.71 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B250 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 40.04 | | | |
| 45 | 010401003010 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 46.53 | | | |
| 46 | 010402001042 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 126.35 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001043 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 18.51 | | | |
| 48 | 010607005041 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 359.25 | | | |
| 49 | 010607005042 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 199.55 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 50 | 011001003106 | 保温隔热墙面（地下室外墙)（防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 696.11 | | | |
| | 墙、地面基层 | | | | | | | |
| 51 | 011101006138 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 531.38 | | | |
| 52 | 01B251 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板) | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1062.76 | | | |
| 53 | 01B252 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 531.38 | | | |
| 54 | 011101006139 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 40.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010501001037 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 46.4536 | | | |
| 56 | 011201004017 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 167.86 | | | |
| 57 | 011101006140 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 50.56 | | | |
| 58 | 011101006141 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 56.83 | | | |
| 59 | 011201004018 | 立面砂浆找平层（墙防1) | 1.基础类型：砼墙<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 696.11 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904002121 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 704.695 | | | |
| 61 | 010904002122 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 50.56 | | | |
| 62 | 010903002065 | 墙面涂膜防水（内墙16) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 167.86 | | | |
| 63 | 010903001011 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 696.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010903002066 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 696.11 | | | |
| 65 | 010904001022 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 531.38 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 66 | 010801004047 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 52.85 | | | |
| 67 | 010801004048 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.68 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 68 | 01B253 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 95.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 01QDB002020 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 613.04 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101001060 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 20.85 | | | |
| 2 | 011106004014 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 41.79 | | | |
| 3 | 011101001061 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 580.67 | | | |
| 4 | 011101006142 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 531.38 | | | |
| 5 | 011101006143 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 56.83 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 6 | 011201001108 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 239.42 | | | |
| 7 | 011201001109 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 843.59 | | | |
| 8 | 011406001018 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1582.68 | | | |

17D046CC-2DFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第881页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011201001110 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平,综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 129.04 | | | |
| 10 | 011207001009 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 420.41 | | | |
| 11 | 01B256 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2371.55 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 12 | 011407002016 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 505.29 | | | |
| 13 | 011301001015 | 天棚抹灰(5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 564.17 | | | |
| 14 | 011302001011 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 158.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C21-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 15 | 011105001049 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 485.87 | | | |
| 16 | 011105001050 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 41.71 | | | |
| 17 | 011105003016 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 60.9 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 18 | 011503001066 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 16.15 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004040 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004041 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001347 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |
| 4 | 010515001348 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010515001349 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001350 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001351 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001352 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001353 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001354 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |
| 11 | 010515001355 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |

17D04CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001356 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001357 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001358 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001359 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001360 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001361 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B257 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 19 | 010516003059 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003060 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001362 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |
| 22 | 010515011088 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011089 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011090 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011091 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011092 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003040 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003041 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003042 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |

17D046CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003043 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002039 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002040 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002041 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004022 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003073 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003074 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003075 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010011 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003076 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003077 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505007011 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003078 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003079 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001043 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001044 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008011 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002022 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005022 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005009 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006011 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010402001044 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001045 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012017 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005043 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005044 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |

17D046CC-BDEE-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005055 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005056 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005057 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005058 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005059 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005060 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B258 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003107 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 651.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第891页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003108 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003109 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003110 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |
| 67 | 011001003111 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |

17D046CC-BE[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003112 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001019 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001020 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003120 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003121 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003122 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003123 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003124 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003125 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003126 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003127 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003128 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003129 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003130 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B259 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006144 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006145 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001038 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B260 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006146 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片,2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006147 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 01B261 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006148 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B262 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006149 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001011 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001023 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002123 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002124 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002125 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010904002126 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002127 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |
| 100 | 010904002128 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |
| 101 | 010904002129 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002130 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002131 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002132 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001024 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 106 | 010903002067 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002068 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002133 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010902001021 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001022 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |
| 111 | 010801004049 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004050 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010802004009 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |
| 114 | 010802001019 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B263 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B264 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008021 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003011 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4601-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008022 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004011 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007011 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |
| 122 | 011507004009 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 123 | 010606008007 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B265 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B266 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002021 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 010507001030 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001031 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001032 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B267 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B268 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022009 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002010 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003113 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003114 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003115 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 168.6 | | | |
| 137 | 011001003116 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6271.68 | | | |
| 138 | 010903002069 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003019 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003020 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002070 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B269 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |

17D046CC-2DFD-4436-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010903002071 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003017 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001029 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001030 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001031 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004051 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 149 | 010802001020 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001062 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002011 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003013 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006150 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |
| 5 | 011101006151 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001063 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001064 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001065 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001066 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |

17D046C-BEFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001009 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001111 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001112 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001113 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |
| 14 | 011407001045 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001114 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001115 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003075 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003076 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001116 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第907页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001117 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003077 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B271 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003078 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |
| 24 | 011406003079 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003080 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003081 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001051 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 011105001052 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001053 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003017 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |
| 31 | 011503008020 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001067 | 护窗栏杆（900高栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001068 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200) | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001069 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503008021 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001070 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001071 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 38 | 011503001072 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003082 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001046 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C51-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001047 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001048 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |
| 43 | 011407001049 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017203 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017204 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 030404017205 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异户型)<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030404017206 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017207 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017208 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017209 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017210 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030404017211 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017212 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:11#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017213 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017214 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017215 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003045 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030411003046 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 16 | 030411003047 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 17 | 030408008029 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 18 | 030413001049 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 19 | 030411001399 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15023.372 | | | |
| 20 | 030411001400 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6438.588 | | | |
| 21 | 030411001401 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.432 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411001402 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.328 | | | |
| 23 | 030411001403 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 158.3 | | | |
| 24 | 030411001404 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 25 | 030411001405 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 808.997 | | | |
| 26 | 030411001406 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 346.713 | | | |
| 27 | 030411001407 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |
| 28 | 030411001408 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 125 | | | |
| 29 | 030408001110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |

17D046CC-BDFE-2364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030408001111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 31 | 030408001112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 32 | 030408001113 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 116.9 | | | |
| 33 | 030408001114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 34 | 030408001115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 35 | 030408001116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 36 | 030408001117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 128.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030408001118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 64.32 | | | |
| 38 | 030408001119 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 166.7 | | | |
| 39 | 030408006041 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006042 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 41 | 030408006043 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 42 | 030411004394 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25707.87 | | | |
| 43 | 030411004395 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28394.84 | | | |
| 44 | 030411004396 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6094.46 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 030411004397 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3591.17 | | | |
| 46 | 030411004398 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 384.01 | | | |
| 47 | 030411004399 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 100 | | | |
| 48 | 030411004400 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.24 | | | |
| 49 | 030411004401 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.04 | | | |
| 50 | 030411004402 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.32 | | | |
| 51 | 030411004403 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 52 | 030413001050 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030413002179 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4749.71 | | | |
| 54 | 030413002180 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 55 | 030413002181 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 56 | 030412001057 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 57 | 030412001058 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 507 | | | |
| 58 | 030412001059 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 59 | 030412001060 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 60 | 030412001061 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 61 | | | |
| 61 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412001062 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004129 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 64 | 030412004130 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 030412004131 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 54 | | | |
| 66 | 030412004132 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 67 | 030412004133 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 68 | 030412004134 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 69 | 030412004135 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 70 | 030412004136 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 71 | 030404034070 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 419 | | | |
| 72 | 030404034071 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 73 | 030404034072 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 74 | 030404034073 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 75 | 030404034074 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 76 | 030404035115 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1078 | | | |
| 77 | 030404035116 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 73 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 030404035117 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 221 | | | |
| 79 | 030404035118 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035119 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035120 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| 82 | 030404035121 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035122 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035123 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035124 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 86 | 030404035125 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 254 | | | |
| 87 | 030404035126 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 88 | 030404033009 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030406006014 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 90 | 030411006162 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 91 | 030411006163 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 92 | 030411006164 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 93 | 030411006165 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 94 | 030409008031 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 95 | 030411001409 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 96 | 030411004404 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 97 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 98 | 030409005025 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 030409005026 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格: ϕ 10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 100 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根 ϕ 16钢筋或四根 ϕ 12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 101 | 030409004017 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 102 | 030409004018 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 103 | 030409008032 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 104 | 030409008033 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030414011010 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 106 | 030412004137 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 342 | | | |
| 107 | 020303001009 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 461.94 | | | |
| 108 | 030411006166 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 109 | 030411006167 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 030411001410 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 111 | 030411001411 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 171 | | | |
| 112 | 030411004405 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 113 | 030404034075 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404034076 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030404035127 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 116 | 030502012025 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003055 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003056 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030502003057 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010009 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003048 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001051 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008030 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005073 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5796.28 | | | |
| 9 | 030502007030 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1753.874 | | | |
| 10 | 030502007031 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007032 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |
| 12 | 030502012026 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012027 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 142 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第925页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030502004009 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 70 | | | |
| 15 | 030502014019 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016011 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003058 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003059 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012019 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006025 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006026 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001018 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006027 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003029 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 142 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030507005009 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004406 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1141.26 | | | |
| 27 | 030411004407 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004408 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004409 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |
| 30 | 030411004410 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1695.77 | | | |
| 31 | 030411004411 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004412 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005074 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1174.94 | | | |
| 34 | 030502005075 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.92 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003060 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004413 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004414 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017216 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012020 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013011 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030501001009 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008029 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008030 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008031 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012011 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004415 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 78.42 | | | |
| 47 | 030411004416 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 371.3 | | | |
| 48 | 030502005076 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 78.42 | | | |
| 49 | 030502005077 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 371.3 | | | |
| 50 | 030505005009 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014020 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404034077 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004417 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004418 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004419 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014011 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005078 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005079 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004420 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004421 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005080 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004422 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 69.355 | | | |
| 63 | 030411004423 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006168 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 320 | | | |
| 65 | 030411001412 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1210.771 | | | |
| 66 | 030411001413 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1347.865 | | | |
| 67 | 030411001414 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1210.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001415 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1347.87 | | | |
| 69 | 030413002182 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002183 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004025 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001416 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1001.63 | | | |
| 73 | 030411001417 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001418 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1001.63 | | | |
| 75 | 030411001419 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |
| 76 | 030411006169 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 214 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030413002184 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002185 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 151 | | | |
| 79 | 030411006170 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 229 | | | |
| 80 | 030411001420 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.902 | | | |
| 81 | 030411001421 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001422 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.9 | | | |
| 83 | 030411001423 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002186 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 166 | | | |
| 85 | 030413002187 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006171 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001424 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001425 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002188 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006172 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 030411001426 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.595 | | | |
| 92 | 030411001427 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 38.6 | | | |
| 93 | 030413002189 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001428 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030411001429 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006173 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002190 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 249 | | | |
| 98 | 030411001430 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001431 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006174 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002191 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001432 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 48.515 | | | |
| 103 | 030411001433 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 48.52 | | | |
| 104 | 030411006175 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030413002192 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 9 | | | |
| 106 | 030411001434 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001435 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006176 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002193 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017217 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017218 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 12 | | | |
| 3 | 030408006044 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001120 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 284.275 | | | |
| 5 | 030411004424 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |
| 6 | 030411001436 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |
| 7 | 030411001437 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 284 | | | |
| 8 | 030411001438 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 9 | 030413001052 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.5 | | | |
| 10 | 030412004138 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 24 | | | |
| 11 | 030412004139 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K  L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |

17D046CC-BDHF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004140 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 13 | 030412004141 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 14 | 030411006177 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002048 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002049 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002050 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002051 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030901002052 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001138 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010021 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010022 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013019 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013020 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B187 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |

17D046CC-BDFE-5C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031002003246 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B188 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001023 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002054 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001013 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002013 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007019 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001027 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001028 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |

17D04CC-BDFE-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030904001029 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008067 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008068 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009010 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005012 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003030 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008069 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008070 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007020 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006009 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030904003031 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006178 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003049 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008031 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001053 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004425 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004426 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1906.97 | | | |
| 22 | 030411004427 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004428 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 782.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030411004429 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004430 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 177.22 | | | |
| 26 | 030411001439 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1297.11 | | | |
| 27 | 030413002194 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 259.4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003010 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008071 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001019 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006179 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004431 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001440 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008072 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001441 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004432 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004433 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004434 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030411004435 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001442 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004436 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004437 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008073 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010009 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003009 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001009 | 通风工程检测、调试（11#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001009 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006210 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |
| 3 | 031001006211 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1322.68 | | | |
| 4 | 031002003247 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1322.68 | | | |

17D04CC-BDFE-364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001139 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001140 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001141 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001142 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001143 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B189 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006017 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 200.04 | | | |
| 12 | 031005006018 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012018 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012019 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002009 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002055 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002056 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 18 | 031208007009 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 19 | 031002003248 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003249 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003250 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003251 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003252 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003253 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B190 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B191 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B192 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001009 | 采暖工程系统调试（11#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006212 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006213 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 031001006214 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006215 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 31.98 | | | |
| 5 | 031001006216 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 130.7 | | | |
| 6 | 031001006217 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1226.16 | | | |
| 7 | 031001006218 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1776.6 | | | |
| 8 | 031208002057 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002058 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001144 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001145 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 12 | 031003001146 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001147 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001148 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 15 | 031003001149 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 16 | 031003001150 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013010 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014099 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003254 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003255 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003256 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 031002003257 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 46 | | | |
| 23 | 03B193 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B194 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 46 | | | |
| 25 | 030413002195 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 624.6 | | | |
| 26 | 030413002196 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003258 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003259 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 450 | | | |
| 29 | 031002003260 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002011 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001024 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 547.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006219 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 473.76 | | | |
| 33 | 031001006220 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1065.6 | | | |
| 34 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001151 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003261 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002197 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 444.6 | | | |
| 38 | 030413002198 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005087 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.5 | | | |
| 40 | 031001005088 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.36 | | | |
| 41 | 031001005089 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 100.26 | | | |
| 42 | 031001005090 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 52.68 | | | |
| 43 | 031001006221 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 293.76 | | | |

17D046CC-BDFE-C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006222 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32.64 | | | |
| 45 | 031001006223 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 152.32 | | | |
| 46 | 031001006224 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006225 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006226 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006227 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014100 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014101 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003262 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003263 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003264 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B195 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B196 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B197 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005091 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.96 | | | |
| 59 | 031001005092 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.84 | | | |
| 60 | 031001006228 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006229 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006230 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014102 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014103 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014104 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003265 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003266 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003267 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003268 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 70 | 03B198 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B199 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B200 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 73 | 010902004019 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004020 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005093 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 35 | | | |
| 76 | 031004014105 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014106 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014107 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 031002003269 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |

17D046CC-B1F1-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 03B201 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006011 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003270 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006231 | 塑料管 · | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005094 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005095 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 30.78 | | | |
| 86 | 031004014108 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001012 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 429.31 | | | |

17D0A5C-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010103004042 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 2666.02 | | | |
| 3 | 010103004043 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1545.52 | | | |
| 4 | 01B273 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 534.19 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001363 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.29 | | | |
| 6 | 010515001364 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.317 | | | |
| 7 | 010515001365 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.901 | | | |
| 8 | 010515001366 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.892 | | | |

17D046CC-BDEE-C2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001367 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.058 | | | |
| 10 | 010515001368 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.315 | | | |
| 11 | 010515001369 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.236 | | | |
| 12 | 010515001370 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.254 | | | |
| 13 | 010515001371 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.577 | | | |
| 14 | 010515001372 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.394 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010515001373 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.644 | | | |
| 16 | 010515001374 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.49 | | | |
| 17 | 010515001375 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.063 | | | |
| 18 | 010515001376 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.097 | | | |
| 19 | 010515001377 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.881 | | | |
| 20 | 010515001378 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.015 | | | |
| 21 | 010515001379 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.346 | | | |

17D046CC-BDFF-4F66-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 01B274 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.655 | | | |
| 23 | 010516003061 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 641 | | | |
| 24 | 010516003062 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 24 | | | |
| 25 | 010516003063 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 010515001380 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.352 | | | |
| 27 | 010516002015 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.231 | | | |
| 28 | 010606013006 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 8.04 | | | |
| 29 | 010515011093 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1650 | | | |
| 30 | 010515011094 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 402 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 01B275 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001039 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 102.54 | | | |
| 33 | 010501001040 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004012 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 626.19 | | | |
| 35 | 010504001021 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.09 | | | |
| 36 | 010504003044 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 382.89 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 37 | 010503004023 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.46 | | | |
| 38 | 010505003080 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 173.74 | | | |
| 39 | 010503002042 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.25 | | | |
| 40 | 010506001045 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.96 | | | |
| 41 | 010506001046 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 55.92 | | | |
| 42 | 010502002023 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.72 | | | |
| 43 | 010503005023 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.64 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B276 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 34.21 | | | |
| 45 | 010402001046 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 140.21 | | | |
| 46 | 010401003011 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 22.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010607005045 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 368.42 | | | |
| 48 | 010607005046 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 299.39 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 49 | 011001003117 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 186.33 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 50 | 01B277 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1089.24 | | | |
| 51 | 011101006152 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 544.62 | | | |
| 52 | 01B278 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 544.62 | | | |
| 53 | 011201004019 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 148.19 | | | |
| 54 | 010501001041 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.7208 | | | |
| 55 | 011201004020 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 50.11 | | | |
| 56 | 011101006153 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 71.35 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 010807003018 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 58 | 010904001025 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 594.37 | | | |
| 59 | 010903001012 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 148.19 | | | |
| 60 | 010903002072 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 148.19 | | | |
| 61 | 010904002134 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 50.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010904002135 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 68.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 63 | 010801004052 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 64 | 010801004053 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 65 | 01B279 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 15.89 | | | |
| 66 | 01QDB002022 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006154 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 594.37 | | | |
| 2 | 011101001067 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 192.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011101006155 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 43.25 | | | |
| 4 | 011106004015 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004009 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 22.31 | | | |
| 6 | 011101006156 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 26.84 | | | |
| 7 | 011101001068 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 8 | 011101003131 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 3.68 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B281 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 3162.3 | | | |
| 10 | 011201001118 | 墙面一般抹灰（内12、人防内墙面1.2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 453.68 | | | |
| 11 | 011406001019 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 453.68 | | | |
| 12 | 011201001119 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 137.34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011406001020 | 内墙腻子涂料（人防墙2) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1260.4 | | | |
| 14 | 011207001010 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 487.75 | | | |
| 15 | 011201001120 | 墙面一般抹灰（内墙4) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 185.63 | | | |
| 16 | 011406001021 | 内墙腻子（内墙10) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 96.63 | | | |
| 17 | 011201001121 | 墙面一般抹灰（内墙10) | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 96.63 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 18 | 011301001016 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 215.24 | | | |
| 19 | 011407002017 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 232.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011302001012 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 149.61 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 21 | 011105001054 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 134.25 | | | |
| 22 | 011105001055 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 63.1 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001073 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 48.32 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004044 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004045 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001381 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010515001382 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001383 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001384 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001385 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001386 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001387 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001388 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001389 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001390 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001391 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001392 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001393 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001394 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001395 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B282 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFE-C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 010516003064 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003065 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001396 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |
| 22 | 010515011095 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011096 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011097 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011098 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011099 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003045 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003046 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003047 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |

17D046CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003048 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002043 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002044 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002045 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004024 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003081 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003082 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003083 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010012 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003084 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003085 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505007012 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003086 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003087 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001047 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001048 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008012 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002024 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005024 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005010 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006012 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010402001047 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001048 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012018 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005047 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005048 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005061 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005062 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005063 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005064 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005065 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005066 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B283 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003118 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003119 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003120 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003121 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |
| 67 | 011001003122 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |

17D046CC-BE??-4C??-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003123 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001021 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度» 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001022 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003132 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003133 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003134 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003135 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003136 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 76 | 011101003137 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003138 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003139 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003140 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003141 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003142 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B284 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006157 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006158 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001042 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B285 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006159 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006160 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B286 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006161 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B287 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006162 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001012 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001026 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 010904002136 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002137 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002138 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002139 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002140 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |
| 100 | 010904002141 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002142 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002143 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002144 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002145 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001027 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010903002073 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002074 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002146 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001023 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001024 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |

17D046CC-BDFF-6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004054 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004055 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004010 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |
| 114 | 010802001021 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B288 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B289 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008023 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003012 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008024 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004012 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007012 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |
| 122 | 011507004010 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008008 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B290 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B291 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002023 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001033 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001034 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001035 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B292 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B293 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022010 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D046C–BDFEACC4–9993–963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002011 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003124 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003125 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003126 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 168.6 | | | |
| 137 | 011001003127 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6271.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002075 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003021 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003022 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002076 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B294 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002077 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003019 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001032 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第993页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001033 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001034 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004056 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001022 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001069 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002012 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003014 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006163 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006164 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001070 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001071 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001072 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001073 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001010 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001122 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001123 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001124 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001050 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001125 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001126 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003083 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003084 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001127 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001128 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003085 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B296 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003086 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003087 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003088 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003089 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001056 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001057 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001058 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003018 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008022 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001074 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001075 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001076 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008023 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001077 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001078 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001079 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003090 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001051 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001052 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001053 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001054 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017219 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017220 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017221 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017222 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017223 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017224 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017225 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017226 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017227 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:12#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017228 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017229 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017230 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003050 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003051 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003052 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008032 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001054 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001443 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001444 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001445 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001446 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001447 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001448 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001449 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001450 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001451 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001452 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001121 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001122 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001125 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001126 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001127 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001129 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001130 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006045 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006046 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006047 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004438 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

17D046CC-BDFF-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004439 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004440 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004441 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004442 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004443 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004444 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004445 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004446 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004447 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001055 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002199 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002200 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002201 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001063 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001064 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001065 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001066 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001067 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 60 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001068 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004142 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004143 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004144 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004145 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水)<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004146 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004147 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004148 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004149 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034078 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034079 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034080 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034081 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034082 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035128 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035129 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035130 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035131 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035132 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035133 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035134 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035135 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035136 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035137 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035138 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D046CC-BDFF-E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035139 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033010 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006015 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006180 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006181 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006182 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006183 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008034 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001453 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004448 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005027 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005028 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003012 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004019 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004020 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008035 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008036 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011011 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004150 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 1 | | | |
| 106 | 020303001010 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

17D04CC-2DFEA464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006184 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006185 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001454 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001455 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004449 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034083 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034084 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035140 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012028 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003061 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1013页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003062 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003063 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010010 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003053 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001056 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008033 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005081 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007033 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007034 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007035 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012029 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012030 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004010 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030502014021 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016012 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003064 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003065 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012021 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006028 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006029 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001020 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006030 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003032 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030507005010 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004450 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004451 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004452 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004453 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |
| 30 | 030411004454 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |
| 31 | 030411004455 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004456 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005082 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005083 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003066 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004457 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004458 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017231 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012022 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013012 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030501001010 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008032 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008033 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008034 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012012 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004459 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004460 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |
| 48 | 030502005084 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005085 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005010 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014022 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404034085 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004461 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004462 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004463 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014012 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005086 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005087 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004464 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004465 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005088 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004466 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004467 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006186 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001456 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001457 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |
| 67 | 030411001458 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001459 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002202 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002203 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004026 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001460 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001461 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001462 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001463 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |
| 76 | 030411006187 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 77 | 030413002204 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002205 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 | | | |
| 79 | 030411006188 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 030411001464 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 | | | |
| 81 | 030411001465 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001466 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 | | | |
| 83 | 030411001467 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002206 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |
| 85 | 030413002207 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006189 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001468 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001469 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002208 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006190 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001470 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001471 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002209 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001472 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030411001473 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006191 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002210 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001474 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001475 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006192 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002211 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001476 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001477 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 104 | 030411006193 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030413002212 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 030411001478 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001479 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006194 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002213 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017232 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017233 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 12 | | | |
| 3 | 030408006048 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-5C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001131 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 284.275 | | | |
| 5 | 030411004468 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 70.9 | | | |
| 6 | 030411004469 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001480 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001481 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 70 | | | |
| 9 | 030411001482 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 284 | | | |
| 10 | 030411001483 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.4 | | | |
| 11 | 030413001057 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004151 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004152 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 24 | | | |
| 14 | 030412004153 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 15 | 030412004154 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004155 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 17 | 030411006195 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 182 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002053 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002054 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002055 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002056 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002057 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001152 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010023 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010024 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013021 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013022 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B204 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003271 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B205 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001025 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002059 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001014 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002014 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007021 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001030 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001031 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001032 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008074 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008075 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009011 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005013 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003033 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008076 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008077 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 |  |  |  |
| 13 | 030904007022 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 |  |  |  |
| 14 | 030904006010 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030904003034 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 |  |  |  |
| 16 | 030411006196 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 |  |  |  |
| 17 | 030411003054 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 |  |  |  |
| 18 | 030408008034 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 |  |  |  |
| 19 | 030413001058 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 |  |  |  |
| 20 | 030411004470 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 |  |  |  |
| 21 | 030411004471 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004472 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004473 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004474 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004475 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001484 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002214 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003011 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008078 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001021 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006197 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004476 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001485 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008079 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001486 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004477 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFB-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004478 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004479 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004480 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001487 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004481 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004482 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008080 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010010 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003010 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001010 | 通风工程检测、调试（12#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001010 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006232 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006233 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003272 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |
| 5 | 031003001153 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001154 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001155 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001156 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001157 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B206 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-DEF4-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006019 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006020 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012020 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012021 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002010 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002060 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002061 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007010 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003273 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003274 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003275 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003276 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003277 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003278 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B207 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B208 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B209 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001010 | 采暖工程系统调试（12#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006234 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006235 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006236 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006237 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 39.08 | | | |
| 5 | 031001006238 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 6 | 031001006239 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1145.16 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006240 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002062 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002063 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001158 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001159 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 12 | 031003001160 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001161 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001162 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |

17D04CC-BDFE-4164-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001163 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 104 | | | |
| 16 | 031003001164 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013011 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014109 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003279 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003280 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003281 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003282 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 48 | | | |
| 23 | 03B210 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B211 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 48 | | | |
| 25 | 030413002215 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002216 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003283 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003284 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 450 | | | |
| 29 | 031002003285 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002012 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001026 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 553.82 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006241 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006242 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |
| 34 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001165 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003286 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002217 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002218 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005096 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005097 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.69 | | | |
| 41 | 031001005098 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 42 | 031001005099 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006243 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |

17D046CC-BDFE-C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006244 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.26 | | | |
| 45 | 031001006245 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |
| 46 | 031001006246 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006247 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006248 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 160.14 | | | |

17D046CC-BDFE-CC04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006249 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014110 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014111 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003287 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003288 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003289 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B212 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B213 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1047页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B214 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031202002013 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 36.54 | | | |
| 59 | 031002001027 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 347.53 | | | |
| 60 | 031001005100 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 61 | 031001005101 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 62 | 031001006250 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006251 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 64 | 031001006252 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 65 | 031004014112 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 66 | 031004014113 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 67 | 031004014114 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 68 | 031002003290 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 69 | 031002003291 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 70 | 031002003292 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 031002003293 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 72 | 03B215 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 03B216 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 74 | 03B217 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 75 | 010902004021 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 76 | 010902004022 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 77 | 031001005102 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 031004014115 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 031004014116 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 80 | 031004014117 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 81 | 031002003294 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 82 | 03B218 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 83 | 010902006012 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031002003295 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 85 | 031001006253 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 86 | 031001005103 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 031001005104 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 88 | 031004014118 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土 | 1.部位:边坡<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:商砼<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20<br>5.报价需综合泄水管等内容<br>6.纵横网筋ϕ6@250x250mm<br>7.综合考虑脚手架垂直运输等措施费用 | m2 | 6854.82 | | | |
| 2 | 010202008001 | 击入式土钉 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢筋、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>5.钻孔直径:击入式土钉<br>6.其他要求：需综合由于现场土质原因采取的各种措施等费用 | m | 1006.5 | | | |
| 3 | 010202008002 | 粘结型锚杆 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:110mm，满足图纸要求<br>5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>6.浆液种类、强度等级:水泥浆强度不低于25MPa<br>7.其他要求：需综合注浆及由于现场土质原因采取的各种措施等费用，综合考虑岩石及土质的不同注浆形式、锚碇板、螺母等 | m | 12023 | | | |
| 4 | 010202002001 | 三轴搅拌桩 | 1.地层情况:<br>2.桩长:详见设计图纸<br>3.桩径:650mm<br>4.采用两喷两搅工艺，水泥掺入量不小于20%<br>5.桩中间距450mm<br>6.综合考虑泥浆外运、空桩等费用；<br>7.试桩工程量并入此清单内 | m3 | 6031.31 | | | |
| 5 | 010515001397 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 | t | 8.338 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010401001001 | 坡面阻水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑，砖的高度为360mm*240mm宽<br>2.垫层:60mmM7.5水泥砂浆垫层<br>3.尺寸：240mm*360mm<br>4. 砂浆强度等级:综合考虑 | m | 738.93 | | | |
| 7 | 010401014001 | 坡顶截水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:两侧120厚蒸压粉煤灰砖300mm高<br>2.沟截面尺寸:540*540mm<br>3.垫层：C15素混凝土100厚 | m | 738.93 | | | |
| 8 | 010401014002 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:两侧120厚蒸压粉煤灰砖300mm高<br>2.沟截面尺寸:540*540mm<br>3.垫层：C15素混凝土100厚 | m | 451.06 | | | |
| 9 | 01B298 | 排水沟侧面地面人工修边 | | m | 287.87 | | | |
| 10 | 011201001129 | 水泥砂浆抹灰（排水沟、截水沟、阻水墙) | 1.10mm厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1356.5886 | | | |
| 11 | 010101003001 | 挖沟槽土方（基底排水沟及坡顶截水沟) | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:详见图纸<br>3.弃土运距：含装车，不含外运 | m3 | 257.15 | | | |
| 12 | 010102002001 | 挖沟槽石方（基底排水沟及坡顶截水沟) | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开凿深度:详见图纸<br>3.弃碴运距：含装车，不含外运 | m3 | 43.1805 | | | |
| 13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方、淤泥等;<br>2.运距:30km | m3 | 300.33 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| 1 | 010103001005 | 回填土 | 1.密实度要求:压实系数综合考虑且满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土，满足设计要求，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量及设计规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源：综合考虑,包含各种倒运 | m3 | 55973.41 | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001013 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 18389.11 | | | |
| 2 | 010103004046 | 竣工清理 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理外运，综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求<br>2.其他:高度综合考虑 | m3 | 142666.61 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 01B299 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 17042.49 | | | |
| 4 | 010102003001 | 挖基坑石方（筏板垫层底以上30cm） | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开挖深度:招标人及监理确认机械（360挖掘机）无法开挖的石方顶标高至基坑内各方确认的石方底标高<br>3.弃渣运距:含装车，外运<br>4.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算（标高与范围均需勘察测绘、发包人、监理、承包人共同确认），不计超挖量，超挖回填综合考虑<br>5.综合考虑坡道收坡及其他零星项目、修整边坡、防护等因素、垃圾处理费等，综合考虑局部道路、围墙拆除，拆除工程量并入石方开挖中；<br>6.开挖方式：普通爆破、光面爆破、液压锤等综合考虑 | m3 | 3586.89 | | | |
| 5 | 010101002001 | 挖运土方（筏板垫层底以上30cm） | 1.土壤类别：综合各类土质；<br>2.挖土深度：从土方单位交接标高至垫层底<br>3.弃土运距：开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>4.计算规则：按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>5.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>6.不限于沟槽开挖等 | m3 | 5731.11 | | | |
| 6 | 010102001001 | 挖运石方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.岩石类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：机械破碎<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 1156.826 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010101004001 | 挖基坑土方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.土壤类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：综合考虑<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 5245.324 | | | |
| 8 | 010103001006 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中； | m3 | 85.31 | | | |
| 9 | 010103001007 | 回填方（L2、人防地面1、6) | 1.密实度要求:满足图纸要求<br>2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土<br>3.填方粒径要求:满足图纸要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑<br>5.满足设计图纸要求 | m3 | 0.5 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |
| 10 | 010202007003 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400 ϕ 25，具体做法详见设计图纸。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用；<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑 | m | 31416.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 01B300 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 3831 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 12 | 010515001398 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.486 | | | |
| 13 | 010515001399 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.014 | | | |
| 14 | 010515001400 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.287 | | | |
| 15 | 010515001401 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 95.648 | | | |
| 16 | 010515001402 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 89.719 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001403 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 42.308 | | | |
| 18 | 010515001404 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.448 | | | |
| 19 | 010515001405 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.821 | | | |
| 20 | 010515001406 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 66.889 | | | |
| 21 | 010515001407 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 339.612 | | | |
| 22 | 010515001408 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 618.399 | | | |

17D046CC-BDEE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515001409 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 395.46 | | | |
| 24 | 010515001410 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 202.164 | | | |
| 25 | 010515001411 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 179.52 | | | |
| 26 | 010515001412 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 420.363 | | | |
| 27 | 010515001413 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 255.643 | | | |
| 28 | 010515001414 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 507.43 | | | |
| 29 | 010515001415 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 6.167 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 01B301 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:综合考虑<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 39.625 | | | |
| 31 | 010516003066 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 5174 | | | |
| 32 | 010516003067 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 213 | | | |
| 33 | 010516003068 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 8090 | | | |
| 34 | 010516003069 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1389 | | | |
| 35 | 010516003070 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6812 | | | |
| 36 | 010515011100 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2612 | | | |
| 37 | 010515011101 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 754 | | | |
| 38 | 010515011102 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 333 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010515011103 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3158 | | | |
| 40 | 010516002016 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.8 | | | |
| 41 | 010606013007 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 10.08 | | | |
| 42 | 01B302 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.69 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 43 | 010501001043 | 垫层（筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2561.59 | | | |
| 44 | 010501001044 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 45 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.19 | | | |
| 46 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010501004013 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8769.51 | | | |
| 48 | 010502001019 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 450.96 | | | |
| 49 | 010502001020 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 455.86 | | | |
| 50 | 010504001022 | 剪力墙（外墙) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1041.03 | | | |
| 51 | 010504001023 | 剪力墙（内墙) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙、人防墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 928.54 | | | |
| 52 | 010503002046 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1758.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C11-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010505003088 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4492.84 | | | |
| 54 | 010505003089 | 斜板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3956.33 | | | |
| 55 | 010505003090 | 预制平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.97 | | | |
| 56 | 010502002025 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 65.85 | | | |
| 57 | 010503004025 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.14 | | | |
| 58 | 010503004026 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.7 | | | |
| 59 | 010503005025 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.27 | | | |
| 60 | 010503004027 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.74 | | | |
| 61 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:综合考虑<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1172.28 | | | |
| 62 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:200厚预制板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 56.02 | | | |
| 63 | 010506001049 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 123.21 | | | |
| 64 | 010506001050 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 634 | | | |

17D046CC-BDFF C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010501006013 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.5 | | | |
| 66 | 01B303 | 外加剂-抗渗P8 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 17426.46 | | | |
| 67 | 01B304 | 外加剂-防腐阻锈 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 16199.98 | | | |
| 68 | 01B305 | 外加剂-后浇及后浇带处的膨胀剂 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1226.48 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 69 | 01B306 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 868.6 | | | |
| 70 | 010402001049 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度；<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 1185.75 | | | |
| 71 | 010401003012 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 659.2524 | | | |
| 72 | 010401003013 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:240mm砖墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 2.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010607005049 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 2413.94 | | | |
| 74 | 010607005050 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.加固方式:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 842.5 | | | |
| 75 | 010401012019 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 3.2 | | | |
| 76 | 010401014003 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸<br>2.沟截面尺寸:详见设计图纸<br>3.垫层材料种类、厚度:详见设计图纸<br>4.混凝土强度等级:详见设计图纸<br>5.砂浆强度等级:详见设计图纸 | m | 18.07 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 77 | 011001003128 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 5493.69 | | | |
| 78 | 011001001023 | 保温隔热屋面（地下室顶板回填土超过2.5m处) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫苯乙烯EPS板<br>2.隔气层材料品种、厚度:<br>3.粘结材料种类、做法:<br>4.防护材料种类、做法:<br>5.材质性能要求：详见设计图纸 | m3 | 5.2 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 79 | 011101006165 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 23053.48 | | | |
| 80 | 01B307 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板) | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 46106.96 | | | |

17DD46CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 01B308 | 0.4厚聚乙烯膜一层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 23053.48 | | | |
| 82 | 011201004021 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 5493.69 | | | |
| 83 | 01B309 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.H25 双面抗压排水异形片(抗压大于 300Kpa ),上铺土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 18764.85 | | | |
| 84 | 011101006166 | 细石砼找平层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C30细石混凝土保护层，每隔35mx35m设分仓缝(钢筋必须断开)，缝宽20mm,表面收光，缝嵌防水油膏<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 18764.85 | | | |
| 85 | 01B310 | ϕ4@200双向钢丝网片（地下室顶板） | 1.计算规则：按屋面水平投影面积计算，综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 18764.85 | | | |
| 86 | 01B311 | 无纺布一层隔离层（地下室顶板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 18764.85 | | | |
| 87 | 011101006167 | 轻骨料砼垫层（L3、人防地面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 1060.21 | | | |
| 88 | 011101003143 | 细石混凝土垫层(地1、2、3、人防地面2-报警阀间) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）随打随抹平，内配ϕ3@50双向钢筋网，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 65.3 | | | |
| 89 | 010501001045 | 细石混凝土垫层（坡道、人防坡道-无结构板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:150mm厚 C20 混凝土垫层<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.素土夯实，压实系数≥0.94 | m3 | 105.55 | | | |
| 90 | 011101003144 | 细石混凝土垫层(楼24) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土随打随抹平，向地漏找坡<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011101006168 | 水泥砂浆找平层（人防-地面4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 116.98 | | | |
| 92 | 011201004022 | 立面砂浆找平层（外墙2）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:5mm抗裂砂浆; | m2 | 260.92 | | | |
| 93 | 01B312 | 与室外土壤直接接触混凝土构件防腐蚀 | 1.部位：基础、承台、挡土墙、地下室顶板、土中的梁柱等<br>2.做法：聚合物水泥砂浆两遍<br>3.计算规则：混凝土构件与室外土壤的接触面积 | m2 | 5493.69 | | | |
| 94 | 011003001001 | 土工布过滤层（地下室顶板回填土超过2.5m处）) | 1.隔离层部位:<br>2.隔离层材料品种、做法:200g/m2土工布过滤层,搭接及施工损耗综合考虑在报价中 | m2 | 58.7 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 95 | 010807003020 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 5.4 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 96 | 010904002147 | 楼(地)面涂膜防水（地1) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 67.86 | | | |
| 97 | 010904002148 | 楼(地)面涂膜防水（楼24) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3.112 | | | |
| 98 | 010904002149 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、人防地面2) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 540.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002150 | 楼(地)面涂膜防水（楼4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 127.25 | | | |
| 100 | 010904002151 | 楼(地)面涂膜防水（L6、人防地面7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 91.85 | | | |
| 101 | 010903002078 | 墙面涂膜防水（L6、人防地面7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 267.3 | | | |
| 102 | 010904002152 | 天棚面涂膜防水（棚7-战时水池) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 110.61 | | | |
| 103 | 010903001013 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 2611.92 | | | |
| 104 | 010903002079 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 2611.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010902001025 | 屋面卷材防水（地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚弹性体SBS改性沥者耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型);<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材的面积计算，附加层不计 | m2 | 18764.85 | | | |
| 106 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（地下室顶板) | 1.防水膜品种:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 18764.85 | | | |
| 107 | 010903001014 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 3409.26 | | | |
| 108 | 010903002080 | 墙面涂膜防水（车库与楼座高差侧墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:3mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 2881.77 | | | |
| 109 | 010903002081 | 墙面涂膜防水（外墙2) | 1.涂膜品种、规格、厚度:1.5厚JS水泥基聚合物防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS水泥基聚合物防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 260.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010904001028 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 23377.64 | | | |
| 111 | 010904002153 | 楼(地)面涂膜防水（人防-地面4水池） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 116.98 | | | |
| 112 | 010903002082 | 墙面涂膜防水（水池墙面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 423.74 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 113 | 010801004057 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件,满足图纸需求的消声要求等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 171.05 | | | |
| 114 | 010801004058 | 玻璃防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 20.7 | | | |
| 115 | 010801004059 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 115.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 卷帘门 | | | | | | | |
| 116 | 010803002004 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 1018.8 | | | |
| | 人防门 | | | | | | | |
| 117 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM0716(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 118 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM0820(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 8 | | | |
| 119 | 010804007003 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1120(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 120 | 010804007004 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1220(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 6 | | | |
| 121 | 010804007005 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1123(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 010804007006 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 8 | | | |
| 123 | 010804007007 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1823(6)*<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 7 | | | |
| 124 | 010804007008 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 125 | 010804007009 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHSFM5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 126 | 010804007010 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHSFM6024(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 127 | 010804007011 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM0820<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 010804007012 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1220<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 6 | | | |
| 129 | 010804007013 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1520<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 130 | 010804007014 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GSFMG5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 131 | 010804007015 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK600(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 9 | | | |
| 132 | 010804007016 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK1000(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 133 | 01B313 | 防堵铁栅 | 1、详图集07FJ02<br>2.计算规则：按面积计算 | m2 | 5.45 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 01B314 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 7064.08 | | | |
| 135 | 01B315 | 止水带 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：外贴式橡胶止水带400宽，沥青木丝板 | m | 411.27 | | | |
| 136 | 01B316 | 排水沟铸铁篦子 | 1.规格:详见设计图纸，综合考虑使用部位；<br>2.计算规则:按安装面积计算；<br>3.具体做法详见相关图集并满足相应质量要求同时还需满足必须承受汽车荷载要求；<br>4.投标单位需要综合考虑盖板的场内外运输、宽度、材质要求、安装等费用。 | m2 | 36.17 | | | |
| 137 | 01B317 | 挡鼠板 | 1.做法详见07J912-1-P37<br>2.计算规则按面积计算 | m2 | 4.9 | | | |
| 138 | 01QDB002024 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3087.05 | | | |
| 139 | 01B318 | 玻璃采光顶（楼梯顶部） | 1.规格:详见设计图纸<br>2.计算规则:按面积计算； | m2 | 61.2 | | | |
| 140 | 01B319 | 玻璃采光顶（车库出入口） | 1.规格:详见设计图纸，用于坡道出入口等处；<br>2.计算规则:按展开面积计算； | m2 | 125.06 | | | |
| 141 | 01B320 | 对拉螺栓增加 | 1.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算 | m2 | 1305.96 | | | |
| 142 | 01B321 | 封堵梁板（人防） | 1.产品型号：封堵梁规格、型号、砼标号等详见人防结构设计图纸<br>2.其他说明：综合单价综合考虑钢筋、砼及与框相连接的铁件等费用<br>3.计算规则：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 5.24 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006169 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 18283.97 | | | |
| 2 | 011101005003 | 金刚砂楼地面（L1、L2、坡道1、人防地面1、人防坡道） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 34358.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011101003145 | 细石混凝土楼地面（L1、人防地面1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配φ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 32309.71 | | | |
| 4 | 011101001074 | 水泥砂浆楼地面（L3、人防地面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 1003.5 | | | |
| 5 | 011101001075 | 水泥砂浆楼地面（L24) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 1.6 | | | |
| 6 | 011101006170 | 水泥砂浆找平层（地1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 54.4 | | | |
| 7 | 011104004010 | 防静电活动地板（楼4) | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 91.9 | | | |
| 8 | 011101003146 | 细石混凝土楼找平层（L5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 30厚C20细石砼找平，内配φ3@50双向钢<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 855.56 | | | |
| 9 | 011101005004 | 环氧砂浆地面（L5) | 1.5厚环氧砂浆地坪<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 855.56 | | | |
| 10 | 011101003147 | 细石混凝土楼地面(坡道1、人防坡道) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配φ4@200双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1118.61 | | | |
| 11 | 011101003148 | 细石混凝土楼地面(坡道1-无结构板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配φ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 105.55 | | | |
| 12 | 011101006171 | 水泥砂浆找平层（L6、人防地面7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 359.15 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011102003015 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 116.98 | | | |
| 14 | 011101001076 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 40.68 | | | |
| 15 | 011101001077 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-平面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 66.74 | | | |
| 16 | 011101003149 | 细石混凝土楼地面（人防地面6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂，含素水泥浆一道 | m2 | 187.96 | | | |
| 17 | 011101003150 | 细石混凝土楼地面（筏板与侧墙之间防水顶部） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 147.03 | | | |
| 18 | 011505012001 | 减速带 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:满足设计计图纸要求<br>3.按米计算 | m | 116.4 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 19 | 01B325 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 26405.52 | | | |
| 20 | 011201001130 | 墙面一般抹灰（地墙1、墙裙1、人防内墙面） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 3210.09 | | | |
| 21 | 011406001022 | 内墙腻子涂料（地墙1） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：喷水性耐擦洗防霉涂料,分三层<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 999.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1075页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011201001131 | 墙面一般抹灰（地墙2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚憎水性水泥砂浆找平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 27.68 | | | |
| 23 | 011201001132 | 墙面一般抹灰（地墙2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布一道 | m2 | 27.68 | | | |
| 24 | 011407001055 | 墙面喷刷涂料(地墙2-涂料外墙) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:顶棚面、外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 27.68 | | | |
| 25 | 011201001133 | 墙面一般抹灰（外墙2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚防水砂浆，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 260.92 | | | |
| 26 | 011407001056 | 墙面喷刷涂料(外墙2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 260.92 | | | |
| 27 | 011201001134 | 墙面一般抹灰（内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 19.42 | | | |
| 28 | 011406001023 | 内墙腻子（内墙10) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 19.42 | | | |
| 29 | 011201001135 | 墙面一般抹灰（内墙12) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 13204.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011406001024 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 11939.56 | | | |
| 31 | 011201001136 | 墙面一般抹灰（内墙15及人防土建风道、通风小室） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 1439.68 | | | |
| 32 | 011207001011 | 粘贴矿棉吸声板(人防-送排风机房) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 517.8 | | | |
| 33 | 011204003004 | 块料墙面（战时水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 423.74 | | | |
| 34 | 011406001025 | 内墙腻子涂料（人防内墙面） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆，三遍<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 5185.69 | | | |
| 35 | 011406001026 | 内墙腻子涂料（墙柱面墙裙） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆，颜色综合考虑 | m2 | 9378.09 | | | |
| 36 | 011201001137 | 墙面一般抹灰（车库通往1#楼） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 27.11 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011407002018 | 天棚喷刷涂料(棚5-坡道) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:无<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 1286.86 | | | |
| 38 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 33959.45 | | | |
| 39 | 011301001017 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 33959.45 | | | |
| 40 | 011301001018 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 110.61 | | | |
| 41 | 011407002020 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 7324.08 | | | |
| 42 | 01B326 | 人防车库天棚打磨清理 | 1.修补打磨清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分。 | m2 | 136.35 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 43 | 011105001059 | 水泥砂浆踢脚线（踢2、人防踢脚） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 1781.5 | | | |
| 44 | 011105001060 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 8820.1 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 45 | 011503001080 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 58.85 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011503001081 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 4.69 | | | |
| 47 | 011503001082 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度1200mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 47.5 | | | |
| 48 | 011503001083 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 22.4 | | | |
| 49 | 011503001084 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 7.5 | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017234 | 配电箱 | 1.名称:3#楼物业电源总箱<br>2.型号:3#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017235 | 配电箱 | 1.名称:3#楼物业电源总箱<br>2.型号:3#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030404017236 | 配电箱 | 1.名称:4#楼物业电源总箱<br>2.型号:4#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017237 | 配电箱 | 1.名称:4#楼物业电源总箱<br>2.型号:4#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017238 | 配电箱 | 1.名称:5#楼物业电源总箱<br>2.型号:5#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017239 | 配电箱 | 1.名称:5#楼物业电源总箱<br>2.型号:5#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017240 | 配电箱 | 1.名称:6#楼物业电源总箱<br>2.型号:6#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017241 | 配电箱 | 1.名称:6#楼物业电源总箱<br>2.型号:6#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017242 | 配电箱 | 1.名称:7#楼物业电源总箱<br>2.型号:7#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017243 | 配电箱 | 1.名称:7#楼物业电源总箱<br>2.型号:7#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017244 | 配电箱 | 1.名称:8#楼物业电源总箱<br>2.型号:8#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017245 | 配电箱 | 1.名称:8#楼物业电源总箱<br>2.型号:8#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017246 | 配电箱 | 1.名称:9#楼物业电源总箱<br>2.型号:9#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017247 | 配电箱 | 1.名称:9#楼物业电源总箱<br>2.型号:9#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017248 | 配电箱 | 1.名称:10#楼物业电源总箱<br>2.型号:10#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017249 | 配电箱 | 1.名称:10#楼物业电源总箱<br>2.型号:10#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030404017250 | 配电箱 | 1.名称:11#楼物业电源总箱<br>2.型号:11#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017251 | 配电箱 | 1.名称:11#楼物业电源总箱<br>2.型号:11#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017252 | 配电箱 | 1.名称:12#楼物业电源总箱<br>2.型号:12#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017253 | 配电箱 | 1.名称:12#楼物业电源总箱<br>2.型号:12#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404017254 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-1ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017255 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-1ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030404017256 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017257 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017258 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030404017259 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-8ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 030404017260 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-8ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017261 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-8ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030404017262 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-8APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030404017263 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-8APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030404017264 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 030404017265 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030404017266 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030404017267 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030404017268 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-8ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 030404017269 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030404017270 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-8APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 030404017271 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-8APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017272 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-8ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030404017273 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-3ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030404017274 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-3ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017275 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-3ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030404017276 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-3APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030404017277 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-3APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404017278 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-9AL1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030404017279 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-9APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030404017280 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-9APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030404017281 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-3ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404017282 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-3APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 50 | 030404017283 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 030404017284 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 52 | 030404017285 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B1-3APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030404017286 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-3APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 54 | 030404017287 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-9ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 030404017288 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-9APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 030404017289 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-9ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030404017290 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-5ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030404017291 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-5ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030404017292 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-5ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 030404017293 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-5APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 030404017294 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-5APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 030404017295 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-13ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 030404017296 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-13ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 030404017297 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-13ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 030404017298 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-13APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 66 | 030404017299 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-13APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 67 | 030404017300 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-5ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 68 | 030404017301 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-5APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 69 | 030404017302 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B1-6ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 030404017303 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B1-7ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404017304 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B1-5APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030404017305 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-5APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 73 | 030404017306 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-13ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 74 | 030404017307 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-12ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 75 | 030404017308 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-13APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 030404017309 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-13APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030404017310 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源箱<br>2.型号:CK#B2-13ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 78 | 030404017311 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-1AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 79 | 030404017312 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-1AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 80 | 030404017313 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-4AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 81 | 030404017314 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-8AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 82 | 030404017315 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-8AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 83 | 030404017316 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-11AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030404017317 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-11AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 85 | 030404017318 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-2AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 86 | 030404017319 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-2AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 87 | 030404017320 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-3AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 88 | 030404017321 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B3-1AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 89 | 030404017322 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-3AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 90 | 030404017323 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-5AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030404017324 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-5AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 92 | 030404017325 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-6AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 93 | 030404017326 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-7AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 94 | 030404017327 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号：CK#B2-13ALZ<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 95 | 030404017328 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 96 | 030404017329 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-4ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 97 | 030404017330 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-8ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030404017331 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-11ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 030404017332 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-2ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 100 | 030404017333 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-3ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030404017334 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-9ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030404017335 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-5ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030404017336 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-6ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030404017337 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-7ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030404017338 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-13ALEZ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 106 | 030404017339 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-13ALEZ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 107 | 030404017340 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 108 | 030404017341 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 109 | 030404017342 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 110 | 030404017343 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 111 | 030404017344 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-4ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 030404017345 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-4ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 113 | 030404017346 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-4ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 114 | 030404017347 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-4ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 115 | 030404017348 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-8ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 116 | 030404017349 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-8ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 117 | 030404017350 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-8ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 118 | 030404017351 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 030404017352 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 120 | 030404017353 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 121 | 030404017354 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 122 | 030404017355 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ATEBF3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 123 | 030404017356 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 124 | 030404017357 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 125 | 030404017358 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 030404017359 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 127 | 030404017360 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 128 | 030404017361 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 129 | 030404017362 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 130 | 030404017363 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 131 | 030404017364 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-9ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 132 | 030404017365 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-9ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 030404017366 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-5ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 134 | 030404017367 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-6ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 135 | 030404017368 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-6ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 136 | 030404017369 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-7ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 137 | 030404017370 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-12ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 138 | 030404017371 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-13ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 139 | 030404017372 | 配电箱 | 1.名称:加压风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-12ATEJY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 140 | 030404017373 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-5ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 141 | 030404017374 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-6ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 142 | 030404017375 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-7ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 143 | 030404017376 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-12ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 144 | 030404017377 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-12ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 145 | 030404017378 | 配电箱 | 1.名称:1#变电所送风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ACFJ1-BDS1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 030404017379 | 配电箱 | 1.名称:1#变电所排风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ACFJ2-BDS1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 147 | 030404017380 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱1<br>2.型号:CK#B1-1ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 148 | 030404017381 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱2<br>2.型号:CK#B1-1ACFJ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 149 | 030404017382 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱1<br>2.型号:CK#B1-4ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 150 | 030404017383 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-4ACFJ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 151 | 030404017384 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱1<br>2.型号:CK#B2-8ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4AC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 152 | 030404017385 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱2<br>2.型号:CK#B2-8ACFJ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 153 | 030404017386 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱1<br>2.型号:CK#B2-11ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 154 | 030404017387 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-11ACFJ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 155 | 030404017388 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-12ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 156 | 030404017389 | 配电箱 | 1.名称:普通风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-13ACFJ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 157 | 030404017390 | 配电箱 | 1.名称:物业配电间普通风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ACFJ3-BDS1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEE-4561-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 158 | 030404017391 | 配电箱 | 1.名称:公共照明电源箱<br>2.型号:3~12#B1ALgg<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 10 | | | |
| 159 | 030404017392 | 配电箱 | 1.名称:电信间电源箱<br>2.型号:B1ATRD<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 10 | | | |
| 160 | 030404017393 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 18 | | | |
| 161 | 030404017394 | 配电箱 | 1.名称:排污泵控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:ACEPWB<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 38 | | | |
| 162 | 030404017395 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:RS<br>3.规格:半周长1m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 73 | | | |
| 163 | 030404017396 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B1AP1<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 164 | 030404017397 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B1AP2<br>3.规格:半周长2.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 165 | 030411003055 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 2694.77 | | | |
| 166 | 030411003056 | 桥架 | 1.名称:居民桥架<br>2.型号、规格:400*200<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 227.97 | | | |
| 167 | 030411003057 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 500.32 | | | |
| 168 | 030411003058 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 408.14 | | | |
| 169 | 030411003059 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1020.4 | | | |
| 170 | 030411003060 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 90.28 | | | |
| 171 | 030411003061 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 106.85 | | | |
| 172 | 030411003062 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 271.87 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 173 | 030411003063 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 807.9 | | | |
| 174 | 030411003064 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:150*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 210.48 | | | |
| 175 | 030411003065 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:100*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 722.81 | | | |
| 176 | 030408008035 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 1.92 | | | |
| 177 | 030408008036 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 31.49 | | | |
| 178 | 030413001059 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4260.17 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 179 | 030411001488 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 55.88 | | | |
| 180 | 030411001489 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1216.6 | | | |
| 181 | 030411001490 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1150.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 182 | 030411001491 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.18 | | | |
| 183 | 030411001492 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 61.26 | | | |
| 184 | 030411001493 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 271.6 | | | |
| 185 | 030411001494 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 290.16 | | | |
| 186 | 030411001495 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 667.25 | | | |
| 187 | 030411001496 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG16 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |
| 188 | 030411001497 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6297.89 | | | |
| 189 | 030411001498 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4432.95 | | | |

17D04CC-BDF-CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 190 | 030411001499 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3165.98 | | | |
| 191 | 030411001500 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6591.41 | | | |
| 192 | 030411001501 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1364.38 | | | |
| 193 | 030411001502 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 85 | | | |
| 194 | 030411001503 | 配管 | 1.名称:配管<br>1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 120.17 | | | |
| 195 | 030413001060 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1241.78 | | | |
| 196 | 030411006198 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 741 | | | |
| 197 | 030411006199 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 1207 | | | |
| 198 | 030413002219 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 635.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 199 | 030413002220 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5.6 | | | |
| | 电线、电缆 | | | | | | | |
| 200 | 030408001132 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 148.1 | | | |
| 201 | 030408001133 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 602.05 | | | |
| 202 | 030408001134 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 123.16 | | | |
| 203 | 030408001135 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 228.36 | | | |
| 204 | 030408001136 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 227.73 | | | |
| 205 | 030408001137 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2.87 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 206 | 030408001138 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.25 | | | |
| 207 | 030408001139 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1511.59 | | | |
| 208 | 030408001140 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 146.52 | | | |
| 209 | 030408001141 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 1957.77 | | | |
| 210 | 030408001142 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 222.25 | | | |
| 211 | 030408001143 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 4169.2 | | | |
| 212 | 030408001144 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 51.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 213 | 030408001145 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 26.72 | | | |
| 214 | 030408001146 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 13.51 | | | |
| 215 | 030408001147 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 231.72 | | | |
| 216 | 030408001148 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1569.5 | | | |
| 217 | 030408001149 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.31 | | | |
| 218 | 030408001150 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 77.67 | | | |
| 219 | 030408001151 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*150+1*70<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 220 | 030408001152 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 235.75 | | | |
| 221 | 030408001153 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 108.1 | | | |
| 222 | 030408001154 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 840.53 | | | |
| 223 | 030408001155 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.77 | | | |
| 224 | 030408001156 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 93.9 | | | |
| 225 | 030408001157 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 889.89 | | | |
| 226 | 030408001158 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 227 | 030408001159 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 518 | | | |
| 228 | 030408001160 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 229 | 030408001161 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1424.99 | | | |
| 230 | 030408001162 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 339.3 | | | |
| 231 | 030408001163 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 495.98 | | | |
| 232 | 030408001164 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 59.37 | | | |
| 233 | 030408001165 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1314.73 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 234 | 030408001166 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 857.22 | | | |
| 235 | 030408001167 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 21.85 | | | |
| 236 | 030408001168 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 4314.02 | | | |
| 237 | 030408001169 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 3.49 | | | |
| 238 | 030408001170 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1932.58 | | | |
| 239 | 030408001171 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 240 | 030408001172 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 241 | 030408001173 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 242 | 030408001174 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1258.18 | | | |
| 243 | 030408001175 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 212.74 | | | |
| 244 | 030408001176 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 571.79 | | | |
| 245 | 030408001177 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*150+1*70<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.72 | | | |
| 246 | 030408001178 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 62.85 | | | |
| 247 | 030408001179 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 248 | 030408001180 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 249 | 030408001181 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 250 | 030408001182 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 251 | 030408001183 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 103.59 | | | |
| 252 | 030408001184 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 102.54 | | | |
| 253 | 030408001185 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 276.07 | | | |
| 254 | 030408001186 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 276.07 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 255 | 030408001187 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 276.07 | | | |
| 256 | 030408001188 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 276.07 | | | |
| 257 | 030408001189 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 552.15 | | | |
| 258 | 030408001190 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 28.97 | | | |
| 259 | 030408001191 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 800.75 | | | |
| 260 | 030408001192 | 电力电缆（仅安装费） | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:电力电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 917.66 | | | |
| 261 | 030408001193 | 电力电缆（仅安装费） | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:控制电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 556 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 262 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KVV<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 125.76 | | | |
| 263 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 79 | | | |
| 264 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 118 | | | |
| 265 | 030408006049 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 318 | | | |
| 266 | 030408006050 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 284 | | | |
| 267 | 030408006051 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 250 | | | |
| 268 | 030408006052 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 50 | | | |
| 269 | 030408006053 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，240mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 38 | | | |
| 270 | 030411004483 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4190.64 | | | |
| 271 | 030411004484 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 17407.27 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 272 | 030411004485 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 15303.96 | | | |
| 273 | 030411004486 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 154.82 | | | |
| 274 | 030411004487 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 349.02 | | | |
| 275 | 030411004488 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3624.49 | | | |
| 276 | 030411004489 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2362.74 | | | |
| 277 | 030411004490 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZBN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 793.08 | | | |
| 278 | 030411004491 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3910.7 | | | |
| 279 | 030411004492 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1637.63 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 280 | 030411004493 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-RYS-2x1.0<br>4.规格:2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3023.65 | | | |
| 281 | 030411004494 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY-2.5<br>4.规格:<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 8934.18 | | | |
| 282 | 030411004495 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽敷设<br>3.型号:WDZN-RYY-2.5<br>4.规格:<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3607.26 | | | |
| 283 | 030411004496 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-KYY<br>4.规格:4X1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 103.88 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 284 | 030412005015 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 79 | | | |
| 285 | 030412005016 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 62 | | | |
| 286 | 030412005017 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 530 | | | |
| 287 | 030412005018 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 422 | | | |
| 288 | 030412005019 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁装双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 95 | | | |
| 289 | 030412005020 | 荧光灯 | 1.名称:防潮防尘单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 93 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 290 | 030412005021 | 荧光灯 | 1.名称:防潮防尘双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 71 | | | |
| 291 | 030412001069 | 普通灯具 | 1.名称:延时声光控吸顶灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 42 | | | |
| 292 | 030412001070 | 普通灯具 | 1.名称:防水吸顶灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 10 | | | |
| 293 | 030412001071 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 32 | | | |
| 294 | 030412004156 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 154 | | | |
| 295 | 030412004157 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 24 | | | |
| 296 | 030412004158 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 24 | | | |
| 297 | 030412004159 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 220 | | | |
| 298 | 030412004160 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 53 | | | |
| 299 | 030412004161 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 645 | | | |
| 300 | 030412004162 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 301 | 030412004163 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:8W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | | | |
| 302 | 030404034086 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 19 | | | |
| 303 | 030404034087 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 152 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 304 | 030404034088 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 305 | 030404034089 | 照明开关 | 1.名称:双联防水开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 306 | 030404034090 | 照明开关 | 1.名称:三联防水开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 307 | 030404035141 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 240 | | | |
| 308 | 030404035142 | 插座 | 1.名称:单相三极柜式空调插座（带开关)<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 309 | 030404035143 | 插座 | 1.名称:单相三极电梯底坑插座(防溅型)<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 310 | 030412004164 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 65 | | | |
| 311 | 030412004165 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.型号:功率12W，色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:详见设计 | m | 696 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 312 | 030409008037 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 14 | | | |
| 313 | 030409008038 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 106 | | | |
| 314 | 030409003013 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 1560 | | | |
| 315 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 7429.14 | | | |
| 316 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 2106.33 | | | |

17D46CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 317 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 20 | | | |
| 318 | 030411004497 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:25<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1590 | | | |
| 319 | 030411001504 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1590 | | | |
| 320 | 030414011012 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 调试及其它 | | | | | | | |
| 321 | 030406006016 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 197 | | | |
| 322 | 030406006017 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 205 | | | |
| 323 | 030406006018 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 5 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 324 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 97 | | | |
| 325 | 031002003296 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 326 | 031002003297 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 327 | 031002003298 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 328 | 030905001001 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:922点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017398 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 56 | | | |
| 2 | 030404017399 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-11表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030404017400 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-10表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 3 | | | |
| 4 | 030404017401 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-9表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017402 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-8表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017403 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-7表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 7 | 030404017404 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-6表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030404017405 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-5表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 4 | | | |
| 9 | 030404017406 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-4表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 10 | 030411003066 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:400*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 99.17 | | | |
| 11 | 030411003067 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 175.9 | | | |
| 12 | 030411003068 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 954.26 | | | |
| 13 | 030411003069 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 2151.63 | | | |
| 14 | 030411003070 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 509.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030411001505 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2639.76 | | | |
| 16 | 030408008037 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 17 | 030413001061 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 2992.74 | | | |
| 18 | 030411001506 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:φ40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 517.05 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 19 | 030408001194 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 42437.71 | | | |
| 20 | 030408001195 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 7935.35 | | | |
| 21 | 030408006054 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 1095 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502007036 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：24芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 2566.118 | | | |
| 2 | 030408008038 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4EC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030411003071 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1417.515 | | | |
| 4 | 030411003072 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 789.249 | | | |
| 5 | 030411003073 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1814.078 | | | |
| 6 | 030411003074 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 160.008 | | | |
| 7 | 030413001062 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 2738.346 | | | |
| 8 | 031002003299 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 9 | 030502009002 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 120 | | | |
| 10 | 030502014023 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 26 | | | |
| 11 | 030502016013 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 26 | | | |
| 12 | 030502014024 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 13 | | | |
| 13 | 030502010011 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格满足设计和规范要求3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜箱体<br>2.材质:符合设计和规范要求<br>3.规格:42U<br>4.安装方式:落地 | 台 | 1 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030501012023 | 交换机1.名称24口千兆交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑4.其他含理线器跳线制作安装等 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 16 | 030502013013 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 030501001011 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 6 |  |  |  |
| 18 | 030404017407 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 | 030411001507 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 692.024 |  |  |  |
| 20 | 030411001508 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 117.09 |  |  |  |
| 21 | 030413001063 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 20 |  |  |  |
| 22 | 030411004498 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 709.325 |  |  |  |
| 23 | 030411004499 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4357.109 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030502005089 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 709.33 | | | |
| 25 | 030502005090 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 4357.11 | | | |
| 26 | 030507008035 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络枪式摄像机2.类别综合考虑3.安装方式综合考虑4.考虑摄像机电源支架吊架等费用 | | 台 | 72 | | | |
| 27 | 030507008036 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 41 | | | |
| 28 | 030408001196 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 1768.5 | | | |
| 29 | 030502007037 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 4018.38 | | | |
| 30 | 030502009003 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 104 | | | |
| 31 | 030502014025 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 26 | | | |
| 32 | 030502016014 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 26 | | | |
| 33 | 030502014026 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 13 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 34 | 030507006031 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲主机<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.含门口机配件 | 台 | 41 | | | |
| 35 | 030507001022 | 入侵探测设备 | 1.名称:出门按钮<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求<br>5.含设备配件、模块等 | 套 | 45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1130页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030507006032 | 出入口控制设备1.名称电控锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 45 | | | |
| 37 | 030507005011 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 38 | 030507007001 | 出入口执行机构设备1.名称红外幕帘探测器2.类别符合设计要求及验收规范3.规格符合设计要求及验收规范4.含设备配、件电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 39 | 030411001509 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 508.429 | | | |
| 40 | 030411001510 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:符合设计要求及验收规范<br>6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 | m | 569.65 | | | |
| 41 | 030411001511 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 42 | 030411004500 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 320.267 | | | |
| 43 | 030411004501 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 322.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030411004502 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 361.133 | | | |
| 45 | 030411004503 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1336.033 | | | |
| 46 | 030411004504 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYYSP-4*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10.657 | | | |
| 47 | 030411004505 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYYSP-4*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 93.57 | | | |
| 48 | 030502005091 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 361.13 | | | |
| 49 | 030502005092 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1336.03 | | | |
| | 能耗监测系统 | | | | | | | |
| 50 | 030502003067 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 14 | | | |
| 51 | 030411001512 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 698.61 | | | |
| 52 | 030502005093 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 670.62 | | | |
| 53 | 030502005094 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 2342.94 | | | |

17D046CC-BDFF-FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 供水设施监测 | | | | | | | |
| 54 | 030411001513 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60 | | | |
| 55 | 030502005095 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 60 | | | |
| 56 | 030502005096 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 100 | | | |
| 57 | 030904008081 | 模块(模块箱) | 1.名称:报警模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030411004506 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVVP-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 59 | 030411004507 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 9787.928 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 60 | 030507014013 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 44 | | | |
| 61 | 030502005097 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 296.7 | | | |
| 62 | 030502005098 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1385.044 | | | |
| 63 | 030411001514 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 290 | | | |
| | 巡更系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:巡更棒<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 65 | 030501002002 | 输出设备 | 1.名称:巡更点<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 100 | | | |
| 66 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:巡更管理工作站（含软件）<br>2.类别:综合考虑<br>3.规格:综合考虑 | 台 | 1 | | | |
| 67 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:巡更棒通讯座<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.路数:符合设计和规范要求<br>4.规格:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | | | |
| 1 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:智能防结露系列控制主机<br>2.类别:功率30W（220V）<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制器、控制模块规格、体积:满足设计和规范要求<br>5.控制器、控制模块数量:满足设计和规范要求<br>6.包含软件、调试费、平台使用费等 | 台 | 6 | | | |
| 2 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:车库专用防结露机组<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:功率4.85kW（380V）,制冷量14.9kW<br>4.类型:含其他配件安装等 | 台 | 52 | | | |
| 3 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出入口阻隔设施环控门<br>2.类别:功率2.2kW（220V）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.包含设备、控制箱等安装调试 | 台 | 3 | | | |
| 4 | 030411001515 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 4326.793 | | | |
| 5 | 030413001064 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 830.024 | | | |

17D046CC-BDFF-A66F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030411004508 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVSP<br>4.规格:4*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4594.863 | | | |
| 7 | 031001006254 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:PVC De25<br>4.工作内容包含：管道、管件及管卡安装等 | m | 1397.59 | | | |
| 8 | 031208002064 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.6 | | | |
| 9 | 030904008082 | 模块(模块箱) | 1.名称:室内控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 10 | 030904008083 | 模块(模块箱) | 1.名称:室外控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.包含防水护罩等 | 个 | 3 | | | |
| 11 | 030904008084 | 模块(模块箱) | 1.名称:出入口控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002058 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1196.5 | | | |
| 2 | 030901002059 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2763.61 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002060 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 15.81 | | | |
| 4 | 030901002061 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1547.51 | | | |
| 5 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可调式减压阀组<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 78 | | | |
| 7 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 50 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 10 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 11 | 030901010025 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24D65-P减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支等 | 套 | 195 | | | |
| 12 | 030901010026 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装<br>2.型号、规格:SG18E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 6 | | | |
| 13 | 030901013023 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 696 | | | |
| 14 | 030901013024 | 灭火器 | 1.形式:推车式灭火器<br>2.规格、型号:MFT/ABC20 | 具 | 78 | | | |
| 15 | 03B221 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 147 | | | |
| 16 | 031002003300 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031002003301 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 031002003302 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031002003303 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 031002003304 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 031002003305 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 3 | | | |
| 22 | 031002003306 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 03B222 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 24 | 03B223 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B224 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 26 | 03B225 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN80以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 27 | 03B226 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031002001028 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 4262.04 | | | |
| 29 | 031208002065 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 88.23 | | | |
| 30 | 031208002066 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 32.54 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031201001015 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 1998.55 | | | |
| 32 | 03B227 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |
| 33 | 031208007011 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 34 | 030905002015 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 201 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 35 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2139.56 | | | |
| 36 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1026.33 | | | |
| 37 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 188.95 | | | |
| 38 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 277.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 461.24 | | | |
| 40 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2067.91 | | | |
| 41 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1968.75 | | | |
| 42 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 3062.58 | | | |
| 43 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 7134.13 | | | |
| 44 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 4787 | | | |
| 45 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:93℃直立型玻璃球闭式喷头<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 186 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031003001166 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 47 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 13 | | | |
| 48 | 031003001167 | 螺纹阀门 | 1.类型:大流量快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 25 | | | |
| 49 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 14 | | | |
| 50 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 14 | | | |
| 51 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 13 | | | |
| 52 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管等全部附件 | 组 | 3 | | | |
| 53 | 031003001168 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 54 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 32 | | | |
| 55 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 32 | | | |
| 56 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDEE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 031003001169 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 58 | 031003001170 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 59 | 031002003307 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 60 | 031002003308 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 35 | | | |
| 61 | 031002003309 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 3 | | | |
| 62 | 031002003310 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 63 | 031002003311 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |

17D04CC-BDFE-46F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 03B228 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 8 | | | |
| 65 | 03B229 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 30 | | | |
| 66 | 03B230 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 67 | 03B231 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 68 | 031002001029 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 6325.32 | | | |
| 69 | 031208002067 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 12.5 | | | |
| 70 | 031201001016 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 3684.85 | | | |
| 71 | 030905002016 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 13 | | | |
| | 气体灭火系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂）<br>2.型号、规格:GQQ150/2.5<br>3.安装部位:变配电站、公建变电所<br>4.包括钢瓶、压力表、虹吸管、抱箍拉杆、容器阀、含瓶组架、金属软连接管等 | 套 | 22 | | | |
| 73 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.25m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 74 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.36m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 75 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L以内<br>2.气体试喷:满足设计和规范要求 | 点 | 22 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001033 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 1153 | | | |
| 2 | 030904001034 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 405 | | | |
| 3 | 030904003035 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 138 | | | |
| 4 | 030904003036 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 181 | | | |
| 5 | 030904007023 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 175 | | | |
| 6 | 030904007024 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 7 | 030904005014 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 29 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030904008085 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 46 | | | |
| 9 | 030904008086 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 346 | | | |
| 10 | 030904008087 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 293 | | | |
| 11 | 030904008088 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 149 | | | |
| 12 | 030904006011 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 47 | | | |
| 13 | 030411006200 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2554 | | | |
| 14 | 030503003012 | 控制器 | 1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.功能:详见设计图纸，含外控电源、备用电源<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030412004166 | 装饰灯 | 1.名称:喷洒指示灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 8 | | | |
| 16 | 030904003037 | 按钮 | 1.名称:手动/自动转换装置<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 17 | 030904003038 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 18 | 030411003075 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 265.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411003076 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 769.96 | | | |
| 20 | 030411003077 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1718.93 | | | |
| 21 | 030411003078 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:100*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 334.33 | | | |
| 22 | 030408008039 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.5 | | | |
| 23 | 030408008040 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 30.8 | | | |
| 24 | 030413001065 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 2284.84 | | | |
| 25 | 030411001516 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19064.28 | | | |
| 26 | 030411001517 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 171.6 | | | |
| 27 | 030413002221 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3812.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030413002222 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 34.2 | | | |
| 29 | 030411004509 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3186.63 | | | |
| 30 | 030411004510 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 6538.4 | | | |
| 31 | 030411004511 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 14209.81 | | | |
| 32 | 030411004512 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33672.11 | | | |
| 33 | 030411004513 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 23452.87 | | | |
| 34 | 030411004514 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 16678.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 90.02 | | | |
| 36 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 8369 | | | |
| 37 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 171.64 | | | |
| 38 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 59300.68 | | | |
| 39 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 40 | | | |
| 40 | 030408007005 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 332 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 41 | 030904008089 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM1<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 98 | | | |
| 42 | 030904008090 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM2<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 40 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030507001023 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 179 | | | |
| 44 | 030411006201 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 138 | | | |
| 45 | 030411001518 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1851.88 | | | |
| 46 | 030411004515 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1880.48 | | | |
| 47 | 030411004516 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3383.4 | | | |
| 48 | 030411004517 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×2.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1445 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 49 | 030904008091 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 50 | 030411001519 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 290.82 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030411004518 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 299.02 | | | |
| 52 | 030411004519 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3383.4 | | | |
| 53 | 030411004520 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 299.02 | | | |
| 54 | 030411004521 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3383.4 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 55 | 030411001520 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 175.5 | | | |
| 56 | 030411004522 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.5 | | | |
| 57 | 030411004523 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3383.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030904008092 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 39 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | | | |
| | 通风 | | | | | | | |
| 1 | 030108003011 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-I-9<br>3.规格:风量38200m3/h，机外余压736pa，转速1450rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 44 | | | |
| 2 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2400m3/h，全压382pa，转速1300rpm，功率1.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 4 | | | |
| 3 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2860m3/h，全压500pa，转速1400rpm，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量7583m3/h，全压474pa，转速900rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 5 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量8797m3/h，全压462pa，转速900rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 6 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量10400m3/h，全压610pa，转速900rpm，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-18<br>3.规格:风量13000m3/h，全压610pa，转速800rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 8 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-22<br>3.规格:风量21490m3/h，机外余压517pa，转速600rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 17 | | | |
| 9 | 030108003012 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7.5<br>3.规格:风量20490m3/h，机外余压420pa，转速1450rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 26 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030108003013 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-11<br>3.规格:风量36000m3/h，全压500pa，转速970rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 6 | | | |
| 11 | 030108003014 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-6.5<br>3.规格:风量10840m3/h，全压382pa，转速1450rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030108003015 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-6.5<br>3.规格:风量9424m3/h，全压425pa，转速1450rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4662-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030108003016 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7<br>3.规格:风量26400m3/h，全压950pa，转速1460rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 14 | 030108003017 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7<br>3.规格:风量15319m3/h，全压404pa，转速1420rpm，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-18<br>3.规格:风量13340m3/h，机外余压608pa，转速800rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 44 | | | |
| 16 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:排气扇（自带止回装置）<br>2.规格:风量400m3/h<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.工作内容：本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:柜式分体空调<br>2.型号:5匹<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:室内机落地，室外机挂装<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |
| 18 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2071.91 | | | |
| 19 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 3321.25 | | | |
| 20 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1976.57 | | | |
| 21 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2746.55 | | | |
| 22 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 156.47 | | | |
| 23 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 117.81 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 685.25 | | | |
| 25 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 47.79 | | | |
| 26 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 520.64 | | | |
| 27 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 9.62 | | | |
| 28 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 48.89 | | | |
| 29 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 31.27 | | | |
| 30 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:防火帆布<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 162.48 | | | |
| 31 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 33 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 34 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 35 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 37 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 38 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 86 | | | |
| 40 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 41 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:320*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 42 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 43 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 44 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 45 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 47 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 48 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 49 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 50 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 47 | | | |
| 51 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 52 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 67 | | | |
| 54 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 55 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 56 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 57 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 58 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 59 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 43 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 61 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 62 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:900*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 63 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 64 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 65 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 66 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 39 | | | |
| 68 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 69 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 70 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 41 | | | |
| 71 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 72 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:320*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 73 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 75 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 76 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 77 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 43 | | | |
| 78 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 79 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 82 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 83 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（风口自带风量调节阀）<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 560 | | | |
| 84 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*350<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 85 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 86 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 87 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 88 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 89 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1200*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 91 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1200*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 92 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 29 | | | |
| 93 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 94 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1800*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 95 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 96 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 97 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*(1000+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 99 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 100 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |
| 101 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 102 | 030703020005 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030703020006 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1250*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 104 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1500*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1200*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 106 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 107 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1900*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 108 | 030703021005 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 27 | | | |
| 109 | 030703021006 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2300*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 110 | 030703021007 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2400*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 111 | 030703021008 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2500*1500*700<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 112 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压差传感器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 383.96 | | | |
| 114 | 030408008041 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 427.56 | | | |
| 115 | 03B232 | 挡烟垂壁: | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照防火布面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 116 | 03B233 | 挡烟垂壁（卷帘式电动挡烟垂壁） | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定及配套的控制箱、电机、电源线、控制线等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照垂直高度乘以长度的面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 117 | 030704001011 | 通风工程检测、调试（013地块非人防车库） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031002003312 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 2 | 031002003313 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN250（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3 | 031002003314 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 120 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031002003315 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 28 | | | |
| 5 | 031002003316 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 6 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN100<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 76 | | | |
| 7 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN125<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 28 | | | |
| 8 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN200以内<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 9 | 03B234 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN100 | 个 | 44 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006255 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 766.73 | | | |
| 2 | 031001006256 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 340.1 | | | |

17D046CC-BDFE-FC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006257 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 402.81 | | | |
| 4 | 031001006258 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN100<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 732.74 | | | |
| 5 | 03B235 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 186.97 | | | |
| 6 | 031208002068 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.55 | | | |
| 7 | 031208002069 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 34.21 | | | |
| 8 | 031202002014 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 558.07 | | | |
| 9 | 031003013012 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN150<br>3.连接形式：法兰连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求<br>5.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003317 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 14 | 031002003318 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 36 | | | |
| 15 | 031002003319 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 16 | 03B236 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 40 | | | |
| 17 | 03B237 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 18 | 031002001030 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1796.32 | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031001006259 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 750.28 | | | |
| 20 | 031001006260 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 251.79 | | | |
| 21 | 031001006261 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 109.56 | | | |
| 22 | 031001006262 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 79.52 | | | |
| 23 | 031001006263 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 131.32 | | | |
| 24 | 031001006264 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 88.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 03B238 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 138.22 | | | |
| 26 | 031208002070 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 7.63 | | | |
| 27 | 031208002071 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 4.72 | | | |
| 28 | 031003001171 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 29 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 8 | | | |
| 30 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 31 | 031004014119 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 27 | | | |
| 32 | 031002003320 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 33 | 031002003321 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 7 | | | |

17D046CC-BDFE-4A61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031002003322 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 4 | | | |
| 35 | 031002003323 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 36 | 031202002015 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 175.66 | | | |
| 37 | 031002001031 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 763.47 | | | |
| | 压力排水 | | | | | | | |
| 38 | 031001006265 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 22.38 | | | |
| 39 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 205.92 | | | |
| 40 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN150<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 248.41 | | | |
| 41 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 511.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031001005105 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN200<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.7 | | | |
| 43 | 031004014120 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:大流量直通地漏<br>2.型号、规格:DN150<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 44 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 45 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |
| 46 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 47 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 48 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |
| 49 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 50 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 51 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |

17D0-46CC-BDFF-ACA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 53 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 87 | | | |
| 54 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：WQ50-10-16-1200-1.1<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 3 | | | |
| 55 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：JYWQ65-25-18-1400-3<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 58 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ80-40-23-1600-7.5<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 20 | | | |
| 57 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ65-30-18-1400-4<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 6 | | | |
| 58 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ65-37-14-1400-2.2<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 031202002016 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 42.68 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031002003324 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 32 | | | |
| 61 | 031002003325 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 62 | 031002001032 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 610.55 | | | |
| 63 | 031002003326 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 65 | | | |
| 64 | 031002003327 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 29 | | | |
| 65 | 010902004023 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.材质、规格：UPVC排水管 DN150<br>3.连接形式：粘接<br>4.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>5.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 159.79 | | | |
| | 生活水泵房 | | | | | | | |
| 66 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:衬塑钢管<br>2.规格:DN125<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:衬塑钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 7.36 | | | |
| 68 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN125<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 20 | | | |
| 69 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN125<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 10 | | | |
| 70 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 23 | | | |
| 72 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软接头<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 12 | | | |
| 74 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 75 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软接头<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:倒流防止器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-464F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1181页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:远传水表<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 79 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：远传压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 80 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:直通式过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 81 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：负压表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 82 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:真空抑制器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:满足设计和规范要求<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 83 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 84 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称：压力控制器<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 031202002017 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 8.91 | | | |
| 86 | 031002001033 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 189.54 | | | |
| 87 | 031208002072 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.47 | | | |
| 88 | 031208002073 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 18.96 | | | |
| 89 | 031006003001 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:加压一区无负压加压供水设备，水泵两用一备<br>2.型号、规格:设备参数Q=43m3/h,H=58m,单泵N=5.5kw<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台、气压罐 | 套 | 1 | | | |
| 90 | 031006003002 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:加压一区无负压加压供水设备，水泵两用一备<br>2.型号、规格:机组参数:Q=36m3/h,H=86m,单泵N=7.5kw<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台、气压罐 | 套 | 1 | | | |
| 91 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.名称:成套控制柜<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.种类:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017408 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017409 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017410 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017411 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017412 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AT<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017413 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017414 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017415 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017416 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017417 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017418 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017419 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017420 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017421 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017422 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030404017423 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404017424 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017425 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017426 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ATE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017427 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ATE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030404017428 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ATE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017429 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ATE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404017430 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ALE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017431 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ALE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017432 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ALE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 26 | 030404017433 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ALE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030404017434 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ATPF(Y)<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030404017435 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ATPF(Y)<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030404017436 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ATPF(Y)<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030404017437 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ATPF(Y)<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030404017438 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ATS(B)F<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030404017439 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ATS(B)F<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030404017440 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ATS(B)F<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030404017441 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ATS(B)F<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 030404017442 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030404017443 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030404017444 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 030404017445 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017446 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030404017447 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030404017448 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017449 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AP-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030404017450 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AP-4<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030404017451 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ALE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404017452 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:BLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030404017453 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:CLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 030404017454 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:DLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030404017455 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ELE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404017456 | 配电箱 | 1.名称:排水泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 6 | | | |
| 50 | 030404017457 | 配电箱 | 1.名称:油泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 030404017458 | 配电箱 | 1.名称:卷帘门控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404017459 | 配电箱 | 1.名称:通信电源箱<br>2.型号:A-TX、B-TX、C-TX、D-TX、E-TX<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 5 | | | |
| 53 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱<br>2.型号:A-CZX、B-CZX、C-CZX、D-CZX、E-CZX<br>3.规格:<br>4.安装方式:壁装 | 台 | 5 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 54 | 030411003079 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1155.36 | | | |
| 55 | 030411003080 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 61.18 | | | |
| 56 | 030411003081 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 432.28 | | | |
| 57 | 030411003082 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 144.51 | | | |
| 58 | 030411003083 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 405.58 | | | |
| 59 | 030411003084 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:100*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 16.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411003085 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:150*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 18.06 | | | |
| 61 | 030408008042 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 4.91 | | | |
| 62 | 030413001066 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1058.91 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 63 | 030411001521 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 92.78 | | | |
| 64 | 030411001522 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 65 | 030411001523 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2.96 | | | |
| 66 | 030411001524 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 220.69 | | | |
| 67 | 030411001525 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2972.24 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001526 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1460.35 | | | |
| 69 | 030411001527 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1453.62 | | | |
| 70 | 030411001528 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 134.2 | | | |
| 71 | 030411001529 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2.96 | | | |
| 72 | 030411001530 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 81.6 | | | |
| 73 | 030413001067 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 100 | | | |
| 74 | 030411006202 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 958 | | | |
| 75 | 030413002223 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 76 | 030413002224 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030408001197 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:3*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 65.84 | | | |
| 78 | 030408001198 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 79.99 | | | |
| 79 | 030408001199 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 492.49 | | | |
| 80 | 030408001200 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 81 | 030408001201 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 293.56 | | | |
| 82 | 030408001202 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 256.34 | | | |
| 83 | 030408001203 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 1607.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030408001204 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 20.61 | | | |
| 85 | 030408001205 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 209.14 | | | |
| 86 | 030408001206 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 91.08 | | | |
| 87 | 030408001207 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 934.24 | | | |
| 88 | 030408001208 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 44.29 | | | |
| 89 | 030408001209 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 275.57 | | | |
| 90 | 030408001210 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.63 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030408001211 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 47.38 | | | |
| 92 | 030408001212 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 34.38 | | | |
| 93 | 030408001213 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 36.7 | | | |
| 94 | 030408001214 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 8.28 | | | |
| 95 | 030408001215 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 188.22 | | | |
| 96 | 030408001216 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 467.54 | | | |
| 97 | 030408001217 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 267.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030408001218 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 416.7 | | | |
| 99 | 030408001219 | 电力电缆（仅安装费) | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:电力电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 158.75 | | | |
| 100 | 030408007006 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 10 | | | |
| 101 | 030408006055 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 40 | | | |
| 102 | 030408006056 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 136 | | | |
| 103 | 030408006057 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 20 | | | |
| 104 | 030408006058 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 105 | 030411004524 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 82.66 | | | |
| 106 | 030411004525 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5972.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411004526 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4903.8 | | | |
| 108 | 030411004527 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1706.1 | | | |
| 109 | 030411004528 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 636.62 | | | |
| 110 | 030411004529 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 269.08 | | | |
| 111 | 030411004530 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4436.19 | | | |
| 112 | 030411004531 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1894.94 | | | |
| 113 | 030411004532 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1094.98 | | | |
| 114 | 030411004533 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 849.66 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 030411004534 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 229.56 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 116 | 030412001072 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 9 | | | |
| 117 | 030412001073 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 51 | | | |
| 118 | 030412001074 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯<br>2.型号:<br>3.规格:100W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 5 | | | |
| 119 | 030412005022 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 308 | | | |
| 120 | 030412005023 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 21 | | | |
| 121 | 030412005024 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 5 | | | |
| 122 | 030412005025 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 10 | | | |
| 123 | 030412005026 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 21 | | | |
| 124 | 030412005027 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 22 | | | |
| 125 | 030412005028 | 荧光灯 | 1.名称:汽车疏散标志灯<br>2.型号:<br>3.规格:20W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 21 | | | |
| 126 | 030412004167 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 38 | | | |
| 127 | 030412004168 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 128 | 030412004169 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 1 | | | |

17D04CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 030412004170 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型方向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 60 | | | |
| 130 | 030412004171 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 95 | | | |
| 131 | 030412004172 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 13 | | | |
| 132 | 030404034091 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 133 | 030404034092 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 134 | 030404034093 | 照明开关 | 1.名称:密闭单联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 10 | | | |
| 135 | 030404034094 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 136 | 030404035144 | 插座 | 1.名称:三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 10 | | | |
| 137 | 030404035145 | 插座 | 1.名称:密闭三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 030404035146 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 139 | 030404035147 | 插座 | 1.名称:防溅密闭单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 19 | | | |
| 140 | 030404020001 | 低压熔断器 | 1.名称:熔断器<br>2.型号:RT-18熔断器<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格: | 个 | 1 | | | |
| 141 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 4 | | | |
| 142 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称:门铃<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 143 | 030904006012 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:电话分机<br>2.规格:综合考虑<br>3.安装方式:壁装 | 部 | 10 | | | |
| 144 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:电话接线箱<br>2.材质:<br>3.规格:A-DH、B-DH、C-DH<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 3 | | | |
| 145 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:应急通信设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| 146 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:音响报警接收设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 147 | 030406006019 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 25 | | | |
| 148 | 030406006020 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 030406006021 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 | | | |
| 150 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 14 | | | |
| 151 | 030905001002 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:149点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| 152 | 031002003328 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 153 | 031002003329 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 32 | | | |
| 154 | 031002003330 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 155 | 031002003331 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 156 | 031002003332 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 157 | 031002003333 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 100 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 158 | 031002003334 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 159 | 031002003335 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 160 | 030411006203 | 接线盒 | 1.名称:防护密闭接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 90 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 161 | 030409008039 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 162 | 030409008040 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 40 | | | |
| 163 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 6366.91 | | | |
| 164 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 2.6 | | | |
| 165 | 030409002016 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 126.97 | | | |
| 166 | 030414011013 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017460 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 18 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 2 | 030411003086 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:400*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 34.7095 | | | |
| 3 | 030411003087 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 61.565 | | | |
| 4 | 030411003088 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 333.991 | | | |
| 5 | 030411003089 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 753.0705 | | | |
| 6 | 030411003090 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 178.36 | | | |
| 7 | 030411001531 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 923.916 | | | |
| 8 | 030408008043 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 9 | 030413001068 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1047.459 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030411001532 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:ϕ40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 180.9675 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 11 | 030408001220 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 14853.1985 | | | |
| 12 | 030408001221 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 2777.3725 | | | |
| 13 | 030408006059 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 408 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| | 三防指示与通信 | | | | | | | |
| 1 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:明设电话接线箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:明装 | 个 | 4 | | | |
| 2 | 030904006013 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格符合设计要求及验收规范:<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 13 | | | |
| 3 | 030411005005 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号控制总箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |
| 4 | 030411005006 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |
| 5 | 030411005007 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号灯箱<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 33 | | | |
| 6 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:AC250/10A<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030411006204 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 50 | | | |
| 8 | 030411001533 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 417.705 | | | |
| 9 | 030411001534 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 791.89 | | | |
| 10 | 030411004535 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:HVBTV<br>4.规格:4*0.2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 457.463 | | | |
| 11 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:2*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 223.995 | | | |
| 12 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:8*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 606.349 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 030411003091 | 桥架 | 1.名称:普通弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 203.81 | | | |
| 2 | 030408008044 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.08 | | | |
| 3 | 030413001069 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 88.02 | | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031002003336 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001035 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 171 | | | |
| 2 | 030904001036 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 40 | | | |
| 3 | 030904003039 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 20 | | | |
| 4 | 030904003040 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 5 | 030904007025 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 24 | | | |
| 6 | 030904005015 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 20 | | | |
| 7 | 030904008093 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 27 | | | |
| 8 | 030904008094 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 9 | 030904008095 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 10 | 030904008096 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030904006014 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 14 | | | |
| 12 | 030904008097 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 13 | 030411006205 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 367 | | | |
| 14 | 030411003092 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 308.64 | | | |
| 15 | 030408008045 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1 | | | |
| 16 | 030413001070 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 327.24 | | | |
| 17 | 031002003337 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 18 | 031002003338 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 19 | 030411004536 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2497.2 | | | |
| 20 | 030411004537 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2180 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030411004538 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:NH-RVS-2*1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 783.21 | | | |
| 22 | 030411004539 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:NH-RVS-2*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 455.7 | | | |
| 23 | 030411004540 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1566.43 | | | |
| 24 | 030411004541 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1783.41 | | | |
| 25 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 114.97 | | | |
| 26 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2215.16 | | | |
| 27 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.65 | | | |

17D04CC-BDFE-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 7171.61 | | | |
| 29 | 030411004542 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 886.99 | | | |
| 30 | 030411004543 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1017.18 | | | |
| 31 | 030411001535 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 18.25 | | | |
| 32 | 030411001536 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 112.97 | | | |
| 33 | 030411001537 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1184.69 | | | |
| 34 | 030411001538 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 867.79 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030411001539 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1516.27 | | | |
| 36 | 030413002225 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 236.8 | | | |
| 37 | 030413002226 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 476.8 | | | |
| 38 | 030413001071 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 326.333333 | | | |
| 39 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 12.5 | | | |
| 40 | 030408007007 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 41 | 030408007008 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 42 | 030904008098 | 模块(模块箱) | 1.名称:常开防火门电动闭门器HB-DCBM<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 23 | | | |
| 43 | 030411006206 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDFF-4CB4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030411001540 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 154.01 | | | |
| 45 | 030411004544 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.81 | | | |
| 46 | 030411004545 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1323.27 | | | |
| 47 | 030411004546 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.63 | | | |
| 48 | 030411004547 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2646.53 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 49 | 030904008099 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 50 | 030411001541 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 353.14 | | | |
| 51 | 030413001072 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 14.16 | | | |
| 53 | 030411004548 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 391.54 | | | |
| 54 | 030411004549 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 720.61 | | | |
| 55 | 030411004550 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 783.08 | | | |
| 56 | 030411004551 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1441.22 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 57 | 030411001542 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 119.51 | | | |
| 58 | 030413001073 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.666667 | | | |
| 59 | 030408010003 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 12.09 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004552 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 148.31 | | | |
| 61 | 030411004553 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 658.3 | | | |
| 62 | 030904008100 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| | 空气质量监控器配线 | | | | | | | |
| 63 | 030411001543 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 349.1 | | | |
| 64 | 030502007038 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 210.74 | | | |
| 65 | 030502005099 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 121.91 | | | |
| 66 | 030502005100 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 208.07 | | | |
| 67 | 030411004554 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 223.37 | | | |
| 68 | 030904001037 | 点型探测器1.名称温湿度探测器<br>2.规格综合考虑<br>3.线制综合考虑<br>4.类型液晶显示<br>5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030904001038 | 点型探测器1.名称一氧化碳探测器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型液晶显示5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |
| 70 | 030904001039 | 点型探测器1.名称空气质量控制器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型综合考虑5.含配件、模块等 | | 个 | 6 | | | |
| 71 | 030904009012 | 空气质量监控器 | 1.总线制:总线制<br>3.安装方式:壁挂<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求<br>6.其他含整个系统调试，含路由器 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030411006207 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002062 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 449.15 | | | |
| 2 | 030901002063 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 294.08 | | | |
| 3 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 4 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 6 | 030901010027 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备消防软管卷盘 | 套 | 35 | | | |
| 7 | 030901013025 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 177 | | | |
| 8 | 03B241 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 54 | | | |
| 9 | 031002003339 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 9 | | | |
| 10 | 031002003340 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 03B242 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 9 | | | |
| 12 | 03B243 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031002001034 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 510.21 | | | |
| 14 | 031208002074 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 13.55 | | | |
| 15 | 031201001017 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 231.52 | | | |
| 16 | 03B244 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |
| 17 | 031208007012 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 18 | 030905002017 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 35 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 19 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 484.4 | | | |
| 20 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 10.91 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 118.95 | | | |
| 22 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 146.48 | | | |
| 23 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 74.49 | | | |
| 24 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 121.29 | | | |
| 25 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 99.88 | | | |
| 26 | 030901001035 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 916.13 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1221页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1363.32 | | | |
| 28 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 847 | | | |
| 29 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 2 | | | |
| 30 | 031003001172 | 螺纹阀门 | 1.类型:大流量快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 31 | 031003001173 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 32 | 031003001174 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 33 | 031003001175 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 34 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 2 | | | |
| 35 | 031003001176 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 36 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 38 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 39 | 031002003341 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 40 | 031002003342 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 41 | 031002003343 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 42 | 031002003344 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 43 | 031002003345 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031002003346 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 45 | 03B245 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 9 | | | |
| 46 | 03B246 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 18 | | | |
| 47 | 031002001035 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1135 | | | |
| 48 | 031208002075 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 7.5 | | | |
| 49 | 031201001018 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 664.14 | | | |
| 50 | 030905002018 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 2 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:消防柜式双速离心风机<br>2.型号:HTFC-IV-NO.25”S1<br>3.规格:风量36810/19855m3/h，全压845/383pa，转速730/500rpm，功率15.5/5.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 7 | | | |
| 2 | 030108003018 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-II-No10<br>3.规格:风量38200/24018m3/h，全压736/338pa，转速1450/960rpm，功率15.5/5.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-NO20"<br>3.规格:风量18412m3/h，全压514pa，转速700rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-79-N0.3A<br>3.规格:风量2180m3/h，全压1167Pa，转速2900r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 5 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-79-N0.3A<br>3.规格:风量2430m3/h，全压1157Pa，转速2900r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030108001013 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-72-No.5A<br>3.规格:风量5610m3/h，全压690Pa，转速1450r/min，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030108003019 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风防爆轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6<br>3.规格:风量14302m3/h，全压680pa，转速2900rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030108003020 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风防爆轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6<br>3.规格:风量14483m3/h，全压594pa，转速2900rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030108003021 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机<br>2.型号:GXF-B-5.5B<br>3.规格:风量5184m3/h，全压525Pa，转速1450r/min，功率1.5KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 4 | | | |
| 10 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 15.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4.4 | | | |
| 12 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 184.94 | | | |
| 13 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 832.8 | | | |
| 14 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 126.37 | | | |
| 15 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 63.97 | | | |
| 16 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.6mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 15.01 | | | |
| 17 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 102.13 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 520.85 | | | |
| 19 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 57.94 | | | |
| 20 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 389.01 | | | |
| 21 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 37.24 | | | |
| 22 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤450mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 133.79 | | | |
| 23 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 13.36 | | | |
| 24 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:耐火软接<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 35.62 | | | |
| 25 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:754*665<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:ϕ1000<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口（带风量调节阀)<br>2.型号:<br>3.规格:800*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 28 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格800*250<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 29 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*630<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 30 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 31 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1600*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 33 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 34 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 36 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 37 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 38 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 39 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 40 | 030703020007 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:400*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 41 | 030703020008 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 42 | 030703020009 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |

17D046CC-BDFF-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030703020010 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*250<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 44 | 030703020011 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 45 | 030703020012 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030703020013 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:400*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 47 | 030703020014 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:630*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 48 | 030703020015 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:630*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 49 | 030703020016 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:800*250<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1232页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030703020017 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1000*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 51 | 030703021009 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1600*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 030703021010 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 53 | 030703021011 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*800*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 54 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*120<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 55 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 58 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 59 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:C560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 60 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:754*665<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 61 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 62 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 63 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 65 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 66 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 67 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 69 | 030703001072 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 70 | 030703001073 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:C560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 72 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀<br>2.型号:<br>3.规格:C400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 030503006002 | 测量仪 | 1.名称:压差测量仪<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 4 | | | |
| 74 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 75 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 76 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN300 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN400 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN500 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN300<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 80 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 81 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 82 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 83 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:油网除尘器<br>2.型号:LWP-X<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 84 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器<br>2.型号:RFP-1000<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 85 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:油网滤尘器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 86 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN32<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 88 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 89 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:气密性测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN50<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 90 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测量装置<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 91 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1.名称:超压测压装置(含微压计、阀门、管等)<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 92 | 030703024011 | 人防其他部件 | 1.名称:毒剂监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 17 | | | |
| 93 | 030703024012 | 人防其他部件 | 1.名称:空气放射性监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 94 | 030703024013 | 人防其他部件 | 1.名称:空气质量监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 95 | 030307007001 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度60mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 11.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030307007002 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度80mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 1 | | | |
| 97 | 03B247 | 钢丝网D700 | | 个 | 1 | | | |
| 98 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 73.3 | | | |
| 99 | 03B248 | 预埋穿墙管(满焊密闭肋) | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN15<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 4 | | | |
| 100 | 03B249 | 预埋穿墙管(满焊密闭肋) | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN50<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 18 | | | |
| 101 | 03B250 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D200<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |
| 102 | 03B251 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D250<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 5 | | | |
| 103 | 03B252 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D441<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 5 | | | |
| 104 | 03B253 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D560<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 16 | | | |
| 105 | 03B254 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D666<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 03B255 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D700<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDHE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 031002003347 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 108 | 030408008046 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 82.36 | | | |
| 109 | 030704001012 | 通风工程检测、调试（013地块人防通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程（人防) | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 288.42 | | | |
| 2 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 21.52 | | | |
| 3 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 130.17 | | | |
| 4 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 343.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 11.13 | | | |
| 6 | 031002001036 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 265.72 | | | |
| 7 | 031208002076 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.29 | | | |
| 8 | 031208002077 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.32 | | | |
| 9 | 031003001177 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 10 | 031003001178 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 11 | 031003001179 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 12 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 15 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 16 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 17 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 18 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 8 | | | |
| 19 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:溢流管喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含喇叭口支架、法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 03B256 | 1.名称18目防鼠防虫网罩2.做法详见设计 | | 个 | 8 | | | |
| 21 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.辅助容器类型、规格:满足设计及规范要求<br>5.挠性管材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.调试要求:满足设计及规范要求 | 台 | 8 | | | |
| 22 | 031004014121 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 28 | | | |

17D046CC-BDEF-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031004014122 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗阀<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 16 | | | |
| 24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手盆<br>2.规格、类型:洗手盆<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:包括水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水短管、排水附件及其他配套附件安装等 | 组 | 4 | | | |
| 25 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:拖布池<br>2.规格、类型:拖布池<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:含不锈钢水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水管、排水附件、托架及其他配套附件安装等 | 组 | 1 | | | |
| 26 | 031003001180 | 螺纹阀门 | 1.类型:人防口部冲洗栓<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 27 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液压水位控制阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 16 | | | |
| 28 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:给水加压泵（含控制箱）<br>2.型号、规格:DP32-4-8*4<br>3.水泵主要技术参数:Q=4m/3，H=32M，功率1.1KW<br>4.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>5.减震装置形式:满足设计和规范要求 | 套 | 8 | | | |
| 29 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:SQL800<br>2.安装方式:详见设计 | 台 | 4 | | | |
| 30 | 031002003348 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 31 | 031002003349 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(E型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031002003350 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(F型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 33 | 031002003351 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(C型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 34 | 031002003352 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(D型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 031002003353 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 36 | 031002003354 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 16 | | | |
| 37 | 031002003355 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 13 | | | |
| 38 | 031002003356 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 32 | | | |
| 39 | 031002003357 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031002003358 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 41 | 031002003359 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| | 冲洗水 | | | | | | | |
| 42 | 031001006266 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 96.37 | | | |
| 43 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 21.09 | | | |
| 44 | 031001006267 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 28.27 | | | |
| 45 | 031001006268 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 27.84 | | | |
| 46 | 031003001181 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031003001182 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 031003001183 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 49 | 031003001184 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 50 | 031208002078 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.85 | | | |
| 51 | 031002003360 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管（A型）<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 031002003361 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 53 | 031002003362 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 54 | 031002003363 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 55 | 031004014123 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗阀<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 5 | | | |
| 56 | 031002001037 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 128.63 | | | |
| | 排水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ15-20-2.2<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 20 | | | |
| 58 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ15-15-1.5<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50<br>4.连接形式：丝接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 57.13 | | | |
| 60 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式：丝接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 196.85 | | | |
| 61 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式：沟槽连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 79.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031002001038 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 265.46 | | | |
| 63 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 64 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 65 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 66 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 67 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 22 | | | |
| 68 | 031004014124 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 69 | 031004014125 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防毒防爆地漏<br>2.型号、规格:FBFDDc80型<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 70 | 031004014126 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 031002003364 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 72 | 031002003365 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 73 | 031002003366 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 74 | 031002003367 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 2 | | | |
| 75 | 031002003368 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 76 | 03B257 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 18 | | | |
| 77 | 031202002018 | 管道防腐蚀‘ | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:压力排水管外壁刷灰色调和漆二道 | m2 | 159.52 | | | |
| | 人防供油 | | | | | | | |
| 78 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 22.82 | | | |

17D046CC-BDEE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 7.72 | | | |
| 80 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.79 | | | |
| 81 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 16.39 | | | |
| 82 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 20.59 | | | |
| 83 | 031002001039 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 89.45 | | | |
| 84 | 031004014127 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030109008001 | 油泵 | 1.名称:油泵<br>2.型号:SLY20-110<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.质量:满足设计及规范要求<br>5.材质:满足设计及规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>9.油泵包含控制箱，油箱进出油过滤器由发电机厂家提供，油箱进出须做接地处理，日用油箱应根据发电机回油高度确定预留高度，油箱应具有良好的防腐、防火、防静电和减震功能，设施配套齐全等 | 台 | 2 | | | |
| 86 | 030210004001 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:装配式搪瓷钢板油箱<br>2.结构形式:满足设计及规范要求<br>3.型号:2720×1620×1720<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:<br>6.包含油位控制器、进油浮球阀、防火通气帽、外爬梯、支架、底座等 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030210004002 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:发电机油箱<br>2.结构形式:综合考虑<br>3.型号:详见设计<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:满足设计及规范要求<br>6.包含外爬梯、支架、防火透气帽、底座等 | 台 | 1 | | | |
| 88 | 031003001185 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 89 | 031003001186 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 90 | 031003001187 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 5 | | | |
| 92 | 031003001188 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 93 | 031003001189 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用止回阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 94 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:粗油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 95 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 96 | 030817006001 | 水位计安装 | 1.规格:磁翻版油位计<br>2.型号:综合考虑<br>3.含磁耦合液位计接管 | 组 | 2 | | | |
| 97 | 031003001190 | 螺纹阀门 | 1.类型：油用自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN25<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 98 | 031003001191 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 99 | 031003001192 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1252页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 031002003369 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 101 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.型号:120KW<br>3.质量:满足设计及规范要求<br>4.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>5.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>6.含设备调试 | 组 | 1 | | | |
| 102 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:进油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:出油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 104 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN80<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 4 | | | |
| 105 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 6 | | | |
| 106 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN40<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 108 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 6 | | | |
| 109 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 110 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 112 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:异径三通DN80*50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 113 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN25*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030804001014 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN40*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030804001015 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:同心异径接头DN40*32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 116 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:同心异径接头DN50*32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 010202008003 | 击入式土钉 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢筋、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>5.钻孔直径:击入式土钉<br>6.其他要求：需综合由于现场土质原因采取的各种措施等费用 | m | 105 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010202008004 | 粘结型锚杆 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:110mm，满足图纸要求<br>5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>6.浆液种类、强度等级:水泥浆强度不低于25MPa<br>7.其他要求：需综合注浆及由于现场土质原因采取的各种措施等费用，综合考虑岩石及土质的不同注浆形式、锚碇板、螺母等 | m | 3080 | | | |
| 3 | 010202009002 | 喷射混凝土 | 1.部位:边坡<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:商砼<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20<br>5.报价需综合泄水管等内容<br>6.纵横网筋ϕ6@250x250mm<br>7.综合考虑脚手架垂直运输等措施费用 | m2 | 1714.27 | | | |
| 4 | 010515001416 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 | t | 1.832 | | | |
| 5 | 010401001002 | 坡面阻水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砌块砖砌筑360mm高*240mm宽<br>2.垫层:60mmM7.5水泥砂浆垫层<br>3.尺寸：240mm*360mm<br>4. 砂浆强度等级:综合考虑 | m | 139.94 | | | |
| 6 | 01B327 | 排水沟侧面地面人工修边 | | m | 139.94 | | | |
| 7 | 011201001138 | 水泥砂浆抹灰（排水沟、截水沟、阻水墙） | 1.10厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 89.5616 | | | |
| 8 | 010102002002 | 挖沟槽石方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开凿深度:详见图纸<br>3.弃碴运距：含装车，不含外运 | m3 | 20.991 | | | |
| 9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方、淤泥等;<br>2.运距:30km | m3 | 20.99 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| 1 | 010103001008 | 回填土 | 1.密实度要求:压实系数综合考虑且满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土，满足设计要求，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量及设计规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源：综合考虑,包含各种倒运 | m3 | 6259.45 | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101001014 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 854.11 | | | |
| 2 | 010103004047 | 竣工清理 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理外运，综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求<br>2.其他:高度综合考虑 | m3 | 3638.5086 | | | |
| 3 | 01B328 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 925.92 | | | |
| 4 | 010102001002 | 挖运石方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.岩石类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：机械破碎<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 49.86 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001417 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.367 | | | |
| 6 | 010515001418 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.571 | | | |
| 7 | 010515001419 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.649 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001420 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.815 | | | |
| 9 | 010515001421 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.439 | | | |
| 10 | 010515001422 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.159 | | | |
| 11 | 010515001423 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.892 | | | |
| 12 | 010515001424 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.476 | | | |
| 13 | 010515001425 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.438 | | | |

17D046CC-BDFF-4CE2-9993-963F2D04322F

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001426 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.889 | | | |
| 15 | 010515001427 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.218 | | | |
| 16 | 010515001428 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.057 | | | |
| 17 | 010515001429 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.048 | | | |
| 18 | 01B329 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 1.256 | | | |
| 19 | 010516003071 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 874 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 20 | 010501001046 | 垫层（筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 147.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010501004014 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 622 | | | |
| 22 | 010502001021 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 31.7 | | | |
| 23 | 010504001024 | 剪力墙（外墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 266.1 | | | |
| 24 | 010503002047 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 82.66 | | | |
| 25 | 010505003091 | 斜板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 315.03 | | | |
| 26 | 01B330 | 外加剂-抗渗P8 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1285.79 | | | |
| 27 | 01B331 | 外加剂-防腐阻锈 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1285.79 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 01B332 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.1 | | | |
| 29 | 010401003014 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 77.9 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 30 | 011001003129 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 649.13 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 31 | 011101006172 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1047.23 | | | |
| 32 | 01B333 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 2094.46 | | | |
| 33 | 01B334 | 0.4厚聚乙烯膜一层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 1047.23 | | | |
| 34 | 011201004023 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 649.13 | | | |
| 35 | 01B335 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.H25 双面抗压排水异形片(抗压大于 300Kpa ),上铺土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 858.62 | | | |
| 36 | 011101006173 | 细石砼找平层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C30细石混凝土保护层，每隔35mx35m设分仓缝(钢筋必须断开)，缝宽20mm,表面收光，缝嵌防水油膏<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 858.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 01B336 | ϕ4@200双向钢丝网片（地下室顶板） | 1.计算规则：按屋面水平投影面积计算，综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 858.62 | | | |
| 38 | 01B337 | 无纺布一层隔离层（地下室顶板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 858.62 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 39 | 010903001015 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 649.13 | | | |
| 40 | 010903002083 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 649.13 | | | |
| 41 | 010902001026 | 屋面卷材防水（地下室顶板） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚弹性体SBS改性沥者耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型);<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材的面积计算，附加层不计 | m2 | 858.62 | | | |
| 42 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（地下室顶板） | 1.防水膜品种:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 858.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 010904001029 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1212.58 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 44 | 01B338 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 144.31 | | | |
| 45 | 01QDB002025 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 624.68 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101005005 | 金刚砂楼地面（L1） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 809.04 | | | |
| 2 | 011101003151 | 细石混凝土楼地面（L1） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 809.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 3 | 011406001027 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 702.78 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 4 | 011407002021 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 1105.15 | | | |
| 5 | 011301001019 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 1105.15 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 6 | 011105001061 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 144.31 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001015 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 16.38 | | | |
| 2 | 010103004048 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 84.2 | | | |
| 3 | 01B342 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 38.8 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 4 | 010515001430 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.036 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010515001431 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.005 | | | |
| 6 | 010515001432 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.365 | | | |
| 7 | 010515001433 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.799 | | | |
| 8 | 010515001434 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.004 | | | |
| 9 | 010515001435 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.95 | | | |
| 10 | 010515001436 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.052 | | | |
| 11 | 010515001437 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.273 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001438 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.035 | | | |
| 13 | 010515001439 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.269 | | | |
| 14 | 010515001440 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.814 | | | |
| 15 | 010515001441 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.696 | | | |
| 16 | 01B343 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.012 | | | |
| 17 | 010516003072 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 196 | | | |
| 18 | 010516003073 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10 | | | |
| 19 | 010515001442 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.02 | | | |
| 20 | 010515011104 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 116 | | | |

17D046CC-BDEE-4994-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515011105 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 22 | 010515011106 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 23 | 010515011107 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 24 | 010501001047 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 4.616 | | | |
| 25 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.344 | | | |
| 26 | 010502001022 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 42.91 | | | |
| 27 | 010505003092 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25 | | | |
| 28 | 010503002048 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.55 | | | |
| 29 | 010502002026 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| 30 | 010503005026 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 010402001050 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：综合考虑 | m3 | 6.17 | | | |
| 32 | 010607005051 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 18.29 | | | |
| | 保温（地面、屋面、内墙） | | | | | | | |
| 33 | 011001005067 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 13.3 | | | |
| 34 | 011001001024 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 91.52 | | | |
| | 地面基层 | | | | | | | |
| 35 | 011101003152 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配 ϕ 3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.3 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | | |
| 36 | 011101006174 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 91.52 | | | |
| 37 | 01B344 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 91.52 | | | |

17D46CC-BDFF-4C0F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011101006175 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 91.52 | | | |
| 39 | 01B345 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 91.52 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 40 | 010904002154 | 楼(地)面涂膜防水（楼15） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2092.97 | | | |
| 41 | 010904002155 | 楼(地)面涂膜防水（楼18） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 125.2 | | | |
| 42 | 010904002156 | 楼(地)面涂膜防水（楼26） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 144.9 | | | |
| 43 | 010904002157 | 楼(地)面涂膜防水（楼29） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 163.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 010903002084 | 墙面涂膜防水（内墙1） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 1760.95 | | | |
| 45 | 010904002158 | 天棚面涂膜防水（棚3） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 9585.88 | | | |
| 46 | 010902001027 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 109.42 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 47 | 011001003130 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 60.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 011001003131 | 保温隔热墙面（外墙6） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.5-7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入两层耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 76.91 | | | |
| 49 | 011001003132 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 18.88 | | | |
| 50 | 010903003023 | 墙面砂浆防水（外墙4、6） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 137.56 | | | |
| 51 | 010903002085 | 墙面涂膜防水（外墙3、4、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 156.44 | | | |
| 52 | 011001003133 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 6.94 | | | |
| 53 | 010903002086 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 6.94 | | | |
| | 外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010807001035 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+12A+5+12A+5)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 4.32 | | | |
| 55 | 010807001036 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 22.5 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011102003016 | 块料楼地面（楼27) | 1、10厚地砖铺实拍平,稀水泥擦缝<br>2、10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3、20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 13.3 | | | |
| 2 | 011406003091 | 墙面满刮腻子（内墙6) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 67.5 | | | |
| 3 | 011201001139 | 墙面一般抹灰（内墙6) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套界面剂一道 | m2 | 67.5 | | | |
| 4 | 01B346 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 67.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011407002022 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：刷涂料 | m2 | 13.3 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 6 | 011406003092 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 93.24 | | | |
| 7 | 011407001057 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 18.88 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | | | | |
| 1 | 01B348 | 公告栏 | 1.尺寸:900mm*500mm*20mm厚<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆；文字5mm亚克力雕刻，白色烤漆；部分文字丝网印刷；A4亚克力盒子<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |
| 2 | 01B349 | 住户门牌号 | 1.尺寸:200mm*80mm<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 636 | | | |
| 3 | 01B350 | 电梯厅楼层号 | 1.尺寸:H=220<br>2.材质:1.mm不锈钢雕刻焊接，氟碳烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 385 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B351 | 步梯间楼层号 | 1.尺寸:H=250<br>2.材质:20mm高密度PVC雕刻，烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 189 | | | |
| 5 | 01B352 | 办公室门牌 | 1.尺寸:280*120*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 41 | | | |
| 6 | 01B353 | 卫生间门牌 | 1.尺寸:120*240*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 36 | | | |
| 7 | 01B354 | 消防疏散图 | 1.尺寸:400*280<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 12 | | | |
| 8 | 01B355 | 乘梯须知 | 1.尺寸:200*450<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，面粘亚克力盒、图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |
| 9 | 01B356 | 设备间门牌 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 603 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 01B357 | 消火栓 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 625 | | | |
| 11 | 01B358 | 推拉牌 | 1.尺寸:100*100*5<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按组计算，一组含推、拉 | 组 | 56 | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | | | | |
| 1 | 01B359 | 防空地下室标志牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 13 | | | |
| 2 | 01B360 | 防空地下室导向牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 12 | | | |
| 3 | 01B361 | 防空地下室标识牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:2mm透明有机塑料板，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 4 | 01B362 | 防空地下室制度牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 01B363 | 内部设备设施维修制度牌 | 1.尺寸:详见设计图纸<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |
| 6 | 01B364 | 应急疏散场所示意图 | 1.尺寸:800*1200mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 01B365 | 人防设施辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 86 | | | |
| 8 | 01B366 | 人防口部辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 9 | 01B367 | 人防挂图 | 1.尺寸:1000*600mm<br>2.材质:4mm户外写真KT板加框，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 01B368 | 人防功能空间及单元辅助标牌 | 1.尺寸:250*150<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1275页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 01B369 | 人防应急辅助标牌 | 1.尺寸:400*800mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 24 | | | |
| 12 | 01B370 | 车库出入口标识 | 1.尺寸:7000*500*100<br>2.材质:1.2mm不锈钢弯折制作造型，打磨，表面氟碳烤漆；内容信息雕刻镂空，内衬亚克力，内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 3 | | | |
| 13 | 01B371 | 吊挂指引牌 | 1.尺寸:2400*245*80<br>2.材质:文字信息镂空嵌平，背衬5mm乳白亚克力，内置LED光源，夜间发光；　　　1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆浅；<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、不锈钢套管、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 48 | | | |
| 14 | 01B372 | 地库楼栋号 | 1.尺寸:560*650<br>2.材质:1.2拉丝不锈钢板激光雕刻焊接造型，氟碳烤漆浅；内容镂空，内置5mm白色亚克力；内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 54 | | | |
| 15 | 01B373 | 停车场须知 | 1.尺寸:450*800<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆；内容部分丝网印刷<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 01B374 | 车位划线 | 1.尺寸:2500mm*5300mm厚，线宽150mm<br>2.材质:底面喷涂；内容喷涂<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按个计算，综合考虑普通车位及残疾人车位 | 个 | 1080 | | | |
| 17 | 01B375 | 车位喷涂 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:详图纸<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1080 | | | |
| 18 | 01B376 | 安全凸镜 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:亚克力<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 面 | 52 | | | |
| 19 | 01B377 | 防撞护角 | 1.规格:防撞钢护角，刷黑黄色漆。<br>2.材质:钢防撞护角，高度1600mm；<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | m | 2128 | | | |
| 20 | 01B378 | 车轮定位器 | 1.尺寸:550*150*100详见图纸；<br>2.材质:橡胶材质，高亮反光贴；<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1021 | | | |
| 21 | 01B379 | 车库地面标线 | 1.尺寸:详见图纸；<br>2.材质:详见图纸；<br>3.其它：综合考虑分道中心线、边缘线、网格线、人行道线、坡道减速线等<br>4.按标线面积计算 | m2 | 933.42 | | | |
| 22 | 011505012002 | 橡胶减速带、防撞板 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按米计算 | m | 385 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 01B380 | 指示箭头 | 1.尺寸、规格:长3000mm，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 214 | | | |
| 24 | 01B381 | 禁停线 | 1.尺寸、规格:网格线宽150mm，网格距路边线200mm，中电到中点，黄色实线，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:采用冷涂划线，耐磨不反光;<br>3.按组计算 | 组 | 28 | | | |
| 25 | 01B382 | 车位编号 | 1.尺寸、规格:详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 1021 | | | |
| 26 | 011505012003 | 减速带端头 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按对计算 | 对 | 83 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 3#公区精装 | | | | | | | |
| 1 | 011102003017 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 75.729 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.188 | | | |
| 3 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.594 | | | |
| 4 | 011302002001 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011407002023 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.19 | | | |
| 6 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 83.94 | | | |
| 7 | 011204003006 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.4 | | | |
| 8 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011207001012 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 4#公区精装 | | | | | | | |
| 10 | 011102003018 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 68.97 | | | |
| 11 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.55 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.55 | | | |
| 13 | 011302002002 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 51.72 | | | |
| 14 | 011407002024 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 16.176 | | | |
| 15 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 187.59 | | | |

17D046CC-BDFF-CBF4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1282页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011204003008 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 27.6 | | | |
| 17 | 011207001013 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 25.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011204003009 | 块料墙面（干挂) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 123.45 | | | |
| 19 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.16 | | | |
| 20 | 011201001140 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处) | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 45.5 | | | |
| 21 | 01B383 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 23 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 32.68 | | | |
| 24 | 010808004002 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.76 | | | |
| 25 | 010808004003 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.1 | | | |
| | 5#公区精装 | | | | | | | |
| 26 | 011102003019 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 55.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 011108001005 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.4 | | | |
| 28 | 011108001006 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.85 | | | |
| 29 | 011302002003 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 14.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C32-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011407002025 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 14.3 | | | |
| 31 | 011204003010 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 168.3 | | | |
| 32 | 011204003011 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011207001014 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 20.56 | | | |
| 34 | 011204003012 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 110.56 | | | |
| 35 | 010808004004 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011201001141 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 40.5 | | | |
| 37 | 01B384 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |
| 38 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 39 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 25.31 | | | |
| 40 | 010808004005 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.56 | | | |
| 41 | 010808004006 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.1 | | | |
| | 6#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011102003020 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 54.09 | | | |
| 43 | 011108001007 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.51 | | | |
| 44 | 011108001008 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.98 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 011302002004 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 23.01 | | | |
| 46 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 54.91 | | | |
| 47 | 011407002026 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 54.08 | | | |
| 48 | 011204003013 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 137.42 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 011204003014 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 101.25 | | | |
| 50 | 011207001015 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 7#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 011102003021 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 61.22 | | | |
| 52 | 011108001009 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.32 | | | |
| 53 | 011302002005 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 20.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4F6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 011407002027 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 75.08 | | | |
| 55 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 28.5 | | | |
| 56 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 130.87 | | | |
| 57 | 011204003016 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 45.32 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA1-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 011207001016 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.89 | | | |
| | 8#公区精装 | | | | | | | |
| 59 | 011102003022 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 72.56 | | | |
| 60 | 011108001010 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.72 | | | |

17D046CC-BDFF 9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011108001011 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.61 | | | |
| 62 | 011302002006 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 17.65 | | | |
| 63 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 54.91 | | | |
| 64 | 011407002028 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 72.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011204003017 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 196.32 | | | |
| 66 | 011204003018 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 129.32 | | | |
| 67 | 011207001017 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 9#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011102003023 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 62.46 | | | |
| 69 | 011108001012 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.81 | | | |
| 70 | 011108001013 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011407002029 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 62.46 | | | |
| 72 | 011302002007 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 24.88 | | | |
| 73 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 37.58 | | | |
| 74 | 011204003019 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 199.72 | | | |

17D046CC-BDFE-AC61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 011204003020 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 130.21 | | | |
| 76 | 011207001018 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 10#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011102003024 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 105.94 | | | |
| 78 | 011108001014 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.78 | | | |
| 79 | 011302002008 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 86.36 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011407002030 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 86.36 | | | |
| 81 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 22.2 | | | |
| 82 | 011204003021 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 116.244 | | | |
| 83 | 011204003022 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 16.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1302页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011207001019 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.24 | | | |
| | 11#公区精装 | | | | | | | |
| 85 | 011102003025 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 56.83 | | | |
| 86 | 011108001015 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011108001016 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.96 | | | |
| 88 | 011302002009 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 52.32 | | | |
| 89 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 39.56 | | | |
| 90 | 011407002031 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 52.32 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011204003023 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 290.08 | | | |
| 92 | 011207001020 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1 | | | |
| 93 | 011204003024 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010808004007 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.48 | | | |
| 95 | 01B385 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 4 | | | |
| 96 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 37 | | | |
| 97 | 010808004008 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 7.7 | | | |
| | 12#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDF1-4FC4-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 011102003026 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 59.14 | | | |
| 99 | 011108001017 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.68 | | | |
| 100 | 011108001018 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 011302002010 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 18.29 | | | |
| 102 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 40.85 | | | |
| 103 | 011407002032 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 59.14 | | | |
| 104 | 011204003025 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 156.04 | | | |

17D046CC-BDFF-AC61-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 011204003026 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 94.29 | | | |
| 106 | 011207001021 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.89 | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |
| | 1#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003027 | 块料楼地面CT-04 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04，750mm*1500mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 311.33 | | | |
| 2 | 011108001019 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.1 | | | |
| 3 | 011204003027 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-05，750mm*1500mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 284.29 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011302001023 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 195.076 | | | |
| 5 | 011302001024 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 36.4 | | | |
| 6 | 011302001025 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 99.178 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA1-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011204003028 | 块料墙面（包管道及消火栓、回家大堂墙面） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 58.4 | | | |
| 8 | 011204003029 | MT-01古铜不锈钢墙面 | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨、竖向龙骨间距等综合考虑，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求 | m2 | 3.6 | | | |
| 9 | 011204003030 | MT-05复合金属板墙面 | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨、竖向龙骨综合考虑，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 84.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011204003031 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1.2 | | | |
| 11 | 010808004009 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 11.84 | | | |
| 12 | 011207001022 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.2 | | | |

17D046CC-BDFE-C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001142 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 2.5 | | | |
| 14 | 01B386 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 33.15 | | | |
| 16 | 011106001001 | 石材楼梯面层-梯段 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 石材<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>7.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 11.91 | | | |
| 17 | 011106001002 | 石材楼梯面层-平台 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:ST-02 石材<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>7.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 9.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1314页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:40mm<br>2.基层材料种类、规格:阻燃板基层（厚度综合考虑）<br>3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01古铜不锈钢 | m | 100.89 | | | |
| 19 | 010808004010 | 木质门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:WD-01 原木色木饰面<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m | 28 | | | |
| 20 | 011302001026 | 玻璃栏板 | 1.GL01钢化夹胶玻璃栏板（含木质扶手、支座安装等综合考虑） | m | 11 | | | |
| 21 | 011302001027 | LED灯带-回家大堂墙面节点 | 1.成品LED灯条（安装等综合考虑） | m | 12.5 | | | |
| 22 | 011302001028 | 回家大堂造型墙（节点18-13#地块回家大堂墙面节点图） | 1.CT-06岩板墙面，详见节点18-13#地块回家大堂墙面节点图，面层、基层、龙骨的制作、安装、防腐、刷油等综合考虑。 | m2 | 9 | | | |
| | 3#公区精装 | | | | | | | |
| 23 | 011102003028 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 328.159 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011204003032 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1096.47 | | | |
| 25 | 011108001020 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 12.922 | | | |
| 26 | 011108001021 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.148 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 011108001022 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 20.28 | | | |
| 28 | 011302001029 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 302.916 | | | |
| 29 | 011302001030 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 448.24 | | | |
| 30 | 011302001031 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011204003033 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 32 | 011204003034 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010808004011 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 179.522778 | | | |
| 34 | 011207001023 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 35 | 011204003035 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 280.966111 | | | |
| | 4#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011102003029 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 328.159 | | | |
| 37 | 011204003036 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1096.47 | | | |
| 38 | 011108001023 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 12.922 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011108001024 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.148 | | | |
| 40 | 011108001025 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 20.28 | | | |
| 41 | 011302001032 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 302.916 | | | |
| 42 | 011302001033 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 448.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011302001034 | 石膏板吊顶天棚(首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |
| 44 | 011204003037 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |

17D046CC-BDFF-AC6C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 011204003038 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 46 | 010808004012 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 179.522778 | | | |
| 47 | 011207001024 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 011204003039 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 280.966111 | | | |
| | 5#公区精装 | | | | | | | |
| 49 | 011102003030 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 328.159 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011204003040 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1096.47 | | | |
| 51 | 011108001026 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 12.922 | | | |
| 52 | 011108001027 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.148 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011108001028 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 20.28 | | | |
| 54 | 011302001035 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 302.916 | | | |
| 55 | 011302001036 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 448.24 | | | |
| 56 | 011302001037 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011204003041 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 58 | 011204003042 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 010808004013 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 179.522778 | | | |
| 60 | 011207001025 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 61 | 011204003043 | 块料墙面（干挂) | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 280.966111 | | | |
| | 6#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第1328页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011102003031 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |
| 63 | 011108003001 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 64 | 011204003044 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011108001029 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |
| 66 | 011108001030 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 67 | 011302001038 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 68 | 011302001039 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |

17D046CC-3DFE-4C51-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011302001040 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 70 | 011407002033 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 71 | 011204003045 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011204003046 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 73 | 010808004014 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 74 | 011207001026 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 011204003047 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |
| 76 | 01B387 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 77 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 78 | 010808004015 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 7#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 011102003032 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 |  |  |  |
| 80 | 011204003048 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 |  |  |  |
| 81 | 011108001031 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 011108001032 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 83 | 011302001041 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 84 | 011302001042 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 85 | 011302001043 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011204003049 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 87 | 011204003050 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 010808004016 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 89 | 011207001027 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 90 | 011204003051 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 8#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011102003033 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 412.01 | | | |
| 92 | 011108003002 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 93 | 011204003052 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1016.14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C5A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 011108001033 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 13.95 | | | |
| 95 | 011108001034 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.15 | | | |
| 96 | 011302001044 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 413.26 | | | |
| 97 | 011302001045 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 279.52 | | | |

17D046CC-3DFF-4C52-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1339页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 011302001046 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 99 | 011407002034 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 499.7 | | | |
| 100 | 011204003053 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010808004017 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 90 | | | |
| 102 | 011204003054 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 168.05 | | | |
| 103 | 01B388 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 30 | | | |
| 104 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 218.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010808004018 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 26.65 | | | |
| | 9#公区精装 | | | | | | | |
| 106 | 011102003034 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 378.645 | | | |
| 107 | 011204003055 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1265.166667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 011108001035 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 14.91 | | | |
| 109 | 011108001036 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 110 | 011302001047 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 353.402 | | | |
| 111 | 011302001048 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 517.2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C52-8993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1343页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 011302001049 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |
| 113 | 011204003056 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 011204003057 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 115 | 010808004019 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 207.141667 | | | |
| 116 | 011207001028 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 011204003058 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 324.191667 | | | |
| | 10#公区精装 | | | | | | | |
| 118 | 011102003035 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4CAF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 011108003003 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 120 | 011204003059 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |
| 121 | 011108001037 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 122 | 011108001038 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 123 | 011302001050 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 124 | 011302001051 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |
| 125 | 011302001052 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 011407002035 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 127 | 011204003060 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |
| 128 | 011204003061 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 010808004020 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 130 | 011207001029 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |
| 131 | 011204003062 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 01B389 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 133 | 011502001007 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 134 | 010808004021 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 11#公区精装 | | | | | | | |
| 135 | 011102003036 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011108003004 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 137 | 011204003063 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |
| 138 | 011108001039 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 139 | 011108001040 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 140 | 011302001053 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 141 | 011302001054 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |
| 142 | 011302001055 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 011407002036 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 144 | 011204003064 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |
| 145 | 011204003065 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010808004022 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 147 | 011207001030 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |
| 148 | 011204003066 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 01B390 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 150 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 151 | 010808004023 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 12#公区精装 | | | | | | | |
| 152 | 011102003037 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 153 | 011108003005 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 154 | 011204003067 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |
| 155 | 011108001041 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 156 | 011108001042 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 157 | 011302001056 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 158 | 011302001057 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |
| 159 | 011302001058 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 160 | 011407002037 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 161 | 011204003068 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |
| 162 | 011204003069 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDF5-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1359页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 163 | 010808004024 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 164 | 011207001031 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |
| 165 | 011204003070 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 166 | 01B391 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 167 | 011502001009 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 168 | 010808004025 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 1#楼幕墙 | | | | | | | |
| 1 | 011209001001 | 玻璃幕墙JD1-01~JD1-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃，综合考虑弧形玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、埋件、岩棉、镀锌钢板、硅酸钙板、层间及其它位置防火分隔带、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。<br>7.参考节点：JD1-01~JD1-04等 | m2 | 531.42 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1361页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 01B392 | 开启扇 JD02~JD03 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、五金件、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示扇框外围尺寸以面积计算<br>7.参考节点：JD02~JD03 | m2 | 93 | | | |
| 3 | 010802001023 | 铝合金地弹门JD16 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:铝合金地弹门，含门扇相关五金件<br>4.玻璃品种、厚度:TP6Low-E+15Ar+TP6mm中空钢化玻璃<br>5.其它：本系统具体做法详见图纸及技术要求书，满足规范、美观、安全及消防的需要等。<br>6.计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算。<br>7.参考节点：JD16 | m2 | 35.35 | | | |
| 4 | 01B393 | 铝合金百叶JD06 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用铝合金型材，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，室内外露部分采用粉末喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金百叶，内置不锈钢防虫网<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、胶条、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算<br>7.参考节点：JD06 | m2 | 3.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 01B394 | 铝板幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除<br>7.参开节点：JD04 | m2 | 435.2 | | | |
| 6 | 01B395 | 铝板幕墙（压顶） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 78.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 01B396 | 铝板幕墙（屋顶造型） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 85.3 | | | |
| 8 | 01B397 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 323.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011204001001 | 石材幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm石材，综合考虑石材颜色，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 164.5 | | | |
| 10 | 01B398 | 陶板幕墙 JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 418.038 | | | |

17D046CC-BDF
A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 01B399 | 陶板幕墙-屋面JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 1805.85 | | | |
| 12 | 01B400 | 铝合金保温装饰线条350mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 164.5 | | | |
| 13 | 01B401 | 铝合金保温装饰线条465mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 23.4 | | | |

17D046CC-BDF 9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 01B402 | 铝合金保温装饰线条300mm*150mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 32.2 | | | |
| 15 | 01B403 | 铝板雨棚 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 45.8 | | | |
| | 2#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011209001002 | 玻璃幕墙 JD1-01~JD1-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃，综合考虑弧形玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、埋件、岩棉、镀锌钢板、硅酸钙板、层间及其它位置防火分隔带、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。<br>7.参考节点：JD1-01~JD1-04等 | m2 | 538.99 | | | |
| 17 | 01B404 | 开启扇 JD02~JD03 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、五金件、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示扇框外围尺寸以面积计算<br>7.参考节点：JD02~JD03 | m2 | 32.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010802001024 | 铝合金地弹门JD16 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:铝合金地弹门，含门扇相关五金件<br>4.玻璃品种、厚度:TP6Low-E+15Ar+TP6mm中空钢化玻璃<br>5.其它：本系统具体做法详见图纸及技术要求书，满足规范、美观、安全及消防的需要等。<br>6.计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算。<br>7.参考节点：JD16 | m2 | 18 | | | |
| 19 | 01B405 | 铝合金百叶JD06 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用铝合金型材，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，室内外露部分采用粉末喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金百叶，内置不锈钢防虫网<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、胶条、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算<br>7.参考节点：JD06 | m2 | 17.8 | | | |

17D046CC-BDFF-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 01B406 | 铝板幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除<br>7.参开节点：JD04 | m2 | 287.71 | | | |
| 21 | 01B407 | 铝板幕墙（压顶） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 79.98 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 01B408 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 140 | | | |
| 23 | 01B409 | 陶板幕墙 JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 1125.43 | | | |

17D046CC-BDF…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 01B410 | 陶板幕墙-屋面JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 284.4 | | | |
| 25 | 01B411 | 铝合金保温装饰线条350mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 45.6 | | | |
| 26 | 01B412 | 铝合金保温装饰线条465mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 52.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 01B413 | 铝合金保温装饰线条300mm*150mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 24.5 | | | |
| 28 | 01B414 | 铝板雨棚 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 5.42 | | | |
| | 3#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 01B415 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 30 | 01B416 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011204001002 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 32 | 011204001003 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 01B417 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 21.216 | | | |
| | 4#楼幕墙 | | | | | | | |
| 34 | 01B418 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 01B419 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 36 | 011204001004 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011204001005 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 38 | 01B420 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 21.216 | | | |
| | 5#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF 9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 01B421 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 40 | 01B422 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011204001006 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 42 | 011204001007 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDEF-4...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 01B423 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 21.216 | | | |
| | 6#楼幕墙 | | | | | | | |
| 44 | 01B424 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C2-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 01B425 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |
| 46 | 011204001008 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDEE-4A-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 011204001009 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 48 | 01B426 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 7#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF
9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01B427 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 50 | 01B428 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 011204001010 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 52 | 011204001011 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 01B429 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 8#楼幕墙 | | | | | | | |
| 54 | 01B430 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 01B431 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 242.87 | | | |
| 56 | 011204001012 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011204001013 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 58 | 01B432 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 9#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1388页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 01B433 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 60 | 01B434 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011204001014 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 62 | 011204001015 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDFE-4...-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 01B435 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 24.48 | | | |
| | 10#楼幕墙 | | | | | | | |
| 64 | 01B436 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF
-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 01B437 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |
| 66 | 011204001016 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDE[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011204001017 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 |  |  |  |
| 68 | 01B438 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 |  |  |  |
|  | 11#楼幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4A6E-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 01B439 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |
| 70 | 01B440 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011204001018 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |
| 72 | 011204001019 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 01B441 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 12#楼幕墙 | | | | | | | |
| 74 | 01B442 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 01B443 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |
| 76 | 011204001020 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDE A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1397页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011204001021 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 78 | 01B444 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 013大门、门卫幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 01B445 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 487.01 | | | |
| 80 | 011204001022 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 115.44 | | | |

17D046CC-BDF A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 01B446 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：80x60x4方钢管设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 3.9 | | | |
| 82 | 01B447 | 铝合金格栅（车库出入口顶盖处） | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 125.06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001016 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 419.57 | | | |
| 2 | 010103004049 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 2437.64 | | | |
| 3 | 010103004050 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1510.42 | | | |
| 4 | 01B448 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 559.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001443 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.342 | | | |
| 6 | 010515001444 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.151 | | | |
| 7 | 010515001445 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.925 | | | |
| 8 | 010515001446 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.496 | | | |
| 9 | 010515001447 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.397 | | | |
| 10 | 010515001448 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.221 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001449 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.246 | | | |
| 12 | 010515001450 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.762 | | | |
| 13 | 010515001451 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.204 | | | |
| 14 | 010515001452 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.107 | | | |
| 15 | 010515001453 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 29.278 | | | |
| 16 | 010515001454 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.067 | | | |

17D046CC-BDFE-4C[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1402页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001455 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.746 | | | |
| 18 | 010515001456 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.787 | | | |
| 19 | 010515001457 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.558 | | | |
| 20 | 010515001458 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.203 | | | |
| 21 | 010515001459 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.049 | | | |
| 22 | 01B449 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.395 | | | |
| 23 | 010516003074 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 132 | | | |
| 24 | 010516003075 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 24 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1403页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516003076 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 8 | | | |
| 26 | 010515001460 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.341 | | | |
| 27 | 010516002017 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.282 | | | |
| 28 | 010606013008 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 6.75 | | | |
| 29 | 010515011108 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 548 | | | |
| 30 | 01B450 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 31 | 010501001048 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 101.44 | | | |
| 32 | 010501001049 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 320.28 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1404页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010501004015 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 546.32 | | | |
| 34 | 010504001025 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 176.47 | | | |
| 35 | 010504003049 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 307.6 | | | |
| 36 | 010503004028 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.33 | | | |
| 37 | 010505003093 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 125.26 | | | |
| 38 | 010503002049 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.03 | | | |
| 39 | 010506001051 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 21.35 | | | |
| 40 | 010506001052 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 42.7 | | | |
| 41 | 010502002027 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.62 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 010503005027 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.62 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 43 | 01B451 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 29.65 | | | |
| 44 | 010402001051 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 122.04 | | | |
| 45 | 010401003015 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 14.64 | | | |
| 46 | 010607005052 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 546.9 | | | |
| 47 | 010607005053 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 210.36 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 48 | 011001003134 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 513.03 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |

17D0A6CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01B452 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 972.08 | | | |
| 50 | 011101006176 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 486.04 | | | |
| 51 | 01B453 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 486.04 | | | |
| 52 | 011201004024 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 513.03 | | | |
| 53 | 010501001050 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.4808 | | | |
| 54 | 011201004025 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 45.2 | | | |
| 55 | 011101006177 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 65.69 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 56 | 010807003021 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 57 | 010904001030 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 486.04 | | | |

17D046CC-DDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 010903001016 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 513.03 | | | |
| 59 | 010903002087 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 513.03 | | | |
| 60 | 010904002159 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 45.32 | | | |
| 61 | 010904002160 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 65.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 62 | 010801004060 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 51 | | | |
| 63 | 010801004061 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.42 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 64 | 01B454 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 56.32 | | | |
| 65 | 01QDB002026 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 513.03 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006178 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 486.04 | | | |
| 2 | 011101001078 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 181.25 | | | |
| 3 | 011101006179 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 34.35 | | | |
| 4 | 011106004016 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004011 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 43.21 | | | |
| 6 | 011101006180 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 29.32 | | | |
| 7 | 011101001079 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 8 | 011101003153 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 10.23 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 01B456 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1268.21 | | | |
| 10 | 011201001143 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 101.25 | | | |
| 11 | 011406001028 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 261.27 | | | |
| 12 | 011201001144 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 129.48 | | | |
| 13 | 011207001032 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 452.52 | | | |
| 14 | 011201001145 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 265.14 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011301001020 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 321.52 | | | |
| 16 | 011407002038 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 246.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011302001059 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 133.36 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 18 | 011105001062 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 167.24 | | | |
| 19 | 011105001063 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 175.14 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 20 | 011503001085 | 楼梯栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm，详见L13J8-18-1，竖向栏杆净距不大于110mm<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004051 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 19151.16 | | | |
| 2 | 010103004052 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001461 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.069 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）** **第1411页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010515001462 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.049 | | | |
| 5 | 010515001463 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.72 | | | |
| 6 | 010515001464 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.205 | | | |
| 7 | 010515001465 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001466 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.915 | | | |
| 9 | 010515001467 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 95.686 | | | |
| 10 | 010515001468 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.524 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001469 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 61.637 | | | |
| 12 | 010515001470 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.962 | | | |
| 13 | 010515001471 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.025 | | | |
| 14 | 010515001472 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.157 | | | |
| 15 | 010515001473 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.406 | | | |
| 16 | 010515001474 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.197 | | | |
| 17 | 010515001475 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.979 | | | |
| 18 | 01B457 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ф8<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 010516003077 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003078 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001476 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.5575 | | | |
| 22 | 010515011109 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 17371.666667 | | | |
| 23 | 010515011110 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011111 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3526.666667 | | | |
| 25 | 010515011112 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 7973.333333 | | | |
| 26 | 010515011113 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003050 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003051 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003052 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003053 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 589.11 | | | |
| 31 | 010503002050 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 53.96 | | | |
| 32 | 010503002051 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002052 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004029 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003094 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 490.21 | | | |
| 36 | 010505003095 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003096 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010013 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003097 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.73 | | | |
| 40 | 010505003098 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505007013 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003099 | 平板（反坎) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.53 | | | |
| 43 | 010505003100 | 平板（卫生间返沿) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.57 | | | |
| 44 | 010506001053 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 132.63 | | | |
| 45 | 010506001054 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 265.26 | | | |
| 46 | 010505008013 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.68 | | | |
| 47 | 010502002028 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 89.53 | | | |
| 48 | 010503005028 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.25 | | | |
| 49 | 01QDBZ005011 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 220.09 | | | |
| 50 | 010501006014 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010402001052 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 450.28 | | | |
| 52 | 010402001053 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012020 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005054 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 5201.79 | | | |
| 55 | 010607005055 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 388.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005068 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 236.49 | | | |
| 57 | 011001005069 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005070 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3658.42 | | | |
| 59 | 011001005071 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 320.73 | | | |
| 60 | 011001005072 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.25 | | | |
| 61 | 011001005073 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 361.9 | | | |
| 62 | 01B458 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3873.75 | | | |
| 63 | 011001003135 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 543.1417 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003136 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 947.975 | | | |
| 65 | 011001003137 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 106.3 | | | |
| 66 | 011001003138 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 351.3917 | | | |
| 67 | 011001003139 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 184.1667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003140 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 164.1333 | | | |
| 69 | 011001001025 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001026 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003154 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003155 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003156 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.4667 | | | |
| 74 | 011101003157 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.59 | | | |
| 75 | 011101003158 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 319.9833 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1421页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003159 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 |  |  |  |
| 77 | 011101003160 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 35.35 |  |  |  |
| 78 | 011101003161 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 379.3417 |  |  |  |
| 79 | 011101003162 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.675 |  |  |  |
| 80 | 011101003163 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3494.4 |  |  |  |
| 81 | 011101003164 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 512.8917 |  |  |  |
| 82 | 01B459 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 66.3333 |  |  |  |
| 83 | 011101006181 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 145.35 |  |  |  |
| 84 | 011101006182 | 平面砂浆找平层(L13.17.18.20.23) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 997.0417 |  |  |  |
| 85 | 010501001051 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 5.8587 |  |  |  |
| 86 | 01B460 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 358.275 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006183 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配φ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006184 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋φ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B461 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006185 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B462 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006186 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001013 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001031 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 010904002161 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002162 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 263.5 | | | |
| 97 | 010904002163 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 132 | | | |
| 98 | 010904002164 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 594.8583 | | | |
| 99 | 010904002165 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 872.5083 | | | |
| 100 | 010904002166 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 526.575 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002167 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002168 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 348.4667 | | | |
| 103 | 010904002169 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.9417 | | | |
| 104 | 010904002170 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001032 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 37.6667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010903002088 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1425.5583 | | | |
| 107 | 010903002089 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2014.55 | | | |
| 108 | 010904002171 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 394.5083 | | | |
| 109 | 010902001028 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 433.3583 | | | |
| 110 | 010902001029 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 455.375 | | | |

17D046CC-BDFF[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004062 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004063 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 234.28 | | | |
| 113 | 010802004011 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 156.18 | | | |
| 114 | 010802001025 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B463 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B464 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008025 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 383.19 | | | |
| 118 | 01QDB003013 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008026 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004013 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 90 | | | |
| 121 | 01QDB007013 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2569.98 | | | |
| 122 | 011507004011 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 60 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008009 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B465 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 177 | | | |
| 125 | 01B466 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 265.5 | | | |
| 126 | 01QDB002027 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6510.26 | | | |
| 127 | 010507001036 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001037 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001038 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B467 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B468 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022011 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D0460C-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1429页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002012 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1602.1 | | | |
| 134 | 011001003141 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3178.6917 | | | |
| 135 | 011001003142 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 400.8 | | | |
| 136 | 011001003143 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 140.5 | | | |
| 137 | 011001003144 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 5226.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002090 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7377.3167 |  |  |  |
| 139 | 010903003024 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7377.3167 |  |  |  |
| 140 | 010903003025 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 72.7167 |  |  |  |
| 141 | 010903002091 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 72.7167 |  |  |  |
| 142 | 01B469 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 15.15 |  |  |  |
| 143 | 010903002092 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 561.4917 |  |  |  |
| 144 | 010807003022 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 147.93 |  |  |  |
|  | 地上-外墙门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 010807001037 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001038 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001039 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004064 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001026 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001080 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 148.675 | | | |
| 2 | 011106002013 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 12.9667 | | | |
| 3 | 011102003038 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 5 | | | |
| 4 | 011101006187 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 383.1833 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006188 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 512.8583 | | | |
| 6 | 011101001081 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 189.3 | | | |
| 7 | 011101001082 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 35.4167 | | | |
| 8 | 011101001083 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 11.2667 | | | |
| 9 | 011101001084 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 21.25 | | | |
| 10 | 011102001011 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.6667 | | | |
| 11 | 011201001146 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 104.5333 | | | |
| 12 | 011201001147 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1871 | | | |
| 13 | 011201001148 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1425.5583 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001058 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 533.4667 | | | |
| 15 | 011201001149 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 533.4667 | | | |
| 16 | 011201001150 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6823.625 | | | |
| 17 | 011406003093 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6823.625 | | | |
| 18 | 011406003094 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1491.0917 | | | |
| 19 | 011201001151 | 墙面一般抹灰(砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 838.525 | | | |
| 20 | 011201001152 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 575.2583 | | | |
| 21 | 011406003095 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1413.7833 | | | |
| 22 | 01B471 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 14872.7583 | | | |
| 23 | 011406003096 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4126.1833 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003097 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 384.0667 | | | |
| 25 | 011406003098 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 244.3417 | | | |
| 26 | 011406003099 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 585.56 | | | |
| 27 | 011105001064 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 237.9167 | | | |
| 28 | 011105001065 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2723.775 | | | |
| 29 | 011105001066 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 184.3167 | | | |
| 30 | 011105003019 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008024 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 189 | | | |
| 32 | 011503001086 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 110.7 | | | |
| 33 | 011503001087 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 43.7917 | | | |
| 34 | 011503001088 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 76.5 | | | |
| 35 | 011503008025 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 146.6083 | | | |
| 36 | 011503001089 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 99.15 | | | |
| 37 | 011503001090 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001091 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003100 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 839 | | | |
| 40 | 011407001059 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 3961.7083 | | | |
| 41 | 011407001060 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 4280.3983 | | | |
| 42 | 011407001061 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 272.4083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001062 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 93.6167 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017461 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 2 | 030404017462 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 3 | 030404017463 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017464 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017465 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017466 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017467 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017468 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-16ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017469 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:27#-16ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017470 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017471 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017472 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003093 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 14 | 030411003094 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003095 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008047 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001074 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60.86 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001544 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12273.401 | | | |
| 19 | 030411001545 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5260.029 | | | |
| 20 | 030411001546 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 720.811 | | | |
| 21 | 030411001547 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 308.919 | | | |
| 22 | 030411001548 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 143.4 | | | |
| 23 | 030411001549 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001550 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 682.794 | | | |
| 25 | 030411001551 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 292.626 | | | |
| 26 | 030411001552 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001553 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001222 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 74.54 | | | |
| 29 | 030408001223 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |
| 30 | 030408001224 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001225 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001226 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.13 | | | |
| 33 | 030408001227 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001228 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001229 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001230 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001231 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 159.13 | | | |
| 38 | 030408006060 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006061 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006062 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004555 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20976.32 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004556 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23270.21 | | | |
| 43 | 030411004557 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4937.37 | | | |
| 44 | 030411004558 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2865.27 | | | |
| 45 | 030411004559 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 392.45 | | | |
| 46 | 030411004560 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004561 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1865.89 | | | |
| 48 | 030411004562 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1609.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004563 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 865.01 | | | |
| 50 | 030411004564 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001075 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002227 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3928.939 | | | |
| 53 | 030413002228 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002229 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001075 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 31 | | | |
| 56 | 030412001076 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 422 | | | |
| 57 | 030412001077 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 270 | | | |
| 58 | 030412001078 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 30 | | | |
| 59 | 030412001079 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 50 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005029 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001080 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004173 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 18 | | | |
| 63 | 030412004174 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004175 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 44 | | | |
| 65 | 030412004176 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水)<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 33 | | | |
| 66 | 030412004177 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004178 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 56 | | | |
| 68 | 030412004179 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 15 | | | |
| 69 | 030412004180 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 17 | | | |
| 70 | 030412004181 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 31 | | | |
| 71 | 030404034095 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 348 | | | |
| 72 | 030404034096 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 182 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034097 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 74 | 030404034098 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 51 | | | |
| 75 | 030404034099 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 76 | 030404035148 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 832 | | | |
| 77 | 030404035149 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 78 | 030404035150 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 79 | 030404035151 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 80 | 030404035152 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 81 | 030404035153 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 82 | 030404035154 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 83 | 030404035155 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 84 | 030404035156 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 85 | 030404035157 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |

17D46CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035158 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 87 | 030404035159 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 88 | 030404033011 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 90 | | | |
| 89 | 030406006022 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 90 | 030411006208 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 211 | | | |
| 91 | 030411006209 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 762 | | | |
| 92 | 030411006210 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 93 | 030411006211 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2340 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 94 | 030409008041 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 92 | | | |
| 95 | 030411001554 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |

17D046CC-2DFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030411004565 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 97 | 030409002017 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 272.22 | | | |
| 98 | 030409005029 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 99 | 030409005030 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 100 | 030409003014 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 707.67 | | | |
| 101 | 030409004021 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 102 | 030409004022 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 103 | 030409008042 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 104 | 030409008043 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030414011014 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 106 | 030412004182 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 283 | | | |
| 107 | 020303001011 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 392.12 | | | |
| 108 | 030411006212 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 109 | 030411006213 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 110 | 030411001555 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 300 | | | |
| 111 | 030411001556 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141.5 | | | |
| 112 | 030411004566 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 900 | | | |
| 113 | 030404034100 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404034101 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030404035160 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 116 | 030502012031 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030502003068 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003069 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003070 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 60 | | | |
| 4 | 030502010012 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003096 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.71 | | | |
| 6 | 030413001076 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 35.81 | | | |
| 7 | 030408008048 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005101 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 4880.23 | | | |
| 9 | 030502007039 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1457.395 | | | |
| 10 | 030502007040 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 477.93 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007041 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 166.083 | | | |
| 12 | 030502012032 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 90 | | | |
| 13 | 030502012033 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 14 | 030502004011 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 030502014027 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 120 | | | |
| 16 | 030502016015 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 120 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003071 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003072 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012024 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006033 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 60 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030507006034 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001024 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006035 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003041 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 030507005012 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004567 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 941.497 | | | |
| 27 | 030411004568 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 697.05 | | | |
| 28 | 030411004569 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030411004570 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 131.38 | | | |
| 30 | 030411004571 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1441.06 | | | |
| 31 | 030411004572 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004573 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005102 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 975.17 | | | |
| 34 | 030502005103 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 828.43 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003073 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004574 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1923 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004575 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017473 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012025 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013014 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001012 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008037 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008038 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008039 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012013 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004576 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004577 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 303.33 | | | |
| 48 | 030502005104 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005105 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 303.33 | | | |
| 50 | 030505005011 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014028 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034102 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 210 | | | |
| 53 | 030411004578 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2083.2 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004579 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004580 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 98.74 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014014 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005106 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005107 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004581 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004582 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005108 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004583 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004584 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 91.16 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006214 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 270 | | | |
| 65 | 030411001557 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.6765 | | | |
| 66 | 030411001558 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.386 | | | |
| 67 | 030411001559 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.68 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001560 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.39 | | | |
| 69 | 030413002230 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 302.1 | | | |
| 70 | 030413002231 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 71 | 010516004027 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001561 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.1915 | | | |
| 73 | 030411001562 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.924 | | | |
| 74 | 030411001563 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.19 | | | |
| 75 | 030411001564 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.92 | | | |
| 76 | 030411006215 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030413002232 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |
| 78 | 030413002233 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 127 | | | |
| 79 | 030411006216 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 195 | | | |
| 80 | 030411001565 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.0175 | | | |
| 81 | 030411001566 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.115 | | | |
| 82 | 030411001567 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.02 | | | |
| 83 | 030411001568 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.12 | | | |
| 84 | 030413002234 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 43.5 | | | |
| 85 | 030413002235 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006217 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 87 | 030411001569 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 88 | 030411001570 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 89 | 030413002236 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 90 | 030411006218 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001571 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001572 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002237 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001573 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030411001574 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |
| 96 | 030411006219 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 97 | 030413002238 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 208 | | | |
| 98 | 030411001575 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001576 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006220 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002239 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001577 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001578 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 104 | 030411006221 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030413002240 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 106 | 030411001579 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001580 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006222 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002241 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017474 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017475 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006063 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001232 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.196 | | | |
| 5 | 030411004585 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 76.63 | | | |
| 6 | 030411004586 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001581 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001582 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 9 | 030411001583 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 289 | | | |
| 10 | 030411001584 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37.2 | | | |
| 11 | 030413001077 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004183 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004184 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 26 | | | |
| 14 | 030412004185 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 15 | 030412004186 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004187 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 17 | 030411006223 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 186 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002064 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002065 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002066 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 115.7 | | | |
| 4 | 030901002067 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 5 | 030901002068 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001193 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010028 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 28 | | | |
| 9 | 030901010029 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013026 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 60 | | | |
| 11 | 030901013027 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 34 | | | |
| 12 | 03B260 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 17 | | | |
| 13 | 031002003370 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 60 | | | |
| 14 | 03B261 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 031002001040 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 158.18 | | | |
| 16 | 031208002079 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.83 | | | |
| 17 | 031201001019 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 74.43 | | | |
| 18 | 030905002019 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 30 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007026 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 19 | | | |

17D0460C-BDFF-1CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001040 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 60 | | | |
| 3 | 030904001041 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 210 | | | |
| 4 | 030904001042 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 69 | | | |
| 5 | 030904008101 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 6 | 030904008102 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 7 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009013 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005016 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 030904003042 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 11 | 030904008103 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008104 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 33 | | | |
| 13 | 030904007027 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 34 | | | |
| 14 | 030904006015 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003043 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 16 | 030411006224 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 536 | | | |
| 17 | 030411003097 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 44.25 | | | |
| 18 | 030408008049 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.19 | | | |
| 19 | 030413001078 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 47.79 | | | |
| 20 | 030411004587 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 030411004588 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1559.58 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004589 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 030411004590 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 656.29 | | | |
| 24 | 030411004591 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 137.25 | | | |
| 25 | 030411004592 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 26 | 030411001585 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1095.78 | | | |
| 27 | 030413002242 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 219 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003013 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1471页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008105 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001025 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006225 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 030411004593 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 269.07 | | | |
| 33 | 030411001586 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 256.47 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008106 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001587 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004594 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004595 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004596 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 39 | 030411004597 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001588 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004598 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004599 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008107 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010011 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 3 | 030108003022 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001013 | 通风工程检测、调试（27#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001014 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 61.2 | | | |
| 2 | 031001006269 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 84 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006270 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1086.6 | | | |
| 4 | 031002003371 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1086.6 | | | |
| 5 | 031003001194 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 6 | 031003001195 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 7 | 031003001196 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 8 | 031003001197 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 9 | 031003001198 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 10 | 03B262 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006021 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006022 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3121.72 | | | |
| 13 | 031008012022 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 14 | 031008012023 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 15 | 031005002011 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 90 | | | |
| 16 | 031208002080 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.24 | | | |
| 17 | 031208002081 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007013 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 22.63 | | | |
| 19 | 031002003372 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003373 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003374 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003375 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |
| 23 | 031002003376 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003377 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 03B263 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B264 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 64 | | | |
| 27 | 03B265 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001011 | 采暖工程系统调试（27#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1477页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006271 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006272 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 60 | | | |
| 3 | 031001006273 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006274 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006275 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.6 | | | |
| 6 | 031001006276 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 103.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006277 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 954.3 | | | |
| 8 | 031001006278 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1533 | | | |
| 9 | 031208002082 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002083 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001199 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001200 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 13 | 031003001201 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001202 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D46CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001203 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |
| 16 | 031003001204 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |
| 17 | 031003001205 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003013013 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 19 | 031004014128 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 60 | | | |
| 20 | 031002003378 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 21 | 031002003379 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003380 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 23 | 031002003381 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B266 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B267 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 50 | | | |
| 26 | 030413002243 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 553.5 | | | |
| 27 | 030413002244 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 031002003382 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031002003383 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 315 | | | |
| 30 | 031002003384 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 60 | | | |
| 31 | 031202002019 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031002001041 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 420.48 | | | |
| 33 | 031001006279 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 385.8 | | | |
| 34 | 031001006280 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 921.3 | | | |
| 35 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 60 | | | |
| 36 | 031003001206 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 37 | 031002003385 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 38 | 030413002245 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 39 | 030413002246 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

## 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031001005106 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 41 | 031001005107 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 42 | 031001005108 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 43 | 031001005109 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 44 | 031001006281 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 252.28 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031001006282 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24.92 | | | |
| 46 | 031001006283 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 126.56 | | | |
| 47 | 031001006284 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 48 | 031001006285 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30 | | | |
| 49 | 031001006286 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 159.88 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031001006287 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 177 | | | |
| 51 | 031004014129 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 150 | | | |
| 52 | 031004014130 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 180 | | | |
| 53 | 031002003386 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 031002003387 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003388 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B268 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 150 | | | |
| 57 | 03B269 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 03B270 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 031001005110 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 60 | 031001005111 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 61 | 031001006288 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28 | | | |
| 62 | 031001006289 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006290 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 64 | 031004014131 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 65 | 031004014132 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 66 | 031004014133 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 67 | 031002003389 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003390 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003391 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003392 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 90 | | | |

17D046CC-BDFE-4A6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B271 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B272 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 96 | | | |
| 73 | 03B273 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004024 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 56 | | | |
| 75 | 010902004025 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 486.75 | | | |
| 76 | 031001005112 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 77 | 031004014134 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 78 | 031004014135 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 79 | 031004014136 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4A1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 031002003393 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 165 | | | |
| 81 | 03B274 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 165 | | | |
| 82 | 010902006013 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031002003394 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031001006291 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 468.25 | | | |
| 85 | 031001005113 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 18.55 | | | |
| 86 | 031001005114 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014137 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 75 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001017 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 447.18 | | | |
| 2 | 010103004053 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 9358.4017 | | | |
| 3 | 010103004054 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1609.884 | | | |
| 4 | 01B473 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 451.6619 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001477 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.485 | | | |
| 6 | 010515001478 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.037 | | | |
| 7 | 010515001479 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.032 | | | |
| 8 | 010515001480 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.021 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001481 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.5 | | | |
| 10 | 010515001482 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.51 | | | |
| 11 | 010515001483 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.5 | | | |
| 12 | 010515001484 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.392 | | | |
| 13 | 010515001485 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.17 | | | |
| 14 | 010515001486 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.1 | | | |
| 15 | 010515001487 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.068 | | | |

17D046CC-BDF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001488 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.941 | | | |
| 17 | 010515001489 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.964 | | | |
| 18 | 010515001490 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.429 | | | |
| 19 | 010515001491 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 29.425 | | | |
| 20 | 010515001492 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.474 | | | |
| 21 | 010515001493 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.686 | | | |
| 22 | 010516003079 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 60 | | | |
| 23 | 01B474 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.274 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003080 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 679 | | | |
| 25 | 010516003081 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 245 | | | |
| 26 | 010515001494 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.24 | | | |
| 27 | 010516002018 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.1 | | | |
| 28 | 010606013009 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 0.98 | | | |
| 29 | 010515011114 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 784 | | | |
| 30 | 010515011115 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 31 | 010515011116 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010515011117 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 284 | | | |
| 33 | 010515011118 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6 | | | |
| 34 | 01B475 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 35 | 010501001052 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 82.87 | | | |
| 36 | 010501001053 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 135 | | | |
| 37 | 010501004016 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 532.84 | | | |
| 38 | 010502001023 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010504001026 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 115.32 | | | |
| 40 | 010504001027 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 41 | 010504001028 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 74.68 | | | |
| 42 | 010504003054 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 338.79 | | | |
| 43 | 010505003101 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 44 | 010505003102 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 160.03 | | | |
| 45 | 010503002053 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010503002054 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 47 | 010506001055 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.75 | | | |
| 48 | 010506001056 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 49 | 010502002029 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.14 | | | |
| 50 | 010503005029 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.9258 | | | |
| 51 | 010503004030 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| | 砌体 | | | | | | | |
| 52 | 01B476 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 23.23 | | | |
| 53 | 010401003016 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 66.1452 | | | |
| 54 | 010402001054 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 11.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010402001055 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 150 | | | |
| 56 | 010607005056 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 401.61 | | | |
| 57 | 010607005057 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 145.43 | | | |
| 58 | 010401012021 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.27 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 59 | 011001003145 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 274 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 60 | 011101006189 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 472.32 | | | |
| 61 | 01B477 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 944.64 | | | |
| 62 | 01B478 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 472.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011101006190 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 62.9 | | | |
| 64 | 010501001054 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 4.748 | | | |
| 65 | 011201004026 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 325.8 | | | |
| 66 | 011101006191 | 水泥砂浆找平层（L6） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 173.04 | | | |
| 67 | 011101006192 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 10.99 | | | |
| 68 | 011201004027 | 立面砂浆保护层（L7） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 638 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 69 | 010904002172 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 81.35 | | | |
| 70 | 010904002173 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 173.04 | | | |
| 71 | 010903001017 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 685.63 | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 010903002093 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 685.63 | | | |
| 73 | 010904001033 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 719.23 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 74 | 010801004065 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 69.5 | | | |
| 75 | 010801004066 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 10.79 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 76 | 01QDB002028 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 685.63 | | | |

17D046CC-BDE7-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 01B479 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 209.67 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004012 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 22 | | | |
| 2 | 011101001085 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011106004017 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 15.71 | | | |
| 4 | 011101001086 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 59.55 | | | |
| 5 | 011101006193 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 434.14 | | | |
| 6 | 011101006194 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 11.2 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001153 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 175 | | | |
| 8 | 011201001154 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 305.046 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1500页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011406003101 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 305.05 | | | |
| 10 | 011201001155 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 263.25 | | | |
| 11 | 011201001156 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 250.77 | | | |
| 12 | 01B482 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1149 | | | |
| 13 | 011207001033 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 306 | | | |
| 14 | 011406001029 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 864 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011302001060 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 162 | | | |
| 16 | 011301001021 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 492.99 | | | |
| 17 | 011407002039 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 254.57 | | | |
| | 踢脚线 | | | | | | | |
| 18 | 011105001067 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 19 | 011105001068 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 23.94 | | | |
| 20 | 011105003020 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 48.071 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001092 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004055 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004056 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001495 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001496 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001497 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001498 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001499 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001500 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001501 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |
| 10 | 010515001502 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001503 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001504 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001505 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001506 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001507 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001508 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B483 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |
| 18 | 010516003082 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003083 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003084 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001509 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011119 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011120 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011121 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011122 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |
| 26 | 010515011123 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011124 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003055 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003056 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

17D046CC-BDFF-6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003057 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003058 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002055 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002056 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002057 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004031 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003103 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003104 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003105 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010014 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003106 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003107 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007014 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003108 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003109 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001057 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001058 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008014 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002030 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005030 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |

17D046CC-BDF1-4D6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01QDBZ005012 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006015 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001056 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001057 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012022 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005058 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005059 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005074 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005075 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B484 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005076 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 61 | 011001005077 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005078 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 63 | 011001005079 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 01B485 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |
| 65 | 010501001055 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 66 | 011101006195 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 67 | 01B486 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 68 | 011101003165 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 69 | 011101003166 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 70 | 011101003167 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 71 | 011101003168 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 72 | 011101003169 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 73 | 011101003170 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003171 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 75 | 011101003172 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 76 | 011101003173 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 77 | 011101003174 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003175 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 79 | 011101003176 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 80 | 011001003146 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 81 | 011001003147 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |

17D04CC-BDF[illegible]664-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 011001003148 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 39.6775 | | | |
| 83 | 011001003149 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 12.2115 | | | |
| 84 | 011001003150 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 46.3 | | | |
| 85 | 011001003151 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 523.8839 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011001003152 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 87 | 011001003153 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 88 | 011001001027 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 89 | 011001001028 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 90 | 011101006196 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011101006197 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B487 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006198 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B488 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006199 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层,<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001014 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条-25X5,中距600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002174 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002175 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |
| 99 | 010904002176 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |

17D046CC-BD[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002177 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002178 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002179 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002180 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002181 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |
| 105 | 010904002182 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010904002183 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001034 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002094 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002095 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |
| 110 | 010904002184 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010902001030 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 010902001031 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004067 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 114 | 010801004068 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004012 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 010802001027 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B489 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B490 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 119 | 01QDB008027 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003014 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008028 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004014 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007014 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 124 | 011507004012 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B491 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 126 | 01B492 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 127 | 01QDB002029 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001039 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001040 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001041 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B493 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B494 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022012 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4704-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 011001002013 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003154 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |
| 136 | 011001003155 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |
| 137 | 011001003156 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003157 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 139 | 010903002096 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003026 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003027 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002097 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 143 | 01B495 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 144 | 010903002098 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003023 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001040 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001041 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |
| 148 | 010807001042 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004069 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 150 | 010802001028 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001087 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |
| 2 | 011106002014 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003039 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006200 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006201 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001088 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001089 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001090 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001091 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |
| 10 | 011102001012 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001157 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001158 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001159 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001063 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001160 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001161 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003102 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003103 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001162 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 20 | 011201001163 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br><br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003104 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B497 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003105 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003106 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003107 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003108 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001069 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001070 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |
| 29 | 011105001071 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003021 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008026 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001093 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001094 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008027 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |
| 35 | 011503001095 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001096 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011503001097 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003109 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001064 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001065 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1874.892 | | | |
| 41 | 011407001066 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |

17D046CC-STF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001067 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017476 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017477 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017478 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017479 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017480 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017481 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017482 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017483 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017484 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:28#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017485 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017486 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017487 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003098 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003099 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008050 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |
| 16 | 030413001079 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001589 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001590 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001591 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001592 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001593 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001594 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001595 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 030411001596 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |
| 25 | 030411001597 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001598 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |

17D046CC-BDEE-2264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001233 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001234 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001235 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001236 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001237 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 32 | 030408001238 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001239 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001240 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001241 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006064 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006065 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006066 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004600 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |
| 40 | 030411004601 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 030411004602 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004603 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 030411004604 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 030411004605 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004606 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 030411004607 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |
| 47 | 030411004608 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001080 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002247 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030413002248 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002249 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001081 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001082 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001083 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001084 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001085 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005030 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412001086 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004188 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004189 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004190 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水)<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 62 | 030412004191 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004192 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004193 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004194 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004195 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034103 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034104 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034105 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034106 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 71 | 030404035161 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035162 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035163 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035164 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 75 | 030404035165 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035166 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035167 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035168 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035169 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035170 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035171 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035172 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033012 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 84 | 030406006023 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006226 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006227 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006228 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006229 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008044 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 030411001599 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 030411004609 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005031 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005032 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005033 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005034 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004023 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004024 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003015 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008045 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008046 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011015 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004196 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001012 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |
| 104 | 030411006230 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006231 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030411001600 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 030411001601 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 108 | 030411004610 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034107 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034108 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035173 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012034 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003074 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003075 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030502003076 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010013 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003100 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001081 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008051 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005109 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007042 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007043 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007044 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |
| 12 | 030502012035 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 13 | 030502012036 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030502004012 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014029 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016016 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003077 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003078 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012026 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006036 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006037 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001026 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006038 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003044 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 25 | 030507005013 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004611 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 030411004612 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 030411004613 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004614 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |
| 30 | 030411004615 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 030411004616 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004617 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005110 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005111 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003079 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004618 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004619 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017488 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012027 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013015 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030501001013 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008040 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008041 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008042 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012014 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004620 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004621 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |
| 48 | 030502005112 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005113 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005012 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014030 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404034109 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 030411004622 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004623 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004624 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014015 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005114 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005115 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004625 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030411004626 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005116 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004627 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 030411004628 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006232 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 030411001602 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 030411001603 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 67 | 030411001604 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030411001605 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002250 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002251 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004028 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 72 | 030411001606 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 030411001607 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 030411001608 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 030411001609 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 76 | 030411006233 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030413002252 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002253 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004029 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006234 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 030411001610 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 82 | 030411001611 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 030411001612 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 030411001613 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002254 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030413002255 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004030 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006235 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 030411001614 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 030411001615 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 91 | 030413002256 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006236 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 030411001616 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030411001617 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |

17D04CC-BDFF-CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030413002257 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 030411001618 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 030411001619 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006237 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002258 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 100 | 030411001620 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411001621 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006238 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002259 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 030411001622 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411001623 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006239 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002260 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 030411001624 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 030411001625 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 110 | 030411006240 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002261 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017489 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017490 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006067 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001242 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 030411004629 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.36 | | | |
| 6 | 030411004630 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001626 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001627 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030411001628 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 030411001629 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |
| 11 | 030413001082 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004197 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004198 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 14 | 030412004199 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004200 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004201 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006241 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002069 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002070 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002071 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002072 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002073 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001207 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010030 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010031 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013028 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013029 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B277 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003395 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B278 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001042 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002084 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002020 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001020 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007028 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001043 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001044 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001045 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008108 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008109 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009014 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005017 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003045 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008110 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008111 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007029 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006016 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003046 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006242 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003101 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008052 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001083 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004631 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004632 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 030411004633 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004634 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |
| 24 | 030411004635 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004636 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 030411001630 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002262 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003014 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008112 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001027 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006243 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 030411004637 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001631 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008113 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001632 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004638 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004639 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004640 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004641 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001633 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004642 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004643 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008114 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010012 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003023 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001014 | 通风工程检测、调试（28#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001015 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006292 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006293 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003396 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |

17D04CC-BDFE-364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001208 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001209 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001210 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001211 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001212 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B279 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006023 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006024 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |

17D04CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012024 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012025 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002012 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002085 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002086 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007014 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003397 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003398 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003399 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003400 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003401 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003402 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B280 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B281 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B282 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001012 | 采暖工程系统调试（28#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006294 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006295 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006296 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006297 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006298 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006299 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |
| 7 | 031001006300 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002087 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002088 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001213 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001214 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001215 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001216 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001217 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001218 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001219 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013014 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014138 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003403 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003404 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003405 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003406 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B283 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B284 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002263 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002264 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003407 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003408 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003409 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002020 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001043 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |
| 32 | 031001006301 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006302 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 34 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001220 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003410 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002265 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002266 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005115 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 29.64 | | | |
| 40 | 031001005116 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 30.84 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005117 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 60.44 | | | |
| 42 | 031001005118 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.34 | | | |
| 43 | 031001006303 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |
| 44 | 031001006304 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |
| 45 | 031001006305 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006306 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006307 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006308 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |
| 49 | 031001006309 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014139 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014140 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003411 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 031002003412 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003413 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B285 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B286 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B287 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003414 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005119 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 69.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031001005120 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 101.74 | | | |
| 61 | 031001006310 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006311 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006312 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014141 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014142 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014143 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4D6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 031002003415 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003416 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003417 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003418 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B288 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B289 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 73 | 03B290 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4604-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 010902004026 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004027 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005121 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.68 | | | |
| 77 | 031004014144 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014145 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014146 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003419 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B291 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006014 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 031002003420 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006313 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005122 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 47.18 | | | |
| 86 | 031001005123 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014147 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001018 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 409.09 | | | |
| 2 | 010103004057 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 409.09 | | | |
| 3 | 010103004058 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 803.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B499 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 613.28 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001510 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.037 | | | |
| 6 | 010515001511 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.847 | | | |
| 7 | 010515001512 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.874 | | | |
| 8 | 010515001513 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.245 | | | |
| 9 | 010515001514 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.314 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001515 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.0313 | | | |
| 11 | 010515001516 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.023 | | | |
| 12 | 010515001517 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.805 | | | |
| 13 | 010515001518 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.349 | | | |
| 14 | 010515001519 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.638 | | | |
| 15 | 010515001520 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.77 | | | |
| 16 | 010515001521 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.84 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001522 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.79 | | | |
| 18 | 010515001523 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.64 | | | |
| 19 | 010515001524 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.3 | | | |
| 20 | 010515001525 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.144 | | | |
| 21 | 010515001526 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.52 | | | |
| 22 | 01B500 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.694 | | | |
| 23 | 010516003085 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 432 | | | |
| 24 | 010516003086 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 678 | | | |
| 25 | 010516003087 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 440 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515001527 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.311 | | | |
| 27 | 010516002019 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013010 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011125 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 140 | | | |
| 30 | 010515011126 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |
| 31 | 010515011127 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001056 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 111.96 | | | |
| 33 | 010501001057 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010501004017 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 840.4 | | | |
| 35 | 010502001024 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.37 | | | |
| 36 | 010504001029 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 257.44 | | | |
| 37 | 010504001030 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 247.08 | | | |
| 38 | 010504003059 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 23.01 | | | |
| 39 | 010503004032 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010505003110 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 146.13 | | | |
| 41 | 010503002058 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 11.47 | | | |
| 42 | 010506001059 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 18.75 | | | |
| 43 | 010506001060 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 37.5 | | | |
| 44 | 010502002031 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.91 | | | |
| 45 | 010503005031 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.74 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B501 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 31.23 | | | |
| 47 | 010401003017 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 115.9332 | | | |
| 48 | 010402001058 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 89.66 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010402001059 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 5.01 | | | |
| 50 | 010607005060 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 196.27 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 51 | 011101006202 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 530.54 | | | |
| 52 | 01B502 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板) | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1061.08 | | | |
| 53 | 011101006203 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 31.8 | | | |
| 54 | 01B503 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 374.78 | | | |
| 55 | 011101003177 | 细石混凝土垫层(楼面2.5.6.7) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 759.3 | | | |
| 56 | 011201004028 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 54.97 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011101006204 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 11.84 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 58 | 011001003158 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 966.11 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 59 | 010807003024 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904002185 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 11.84 | | | |
| 61 | 010903002099 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 54.97 | | | |
| 62 | 010903001018 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 966.11 | | | |
| 63 | 010903002100 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 966.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010904001035 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 530.54 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004070 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 40.04 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B504 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 67 | 01QDB002030 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004013 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 16.43 | | | |
| 2 | 011101001092 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.79 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004018 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 41.87 | | | |
| 4 | 011101001093 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 149.08 | | | |
| 5 | 011101006205 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 530.54 | | | |
| 6 | 011101006206 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 7.42 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001164 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 50.5 | | | |
| 8 | 011201001165 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 30.4 | | | |
| 9 | 011406003110 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 30.4 | | | |
| 10 | 011201001166 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 199.9 | | | |
| 11 | 011406001030 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1169.91 | | | |
| 12 | 011201001167 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 187.38 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001168 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 585.6 | | | |
| 14 | 01B507 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2080.05 | | | |
| 15 | 011207001034 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 199.9 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002040 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 140.22 | | | |
| 17 | 011301001022 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 154.95 | | | |
| 18 | 011301001023 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 113.11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001061 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 89.32 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001072 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 126.03 | | | |
| 21 | 011105001073 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 13.27 | | | |
| 22 | 011105003022 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 56.32 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001098 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 20.3 | | | |
| 24 | 011503001099 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.1 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004059 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004060 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001528 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001529 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001530 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001531 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001532 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001533 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001534 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001535 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001536 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001537 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001538 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001539 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001540 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001541 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B508 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003088 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003089 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003090 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001542 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011128 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011129 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011130 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011131 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

17D046CC-BDFE-4A4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011132 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011133 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003060 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003061 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

17D046CC-BDFE-4991-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003062 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003063 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002059 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002060 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002061 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004033 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003111 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003112 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003113 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010015 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003114 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003115 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007015 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003116 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003117 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001061 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001062 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008015 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002032 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005032 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01QDBZ005013 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006016 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001060 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚；<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001061 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度；<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012023 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005061 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005062 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005080 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005081 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B509 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005082 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 61 | 011001005083 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005084 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 63 | 011001005085 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003159 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003160 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003161 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003162 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003163 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003164 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003165 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003166 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001029 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001030 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 74 | 011101003178 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003179 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 76 | 011101003180 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 77 | 011101003181 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003182 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ɸ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 79 | 011101003183 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ɸ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003184 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ɸ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011101003185 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003186 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配 ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 83 | 011101003187 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003188 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配 ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 85 | 011101003189 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B510 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006207 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001058 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 89 | 01B511 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 011101006208 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 91 | 011101006209 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B512 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006210 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B513 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006211 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001015 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002186 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002187 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |

17D046CC-3DFF-464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002188 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002189 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002190 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002191 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002192 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002193 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904002194 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002195 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001036 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002101 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002102 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010904002196 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 111 | 010902001032 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001033 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004071 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010801004072 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004013 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001029 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B514 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B515 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008029 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003015 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008030 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004015 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007015 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004013 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B516 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 126 | 01B517 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 01QDB002031 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001042 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001043 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001044 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B518 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B519 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022013 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002014 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003167 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |
| 136 | 011001003168 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003169 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003170 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002103 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003028 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003029 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002104 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 143 | 01B520 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010903002105 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003025 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001043 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001044 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1615页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001045 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004073 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 150 | 010802001030 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001094 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002015 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003040 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006212 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006213 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001095 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001096 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001097 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001098 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BEFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001013 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001169 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001170 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001171 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001068 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001172 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001173 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003111 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003112 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001174 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001175 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003113 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B522 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003114 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003115 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003116 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003117 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001074 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001075 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001076 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003023 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503008028 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001100 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001101 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008029 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001102 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001103 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001104 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003118 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001069 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001070 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1874.892 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001071 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |
| 42 | 011407001072 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017491 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017492 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017493 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017494 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017495 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017496 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017497 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017498 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017499 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:29#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017500 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017501 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017502 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003102 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003103 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008053 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001084 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001634 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001635 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |
| 19 | 030411001636 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001637 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001638 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001639 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001640 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 030411001641 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001642 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001643 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001243 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001244 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001245 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001246 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001247 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001248 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001249 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001250 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001251 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006068 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006069 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006070 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004644 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |

17D046CC-BDFD-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004645 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 030411004646 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 42 | 030411004647 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 030411004648 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 030411004649 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004650 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 030411004651 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004652 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001085 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002267 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |
| 50 | 030413002268 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002269 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001087 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001088 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001089 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001090 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001091 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005031 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001092 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004202 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004203 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004204 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004205 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004206 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004207 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004208 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004209 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034110 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034111 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034112 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034113 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035174 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035175 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035176 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035177 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035178 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035179 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035180 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035181 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035182 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035183 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035184 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035185 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033013 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4D61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006024 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006244 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006245 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006246 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006247 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008047 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 030411001644 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 030411004653 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005035 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005036 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005037 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 95 | 030409005038 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004025 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004026 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003016 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008048 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008049 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011016 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004210 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001013 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

17D04CC-2DFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006248 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006249 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 106 | 030411001645 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 030411001646 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 108 | 030411004654 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034114 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034115 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035186 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012037 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003080 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003081 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003082 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010014 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003104 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001086 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008054 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005117 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007045 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007046 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007047 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1635页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012038 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 13 | 030502012039 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004013 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014031 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016017 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003083 | 分线接线箱(盒) 1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003084 | 分线接线箱(盒) 1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012028 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006039 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006040 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001028 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006041 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003047 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005014 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004655 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 030411004656 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 030411004657 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004658 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004659 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 030411004660 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004661 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005118 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005119 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030502003085 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004662 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004663 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017503 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012029 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013016 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001014 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008043 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008044 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030507008045 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012015 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004664 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004665 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |
| 48 | 030502005120 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005121 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005013 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014032 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034116 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 030411004666 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 030411004667 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004668 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014016 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005122 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005123 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004669 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004670 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005124 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004671 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030411004672 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006250 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 030411001647 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 030411001648 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 67 | 030411001649 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 030411001650 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002270 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002271 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004031 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030411001651 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 030411001652 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 030411001653 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 030411001654 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 76 | 030411006251 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002272 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002273 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004032 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006252 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 030411001655 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |

17D046CC-BDEE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030411001656 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 030411001657 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 030411001658 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002274 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |
| 86 | 030413002275 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004033 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006253 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 030411001659 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 030411001660 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 91 | 030413002276 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006254 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 030411001661 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030411001662 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 95 | 030413002277 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 030411001663 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 030411001664 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006255 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002278 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 100 | 030411001665 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411001666 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006256 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002279 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 030411001667 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 030411001668 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006257 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002280 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 030411001669 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 030411001670 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |

17D46CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 030411006258 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002281 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017504 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017505 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006071 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001252 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 030411004673 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.36 | | | |

17D04CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030411004674 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001671 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001672 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101 | | | |
| 9 | 030411001673 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 030411001674 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |
| 11 | 030413001087 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004211 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004212 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 14 | 030412004213 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030412004214 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004215 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006259 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002074 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002075 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002076 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002077 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030901002078 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 |  |  |  |
| 6 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 031003001221 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 030901010032 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 |  |  |  |
| 9 | 030901010033 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 030901013030 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 |  |  |  |
| 11 | 030901013031 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 |  |  |  |
| 12 | 03B294 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031002003421 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B295 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001044 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002089 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002021 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001021 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007030 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001046 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001047 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1651页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030904001048 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008115 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008116 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001013 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009015 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005018 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003048 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008117 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008118 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007031 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006017 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030904003049 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006260 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003105 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008055 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001088 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004675 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004676 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 030411004677 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004678 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030411004679 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004680 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 030411001675 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002282 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003015 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008119 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001029 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006261 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030411004681 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 030411001676 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008120 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001677 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004682 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004683 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004684 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030411004685 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001678 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004686 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004687 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008121 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010013 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003024 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001015 | 通风工程检测、调试（29#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001016 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006314 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006315 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003422 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |

17D04CC-BDFE-364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001222 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001223 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001224 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001225 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001226 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B296 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006025 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006026 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012026 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012027 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002013 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002090 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002091 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007015 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003423 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003424 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003425 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003426 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003427 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003428 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B297 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B298 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B299 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001013 | 采暖工程系统调试（29#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006316 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006317 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006318 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006319 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006320 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006321 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |
| 7 | 031001006322 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002092 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002093 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001227 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001228 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001229 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001230 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001231 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001232 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001233 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013015 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014148 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003429 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003430 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003431 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003432 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B300 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B301 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002283 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002284 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003433 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003434 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003435 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002021 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001045 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |
| 32 | 031001006323 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006324 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001234 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003436 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002285 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002286 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005124 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 29.64 | | | |
| 40 | 031001005125 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 30.84 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005126 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 60.44 | | | |
| 42 | 031001005127 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.34 | | | |
| 43 | 031001006325 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |
| 44 | 031001006326 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |
| 45 | 031001006327 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006328 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006329 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006330 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |
| 49 | 031001006331 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014149 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014150 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003437 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003438 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003439 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B302 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B303 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B304 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003440 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

17D04CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005128 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 69.94 | | | |
| 60 | 031001005129 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 101.74 | | | |
| 61 | 031001006332 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006333 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006334 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014151 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014152 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014153 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003441 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003442 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003443 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003444 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B305 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B306 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B307 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004028 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004029 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005130 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.68 | | | |
| 77 | 031004014154 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014155 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014156 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003445 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B308 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1671页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006015 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003446 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006335 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005131 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 47.18 | | | |
| 86 | 031001005132 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014157 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001019 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 425.92 | | | |
| 2 | 010103004061 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3102.05 | | | |
| 3 | 010103004062 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 816.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1672页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B524 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 600 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001543 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.063 | | | |
| 6 | 010515001544 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.847 | | | |
| 7 | 010515001545 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.079 | | | |
| 8 | 010515001546 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.245 | | | |
| 9 | 010515001547 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.943 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001548 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.423 | | | |
| 11 | 010515001549 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.216 | | | |
| 12 | 010515001550 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.814 | | | |
| 13 | 010515001551 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.035 | | | |
| 14 | 010515001552 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.665 | | | |
| 15 | 010515001553 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 29.027 | | | |
| 16 | 010515001554 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001555 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 34.468 | | | |
| 18 | 010515001556 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.677 | | | |
| 19 | 010515001557 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.014 | | | |
| 20 | 010515001558 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.647 | | | |
| 21 | 010515001559 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.108 | | | |
| 22 | 01B525 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.274 | | | |
| 23 | 010516003091 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 643 | | | |
| 24 | 010515001560 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.682 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516002020 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.2 | | | |
| 26 | 010606013011 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 0.98 | | | |
| 27 | 010515011134 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2266 | | | |
| 28 | 010515011135 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 32 | | | |
| 29 | 010515011136 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 30 | 010515011137 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 220 | | | |
| 31 | 010515011138 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 01B526 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001059 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 75.12 | | | |
| 34 | 010501001060 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004018 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 612.35 | | | |
| 36 | 010502001025 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 37 | 010504001031 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 178.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010504001032 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 39 | 010504003064 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 340.2 | | | |
| 40 | 010505003118 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 41 | 010505003119 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 128.04 | | | |
| 42 | 010503002062 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.73 | | | |
| 43 | 010503002063 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 44 | 010506001063 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.75 | | | |
| 45 | 010506001064 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 46 | 010502002033 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.14 | | | |
| 47 | 010503005033 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.9258 | | | |
| 48 | 010503004034 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| | 砌体墙 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01B527 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.72 | | | |
| 50 | 010401003018 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 66.1452 | | | |
| 51 | 010402001062 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 66.15 | | | |
| 52 | 010402001063 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 15.37 | | | |
| 53 | 010607005063 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 339 | | | |
| 54 | 010607005064 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 62.77 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011001003171 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 551.21 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006214 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 753.2 | | | |
| 57 | 01B528 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1506.4 | | | |
| 58 | 01B529 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 547.21 | | | |
| 59 | 011101006215 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 49.83 | | | |
| 60 | 011101006216 | 水泥砂浆找平层（L6） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 68.23 | | | |
| 61 | 011101006217 | 水泥砂浆找平层（L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 83.08 | | | |
| 62 | 011101006218 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 62.15 | | | |
| 63 | 011201004029 | 立面砂浆保护层（L7） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 151.31 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 64 | 010904002197 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 81.35 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010904002198 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 151.31 | | | |
| 66 | 010903001019 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 550.32 | | | |
| 67 | 010903002106 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 550.32 | | | |
| 68 | 010904001037 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 763.55 | | | |
| 69 | 010904002199 | 顶棚涂膜防水（棚7） | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标 II 型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 22.99 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 010801004074 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 45.1 | | | |
| 71 | 010801004075 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 10.27 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 72 | 01QDB002032 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 489.75 | | | |
| 73 | 01B530 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 113.66 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004014 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 22 | | | |
| 2 | 011101001099 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011106004019 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 15.71 | | | |

17D046CCBDFE4C…9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011101001100 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 59.55 | | | |
| 5 | 011101006219 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 434.14 | | | |
| 6 | 011102003041 | 地砖地面(地4) | 1.40厚DS干拌砂浆找平层<br>2.钢筋混凝土楼板; | m2 | 10.99 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 01B533 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2154.47 | | | |
| 8 | 011201001176 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 73.2 | | | |
| 9 | 011201001177 | 墙面一般抹灰（内12、人防内墙面1.2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 227.17 | | | |
| 10 | 011201001178 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 309.95 | | | |
| 11 | 011406001031 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 931.41 | | | |

17D046CC-BDE[illegible]-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1683页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011207001035 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 531.93 | | | |
| 13 | 011201001179 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 172.82 | | | |
| 14 | 011204003071 | 块料墙面（生活水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 83.05 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011302001062 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 163.57 | | | |
| 16 | 011301001024 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 305.35 | | | |
| 17 | 011301001025 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 22.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011407002041 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 258.71 | | | |
| 19 | 011407002042 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 254.57 | | | |
| | 踢脚线 | | | | | | | |
| 20 | 011105001077 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 128.31 | | | |
| 21 | 011105001078 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 52.67 | | | |
| 22 | 011105003024 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 20.65 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001105 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 18.57 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004063 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004064 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001561 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010515001562 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001563 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001564 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001565 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001566 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001567 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001568 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001569 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001570 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001571 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001572 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001573 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001574 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001575 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B534 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1687页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 010516003092 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003093 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001576 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |
| 22 | 010515011139 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011140 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011141 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011142 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011143 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003065 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003066 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003067 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |

17D046CC-BDFF-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003068 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002064 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002065 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002066 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004035 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003120 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003121 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003122 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010016 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003123 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003124 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |

17D04CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505007016 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003125 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003126 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001065 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001066 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008016 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002034 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005034 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005014 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006017 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010402001064 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001065 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012024 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005065 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005066 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005086 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005087 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005088 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005089 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005090 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005091 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B535 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003172 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003173 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003174 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003175 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 421.67 | | | |
| 67 | 011001003176 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 221 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003177 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001031 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001032 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003190 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003191 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003192 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003193 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003194 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003195 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003196 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003197 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003198 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003199 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003200 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B536 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006220 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006221 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001061 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B537 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006222 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ф4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006223 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B538 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006224 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B539 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006225 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001016 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010904001038 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002200 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002201 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002202 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002203 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002204 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |

17D046CC-DFF[illegible]-0993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002205 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |
| 101 | 010904002206 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002207 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002208 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002209 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904001039 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 106 | 010903002107 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002108 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002210 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001034 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010902001035 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |
| 111 | 010801004076 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004077 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004014 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010802001031 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B540 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B541 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008031 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003016 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008032 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004016 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007016 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 011507004014 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 123 | 010606008010 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B542 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B543 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002033 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001045 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001046 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001047 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B544 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B545 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1703页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 040201022014 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002015 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1835.28 | | | |
| 134 | 011001003178 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003179 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003180 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 168.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003181 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6271.68 | | | |
| 138 | 010903002109 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003030 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003031 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002110 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B546 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002111 | 墙面涂膜防水（外墙窗口) | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 746.49 | | | |
| 144 | 010807003026 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| 地上-外墙门窗 | | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010807001046 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001047 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001048 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004078 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001032 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001101 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002016 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003042 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006226 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006227 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001102 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001103 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001104 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001105 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001014 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001180 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001181 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001182 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

17D046CC-BDFF-4A4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001073 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001183 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001184 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003119 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003120 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001185 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001186 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003121 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B548 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003122 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003123 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003124 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003125 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001079 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001080 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001081 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003025 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008030 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001106 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001107 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001108 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008031 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001109 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001110 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

17D046CC-DDB 0993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001111 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003126 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001074 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001075 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001076 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |

17D046CC-F5E4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1712页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001077 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017506 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017507 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017508 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017509 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017510 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017511 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017512 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017513 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:.30#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017514 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:30#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017515 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017516 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017517 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003106 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003107 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003108 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008056 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001089 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001679 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001680 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001681 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001682 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001683 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001684 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001685 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001686 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001687 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001688 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001253 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001254 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001255 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001256 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001257 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001258 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001259 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001260 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001261 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001262 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006072 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006073 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006074 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004688 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004689 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004690 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004691 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004692 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004693 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004694 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004695 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004696 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004697 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001090 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002287 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002288 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002289 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001093 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001094 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001095 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001096 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001097 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005032 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001098 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004216 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004217 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004218 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004219 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004220 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004221 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004222 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004223 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034117 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034118 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034119 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034120 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034121 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035187 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035188 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035189 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035190 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035191 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035192 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035193 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035194 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035195 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035196 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035197 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D46CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035198 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033014 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006025 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006262 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006263 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006264 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006265 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008050 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001689 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004698 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002018 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005039 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005040 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003017 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004027 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004028 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008051 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008052 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011017 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004224 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 106 | 020303001014 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

17D04CC-BDFF-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006266 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006267 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001690 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001691 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004699 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034122 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034123 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035199 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012040 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003086 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003087 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003088 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010015 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003109 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001091 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008057 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005125 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007048 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007049 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007050 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012041 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012042 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004014 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014033 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016018 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003089 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003090 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012030 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006042 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006043 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001030 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006044 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003050 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005015 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004700 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004701 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004702 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004703 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004704 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |
| 31 | 030411004705 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004706 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005126 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005127 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003091 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004707 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004708 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017518 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012031 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013017 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001015 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008046 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008047 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008048 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012016 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004709 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004710 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005128 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005129 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005014 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014034 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034124 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004711 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004712 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004713 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014017 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005130 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005131 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411004714 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004715 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005132 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004716 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004717 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006268 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001692 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001693 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001694 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 030411001695 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002290 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002291 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004034 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001696 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001697 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001698 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001699 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006269 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002292 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002293 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 | | | |
| 79 | 030411006270 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 030411001700 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 | | | |
| 81 | 030411001701 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001702 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 | | | |
| 83 | 030411001703 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002294 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002295 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006271 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001704 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001705 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002296 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006272 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001706 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001707 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002297 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030411001708 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001709 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006273 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002298 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001710 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001711 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006274 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002299 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001712 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001713 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1736页 共4778页**

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称</th><th rowspan="2">项目特征描述</th><th rowspan="2">计量单位</th><th rowspan="2">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th>综合单价</th><th>合价</th><th>其中：暂估价</th></tr>
<tr><td>104</td><td>030411006275</td><td>接线盒</td><td>1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装</td><td>个</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>105</td><td>030413002300</td><td>凿(压)槽</td><td>1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求</td><td>m</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>106</td><td>030411001714</td><td>配管</td><td>1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求</td><td>m</td><td>7.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>107</td><td>030411001715</td><td>配管</td><td>1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求</td><td>m</td><td>7.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>108</td><td>030411006276</td><td>接线盒</td><td>1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装</td><td>个</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>109</td><td>030413002301</td><td>凿(压)槽</td><td>1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">夜景照明工程</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>030404017519</td><td>配电箱</td><td>1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>030404017520</td><td>配电箱</td><td>1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用</td><td>台</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006075 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001263 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.421 | | | |
| 5 | 030411004718 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 93.436 | | | |
| 6 | 030411004719 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001716 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001717 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 93 | | | |
| 9 | 030411001718 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149 | | | |
| 10 | 030411001719 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001092 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004225 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004226 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004227 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004228 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006277 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002079 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002080 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 030901002081 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002082 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002083 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001235 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010034 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010035 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013032 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013033 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B311 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003447 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B312 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001046 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002094 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001022 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002022 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007032 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001049 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001050 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001051 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008122 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008123 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001014 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009016 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005019 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003051 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008124 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008125 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007033 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006018 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003052 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006278 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003110 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008058 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001093 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004720 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004721 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004722 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004723 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004724 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004725 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001720 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002302 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003016 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008126 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001031 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006279 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004726 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001721 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008127 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001722 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004727 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004728 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004729 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004730 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001723 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004731 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004732 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008128 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010014 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003025 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001016 | 通风工程检测、调试（30#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001017 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006336 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1747页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006337 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003448 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |
| 5 | 031003001236 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001237 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001238 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001239 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001240 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B313 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006027 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006028 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012028 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012029 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002014 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002095 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002096 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　　　**第1749页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007016 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003449 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003450 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003451 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003452 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003453 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003454 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B314 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B315 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B316 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001014 | 采暖工程系统调试（30#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006338 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006339 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006340 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006341 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.72 | | | |
| 5 | 031001006342 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 6 | 031001006343 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1145.16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006344 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002097 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002098 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001241 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001242 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 12 | 031003001243 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001244 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001245 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |

17D04CC-BDFE4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001246 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001247 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013016 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014158 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003455 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003456 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003457 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003458 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B317 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B318 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 44 | | | |
| 25 | 030413002303 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002304 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003459 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003460 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 29 | 031002003461 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002022 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001047 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 538.96 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006345 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006346 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |
| 34 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001248 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 031002003462 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002305 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002306 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005133 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005134 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 41 | 031001005135 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031001005136 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006347 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |
| 44 | 031001006348 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.6 | | | |
| 45 | 031001006349 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |
| 46 | 031001006350 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031001006351 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006352 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 194.14 | | | |
| 49 | 031001006353 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014159 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014160 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003463 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003464 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDEF-4C0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 031002003465 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B319 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B320 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 57 | 03B321 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005137 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 59 | 031001005138 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031001006354 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006355 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 62 | 031001006356 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014161 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014162 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014163 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003466 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 031002003467 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003468 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003469 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 70 | 03B322 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B323 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B324 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004030 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 010902004031 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005139 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 76 | 031004014164 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014165 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014166 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 031002003470 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B325 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006016 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003471 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |

17D046CC-BDFF-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 031001006357 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道，颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005140 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005141 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014167 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001020 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.36 | | | |
| 2 | 010103004065 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3493.19 | | | |
| 3 | 010103004066 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1513.3 | | | |
| 4 | 01B550 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 523.49 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010515001577 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.428 | | | |
| 6 | 010515001578 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.663 | | | |
| 7 | 010515001579 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.383 | | | |
| 8 | 010515001580 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.923 | | | |
| 9 | 010515001581 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.53 | | | |
| 10 | 010515001582 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.323 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1764页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001583 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.349 | | | |
| 12 | 010515001584 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.385 | | | |
| 13 | 010515001585 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.634 | | | |
| 14 | 010515001586 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.867 | | | |
| 15 | 010515001587 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 45.988 | | | |
| 16 | 010515001588 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1765页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001589 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.587 | | | |
| 18 | 010515001590 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.231 | | | |
| 19 | 010515001591 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.896 | | | |
| 20 | 010515001592 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.487 | | | |
| 21 | 010515001593 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.118 | | | |
| 22 | 01B551 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.563 | | | |
| 23 | 010516003094 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 465 | | | |
| 24 | 010516003095 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 24 | | | |

17D046CC-BDFF-4F66-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516003096 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 35 | | | |
| 26 | 010515001594 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.336 | | | |
| 27 | 010516002021 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.262 | | | |
| 28 | 010606013012 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 6.75 | | | |
| 29 | 010515011144 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1138 | | | |
| 30 | 010515011145 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 494 | | | |
| 31 | 01B552 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001062 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 99.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010501001063 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004019 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 739.85 | | | |
| 35 | 010502001026 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.65 | | | |
| 36 | 010504001033 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 120.33 | | | |
| 37 | 010504003069 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 521.28 | | | |
| 38 | 010503004036 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.36 | | | |
| 39 | 010505003127 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 113.55 | | | |
| 40 | 010503002067 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010506001067 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.86 | | | |
| 42 | 010506001068 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 55.72 | | | |
| 43 | 010502002035 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.96 | | | |
| 44 | 010503005035 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.16 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B553 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 32.17 | | | |
| 46 | 010402001066 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 106.05 | | | |
| 47 | 010401003019 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 21.9 | | | |
| 48 | 010607005067 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 524.49 | | | |

17D046CC-BDFE- 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010607005068 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 268.64 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 50 | 011001003182 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 182.58 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 51 | 01B554 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1364.74 | | | |
| 52 | 011101006228 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 682.37 | | | |
| 53 | 01B555 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 682.37 | | | |
| 54 | 011201004030 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 182.58 | | | |
| 55 | 010501001064 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.8008 | | | |
| 56 | 011201004031 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 56.32 | | | |
| 57 | 011101006229 | 水泥砂浆找平层（楼7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 31.34 | | | |
| 58 | 011101006230 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 48.95 | | | |
| 59 | 011201004032 | 立面砂浆找平层（除尘滤毒室) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:15厚 DP M10预拌砂浆抹面 | m2 | 104.781 | | | |
| 60 | 011301001026 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 31.34 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 010807003027 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 62 | 010904001040 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 682.37 | | | |
| 63 | 010903001020 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 182.58 | | | |
| 64 | 010903002112 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 182.58 | | | |
| 65 | 010904002211 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 87.66 | | | |
| 66 | 010903002113 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 223.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 010904002212 | 顶棚涂膜防水（棚7） | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标 II 型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 31.34 | | | |
| 68 | 010904002213 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 65.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 69 | 010801004079 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 70 | 010801004080 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 71 | 01B556 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 72 | 01QDB002034 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101006231 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 682.37 | | | |
| 2 | 011101001106 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 181.25 | | | |
| 3 | 011101006232 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 35.14 | | | |
| 4 | 011106004020 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004015 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 27.26 | | | |
| 6 | 011101006233 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 30.61 | | | |
| 7 | 011101001107 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 8 | 011101003201 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.96 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B558 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2158.31 | | | |
| 10 | 011201001187 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防内墙面1.2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 253.68 | | | |

17D046CC-DFF-4664-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001032 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 253.68 | | | |
| 12 | 011201001188 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 310.56 | | | |
| 13 | 011406001033 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 982.36 | | | |
| 14 | 011207001036 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 543.65 | | | |
| 15 | 011201001189 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 172.82 | | | |
| 16 | 011204003072 | 块料墙面（生活水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 223.56 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011301001027 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 356.21 | | | |
| 18 | 011301001028 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 265.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001063 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 169.64 | | | |
| 20 | 011407002043 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 276.32 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 21 | 011105001082 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 165.68 | | | |
| 22 | 011105001083 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 72.3 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001112 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 47.26 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004067 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004068 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010515001595 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |
| 4 | 010515001596 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001597 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001598 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001599 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001600 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001601 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001602 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |
| 11 | 010515001603 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001604 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001605 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001606 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001607 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001608 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001609 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B559 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 19 | 010516003097 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003098 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001610 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |
| 22 | 010515011146 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011147 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011148 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |

17D046CC-BDEE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011149 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011150 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003070 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003071 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003072 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003073 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002068 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002069 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002070 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004037 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003128 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003129 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003130 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010017 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003131 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003132 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007017 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003133 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003134 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001069 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001070 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008017 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002036 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005036 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01QDBZ005015 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006018 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001067 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001068 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012025 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010607005069 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005070 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |
| 56 | 011001005092 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005093 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005094 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005095 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005096 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005097 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B560 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003183 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |
| 64 | 011001003184 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003185 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003186 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003187 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 68 | 011001003188 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001033 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001034 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003202 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003203 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003204 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003205 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003206 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |
| 76 | 011101003207 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003208 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003209 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003210 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003211 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003212 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B561 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006234 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011101006235 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001065 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B562 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |
| 87 | 011101006236 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006237 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B563 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006238 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B564 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006239 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层,<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001017 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |

17D046CC-BDFF-C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010904001041 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002214 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002215 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002216 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002217 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002218 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002219 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |
| 101 | 010904002220 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002221 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002222 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002223 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |

17D046CC-BDFF-C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1789页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904001042 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 106 | 010903002114 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002115 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002224 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001036 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010902001037 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |
| 111 | 010801004081 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004082 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004015 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010802001033 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B565 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B566 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008033 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003017 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008034 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004017 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007017 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 011507004015 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 123 | 010606008011 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B567 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B568 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002035 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001048 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001049 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001050 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B569 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B570 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 040201022015 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002016 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003189 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003190 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003191 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 168.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C7A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1794页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003192 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 6271.68 | | | |
| 138 | 010903002116 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003032 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003033 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002117 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B571 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002118 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003028 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1795页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010807001049 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001050 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001051 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004083 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001034 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001108 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002017 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003043 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006240 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1797页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006241 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001109 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001110 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001111 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001112 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001015 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001190 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001191 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001192 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001078 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001193 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001194 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003127 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003128 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001195 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001196 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003129 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B573 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003130 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003131 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003132 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003133 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001084 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001085 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001086 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003026 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)　　第1800页 共4778页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 31 | 011503008032 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001113 | 护窗栏杆（900高栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001114 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200) | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001115 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008033 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层)（防护玻璃栏板，高度1200) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001116 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001117 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001118 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003134 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001079 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001080 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001081 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001082 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017521 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017522 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017523 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017524 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017525 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017526 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017527 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017528 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017529 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:31#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017530 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017531 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDE[illegible]C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017532 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003111 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003112 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003113 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008059 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001094 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001724 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001725 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001726 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001727 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001728 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001729 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001730 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001731 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001732 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001733 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001264 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001265 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001266 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001267 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001268 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001269 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001270 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001271 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001272 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001273 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006076 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006077 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006078 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004733 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

17D046CC-BDEE-CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 42 | 030411004734 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004735 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004736 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004737 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004738 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004739 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004740 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 49 | 030411004741 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004742 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001095 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002307 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002308 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002309 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001099 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001100 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001101 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001102 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001103 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

17D046CC-BDFF-4c64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005033 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001104 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004229 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004230 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004231 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004232 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004233 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004234 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004235 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004236 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034125 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034126 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034127 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034128 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034129 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035200 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035201 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035202 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035203 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035204 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035205 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035206 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035207 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035208 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035209 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035210 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D046CC-BDFE-F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035211 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033015 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006026 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006280 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006281 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006282 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006283 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008053 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001734 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004743 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D04CC-BDFF-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002019 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005041 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005042 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003018 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004029 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004030 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008054 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008055 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011018 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004237 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 106 | 020303001015 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

17D04CC-2DFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006284 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006285 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001735 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001736 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004744 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034130 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034131 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035212 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012043 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003092 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003093 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003094 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010016 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003114 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001096 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008060 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005133 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007051 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007052 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007053 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012044 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1817页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030502012045 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004015 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014035 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016019 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003095 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003096 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012032 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006045 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006046 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001032 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |

17D046CC-DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030507006047 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003053 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005016 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004745 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004746 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004747 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004748 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |
| 30 | 030411004749 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |

17D046CC-BDFF-2C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030411004750 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004751 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005134 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005135 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003097 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004752 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004753 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017533 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012033 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013018 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001016 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008049 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008050 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008051 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012017 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004754 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004755 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005136 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005137 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005015 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆 SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014036 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034132 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004756 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004757 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004758 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014018 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005138 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005139 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411004759 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004760 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005140 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004761 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004762 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006286 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001737 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001738 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001739 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 030411001740 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002310 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002311 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004035 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001741 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001742 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001743 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001744 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006287 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002312 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002313 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 | | | |
| 79 | 030411006288 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 030411001745 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 | | | |
| 81 | 030411001746 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001747 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 | | | |
| 83 | 030411001748 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002314 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002315 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006289 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001749 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001750 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002316 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006290 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001751 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001752 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002317 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030411001753 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001754 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006291 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002318 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001755 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001756 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006292 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002319 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001757 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001758 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006293 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002320 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 030411001759 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001760 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006294 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002321 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017534 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017535 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006079 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001274 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.421 | | | |
| 5 | 030411004763 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 93.436 | | | |
| 6 | 030411004764 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001761 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001762 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 93 | | | |
| 9 | 030411001763 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149 | | | |
| 10 | 030411001764 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001097 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004238 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004239 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004240 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004241 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006295 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002084 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002085 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002086 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002087 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002088 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003071 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001249 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010036 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010037 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013034 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013035 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B329 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003472 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B330 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001048 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002099 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001023 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002023 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007034 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

17D046BC-BDFF-4CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001052 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001053 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001054 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008129 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008130 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001015 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009017 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005020 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003054 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008131 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008132 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007035 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006019 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003055 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006296 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003115 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008061 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001098 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004765 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004766 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004767 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004768 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004769 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004770 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001765 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002322 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003017 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D0460C-BDFE-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008133 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001033 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006297 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004771 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001766 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008134 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001767 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004772 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004773 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004774 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004775 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001768 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004776 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004777 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008135 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010015 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003026 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001017 | 通风工程检测、调试（31#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001018 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006358 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006359 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003473 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |
| 5 | 031003001250 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001251 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001252 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001253 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001254 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B331 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-DFE4-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006029 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006030 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012030 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012031 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002015 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002100 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002101 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007017 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003474 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003475 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003476 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003477 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003478 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003479 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B332 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B333 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B334 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001015 | 采暖工程系统调试（31#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D0A6CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006360 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006361 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006362 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006363 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.72 | | | |
| 5 | 031001006364 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 6 | 031001006365 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1145.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1842页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006366 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002102 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002103 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001255 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001256 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 12 | 031003001257 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001258 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001259 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001260 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001261 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013017 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014168 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003480 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003481 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003482 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003483 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B335 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B336 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 44 | | | |
| 25 | 030413002323 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002324 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003484 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003485 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 29 | 031002003486 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002023 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001049 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 538.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1845页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006367 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006368 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |
| 34 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001262 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003487 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002325 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002326 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005142 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005143 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 41 | 031001005144 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 42 | 031001005145 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006369 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006370 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.6 | | | |
| 45 | 031001006371 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |
| 46 | 031001006372 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006373 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006374 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 194.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006375 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014169 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014170 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003488 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003489 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003490 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B337 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B338 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDEF-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B339 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005146 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 59 | 031001005147 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 60 | 031001006376 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006377 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006378 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014171 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014172 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014173 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003491 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003492 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003493 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003494 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B340 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B341 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B342 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004032 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004033 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005148 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 76 | 031004014174 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014175 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014176 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 031002003495 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B343 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006017 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003496 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006379 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005149 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005150 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014177 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001021 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 430.73 | | | |
| 2 | 010103004069 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 430.73 | | | |
| 3 | 010103004070 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 808 | | | |
| 4 | 01B575 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 762.58 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001611 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.47 | | | |
| 6 | 010515001612 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.952 | | | |
| 7 | 010515001613 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.88 | | | |
| 8 | 010515001614 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001615 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.97 | | | |
| 10 | 010515001616 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.303 | | | |
| 11 | 010515001617 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.92 | | | |
| 12 | 010515001618 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.12 | | | |
| 13 | 010515001619 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.09 | | | |
| 14 | 010515001620 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.503 | | | |
| 15 | 010515001621 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.367 | | | |

17D046CC-BDEF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001622 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.426 | | | |
| 17 | 010515001623 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 34.93 | | | |
| 18 | 010515001624 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.71 | | | |
| 19 | 010515001625 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.96 | | | |
| 20 | 010515001626 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.18 | | | |
| 21 | 010515001627 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.02 | | | |
| 22 | 010515001628 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515001629 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.71 | | | |
| 24 | 01B576 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.092 | | | |
| 25 | 01B577 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.104 | | | |
| 26 | 010516003099 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 776 | | | |
| 27 | 010516003100 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 010516003101 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 329 | | | |
| 29 | 010515001630 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.764 | | | |
| 30 | 010516002022 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 31 | 010606013013 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 32 | 010515011151 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 80 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010515011152 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 32 | | | |
| 34 | 010515011153 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 96 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 35 | 010501001066 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 154.09 | | | |
| 36 | 010501001067 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010501004020 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 960.03 | | | |
| 38 | 010502001027 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010504001034 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.3 | | | |
| 40 | 010504001035 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 446.81 | | | |
| 41 | 010504003074 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 22.83 | | | |
| 42 | 010503004038 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.94 | | | |
| 43 | 010505003135 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 150.78 | | | |
| 44 | 010503002071 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 34.3 | | | |
| 45 | 010506001071 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 18.78 | | | |
| 46 | 010506001072 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 37.56 | | | |
| 47 | 010502002037 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010503005037 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.95 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 49 | 010401003020 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层) | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 37.2036 | | | |
| 50 | 010402001069 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 119.6 | | | |
| 51 | 010402001070 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 22.81 | | | |
| 52 | 010607005071 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 345.37 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 53 | 011001003193 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 310.03 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 011101006242 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 832.48 | | | |
| 55 | 01B578 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1664.96 | | | |
| 56 | 011101006243 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 49.4 | | | |
| 57 | 01B579 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 592.9 | | | |
| 58 | 011201004033 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 138.81 | | | |
| 59 | 011101006244 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 37.7 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 60 | 010807003029 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 61 | 010904002225 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 37.7 | | | |
| 62 | 010903002119 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 138.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 010903001021 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 310.03 | | | |
| 64 | 010903002120 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 310.03 | | | |
| 65 | 010904001043 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 823.48 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 66 | 010801004084 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 48.22 | | | |
| 67 | 010801004085 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 4.95 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 01B580 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 69 | 01QDB002036 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004016 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 25.8 | | | |
| 2 | 011101001113 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 35.77 | | | |
| 3 | 011106004021 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 65.76 | | | |
| 4 | 011101001114 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 233.92 | | | |
| 5 | 011101006245 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 832.48 | | | |
| 6 | 011101006246 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 11.64 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001197 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 84.262 | | | |

17D046CC-BDFF-A4CF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011201001198 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 40.25 | | | |
| 9 | 011406003135 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 40.25 | | | |
| 10 | 011201001199 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 222.87 | | | |
| 11 | 011406001034 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1938.46 | | | |
| 12 | 011201001200 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 116.28 | | | |
| 13 | 011201001201 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 331.39 | | | |
| 14 | 01B583 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 3392.54 | | | |
| 15 | 011207001037 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 222.87 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011407002044 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 200.75 | | | |
| 17 | 011301001029 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 275.02 | | | |
| 18 | 011301001030 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 235.98 | | | |
| 19 | 011302001064 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 159.5 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001087 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 103.51 | | | |
| 21 | 011105001088 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 11.96 | | | |
| 22 | 011105003027 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 24.94 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011503001119 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.83 | | | |
| 24 | 011503001120 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004071 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004072 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001631 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001632 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001633 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001634 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010515001635 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001636 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001637 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |
| 10 | 010515001638 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001639 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001640 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001641 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001642 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001643 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001644 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B584 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |
| 18 | 010516003102 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003103 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003104 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001645 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011154 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515011155 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011156 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011157 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |
| 26 | 010515011158 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011159 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003075 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4C63-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003076 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |
| 30 | 010504003077 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003078 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002072 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002073 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002074 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |

17D46CC-BDFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 010503004039 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003136 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003137 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |
| 38 | 010505003138 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010018 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003139 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003140 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007018 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003141 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003142 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001073 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001074 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008018 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |

17D46CC-BDE[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010502002038 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005038 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |
| 50 | 01QDBZ005016 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006019 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001071 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001072 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

17D046CC-BDFE-4AAF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1872页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012026 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 55 | 010607005072 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005073 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005098 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005099 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 011001005100 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 60 | 011001005101 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 61 | 011001005102 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011001005103 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 63 | 01B585 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 64 | 011001003194 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003195 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003196 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003197 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

17D046CC-BDF C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003198 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003199 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003200 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003201 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001035 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001036 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 74 | 011101003213 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003214 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003215 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 77 | 011101003216 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003217 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 79 | 011101003218 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003219 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 81 | 011101003220 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003221 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 83 | 011101003222 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003223 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 011101003224 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B586 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006247 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001068 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 89 | 01B587 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |
| 90 | 011101006248 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 91 | 011101006249 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B588 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006250 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B589 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006251 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 010901001018 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002226 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002227 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |
| 99 | 010904002228 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002229 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002230 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002231 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 010904002232 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002233 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |
| 105 | 010904002234 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002235 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001044 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010903002121 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002122 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |
| 110 | 010904002236 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 111 | 010902001038 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001039 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010801004086 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 114 | 010801004087 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004016 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001035 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 01B590 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B591 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 119 | 01QDB008035 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003018 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008036 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004018 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007018 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004016 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B592 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 01B593 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 127 | 01QDB002037 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001051 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001052 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001053 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B594 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B595 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022016 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002017 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003202 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003203 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |
| 137 | 011001003204 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003205 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002123 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003034 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003035 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002124 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 01B596 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 144 | 010903002125 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003030 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001052 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001053 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001054 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004088 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 150 | 010802001036 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001115 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002018 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003044 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006252 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006253 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001116 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001117 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001118 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001119 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BFFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1888页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001016 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001202 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001203 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001204 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001083 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001205 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001206 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003136 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003137 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001207 | 墙面一般抹灰(砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001208 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003138 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B598 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003139 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003140 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003141 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003142 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001089 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001090 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001091 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003028 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503008034 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001121 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001122 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008035 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001123 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001124 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001125 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003143 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001084 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001085 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1865.822 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001086 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |
| 42 | 011407001087 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017536 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017537 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017538 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017539 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017540 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017541 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017542 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017543 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017544 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:32#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017545 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017546 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017547 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003116 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003117 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008062 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001099 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001769 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001770 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |
| 19 | 030411001771 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001772 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001773 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001774 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001775 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 030411001776 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

17D046CC-BDFF C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001777 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001778 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001275 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001276 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001277 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001278 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001279 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001280 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001281 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001282 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001283 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006080 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006081 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006082 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004778 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004779 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 030411004780 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 42 | 030411004781 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 030411004782 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 030411004783 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004784 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 030411004785 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004786 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001100 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002327 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |
| 50 | 030413002328 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002329 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001105 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001106 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001107 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001108 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001109 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005034 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001110 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004242 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004243 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004244 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004245 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004246 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004247 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004248 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004249 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034133 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034134 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034135 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034136 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035213 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035214 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035215 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035216 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035217 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035218 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035219 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035220 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035221 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035222 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035223 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035224 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033016 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006027 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006298 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006299 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006300 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006301 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008056 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 030411001779 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 030411004787 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005043 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

17D046CC-BDFE 64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 93 | 030409005044 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005045 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 95 | 030409005046 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004031 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004032 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003019 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008057 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008058 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011019 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004250 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001016 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006302 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006303 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 106 | 030411001780 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 030411001781 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 108 | 030411004788 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034137 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034138 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035225 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012046 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003098 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003099 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003100 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010017 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003118 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001101 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008063 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005141 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007054 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007055 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007056 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012047 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 13 | 030502012048 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004016 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014037 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016020 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003101 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003102 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012034 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006048 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006049 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001034 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006050 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003056 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005017 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004789 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 030411004790 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 030411004791 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004792 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004793 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 030411004794 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004795 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005142 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005143 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003103 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004796 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004797 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017548 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012035 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013019 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001017 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008052 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008053 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008054 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012018 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004798 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004799 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005144 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005145 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005016 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014038 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034139 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 030411004800 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004801 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004802 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014019 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005146 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005147 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411004803 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004804 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005148 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004805 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 030411004806 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006304 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 030411001782 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 030411001783 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001784 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 030411001785 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002330 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002331 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004036 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 72 | 030411001786 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 030411001787 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 030411001788 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 030411001789 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006305 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002332 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002333 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004037 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006306 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 030411001790 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 82 | 030411001791 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 030411001792 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 030411001793 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002334 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 86 | 030413002335 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004038 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006307 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 030411001794 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 030411001795 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 91 | 030413002336 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006308 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 030411001796 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 030411001797 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |

17D04CC-BDFF-CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030413002337 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 030411001798 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 030411001799 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006309 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002338 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 100 | 030411001800 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 030411001801 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006310 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002339 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 030411001802 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411001803 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006311 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002340 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 030411001804 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 030411001805 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 110 | 030411006312 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002341 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017549 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第1917页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017550 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006083 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001284 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 030411004807 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.36 | | | |
| 6 | 030411004808 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001806 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001807 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030411001808 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 030411001809 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |
| 11 | 030413001102 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004251 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004252 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 14 | 030412004253 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004254 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004255 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006313 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002089 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002090 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002091 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002092 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002093 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003072 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001263 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010038 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010039 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013036 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013037 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B346 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003497 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B347 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001050 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1921页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002104 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002024 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001024 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007036 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001055 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001056 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001057 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008136 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008137 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1922页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001016 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009018 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005021 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003057 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008138 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008139 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007037 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006020 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003058 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006314 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003119 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008064 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001103 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004809 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004810 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 030411004811 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004812 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |
| 24 | 030411004813 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004814 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 030411001810 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002342 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003018 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008140 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001035 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006315 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 030411004815 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001811 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008141 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001812 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004816 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 030411004817 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004818 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004819 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001813 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004820 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004821 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008142 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010016 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1927页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003027 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001018 | 通风工程检测、调试（32#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001019 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006380 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006381 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003498 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001264 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001265 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001266 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001267 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001268 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B348 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006031 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006032 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012032 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012033 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002016 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002105 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002106 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007018 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003499 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003500 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003501 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003502 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003503 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003504 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B349 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B350 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B351 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001016 | 采暖工程系统调试（32#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006382 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006383 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1931页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006384 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006385 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006386 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006387 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |
| 7 | 031001006388 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002107 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002108 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001269 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001270 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001271 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001272 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001273 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001274 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001275 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013018 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031004014178 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003505 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003506 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003507 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003508 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B352 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B353 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002343 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030413002344 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003509 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003510 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003511 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002024 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001051 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |
| 32 | 031001006389 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |

17D046CC-BDFF-4CAF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 031001006390 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |
| 34 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001276 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003512 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002345 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002346 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005151 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031001005152 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |
| 41 | 031001005153 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 42 | 031001005154 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.6 | | | |
| 43 | 031001006391 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |
| 44 | 031001006392 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031001006393 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |
| 46 | 031001006394 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006395 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006396 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |
| 49 | 031001006397 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031004014179 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014180 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003513 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003514 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003515 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B354 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B355 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B356 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-1C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 031002003516 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005155 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 68 | | | |
| 60 | 031001005156 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.36 | | | |
| 61 | 031001006398 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006399 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE
-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1940页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006400 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014181 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014182 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014183 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003517 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003518 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003519 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003520 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1941页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B357 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B358 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 73 | 03B359 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004034 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004035 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005157 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014184 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014185 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014186 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 031002003521 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B360 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006018 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003522 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006401 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005158 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005159 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014187 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001022 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 424.01 | | | |
| 2 | 010103004073 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3989.93 | | | |
| 3 | 010103004074 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1524.66 | | | |
| 4 | 01B600 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 551.19 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001646 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.397 | | | |
| 6 | 010515001647 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.415 | | | |
| 7 | 010515001648 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.244 | | | |

17D046CC-BDFE-4F61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001649 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.033 | | | |
| 9 | 010515001650 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.34 | | | |
| 10 | 010515001651 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.269 | | | |
| 11 | 010515001652 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.278 | | | |
| 12 | 010515001653 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.655 | | | |
| 13 | 010515001654 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.938 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001655 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.735 | | | |
| 15 | 010515001656 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.511 | | | |
| 16 | 010515001657 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.793 | | | |
| 17 | 010515001658 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.89 | | | |
| 18 | 010515001659 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.468 | | | |
| 19 | 010515001660 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.349 | | | |
| 20 | 010515001661 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.362 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001662 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.752 | | | |
| 22 | 01B601 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.252 | | | |
| 23 | 010516003105 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 767 | | | |
| 24 | 010516003106 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 21 | | | |
| 25 | 010516003107 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 010515001663 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.323 | | | |
| 27 | 010516002023 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.286 | | | |
| 28 | 010606013014 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 6.75 | | | |
| 29 | 010515011160 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1663 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010515011161 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 560 | | | |
| 31 | 01B602 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001069 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 94.68 | | | |
| 33 | 010501001070 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004021 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 611.47 | | | |
| 35 | 010502001028 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010504001036 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.56 | | | |
| 37 | 010504003079 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 489.33 | | | |
| 38 | 010503004040 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.95 | | | |
| 39 | 010505003143 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 163.15 | | | |
| 40 | 010503002075 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.44 | | | |
| 41 | 010506001075 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.85 | | | |
| 42 | 010506001076 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 55.7 | | | |
| 43 | 010502002039 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.15 | | | |
| 44 | 010503005039 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.31 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B603 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 31.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010402001073 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 153.68 | | | |
| 47 | 010401003021 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 80.94 | | | |
| 48 | 010607005074 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 694.75 | | | |
| 49 | 010607005075 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 293.65 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 50 | 011001003206 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 674.56 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 51 | 01B604 | ɸ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 972.08 | | | |
| 52 | 011101006254 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 470.65 | | | |
| 53 | 01B605 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 470.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 011201004034 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 674.57 | | | |
| 55 | 010501001071 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.04 | | | |
| 56 | 011201004035 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 49.65 | | | |
| 57 | 011101006255 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 56.31 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 58 | 010807003031 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 59 | 010904001045 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 470.65 | | | |
| 60 | 010903001022 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 674.56 | | | |
| 61 | 010903002126 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 674.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010904002237 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 49.65 | | | |
| 63 | 010904002238 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.35 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 64 | 010801004089 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 65 | 010801004090 | 钢质防火门（丙级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B606 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 22.35 | | | |
| 67 | 01QDB002038 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 674.56 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101006256 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 470.65 | | | |
| 2 | 011101001120 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 132.56 | | | |
| 3 | 011101006257 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 32.94 | | | |
| 4 | 011106004022 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004017 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 27.35 | | | |
| 6 | 011101006258 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 24.3 | | | |
| 7 | 011101001121 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 38.52 | | | |
| 8 | 011101003225 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.98 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B608 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1458.31 | | | |
| 10 | 011201001209 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 878.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001035 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 878.65 | | | |
| 12 | 011201001210 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 386.91 | | | |
| 13 | 011207001038 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 335.13 | | | |
| 14 | 011201001211 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 163.87 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011301001031 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 332.51 | | | |
| 16 | 011407002045 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 285.36 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011302001065 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 132.58 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 18 | 011105001092 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 153.66 | | | |
| 19 | 011105001093 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 65.02 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 20 | 011503001126 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 52.31 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004075 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004076 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 010515001664 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010515001665 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001666 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001667 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001668 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001669 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001670 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |
| 10 | 010515001671 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010515001672 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001673 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001674 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001675 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001676 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001677 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |
| 17 | 010515001678 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 | | | |
| 18 | 01B609 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 010516003108 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003109 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001679 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 | | | |
| 22 | 010515011162 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 | | | |
| 23 | 010515011163 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011164 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 | | | |
| 25 | 010515011165 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011166 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

17D046CC-BDFF-4C42-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003080 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003081 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003082 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003083 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002076 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002077 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002078 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004041 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003144 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003145 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003146 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010019 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003147 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003148 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |

17D04CC-BDFF-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505007019 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003149 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003150 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001077 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001078 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008019 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002040 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005040 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |
| 49 | 01QDBZ005017 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006020 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010402001074 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001075 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012027 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005076 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005077 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005104 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005105 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005106 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005107 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005108 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005109 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B610 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003207 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003208 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003209 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003210 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |
| 67 | 011001003211 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003212 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001037 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001038 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003226 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003227 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003228 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003229 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003230 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003231 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003232 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003233 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003234 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003235 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003236 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B611 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006259 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006260 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001072 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B612 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006261 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006262 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B613 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006263 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B614 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006264 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001019 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001046 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 010904002239 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002240 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002241 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002242 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002243 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |
| 100 | 010904002244 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002245 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002246 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002247 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002248 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001047 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010903002127 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002128 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002249 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001040 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001041 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004091 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004092 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004017 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |
| 114 | 010802001037 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B615 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B616 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008037 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003019 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008038 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004019 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007019 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |
| 122 | 011507004017 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4F61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008012 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B617 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B618 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002039 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001054 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001055 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001056 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B619 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B620 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022017 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002018 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003213 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003214 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003215 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 168.6 | | | |
| 137 | 011001003216 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 6271.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002129 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003036 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003037 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002130 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B621 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002131 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003032 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001055 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001056 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001057 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004093 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDEA-4CE2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001038 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001122 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002019 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003045 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006265 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006266 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001123 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001124 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001125 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001126 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001017 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001212 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001213 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001214 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001088 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001215 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001216 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003144 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003145 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001217 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001218 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003146 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B623 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003147 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003148 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003149 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003150 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001094 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001095 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001096 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003029 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008036 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001127 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001128 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001129 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008037 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001130 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001131 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001132 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003151 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001089 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001090 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5145.55 | | | |
| 42 | 011407001091 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001092 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017551 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017552 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017553 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017554 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017555 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017556 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017557 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017558 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017559 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:33#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017560 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017561 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1984页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017562 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003120 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003121 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003122 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008065 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001104 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001814 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001815 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001816 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001817 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001818 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001819 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001820 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001821 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001822 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001823 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001285 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001286 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001287 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001288 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001289 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001290 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001291 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001292 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001293 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001294 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006084 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006085 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006086 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004822 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004823 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004824 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004825 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004826 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004827 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004828 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004829 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004830 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004831 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001105 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002347 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002348 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002349 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001111 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001112 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001113 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001114 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001115 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第1990页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005035 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001116 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004256 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004257 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004258 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004259 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004260 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004261 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004262 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004263 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034140 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034141 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034142 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034143 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034144 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035226 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035227 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035228 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035229 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035230 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035231 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035232 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035233 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035234 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035235 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035236 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035237 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033017 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006028 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006316 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006317 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006318 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006319 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008059 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001824 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004832 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002020 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005047 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005048 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003020 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004033 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004034 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008060 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008061 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011020 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004264 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 106 | 020303001017 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

17D04CC-2DFEA764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006320 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006321 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001825 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001826 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004833 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034145 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034146 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035238 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012049 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003104 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003105 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003106 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010018 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003123 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001106 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008066 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005149 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007057 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007058 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007059 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第1996页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012050 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012051 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004017 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014039 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016021 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003107 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003108 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012036 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006051 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006052 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

17D0A6CC[illegible]F-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001036 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006053 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003059 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005018 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004834 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004835 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004836 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004837 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004838 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |
| 31 | 030411004839 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004840 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005150 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005151 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003109 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004841 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004842 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017563 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012037 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013020 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001018 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008055 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008056 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008057 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012019 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004843 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004844 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005152 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005153 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005017 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014040 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034147 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004845 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004846 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004847 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014020 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005154 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005155 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411004848 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004849 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005156 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004850 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004851 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006322 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001827 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001828 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |

17D046CC-BDFF-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001829 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 030411001830 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002350 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002351 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004039 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001831 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001832 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001833 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001834 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006323 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 77 | 030413002352 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 |  |  |  |
| 78 | 030413002353 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 |  |  |  |
| 79 | 030411006324 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 |  |  |  |
| 80 | 030411001835 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 |  |  |  |
| 81 | 030411001836 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 |  |  |  |
| 82 | 030411001837 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 |  |  |  |
| 83 | 030411001838 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 |  |  |  |
| 84 | 030413002354 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002355 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006325 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001839 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001840 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002356 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006326 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001841 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001842 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002357 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030411001843 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001844 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006327 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002358 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001845 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001846 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006328 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002359 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001847 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001848 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |

17D46CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006329 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002360 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 030411001849 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001850 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006330 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002361 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017564 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017565 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006087 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001295 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.421 | | | |
| 5 | 030411004852 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 93.436 | | | |
| 6 | 030411004853 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001851 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001852 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 93 | | | |
| 9 | 030411001853 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149 | | | |
| 10 | 030411001854 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001107 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004265 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004266 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004267 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004268 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006331 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002094 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002095 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002096 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002097 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002098 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003073 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001277 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010040 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010041 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013038 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013039 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B363 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003523 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B364 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001052 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002109 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001025 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002025 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007038 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001058 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001059 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001060 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008143 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008144 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001017 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009019 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005022 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003060 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008145 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008146 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007039 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006021 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003061 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006332 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003124 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008067 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001108 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004854 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004855 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2013页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004856 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004857 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004858 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004859 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001855 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002362 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003019 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008147 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001037 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006333 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004860 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001856 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008148 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001857 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004861 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004862 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004863 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004864 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001858 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004865 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004866 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008149 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010017 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003028 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001019 | 通风工程检测、调试（33#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001020 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006402 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |

17D046CC-BDF 4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2017页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006403 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003524 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |
| 5 | 031003001278 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001279 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001280 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001281 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001282 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B365 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006033 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006034 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012034 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012035 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002017 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002110 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002111 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007019 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003525 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003526 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003527 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003528 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003529 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003530 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B366 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B367 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B368 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001017 | 采暖工程系统调试（33#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006404 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006405 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006406 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006407 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.72 | | | |
| 5 | 031001006408 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 6 | 031001006409 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1145.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C94-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006410 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002112 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002113 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001283 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001284 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 12 | 031003001285 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001286 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001287 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |

17D04CC-BDFE-4164-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第2022页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001288 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001289 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013019 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014188 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003531 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003532 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003533 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003534 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B369 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B370 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 44 | | | |
| 25 | 030413002363 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002364 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003535 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003536 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 29 | 031002003537 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002025 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001053 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 538.96 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006411 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006412 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |
| 34 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001290 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003538 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002365 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002366 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432 2F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005160 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005161 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 41 | 031001005162 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 42 | 031001005163 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006413 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2026页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006414 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.6 | | | |
| 45 | 031001006415 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |
| 46 | 031001006416 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006417 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006418 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 194.14 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2027页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006419 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014189 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014190 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003539 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003540 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003541 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B371 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B372 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B373 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005164 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 59 | 031001005165 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 60 | 031001006420 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006421 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006422 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014191 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014192 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014193 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003542 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003543 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003544 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003545 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B374 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B375 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B376 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004036 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004037 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005166 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 76 | 031004014194 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014195 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014196 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 031002003546 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B377 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006019 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003547 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006423 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005167 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005168 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014197 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001023 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 419.93 | | | |
| 2 | 010103004077 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1511.75 | | | |
| 3 | 010103004078 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3489.62 | | | |
| 4 | 01B625 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 523.49 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001680 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.431 | | | |
| 6 | 010515001681 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.375 | | | |
| 7 | 010515001682 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.548 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001683 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.687 | | | |
| 9 | 010515001684 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.839 | | | |
| 10 | 010515001685 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.244 | | | |
| 11 | 010515001686 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.296 | | | |
| 12 | 010515001687 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.677 | | | |
| 13 | 010515001688 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.088 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001689 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.738 | | | |
| 15 | 010515001690 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.16 | | | |
| 16 | 010515001691 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.806 | | | |
| 17 | 010515001692 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.868 | | | |
| 18 | 010515001693 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.177 | | | |
| 19 | 010515001694 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.046 | | | |
| 20 | 010515001695 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.889 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001696 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.835 | | | |
| 22 | 01B626 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.565 | | | |
| 23 | 010516003110 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 460 | | | |
| 24 | 010516003111 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 21 | | | |
| 25 | 010516003112 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 010515001697 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.386 | | | |
| 27 | 010516002024 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.345 | | | |
| 28 | 010606013015 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 5.52 | | | |
| 29 | 010515011167 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1818 | | | |

17D046CC-BDFF-4E4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010515011168 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 510 | | | |
| 31 | 01B627 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001073 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 89.66 | | | |
| 33 | 010501001074 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004022 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 519.53 | | | |

17D046CC-BDFE-A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）** **第2037页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 010504001037 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 134.56 | | | |
| 36 | 010504003084 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 426.52 | | | |
| 37 | 010503004042 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.63 | | | |
| 38 | 010505003151 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 170.85 | | | |
| 39 | 010503002079 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.85 | | | |
| 40 | 010506001079 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.93 | | | |
| 41 | 010506001080 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 55.86 | | | |
| 42 | 010502002041 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.74 | | | |
| 43 | 010503005041 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.9 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B628 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 32.31 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010402001076 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 149.73 | | | |
| 46 | 010401003022 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 86.37 | | | |
| 47 | 010607005078 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 683.28 | | | |
| 48 | 010607005079 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 294.35 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 49 | 011001003217 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 719.72 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 50 | 01B629 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 948.54 | | | |
| 51 | 011101006267 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 474.27 | | | |
| 52 | 01B630 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 474.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011201004036 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 719.72 | | | |
| 54 | 010501001075 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.35 | | | |
| 55 | 011201004037 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 51.62 | | | |
| 56 | 011101006268 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 48.32 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 57 | 010807003033 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 58 | 010904001048 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 474.27 | | | |
| 59 | 010903001023 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 719.72 | | | |
| 60 | 010903002132 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 719.72 | | | |

17D046CC-DDE[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 010904002250 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 51.62 | | | |
| 62 | 010904002251 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.31 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 63 | 010801004094 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 64 | 010801004095 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 65 | 01B631 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 26.3 | | | |
| 66 | 01QDB002040 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 719.72 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101006269 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 483.58 | | | |
| 2 | 011101001127 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 172.35 | | | |
| 3 | 011101006270 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 34.35 | | | |
| 4 | 011106004023 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 19.41 | | | |
| 5 | 011104004018 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 25.1 | | | |
| 6 | 011101006271 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 29.32 | | | |
| 7 | 011101001128 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 8.52 | | | |
| 8 | 011101003237 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.73 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B633 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1984.23 | | | |
| 10 | 011201001219 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 986.55 | | | |

17D046CC-DFF4-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001036 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 986.55 | | | |
| 12 | 011201001220 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 562.34 | | | |
| 13 | 011207001039 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 365.14 | | | |
| 14 | 011201001221 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 186.81 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011301001032 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 311.23 | | | |
| 16 | 011407002046 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 267.31 | | | |

17D046CC-BDEF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011302001066 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 100.81 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 18 | 011105003030 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 25.69 | | | |
| 19 | 011105001097 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 165.68 | | | |
| 20 | 011105001098 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 72.65 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001133 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 51.33 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004079 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 19151.16 | | | |
| 2 | 010103004080 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010515001698 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.069 | | | |
| 4 | 010515001699 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.049 | | | |
| 5 | 010515001700 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.72 | | | |
| 6 | 010515001701 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.205 | | | |
| 7 | 010515001702 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001703 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.915 | | | |
| 9 | 010515001704 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 95.686 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001705 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.524 | | | |
| 11 | 010515001706 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 61.637 | | | |
| 12 | 010515001707 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.962 | | | |
| 13 | 010515001708 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.025 | | | |
| 14 | 010515001709 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.157 | | | |
| 15 | 010515001710 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.406 | | | |
| 16 | 010515001711 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.197 | | | |

17D04CC-BDFF-C0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001712 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.979 | | | |
| 18 | 01B634 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ8<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.45 | | | |
| 19 | 010516003113 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003114 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001713 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.5575 | | | |
| 22 | 010515011169 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 17371.666667 | | | |
| 23 | 010515011170 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011171 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3526.666667 | | | |

17D046CC-BDEF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011172 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 7973.333333 | | | |
| 26 | 010515011173 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003085 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003086 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |

17D046CC-BDFF-4991-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003087 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003088 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 589.11 | | | |
| 31 | 010503002080 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 53.96 | | | |
| 32 | 010503002081 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002082 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004043 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003152 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 490.21 | | | |
| 36 | 010505003153 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003154 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010020 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003155 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.73 | | | |
| 40 | 010505003156 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007020 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003157 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.53 | | | |
| 43 | 010505003158 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.57 | | | |
| 44 | 010506001081 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 132.63 | | | |
| 45 | 010506001082 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 265.26 | | | |
| 46 | 010505008020 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.68 | | | |
| 47 | 010502002042 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 89.53 | | | |
| 48 | 010503005042 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01QDBZ005018 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 220.09 | | | |
| 50 | 010501006021 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001077 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 450.28 | | | |
| 52 | 010402001078 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012028 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010607005080 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 5201.79 | | | |
| 55 | 010607005081 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 388.65 | | | |
| 56 | 011001005110 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 236.49 | | | |
| 57 | 011001005111 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005112 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3658.42 | | | |
| 59 | 011001005113 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 484.4 | | | |
| 60 | 011001005114 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.25 | | | |
| 61 | 011001005115 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 361.9 | | | |
| 62 | 01B635 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3873.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2052页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003218 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 543.1417 | | | |
| 64 | 011001003219 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 947.975 | | | |
| 65 | 011001003220 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 106.3 | | | |
| 66 | 011001003221 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 351.3917 | | | |

17D046CC-B
9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003222 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 184.1667 | | | |
| 68 | 011001003223 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 164.1333 | | | |
| 69 | 011001001039 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001040 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |

17D046CC-BDEE-CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011101003238 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003239 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003240 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.4667 | | | |
| 74 | 011101003241 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.59 | | | |
| 75 | 011101003242 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 319.9833 | | | |
| 76 | 011101003243 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003244 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 35.35 | | | |
| 78 | 011101003245 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 379.3417 | | | |
| 79 | 011101003246 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 27.675 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011101003247 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3494.4 | | | |
| 81 | 011101003248 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 512.8917 | | | |
| 82 | 01B636 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 66.3333 | | | |
| 83 | 011101006272 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 145.35 | | | |
| 84 | 011101006273 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 997.0417 | | | |
| 85 | 010501001076 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 5.8587 | | | |
| 86 | 01B637 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 358.275 | | | |
| 87 | 011101006274 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006275 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B638 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 011101006276 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B639 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006277 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001020 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001049 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 95 | 010904002252 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002253 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上;室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 263.5 | | | |
| 97 | 010904002254 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 132 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010904002255 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 594.8583 | | | |
| 99 | 010904002256 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 872.5083 | | | |
| 100 | 010904002257 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 526.575 | | | |
| 101 | 010904002258 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002259 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 348.4667 | | | |
| 103 | 010904002260 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.9417 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002261 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001050 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 37.6667 | | | |
| 106 | 010903002133 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1425.5583 | | | |
| 107 | 010903002134 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2014.55 | | | |
| 108 | 010904002262 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 394.5083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010902001042 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 433.3583 | | | |
| 110 | 010902001043 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 455.375 | | | |
| 111 | 010801004096 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004097 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 234.28 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010802004018 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 156.18 | | | |
| 114 | 010802001039 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |
| 115 | 01B640 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B641 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008039 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 383.19 | | | |
| 118 | 01QDB003020 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008040 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004020 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 90 | | | |
| 121 | 01QDB007020 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2569.98 | | | |
| 122 | 011507004018 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 60 | | | |
| 123 | 010606008013 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B642 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 177 | | | |
| 125 | 01B643 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 265.5 | | | |
| 126 | 01QDB002041 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6510.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 010507001057 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001058 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001059 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B644 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B645 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022018 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 133 | 011001002019 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1602.1 | | | |
| 134 | 011001003224 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3178.6917 | | | |
| 135 | 011001003225 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 400.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003226 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 140.5 | | | |
| 137 | 011001003227 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 5226.4 | | | |
| 138 | 010903002135 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7377.3167 | | | |
| 139 | 010903003038 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7377.3167 | | | |
| 140 | 010903003039 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 72.7167 | | | |
| 141 | 010903002136 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 72.7167 | | | |
| 142 | 01B646 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 15.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010903002137 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 561.4917 | | | |
| 144 | 010807003034 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 147.93 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001058 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |
| 146 | 010807001059 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2065页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001060 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004098 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 149 | 010802001040 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001129 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 148.675 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002020 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 12.9667 | | | |
| 3 | 011102003046 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 5 | | | |
| 4 | 011101006278 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 383.1833 | | | |
| 5 | 011101006279 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 512.8583 | | | |
| 6 | 011101001130 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 189.3 | | | |
| 7 | 011101001131 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 35.4167 | | | |
| 8 | 011101001132 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 11.2667 | | | |
| 9 | 011101001133 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 21.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001018 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 37.6667 | | | |
| 11 | 011201001222 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 104.5333 | | | |
| 12 | 011201001223 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1871 | | | |
| 13 | 011201001224 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1425.5583 | | | |
| 14 | 011407001093 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 533.4667 | | | |
| 15 | 011201001225 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 533.4667 | | | |
| 16 | 011201001226 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6823.625 | | | |
| 17 | 011406003152 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6823.625 | | | |
| 18 | 011406003153 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1491.0917 | | | |
| 19 | 011201001227 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 838.525 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001228 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 575.2583 | | | |
| 21 | 011406003154 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1413.7833 | | | |
| 22 | 01B648 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 14872.7583 | | | |
| 23 | 011406003155 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4126.1833 | | | |
| 24 | 011406003156 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 384.0667 | | | |
| 25 | 011406003157 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 244.3417 | | | |
| 26 | 011406003158 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 585.56 | | | |
| 27 | 011105001099 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 237.9167 | | | |
| 28 | 011105001100 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2723.775 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001101 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 184.3167 |  |  |  |
| 30 | 011105003031 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.55 |  |  |  |
| 31 | 011503008038 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 189 |  |  |  |
| 32 | 011503001134 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 110.7 |  |  |  |
| 33 | 011503001135 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 43.7917 |  |  |  |
| 34 | 011503001136 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 76.5 |  |  |  |
| 35 | 011503008039 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）(防护玻璃栏板，高度1200) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 146.6083 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001137 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 99.15 | | | |
| 37 | 011503001138 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 38 | 011503001139 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003159 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 839 | | | |
| 40 | 011407001094 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 3961.7083 | | | |
| 41 | 011407001095 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 4280.3983 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001096 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 272.4083 | | | |
| 43 | 011407001097 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 93.6167 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017566 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 2 | 030404017567 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 30 | | | |
| 3 | 030404017568 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017569 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017570 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017571 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017572 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017573 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-16ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017574 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:34#-16ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017575 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017576 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017577 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003125 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 14 | 030411003126 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030411003127 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008068 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001109 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60.86 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 030411001859 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12273.401 | | | |
| 19 | 030411001860 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5260.029 | | | |
| 20 | 030411001861 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 720.811 | | | |
| 21 | 030411001862 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 308.919 | | | |
| 22 | 030411001863 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 143.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030411001864 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001865 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 682.794 | | | |
| 25 | 030411001866 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 292.626 | | | |
| 26 | 030411001867 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |
| 27 | 030411001868 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001296 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 74.54 | | | |
| 29 | 030408001297 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |
| 30 | 030408001298 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2076页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030408001299 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001300 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.13 | | | |
| 33 | 030408001301 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.52 | | | |
| 34 | 030408001302 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001303 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001304 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001305 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 159.13 | | | |
| 38 | 030408006088 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030408006089 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006090 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004867 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 20976.32 | | | |
| 42 | 030411004868 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23270.21 | | | |
| 43 | 030411004869 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4937.37 | | | |
| 44 | 030411004870 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2865.27 | | | |
| 45 | 030411004871 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 392.45 | | | |
| 46 | 030411004872 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004873 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1865.89 | | | |
| 48 | 030411004874 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1609.41 | | | |
| 49 | 030411004875 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 865.01 | | | |
| 50 | 030411004876 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001110 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002367 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3928.939 | | | |
| 53 | 030413002368 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002369 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001117 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030412001118 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001119 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001120 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001121 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |
| 60 | 030412005036 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001122 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004269 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004270 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004271 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004272 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004273 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004274 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004275 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030412004276 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034148 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034149 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034150 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 73 | 030404034151 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034152 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035239 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035240 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035241 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035242 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035243 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035244 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035245 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030404035246 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035247 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035248 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035249 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 86 | 030404035250 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033018 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006029 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006334 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006335 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006336 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006337 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2082页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409008062 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 92 | | | |
| 94 | 030411001869 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 95 | 030411004877 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1350 | | | |
| 96 | 030409002021 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 272.22 | | | |
| 97 | 030409005049 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005050 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003021 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 707.67 | | | |
| 100 | 030409004035 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004036 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 030409008063 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008064 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011021 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004277 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 283 | | | |
| 106 | 020303001018 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 392.12 | | | |
| 107 | 030411006338 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006339 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001870 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 300 | | | |
| 110 | 030411001871 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141.5 | | | |
| 111 | 030411004878 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 900 | | | |
| 112 | 030404034153 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034154 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035251 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 030502012052 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003110 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003111 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003112 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 60 | | | |
| 4 | 030502010019 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003128 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.71 | | | |
| 6 | 030413001111 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 35.81 | | | |
| 7 | 030408008069 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005157 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 4880.23 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030502007060 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1457.395 | | | |
| 10 | 030502007061 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 477.93 | | | |
| 11 | 030502007062 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 166.083 | | | |
| 12 | 030502012053 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 90 | | | |
| 13 | 030502012054 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 14 | 030502004018 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 030502014041 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 120 | | | |
| 16 | 030502016022 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 120 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003113 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003114 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012038 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |

17D046CC-[illegible]F-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 030507006054 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 60 | | | |
| 21 | 030507006055 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001038 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006056 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003062 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 030507005019 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004879 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 941.497 | | | |
| 27 | 030411004880 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 697.05 | | | |
| 28 | 030411004881 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |

17D046CC-BDFE-7F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030411004882 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 131.38 | | | |
| 30 | 030411004883 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1441.06 | | | |
| 31 | 030411004884 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004885 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005158 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 975.17 | | | |
| 34 | 030502005159 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 828.43 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003115 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004886 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1923 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030411004887 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017578 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012039 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013021 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001019 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008058 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008059 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008060 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012020 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004888 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |

17D046CC FF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030411004889 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 303.33 | | | |
| 48 | 030502005160 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005161 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 303.33 | | | |
| 50 | 030505005018 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014042 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034155 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 210 | | | |
| 53 | 030411004890 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2083.2 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004891 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004892 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 98.74 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014021 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005162 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005163 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004893 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004894 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005164 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004895 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004896 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 91.16 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006340 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 270 | | | |
| 65 | 030411001872 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.6765 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 030411001873 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.386 | | | |
| 67 | 030411001874 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 933.68 | | | |
| 68 | 030411001875 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1122.39 | | | |
| 69 | 030413002370 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 302.1 | | | |
| 70 | 030413002371 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 71 | 010516004040 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001876 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.1915 | | | |
| 73 | 030411001877 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.924 | | | |
| 74 | 030411001878 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 847.19 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 030411001879 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 632.92 | | | |
| 76 | 030411006341 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030413002372 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |
| 78 | 030413002373 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 127 | | | |
| 79 | 030411006342 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 195 | | | |
| 80 | 030411001880 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.0175 | | | |
| 81 | 030411001881 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.115 | | | |
| 82 | 030411001882 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 711.02 | | | |
| 83 | 030411001883 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 492.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002374 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 43.5 | | | |
| 85 | 030413002375 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 169 | | | |
| 86 | 030411006343 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 26 | | | |
| 87 | 030411001884 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 88 | 030411001885 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 961.5 | | | |
| 89 | 030413002376 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 90 | 030411006344 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001886 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001887 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002377 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 030411001888 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |
| 95 | 030411001889 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1041.6 | | | |
| 96 | 030411006345 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 97 | 030413002378 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 208 | | | |
| 98 | 030411001890 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001891 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006346 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002379 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001892 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 030411001893 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 104 | 030411006347 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002380 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 106 | 030411001894 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001895 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006348 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002381 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017579 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2096页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017580 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006091 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001306 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.196 | | | |
| 5 | 030411004897 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 76.63 | | | |
| 6 | 030411004898 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001896 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001897 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2097页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030411001898 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 289 | | | |
| 10 | 030411001899 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37.2 | | | |
| 11 | 030413001112 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.65 | | | |
| 12 | 030412004278 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004279 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 26 | | | |
| 14 | 030412004280 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 15 | 030412004281 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004282 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 17 | 030411006349 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 186 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002099 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002100 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002101 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 115.7 | | | |
| 4 | 030901002102 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 5 | 030901002103 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003074 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001291 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010042 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 28 | | | |
| 9 | 030901010043 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013040 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 60 | | | |
| 11 | 030901013041 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 34 | | | |
| 12 | 03B380 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 17 | | | |
| 13 | 031002003548 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 60 | | | |
| 14 | 03B381 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 031002001054 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 158.18 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002114 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.83 | | | |
| 17 | 031201001026 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 74.43 | | | |
| 18 | 030905002026 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 30 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007040 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 19 | | | |
| 2 | 030904001061 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 60 | | | |
| 3 | 030904001062 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 210 | | | |
| 4 | 030904001063 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 69 | | | |
| 5 | 030904008150 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 6 | 030904008151 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-F6CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2101页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001018 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009020 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005023 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 030904003063 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 11 | 030904008152 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008153 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 33 | | | |
| 13 | 030904007041 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 34 | | | |
| 14 | 030904006022 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003064 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 16 | 030411006350 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 536 | | | |
| 17 | 030411003129 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 44.25 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008070 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.19 | | | |
| 19 | 030413001113 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 47.79 | | | |
| 20 | 030411004899 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 030411004900 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1559.58 | | | |
| 22 | 030411004901 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 030411004902 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 656.29 | | | |
| 24 | 030411004903 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 137.25 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004904 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 26 | 030411001900 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1095.78 | | | |
| 27 | 030413002382 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 219 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003020 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008154 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001039 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006351 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 030411004905 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 269.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001901 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 256.47 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008155 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001902 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004906 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 37 | 030411004907 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004908 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 45.75 | | | |
| 39 | 030411004909 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4964-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001903 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004910 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004911 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008156 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010018 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003029 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001020 | 通风工程检测、调试（34#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001021 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 61.2 | | | |
| 2 | 031001006424 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 84 | | | |
| 3 | 031001006425 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1086.6 | | | |
| 4 | 031002003549 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1086.6 | | | |

17D04CC-BDFE-4364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001292 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 6 | 031003001293 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 7 | 031003001294 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 8 | 031003001295 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 9 | 031003001296 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 10 | 03B382 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 11 | 031005006035 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006036 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3121.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012036 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 14 | 031008012037 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 30 | | | |
| 15 | 031005002018 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 90 | | | |
| 16 | 031208002115 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.24 | | | |
| 17 | 031208002116 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: φ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.59 | | | |
| 18 | 031208007020 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 22.63 | | | |
| 19 | 031002003550 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003551 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003552 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003553 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |
| 23 | 031002003554 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003555 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 03B383 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B384 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 64 | | | |
| 27 | 03B385 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001018 | 采暖工程系统调试（34#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006426 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006427 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 60 | | | |
| 3 | 031001006428 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9093-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031001006429 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006430 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.6 | | | |
| 6 | 031001006431 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 103.5 | | | |
| 7 | 031001006432 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 954.3 | | | |
| 8 | 031001006433 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1533 | | | |
| 9 | 031208002117 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031208002118 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001297 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001298 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 372 | | | |
| 13 | 031003001299 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001300 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003001301 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |
| 16 | 031003001302 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 88 | | | |
| 17 | 031003001303 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003013020 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 19 | 031004014198 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 60 | | | |
| 20 | 031002003556 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |
| 21 | 031002003557 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003558 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 23 | 031002003559 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 36 | | | |
| 24 | 03B386 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B387 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 50 | | | |
| 26 | 030413002383 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 553.5 | | | |
| 27 | 030413002384 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 031002003560 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031002003561 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 315 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031002003562 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 60 | | | |
| 31 | 031202002026 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 32 | 031002001055 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 420.48 | | | |
| 33 | 031001006434 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 385.8 | | | |
| 34 | 031001006435 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 921.3 | | | |
| 35 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 60 | | | |
| 36 | 031003001304 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 37 | 031002003563 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 240 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030413002385 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 414 | | | |
| 39 | 030413002386 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 40 | 031001005169 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 41 | 031001005170 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 42 | 031001005171 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 43 | 031001005172 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006436 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 252.28 | | | |
| 45 | 031001006437 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24.92 | | | |
| 46 | 031001006438 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 126.56 | | | |
| 47 | 031001006439 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 48 | 031001006440 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30 | | | |

17D046CC-BDFE-4C09-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006441 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 159.88 | | | |
| 50 | 031001006442 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 177 | | | |
| 51 | 031004014199 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 150 | | | |
| 52 | 031004014200 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 180 | | | |
| 53 | 031002003564 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 031002003565 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003566 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |

17D04CC-BDFF-AC64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 03B388 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 150 | | | |
| 57 | 03B389 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 58 | 03B390 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 031001005173 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 60 | 031001005174 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 61 | 031001006443 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 62 | 031001006444 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 56 | | | |
| 63 | 031001006445 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 265.5 | | | |
| 64 | 031004014201 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 65 | 031004014202 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 66 | 031004014203 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 67 | 031002003567 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003568 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003569 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 031002003570 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 90 | | | |
| 71 | 03B391 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B392 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 96 | | | |
| 73 | 03B393 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004038 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 56 | | | |
| 75 | 010902004039 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 486.75 | | | |
| 76 | 031001005175 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 031004014204 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 78 | 031004014205 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 79 | 031004014206 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003571 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 165 | | | |
| 81 | 03B394 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 165 | | | |
| 82 | 010902006020 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031002003572 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031001006446 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 468.25 | | | |
| 85 | 031001005176 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 18.55 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 031001005177 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014207 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 75 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001024 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 433.02 | | | |
| 2 | 010103004081 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 433.02 | | | |
| 3 | 010103004082 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 808.51 | | | |
| 4 | 01B650 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 531.98 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001714 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.077 | | | |
| 6 | 010515001715 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.823 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010515001716 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.595 | | | |
| 8 | 010515001717 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.519 | | | |
| 9 | 010515001718 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.585 | | | |
| 10 | 010515001719 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.1 | | | |
| 11 | 010515001720 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.053 | | | |
| 12 | 010515001721 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.438 | | | |
| 13 | 010515001722 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.78 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001723 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.023 | | | |
| 15 | 010515001724 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.821 | | | |
| 16 | 010515001725 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.873 | | | |
| 17 | 010515001726 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.588 | | | |
| 18 | 010515001727 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.374 | | | |
| 19 | 010515001728 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.385 | | | |
| 20 | 010515001729 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.337 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001730 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.83 | | | |
| 22 | 01B651 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.459 | | | |
| 23 | 010516003115 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 24 | 010516003116 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 798 | | | |
| 25 | 010515001731 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.93 | | | |
| 26 | 010516002025 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 27 | 010606013016 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 28 | 010515011174 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 29 | 010515011175 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010515011176 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 192 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 31 | 010501001077 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 87.01 | | | |
| 32 | 010501001078 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 33 | 010501004023 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 438.56 | | | |
| 34 | 010502001029 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.54 | | | |
| 35 | 010504001038 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 117.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010504001039 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 329.57 | | | |
| 37 | 010504003089 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 29.55 | | | |
| 38 | 010503004044 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 39 | 010505003159 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 165.06 | | | |
| 40 | 010503002083 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.51 | | | |
| 41 | 010506001083 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.02 | | | |
| 42 | 010506001084 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.04 | | | |
| 43 | 010502002043 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.74 | | | |
| 44 | 010503005043 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.82 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B652 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 12.1 | | | |
| 46 | 010401003023 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 77.5764 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001079 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 131.81 | | | |
| 48 | 010402001080 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 34.01 | | | |
| 49 | 010607005082 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 368.57 | | | |
| 50 | 010607005083 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 138.52 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003228 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 646.47 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 011101006280 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 531.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 01B653 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1063.96 | | | |
| 54 | 011101006281 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 31.91 | | | |
| 55 | 01B654 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 383.0256 | | | |
| 56 | 011201004038 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 30.94 | | | |
| 57 | 011101006282 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 12.71 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 58 | 010807003035 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 59 | 010904002263 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 12.71 | | | |
| 60 | 010903002138 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 30.94 | | | |
| 61 | 010903001024 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 646.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010903002139 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 646.47 | | | |
| 63 | 010904001051 | 楼(地)面卷材防水（底板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 531.98 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 64 | 010801004099 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 59.58 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 65 | 01B655 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 66 | 01QDB002042 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004019 | 防静电活动地板（L4）（消防前室) | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 16.49 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011101001134 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.83 | | | |
| 3 | 011106004024 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用直径φ8圆钢,固定筋直径φ6.5螺纹钢,固定筋单根长度L=100mm(四组,每组两根) | m2 | 8.2 | | | |
| 4 | 011106004025 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.83 | | | |
| 5 | 011101001135 | 水泥砂浆面层（L3) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 149.48 | | | |
| 6 | 011101006283 | 水泥砂浆找平层（底防1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 531.98 | | | |
| 7 | 011101006284 | 水泥砂浆找平层（地4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 7.43 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001229 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 80.64 | | | |
| 9 | 011201001230 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 20.64 | | | |
| 10 | 011406003160 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 20.64 | | | |
| 11 | 011201001231 | 墙面一般抹灰（内墙12) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 645.72 | | | |

17D046CCBDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011406001037 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1596.11 | | | |
| 13 | 011201001232 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 70.14 | | | |
| 14 | 011201001233 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 134.43 | | | |
| 15 | 01B658 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2209.46 | | | |
| 16 | 011207001040 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 199.89 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011407002047 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 194.91 | | | |
| 18 | 011301001033 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 267.04 | | | |
| 19 | 011301001034 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 246.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011302001067 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 153.12 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 21 | 011105001102 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 142.22 | | | |
| 22 | 011105001103 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 9.18 | | | |
| 23 | 011105003032 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 52.7 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 24 | 011503001140 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 20.6 | | | |
| 25 | 011503001141 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 14.23 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D4CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004083 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004084 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 17948.71 | | | |
| 3 | 010515001732 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001733 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001734 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.816 | | | |
| 6 | 010515001735 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001736 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001737 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001738 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001739 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001740 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001741 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001742 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001743 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001744 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001745 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B659 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003117 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003118 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003119 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001746 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011177 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011178 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011179 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011180 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011181 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011182 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003090 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003091 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003092 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003093 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 585.08 | | | |
| 32 | 010503002084 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002085 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002086 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004045 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003160 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003161 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003162 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010021 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003163 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003164 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007021 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003165 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003166 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001085 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001086 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008021 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002044 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005044 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |

17D046CC-BDHH-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01QDBZ005019 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 196.794301 | | | |
| 51 | 010501006022 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001081 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 534.7 | | | |
| 53 | 010402001082 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012029 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005084 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 2948.847729 | | | |
| 56 | 010607005085 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005116 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 39.76 | | | |
| 58 | 011001005117 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 371.63 | | | |
| 59 | 01B660 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3875.37 | | | |
| 60 | 011001005118 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3660.01 | | | |
| 61 | 011001005119 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 342.72 | | | |
| 62 | 011001005120 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 266.54 | | | |
| 63 | 011001005121 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 25.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003229 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 609.96 | | | |
| 65 | 011001003230 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 409.95 | | | |
| 66 | 011001003231 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.68 | | | |
| 67 | 011001003232 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003233 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 41.23 | | | |
| 69 | 011001003234 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 466.5 | | | |
| 70 | 011001003235 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.79 | | | |
| 71 | 011001003236 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 175.79 | | | |

17D0460C-B1EE-4CCE-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001041 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 275.6 | | | |
| 73 | 011001001042 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 739.09 | | | |
| 74 | 011101003249 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 454.41 | | | |
| 75 | 011101003250 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 76 | 011101003251 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 38.68 | | | |
| 77 | 011101003252 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003253 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 390.1 | | | |
| 79 | 011101003254 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003255 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011101003256 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003257 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 365.06 | | | |
| 83 | 011101003258 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003259 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3510.3 | | | |
| 85 | 011101003260 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 465.43 | | | |
| 86 | 01B661 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006285 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 198.7 | | | |
| 88 | 010501001079 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.96 | | | |
| 89 | 01B662 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 344.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 011101006286 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片,2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 275.6 | | | |
| 91 | 011101006287 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 739.09 | | | |
| 92 | 01B663 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006288 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 275.6 | | | |
| 94 | 01B664 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 275.6 | | | |
| 95 | 011101006289 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 721.55 | | | |
| 96 | 010901001021 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 739.09 | | | |
| 97 | 010904002264 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002265 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 198.7 | | | |

17D046CC-3DFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002266 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002267 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 371.66 | | | |
| 101 | 010904002268 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 465.44 | | | |
| 102 | 010904002269 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 344.78 | | | |
| 103 | 010904002270 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.51 | | | |
| 104 | 010904002271 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 306.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904002272 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.76 | | | |
| 106 | 010904002273 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001052 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 39.76 | | | |
| 108 | 010903002140 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1080.85 | | | |
| 109 | 010903002141 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2127.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010904002274 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 390.09 | | | |
| 111 | 010902001044 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 275.6 | | | |
| 112 | 010902001045 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 739.09 | | | |
| 113 | 010801004100 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010801004101 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 428.09 | | | |
| 115 | 010802004019 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 263.67 | | | |
| 116 | 010802001041 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 15.07 | | | |
| 117 | 01B665 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B666 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008041 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003021 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008042 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004021 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007021 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2749 | | | |
| 124 | 011507004019 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 96 | | | |
| 125 | 01B667 | 成品烟道（厨房烟道) | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 143.19 | | | |
| 126 | 01B668 | 成品烟道（卫生间) | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 01QDB002043 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6721.28 | | | |
| 128 | 010507001060 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 86.28 | | | |
| 129 | 010507001061 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001062 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B669 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B670 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022019 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002020 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 446.4 | | | |
| 135 | 011001003237 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 1955.68 | | | |
| 136 | 011001003238 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 326.38 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003239 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 346.420303 | | | |
| 138 | 011001003240 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6625.2 | | | |
| 139 | 010903002142 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7213.71 | | | |
| 140 | 010903003040 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7213.71 | | | |
| 141 | 010903003041 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 231.16 | | | |
| 142 | 010903002143 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 100.03 | | | |
| 143 | 01B671 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 11.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010903002144 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 238.75 | | | |
| 145 | 010807003036 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 216.384684 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001061 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 504.74 | | | |
| 147 | 010807001062 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 681.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2155页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001063 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 484.7 | | | |
| 149 | 010801004102 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 123.3 | | | |
| 150 | 010802001042 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001136 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 171.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2156页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002021 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 21.42 | | | |
| 3 | 011102003047 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.41 | | | |
| 4 | 011101006290 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 390.1 | | | |
| 5 | 011101006291 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001137 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 211.12 | | | |
| 7 | 011101001138 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 26.37 | | | |
| 8 | 011101001139 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 15.3 | | | |
| 9 | 011101001140 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 32.43 | | | |

17D046CC-BEFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001019 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 38.68 | | | |
| 11 | 011201001234 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1407.08 | | | |
| 12 | 011201001235 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2127.78 | | | |
| 13 | 011201001236 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2025.46 | | | |
| 14 | 011407001098 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 507.73 | | | |
| 15 | 011201001237 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 507.73 | | | |
| 16 | 011201001238 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 7645.59 | | | |
| 17 | 011406003161 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 7645.59 | | | |
| 18 | 011406003162 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001239 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 207.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001240 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003163 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 861.98 | | | |
| 22 | 01B673 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 9181.72 | | | |
| 23 | 011406003164 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3904.37 | | | |
| 24 | 011406003165 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 390.33 | | | |
| 25 | 011406003166 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 380.3 | | | |
| 26 | 011406003167 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 468.69 | | | |
| 27 | 011105001104 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 424.3 | | | |
| 28 | 011105001105 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3533.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001106 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 602.24 | | | |
| 30 | 011105003033 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 44.99 | | | |
| 31 | 011503008040 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 229.74 | | | |
| 32 | 011503001142 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 195.55 | | | |
| 33 | 011503001143 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 46.79 | | | |
| 34 | 011503008041 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 165.81 | | | |

17D046CC3BDEFC564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001144 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 84.63 | | | |
| 36 | 011503001145 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001146 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 5.43 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003168 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 346.43 | | | |
| 39 | 011407001099 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6649 | | | |
| 40 | 011407001100 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1654.08 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001101 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 294.33 | | | |
| 42 | 011407001102 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 100.04 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017581 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 32 | | | |
| 2 | 030404017582 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 32 | | | |
| 3 | 030404017583 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017584 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017585 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017586 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017587 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017588 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-17ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017589 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:35#-17ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030404017590 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017591 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 030404017592 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003130 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 14 | 030411003131 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008071 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001114 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001904 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12195.043 | | | |
| 18 | 030411001905 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5226.447 | | | |
| 19 | 030411001906 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 334.6 | | | |
| 20 | 030411001907 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 143.4 | | | |
| 21 | 030411001908 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001909 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001910 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.029 | | | |
| 24 | 030411001911 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 435.441 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001912 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 030411001913 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001307 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001308 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001309 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001310 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 119.43 | | | |
| 31 | 030408001311 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001312 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001313 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001314 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 126.61 | | | |
| 35 | 030408001315 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 208.21 | | | |
| 36 | 030408006092 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006093 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006094 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030411004912 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25757.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411004913 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18521.27 | | | |
| 41 | 030411004914 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4408.77 | | | |
| 42 | 030411004915 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1420.08 | | | |
| 43 | 030411004916 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1279.95 | | | |
| 44 | 030411004917 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 030411004918 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1722 | | | |
| 46 | 030411004919 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 47 | 030411004920 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001115 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002387 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3963.323 | | | |
| 50 | 030413002388 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002389 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001123 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 48 | | | |
| 53 | 030412001124 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 448 | | | |
| 54 | 030412001125 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 288 | | | |
| 55 | 030412001126 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 32 | | | |
| 56 | 030412001127 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 52 | | | |
| 57 | 030412005037 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001128 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004283 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 22 | | | |
| 60 | 030412004284 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 48 | | | |
| 61 | 030412004285 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004286 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004287 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 64 | 030412004288 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 16 | | | |
| 65 | 030412004289 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004290 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 67 | 030404034156 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 354 | | | |
| 68 | 030404034157 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 224 | | | |
| 69 | 030404034158 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 32 | | | |
| 70 | 030404034159 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035252 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 896 | | | |
| 72 | 030404035253 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 73 | 030404035254 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 192 | | | |
| 74 | 030404035255 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 75 | 030404035256 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 76 | 030404035257 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| 77 | 030404035258 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 78 | 030404035259 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 79 | 030404035260 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 80 | 030404035261 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 81 | 030404035262 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 224 | | | |
| 82 | 030404035263 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 83 | 030404033019 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006030 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006352 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006353 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006354 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006355 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2606 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008065 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 98 | | | |
| 90 | 030411001914 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1440 | | | |
| 91 | 030411004921 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1440 | | | |
| 92 | 030409005051 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005052 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005053 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 201.58 | | | |
| 95 | 030409005054 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004037 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004038 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003022 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008066 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008067 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011022 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004291 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 103 | 020303001019 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 417.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006356 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 105 | 030411006357 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 346 | | | |
| 106 | 030411001915 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 320 | | | |
| 107 | 030411001916 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 108 | 030411004922 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1038 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 030404034160 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034161 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035264 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012055 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003116 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003117 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003118 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 64 | | | |
| 4 | 030502010020 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003132 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 111.63 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030413001116 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 74.42 | | | |
| 7 | 030408008072 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005165 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 6809.33 | | | |
| 9 | 030502007063 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 869.406 | | | |
| 10 | 030502007064 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 470.8 | | | |
| 11 | 030502007065 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 246.45 | | | |
| 12 | 030502012056 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 128 | | | |
| 13 | 030502012057 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 128 | | | |
| 14 | 030502004019 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 64 | | | |
| 15 | 030502014043 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 128 | | | |
| 16 | 030502016023 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 128 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003119 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030502003120 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012040 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006057 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 64 | | | |
| 21 | 030507006058 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001040 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006059 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003065 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 128 | | | |
| 25 | 030507005020 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030411004923 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 380.596 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411004924 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 794.195 | | | |
| 28 | 030411004925 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 030411004926 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 180.12 | | | |
| 30 | 030411004927 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1496.4 | | | |
| 31 | 030411004928 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 030411004929 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |
| 33 | 030502005166 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 428.1 | | | |
| 34 | 030502005167 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 974.32 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |

17DD46CC-BDEF-4F64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030502003121 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004930 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1604.8 | | | |
| 37 | 030411004931 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017593 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012041 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013022 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001020 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008061 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008062 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4C02-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030507008063 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012021 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004932 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 030411004933 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 384.74 | | | |
| 48 | 030502005168 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005169 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 384.74 | | | |
| 50 | 030505005019 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014044 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034162 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 256 | | | |
| 53 | 030411004934 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.2 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 030411004935 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 030411004936 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 104.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014022 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005170 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005171 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 030411004937 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 030411004938 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005172 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 030411004939 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030411004940 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 96.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006358 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 310 | | | |
| 65 | 030411001917 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1227.6235 | | | |
| 66 | 030411001918 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1055.1005 | | | |
| 67 | 030411001919 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1227.62 | | | |
| 68 | 030411001920 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1055.1 | | | |
| 69 | 030413002390 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 424 | | | |
| 70 | 030413002391 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 211 | | | |
| 71 | 010516004041 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030411001921 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 998.328 | | | |
| 73 | 030411001922 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 340.9005 | | | |
| 74 | 030411001923 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 998.33 | | | |
| 75 | 030411001924 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 340.9 | | | |
| 76 | 030411006359 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 192 | | | |
| 77 | 030413002392 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002393 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 68 | | | |
| 79 | 030411006360 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 210 | | | |
| 80 | 030411001925 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 734.981 | | | |
| 81 | 030411001926 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 218.3015 | | | |

17DD46CC-BDEE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030411001927 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 734.98 | | | |
| 83 | 030411001928 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 218.3 | | | |
| 84 | 030413002394 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 147 | | | |
| 85 | 030413002395 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 44 | | | |
| 86 | 030411006361 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 030411001929 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 802.4 | | | |
| 88 | 030411001930 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 802.4 | | | |
| 89 | 030413002396 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 160 | | | |
| 90 | 030411006362 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030411001931 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 92 | 030411001932 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.26 | | | |
| 93 | 030413002397 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 94 | 030411001933 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.6 | | | |
| 95 | 030411001934 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.6 | | | |
| 96 | 030411006363 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 256 | | | |
| 97 | 030413002398 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 250 | | | |
| 98 | 030411001935 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 99 | 030411001936 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.63 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 030411006364 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002399 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 030411001937 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 103 | 030411001938 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 104 | 030411006365 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002400 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 030411001939 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 030411001940 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006366 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002401 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2186页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017594 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017595 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006095 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001316 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 148.94 | | | |
| 5 | 030411004941 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 94.2 | | | |
| 6 | 030411004942 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001941 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030411001942 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 94.2 | | | |
| 9 | 030411001943 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 148 | | | |
| 10 | 030411001944 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |
| 11 | 030413001117 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004292 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004293 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004294 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004295 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006367 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 158 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002104 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002105 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002106 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 118 | | | |
| 4 | 030901002107 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 18 | | | |
| 5 | 030901002108 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003075 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001305 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFD-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010044 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 30 | | | |
| 9 | 030901010045 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013042 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 64 | | | |
| 11 | 030901013043 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B397 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003573 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |
| 14 | 03B398 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 64 | | | |
| 15 | 031002001056 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 161.08 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002119 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.86 | | | |
| 17 | 031201001027 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 75.73 | | | |
| 18 | 030905002027 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 32 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007042 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 21 | | | |
| 2 | 030904001064 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 64 | | | |
| 3 | 030904001065 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 288 | | | |
| 4 | 030904001066 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 89 | | | |
| 5 | 030904008157 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 6 | 030904008158 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |

17D046CC-BDFE-4FC6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001019 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009021 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005024 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 32 | | | |
| 10 | 030904003066 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 32 | | | |
| 11 | 030904008159 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008160 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 13 | 030904007043 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 38 | | | |
| 14 | 030904006023 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003067 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 32 | | | |
| 16 | 030411006368 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 666 | | | |
| 17 | 030411003133 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008073 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001118 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 030411004943 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 030411004944 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1685.87 | | | |
| 22 | 030411004945 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 030411004946 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 857.53 | | | |
| 24 | 030411004947 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 146.1 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2193页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411004948 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 167.84 | | | |
| 26 | 030411001945 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1324.71 | | | |
| 27 | 030413002402 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 264.8 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003021 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008161 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 62 | | | |
| 30 | 030507001041 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 62 | | | |
| 31 | 030411006369 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 62 | | | |
| 32 | 030411004949 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 248.89 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001946 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 241.49 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008162 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001947 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 030411004950 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48.7 | | | |
| 37 | 030411004951 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 030411004952 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48.7 | | | |
| 39 | 030411004953 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030411001948 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004954 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 030411004955 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008163 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010019 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003030 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001021 | 通风工程检测、调试（35#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001022 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 65.28 | | | |
| 2 | 031001006447 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 92 | | | |
| 3 | 031001006448 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1031.04 | | | |
| 4 | 031002003574 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1031.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001306 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 6 | 031003001307 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 7 | 031003001308 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 8 | 031003001309 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 9 | 031003001310 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 10 | 03B399 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 11 | 031005006037 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006038 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3088.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012038 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 32 | | | |
| 14 | 031008012039 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 32 | | | |
| 15 | 031005002019 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 96 | | | |
| 16 | 031208002120 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.09 | | | |
| 17 | 031208002121 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.63 | | | |
| 18 | 031208007021 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 24.14 | | | |
| 19 | 031002003575 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003576 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003577 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003578 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 23 | 031002003579 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003580 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 25 | 03B400 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B401 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 68 | | | |
| 27 | 03B402 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001019 | 采暖工程系统调试（35#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006449 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006450 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 96 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006451 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006452 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 26.32 | | | |
| 5 | 031001006453 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006454 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1096.96 | | | |
| 7 | 031001006455 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1388.8 | | | |
| 8 | 031208002122 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002123 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001311 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001312 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 400 | | | |
| 12 | 031003001313 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001314 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001315 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001316 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001317 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013021 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 18 | 031004014208 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 64 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 19 | 031002003581 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 256 | | | |
| 20 | 031002003582 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003583 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003584 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 42 | | | |
| 23 | 03B403 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B404 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 56 | | | |
| 25 | 030413002403 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 520 | | | |
| 26 | 030413002404 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003585 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003586 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 352 | | | |
| 29 | 031002003587 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 64 | | | |
| 30 | 031202002027 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001057 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 510.3 | | | |
| 32 | 031001006456 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 428.16 | | | |
| 33 | 031001006457 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 835.84 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 64 | | | |
| 35 | 031003001318 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 36 | 031002003588 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 256 | | | |
| 37 | 030413002405 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 371.2 | | | |
| 38 | 030413002406 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005178 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 40 | 031001005179 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005180 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 |  |  |  |
| 42 | 031001005181 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.06 |  |  |  |
| 43 | 031001006458 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 181.8 |  |  |  |
| 44 | 031001006459 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 114.9 |  |  |  |
| 45 | 031001006460 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 117 |  |  |  |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006461 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 47 | 031001006462 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 79.5 | | | |
| 48 | 031001006463 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 75.6 | | | |
| 49 | 031001006464 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 188.8 | | | |
| 50 | 031004014209 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 160 | | | |
| 51 | 031004014210 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 192 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003589 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 |  |  |  |
| 53 | 031002003590 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 |  |  |  |
| 54 | 031002003591 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 160 |  |  |  |
| 55 | 03B405 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 160 |  |  |  |
| 56 | 03B406 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 |  |  |  |
| 57 | 03B407 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 |  |  |  |
| 58 | 031002003592 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 |  |  |  |

17D04CC-BDFE-C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005182 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.62 | | | |
| 60 | 031001005183 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 30.36 | | | |
| 61 | 031001006465 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30 | | | |
| 62 | 031001006466 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 60 | | | |
| 63 | 031001006467 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 64 | 031004014211 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 32 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014212 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 66 | 031004014213 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 67 | 031002003593 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003594 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003595 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003596 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 96 | | | |
| 71 | 03B408 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B409 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 96 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B410 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004040 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 60 | | | |
| 75 | 010902004041 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 554.6 | | | |
| 76 | 031001005184 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014214 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 78 | 031004014215 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014216 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003597 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 192 | | | |
| 81 | 03B411 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 192 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006021 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003598 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006468 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562 | | | |
| 85 | 031001005185 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005186 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014217 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001025 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 419.62 | | | |
| 2 | 010103004085 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 5199.36 | | | |
| 3 | 010103004086 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1510.63 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B675 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 514.51 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001747 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.519 | | | |
| 6 | 010515001748 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.632 | | | |
| 7 | 010515001749 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.978 | | | |
| 8 | 010515001750 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.899 | | | |
| 9 | 010515001751 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.014 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001752 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.249 | | | |
| 11 | 010515001753 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.283 | | | |
| 12 | 010515001754 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.964 | | | |
| 13 | 010515001755 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.104 | | | |
| 14 | 010515001756 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.466 | | | |
| 15 | 010515001757 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 35.318 | | | |

17D046CC-BDEE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001758 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.374 | | | |
| 17 | 010515001759 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.534 | | | |
| 18 | 010515001760 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 60.45 | | | |
| 19 | 010515001761 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.703 | | | |
| 20 | 010515001762 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.486 | | | |
| 21 | 010515001763 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.146 | | | |
| 22 | 01B676 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.895 | | | |

17D046CC-BDFE-4F56-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010516003120 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 460 | | | |
| 24 | 010516003121 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 21 | | | |
| 25 | 010516003122 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 010515001764 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.762 | | | |
| 27 | 010516002026 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.731 | | | |
| 28 | 010606013017 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.75 | | | |
| 29 | 010515011183 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 450 | | | |
| 30 | 010515011184 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 369 | | | |
| 31 | 01B677 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001080 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 92.71 | | | |
| 33 | 010501001081 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004024 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 603.91 | | | |
| 35 | 010504001040 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 164.66 | | | |
| 36 | 010504003094 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 623.39 | | | |
| 37 | 010503004046 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.48 | | | |
| 38 | 010505003167 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 205.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010503002087 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.13 | | | |
| 40 | 010506001087 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 38.51 | | | |
| 41 | 010506001088 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 77.02 | | | |
| 42 | 010502002045 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.63 | | | |
| 43 | 010503005045 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.53 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B678 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.31 | | | |
| 45 | 010402001083 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 43.01 | | | |
| 46 | 010401003024 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 169.14 | | | |
| 47 | 010607005086 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 398.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010607005087 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 294.35 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 49 | 011001003241 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 109.52 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 50 | 01B679 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 967.16 | | | |
| 51 | 011101006292 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 483.58 | | | |
| 52 | 01B680 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 483.58 | | | |
| 53 | 011201004039 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 109.52 | | | |
| 54 | 010501001082 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.1 | | | |
| 55 | 011201004040 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 51.62 | | | |
| 56 | 011101006293 | 水泥砂浆找平层（楼7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 65.2 | | | |
| 57 | 011101006294 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 48.95 | | | |
| 58 | 011201004041 | 立面砂浆找平层（除尘滤毒室) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:15厚 DP M10预拌砂浆抹面 | m2 | 64.32 | | | |
| 59 | 011301001035 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 67.32 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 010807003037 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 61 | 010904001053 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 483.58 | | | |
| 62 | 010903001025 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 109.52 | | | |
| 63 | 010903002145 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 109.52 | | | |
| 64 | 010904002275 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 82.96 | | | |
| 65 | 010903002146 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 191.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 010904002276 | 顶棚涂膜防水（棚7） | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标 II 型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 37.45 | | | |
| 67 | 010904002277 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 75.32 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 68 | 010801004103 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 69 | 010801004104 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 70 | 01B681 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 25.61 | | | |
| 71 | 01QDB002044 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101006295 | 水泥砂浆找平层（底板1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 483.58 | | | |
| 2 | 011101001141 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 172.35 | | | |
| 3 | 011101006296 | 水泥砂浆找平层（地面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 34.35 | | | |
| 4 | 011106004026 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.83 | | | |
| 5 | 011101001142 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 21.69 | | | |
| 6 | 011104004020 | 防静电活动地板（楼地面4) | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 25.1 | | | |
| 7 | 011101006297 | 水泥砂浆找平层（地4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 23.11 | | | |
| 8 | 011101003261 | 水泥砂浆防水楼面（楼24) | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.73 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B683 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 3852.22 | | | |
| 10 | 011201001241 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防内墙面1.2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 850.52 | | | |

17D046CC-DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001038 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 850.52 | | | |
| 12 | 011201001242 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 432.31 | | | |
| 13 | 011406001039 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1420.33 | | | |
| 14 | 011207001041 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 432.24 | | | |
| 15 | 011201001243 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 192.34 | | | |
| 16 | 011204003073 | 块料墙面（生活水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 240.36 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011407002048 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 41.21 | | | |
| 18 | 011301001036 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 365.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001068 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 132.2 | | | |
| 20 | 011407002049 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 258.48 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 21 | 011105001107 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 166.91 | | | |
| 22 | 011105001108 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 69.64 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001147 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 52.31 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004087 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22924.6 | | | |
| 2 | 010103004088 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |

17D04CC-BDFF-CC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010515001765 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.225 | | | |
| 4 | 010515001766 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.484 | | | |
| 5 | 010515001767 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.766 | | | |
| 6 | 010515001768 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.814 | | | |
| 7 | 010515001769 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 010515001770 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.915 | | | |
| 9 | 010515001771 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.553 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001772 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.083 | | | |
| 11 | 010515001773 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 74.3 | | | |
| 12 | 010515001774 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.89 | | | |
| 13 | 010515001775 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.663 | | | |
| 14 | 010515001776 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.575 | | | |
| 15 | 010515001777 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.113 | | | |
| 16 | 010515001778 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.009 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001779 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.44 |  |  |  |
| 18 | 01B684 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 |  |  |  |
| 19 | 010516003123 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 |  |  |  |
| 20 | 010516003124 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21 | 010515001780 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.469 |  |  |  |
| 22 | 010515011185 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20846 |  |  |  |
| 23 | 010515011186 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 |  |  |  |
| 24 | 010515011187 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4232 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011188 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9568 | | | |
| 26 | 010515011189 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003095 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |
| 28 | 010504003096 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |

17D046CC-BDFF-4991-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003097 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 30 | 010504003098 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 869.7 | | | |
| 31 | 010503002088 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 66.68 | | | |
| 32 | 010503002089 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002090 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |
| 34 | 010503004047 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003168 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 595.21 | | | |
| 36 | 010505003169 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003170 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010022 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003171 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 40 | 010505003172 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007022 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003173 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.3 | | | |
| 43 | 010505003174 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001089 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.5 | | | |
| 45 | 010506001090 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 46 | 010505008022 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 47 | 010502002046 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 107.62 | | | |
| 48 | 010503005046 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01QDBZ005020 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 267.22 | | | |
| 50 | 010501006023 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001084 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 536.498 | | | |
| 52 | 010402001085 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 53 | 010401012030 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010607005088 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6241.53 | | | |
| 55 | 010607005089 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 456.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011001005122 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |
| 57 | 011001005123 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005124 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4390.1 | | | |
| 59 | 011001005125 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 581.28 | | | |
| 60 | 011001005126 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.15 | | | |
| 61 | 011001005127 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 434.28 | | | |
| 62 | 01B685 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4648.5 | | | |
| 63 | 011001003242 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 651.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003243 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1137.57 | | | |
| 65 | 011001003244 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 127.56 | | | |
| 66 | 011001003245 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 421.67 | | | |
| 67 | 011001003246 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |

17D046CC-BE[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003247 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 69 | 011001001043 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001044 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003262 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003263 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003264 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003265 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003266 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配φ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 383.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003267 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003268 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.418 | | | |
| 78 | 011101003269 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 455.21 | | | |
| 79 | 011101003270 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003271 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4193.28 | | | |
| 81 | 011101003272 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 615.47 | | | |
| 82 | 01B686 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006298 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 174.42 | | | |
| 84 | 011101006299 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1196.45 | | | |
| 85 | 010501001083 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B687 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 429.93 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006300 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006301 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B688 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006302 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B689 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006303 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001022 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001054 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 010904002278 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002279 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 316.2 | | | |
| 97 | 010904002280 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 158.4 | | | |
| 98 | 010904002281 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 713.83 | | | |
| 99 | 010904002282 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 1047.01 | | | |
| 100 | 010904002283 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 631.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002284 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002285 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 418.16 | | | |
| 103 | 010904002286 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002287 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001055 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 106 | 010903002147 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1710.67 | | | |
| 107 | 010903002148 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2417.46 | | | |
| 108 | 010904002288 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 473.41 | | | |
| 109 | 010902001046 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001047 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2240页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004105 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004106 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 281.13 | | | |
| 113 | 010802004020 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 187.41 | | | |
| 114 | 010802001043 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B690 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B691 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008043 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003022 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008044 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004022 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 121 | 01QDB007022 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3083.98 | | | |
| 122 | 011507004020 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008014 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B692 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 125 | 01B693 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 126 | 01QDB002045 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7812.5 | | | |
| 127 | 010507001063 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001064 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001065 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B694 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B695 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022020 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D0460C-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002021 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 1907.98 | | | |
| 134 | 011001003248 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3814.43 | | | |
| 135 | 011001003249 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 480.96 | | | |
| 136 | 011001003250 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 168.6 | | | |
| 137 | 011001003251 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 6271.68 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002149 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 139 | 010903003042 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8852.78 | | | |
| 140 | 010903003043 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 141 | 010903002150 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 87.26 | | | |
| 142 | 01B696 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.18 | | | |
| 143 | 010903002151 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 673.79 | | | |
| 144 | 010807003038 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 177.52 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001064 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 723.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001065 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1016.88 | | | |
| 147 | 010807001066 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 740.25 | | | |
| 148 | 010801004107 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001044 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001143 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 178.41 | | | |
| 2 | 011106002022 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003048 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006304 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 459.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006305 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 615.43 | | | |
| 6 | 011101001144 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 227.16 | | | |
| 7 | 011101001145 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 42.5 | | | |
| 8 | 011101001146 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001147 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001020 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001244 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 125.44 | | | |
| 12 | 011201001245 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2245.2 | | | |
| 13 | 011201001246 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1710.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001103 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 640.16 | | | |
| 15 | 011201001247 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道）<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 640.16 | | | |
| 16 | 011201001248 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8188.35 | | | |
| 17 | 011406003169 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8188.35 | | | |
| 18 | 011406003170 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1789.31 | | | |
| 19 | 011201001249 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1006.23 | | | |
| 20 | 011201001250 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 690.31 | | | |
| 21 | 011406003171 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1696.54 | | | |
| 22 | 01B698 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 17847.31 | | | |
| 23 | 011406003172 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4951.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003173 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 460.88 | | | |
| 25 | 011406003174 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 293.21 | | | |
| 26 | 011406003175 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 688.13 | | | |
| 27 | 011105001109 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 285.5 | | | |
| 28 | 011105001110 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3268.53 | | | |
| 29 | 011105001111 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 221.18 | | | |
| 30 | 011105003034 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008042 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 226.8 | | | |
| 32 | 011503001148 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 132.84 | | | |
| 33 | 011503001149 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503001150 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 91.8 | | | |
| 35 | 011503008043 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 175.93 | | | |
| 36 | 011503001151 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格: h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 118.98 | | | |
| 37 | 011503001152 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001153 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003176 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1006.8 | | | |
| 40 | 011407001104 | 外墙真石漆（外墙5、6) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4754.05 | | | |
| 41 | 011407001105 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 5136.48 | | | |
| 42 | 011407001106 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 326.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001107 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017596 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017597 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017598 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017599 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017600 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017601 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017602 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017603 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017604 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:36#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017605 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017606 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017607 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003134 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.05 | | | |
| 14 | 030411003135 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003136 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008074 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001119 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 65.285 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001949 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 14707.973 | | | |
| 19 | 030411001950 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 6303.414 | | | |
| 20 | 030411001951 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 866.019 | | | |
| 21 | 030411001952 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 371.151 | | | |
| 22 | 030411001953 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 030411001954 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001955 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 821.667 | | | |
| 25 | 030411001956 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 352.143 | | | |
| 26 | 030411001957 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030411001958 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001317 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001318 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001319 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001320 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001321 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001322 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001323 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001324 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001325 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001326 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006096 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006097 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006098 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 030411004956 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25172.96 | | | |

17D046CC-BDFF-CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030411004957 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27924.25 | | | |
| 43 | 030411004958 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5768.58 | | | |
| 44 | 030411004959 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3532.19 | | | |
| 45 | 030411004960 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 451.88 | | | |
| 46 | 030411004961 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 030411004962 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1932.83 | | | |
| 48 | 030411004963 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2243.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030411004964 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1044.22 | | | |
| 50 | 030411004965 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001120 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002407 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4658.885 | | | |
| 53 | 030413002408 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002409 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001129 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 37 | | | |
| 56 | 030412001130 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 57 | 030412001131 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 58 | 030412001132 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001133 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005038 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001134 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004296 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 63 | 030412004297 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004298 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 65 | 030412004299 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 39 | | | |
| 66 | 030412004300 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004301 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 68 | 030412004302 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 69 | 030412004303 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 70 | 030404034163 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 417 | | | |
| 71 | 030404034164 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 218 | | | |
| 72 | 030404034165 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034166 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 74 | 030404034167 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 75 | 030404035265 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 967 | | | |
| 76 | 030404035266 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035267 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 78 | 030404035268 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035269 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035270 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 81 | 030404035271 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035272 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035273 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404035274 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404035275 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035276 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 87 | 030404033020 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 88 | 030406006031 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006370 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 90 | 030411006371 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 962 | | | |
| 91 | 030411006372 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006373 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2898 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008068 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 94 | 030411001959 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 95 | 030411004966 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409002022 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 325.99 | | | |
| 97 | 030409005055 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005056 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003023 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 847.56 | | | |
| 100 | 030409004039 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004040 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008069 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008070 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011023 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004304 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 106 | 020303001020 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 466.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006374 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006375 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 030411001960 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 030411001961 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 030411004967 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034168 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034169 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035277 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012058 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003122 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003123 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003124 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010021 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003137 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.557 | | | |
| 6 | 030413001121 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.706 | | | |
| 7 | 030408008075 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005173 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5856.276 | | | |
| 9 | 030502007066 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1748.874 | | | |
| 10 | 030502007067 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 548.727 | | | |
| 11 | 030502007068 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012059 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012060 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004020 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014045 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016024 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003125 | 分线接线箱(盒) 1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003126 | 分线接线箱(盒) 1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012042 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006060 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006061 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001042 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006062 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003068 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005021 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 030411004968 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1124.264 | | | |
| 27 | 030411004969 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 767.847 | | | |
| 28 | 030411004970 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 030411004971 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 149.075 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030411004972 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1725.772 | | | |
| 31 | 030411004973 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 030411004974 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005174 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1157.935 | | | |
| 34 | 030502005175 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 916.922 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003127 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030411004975 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 030411004976 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017608 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012043 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013023 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001021 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008064 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008065 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008066 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012022 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030411004977 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 030411004978 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 321.028 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005176 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005177 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 321.028 | | | |
| 50 | 030505005020 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014046 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034170 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 030411004979 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2499.84 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 030411004980 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 030411004981 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014023 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005178 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005179 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030411004982 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 030411004983 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005180 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 030411004984 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 030411004985 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006376 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 030411001962 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 030411001963 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.863 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030411001964 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 030411001965 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1346.86 | | | |
| 69 | 030413002410 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002411 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 269 | | | |
| 71 | 010516004042 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 030411001966 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 73 | 030411001967 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.509 | | | |
| 74 | 030411001968 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.63 | | | |
| 75 | 030411001969 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 759.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006377 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002412 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002413 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 152 | | | |
| 79 | 030411006378 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 030411001970 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.902 | | | |
| 81 | 030411001971 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.2715 | | | |
| 82 | 030411001972 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.9 | | | |
| 83 | 030411001973 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 581.27 | | | |
| 84 | 030413002414 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002415 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 86 | 030411006379 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 030411001974 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 030411001975 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002416 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006380 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 030411001976 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 92 | 030411001977 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |
| 93 | 030413002417 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030411001978 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 95 | 030411001979 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1249.92 | | | |
| 96 | 030411006381 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002418 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 245 | | | |
| 98 | 030411001980 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 99 | 030411001981 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 100 | 030411006382 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002419 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 030411001982 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |
| 103 | 030411001983 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006383 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002420 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 030411001984 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 030411001985 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006384 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002421 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017609 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:7#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017610 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006099 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001327 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 149.421 | | | |
| 5 | 030411004986 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 93.436 | | | |
| 6 | 030411004987 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 030411001986 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 030411001987 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 93 | | | |
| 9 | 030411001988 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149 | | | |
| 10 | 030411001989 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001122 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004305 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004306 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004307 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004308 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006385 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002109 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002110 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002111 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 151.1 | | | |
| 4 | 030901002112 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002113 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001319 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010046 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010047 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013044 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013045 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B414 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003599 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B415 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001058 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 188.27 | | | |
| 16 | 031208002124 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 031201001028 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 88.57 | | | |
| 18 | 030905002028 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007044 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001067 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001068 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001069 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008164 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008165 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001020 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009022 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005025 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003069 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008166 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008167 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 13 | 030904007045 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006024 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003070 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006386 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 640 | | | |
| 17 | 030411003138 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008076 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001123 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 030411004988 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 030411004989 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1829.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030411004990 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 030411004991 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 769.43 | | | |
| 24 | 030411004992 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 030411004993 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 030411001990 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1275.86 | | | |
| 27 | 030413002422 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 255 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003022 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008168 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001043 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006387 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 030411004994 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.4 | | | |
| 33 | 030411001991 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.4 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008169 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 030411001992 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.23 | | | |
| 36 | 030411004995 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFB-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 37 | 030411004996 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 030411004997 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 030411004998 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 030411001993 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 030411004999 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041000 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008170 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010020 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003031 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001022 | 通风工程检测、调试（36#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001023 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006469 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006470 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1303.92 | | | |
| 4 | 031002003600 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1303.92 | | | |
| 5 | 031003001320 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001321 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001322 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001323 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001324 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B416 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2288页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006039 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006040 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3790.66 | | | |
| 13 | 031008012040 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012041 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002020 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002125 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ф57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.49 | | | |
| 17 | 031208002126 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ф57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007022 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003601 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003602 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003603 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003604 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003605 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003606 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B417 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B418 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B419 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031009001020 | 采暖工程系统调试（36#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006471 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006472 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006473 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006474 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 36.72 | | | |
| 5 | 031001006475 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031001006476 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1145.16 | | | |
| 7 | 031001006477 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1839.6 | | | |
| 8 | 031208002127 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002128 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001325 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001326 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 12 | 031003001327 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001328 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D46CC-BDEE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031003001329 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 15 | 031003001330 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001331 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013022 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014218 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003607 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003608 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031002003609 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 14 | | | |
| 22 | 031002003610 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 03B420 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B421 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 44 | | | |
| 25 | 030413002423 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 664.2 | | | |
| 26 | 030413002424 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003611 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003612 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 29 | 031002003613 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002028 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031002001059 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 538.96 | | | |
| 32 | 031001006478 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 462.96 | | | |
| 33 | 031001006479 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1105.56 | | | |
| 34 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001332 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003614 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002425 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 496.8 | | | |
| 38 | 030413002426 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005187 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005188 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 22.66 | | | |
| 41 | 031001005189 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 113.94 | | | |
| 42 | 031001005190 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.86 | | | |
| 43 | 031001006480 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 306.34 | | | |

17D046CC-BDFE-C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006481 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30.6 | | | |
| 45 | 031001006482 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.68 | | | |
| 46 | 031001006483 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006484 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006485 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 194.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006486 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014219 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014220 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003615 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003616 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003617 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B422 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B423 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B424 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005191 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.9 | | | |
| 59 | 031001005192 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.54 | | | |
| 60 | 031001006487 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006488 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006489 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014221 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014222 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014223 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 031002003618 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003619 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003620 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003621 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2300页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B425 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B426 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 72 | 03B427 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004042 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004043 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 584.1 | | | |
| 75 | 031001005193 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 32.44 | | | |
| 76 | 031004014224 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014225 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014226 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2301页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 031002003622 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 80 | 03B428 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 010902006022 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003623 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006490 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 84 | 031001005194 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005195 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014227 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001026 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 422.33 | | | |
| 2 | 010103004089 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 422.33 | | | |
| 3 | 010103004090 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 761.39 | | | |
| 4 | 01B700 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 542 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001781 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.241 | | | |
| 6 | 010515001782 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.875 | | | |
| 7 | 010515001783 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.611 | | | |
| 8 | 010515001784 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001785 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.159 | | | |
| 10 | 010515001786 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.063 | | | |
| 11 | 010515001787 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.035 | | | |
| 12 | 010515001788 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.517 | | | |
| 13 | 010515001789 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.904 | | | |
| 14 | 010515001790 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.895 | | | |
| 15 | 010515001791 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.61 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001792 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.952 | | | |
| 17 | 010515001793 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.93 | | | |
| 18 | 010515001794 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.566 | | | |
| 19 | 010515001795 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.006 | | | |
| 20 | 010515001796 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.705 | | | |
| 21 | 010515001797 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.281 | | | |
| 22 | 01B701 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.71 | | | |
| 23 | 010516003125 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 422 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003126 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 369 | | | |
| 25 | 010516003127 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 422 | | | |
| 26 | 010515001798 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.538 | | | |
| 27 | 010516002027 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013018 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011190 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 60 | | | |
| 30 | 010515011191 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 120 | | | |
| 31 | 010515011192 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 40 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001084 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 100.14 | | | |
| 33 | 010501001085 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004025 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 583.23 | | | |
| 35 | 010502001030 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.4 | | | |
| 36 | 010504001041 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 162.56 | | | |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001042 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 419.87 | | | |
| 38 | 010504003099 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 17.03 | | | |
| 39 | 010503004048 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 40 | 010505003175 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 164.06 | | | |
| 41 | 010503002091 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 29.46 | | | |
| 42 | 010506001091 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.02 | | | |
| 43 | 010506001092 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.04 | | | |
| 44 | 010502002047 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 45 | 010503005047 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.02 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B702 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 37.25 | | | |
| 47 | 010401003025 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 137.3472 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2308页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010402001086 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 95.6 | | | |
| 49 | 010402001087 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.24 | | | |
| 50 | 010607005090 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 237.27 | | | |
| 51 | 010607005091 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 159.29 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 52 | 011001003252 | 保温隔热墙面（地下室外墙)(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 1144.56 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 53 | 011101006306 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 489.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 01B703 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 979.56 | | | |
| 55 | 011101006307 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 29.38 | | | |
| 56 | 01B704 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 352.64 | | | |
| 57 | 011201004042 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 138.81 | | | |
| 58 | 011101006308 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 37.7 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 59 | 010807003039 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904002289 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 37.7 | | | |
| 61 | 010903002152 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 138.81 | | | |
| 62 | 010903001026 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1144.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 010903002153 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 1144.56 | | | |
| 64 | 010904001056 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 489.78 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004108 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 41.38 | | | |
| 66 | 010801004109 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 67 | 01B705 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2311页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 01QDB002046 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004021 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 15.18 | | | |
| 2 | 011101001148 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 21.06 | | | |
| 3 | 011106004027 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.83 | | | |
| 4 | 011101001149 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 137.62 | | | |
| 5 | 011101006309 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 489.78 | | | |
| 6 | 011101006310 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 6.86 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001251 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 50.52 | | | |
| 8 | 011201001252 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 20.64 | | | |
| 9 | 011406003177 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 20.64 | | | |

17D046CC-DFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011201001253 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 170.23 | | | |
| 11 | 011406001040 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 995.5 | | | |
| 12 | 011201001254 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 59.73 | | | |
| 13 | 011201001255 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 114.48 | | | |
| 14 | 01B708 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1748.48 | | | |
| 15 | 011207001042 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 170.23 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002050 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 203.41 | | | |
| 17 | 011301001037 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 279.29 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011301001038 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 203.88 | | | |
| 19 | 011302001069 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 161.98 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001112 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 168.26 | | | |
| 21 | 011105001113 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 12.18 | | | |
| 22 | 011105003035 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 12.41 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001154 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.66 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011503001155 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004091 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004092 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001799 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001800 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001801 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001802 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001803 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001804 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001805 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |
| 10 | 010515001806 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001807 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001808 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001809 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001810 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010515001811 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001812 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B709 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |
| 18 | 010516003128 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003129 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003130 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001813 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011193 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011194 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011195 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011196 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |
| 26 | 010515011197 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011198 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003100 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003101 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |
| 30 | 010504003102 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003103 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002092 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002093 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002094 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 010503004049 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003176 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003177 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |
| 38 | 010505003178 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010023 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003179 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003180 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007023 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003181 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003182 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001093 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001094 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008023 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010502002048 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005048 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |
| 50 | 01QDBZ005021 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006024 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001088 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001089 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012031 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 55 | 010607005092 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005093 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005128 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005129 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B710 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005130 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 61 | 011001005131 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005132 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001005133 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 64 | 01B711 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |
| 65 | 010501001086 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 66 | 011101006311 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 67 | 01B712 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 68 | 011101003273 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 69 | 011101003274 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 70 | 011101003275 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 71 | 011101003276 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 72 | 011101003277 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 73 | 011101003278 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003279 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 75 | 011101003280 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 76 | 011101003281 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 77 | 011101003282 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003283 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 79 | 011101003284 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 80 | 011001003253 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 684.99 | | | |
| 81 | 011001003254 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 460.377 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 011001003255 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 83 | 011001003256 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 84 | 011001003257 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 85 | 011001003258 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |

17D046CC-D1EE-4CC8-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011001003259 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 87 | 011001003260 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 88 | 011001001045 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 89 | 011001001046 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 90 | 011101006312 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开；<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011101006313 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B713 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006314 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B714 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006315 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001023 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002290 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002291 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |
| 99 | 010904002292 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904002293 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002294 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002295 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002296 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002297 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |
| 105 | 010904002298 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010904002299 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001057 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002154 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002155 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |
| 110 | 010904002300 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010902001048 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001049 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004110 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 114 | 010801004111 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 010802004021 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001045 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B715 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B716 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 119 | 01QDB008045 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003023 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4C67-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 121 | 01QDB008046 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004023 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007023 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004021 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B717 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 126 | 01B718 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 127 | 01QDB002047 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001066 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001067 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001068 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 01B719 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B720 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022021 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002022 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003261 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |
| 136 | 011001003262 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |
| 137 | 011001003263 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 011001003264 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002156 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003044 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003045 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002157 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 143 | 01B721 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 144 | 010903002158 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003040 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001067 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001068 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |
| 148 | 010807001069 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004112 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 150 | 010802001046 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001150 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |
| 2 | 011106002023 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003049 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006316 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006317 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001151 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001152 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001153 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001154 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |
| 10 | 011102001021 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001256 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001257 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001258 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |

17D046CC-BE1F-4A4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001108 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001259 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001260 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003178 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003179 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001261 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 20 | 011201001262 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br><br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003180 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B723 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003181 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003182 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003183 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003184 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001114 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001115 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |
| 29 | 011105001116 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003036 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008044 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001156 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001157 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008045 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |
| 35 | 011503001158 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001159 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 011503001160 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003185 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001109 | 外墙真石漆（外墙5、6) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001110 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1874.852 | | | |
| 41 | 011407001111 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407001112 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017611 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017612 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 030404017613 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017614 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017615 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4764-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017616 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017617 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017618 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017619 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:37#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017620 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017621 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计)<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017622 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003139 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003140 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008077 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |
| 16 | 030413001124 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001994 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001995 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001996 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001997 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001998 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001999 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 0304110011000 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 0304110011001 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |
| 25 | 0304110011002 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 0304110011003 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001328 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001329 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001330 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001331 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001332 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |
| 32 | 030408001333 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001334 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001335 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001336 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006100 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006101 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006102 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 0304110041001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |
| 40 | 0304110041002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 0304110041003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304110041004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 0304110041005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 0304110041006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 0304110041007 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 0304110041008 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |
| 47 | 0304110041009 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001125 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002427 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030413002428 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002429 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001135 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001136 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001137 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001138 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001139 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005039 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 030412001140 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004309 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004310 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004311 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030412004312 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004313 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004314 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004315 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004316 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034171 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034172 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034173 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034174 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 71 | 030404035278 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035279 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035280 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035281 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4161-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 030404035282 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035283 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035284 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035285 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035286 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035287 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035288 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035289 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033021 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 84 | 030406006032 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006388 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006389 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006390 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006391 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008071 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 0304110011004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 0304110041010 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005057 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 93 | 030409005058 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005059 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005060 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 96 | 030409004041 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004042 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003024 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008072 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008073 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011024 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004317 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001021 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |
| 104 | 030411006392 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006393 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 106 | 0304110011005 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 0304110011006 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 0304110041011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034175 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034176 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035290 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012061 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003128 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003129 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003130 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010022 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411003141 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001126 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008078 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005181 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007069 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007070 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007071 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |
| 12 | 030502012062 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 13 | 030502012063 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004021 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014047 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016025 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030502003131 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003132 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012044 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006063 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006064 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001044 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006065 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003071 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005022 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

17D04CC-B1FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041012 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 0304110041013 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 0304110041014 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 0304110041015 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |
| 30 | 0304110041016 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 0304110041017 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 0304110041018 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005182 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005183 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003133 | 分线接线箱(盒) 1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041019 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041020 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017623 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012045 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013024 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001022 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2359页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030507008067 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008068 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008069 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012023 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041021 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 0304110041022 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |
| 48 | 030502005184 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005185 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005021 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014048 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034177 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |

17D0A6CC-BDFF-4CB4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 0304110041023 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041024 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 0304110041025 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014024 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005186 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005187 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041026 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 0304110041027 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005188 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 0304110041028 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 0304110041029 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006394 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 0304110011007 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 0304110011008 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 67 | 0304110011009 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 0304110011010 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002430 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030413002431 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004043 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 72 | 0304110011011 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 0304110011012 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 0304110011013 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 0304110011014 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 76 | 030411006395 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002432 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002433 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004044 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030411006396 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 0304110011015 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 82 | 0304110011016 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 0304110011017 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 0304110011018 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002434 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |
| 86 | 030413002435 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004045 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006397 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 0304110011019 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 0304110011020 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 91 | 030413002436 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006398 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 0304110011021 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 0304110011022 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 95 | 030413002437 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 0304110011023 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 0304110011024 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006399 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 030413002438 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 100 | 0304110011025 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 0304110011026 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006400 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002439 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 0304110011027 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 0304110011028 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006401 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002440 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 0304110011029 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 0304110011030 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 110 | 030411006402 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002441 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017624 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017625 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006103 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001337 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2367页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0304110041030 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.36 | | | |
| 6 | 0304110041031 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011031 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011032 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101 | | | |
| 9 | 0304110011033 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 0304110011034 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |
| 11 | 030413001127 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004318 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030412004319 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 14 | 030412004320 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 15 | 030412004321 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004322 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 17 | 030411006403 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002114 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002115 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002116 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |

17D046CC-BDF 64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030901002117 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002118 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003077 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001333 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010048 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010049 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013046 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013047 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 03B431 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003624 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B432 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001060 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002129 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002029 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001029 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007046 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001070 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030904001071 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001072 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008171 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008172 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001021 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009023 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005026 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003072 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008173 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008174 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |

17D46CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2372页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030904007047 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006025 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003073 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006404 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003142 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008079 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001128 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041032 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 0304110041033 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 0304110041034 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 0304110041035 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |
| 24 | 0304110041036 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041037 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 0304110011035 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002442 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003023 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008175 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001045 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |

17DD46CC-BDFF-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 31 | 030411006405 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 0304110041038 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011036 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008176 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011037 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041039 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041040 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041041 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304110041042 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011038 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041043 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041044 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008177 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010021 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003032 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001023 | 通风工程检测、调试（37#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001024 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006491 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006492 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003625 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 031003001334 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001335 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001336 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001337 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001338 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B433 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006041 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006042 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |

17D04CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012042 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012043 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002021 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002130 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002131 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007023 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003626 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003627 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003628 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C9A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003629 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003630 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003631 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B434 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B435 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B436 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001021 | 采暖工程系统调试（37#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006493 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006494 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006495 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006496 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006497 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006498 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |
| 7 | 031001006499 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002132 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002133 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001339 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001340 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001341 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001342 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001343 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001344 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001345 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013023 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014228 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003632 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003633 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003634 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003635 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B437 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B438 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002443 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002444 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003636 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003637 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003638 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002029 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001061 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |
| 32 | 031001006500 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006501 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001346 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003639 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002445 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002446 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005196 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 40 | 031001005197 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005198 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 42 | 031001005199 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.6 | | | |
| 43 | 031001006502 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |
| 44 | 031001006503 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |
| 45 | 031001006504 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006505 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006506 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006507 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |
| 49 | 031001006508 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014229 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014230 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003640 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003641 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003642 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B439 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B440 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B441 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003643 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005200 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 68 | | | |
| 60 | 031001005201 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.36 | | | |
| 61 | 031001006509 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006510 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006511 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014231 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014232 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014233 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003644 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003645 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003646 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003647 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B442 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B443 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B444 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004044 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004045 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005202 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014234 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014235 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014236 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003648 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B445 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006023 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003649 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006512 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005203 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005204 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014237 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001027 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 422.6 | | | |
| 2 | 010103004093 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 422.6 | | | |
| 3 | 010103004094 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 851.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B725 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 536.76 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001814 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.055 | | | |
| 6 | 010515001815 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.093 | | | |
| 7 | 010515001816 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.189 | | | |
| 8 | 010515001817 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.417 | | | |
| 9 | 010515001818 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.869 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001819 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.13 | | | |
| 11 | 010515001820 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.065 | | | |
| 12 | 010515001821 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.491 | | | |
| 13 | 010515001822 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.978 | | | |
| 14 | 010515001823 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.782 | | | |
| 15 | 010515001824 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.34 | | | |
| 16 | 010515001825 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.399 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001826 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.39 | | | |
| 18 | 010515001827 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.63 | | | |
| 19 | 010515001828 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.29 | | | |
| 20 | 010515001829 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.774 | | | |
| 21 | 010515001830 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.126 | | | |
| 22 | 01B726 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.601 | | | |
| 23 | 010516003131 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 412 | | | |
| 24 | 010516003132 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 391 | | | |
| 25 | 010516003133 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 416 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515001831 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.687 | | | |
| 27 | 010516002028 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013019 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011199 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 52 | | | |
| 30 | 010515011200 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 176 | | | |
| 31 | 010515011201 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001087 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 96.45 | | | |
| 33 | 010501001088 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

17DD46CC-BDFF-2C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010501004026 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.17 | | | |
| 35 | 010502001031 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.76 | | | |
| 36 | 010504001043 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 178.87 | | | |
| 37 | 010504001044 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 263.24 | | | |
| 38 | 010504003104 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 18.48 | | | |
| 39 | 010503004050 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010505003183 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 169.21 | | | |
| 41 | 010503002095 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 32.81 | | | |
| 42 | 010506001095 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 24.53 | | | |
| 43 | 010506001096 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 49.06 | | | |
| 44 | 010502002049 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.91 | | | |
| 45 | 010503005049 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.81 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B727 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 53.93 | | | |
| 47 | 010401003026 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 77.9772 | | | |
| 48 | 010402001090 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 108.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010402001091 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 1.474 | | | |
| 50 | 010607005094 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 336.61 | | | |
| 51 | 010607005095 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 248.34 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 52 | 011001003265 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 649.81 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 53 | 011101006318 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 456.8 | | | |
| 54 | 01B728 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 913.6 | | | |
| 55 | 011101006319 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 27.408 | | | |
| 56 | 01B729 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 328.896 | | | |

17D04CC-3DFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011201004043 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 166.98 |  |  |  |
| 58 | 011101006320 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 49.86 |  |  |  |
|  | 百叶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 010807003041 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010904002301 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 49.86 |  |  |  |
| 61 | 010903002159 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 166.98 |  |  |  |
| 62 | 010903001027 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 649.81 |  |  |  |
| 63 | 010903002160 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 649.81 |  |  |  |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010904001058 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 456.8 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004113 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 50.72 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B730 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 67 | 01QDB002048 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004022 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 14.16 | | | |
| 2 | 011101001155 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 19.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004028 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用直径φ8圆钢,固定筋直径φ6.5螺纹钢,固定筋单根长度L=100mm(四组,每组两根) | m2 | 7.7 | | | |
| 4 | 011106004029 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.83 | | | |
| 5 | 011101001156 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 128.36 | | | |
| 6 | 011101006321 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 456.8 | | | |
| 7 | 011101006322 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 6.39 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001263 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 30.62 | | | |
| 9 | 011201001264 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 20.15 | | | |
| 10 | 011406003186 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 20.15 | | | |
| 11 | 011201001265 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 381.29 | | | |
| 12 | 011406001041 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1056.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2402页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001266 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 165.65 | | | |
| 14 | 011201001267 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 452.23 | | | |
| 15 | 01B733 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2210.12 | | | |
| 16 | 011207001043 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 180.57 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011407002051 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 254.51 | | | |
| 18 | 011301001039 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 305.6 | | | |
| 19 | 011301001040 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 222.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011302001070 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 176.9 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 21 | 011105001117 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 201.8 | | | |
| 22 | 011105001118 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 7.4 | | | |
| 23 | 011105003037 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 32.27 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 24 | 011503001161 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.66 | | | |
| 25 | 011503001162 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 13.17 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D04CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004095 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004096 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 19052.72 | | | |
| 3 | 010515001832 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001833 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001834 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.596 | | | |
| 6 | 010515001835 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001836 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001837 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001838 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001839 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001840 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001841 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001842 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001843 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001844 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001845 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B734 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

17D04CC-BDE-C0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003134 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003135 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003136 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001846 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011202 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011203 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011204 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011205 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

17D046CC-BDFE-4A99-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011206 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011207 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003105 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 271.12 | | | |
| 29 | 010504003106 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003107 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 |  |  |  |
| 31 | 010504003108 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 |  |  |  |
| 32 | 010503002096 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 |  |  |  |
| 33 | 010503002097 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 |  |  |  |
| 34 | 010503002098 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 |  |  |  |
| 35 | 010503004051 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 |  |  |  |
| 36 | 010505003184 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 |  |  |  |
| 37 | 010505003185 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 |  |  |  |

17D046CC-BDF[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003186 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010024 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003187 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 41 | 010505003188 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007024 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003189 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003190 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001097 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001098 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008024 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002050 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005050 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |
| 50 | 01QDBZ005022 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006025 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010402001092 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 561.47 | | | |
| 53 | 010402001093 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012032 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 55 | 010607005096 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005097 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005134 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 42.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 011001005135 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 393.716 | | | |
| 59 | 01B735 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4105 | | | |
| 60 | 011001005136 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3877.5 | | | |
| 61 | 011001005137 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 363.08 | | | |
| 62 | 011001005138 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 282.38 | | | |
| 63 | 011001005139 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 64 | 011001003266 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 646.21 | | | |
| 65 | 011001003267 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 434.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011001003268 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003269 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 68 | 011001003270 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003271 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 494.226 | | | |

17D046CC-E1EF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011001003272 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 208.49 | | | |
| 71 | 011001003273 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 185.81 | | | |
| 72 | 011001001047 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 291.98 | | | |
| 73 | 011001001048 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 738 | | | |
| 74 | 011101003285 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 481.47 | | | |
| 75 | 011101003286 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 42.122 | | | |
| 76 | 011101003287 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 40.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011101003288 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003289 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 413.2 | | | |
| 79 | 011101003290 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003291 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 81 | 011101003292 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003293 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 385.84 | | | |
| 83 | 011101003294 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003295 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3718.48 | | | |
| 85 | 011101003296 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B736 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006323 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001089 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 89 | 01B737 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 365 | | | |
| 90 | 011101006324 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 291.98 | | | |
| 91 | 011101006325 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 783.01 | | | |
| 92 | 01B738 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006326 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 291.98 | | | |
| 94 | 01B739 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 291.98 | | | |
| 95 | 011101006327 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层,<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 764.43 | | | |
| 96 | 010901001024 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 783.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 010904002302 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 19.56 | | | |
| 98 | 010904002303 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 210.5 | | | |
| 99 | 010904002304 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 27.93 | | | |
| 100 | 010904002305 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 393.74 | | | |
| 101 | 010904002306 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 493.09 | | | |
| 102 | 010904002307 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 365 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 010904002308 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 365.27 | | | |
| 104 | 010904002309 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 325.1226 | | | |
| 105 | 010904002310 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002311 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001059 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010903002161 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1145.09 | | | |
| 109 | 010903002162 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2126.198 | | | |
| 110 | 010904002312 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 413.27 | | | |
| 111 | 010902001050 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 291.98 | | | |
| 112 | 010902001051 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 738.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010801004114 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 114 | 010801004115 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004022 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001047 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 01B740 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B741 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 119 | 01QDB008047 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003024 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008048 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004024 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007024 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004022 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B742 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C51-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 01B743 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 127 | 01QDB002049 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001069 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001070 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001071 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B744 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B745 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022022 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002023 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 442.16 | | | |
| 135 | 011001003274 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2071.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003275 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 345.77 | | | |
| 137 | 011001003276 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 366.98 | | | |
| 138 | 011001003277 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 6629 | | | |
| 139 | 010903002163 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7642.45 | | | |
| 140 | 010903003046 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7642.45 | | | |
| 141 | 010903003047 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 244.9 | | | |
| 142 | 010903002164 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 106.97 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 01B746 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 144 | 010903002165 | 墙面涂膜防水(外墙窗口) | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 252.83 | | | |
| 145 | 010807003042 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001070 | 金属断桥门窗(门联窗) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 534.735 | | | |
| 147 | 010807001071 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 721.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001072 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 513.5 | | | |
| 149 | 010801004116 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 130.63 | | | |
| 150 | 010802001048 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001157 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 181.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002024 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 22.68 | | | |
| 3 | 011102003050 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.61 | | | |
| 4 | 011101006328 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 413.28 | | | |
| 5 | 011101006329 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 493.09 | | | |
| 6 | 011101001158 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 223.66 | | | |
| 7 | 011101001159 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 27.93 | | | |
| 8 | 011101001160 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001161 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BEFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001022 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 40.98 | | | |
| 11 | 011201001268 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1490.7 | | | |
| 12 | 011201001269 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2254.24 | | | |
| 13 | 011201001270 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2145.83 | | | |
| 14 | 011407001113 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 537.9 | | | |
| 15 | 011201001271 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 537.9 | | | |
| 16 | 011201001272 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 7911.32 | | | |
| 17 | 011406003187 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 7911.32 | | | |
| 18 | 011406003188 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1080.53 | | | |
| 19 | 011201001273 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 219.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001274 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 693.3 | | | |
| 21 | 011406003189 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 913.2 | | | |
| 22 | 01B748 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 9727.42 | | | |
| 23 | 011406003190 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003191 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003192 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003193 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 468.69 | | | |
| 27 | 011105001119 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001120 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001121 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003038 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503008046 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001163 | 护窗栏杆（900高栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001164 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200) | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008047 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

17D046CC0BDFFC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001165 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001166 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001167 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003194 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 366.98 | | | |
| 39 | 011407001114 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6765 | | | |
| 40 | 011407001115 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1693.76 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001116 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 299.69 | | | |
| 42 | 011407001117 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 105.98 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017626 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 2 | 030404017627 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 32 | | | |
| 3 | 030404017628 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-CC27-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017629 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017630 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017631 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017632 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017633 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017634 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017635 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:38#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017636 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017637 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017638 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003143 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 15 | 030411003144 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 16 | 030408008080 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030413001129 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011039 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12467.028 | | | |
| 19 | 0304110011040 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5343.012 | | | |
| 20 | 0304110011041 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 463.967 | | | |
| 21 | 0304110011042 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 198.843 | | | |
| 22 | 0304110011043 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 23 | 0304110011044 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011045 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1056.181 | | | |
| 25 | 0304110011046 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 452.649 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110011047 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011048 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 28 | 030408001338 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 29 | 030408001339 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |
| 30 | 030408001340 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.87 | | | |
| 31 | 030408001341 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 135.72 | | | |
| 32 | 030408001342 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030408001343 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.08 | | | |
| 34 | 030408001344 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.53 | | | |
| 35 | 030408001345 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 181.91 | | | |
| 36 | 030408001346 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 224.5 | | | |
| 37 | 030408006104 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006105 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006106 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041045 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 26987.4 | | | |

17D046CC-BDFE-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041046 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19649.28 | | | |
| 42 | 0304110041047 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4515.39 | | | |
| 43 | 0304110041048 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1489.17 | | | |
| 44 | 0304110041049 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1306.65 | | | |
| 45 | 0304110041050 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 46 | 0304110041051 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2283.27 | | | |
| 47 | 0304110041052 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 101.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2438页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304110041053 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 49 | 030413001130 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 50 | 030413002447 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4058.677 | | | |
| 51 | 030413002448 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 52 | 030413002449 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 53 | 030412001141 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 50 | | | |
| 54 | 030412001142 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 474 | | | |
| 55 | 030412001143 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 308 | | | |
| 56 | 030412001144 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 34 | | | |
| 57 | 030412001145 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 55 | | | |
| 58 | 030412005040 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030412001146 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004323 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 27 | | | |
| 61 | 030412004324 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 48 | | | |
| 62 | 030412004325 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004326 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 64 | 030412004327 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 65 | 030412004328 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 66 | 030412004329 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 19 | | | |
| 67 | 030412004330 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 68 | 030404034178 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 372 | | | |
| 69 | 030404034179 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 70 | 030404034180 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 71 | 030404034181 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 21 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030404035291 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 950 | | | |
| 73 | 030404035292 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 74 | 030404035293 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 75 | 030404035294 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 76 | 030404035295 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035296 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 78 | 030404035297 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 79 | 030404035298 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035299 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 81 | 030404035300 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035301 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 272 | | | |
| 83 | 030404035302 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 84 | 030404033022 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4261-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2441页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030406006033 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 86 | 030411006406 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 87 | 030411006407 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 88 | 030411006408 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 89 | 030411006409 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 90 | 030409008074 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 91 | 0304110011049 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 92 | 0304110041054 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 93 | 030409005061 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2442页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409005062 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 95 | 030409005063 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 96 | 030409005064 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 97 | 030409004043 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 98 | 030409004044 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 99 | 030409003025 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 100 | 030409008075 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 101 | 030409008076 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030414011025 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 103 | 030412004331 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 298 | | | |
| 104 | 020303001022 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 434.84 | | | |

17D04CC-2DFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411006410 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 106 | 030411006411 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 366 | | | |
| 107 | 0304110011050 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 108 | 0304110011051 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 149 | | | |
| 109 | 0304110041055 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1020 | | | |
| 110 | 030404034182 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034183 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030404035303 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030502012064 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003134 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003135 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003136 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010023 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003145 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 115.631 | | | |
| 6 | 030413001131 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 77.086 | | | |
| 7 | 030408008081 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6 | | | |
| 8 | 030502005189 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 6783.4 | | | |
| 9 | 030502007072 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 957.483 | | | |
| 10 | 030502007073 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 581.56 | | | |
| 11 | 030502007074 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 265.886 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012065 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 138 | | | |
| 13 | 030502012066 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 132 | | | |
| 14 | 030502004022 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014049 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016026 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003137 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003138 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012046 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006066 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006067 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001046 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030507006068 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 9 | | | |
| 24 | 030904003074 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 030507005023 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 7 | | | |
| 26 | 0304110041056 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 420.524 | | | |
| 27 | 0304110041057 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1009.769 | | | |
| 28 | 0304110041058 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 60.059 | | | |
| 29 | 0304110041059 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 217.458 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304110041060 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1611.316 | | | |
| 31 | 0304110041061 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 29.184 | | | |
| 32 | 0304110041062 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.639 | | | |
| 33 | 030502005190 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 480.58 | | | |
| 34 | 030502005191 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1227.23 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003139 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041063 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |
| 37 | 0304110041064 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017639 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012047 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013025 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001023 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008070 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008071 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008072 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012024 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041065 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 49.6 | | | |
| 47 | 0304110041066 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 410.584 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005192 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 49.6 | | | |
| 49 | 030502005193 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 410.584 | | | |
| 50 | 030505005022 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014050 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034184 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 272 | | | |
| 53 | 0304110041067 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2655.4 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041068 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.668 | | | |
| 55 | 0304110041069 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 110.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014025 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005194 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005195 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304110041070 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.236 | | | |
| 60 | 0304110041071 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.227 | | | |
| 61 | 030502005196 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041072 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 35.618 | | | |
| 63 | 0304110041073 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 102.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006412 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 338 | | | |
| 65 | 0304110011052 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1170.1445 | | | |
| 66 | 0304110011053 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1138.68 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0304110011054 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1170.14 | | | |
| 68 | 0304110011055 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1138.68 | | | |
| 69 | 030413002450 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 360.4 | | | |
| 70 | 030413002451 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 227 | | | |
| 71 | 010516004046 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 0304110011056 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 998.1255 | | | |
| 73 | 0304110011057 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 378.6645 | | | |
| 74 | 0304110011058 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 998.13 | | | |
| 75 | 0304110011059 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 378.66 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 76 | 030411006413 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 202 | | | |
| 77 | 030413002452 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002453 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 030411006414 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 0304110011060 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 803.5085 | | | |
| 81 | 0304110011061 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.725 | | | |
| 82 | 0304110011062 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 803.51 | | | |
| 83 | 0304110011063 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.73 | | | |
| 84 | 030413002454 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 46.4 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002455 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 86 | 030411006415 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011064 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011065 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 030413002456 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006416 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 0304110011066 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.195 | | | |
| 92 | 0304110011067 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.2 | | | |
| 93 | 030413002457 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 0304110011068 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1327.7 | | | |
| 95 | 0304110011069 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1327.7 | | | |
| 96 | 030411006417 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 272 | | | |
| 97 | 030413002458 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 265 | | | |
| 98 | 0304110011070 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.7405 | | | |
| 99 | 0304110011071 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.74 | | | |
| 100 | 030411006418 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002459 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011072 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.368 | | | |
| 103 | 0304110011073 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.37 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006419 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002460 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 0304110011074 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 0304110011075 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006420 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002461 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017640 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017641 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 13 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 030408006107 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001347 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 0304110041074 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 6 | 0304110041075 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011076 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011077 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 9 | 0304110011078 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 0304110011079 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001132 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004332 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 13 | 030412004333 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004334 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004335 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006421 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002119 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002120 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002121 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 129.8 | | | |
| 4 | 030901002122 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002123 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003078 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001347 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010050 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901010051 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013048 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013049 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B448 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003650 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B449 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001062 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 171.11 | | | |
| 16 | 031208002134 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.98 | | | |
| 17 | 031201001030 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 80.45 | | | |
| 18 | 030905002030 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007048 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001073 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001074 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 304 | | | |
| 4 | 030904001075 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 94 | | | |
| 5 | 030904008178 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 17 | | | |
| 6 | 030904008179 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001022 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009024 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005027 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003075 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008180 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008181 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007049 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006026 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003076 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006422 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 711 | | | |
| 17 | 030411003146 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 18 | 030408008082 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001133 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041076 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 21 | 0304110041077 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1886.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0304110041078 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041079 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 934.47 | | | |
| 24 | 0304110041080 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.95 | | | |
| 25 | 0304110041081 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 191.91 | | | |
| 26 | 0304110011080 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1454.2 | | | |
| 27 | 030413002462 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 290.8 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003024 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008182 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 66 | | | |
| 30 | 030507001047 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 66 | | | |
| 31 | 030411006423 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 66 | | | |
| 32 | 0304110041082 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 260.69 | | | |
| 33 | 0304110011081 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 253.29 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008183 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011082 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041083 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041084 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041085 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041086 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011083 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041087 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041088 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008184 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010022 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030108003033 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001024 | 通风工程检测、调试（38#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001025 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006513 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 99.64 | | | |

17D046CC-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006514 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1113.48 | | | |
| 4 | 031002003651 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1113.48 | | | |
| 5 | 031003001348 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001349 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001350 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001351 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001352 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B450 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006043 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 186.42 | | | |
| 12 | 031005006044 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3294.72 | | | |
| 13 | 031008012044 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 2 | | | |
| 14 | 031008012045 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 32 | | | |

17D046CC-BDFF-4... -9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031008012046 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 16 | 031005002022 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 17 | 031208002135 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.22 | | | |
| 18 | 031208002136 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 19 | 031208007024 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 20 | 031002003652 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003653 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 031002003654 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003655 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 24 | 031002003656 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 25 | 031002003657 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 26 | 03B451 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 27 | 03B452 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 28 | 03B453 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 29 | 031009001022 | 采暖工程系统调试（38#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006515 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006516 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006517 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.5 | | | |
| 4 | 031001006518 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 26.8 | | | |
| 5 | 031001006519 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006520 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1495.66 | | | |
| 7 | 031001006521 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1163.82 | | | |
| 8 | 031208002137 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002138 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001353 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001354 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 416 | | | |
| 12 | 031003001355 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001356 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001357 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001358 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001359 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013024 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 18 | 031004014238 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003658 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 20 | 031002003659 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 21 | 031002003660 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003661 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B454 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B455 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 56 | | | |
| 25 | 030413002463 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 572.9 | | | |
| 26 | 030413002464 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003662 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003663 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 374 | | | |
| 29 | 031002003664 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |
| 30 | 031202002030 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001063 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 510.3 | | | |
| 32 | 031001006522 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 454.58 | | | |
| 33 | 031001006523 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 888.42 | | | |

17D046CC-BDEE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003022 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 35 | 031003001360 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 36 | 031002003665 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 37 | 030413002465 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 394.4 | | | |
| 38 | 030413002466 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005205 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 40 | 031001005206 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005207 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 42 | 031001005208 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.06 | | | |
| 43 | 031001006524 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 193.92 | | | |
| 44 | 031001006525 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 122.4 | | | |
| 45 | 031001006526 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 124.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006527 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 47 | 031001006528 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含及管卡制作安装 | m | 84.48 | | | |
| 48 | 031001006529 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 78.4 | | | |
| 49 | 031001006530 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.6 | | | |
| 50 | 031004014239 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 51 | 031004014240 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003666 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003667 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003668 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 55 | 03B456 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 170 | | | |
| 56 | 03B457 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B458 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003669 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005209 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.62 | | | |
| 60 | 031001005210 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 30.36 | | | |
| 61 | 031001006531 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 62 | 031001006532 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |
| 63 | 031001006533 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 64 | 031004014241 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014242 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 66 | 031004014243 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 67 | 031002003670 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003671 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003672 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003673 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |
| 71 | 03B459 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B460 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B461 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004046 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 64 | | | |
| 75 | 010902004047 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 601.8 | | | |
| 76 | 031001005211 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014244 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 031004014245 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014246 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003674 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 204 | | | |
| 81 | 03B462 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 204 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006024 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003675 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006534 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 591.5 | | | |
| 85 | 031001005212 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005213 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014247 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001028 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 424.23 | | | |
| 2 | 010103004097 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 424.23 | | | |
| 3 | 010103004098 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 794.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B750 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 535.9 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001847 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.059 | | | |
| 6 | 010515001848 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.322 | | | |
| 7 | 010515001849 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.265 | | | |
| 8 | 010515001850 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.183 | | | |
| 9 | 010515001851 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.422 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001852 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.056 | | | |
| 11 | 010515001853 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.026 | | | |
| 12 | 010515001854 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.502 | | | |
| 13 | 010515001855 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.925 | | | |
| 14 | 010515001856 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.374 | | | |
| 15 | 010515001857 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.902 | | | |
| 16 | 010515001858 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.398 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001859 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.927 | | | |
| 18 | 010515001860 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.161 | | | |
| 19 | 010515001861 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.9 | | | |
| 20 | 010515001862 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.807 | | | |
| 21 | 010515001863 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.694 | | | |
| 22 | 01B751 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.585 | | | |
| 23 | 010516003137 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 399 | | | |
| 24 | 010516003138 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 711 | | | |
| 25 | 010516003139 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 408 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2485页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515001864 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.536 | | | |
| 27 | 010516002029 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013020 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011208 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 20 | | | |
| 30 | 010515011209 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 14 | | | |
| 31 | 010515011210 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 200 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001090 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 94.72 | | | |
| 33 | 010501001091 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010501004027 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 595.45 | | | |
| 35 | 010502001032 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.1 | | | |
| 36 | 010504001045 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 282.05 | | | |
| 37 | 010504001046 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 307.24 | | | |
| 38 | 010504003109 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 16.83 | | | |
| 39 | 010503004052 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2487页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010505003191 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 168.23 | | | |
| 41 | 010503002099 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 31.32 | | | |
| 42 | 010506001099 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.02 | | | |
| 43 | 010506001100 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.04 | | | |
| 44 | 010502002051 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.17 | | | |
| 45 | 010503005051 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.83 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 46 | 01B752 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 52.8 | | | |
| 47 | 010401003027 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 142.7952 | | | |
| 48 | 010402001094 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 87.74 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010402001095 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.02 | | | |
| 50 | 010607005098 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 306.11 | | | |
| 51 | 010607005099 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 182.18 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 52 | 011001003278 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 1189.96 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 53 | 011101006330 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 448.11 | | | |
| 54 | 01B753 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 896.22 | | | |
| 55 | 011101006331 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.88 | | | |
| 56 | 01B754 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 322.6392 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2489页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011201004044 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 156.23 | | | |
| 58 | 011101006332 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 50.24 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 59 | 010807003043 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904002313 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 50.24 | | | |
| 61 | 010903002166 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 156.23 | | | |
| 62 | 010903001028 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1189.96 | | | |
| 63 | 010903002167 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 1189.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010904001060 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 448.11 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004117 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 50.27 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B755 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 67 | 01QDB002050 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004023 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 13.89 | | | |
| 2 | 011101001162 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 19.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004030 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光；<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 34.4 | | | |
| 4 | 011101001163 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 125.91 | | | |
| 5 | 011101006333 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 448.11 | | | |
| 6 | 011101006334 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层； | m2 | 6.27 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001275 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 30.23 | | | |
| 8 | 011201001276 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 15.2 | | | |
| 9 | 011406003195 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 15.2 | | | |
| 10 | 011201001277 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 329.46 | | | |
| 11 | 011406001042 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 967.04 | | | |
| 12 | 011201001278 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 111.21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001279 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 524.4 | | | |
| 14 | 01B758 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2103.5 | | | |
| 15 | 011207001044 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 166.9 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002052 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 245.95 | | | |
| 17 | 011301001041 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 293.12 | | | |
| 18 | 011301001042 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 213.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001071 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 196.94 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001122 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 191.4 | | | |
| 21 | 011105001123 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 6.8 | | | |
| 22 | 011105003039 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖;<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 27.6 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001168 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 18.59 | | | |
| 24 | 011503001169 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 12.45 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004099 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004100 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001865 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001866 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001867 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001868 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001869 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001870 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001871 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001872 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001873 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001874 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001875 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001876 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001877 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001878 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B759 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

17D4CC-BDFE-C09993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003140 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003141 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003142 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001879 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011211 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011212 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011213 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011214 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011215 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011216 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003110 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003111 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

17D046CC-BDFF-4991-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003112 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003113 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |
| 32 | 010503002100 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002101 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002102 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004053 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003192 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003193 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003194 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010025 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003195 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003196 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007025 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003197 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003198 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |
| 45 | 010506001101 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001102 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008025 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002052 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005052 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01QDBZ005023 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006026 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001096 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |
| 53 | 010402001097 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012033 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2501页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005100 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005101 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005140 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005141 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B760 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005142 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 61 | 011001005143 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005144 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 63 | 011001005145 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003279 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003280 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003281 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003282 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003283 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003284 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003285 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003286 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |

17D046CC-B1EF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001049 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001050 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 74 | 011101003297 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003298 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 76 | 011101003299 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 77 | 011101003300 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003301 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 79 | 011101003302 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003303 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2505页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011101003304 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003305 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 83 | 011101003306 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003307 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 85 | 011101003308 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B761 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006335 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001092 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 89 | 01B762 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 011101006336 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 91 | 011101006337 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B763 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006338 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B764 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006339 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001025 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002314 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |
| 98 | 010904002315 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |

17D046CC-3DFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002316 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002317 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002318 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002319 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002320 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |
| 104 | 010904002321 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010904002322 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002323 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001061 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002168 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |
| 109 | 010903002169 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2509页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010904002324 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 111 | 010902001052 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001053 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004118 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第2510页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010801004119 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004023 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001049 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B765 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B766 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008049 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003025 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008050 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004025 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007025 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004023 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B767 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 126 | 01B768 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

17D046CC BDF[illegible]CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 01QDB002051 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001072 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001073 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001074 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B769 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B770 | 溢流口 | 1、预埋ф C75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022023 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002024 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003287 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |
| 136 | 011001003288 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003289 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003290 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002170 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003048 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003049 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002171 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 143 | 01B771 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

17D046CC-2DFE-[illegible]6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010903002172 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003044 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001073 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001074 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2515页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001075 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004120 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 150 | 010802001050 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001164 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 192.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002025 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003051 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006340 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006341 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001165 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001166 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001167 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001168 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BFFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001023 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001280 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001281 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001282 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001118 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001283 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001284 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003196 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003197 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001285 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001286 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003198 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B773 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003199 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003200 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003201 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003202 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001124 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001125 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

17D046CC-BDFF-64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 29 | 011105001126 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003040 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503008048 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 32 | 011503001170 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 33 | 011503001171 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 34 | 011503008049 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001172 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001173 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001174 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003203 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001119 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001120 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1791.932 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001121 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |
| 42 | 011407001122 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017642 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017643 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 030404017644 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-CC42-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017645 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017646 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017647 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017648 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017649 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017650 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017651 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:39#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017652 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017653 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017654 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003147 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 15 | 030411003148 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 16 | 030408008083 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030413001134 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 030411001084 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12493.404 | | | |
| 19 | 030411001085 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5354.316 | | | |
| 20 | 030411001086 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 397.369 | | | |
| 21 | 030411001087 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 170.301 | | | |
| 22 | 030411001088 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 23 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1061.893 | | | |
| 25 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110011092 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011093 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 28 | 030408001348 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 29 | 030408001349 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |
| 30 | 030408001350 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.87 | | | |
| 31 | 030408001351 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 141.77 | | | |
| 32 | 030408001352 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030408001353 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.08 | | | |
| 34 | 030408001354 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.53 | | | |
| 35 | 030408001355 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.94 | | | |
| 36 | 030408001356 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 230.55 | | | |
| 37 | 030408006108 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006109 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006110 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041089 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28588.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041090 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18074.46 | | | |
| 42 | 0304110041091 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 43 | 0304110041092 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1489.17 | | | |
| 44 | 0304110041093 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 45 | 0304110041094 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 46 | 0304110041095 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1925.85 | | | |
| 47 | 0304110041096 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 101.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304110041097 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 49 | 030413001135 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 50 | 030413002467 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4066.594 | | | |
| 51 | 030413002468 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 52 | 030413002469 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 53 | 030412001147 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 54 | 030412001148 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 506 | | | |
| 55 | 030412001149 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 56 | 030412001150 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 57 | 030412001151 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 58 | 030412005041 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030412001152 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004336 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 28 | | | |
| 61 | 030412004337 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 62 | 030412004338 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004339 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 64 | 030412004340 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 65 | 030412004341 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004342 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030412004343 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 68 | 030404034185 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 394 | | | |
| 69 | 030404034186 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 70 | 030404034187 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 71 | 030404034188 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030404035304 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1006 | | | |
| 73 | 030404035305 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 74 | 030404035306 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 75 | 030404035307 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035308 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035309 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 78 | 030404035310 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035311 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035312 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035313 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035314 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |

17D046CC-BDFE-4E61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2531页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030404035315 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404033023 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 85 | 030406006034 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 86 | 030411006424 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 87 | 030411006425 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 88 | 030411006426 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 89 | 030411006427 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 90 | 030409008077 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 91 | 0304110011094 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 0304110041098 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005065 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 94 | 030409005066 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 95 | 030409005067 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 96 | 030409005068 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 97 | 030409004045 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 98 | 030409004046 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 99 | 030409003026 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 100 | 030409008078 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 101 | 030409008079 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 030414011026 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 103 | 030412004344 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 104 | 020303001023 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |
| 105 | 030411006428 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 106 | 030411006429 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 107 | 0304110011095 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 108 | 0304110011096 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 109 | 0304110041099 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 110 | 030404034189 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034190 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030404035316 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030502012067 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2534页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003140 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003141 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003142 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010024 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003149 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.631 | | | |
| 6 | 030413001136 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.086 | | | |
| 7 | 030408008084 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6 | | | |
| 8 | 030502005197 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7186.157 | | | |
| 9 | 030502007075 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1013.234 | | | |
| 10 | 030502007076 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 675.245 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007077 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 265.886 | | | |
| 12 | 030502012068 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 146 | | | |
| 13 | 030502012069 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 140 | | | |
| 14 | 030502004023 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014051 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016027 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003143 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003144 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012048 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006069 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030507006070 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001048 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030507006071 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 9 | | | |
| 24 | 030904003077 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005024 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 7 | | | |
| 26 | 0304110041100 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 443.377 | | | |
| 27 | 0304110041101 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1103.454 | | | |
| 28 | 0304110041102 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 60.059 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304110041103 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 233.705 | | | |
| 30 | 0304110041104 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1704.605 | | | |
| 31 | 0304110041105 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 29.184 | | | |
| 32 | 0304110041106 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.639 | | | |
| 33 | 030502005198 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 503.436 | | | |
| 34 | 030502005199 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1337.159 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003145 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041107 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041108 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 030404017655 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012049 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013026 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001024 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008073 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008074 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008075 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012025 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041109 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 49.6 | | | |

17D046CC-FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041110 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 420.584 | | | |
| 48 | 030502005200 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 49.6 | | | |
| 49 | 030502005201 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 420.584 | | | |
| 50 | 030505005023 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014052 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034191 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041111 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041112 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.668 | | | |
| 55 | 0304110041113 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014026 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32' | 台 | 2 | | | |

17D0-46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005202 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005203 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041114 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.236 | | | |
| 60 | 0304110041115 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.227 | | | |
| 61 | 030502005204 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041116 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 35.618 | | | |
| 63 | 0304110041117 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006430 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 358 | | | |
| 65 | 0304110011097 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |

17D46CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304110011098 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.396 | | | |
| 67 | 0304110011099 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 0304110011100 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.4 | | | |
| 69 | 030413002470 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002471 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004047 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 0304110011101 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.953 | | | |
| 73 | 0304110011102 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.6605 | | | |
| 74 | 0304110011103 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.95 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 0304110011104 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.66 | | | |
| 76 | 030411006431 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002472 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 211 | | | |
| 78 | 030413002473 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 79 | 030411006432 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 243 | | | |
| 80 | 0304110011105 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.015 | | | |
| 81 | 0304110011106 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.875 | | | |
| 82 | 0304110011107 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.02 | | | |
| 83 | 0304110011108 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.88 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002474 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |
| 85 | 030413002475 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 86 | 030411006433 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011109 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011110 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002476 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006434 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 0304110011111 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.195 | | | |
| 92 | 0304110011112 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002477 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 0304110011113 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 95 | 0304110011114 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 96 | 030411006435 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 97 | 030413002478 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 98 | 0304110011115 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.7405 | | | |
| 99 | 0304110011116 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.74 | | | |
| 100 | 030411006436 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002479 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011117 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.368 | | | |

17DD46CC-BDFE[illegible]C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 0304110011118 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.37 | | | |
| 104 | 030411006437 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002480 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 0304110011119 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 0304110011120 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006438 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002481 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017656 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017657 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 13 | | | |
| 3 | 030408006111 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001357 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 0304110041118 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 6 | 0304110041119 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011121 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011122 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110011123 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 0304110011124 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |
| 11 | 030413001137 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004345 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 13 | 030412004346 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004347 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004348 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006439 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002124 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002125 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002126 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002127 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002128 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003079 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001361 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010052 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030901010053 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013050 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013051 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B465 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003676 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B466 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001064 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002139 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002031 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031201001031 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007050 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001076 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001077 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 322 | | | |
| 4 | 030904001078 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008185 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008186 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |
| 7 | 030506001023 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009025 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030904005028 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 38 | | | |
| 10 | 030904003078 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 38 | | | |
| 11 | 030904008187 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008188 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 13 | 030904007051 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 44 | | | |
| 14 | 030904006027 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003079 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006440 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 750 | | | |
| 17 | 030411003150 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008085 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001138 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041120 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0304110041121 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1983.17 | | | |
| 22 | 0304110041122 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041123 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 983.93 | | | |
| 24 | 0304110041124 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041125 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 197.81 | | | |
| 26 | 0304110011125 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1526.24 | | | |
| 27 | 030413002482 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 305.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030503003025 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008189 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001049 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006441 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 0304110041126 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011126 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008190 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011127 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 0304110041127 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041128 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041129 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 0304110041130 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011128 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041131 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041132 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030904008191 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网)<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010023 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003034 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网)<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001025 | 通风工程检测、调试（39#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001026 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006535 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006536 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1177.92 | | | |
| 4 | 031002003677 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1177.92 | | | |
| 5 | 031003001362 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001363 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001364 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001365 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001366 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B467 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2557页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006045 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 186.42 | | | |
| 12 | 031005006046 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012047 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012048 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002023 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002140 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.29 | | | |
| 17 | 031208002141 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007025 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003678 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003679 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003680 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003681 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003682 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003683 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B468 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B469 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B470 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001023 | 采暖工程系统调试（39#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006537 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006538 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006539 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006540 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006541 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006542 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006543 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002142 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002143 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001367 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001368 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001369 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001370 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001371 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001372 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001373 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013025 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014248 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003684 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003685 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003686 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003687 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B471 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B472 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002483 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002484 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003688 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003689 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003690 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002031 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001065 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006544 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006545 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |
| 34 | 031001003023 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001374 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003691 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002485 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002486 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005214 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 40 | 031001005215 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |
| 41 | 031001005216 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 42 | 031001005217 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.6 | | | |
| 43 | 031001006546 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006547 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |
| 45 | 031001006548 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |
| 46 | 031001006549 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006550 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006551 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006552 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014249 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014250 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003692 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003693 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003694 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B473 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B474 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B475 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003695 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005218 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 68 | | | |
| 60 | 031001005219 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.36 | | | |
| 61 | 031001006553 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006554 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006555 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014251 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014252 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014253 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003696 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003697 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003698 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003699 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B476 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B477 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |
| 73 | 03B478 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004048 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004049 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005220 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014254 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014255 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014256 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 031002003700 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B479 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006025 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003701 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006556 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005221 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005222 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014257 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001029 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.48 | | | |
| 2 | 010103004101 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 420.48 | | | |
| 3 | 010103004102 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 849.63 | | | |
| 4 | 01B775 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 541.15 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001880 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.06 | | | |
| 6 | 010515001881 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.633 | | | |
| 7 | 010515001882 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.062 | | | |
| 8 | 010515001883 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.872 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010515001884 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.12 | | | |
| 10 | 010515001885 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.065 | | | |
| 11 | 010515001886 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.042 | | | |
| 12 | 010515001887 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.477 | | | |
| 13 | 010515001888 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.54 | | | |
| 14 | 010515001889 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.376 | | | |
| 15 | 010515001890 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.282 | | | |

17D046CC-BDFE-4C9F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010515001891 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.059 | | | |
| 17 | 010515001892 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.054 | | | |
| 18 | 010515001893 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.727 | | | |
| 19 | 010515001894 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.334 | | | |
| 20 | 010515001895 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.883 | | | |
| 21 | 010515001896 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.144 | | | |
| 22 | 01B776 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.138 | | | |
| 23 | 010516003143 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 456 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003144 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 388 | | | |
| 25 | 010516003145 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 467 | | | |
| 26 | 010515001897 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.605 | | | |
| 27 | 010516002030 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 28 | 010606013021 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 29 | 010515011217 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 56 | | | |
| 30 | 010515011218 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 182 | | | |
| 31 | 010515011219 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 14 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001093 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 61.47 | | | |
| 33 | 010501001094 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004028 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 567.7 | | | |
| 35 | 010504001047 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 228.89 | | | |
| 36 | 010504001048 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 234.07 | | | |

17D04CC-BDFE[illegible]A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504003114 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 29.55 | | | |
| 38 | 010503004054 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 39 | 010505003199 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 165.97 | | | |
| 40 | 010503002103 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 35.4 | | | |
| 41 | 010506001103 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 44.52 | | | |
| 42 | 010506001104 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 89.04 | | | |
| 43 | 010502002053 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.91 | | | |
| 44 | 010503005053 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.81 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B777 | 砖胎膜（基础砖胎膜) | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 46.77 | | | |
| 46 | 010401003028 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层) | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 76.38 | | | |
| 47 | 010402001098 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 92.06 | | | |

17D04CC-BDFE-2664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010402001099 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 13.22 | | | |
| 49 | 010607005102 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 299.04 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 50 | 011001003291 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 695.88 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 51 | 011101006342 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 493.07 | | | |
| 52 | 01B778 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 986.14 | | | |
| 53 | 011101006343 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 29.58 | | | |
| 54 | 01B779 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 355.01 | | | |
| 55 | 011201004045 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 120.57 | | | |
| 56 | 011101006344 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 38.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 57 | 010807003045 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 58 | 010904002325 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 38.87 | | | |
| 59 | 010903002173 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 120.57 | | | |
| 60 | 010903001029 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 695.88 | | | |
| 61 | 010903002174 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 695.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2579页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010904001062 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 493.07 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 63 | 010801004121 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 48.3 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 64 | 01B780 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 65 | 01QDB002052 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004024 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 15.28 | | | |
| 2 | 011101001169 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 24.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004031 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.83 | | | |
| 4 | 011101001170 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 138.55 | | | |
| 5 | 011101006345 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 493.07 | | | |
| 6 | 011101006346 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 6.9 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001287 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 30.55 | | | |
| 8 | 011201001288 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 16.23 | | | |
| 9 | 011406003204 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 16.23 | | | |
| 10 | 011201001289 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 280.53 | | | |
| 11 | 011406001043 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1169.91 | | | |
| 12 | 011201001290 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 70.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001291 | 墙面一般抹灰（地墙1) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 453.36 | | | |
| 14 | 01B783 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1865.79 | | | |
| 15 | 011207001045 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 134.43 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002053 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 222 | | | |
| 17 | 011301001043 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 219.99 | | | |
| 18 | 011301001044 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 159.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001072 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 129.35 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001127 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 191.97 | | | |
| 21 | 011105001128 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 7.57 | | | |
| 22 | 011105003041 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 27.36 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001175 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 18.59 | | | |
| 24 | 011503001176 | 临空栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 12.45 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D04CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004103 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1319.2105 | | | |
| 2 | 010103004104 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 20324.1725 | | | |
| 3 | 010515001898 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 010515001899 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 010515001900 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 010515001901 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 010515001902 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 51.308 | | | |
| 8 | 010515001903 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.512 | | | |
| 9 | 010515001904 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 111.859 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001905 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.274 | | | |
| 11 | 010515001906 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.125 | | | |
| 12 | 010515001907 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.019 | | | |
| 13 | 010515001908 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.726 | | | |
| 14 | 010515001909 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 15 | 010515001910 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.478 | | | |
| 16 | 010515001911 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 17 | 01B784 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 3.137 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010516003146 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 010516003147 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1697 | | | |
| 20 | 010516003148 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 010515001912 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.968 | | | |
| 22 | 010515011220 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5275 | | | |
| 23 | 010515011221 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5163 | | | |
| 24 | 010515011222 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6394 | | | |
| 25 | 010515011223 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12766 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011224 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 27 | 010515011225 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径16mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 28 | 010504003115 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 418.04 | | | |
| 29 | 010504003116 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 297.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003117 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.01 | | | |
| 31 | 010504003118 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 912 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010503002104 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 83.31 | | | |
| 33 | 010503002105 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.53 | | | |
| 34 | 010503002106 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004055 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 36 | 010505003200 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 522.16 | | | |
| 37 | 010505003201 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 172.65 | | | |
| 38 | 010505003202 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 50.63 | | | |
| 39 | 010505010026 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.67 | | | |
| 40 | 010505003203 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003204 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.11 | | | |
| 42 | 010505007026 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.14 | | | |
| 43 | 010505003205 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.27 | | | |
| 44 | 010505003206 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010506001105 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 168.95 | | | |
| 46 | 010506001106 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 337.9 | | | |
| 47 | 010505008026 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.616 | | | |
| 48 | 010502002054 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73 | | | |
| 49 | 010503005054 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 38.74 | | | |
| 50 | 01QDBZ005024 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 221 | | | |
| 51 | 010501006027 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 52 | 010402001100 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 611.47 | | | |

17D046CC BDFF-4C08-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010402001101 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012034 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 55 | 010607005103 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3311.556 | | | |
| 56 | 010607005104 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 564 | | | |
| 57 | 011001005146 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 58 | 011001005147 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 59 | 01B785 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 60 | 011001005148 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求3<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层，安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011001005149 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 384.87 | | | |
| 62 | 011001005150 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 63 | 011001005151 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.04 | | | |
| 64 | 011001003292 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003293 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003294 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011001003295 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 12.2115 | | | |
| 68 | 011001003296 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003297 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003298 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 221 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011001003299 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 72 | 011001001051 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001052 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 830 | | | |
| 74 | 011101003309 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003310 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 76 | 011101003311 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 77 | 011101003312 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 78 | 011101003313 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 79 | 011101003314 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 80 | 011101003315 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 81 | 011101003316 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 82 | 011101003317 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充,包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 409.966 | | | |
| 83 | 011101003318 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 84 | 011101003319 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充,包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 85 | 011101003320 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 86 | 01B786 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 87 | 011101006347 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 88 | 010501001095 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 01B787 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 387.19 | | | |
| 90 | 011101006348 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开；<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 309.5 | | | |
| 91 | 011101006349 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 830 | | | |
| 92 | 01B788 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 71.5 | | | |
| 93 | 011101006350 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 309.5 | | | |
| 94 | 01B789 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 309.5 | | | |
| 95 | 011101006351 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 810.3 | | | |
| 96 | 010901001026 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 830 | | | |
| 97 | 010904002326 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 20.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010904002327 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 223.14 | | | |
| 99 | 010904002328 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 29.61 | | | |
| 100 | 010904002329 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.3728 | | | |
| 101 | 010904002330 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.684 | | | |
| 102 | 010904002331 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 387.19 | | | |
| 103 | 010904002332 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 25.50912 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002333 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.628 | | | |
| 105 | 010904002334 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 106 | 010904002335 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 010904001063 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 44.65 | | | |
| 108 | 010903002175 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜，与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1213.8 | | | |

17D046CC-BDEF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010903002176 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2389.5 | | | |
| 110 | 010904002336 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 111 | 010902001054 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 309.5 | | | |
| 112 | 010902001055 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 830 | | | |
| 113 | 010801004122 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 010801004123 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 480.74 | | | |
| 115 | 010802004024 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 296.1 | | | |
| 116 | 010802001051 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 117 | 01B790 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 118 | 01B791 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01QDB008051 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 438.1 | | | |
| 120 | 01QDB003026 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 01QDB008052 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 18.18 | | | |
| 122 | 01QDB004026 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 123 | 01QDB007026 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3087.14 | | | |
| 124 | 011507004024 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 108 | | | |
| 125 | 01B792 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |
| 126 | 01B793 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 160.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 01QDB002053 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7548 | | | |
| 128 | 010507001075 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 96.894 | | | |
| 129 | 010507001076 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 26.676 | | | |
| 130 | 010507001077 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 | | | |
| 131 | 01B794 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 132 | 01B795 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 133 | 040201022024 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 106.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 134 | 011001002025 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 497.73 | | | |
| 135 | 011001003300 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.228 | | | |
| 136 | 011001003301 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003302 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |
| 138 | 011001003303 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 7440.1 | | | |
| 139 | 010903002177 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 140 | 010903003050 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 141 | 010903003051 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 142 | 010903002178 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 143 | 01B796 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010903002179 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| 145 | 010807003046 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 243 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 146 | 010807001076 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 147 | 010807001077 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 765.13 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010807001078 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 544.32 | | | |
| 149 | 010801004124 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 138.47 | | | |
| 150 | 010802001052 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001171 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002026 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003052 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006352 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006353 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001172 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001173 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001174 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001175 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046C-BEFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2606页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001024 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001292 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001293 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001294 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001123 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001295 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001296 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003205 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003206 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011201001297 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001298 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011406003207 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 22 | 01B798 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003208 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352 | | | |
| 24 | 011406003209 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438 | | | |
| 25 | 011406003210 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003211 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001129 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001130 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

17D046CC-BDFF-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001131 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 |  |  |  |
| 30 | 011105003042 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 |  |  |  |
| 31 | 011503008050 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 |  |  |  |
| 32 | 011503001177 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 |  |  |  |
| 33 | 011503001178 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 |  |  |  |
| 34 | 011503008051 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001179 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001180 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001181 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003212 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001124 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001125 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1791.932 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2610页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001126 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 330.78 | | | |
| 42 | 011407001127 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017658 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 030404017659 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 030404017660 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-CC42-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2611页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030404017661 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017662 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017663 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017664 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017665 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017666 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017667 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:40#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404017668 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017669 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017670 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003151 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 15 | 030411003152 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 16 | 030408008086 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030413001139 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011129 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12493.404 | | | |
| 19 | 0304110011130 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5354.316 | | | |
| 20 | 0304110011131 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 397.369 | | | |
| 21 | 0304110011132 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 170.301 | | | |
| 22 | 0304110011133 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 23 | 0304110011134 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011135 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1061.893 | | | |
| 25 | 0304110011136 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110011137 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011138 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 28 | 030408001358 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 29 | 030408001359 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |
| 30 | 030408001360 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.87 | | | |
| 31 | 030408001361 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 141.77 | | | |
| 32 | 030408001362 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030408001363 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.08 | | | |
| 34 | 030408001364 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.53 | | | |
| 35 | 030408001365 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.94 | | | |
| 36 | 030408001366 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 230.55 | | | |
| 37 | 030408006112 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006113 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006114 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041133 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28588.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041134 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18074.46 | | | |
| 42 | 0304110041135 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 43 | 0304110041136 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1489.17 | | | |
| 44 | 0304110041137 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 45 | 0304110041138 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 46 | 0304110041139 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1925.85 | | | |
| 47 | 0304110041140 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 101.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304110041141 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 49 | 030413001140 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 50 | 030413002487 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4066.594 | | | |
| 51 | 030413002488 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 52 | 030413002489 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 53 | 030412001153 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 54 | 030412001154 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 506 | | | |
| 55 | 030412001155 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 56 | 030412001156 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 57 | 030412001157 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 58 | 030412005042 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDEE-4CA4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030412001158 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004349 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 28 | | | |
| 61 | 030412004350 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 62 | 030412004351 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004352 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 64 | 030412004353 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 65 | 030412004354 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004355 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030412004356 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 68 | 030404034192 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 394 | | | |
| 69 | 030404034193 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 70 | 030404034194 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 71 | 030404034195 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030404035317 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1006 | | | |
| 73 | 030404035318 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 74 | 030404035319 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 75 | 030404035320 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035321 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035322 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 78 | 030404035323 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035324 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035325 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035326 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035327 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 83 | 030404035328 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404033024 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4164-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030406006035 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 86 | 030411006442 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 |  |  |  |
| 87 | 030411006443 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 |  |  |  |
| 88 | 030411006444 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 |  |  |  |
| 89 | 030411006445 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 |  |  |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 030409008080 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 |  |  |  |
| 91 | 0304110011139 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 |  |  |  |
| 92 | 0304110041142 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 |  |  |  |
| 93 | 030409005069 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409005070 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 95 | 030409005071 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 96 | 030409005072 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 97 | 030409004047 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 98 | 030409004048 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 99 | 030409003027 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 100 | 030409008081 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 101 | 030409008082 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030414011027 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 103 | 030412004357 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 104 | 020303001024 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411006446 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 106 | 030411006447 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 107 | 0304110011140 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 108 | 0304110011141 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 109 | 0304110041143 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 110 | 030404034196 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034197 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030404035329 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030502012070 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003146 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 030502003147 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003148 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010025 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003153 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.631 | | | |
| 6 | 030413001141 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.086 | | | |
| 7 | 030408008087 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6 | | | |
| 8 | 030502005205 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7186.157 | | | |
| 9 | 030502007078 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1013.234 | | | |
| 10 | 030502007079 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 675.245 | | | |
| 11 | 030502007080 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 265.886 | | | |

17D046CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012071 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 146 |  |  |  |
| 13 | 030502012072 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 140 |  |  |  |
| 14 | 030502004024 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 |  |  |  |
| 15 | 030502014053 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 |  |  |  |
| 16 | 030502016028 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 |  |  |  |
|  | 可视对讲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030502003149 | 分线接线箱(盒) 1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030502003150 | 分线接线箱(盒) 1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030501012050 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030507006072 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 |  | 台 | 72 |  |  |  |
| 21 | 030507006073 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 |  | 台 | 2 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001050 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030507006074 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 9 | | | |
| 24 | 030904003080 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005025 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 7 | | | |
| 26 | 0304110041144 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 443.377 | | | |
| 27 | 0304110041145 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1103.454 | | | |
| 28 | 0304110041146 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 60.059 | | | |
| 29 | 0304110041147 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 233.705 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 30 | 0304110041148 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1704.605 | | | |
| 31 | 0304110041149 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 29.184 | | | |
| 32 | 0304110041150 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.639 | | | |
| 33 | 030502005206 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 503.436 | | | |
| 34 | 030502005207 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1337.159 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003151 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041151 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041152 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017671 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012051 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013027 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001025 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008076 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008077 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008078 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012026 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041153 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 49.6 | | | |
| 47 | 0304110041154 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 420.584 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005208 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 49.6 | | | |
| 49 | 030502005209 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 420.584 | | | |
| 50 | 030505005024 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014054 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034198 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041155 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041156 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.668 | | | |
| 55 | 0304110041157 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014027 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005210 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005211 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D0A6CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304110041158 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.236 | | | |
| 60 | 0304110041159 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.227 | | | |
| 61 | 030502005212 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041160 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 35.618 | | | |
| 63 | 0304110041161 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006448 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 358 | | | |
| 65 | 0304110011142 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 0304110011143 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.396 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0304110011144 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 0304110011145 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.4 | | | |
| 69 | 030413002490 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002491 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004048 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 0304110011146 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.953 | | | |
| 73 | 0304110011147 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.6605 | | | |
| 74 | 0304110011148 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.95 | | | |
| 75 | 0304110011149 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006449 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002492 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 211 | | | |
| 78 | 030413002493 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 79 | 030411006450 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 243 | | | |
| 80 | 0304110011150 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.015 | | | |
| 81 | 0304110011151 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.875 | | | |
| 82 | 0304110011152 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.02 | | | |
| 83 | 0304110011153 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.88 | | | |
| 84 | 030413002494 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002495 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 86 | 030411006451 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011154 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011155 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002496 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006452 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 0304110011156 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.195 | | | |
| 92 | 0304110011157 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.2 | | | |
| 93 | 030413002497 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 0304110011158 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 95 | 0304110011159 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 96 | 030411006453 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 97 | 030413002498 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 98 | 0304110011160 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.7405 | | | |
| 99 | 0304110011161 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.74 | | | |
| 100 | 030411006454 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002499 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011162 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.368 | | | |
| 103 | 0304110011163 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.37 | | | |

17D46CC-BDFE-1C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006455 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002500 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 0304110011164 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 0304110011165 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006456 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002501 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017672 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017673 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 13 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006115 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001367 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 178.053 | | | |
| 5 | 0304110041162 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 6 | 0304110041163 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011166 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011167 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 9 | 0304110011168 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 10 | 0304110011169 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001142 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 34.876 | | | |
| 12 | 030412004358 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 25 | | | |
| 13 | 030412004359 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004360 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004361 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006457 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 183 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002129 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002130 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002131 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002132 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002133 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003080 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001375 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010054 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010055 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013052 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013053 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B482 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003702 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B483 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001066 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002144 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002032 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001032 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007052 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001079 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001080 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 322 | | | |
| 4 | 030904001081 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008192 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008193 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |
| 7 | 030506001024 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009026 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005029 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 38 | | | |
| 10 | 030904003081 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 38 | | | |
| 11 | 030904008194 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4F6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008195 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 13 | 030904007053 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 44 | | | |
| 14 | 030904006028 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003082 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006458 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 750 | | | |
| 17 | 030411003154 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008088 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001143 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041164 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041165 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1983.17 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0304110041166 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041167 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 983.93 | | | |
| 24 | 0304110041168 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041169 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 197.81 | | | |
| 26 | 0304110011170 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1526.24 | | | |
| 27 | 030413002502 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 305.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003026 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008196 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001051 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006459 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 0304110041170 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011171 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008197 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011172 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041171 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041172 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041173 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 0304110041174 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011173 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041175 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041176 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008198 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010024 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003035 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001026 | 通风工程检测、调试（40#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001027 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006557 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006558 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1177.92 | | | |
| 4 | 031002003703 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1177.92 | | | |
| 5 | 031003001376 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003001377 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001378 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001379 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001380 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B484 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006047 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 186.42 | | | |
| 12 | 031005006048 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012049 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031008012050 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002024 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002145 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.29 | | | |
| 17 | 031208002146 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007026 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003704 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003705 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003706 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003707 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003708 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003709 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B485 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B486 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B487 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001024 | 采暖工程系统调试（40#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006559 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006560 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2649页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006561 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 32.45 | | | |
| 4 | 031001006562 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.39 | | | |
| 5 | 031001006563 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006564 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1242.36 | | | |
| 7 | 031001006565 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1570.32 | | | |
| 8 | 031208002147 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDEF-4C84-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002148 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001381 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001382 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001383 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001384 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001385 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001386 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001387 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013026 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014258 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003710 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 031002003711 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003712 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003713 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 23 | 03B488 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B489 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002503 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002504 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003714 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003715 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003716 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002032 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001067 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.07 | | | |
| 32 | 031001006566 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006567 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 988.56 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003024 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001388 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 031002003717 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002505 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 466.2 | | | |
| 38 | 030413002506 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005223 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 40 | 031001005224 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005225 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 42 | 031001005226 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.6 | | | |
| 43 | 031001006568 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 205.7 | | | |
| 44 | 031001006569 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包管卡制作安装 | m | 141.78 | | | |
| 45 | 031001006570 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.94 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006571 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006572 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 90.44 | | | |
| 48 | 031001006573 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 85.34 | | | |
| 49 | 031001006574 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014259 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014260 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003718 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003719 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003720 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B490 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B491 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B492 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003721 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

17D04CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005227 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 68 | | | |
| 60 | 031001005228 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 42.36 | | | |
| 61 | 031001006575 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006576 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006577 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014261 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014262 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014263 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003722 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003723 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003724 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003725 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B493 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B494 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 114 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B495 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004050 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004051 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005229 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 33.16 | | | |
| 77 | 031004014264 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014265 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014266 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003726 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B496 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006026 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003727 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006578 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005230 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.42 | | | |
| 86 | 031001005231 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014267 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001030 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 1101.98 | | | |
| 2 | 010103004105 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 11025.0792 | | | |
| 3 | 010103004106 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 56.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B800 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 1210.99 | | | |
| 5 | 010103001009 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中； | m3 | 100.396 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 6 | 010515001913 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.17 | | | |
| 7 | 010515001914 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.395 | | | |
| 8 | 010515001915 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.241 | | | |
| 9 | 010515001916 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.968 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001917 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.02 | | | |
| 11 | 010515001918 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.809 | | | |
| 12 | 010515001919 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.458 | | | |
| 13 | 010515001920 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.411 | | | |
| 14 | 010515001921 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.136 | | | |
| 15 | 010515001922 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.352 | | | |
| 16 | 010515001923 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.875 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001924 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.834 | | | |
| 18 | 010515001925 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.866 | | | |
| 19 | 010515001926 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.211 | | | |
| 20 | 010515001927 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，28mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.487 | | | |
| 21 | 01B801 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.434 | | | |
| 22 | 010516003149 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 127 | | | |
| 23 | 010516003150 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 100 | | | |
| 24 | 010516003151 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 252 | | | |
| 25 | 010515001928 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.599 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010516002031 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.5 | | | |
| 27 | 010512001007 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 2.52 | | | |
| 28 | 010515011226 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1392 | | | |
| 29 | 010515011227 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 26 | | | |
| 30 | 010515011228 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 232 | | | |
| 31 | 01B802 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001096 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 154.3 | | | |
| 33 | 010501001097 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004029 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 673.14 | | | |
| 35 | 010502001033 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.78 | | | |
| 36 | 010504001049 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 335.7 | | | |
| 37 | 010503002107 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 131.94 | | | |
| 38 | 010505003207 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 347.34 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010506001107 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 34.76 | | | |
| 40 | 010506001108 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 87.28 | | | |
| 41 | 010502002055 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.26 | | | |
| 42 | 010503004056 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.55 | | | |
| 43 | 010503005055 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.61 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B803 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 40.59 | | | |
| 45 | 010402001102 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 83.78 | | | |
| 46 | 010402001103 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 28.24 | | | |
| 47 | 010401003029 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 113.4804 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010607005105 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 242.01 | | | |
| 49 | 010607005106 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 120.95 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 50 | 011001003304 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 950.19 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 51 | 011101006354 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1210.99 | | | |
| 52 | 01B804 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 2421.98 | | | |
| 53 | 01B805 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 1210.99 | | | |
| 54 | 011201004046 | 立面砂浆找平层（地下室外墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆找平层; | m2 | 950.19 | | | |
| 55 | 010501001098 | 垫层（楼3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.1008 | | | |
| 56 | 011101006355 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 42.6 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4A04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 010904001064 | 楼(地)面卷材防水（地下室底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1210.99 | | | |
| 58 | 010903002180 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 950.19 | | | |
| 59 | 010903001030 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 950.19 | | | |
| 60 | 010904002337 | 楼(地)面涂膜防水（楼3-电气房间） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 7.6 | | | |
| 61 | 010904002338 | 楼(地)面涂膜防水（楼6-地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 13.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010903002181 | 墙面涂膜防水（楼6-墙面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 0.53 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 63 | 010801004125 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 16.28 | | | |
| 64 | 010801004126 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 12.1 | | | |
| | 卷帘门 | | | | | | | |
| 65 | 010803002005 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 69 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B806 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 142 | | | |
| 67 | 01QDB002054 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 958.19 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006356 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 1210.9 | | | |

17D04CC-BDFF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011101005006 | 金刚砂楼地面（楼1） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 1939.19 | | | |
| 3 | 011101003321 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1939.19 | | | |
| 4 | 011101001176 | 水泥砂浆楼地面（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 88.76 | | | |
| 5 | 011101006357 | 水泥砂浆找平层（楼6） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 14.45 | | | |
| 6 | 011101001177 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 18.96 | | | |
| 7 | 011106004032 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光；<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.5 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 01B809 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1479.56 | | | |
| 9 | 011406001044 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 124.83 | | | |
| 10 | 011201001299 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 124.83 | | | |
| 11 | 011406001045 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1602.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011201001300 | 墙面一般抹灰（内墙12-砌块面） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 1354.73 | | | |
| 13 | 011201001301 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 15.4 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 14 | 011407002054 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 2686.22 | | | |
| 15 | 011301001045 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 2686.22 | | | |
| 16 | 011302001073 | 吊顶天棚(棚10) | 1.12厚矿棉吸声板面层;<br>2.T型轻钢横撑龙骨,间距600用挂插件与次龙骨插接;<br>3.T型轻钢次龙骨,用吸顶吊件联结,间距≤600;<br>4.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>5.现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平。 | m2 | 59.46 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 17 | 011105001132 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 459.6 | | | |
| 18 | 011105001133 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 45.2 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 19 | 011503001182 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 21.2 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004107 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 16070.52 | | | |
| 2 | 010103004108 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 36.5 | | | |
| 3 | 010515001929 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.414 | | | |
| 4 | 010515001930 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.768 | | | |
| 5 | 010515001931 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.211 | | | |
| 6 | 010515001932 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.459 | | | |
| 7 | 010515001933 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.765 | | | |
| 8 | 010515001934 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 2.006 | | | |
| 9 | 010515001935 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.693 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010515001936 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 38.472 | | | |
| 11 | 010515001937 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.912 | | | |
| 12 | 010515001938 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.695 | | | |
| 13 | 010515001939 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.618 | | | |
| 14 | 010515001940 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.512 | | | |
| 15 | 010515001941 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.985 | | | |
| 16 | 010515001942 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.577 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010515001943 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.895 | | | |
| 18 | 010515001944 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.925 | | | |
| 19 | 010516003152 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 428 | | | |
| 20 | 010516003153 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 375 | | | |
| 21 | 010516003154 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 440 | | | |
| 22 | 01B810 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.308 | | | |
| 23 | 010515011229 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4714 | | | |
| 24 | 010515011230 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 194 | | | |
| 25 | 010515011231 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1440 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010502001034 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 129.17 | | | |
| 27 | 010502001035 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 75.23 | | | |
| 28 | 010504001050 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 2.85 | | | |
| 29 | 010504001051 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 31.57 | | | |
| 30 | 010503002108 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 286.54 | | | |
| 31 | 010503002109 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 42.42 | | | |
| 32 | 010505003208 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 469.74 | | | |
| 33 | 010505003209 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 15.4 | | | |
| 34 | 010505003210 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 010505010027 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30，P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 103.21 | | | |
| 36 | 010505007027 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.72 | | | |
| 37 | 010505003211 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.5 | | | |
| 38 | 010505003212 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.87 | | | |
| 39 | 010506001109 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 104.28 | | | |
| 40 | 010503004057 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 41 | 010506001110 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 315.12 | | | |
| 42 | 010505008027 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.52 | | | |
| 43 | 010502002056 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 30.08 | | | |
| 44 | 010503005056 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.55 | | | |
| 45 | 010501006028 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.34 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010402001104 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 316.59 | | | |
| 47 | 010402001105 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 16.28 | | | |
| 48 | 010402001106 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 18 | | | |
| 49 | 010402001107 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010401012035 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 32.53 | | | |
| 51 | 010607005107 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 914.76 | | | |
| 52 | 010607005108 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 372 | | | |
| 53 | 011001005152 | 保温隔热楼地面（楼26) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.1 | | | |
| 54 | 011001005153 | 保温隔热楼地面（楼27) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 926.38 | | | |
| 55 | 011101006358 | 轻骨料砼找平层-墙身 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:轻骨料混凝土回填 | m3 | 30.186 | | | |
| 56 | 011106004033 | 细石混凝土找平层（楼24) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.88 | | | |
| 57 | 011101003322 | 细石混凝土找平层(楼26) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.1 | | | |
| 58 | 011101003323 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配ϕ3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 926.38 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 011101003324 | 细石混凝土找平层(楼29) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 93.3 | | | |
| 60 | 011001001053 | 保温隔热屋面（屋面1、2、3） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 986.07 | | | |
| 61 | 011101006359 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 206.6 | | | |
| 62 | 01B811 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 206.6 | | | |
| 63 | 011101006360 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 206.6 | | | |
| 64 | 01B812 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 206.6 | | | |
| 65 | 011101006361 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 753.55 | | | |
| 66 | 011101006362 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 753.55 | | | |
| 67 | 010901001027 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 853.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 01B813 | 隔离层（屋面3） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 25.92 | | | |
| 69 | 011101006363 | 水泥砂浆找平层（屋面3） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 25.92 | | | |
| 70 | 01B814 | 屋面混凝土找坡层（屋面3） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 25.92 | | | |
| 71 | 011101006364 | 细石砼楼地面（屋面4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@100 )<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 355.51 | | | |
| 72 | 01B815 | 隔离层（屋面4） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 355.51 | | | |
| 73 | 011101006365 | 水泥砂浆找平层（屋面4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 355.51 | | | |
| 74 | 01B816 | 屋面混凝土找坡层（屋面4） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 355.51 | | | |
| 75 | 01B817 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.≥200g/m2聚酯无纺布过滤层，≥25高凹凸型排(蓄)水板<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 355.51 | | | |
| 76 | 010904002339 | 楼(地)面涂膜防水（楼24） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3.88 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 010904002340 | 楼(地)面涂膜防水（楼26） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 41.1 | | | |
| 78 | 010904002341 | 楼(地)面涂膜防水（楼29） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 107.7 | | | |
| 79 | 010903002182 | 墙面涂膜防水（内墙1） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 680.75 | | | |
| 80 | 010904002342 | 天棚面涂膜防水（棚3） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 117.07 | | | |
| 81 | 010902001056 | 卷材防水（屋面1、3、4） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 634.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902001057 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 795.55 | | | |
| 83 | 010904002343 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 24.5 | | | |
| 84 | 010801004127 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.06 | | | |
| 85 | 010801004128 | 钢质防火门（丙级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 5.76 | | | |
| 86 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 | m2 | 27.48 | | | |
| 87 | 010803002006 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 10.44 | | | |
| 88 | 01B818 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2683页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 01B819 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋。<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 5 | | | |
| 90 | 01QDB008053 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 124.4 | | | |
| 91 | 01QDB003027 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 3 | | | |
| 92 | 01QDB008054 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 348.38 | | | |
| 93 | 01QDB004027 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 12 | | | |
| 94 | 01QDB007027 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 305.8 | | | |
| 95 | 01B820 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 24 | | | |
| 96 | 010507001078 | 暗埋式散水 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>2.60厚C20混凝土随捣随抹 | m2 | 76.16 | | | |
| 97 | 010507001079 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 98 | 011001003305 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 54.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 011001003306 | 保温隔热墙面（外墙4) | 保温隔热墙面（外墙4)<br>1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 1351.4 | | | |
| 100 | 010903003052 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 1406.2 | | | |
| 101 | 010903002183 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 1406.2 | | | |
| 102 | 011001003307 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 232.4 | | | |
| 103 | 010903002184 | 墙面涂膜防水（外墙窗口) | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 77.466667 | | | |
| 104 | 010807003047 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 6.95 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 105 | 010802001053 | 金属门（外门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑相应五金配件等<br>4.玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>5.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>6.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 36.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010807001079 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 62.1 | | | |
| 107 | 010807001080 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 465.56 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011106002027 | 块料楼梯面层（楼11） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 62.14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011102003053 | 块料楼地面（楼11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 42.14 | | | |
| 3 | 011106004034 | 水泥砂浆面层（楼24） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 2.88 | | | |
| 4 | 011101006366 | 水泥砂浆找平层（楼26） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层； | m2 | 31.1 | | | |
| 5 | 011101006367 | 水泥砂浆找平层（L27、L28） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆保护层； | m2 | 3121.09 | | | |
| 6 | 011101006368 | 水泥砂浆找平层（楼29） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层； | m2 | 93.3 | | | |
| 7 | 011102003054 | 块料楼地面（屋面3） | 1、10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝<br>2、20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 | m2 | 25.92 | | | |
| 8 | 01B821 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 3791.71 | | | |
| 9 | 011201001302 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 680.75 | | | |
| 10 | 011406003213 | 墙面满刮腻子（内墙6） | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 2965.71 | | | |
| 11 | 011201001303 | 墙面一般抹灰（内墙6） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 2965.71 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011406001046 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 125.36 | | | |
| 13 | 011201001304 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 125.36 | | | |
| 14 | 011201001305 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 19.89 | | | |
| 15 | 011406003214 | 天棚腻子(棚3、6、) | 1.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布; | m2 | 358.37 | | | |
| 16 | 011407002055 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：弹性涂料 | m2 | 3857.37 | | | |
| 17 | 011105003043 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100（根据实际高度）<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 9.3 | | | |
| 18 | 011105001134 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 158.9 | | | |
| 19 | 011503008052 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 65.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011503001183 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -A/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 70.4 | | | |
| 21 | 011503001184 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 64.8 | | | |
| 22 | 011503001185 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 8 | | | |
| 23 | 011503001186 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 4.5 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 24 | 011406003215 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 1351.4 | | | |
| 25 | 011407001128 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 86.07 | | | |
| 26 | 011407001129 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 13.4 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017674 | 配电箱 | 1.名称:41#楼物业用房用电总箱<br>2.型号:1APZ-WY<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017675 | 配电箱 | 1.名称:41#楼社区用房用电总箱<br>2.型号:2APZ-SQ<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017676 | 配电箱 | 1.名称:社区用房三层用电总箱<br>2.型号:3ALgg-SQ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017677 | 配电箱 | 1.名称:社区用房、垃圾站电源总箱<br>2.型号:B1APZ-SQ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017678 | 配电箱 | 1.名称:社区用房四层用电总箱<br>2.型号:4ALgg-SQ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017679 | 配电箱 | 1.名称:物业用房空调室外机电源箱<br>2.型号:1APKT-WY<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030404017680 | 配电箱 | 1.名称:社区四层电梯配电箱<br>2.型号:4APDT<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017681 | 配电箱 | 1.名称:社区用房空调室外机电源箱<br>2.型号:1APKT-SQ<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017682 | 配电箱 | 1.名称:垃圾站电源总箱<br>2.型号:2APZ-LJZ<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017683 | 配电箱 | 1.名称:垃圾站排风机配电箱<br>2.型号:2AP-PF<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017684 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030411003155 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 284.85 | | | |
| 13 | 030411003156 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:200×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 69.53 | | | |
| 14 | 030408008089 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 1 | | | |
| 15 | 030408008090 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 1 | | | |
| 16 | 030413001144 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 150 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 17 | 0304110011174 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.35 | | | |
| 18 | 0304110011175 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 118.91 | | | |
| 19 | 0304110011176 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4678.79 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0304110011177 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 67.24 | | | |
| 21 | 0304110011178 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 30 | | | |
| 22 | 030413001145 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 5.3713 | | | |
| 23 | 030411006460 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 645 | | | |
| 24 | 030411006461 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 158 | | | |
| 25 | 030413002507 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 982.35 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 26 | 030408001368 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 783.07 | | | |
| 27 | 030408001369 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 853.22 | | | |
| 28 | 030408001370 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2693页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030408001371 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 30.9 | | | |
| 30 | 030408001372 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 145.11 | | | |
| 31 | 030408001373 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 51.57 | | | |
| 32 | 030408001374 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 13.95 | | | |
| 33 | 030408001375 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 20.99 | | | |
| 34 | 030408001376 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.17 | | | |
| 35 | 030408006116 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 26 | | | |
| 36 | 030408006117 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030408006118 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 38 | 0304110041177 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 56.08 | | | |
| 39 | 0304110041178 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4234.44 | | | |
| 40 | 0304110041179 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 186.48 | | | |
| 41 | 0304110041180 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 234.75 | | | |
| 42 | 0304110041181 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3315.81 | | | |
| 43 | 0304110041182 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ -BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 185.64 | | | |
| 44 | 0304110041183 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYY-2×2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1096.45 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 030412001159 | 普通灯具 | 1.名称:应急壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 4 | | | |
| 46 | 030412001160 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 15 | | | |
| 47 | 030412001161 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 24 | | | |
| 48 | 030412005043 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 332 | | | |
| 49 | 030412005044 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 1 | | | |
| 50 | 030412004362 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 6 | | | |
| 51 | 030412004363 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型双面多信息复合标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 15 | | | |
| 52 | 030412004364 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 40 | | | |
| 53 | 030412004365 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 9 | | | |
| 54 | 030412004366 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 6 | | | |
| 55 | 030412004367 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 63 | | | |
| 56 | 030412004368 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 15 | | | |
| 57 | 030404034199 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030404034200 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 59 | 030404034201 | 照明开关 | 1.名称:密闭型一联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 60 | 030404035330 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 145 | | | |
| 61 | 030404035331 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 62 | 030404035332 | 插座 | 1.名称:带开关单相二、三极安全型防溅插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 63 | 030404035333 | 插座 | 1.名称:单相三极柜式空调插座（带开关）<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 64 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称:空调温控开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 | 个 | 97 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 65 | 030406009003 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:微型电机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:0.75KW以下<br>4.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.干燥要求:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含配用金属软管及金属软管专用活接头安装 | 台 | 1 | | | |
| 66 | 030406006036 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030406006037 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 1 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 68 | 030409008083 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 8 | | | |
| 69 | 030409003028 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根φ16钢筋或四根φ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 159 | | | |
| 70 | 030409005073 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 209.87 | | | |
| 71 | 030409005074 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 100 | | | |
| 72 | 030409008084 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 73 | 030409002023 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 71.8 | | | |
| 74 | 030409002024 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 50 | | | |
| 75 | 030409008085 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030414011028 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 1 | 0304110011179 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3.6145 | | | |
| 2 | 0304110011180 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3.61 | | | |
| 3 | 030501012052 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030502013028 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:8口<br>4.安装方式:箱内 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030404017685 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 080904012027 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 030507008079 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304110041184 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 7.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110041185 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.316 | | | |
| 10 | 030502005213 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7.41 | | | |
| 11 | 030502005214 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 19.32 | | | |
| 12 | 030408001377 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 10 | | | |
| 13 | 030411006462 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030411003157 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:100*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 176.907 | | | |
| 15 | 030413001146 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 117.94 | | | |
| 16 | 030413002508 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 17 | 0304110041186 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 8.369 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0304110041187 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10.347 | | | |
| 19 | 0304110011181 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8.165 | | | |
| 20 | 030411006463 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 030413002509 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017686 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:41#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017687 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 12 | | | |
| 3 | 030408006119 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001378 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 204.26 | | | |
| 5 | 0304110041188 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |
| 6 | 0304110011182 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 30.4 | | | |
| 7 | 0304110011183 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 48 | | | |
| 8 | 0304110011184 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 9 | 030413001147 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 31 | | | |
| 10 | 030412004369 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 132 | | | |
| 11 | 030412004370 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 1 | | | |

17D046CC-BDHF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004371 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 19 | | | |
| 13 | 030411006464 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 152 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002134 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 89.62 | | | |
| 2 | 030901002135 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 323.61 | | | |
| 3 | 030901002136 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 4 | 030901010056 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 030901010057 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030901013054 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 70 | | | |
| 7 | 03B499 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC3<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 14 | | | |
| 8 | 031003003081 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 9 | 031003003082 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003001389 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031002003728 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031002003729 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 03B500 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 03B501 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031002001068 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 295.77 | | | |
| 16 | 031208002149 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.4 | | | |
| 17 | 030905002033 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 21 | | | |
| 18 | 031201001033 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 137.66 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 53.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 13 | | | |
| 3 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 64 | | | |
| 4 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 58.42 | | | |
| 5 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 27.35 | | | |
| 6 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 114.92 | | | |
| 7 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 114.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 498.43 | | | |
| 9 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 666.05 | | | |
| 10 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 447 | | | |
| 11 | 031003001390 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 12 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 1 | | | |
| 13 | 031003001391 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 031003001392 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 030901007005 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 16 | 030901006007 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |

17D04CC-BDFE-2C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031003003083 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 18 | 031002003730 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 19 | 031002003731 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 13 | | | |
| 20 | 031002003732 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 031002003733 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 031002003734 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 23 | 03B502 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 24 | 03B503 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 03B504 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 031002001069 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 884.74 | | | |
| 27 | 031208002150 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 5.48 | | | |
| 28 | 031208002151 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.14 | | | |
| 29 | 031208002152 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.79 | | | |
| 30 | 031201001034 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 254.38 | | | |
| 31 | 030905002034 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 4 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006579 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006580 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 30.21 | | | |
| 3 | 031001006581 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 130.97 | | | |
| 4 | 031001006582 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.6 | | | |
| 5 | 031001006583 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 38.6 | | | |
| 6 | 031001006584 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.84 | | | |
| 7 | 031001006585 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.2 | | | |

17D046CC-BDFE-5064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031001006586 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 12.08 | | | |
| 9 | 031208002153 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.46 | | | |
| 10 | 031003001393 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 031003001394 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031003001395 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 13 | 031003001396 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 14 | 031003001397 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 15 | 031003001398 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 16 | 031003001399 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4A64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031003001400 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 031004014268 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 031002003735 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 20 | 031002003736 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 03B505 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 03B506 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 23 | 030413002510 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 118.6 | | | |
| 24 | 031003013027 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN50<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 031202002033 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 15.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4F34-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031002001070 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 69.85 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 27 | 031001005232 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.31 | | | |
| 28 | 031001005233 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 4.99 | | | |
| 29 | 031001005234 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 18.05 | | | |
| 30 | 031001005235 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 9 | | | |
| 31 | 031001006587 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 23.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006588 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 12.48 | | | |
| 33 | 031001006589 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 29.28 | | | |
| 34 | 031001006590 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含及管卡制作安装 | m | 15.9 | | | |
| 35 | 031001006591 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 19.17 | | | |
| 36 | 031004014269 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 37 | 031004014270 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 20 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 031002003737 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 3 | | | |
| 39 | 031002003738 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 40 | 031002003739 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 41 | 03B507 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 42 | 03B508 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 43 | 03B509 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 44 | 031001005236 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.93 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031001006592 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 4.5 | | | |
| 46 | 031001006593 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 15.9 | | | |
| 47 | 031004014271 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封式地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 48 | 031004014272 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封式地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 031004014273 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 50 | 031002003740 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 51 | 031002003741 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 3 | | | |
| 52 | 03B510 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 03B511 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 54 | 010902004052 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 142.28 | | | |
| 55 | 031001005237 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 14.84 | | | |
| 56 | 031004014274 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 57 | 031004014275 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 58 | 031004014276 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031002003742 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 28 | | | |
| 60 | 03B512 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 61 | 010902006027 | 屋面落水口（铸铁） | 1.详见图纸 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031002003743 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 63 | 03B513 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 28 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | | | | |
| | 土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001031 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 242 | | | |
| 2 | 010103004109 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 871.2 | | | |
| 3 | 01B822 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 242 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 4 | 010515001945 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.163 | | | |
| 5 | 010515001946 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.006 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010515001947 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.734 | | | |
| 7 | 010515001948 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.456 | | | |
| 8 | 010515001949 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.064 | | | |
| 9 | 010515001950 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.729 | | | |
| 10 | 010515001951 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.444 | | | |
| 11 | 010515001952 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.606 | | | |
| 12 | 010515001953 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.205 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 010515001954 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.785 | | | |
| 14 | 010515001955 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.378 | | | |
| 15 | 010515001956 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.9 | | | |
| 16 | 010515001957 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.273 | | | |
| 17 | 010515001958 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.008 | | | |
| 18 | 01B823 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计和规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.055 | | | |
| 19 | 010516003155 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1367 | | | |
| 20 | 010516003156 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 3 | | | |
| 21 | 010516003157 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 13 | | | |

17D46CC-BDF5-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010515001959 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.02 | | | |
| 23 | 010515011232 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1738 | | | |
| 24 | 010515011233 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30 | | | |
| 25 | 010515011234 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 300 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 26 | 010401003030 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 35.75 | | | |
| 27 | 010402001108 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 71.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010607005109 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 140.22 | | | |
| 29 | 010607005110 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 30.5 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 30 | 010501001099 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 12.62 | | | |
| 31 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c35 | m3 | 18.9 | | | |
| 32 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c35 | m3 | 39 | | | |
| 33 | 010504001052 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 113.9 | | | |
| 34 | 010505003213 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.5 | | | |
| 35 | 010503002110 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 37.38 | | | |
| 36 | 010506001111 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 6.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010506001112 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.34 | | | |
| 38 | 010503005057 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3 | | | |
| 39 | 010502002057 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.56 | | | |
| 40 | 010503004058 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.6 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 41 | 011001003308 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 290 | | | |
| 42 | 011001003309 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 204 | | | |
| 43 | 011001001054 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 227.47 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 44 | 010903001031 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 265.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010903002185 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 265.5 | | | |
| 46 | 010904002344 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 215.888 | | | |
| 47 | 010904002345 | 楼(地)面涂膜防水（屋2) | 1.防水膜品种:2mm橡胶沥青防水涂料+3mm改性沥青防水卷材,<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 227.47 | | | |
| 48 | 010903002186 | 墙面涂膜防水（外墙) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 288 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 49 | 010801004129 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 1.8 | | | |
| 50 | 010801001004 | 木质门(含门套) | 1.门代号及洞口尺寸:M1124<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑 | ㎡ | 15.84 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | | |
| 51 | 011101006369 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土内配ϕ4@150双向钢丝网片与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 241.804 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 011101006370 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 241.804 | | | |
| 53 | 010901001028 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 241.804 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 54 | 01B824 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 43.5 | | | |
| 55 | 01QDB002055 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 297 | | | |
| | 装修 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101006371 | 细石砼找平层（地面砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 119.94 | | | |
| 2 | 01B827 | ф3@50钢丝网片（地面砖） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 239.88 | | | |
| 3 | 011102003055 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度30mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，750mm*1500mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 119.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011108001043 | 石材零星项目 | 1.工程部位:石材踏步<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01深灰色石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 40.29 | | | |
| 5 | 011108001044 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，25mm厚1:2.5水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01深灰色石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.26 | | | |
| 6 | 011108001045 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，素混凝土止水坎综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-0深灰色石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 01B828 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 767.329 | | | |
| 8 | 011201001306 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套界面剂一道 | m2 | 767.329 | | | |
| 9 | 011207001046 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:古铜不锈钢面板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 31.7 | | | |
| 10 | 011207001047 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:金属长城板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 10.36 | | | |
| 11 | 011207001048 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:镜面不锈钢面板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 8.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011204003074 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，750*1500mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 238.44 | | | |
| 13 | 011204001023 | 石材墙面 | 1.墙体类型:回家大堂背景墙<br>2.安装方式:综合考虑<br>3.面层材料品种、规格、颜色:岩板<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑<br>5.防护材料种类:综合考虑<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 | m2 | 27.4 | | | |
| 14 | 011502001010 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:古铜不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 120.2 | | | |
| 15 | 011302001074 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固，含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 106.328 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）** **第2728页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011302001075 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:折线造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固，含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 119.528 | | | |
| 17 | 010810002001 | 木窗帘盒（石膏板窗帘盒） | 1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨、15mm阻燃板基层、石膏板饰面 | m2 | 12 | | | |
| 18 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:成品石膏线<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 16.272 | | | |
| 19 | 011407002056 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子2遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:2遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 132.91 | | | |
| 20 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:40mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:MT-01古铜不锈钢 | m | 32.487 | | | |
| 21 | 011503008053 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化夹胶玻璃<br>2.固定方式:<br>3.固定配件种类: | m | 10.21 | | | |
| | 外立面装饰 | | | | | | | |
| 22 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:镀锌型钢骨架<br>2.面层材料品种、规格、颜色:拼色陶板 | m2 | 410.4 | | | |
| 23 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:详见设计图纸<br>2.粘结塞口材料种类:详见设计图纸<br>3.固定方式: | m2 | 261.9 | | | |
| 24 | 011506003001 | 棕色金属雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢骨架<br>2.面层材料品种、规格:棕色金属<br>3.嵌缝材料种类:综合考虑<br>4.按展开面积计算 | m2 | 70.2 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2729页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017688 | 配电箱 | 1.名称:43#大堂用电总箱<br>2.型号:1APZ<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017689 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱<br>2.型号:2APDT<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017690 | 配电箱 | 1.名称:大堂配电箱<br>2.型号:2AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017691 | 配电箱 | 1.名称:集中电源控制箱<br>2.型号:1ALE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017692 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017693 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:RS<br>3.规格:半周长1m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0304110011185 | 配管 | 1.名称:穿线管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 13.732 | | | |
| 8 | 0304110011186 | 配管 | 1.名称:穿线管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 7.5 | | | |
| 9 | 0304110011187 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 18.36 | | | |
| 10 | 0304110011188 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 926.578 | | | |
| 11 | 030408001379 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4x35+1x16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 100 | | | |
| 12 | 030408001380 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5x16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.775 | | | |
| 13 | 030408001381 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5x10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.216 | | | |
| 14 | 030408001382 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5x6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 13.085 | | | |
| 15 | 030408001383 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 7.62 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030408001384 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 3.315 | | | |
| 17 | 030408006120 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 18 | 030408006121 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030408006122 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 20 | 0304110041189 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 168.687 | | | |
| 21 | 0304110041190 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1200.54 | | | |
| 22 | 0304110041191 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1186.55 | | | |
| 23 | 0304110041192 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYY-2×2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 121 | | | |
| 24 | 0304110041193 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP-2×1.5<br>4.规格:2*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.692 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030412001162 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 4 | | | |
| 26 | 030412004372 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 31 | | | |
| 27 | 030412004373 | 装饰灯 | 1.名称:LED高空射灯<br>2.型号:22W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 23 | | | |
| 28 | 030412005045 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 13 | | | |
| 29 | 030412004374 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.型号:功率12W，色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:详见设计 | m | 22 | | | |
| 30 | 030412001163 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 31 | 030412005046 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 32 | 030404033025 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 3 | | | |
| 33 | 030404035334 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 34 | 030404035335 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 35 | 030404035336 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 36 | 030404035337 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 37 | 030404034202 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 38 | 030404034203 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030404034204 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 030412004375 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 2 | | | |
| 41 | 030412004376 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 12 | | | |
| 42 | 030412004377 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 7 | | | |
| 43 | 020303001025 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 63 | | | |
| 44 | 030409008086 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030409008087 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030409002025 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 78.9 | | | |
| 47 | 030404036002 | 开关 | 1.名称:智能控制面板<br>2.规格:<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 030411006465 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 49 | 031002003744 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 031002003745 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 51 | 030414011029 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030502003152 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称家庭信息箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502007081 | 光缆 | 1.名称：12芯多模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 20 | | | |
| 3 | 030502007082 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 18.372 | | | |
| 4 | 0304110011189 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.662 | | | |
| 5 | 0304110011190 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.66 | | | |
| 6 | 030502009004 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 4 | | | |
| 7 | 030502014055 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 28 | | | |
| 8 | 030502016029 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 28 | | | |
| 9 | 030502014056 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| 10 | 030413002511 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 11 | 0304110011191 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.545 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0304110011192 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 36.55 | | | |
| 13 | 030501012053 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 14 | 030502013029 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:箱内<br>5.其他含光纤跳线、光纤熔接等 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030404017694 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 080904012028 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 030507008080 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 4 | | | |
| 18 | 030507008081 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 19 | 0304110041194 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 88.242 | | | |
| 20 | 030502005215 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 88.242 | | | |
| 21 | 030411006466 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030413002512 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 23 | 0304110041195 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 14.715 | | | |
| 24 | 0304110011193 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.878 | | | |
| 25 | 0304110011194 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.88 | | | |
| 26 | 030411006467 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030413002513 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 28 | 030502003153 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 29 | 030507006075 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030507001052 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 2 | | | |
| 31 | 030507006076 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 32 | 030904005030 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 1 | | | |
| 33 | 030904003083 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 34 | 0304110041196 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48.445 | | | |
| 35 | 0304110041197 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 48.388 | | | |
| 36 | 0304110041198 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 17.104 | | | |
| 37 | 030502005216 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 48.445 | | | |
| 38 | 0304110011195 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 49.0795 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304110011196 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 49.08 | | | |
| 40 | 030413002514 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 41 | 030507014028 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 3 | | | |
| 42 | 030502005217 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.493 | | | |
| 43 | 0304110011197 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 18.1285 | | | |
| 44 | 0304110011198 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 18.13 | | | |
| 45 | 030411006468 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 46 | 030413002515 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4E64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030404017695 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017696 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 9 | | | |
| 3 | 030408006123 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001385 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 67.521 | | | |
| 5 | 0304110041199 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 84.94 | | | |
| 6 | 0304110011199 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6.2 | | | |
| 7 | 0304110011200 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 84 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0304110011201 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 67 | | | |
| 9 | 030413001148 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 18.875 | | | |
| 10 | 030412004378 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 113 | | | |
| 11 | 030412004379 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 18 | | | |
| 12 | 030412004380 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 4 | | | |
| 13 | 030411006469 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 31 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002137 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 8.2 | | | |
| 2 | 030901010058 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 3 | 030901013055 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031003001401 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 5 | 031003001402 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031002001071 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 4.1 | | | |
| 7 | 031208002154 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.03 | | | |
| 8 | 030905002035 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 2 | | | |
| 9 | 031201001035 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 0.87 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006594 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1 | | | |
| 2 | 031001006595 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 12.59 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006596 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 34.96 | | | |
| 4 | 031001006597 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.4 | | | |
| 5 | 031001006598 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 31.46 | | | |
| 6 | 031001006599 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.76 | | | |
| 7 | 031001006600 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.15 | | | |

17D046CC-BDFF-5664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031001006601 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.42 | | | |
| 9 | 031208002155 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.55 | | | |
| 10 | 031003001403 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031003001404 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 031003001405 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 13 | 031003001406 | 螺纹阀门 | 1.类型：真空破坏器<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.参考图集12s108-2-P34 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001407 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 031003001408 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031003001409 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 031003001410 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 031003001411 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031004014277 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 031002003746 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 031002003747 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 03B517 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 03B518 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 030413002516 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 39.15 | | | |
| 25 | 031003013028 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN50<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031202002034 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 24.33 | | | |
| 27 | 031002001072 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 45.21 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 28 | 031001005238 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.13 | | | |
| 29 | 031001005239 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 4.93 | | | |
| 30 | 031001005240 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 12.51 | | | |
| 31 | 031001006602 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 13.59 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031001006603 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 3.69 | | | |
| 33 | 031001006604 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 9.45 | | | |
| 34 | 031001006605 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 11.32 | | | |
| 35 | 031004014278 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 3 | | | |
| 36 | 031004014279 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 37 | 031002003748 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 38 | 03B519 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN75以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 03B520 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 031002003749 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 3 | | | |
| 41 | 010902004053 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 24.74 | | | |
| 42 | 031001005241 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 4.21 | | | |
| 43 | 031004014280 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 44 | 031002003750 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 45 | 03B521 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 010902006028 | 屋面落水口（铸铁） | 1.详见图纸 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-AC54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031002003751 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 03B522 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 010202008005 | 击入式土钉 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢筋、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>5.钻孔直径:击入式土钉<br>6.其他要求：需综合由于现场土质原因采取的各种措施等费用 | m | 978 | | | |
| 2 | 010202008006 | 粘结型锚杆 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:110mm，满足图纸要求<br>5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>6.浆液种类、强度等级:水泥浆强度不低于25MPa<br>7.其他要求：需综合注浆及由于现场土质原因采取的各种措施等费用，综合考虑岩石及土质的不同注浆形式、锚碇板、螺母等 | m | 13663 | | | |
| 3 | 010202007004 | 预应力锚杆（3ΦS15.2） | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:150mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:3ϕs15.2，预应力钢绞线，具体做法详见图纸<br>6.浆液种类、强度等级:水灰比0.5 ，纯水泥浆 综合考虑二次注浆<br>7.含预埋塑料套管、钢管导向帽、封锚等全部内容综合考虑 | m | 16415 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010301003001 | 钢管桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.送桩深度、桩长:详见图纸<br>3.材质:钢管<br>4.管径、壁厚:ϕ146*6<br>5.桩倾斜度:垂直<br>6.沉桩方法:综合考虑<br>7.填充材料种类:综合考虑<br>8.防护材料种类:综合考虑 | m | 5040.91 | | | |
| 5 | 010302001003 | 灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.空桩长度、桩长:综合考虑<br>3.桩径:Φ800mm<br>4.成孔方法:综合考虑<br>5.护筒类型、长度:综合考虑<br>6.混凝土种类、强度等级:C30<br>7.综合考虑砼充盈系数、泵送、桩基检测、泥浆池制作、泥浆堆积及外运、塌孔、桩身水下施工、开挖泥浆池、溜槽、空桩、凿桩头、桩头钢筋整理、周转钢护筒等费用，不含钢筋笼费用<br>8.试桩工程量并入此清单内 | m | 732.14 | | | |
| 6 | 010202009003 | 喷射混凝土 | 1.部位:边坡<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:商砼<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20<br>5.报价需综合泄水管等内容<br>6.纵横网筋ϕ6@250x250mm<br>7.综合考虑脚手架垂直运输等措施费用 | m2 | 12734.48 | | | |
| 7 | 010503002111 | 冠梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑混凝土输送费用<br>4.脚手架费用综合考虑 | m3 | 104 | | | |
| 8 | 010503003001 | 腰梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑混凝土输送费用<br>4.脚手架费用综合考虑 | m3 | 689.38 | | | |
| 9 | 010515001960 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 | t | 13.08 | | | |
| 10 | 010515001961 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 | t | 1.73 | | | |
| 11 | 010515001962 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 | t | 32.26 | | | |
| 12 | 010515001963 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 | t | 7.47 | | | |
| 13 | 010515001964 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ25 | t | 0.74 | | | |
| 14 | 010515001965 | 现浇构件箍筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 | t | 11.55 | | | |
| 15 | 010515001966 | 现浇构件箍筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 | t | 1.1 | | | |
| 16 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑<br>2.综合考虑钢筋链接因素 | t | 47.278 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010401001003 | 坡面阻水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砌块砖砌筑360mm高*240mm宽<br>2.垫层:60mmM7.5水泥砂浆垫层<br>3.尺寸：240mm*360mm<br>4. 砂浆强度等级:综合考虑 | m | 802.08 | | | |
| 18 | 010401014004 | 坡顶截水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:两侧120厚蒸压粉煤灰砖300mm高<br>2.沟截面尺寸:540*540mm<br>3.垫层：C15素混凝土100厚 | m | 802.08 | | | |
| 19 | 01B829 | 排水沟侧面地面人工修边 | | m | 791.52 | | | |
| 20 | 011201001307 | 水泥砂浆抹灰（排水沟、截水沟、阻水墙） | 1.10厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1427.7024 | | | |
| 21 | 010101003002 | 挖沟槽土方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:详见图纸<br>3.弃土运距：含装车，不含外运 | m3 | 173.24928 | | | |
| 22 | 010102002003 | 挖沟槽石方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开凿深度:详见图纸<br>3.弃碴运距：含装车，不含外运 | m3 | 118.728 | | | |
| 23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方、淤泥等;<br>2.运距:30km | m3 | 291.98 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| 1 | 010103001010 | 回填土 | 1.密实度要求:压实系数综合考虑且满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土，满足设计要求，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量及设计规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源：综合考虑,包含各种倒运 | m3 | 92636.87 | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001032 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 28950.86 | | | |
| 2 | 010103004110 | 竣工清理 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理外运，综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求<br>2.其他:高度综合考虑 | m3 | 210649.1968 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2751页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 01B830 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 17042.49 | | | |
| 4 | 010101002002 | 挖运土方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.土壤类别：综合各类土质；<br>2.挖土深度：从土方单位交接标高至垫层底<br>3.弃土运距：开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>4.计算规则：按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>5.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>6.不限于沟槽开挖等 | m3 | 713.48134 | | | |
| 5 | 010102001003 | 挖运石方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.岩石类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：机械破碎<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 2853.92536 | | | |
| 6 | 010103001011 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中； | m3 | 39.35 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDH[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2752页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010202007005 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400ф25，具体做法详见设计图纸。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用；<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑 | m | 26037 | | | |
| 8 | 01B831 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 5786 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 9 | 010515001967 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.331686 | | | |
| 10 | 010515001968 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.490714 | | | |
| 11 | 010515001969 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.872059 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010515001970 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 164.494023 | | | |
| 13 | 010515001971 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 98.701755 | | | |
| 14 | 010515001972 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 78.727496 | | | |
| 15 | 010515001973 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.827804 | | | |
| 16 | 010515001974 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 189.063503 | | | |
| 17 | 010515001975 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 474.4696 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 18 | 010515001976 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 835.884707 | | | |
| 19 | 010515001977 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 765.744747 | | | |
| 20 | 010515001978 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 265.067549 | | | |
| 21 | 010515001979 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 243.799718 | | | |
| 22 | 010515001980 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 566.559495 | | | |
| 23 | 010515001981 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 386.871431 | | | |
| 24 | 010515001982 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 605.582697 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 01B832 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 62.325 | | | |
| 26 | 010516003158 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10955 | | | |
| 27 | 010516003159 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 3931 | | | |
| 28 | 010516003160 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 5206 | | | |
| 29 | 010515001983 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 21.110863 | | | |
| 30 | 010515011235 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 13348 | | | |
| 31 | 010515011236 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 184 | | | |
| 32 | 010515011237 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 7208 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010516002032 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.8 | | | |
| 34 | 010606013022 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 17.28 | | | |
| 35 | 01B833 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.8 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 36 | 010501001100 | 垫层（筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4217.2846 | | | |
| 37 | 010501001101 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 38 | 010501004030 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14798.5446 | | | |
| 39 | 010502001036 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1789.8086 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010504001053 | 剪力墙（外墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1267.9918 | | | |
| 41 | 010504001054 | 剪力墙（内墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙、人防墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1237.5903 | | | |
| 42 | 010503002112 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2806.1011 | | | |
| 43 | 010505003214 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7783.5098 | | | |
| 44 | 010505003215 | 斜板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4535.8811 | | | |
| 45 | 010505003216 | 预制平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.88 | | | |
| 46 | 010502002058 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 155.5094 | | | |
| 47 | 010503004059 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.53 | | | |
| 48 | 010503005058 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.196 | | | |

17D46CC-BDFE-4764-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2758页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010503004060 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 13.2351 | | | |
| 50 | 010508001003 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:综合考虑<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2374.4481 | | | |
| 51 | 010508001004 | 后浇带 | 1.混凝土种类:200厚预制板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.71 | | | |
| 52 | 010506001113 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 138.08 | | | |
| 53 | 010506001114 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 610.4 | | | |
| 54 | 010501006029 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.97 | | | |
| 55 | 01B834 | 外加剂-抗渗P8 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 19187.9867 | | | |
| 56 | 01B835 | 外加剂-防腐阻锈 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 19187.9867 | | | |
| 57 | 01B836 | 外加剂-后浇及后浇带处的膨胀剂 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 2392.1581 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 58 | 01B837 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 1454.715552 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 010402001109 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 2134.9499 | | | |
| 60 | 010401003031 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层) | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 542.289996 | | | |
| 61 | 010401003032 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:240mm砖墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 2.36 | | | |
| 62 | 010607005111 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3837.5738 | | | |
| 63 | 010607005112 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.加固方式:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1944.224 | | | |
| 64 | 010401012036 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 28.68 | | | |
| 65 | 010401014005 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸<br>2.沟截面尺寸:详见设计图纸<br>3.垫层材料种类、厚度:详见设计图纸<br>4.混凝土强度等级:详见设计图纸<br>5.砂浆强度等级:详见设计图纸 | m | 25.2 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011001003310 | 保温隔热墙面（地下室外墙、外墙4）（防水保护） | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 4699.8465 | | | |
| 67 | 011001001055 | 保温隔热屋面（地下室顶板回填土超过2.5m处） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫苯乙烯EPS板<br>2.隔气层材料品种、厚度:<br>3.粘结材料种类、做法:<br>4.防护材料种类、做法:<br>5.材质性能要求：详见设计图纸 | m3 | 5.2 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 68 | 011101006372 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 31521.0384 | | | |
| 69 | 01B838 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 63042.0768 | | | |
| 70 | 01B839 | 0.4厚聚乙烯膜一层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 31521.0384 | | | |
| 71 | 011201004047 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 4519.0833 | | | |
| 72 | 01B840 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br><br>2.H25 双面抗压排水异形片(抗压大于 300Kpa ),上铺土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 29464.56 | | | |
| 73 | 011101006373 | 细石砼找平层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C30细石混凝土保护层，每隔35mx35m设分<br>仓缝(钢筋必须断开)，缝宽20mm,表面收光，缝嵌防水油膏<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29464.5638 | | | |
| 74 | 01B841 | ϕ4@200双向钢丝网片（地下室顶板） | 1.计算规则：按屋面水平投影面积计算，综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 28696.4608 | | | |
| 75 | 01B842 | 无纺布一层隔离层（地下室顶板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 28696.4608 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011201004048 | 立面砂浆保护层（消防水池、吸水槽） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 153.66 | | | |
| 77 | 011101006374 | 轻骨料砼垫层（L3、人防地面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 558.8401 | | | |
| 78 | 011101003325 | 细石混凝土垫层(地1、2、3、人防地面2-报警阀间) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）随打随抹平，内配ϕ3@50双向钢筋网，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 649.1125 | | | |
| 79 | 011101003326 | 细石混凝土垫层(地2) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平层,内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 398.6643 | | | |
| 80 | 010501001102 | 细石混凝土垫层（坡道、人防坡道-无结构板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:150mm厚 C20 混凝土垫层<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.素土夯实，压实系数≥0.94 | m3 | 18.135 | | | |
| 81 | 011101006375 | 水泥砂浆找平层（人防-地面4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 60.3736 | | | |
| 82 | 011201004049 | 立面砂浆找平层（外墙2） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:5mm抗裂砂浆; | m2 | 260.92 | | | |
| 83 | 011201004050 | 立面砂浆找平层（外墙4） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:7mm抗裂砂浆; | m2 | 180.7632 | | | |
| 84 | 01B843 | 与室外土壤直接接触混凝土构件防腐蚀 | 1.部位：基础、承台、挡土墙、地下室顶板、土中的梁柱等<br>2.做法：聚合物水泥砂浆两遍<br>3.计算规则：混凝土构件与室外土壤的接触面积 | m2 | 5493.69 | | | |
| 85 | 011003001002 | 土工布过滤层（地下室顶板回填土超过2.5m处）） | 1.隔离层部位:<br>2.隔离层材料品种、做法:200g/m2土工布过滤层,搭接及施工损耗综合考虑在报价中 | m2 | 58.7 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 86 | 010807003048 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 6.9 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 010904002346 | 楼(地)面涂膜防水（地1) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 172.702903 | | | |
| 88 | 010904002347 | 楼(地)面涂膜防水（地2) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.544664 | | | |
| 89 | 010904002348 | 楼(地)面涂膜防水（地3) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 105.812574 | | | |
| 90 | 010904002349 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、人防地面2) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 837.073896 | | | |
| 91 | 010904002350 | 楼(地)面涂膜防水（楼4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 19.904 | | | |
| 92 | 010904002351 | 楼(地)面涂膜防水（L6、人防地面7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 138.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 010903002187 | 墙面涂膜防水（L6、人防地面7） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 402.7681 | | | |
| 94 | 010904002352 | 天棚面涂膜防水（棚7-战时水池） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 63.78 | | | |
| 95 | 010903001032 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 4519.0833 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 010903002188 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 4519.0833 | | | |
| 97 | 010902001058 | 屋面卷材防水（地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚弹性体SBS改性沥者耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型)；<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材的面积计算，附加层不计 | m2 | 28696.4608 | | | |
| 98 | 010902002003 | 屋面涂膜防水（地下室顶板) | 1.防水膜品种:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 28696.4608 | | | |
| 99 | 010903001033 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 3066.575 | | | |
| 100 | 010903002189 | 墙面涂膜防水（车库与楼座高差侧墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:3mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 2453.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010903002190 | 墙面涂膜防水（外墙2、外墙4) | 1.涂膜品种、规格、厚度:1.5厚JS水泥基聚合物防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS水泥基聚合物防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 441.6832 | | | |
| 102 | 010904001065 | 楼(地)面卷材防水（底板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 31915.23425 | | | |
| 103 | 010904002353 | 楼(地)面涂膜防水（人防-地面4水池) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 60.3736 | | | |
| 104 | 010903002191 | 墙面涂膜防水（水池墙面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 153.66 | | | |
| | 门窗 | | | | | | | |
| 105 | 010801002001 | 木质门带套（平开夹板门) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸<br>3.其他：平开夹板门，报价综合考虑门套、门框门扇的制作安装、窗口打胶、塞缝、门把手、需配备的五金、合页等，其余满足设计及建设单位要求 | m2 | 3.3 | | | |

17D046CC-BDFF-4A4F-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2766页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010807001081 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列<br>3.玻璃品种、厚度:65系列5+15Ar+5Low-E<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中综合考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.综合考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 1.44 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 107 | 010801004130 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件,满足图纸需求的消声要求等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 344.55 | | | |
| 108 | 010801004131 | 玻璃防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 41.4 | | | |
| 109 | 010801004132 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 267.25 | | | |
| | 卷帘门 | | | | | | | |
| 110 | 010803002007 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 1848.5 | | | |
| | 人防门 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010804007017 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM0716(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 112 | 010804007018 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM0820(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 10 | | | |
| 113 | 010804007019 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM1020(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 114 | 010804007020 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM1120(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 6 | | | |
| 115 | 010804007021 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM1220(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 116 | 010804007022 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GFM1520(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 010804007023 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1820(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 118 | 010804007024 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1120(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 119 | 010804007025 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1123(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 120 | 010804007026 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 10 | | | |
| 121 | 010804007027 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1823(6)*<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 11 | | | |
| 122 | 010804007028 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010804007029 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHSFM5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 124 | 010804007030 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHSFM6024(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 125 | 010804007031 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM0820<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 14 | | | |
| 126 | 010804007032 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1020<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 127 | 010804007033 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1220<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 128 | 010804007034 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1520<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4E…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 010804007035 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1820<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 130 | 010804007036 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GSFMG5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 7 | | | |
| 131 | 010804007037 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK600(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 9 | | | |
| 132 | 010804007038 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK1000(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 133 | 01B844 | 防堵铁栅 | 1、详图集07FJ02<br>2.计算规则：按面积计算 | m2 | 4.8 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 134 | 01B845 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 13268.1487 | | | |
| 135 | 01B846 | 止水带 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：外贴式橡胶止水带400宽，沥青木丝板 | m | 373.4672 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 01B847 | 排水沟铸铁篦子 | 1.规格:详见设计图纸，综合考虑使用部位;<br>2.计算规则:按安装面积计算;<br>3.具体做法详见相关图集并满足相应质量要求同时还需满足必须承受汽车荷载要求;<br>4.投标单位需要综合考虑盖板的场内外运输、宽度、材质要求、安装等费用。 | m2 | 36.18 | | | |
| 137 | 01B848 | 挡鼠板 | 1.做法详见07J912-1-P37<br>2.计算规则按面积计算 | m2 | 7.3 | | | |
| 138 | 01QDB002056 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3556.2962 | | | |
| 139 | 01B849 | 玻璃采光顶（楼梯顶部） | 1.规格:详见设计图纸<br>2.计算规则:按面积计算; | m2 | 63.81 | | | |
| 140 | 01B850 | 玻璃采光顶（车库出入口） | 1.规格:详见设计图纸，用于坡道出入口等处;<br>2.计算规则:按展开面积计算; | m2 | 323.44 | | | |
| 141 | 01B851 | 对拉螺栓增加 | 1.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算 | m2 | 2611.92 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006376 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 31521.0384 | | | |
| 2 | 011101005007 | 金刚砂楼地面（L1、L2、坡道1、人防地面1、人防坡道) | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 48872.61712 | | | |
| 3 | 011101003327 | 细石混凝土楼地面（L1、人防地面1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配ф4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46448.4636 | | | |
| 4 | 011101003328 | 细石混凝土楼地面（L2、人防地面1-回填房间) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 100厚C25细石砼,上下配ф6@200双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 160.85 | | | |
| 5 | 011101001178 | 水泥砂浆楼地面（L3、人防地面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 2296.0847 | | | |
| 6 | 011101006377 | 水泥砂浆找平层（地1、人防地面2) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 161.7796 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011101005008 | 环氧砂浆地面（地2） | 1.5厚环氧砂浆地坪<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 398.6643 | | | |
| 8 | 011104004025 | 防静电活动地板（楼4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 117.89 | | | |
| 9 | 011101006378 | 水泥砂浆找平层（地3） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 88.6686 | | | |
| 10 | 011101003329 | 细石混凝土楼地面（L5） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 30厚C20细石砼找平，内配ϕ3@50双向钢<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 881.6598 | | | |
| 11 | 011101005009 | 环氧砂浆地面（L5） | 1.5厚环氧砂浆地坪<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 881.6598 | | | |
| 12 | 011101003330 | 细石混凝土楼地面(坡道1、人防坡道) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配ϕ4@200双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 120.9 | | | |
| 13 | 011101003331 | 细石混凝土楼地面(坡道1-无结构板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 2018.227329 | | | |
| 14 | 011101003332 | 细石混凝土楼地面(人防坡道-无结构板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C25细石砼，配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 124.17619 | | | |
| 15 | 011101006379 | 水泥砂浆找平层（L6、人防地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 138.57 | | | |
| 16 | 011102003056 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 60.3736 | | | |
| 17 | 011101001179 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 120.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011101001180 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-平面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 57.6801 | | | |
| 19 | 011101003333 | 细石混凝土楼地面（人防地面6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂，含素水泥浆一道 | m2 | 307.8098 | | | |
| 20 | 011101003334 | 细石混凝土楼地面（筏板与侧墙之间防水顶部） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 171.3895 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 21 | 01B855 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 13379.8312 | | | |
| 22 | 011201001308 | 墙面一般抹灰（地墙1、墙裙1、人防内墙面） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 4131.2313 | | | |
| 23 | 011406001047 | 内墙腻子涂料（地墙1、墙裙1） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：喷水性耐擦洗防霉涂料,分三层<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1817.7199 | | | |
| 24 | 011201001309 | 墙面一般抹灰（地墙2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚憎水性水泥砂浆找平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 1179.9997 | | | |
| 25 | 011201001310 | 墙面一般抹灰（地墙2) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布一道 | m2 | 1180 | | | |
| 26 | 011407001130 | 墙面喷刷涂料(地墙2-涂料外墙) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:顶棚面、外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 1179.9997 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 011201001311 | 墙面一般抹灰（外墙2、外墙4) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚防水砂浆，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 441.6832 | | | |
| 28 | 011407001131 | 墙面喷刷涂料(外墙2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 260.92 | | | |
| 29 | 011407001132 | 墙面喷刷涂料(外墙4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 180.7632 | | | |
| 30 | 011201001312 | 墙面一般抹灰（内墙12) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 5545.3206 | | | |
| 31 | 011406001048 | 内墙腻子涂料（内墙12、独立柱) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 23410.1103 | | | |
| 32 | 011201001313 | 墙面一般抹灰（内墙15及人防土建风道、通风小室) | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 1219.4337 | | | |
| 33 | 011207001049 | 粘贴矿棉吸声板(人防-送排风机房) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 266.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2775页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 011204003075 | 块料墙面（战时水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 153.66 | | | |
| 35 | 011406001049 | 内墙腻子涂料（人防内墙面） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆，三遍<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 4007.455 | | | |
| 36 | 011406001050 | 内墙腻子涂料（墙柱面墙裙） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆，颜色综合考虑 | m2 | 10172.88 | | | |
| 37 | 011201001314 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 27.11 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 38 | 011407002057 | 天棚喷刷涂料(棚5-坡道) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:无<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 2728.4982 | | | |
| 39 | 011407002058 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 52204.589 | | | |
| 40 | 011301001046 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 52204.589 | | | |
| 41 | 011301001047 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 63.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011407002059 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 8924.7338 | | | |
| 43 | 01B856 | 人防车库天棚打磨清理 | 1.修补打磨清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分。 | m2 | 196.75 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 44 | 011105001135 | 水泥砂浆踢脚线（踢2、人防踢脚） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 3007.1236 | | | |
| 45 | 011105001136 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 11303.2 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 46 | 011503001187 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 54.6 | | | |
| 47 | 011503001188 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 4.08 | | | |
| 48 | 011503001189 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 10 | | | |
| 49 | 011503001190 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011503001191 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度1200mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 66.5 | | | |
| | 强电(非人防) | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017697 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017698 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017699 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017700 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017701 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030404017702 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017703 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017704 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017705 | 配电箱 | 1.名称:35#楼物业电源总箱<br>2.型号:35#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017706 | 配电箱 | 1.名称:35#楼物业电源总箱<br>2.型号:35#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017707 | 配电箱 | 1.名称:36#楼物业电源总箱<br>2.型号:36#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C1A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017708 | 配电箱 | 1.名称:36#楼物业电源总箱<br>2.型号:36#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017709 | 配电箱 | 1.名称:39#楼物业电源总箱<br>2.型号:39#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017710 | 配电箱 | 1.名称:39#楼物业电源总箱<br>2.型号:39#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017711 | 配电箱 | 1.名称:40#楼物业电源总箱<br>2.型号:40#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017712 | 配电箱 | 1.名称:40#楼物业电源总箱<br>2.型号:40#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404017713 | 配电箱 | 1.名称:41#楼物业用房电源总箱<br>2.型号:41#1APZ-WY<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030404017714 | 配电箱 | 1.名称:37#楼物业电源总箱<br>2.型号:37#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017715 | 配电箱 | 1.名称:37#楼物业电源总箱<br>2.型号:37#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017716 | 配电箱 | 1.名称:38#楼物业电源总箱<br>2.型号:38#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404017717 | 配电箱 | 1.名称:38#楼物业电源总箱<br>2.型号:38#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017718 | 配电箱 | 1.名称:29#楼物业电源总箱<br>2.型号:29#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404017719 | 配电箱 | 1.名称:29#楼物业电源总箱<br>2.型号:29#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017720 | 配电箱 | 1.名称:30#楼物业电源总箱<br>2.型号:30#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030404017721 | 配电箱 | 1.名称:30#楼物业电源总箱<br>2.型号:30#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030404017722 | 配电箱 | 1.名称:31#楼物业电源总箱<br>2.型号:31#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 030404017723 | 配电箱 | 1.名称:31#楼物业电源总箱<br>2.型号:31#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017724 | 配电箱 | 1.名称:32#楼物业电源总箱<br>2.型号:32#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030404017725 | 配电箱 | 1.名称:32#楼物业电源总箱<br>2.型号:32#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 030404017726 | 配电箱 | 1.名称:27#楼物业电源总箱<br>2.型号:27#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404017727 | 配电箱 | 1.名称:27#楼物业电源总箱<br>2.型号:27#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030404017728 | 配电箱 | 1.名称:28#楼物业电源总箱<br>2.型号:28#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030404017729 | 配电箱 | 1.名称:28#楼物业电源总箱<br>2.型号:28#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030404017730 | 配电箱 | 1.名称:33#楼物业电源总箱<br>2.型号:33#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 030404017731 | 配电箱 | 1.名称:33#楼物业电源总箱<br>2.型号:33#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 030404017732 | 配电箱 | 1.名称:34#楼物业电源总箱<br>2.型号:34#B3APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030404017733 | 配电箱 | 1.名称:34#楼物业电源总箱<br>2.型号:34#B3APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030404017734 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-1ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017735 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030404017736 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-4APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 030404017737 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017738 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-1ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030404017739 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-1ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030404017740 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404017741 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030404017742 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-5ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 030404017743 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-5ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030404017744 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404017745 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030404017746 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-5ALEZ3<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 030404017747 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-5ALEZ4<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 52 | 030404017748 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ3<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 53 | 030404017749 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ4<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 54 | 030404017750 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ5<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 030404017751 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-5APEZ6<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030404017752 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030404017753 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030404017754 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 59 | 030404017755 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 60 | 030404017756 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 61 | 030404017757 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 62 | 030404017758 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATFJZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 63 | 030404017759 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATFJZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 64 | 030404017760 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATFJZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030404017761 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATFJZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 66 | 030404017762 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-1ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 67 | 030404017763 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE

9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030404017764 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 69 | 030404017765 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-4ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 030404017766 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-1ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 71 | 030404017767 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030404017768 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 73 | 030404017769 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-1ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030404017770 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-5ALZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 75 | 030404017771 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APFJZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 030404017772 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APJLZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 77 | 030404017773 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-5ALZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 78 | 030404017774 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APFJZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 79 | 030404017775 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APJLZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030404017776 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B4-4ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 81 | 030404017777 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-4ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 82 | 030404017778 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-4ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 83 | 030404017779 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-4APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 84 | 030404017780 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 85 | 030404017781 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404017782 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 87 | 030404017783 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 88 | 030404017784 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 89 | 030404017785 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B4-4ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 90 | 030404017786 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B4-4ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 91 | 030404017787 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B4-4APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 030404017788 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B4-4APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 93 | 030404017789 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 94 | 030404017790 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 95 | 030404017791 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 96 | 030404017792 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 97 | 030404017793 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATRDZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030404017794 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5ATRDZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 030404017795 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 100 | 030404017796 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030404017797 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030404017798 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030404017799 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B4-4APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030404017800 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B4-4APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030404017801 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 106 | 030404017802 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-1APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 107 | 030404017803 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 108 | 030404017804 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B3-5APJGZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 109 | 030404017805 | 配电箱 | 1.名称:弱电机房电源箱<br>2.型号:CK#B2-2AT-RD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 030404017806 | 配电箱 | 1.名称:弱电机房电源箱<br>2.型号:CK#B2-2AT-RD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 111 | 030404017807 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱（主）<br>2.型号:CK#B3-5ATEPWBZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 112 | 030404017808 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱（备）<br>2.型号:CK#B3-5ATEPWBZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 113 | 030404017809 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱（主）<br>2.型号:CK#B4-4ATEPWBZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 114 | 030404017810 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱（备）<br>2.型号:CK#B4-4ATEPWBZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 115 | 030404017811 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2796页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 030404017812 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 117 | 030404017813 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 118 | 030404017814 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 119 | 030404017815 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 120 | 030404017816 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 121 | 030404017817 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 122 | 030404017818 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 030404017819 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 124 | 030404017820 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 125 | 030404017821 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 126 | 030404017822 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 127 | 030404017823 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 128 | 030404017824 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 129 | 030404017825 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4E61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 130 | 030404017826 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 131 | 030404017827 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 132 | 030404017828 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 133 | 030404017829 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 134 | 030404017830 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 135 | 030404017831 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-4ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 136 | 030404017832 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-4ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 030404017833 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-4ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 138 | 030404017834 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-5ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 139 | 030404017835 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-5ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 140 | 030404017836 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-6ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 141 | 030404017837 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 142 | 030404017838 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 143 | 030404017839 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 030404017840 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEPY4<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 145 | 030404017841 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-5ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 146 | 030404017842 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-7ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 147 | 030404017843 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-7ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 148 | 030404017844 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-7ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 149 | 030404017845 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 150 | 030404017846 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-4ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 151 | 030404017847 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-4ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 152 | 030404017848 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-5ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 153 | 030404017849 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-5ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 154 | 030404017850 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 155 | 030404017851 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 156 | 030404017852 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 157 | 030404017853 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 158 | 030404017854 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 159 | 030404017855 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 160 | 030404017856 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 161 | 030404017857 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 162 | 030404017858 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 163 | 030404017859 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 164 | 030404017860 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2803页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 165 | 030404017861 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEBF3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 166 | 030404017862 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 167 | 030404017863 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 168 | 030404017864 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 169 | 030404017865 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 170 | 030404017866 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-4ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 171 | 030404017867 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-4ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 172 | 030404017868 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-5ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 173 | 030404017869 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-6ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 174 | 030404017870 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 175 | 030404017871 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-3ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 176 | 030404017872 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-5ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 177 | 030404017873 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-6ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 178 | 030404017874 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-7ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | 030404017875 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-7ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 180 | 030404017876 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 181 | 030404017877 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-4ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 182 | 030404017878 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-4ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 183 | 030404017879 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B4-5ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 184 | 030404017880 | 配电箱 | 1.名称:加压风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEJY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 185 | 030404017881 | 配电箱 | 1.名称:加压风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEJY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 186 | 030404017882 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B1AL2-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 187 | 030404017883 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL7-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 188 | 030404017884 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL7-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 189 | 030404017885 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL5-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 190 | 030404017886 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL6-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 191 | 030404017887 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL4-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 192 | 030404017888 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL4-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2807页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 193 | 030404017889 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号: B3AL5-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 194 | 030404017890 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL6-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 195 | 030404017891 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B3AL3-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 196 | 030404017892 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B1ALE2-JY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 197 | 030404017893 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B1ATLE1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 198 | 030404017894 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL1-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 199 | 030404017895 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL1-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 200 | 030404017896 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL2-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 201 | 030404017897 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL2-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 202 | 030404017898 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL3-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 203 | 030404017899 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B2AL4-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 204 | 030404017900 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:B4AL4-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 205 | 030404017901 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B1ATLE1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 206 | 030404017902 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B1ATLE2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 207 | 030404017903 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B2ATLE1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 208 | 030404017904 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B2ATLE12<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 209 | 030404017905 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B2ATLE13<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 210 | 030404017906 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B2ATLE4<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 211 | 030404017907 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B2ATLE5<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 212 | 030404017908 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 213 | 030404017909 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 214 | 030404017910 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 215 | 030404017911 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE4<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 216 | 030404017912 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE5-1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 217 | 030404017913 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE5-2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 218 | 030404017914 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B3ATLE6<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 219 | 030404017915 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B4ATLE3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 220 | 030404017916 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B4ATLE4<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 221 | 030404017917 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱<br>2.型号: B4ATLE5<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 222 | 030404017918 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 27 | | | |
| 223 | 030404017919 | 配电箱 | 1.名称:公共照明电源箱<br>2.型号:27#~40#B1ALgg<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 224 | 030404017920 | 配电箱 | 1.名称:电信间电源箱<br>2.型号:B1ATRD<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 14 | | | |
| 225 | 030404017921 | 配电箱 | 1.名称:排污泵控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:ACEPWB<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 46 | | | |
| 226 | 030404017922 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:RS<br>3.规格:半周长1m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 97 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 227 | 030411003158 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1238.119 | | | |
| 228 | 030411003159 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 189.114 | | | |
| 229 | 030411003160 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 660.246 | | | |
| 230 | 030411003161 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 197.414 | | | |
| 231 | 030411003162 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 251.071 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 232 | 030411003163 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1966.07 | | | |
| 233 | 030411003164 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:200*150<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 60.181 | | | |
| 234 | 030411003165 | 桥架 | 1.名称:居民桥架<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 38.24 | | | |
| 235 | 030411003166 | 桥架 | 1.名称:居民桥架<br>2.型号、规格:400*200<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1744.02 | | | |
| 236 | 030411003167 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*200，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 37.012 | | | |
| 237 | 030411003168 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 34.9 | | | |
| 238 | 030411003169 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 148.133 | | | |
| 239 | 030411003170 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 101.301 | | | |
| 240 | 030411003171 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 273.248 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 241 | 030411003172 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 914.307 | | | |
| 242 | 030411003173 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:150*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1714.602 | | | |
| 243 | 030411003174 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:100*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 198.696 | | | |
| 244 | 030413001149 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 8136 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 245 | 0304110011202 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 779.95 | | | |
| 246 | 0304110011203 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 370.095 | | | |
| 247 | 0304110011204 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 9364.054 | | | |
| 248 | 0304110011205 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2158.131 | | | |
| 249 | 0304110011206 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 823.46 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 250 | 0304110011207 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2170.725 | | | |
| 251 | 0304110011208 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 980.4 | | | |
| 252 | 0304110011209 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 692.45 | | | |
| 253 | 0304110011210 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12617.511 | | | |
| 254 | 0304110011211 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 525.319 | | | |
| 255 | 030413001150 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3755.39 | | | |
| 256 | 030411006470 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3300 | | | |
| 257 | 030411006471 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 459 | | | |
| 258 | 030413002517 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2170.725 | | | |
| 259 | 030413002518 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1672.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 电线、电缆 | | | | | | | |
| 260 | 030408001386 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 37.504 | | | |
| 261 | 030408001387 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 574.874 | | | |
| 262 | 030408001388 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1352.693 | | | |
| 263 | 030408001389 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 175.745 | | | |
| 264 | 030408001390 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.468 | | | |
| 265 | 030408001391 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 26.733 | | | |
| 266 | 030408001392 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1194.516 | | | |

17D046CC-BDFE-4F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 267 | 030408001393 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 123.564 | | | |
| 268 | 030408001394 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 794.966 | | | |
| 269 | 030408001395 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 266.875 | | | |
| 270 | 030408001396 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 2876.81 | | | |
| 271 | 030408001397 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 188.767 | | | |
| 272 | 030408001398 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 3410.197 | | | |
| 273 | 030408001399 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1138.63 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 274 | 030408001400 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 603.46 | | | |
| 275 | 030408001401 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 107.7 | | | |
| 276 | 030408001402 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 236.821 | | | |
| 277 | 030408001403 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 204.626 | | | |
| 278 | 030408001404 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.405 | | | |
| 279 | 030408001405 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1055.415 | | | |
| 280 | 030408001406 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 3.625 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 281 | 030408001407 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2021.273 | | | |
| 282 | 030408001408 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 629.524 | | | |
| 283 | 030408001409 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 262.708 | | | |
| 284 | 030408001410 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 5648.086 | | | |
| 285 | 030408001411 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 730.955 | | | |
| 286 | 030408001412 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 82.645 | | | |
| 287 | 030408001413 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 19.544 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 288 | 030408001414 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2779.056 | | | |
| 289 | 030408001415 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.816 | | | |
| 290 | 030408001416 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 6923.155 | | | |
| 291 | 030408001417 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 642.494 | | | |
| 292 | 030408001418 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 92.949 | | | |
| 293 | 030408001419 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2375.53 | | | |
| 294 | 030408001420 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 183.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 295 | 030408001421 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 347.78 | | | |
| 296 | 030408001422 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*120+1*70<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 168.56 | | | |
| 297 | 030408001423 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*150+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 176.2 | | | |
| 298 | 030408001424 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 284.74 | | | |
| 299 | 030408001425 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 215.574 | | | |
| 300 | 030408001426 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 961.949 | | | |
| 301 | 030408001427 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 94.993 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 302 | 030408001428 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2489.482 | | | |
| 303 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KVV<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 42.888 | | | |
| 304 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KVV<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 236.218 | | | |
| 305 | 030408001429 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 234.93 | | | |
| 306 | 030408001430 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 198.56 | | | |
| 307 | 030408001431 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 198.56 | | | |
| 308 | 030408001432 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 198.56 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 309 | 030408001433 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 397.13 | | | |
| 310 | 030408007009 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 9 | | | |
| 311 | 030408006124 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 870 | | | |
| 312 | 030408006125 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 712 | | | |
| 313 | 030408006126 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 187 | | | |
| 314 | 0304110041200 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 29811.83 | | | |
| 315 | 0304110041201 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3676.91 | | | |
| 316 | 0304110041202 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2253.469 | | | |
| 317 | 0304110041203 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1026.185 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 318 | 0304110041204 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3624.49 | | | |
| 319 | 0304110041205 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2362.74 | | | |
| 320 | 0304110041206 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 8801.42 | | | |
| 321 | 0304110041207 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2878.69 | | | |
| 322 | 0304110041208 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 12537.068 | | | |
| 323 | 0304110041209 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZBN-RYS<br>4.规格:2*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 13.389 | | | |
| 324 | 0304110041210 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 81.853 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 325 | 030412005047 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 36 | | | |

17D46CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 326 | 030412005048 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 18 | | | |
| 327 | 030412005049 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 140 | | | |
| 328 | 030412005050 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 634 | | | |
| 329 | 030412005051 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 601 | | | |
| 330 | 030412005052 | 荧光灯 | 1.名称:电井壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*12W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 25 | | | |
| 331 | 030412005053 | 荧光灯 | 1.名称:LED节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 38 | | | |
| 332 | 030412004381 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型应急壁装双管节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 71 | | | |
| 333 | 030412004382 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型应急壁装单管节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 221 | | | |
| 334 | 030412004383 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 203 | | | |
| 335 | 030412004384 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 39 | | | |
| 336 | 030412004385 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 49 | | | |
| 337 | 030412004386 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 328 | | | |
| 338 | 030412004387 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 821 | | | |
| 339 | 030412004388 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 100 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 340 | 030412004389 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:9W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 12 | | | |
| 341 | 030412004390 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 98.4 | | | |
| 342 | 030412004391 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.型号:功率12W，色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:详见设计 | m | 870 | | | |
| 343 | 030404034205 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 135 | | | |
| 344 | 030404034206 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 124 | | | |
| 345 | 030404034207 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 346 | 030404035338 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 185 | | | |
| 347 | 030404035339 | 插座 | 1.名称:单相三极电梯底坑插座(防溅型)<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 348 | 030404031007 | 小电器 | 1.名称:压差传感器<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 | 个 | 45 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 349 | 030409008088 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 14 | | | |
| 350 | 030409008089 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 112 | | | |
| 351 | 030409003029 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 1206.9 | | | |
| 352 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 34133.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 353 | 030409002026 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 6401.56 | | | |
| 354 | 0304110041211 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:25<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680 | | | |
| 355 | 0304110011212 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1680 | | | |
| 356 | 030414011030 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 调试及其它 | | | | | | | |
| 357 | 030406006038 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 63 | | | |
| 358 | 030406006039 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 204 | | | |
| 359 | 030406006040 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 26 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 360 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 108 | | | |
| 361 | 031002003752 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 362 | 031002003753 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 363 | 031002003754 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 364 | 030905001003 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:922点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017923 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 9 | | | |
| 2 | 030404017924 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-11表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030404017925 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-10表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030404017926 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-9表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 5 | 030404017927 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-8表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 6 | | | |
| 6 | 030404017928 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-7表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 4 | | | |
| 7 | 030404017929 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-6表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2830页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030404017930 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-5表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 9 | 030404017931 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-4表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 4 | | | |
| 10 | 030404017932 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-3表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 4 | | | |
| 11 | 030404017933 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-2表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 12 | 030411003175 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:400*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 27.12 | | | |

17D04CC-BDFE-CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003176 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 268.68 | | | |
| 14 | 030411003177 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 478.81 | | | |
| 15 | 030411003178 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1836.15 | | | |
| 16 | 030411003179 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 702.58 | | | |
| 17 | 030411003180 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 605.39 | | | |
| 18 | 030411003181 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:50*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 14.67 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 0304110011213 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3120 | | | |
| 20 | 030408008091 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 21 | 030413001151 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3217.82 | | | |
| 22 | 0304110011214 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:ф40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 780 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 23 | 030408001434 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 47962.76 | | | |
| 24 | 030408001435 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 5995 | | | |
| 25 | 030408006127 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 1560 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | | | |
| 1 | 030503004002 | 控制箱 | 1.名称:智能防结露系列控制主机<br>2.类别:功率 30W（220V）<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制器、控制模块规格、体积:满足设计和规范要求<br>5.控制器、控制模块数量:满足设计和规范要求<br>6.包含软件、调试费、平台使用费等 | 台 | 7 | | | |

17D046CC-BDFF-4EC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030701014002 | 除湿机 | 1.名称:车库专用防结露机组<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:功率4.85kW（380V）,制冷量14.9kW<br>4.类型:含其他配件安装等 | 台 | 68 | | | |
| 3 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出入口阻隔设施环控门<br>2.类别:功率2.2kW（220V）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.包含设备、控制箱等安装调试 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 0304110011215 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3986.565 | | | |
| 5 | 030413001152 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 681.3 | | | |
| 6 | 0304110041212 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVSP<br>4.规格:4*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4295.329 | | | |
| 7 | 031001006606 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:PVC De25<br>4.工作内容包含：管道、管件及管卡安装等 | m | 1200 | | | |
| 8 | 031208002156 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.19 | | | |
| 9 | 030904008199 | 模块(模块箱) | 1.名称:室内控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 10 | 030904008200 | 模块(模块箱) | 1.名称:室外控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.包含防水护罩等 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030904008201 | 模块(模块箱) | 1.名称:出入口控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502007083 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：24芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 3242.26 | | | |
| 2 | 030408008092 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2 | | | |
| 3 | 030411003182 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1868.465 | | | |
| 4 | 030411003183 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 929.897 | | | |
| 5 | 030411003184 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 2218.744 | | | |
| 6 | 030411003185 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 225.962 | | | |
| 7 | 030413001153 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3495.38 | | | |
| 8 | 031002003755 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 9 | 030502009005 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 120 | | | |
| 10 | 030502014057 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 36 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 030502016030 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 36 | | | |
| 12 | 030502014058 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 18 | | | |
| 13 | 030502010026 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格满足设计和规范要求3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜箱体<br>2.材质:符合设计和规范要求<br>3.规格:42U<br>4.安装方式:落地 | 台 | 1 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 15 | 030501012054 | 交换机1.名称24口千兆交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑4.其他含理线器跳线制作安装等 | | 台 | 8 | | | |
| 16 | 030502013030 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 8 | | | |
| 17 | 030501001026 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 8 | | | |
| 18 | 030404017934 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 8 | | | |
| 19 | 0304110011216 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1149.77 | | | |
| 20 | 0304110011217 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 140 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030413001154 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 20 | | | |
| 22 | 0304110041213 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1181.29 | | | |
| 23 | 0304110041214 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 6231.359 | | | |
| 24 | 030502005218 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1181.29 | | | |
| 25 | 030502005219 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 6231.359 | | | |
| 26 | 030507008082 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络枪式摄像机2.类别综合考虑3.安装方式综合考虑4.考虑摄像机电源支架吊架等费用 | | 台 | 92 | | | |
| 27 | 030507008083 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 66 | | | |
| 28 | 030408001436 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 2085.89 | | | |
| 29 | 030502007084 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 11275.959 | | | |
| 30 | 030502009006 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 109 | | | |
| 31 | 030502014059 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030502016031 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 36 | | | |
| 33 | 030502014060 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 18 | | | |
| 34 | 030413002519 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 115 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 35 | 030507006077 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲主机<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.含门口机配件 | 台 | 62 | | | |
| 36 | 030507001053 | 入侵探测设备 | 1.名称:出门按钮<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求<br>5.含设备配件、模块等 | 套 | 76 | | | |
| 37 | 030507006078 | 出入口控制设备1.名称电控锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 76 | | | |
| 38 | 030507005026 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 14 | | | |
| 39 | 030507007004 | 出入口执行机构设备1.名称红外幕帘探测器2.类别符合设计要求及验收规范3.规格符合设计要求及验收规范4.含设备配、件电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 40 | 030411001218 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 379.393 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110011219 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:符合设计要求及验收规范<br>6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 | m | 1214.271 | | | |
| 42 | 0304110011220 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 43 | 0304110041215 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 388.878 | | | |
| 44 | 0304110041216 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 348.78 | | | |
| 45 | 0304110041217 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 447.924 | | | |
| 46 | 0304110041218 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2277.373 | | | |
| 47 | 030502005220 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 447.92 | | | |
| 48 | 030502005221 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 2277.37 | | | |
| | 能耗监测系统 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030502003154 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 14 | | | |
| 50 | 0304110011221 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 698.61 | | | |
| 51 | 030502005222 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 670.62 | | | |
| 52 | 030502005223 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 2342.94 | | | |
| | 供水设施监测 | | | | | | | |
| 53 | 0304110011222 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 54 | 030502005224 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 80 | | | |
| 55 | 030502005225 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 120 | | | |
| 56 | 030904008202 | 模块(模块箱) | 1.名称:报警模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 0304110041219 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVVP-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 58 | 0304110041220 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 14941.347 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2840页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 59 | 030507014029 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 66 | | | |
| 60 | 030502005226 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 456.418 | | | |
| 61 | 030502005227 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 2195.287 | | | |
| 62 | 0304110011223 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 450 | | | |
| | 巡更系统 | | | | | | | |
| 63 | 030501002003 | 输出设备 | 1.名称:巡更棒<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 64 | 030501002004 | 输出设备 | 1.名称:巡更点<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 100 | | | |
| 65 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:巡更管理工作站（含软件）<br>2.类别:综合考虑<br>3.规格:综合考虑 | 台 | 1 | | | |
| 66 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:巡更棒通讯座<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.路数:符合设计和规范要求<br>4.规格:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002138 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 421.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002139 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 4190.41 | | | |
| 3 | 030901002140 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2394.14 | | | |
| 4 | 031003003084 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 15 | | | |
| 5 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 177 | | | |
| 6 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 030901010059 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24D65-P减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支等 | 套 | 288 | | | |
| 8 | 030901010060 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装<br>2.型号、规格:SG18E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 4 | | | |
| 9 | 030901013056 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 970 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 03B525 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 193 | | | |
| 11 | 031002003756 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031002003757 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003758 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 031002003759 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 031002003760 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 03B526 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 03B527 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 03B528 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 031002001073 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 5001.22 | | | |
| 20 | 031208002157 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 51.74 | | | |
| 21 | 031208002158 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 5.16 | | | |
| 22 | 031201001036 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 2299.5 | | | |
| 23 | 03B529 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 031208007027 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 25 | 030905002036 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 292 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 26 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 4028.76 | | | |
| 27 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 628 | | | |
| 28 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 455.85 | | | |
| 29 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 605.36 | | | |
| 30 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 253.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030901001051 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2133.47 | | | |
| 32 | 030901001052 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2520.43 | | | |
| 33 | 030901001053 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 3959.13 | | | |
| 34 | 030901001054 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 11337.64 | | | |
| 35 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 6322 | | | |
| 36 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:93℃直立型玻璃球闭式喷头<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 031003001412 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 39 | | | |
| 38 | 030901008006 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 21 | | | |

17D46CC-BDFF-4C7A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031003001413 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 40 | 030901007006 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 60 | | | |
| 41 | 030901006008 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 60 | | | |
| 42 | 030901004004 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 20 | | | |
| 43 | 030901004005 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管等全部附件 | 组 | 1 | | | |
| 44 | 031003001414 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 45 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 102 | | | |
| 46 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 15 | | | |
| 47 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 48 | 031002003761 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE4C84-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031002003762 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 57 | | | |
| 50 | 031002003763 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 51 | 03B530 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 52 | 03B531 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 54 | | | |
| 53 | 03B532 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002001074 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 9006.45 | | | |
| 55 | 031208002159 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 28.71 | | | |
| 56 | 031201001037 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 5305.86 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030905002037 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 60 | | | |
| | 气体灭火系统 | | | | | | | |
| 58 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂）<br>2.型号、规格:GQQ120/2.5<br>3.安装部位:配电室<br>4.包括钢瓶、压力表、虹吸管、抱箍拉杆、容器阀、含瓶组架、金属软连接管等 | 套 | 24 | | | |
| 59 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.25m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 60 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.36m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 61 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L以内<br>2.气体试喷:满足设计和规范要求 | 点 | 24 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001082 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 1616 | | | |
| 2 | 030904001083 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 510 | | | |
| 3 | 030904003084 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 163 | | | |
| 4 | 030904003085 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 266 | | | |
| 5 | 030904007054 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 331 | | | |
| 6 | 030904005031 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 183 | | | |

17D04CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030904008203 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 99 | | | |
| 8 | 030904008204 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1145 | | | |
| 9 | 030904008205 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 713 | | | |
| 10 | 030904008206 | 模块(模块箱) | 1.名称:双输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 99 | | | |
| 11 | 030904008207 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 203 | | | |
| 12 | 030904006029 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 76 | | | |
| 13 | 030411006472 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3378 | | | |
| 14 | 030503003027 | 控制器 | 1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.功能:详见设计图纸，含外控电源、备用电源<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 4 | | | |
| 15 | 030412004392 | 装饰灯 | 1.名称:喷洒指示灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 10 | | | |
| 16 | 030904003086 | 按钮 | 1.名称:手动/自动转换装置<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 10 | | | |
| 17 | 030904003087 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411003186 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:600*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 94.72 | | | |
| 19 | 030411003187 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:500*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 99.42 | | | |
| 20 | 030411003188 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:400*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 88.05 | | | |
| 21 | 030411003189 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:300*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 15.22 | | | |
| 22 | 030411003190 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 493.58 | | | |
| 23 | 030411003191 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 910 | | | |
| 24 | 030411003192 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 968.24 | | | |
| 25 | 030411003193 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:100*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1362.29 | | | |
| 26 | 030411003194 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:100*50<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 340.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408008093 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.5 | | | |
| 28 | 030408008094 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 42.5 | | | |
| 29 | 030413001155 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4858.05 | | | |
| 30 | 0304110011224 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 28439.6 | | | |
| 31 | 0304110011225 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1355.01 | | | |
| 32 | 030413002520 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5687.8 | | | |
| 33 | 030413002521 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 271 | | | |
| 34 | 0304110041221 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3816.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 0304110041222 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 7803.6 | | | |
| 36 | 0304110041223 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 20569.67 | | | |
| 37 | 0304110041224 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 32354.42 | | | |
| 38 | 0304110041225 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 25430.69 | | | |
| 39 | 0304110041226 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 18275.49 | | | |
| 40 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 90.02 | | | |
| 41 | 030408002017 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 8369.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030408002018 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1424.49 | | | |
| 43 | 030408002019 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 73512.84 | | | |
| 44 | 030408007010 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |
| 45 | 030408007011 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 350 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 46 | 030904008208 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM1<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 47 | 030904008209 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM2<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 59 | | | |
| 48 | 030507001054 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 243 | | | |
| 49 | 030411006473 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 187 | | | |

17D046CC-BDFE-4CEA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 0304110011226 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1883.46 | | | |
| 51 | 0304110041227 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1883.46 | | | |
| 52 | 0304110041228 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4499.72 | | | |
| 53 | 0304110041229 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×2.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1445 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 54 | 030904008210 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 55 | 0304110011227 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 536.22 | | | |
| 56 | 0304110041230 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 622.02 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 0304110041231 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5287.64 | | | |
| 58 | 0304110041232 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 622.02 | | | |
| 59 | 0304110041233 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5287.64 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 60 | 0304110011228 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 237.67 | | | |
| 61 | 0304110041234 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 260.77 | | | |
| 62 | 0304110041235 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4492.24 | | | |
| 63 | 030904008211 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 39 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 通风 | | | | | | | |
| 1 | 030108003036 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-I-9<br>3.规格:风量38200m3/h，机外余压736pa，转速1450rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 58 | | | |
| 2 | 030108003037 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6.5<br>3.规格:风量18000m3/h，机外余压620pa，转速1450rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030108001014 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-18<br>3.规格:风量13340m3/h，机外余压608pa，转速700rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2857页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030108001015 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-22<br>3.规格:风量21490m3/h，机外余压517pa，转速600rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 25 | | | |
| 5 | 030108003038 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-5.5<br>3.规格:风量9126m3/h，机外余压258pa，转速1450rpm，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 6 | 030108003039 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7.5<br>3.规格:风量20490m3/h，机外余压420pa，转速1450rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030108003040 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-5<br>3.规格:风量12410m3/h，全压859pa，转速2900rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030108003041 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-6.5<br>3.规格:风量9424m3/h，全压425pa，转速1450rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 9 | 030108003042 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-6.5<br>3.规格:风量18672m3/h，全压1038pa，转速1450rpm，功率7.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030108003043 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7<br>3.规格:风量27232m3/h，全压1052pa，转速1450rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |
| 11 | 030108003044 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-8<br>3.规格:风量37350m3/h，全压809pa，转速1450rpm，功率15kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 12 | 030108003045 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-9<br>3.规格:风量39478m3/h，全压1165pa，转速1450rpm，功率18.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030108001016 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-10<br>3.规格:风量3330m3/h，全压664pa，转速1600rpm，功率1.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030108001017 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量6700m3/h，全压545pa，转速900rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030108001018 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量8040m3/h，全压473pa，转速800rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030108001019 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量9330m3/h，全压610pa，转速900rpm，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 17 | 030108001020 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2270m3/h，全压538pa，转速1600rpm，功率0.75kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 18 | 030108001021 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量3160m3/h，全压586pa，转速1600rpm，功率1.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030108001022 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-12<br>3.规格:风量5570m3/h，全压531pa，转速1100rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030108001023 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量7670m3/h，全压575pa，转速900rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 21 | 030108001024 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量1770m3/h，全压477pa，转速1250rpm，功率0.55kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030108001025 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2465m3/h，全压358pa，转速1250rpm，功率0.55kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 23 | 030108001026 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2860m3/h，全压481pa，转速1450rpm，功率0.75kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:排气扇（自带止回装置）<br>2.规格:风量400m3/h<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.工作内容：本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 84 | | | |
| 25 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:柜式分体空调<br>2.型号:5匹<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:室内机落地，室外机挂装<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 26 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 78.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 5105.04 | | | |
| 28 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1087.89 | | | |
| 29 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4736.72 | | | |
| 30 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 110.57 | | | |
| 31 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 163.77 | | | |
| 32 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 952.57 | | | |
| 33 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 66.43 | | | |

17D046CC-BDFF-4644-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 34 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 723.75 | | | |
| 35 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 14.01 | | | |
| 36 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤1250mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 64.57 | | | |
| 37 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 20.87 | | | |
| 38 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:防火帆布<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 225.87 | | | |
| 39 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 40 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 42 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 43 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 44 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 23 | | | |
| 45 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 47 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 48 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 50 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 51 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 52 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 53 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 54 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 55 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 57 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:600*600<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 60 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 61 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 62 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 64 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 66 | | | |
| 65 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 66 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 67 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 60 | | | |
| 68 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 45 | | | |
| 69 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 71 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 72 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 73 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 74 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 20 | | | |
| 75 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1400*600<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 78 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 79 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 81 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 82 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 83 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 47 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 2 | | | |
| 85 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 86 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 87 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 62 | | | |
| 88 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 23 | | | |
| 89 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 90 | 030703001137 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030703001138 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 92 | 030703001139 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 93 | 030703001140 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 94 | 030703001141 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 95 | 030703001142 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 96 | 030703001143 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 97 | 030703001144 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030703001145 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 51 | | | |
| 99 | 030703001146 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 100 | 030703001147 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 101 | 030703001148 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*600<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 102 | 030703001149 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 103 | 030703001150 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 104 | 030703001151 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 105 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（风口自带风量调节阀)<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 742 | | | |
| 106 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 108 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 109 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 44 | | | |
| 110 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 112 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2876页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 31 | | | |
| 115 | 030703011059 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 116 | 030703011060 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1800*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 117 | 030703011061 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1900*700<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 118 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 119 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 120 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 25 | | | |
| 121 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 030703020018 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 123 | 030703020019 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 124 | 030703020020 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 52 | | | |
| 125 | 030703020021 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*800<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 126 | 030703020022 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 127 | 030703020023 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*800<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 128 | 030703020024 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 030703020025 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1600*250<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 130 | 030703020026 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1500*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 131 | 030703020027 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1600*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 132 | 030703020028 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1600*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 133 | 030703021012 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1000*1000*1000<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 134 | 030703021013 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1300*1300*1000<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 135 | 030703021014 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1800*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 030703021015 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1300*1300<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 137 | 030703021016 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2200*1500*500<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 138 | 030703021017 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2200*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 139 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:压差传感器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 30 | | | |
| 140 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 426.37 | | | |
| 141 | 030408008095 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 594.36 | | | |
| 142 | 03B533 | 挡烟垂壁： | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照防火布面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 143 | 03B534 | 挡烟垂壁（卷帘式电动挡烟垂壁） | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定及配套的控制箱、电机、电源线、控制线等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照垂直高度乘以长度的面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 144 | 030704001027 | 通风工程检测、调试（030地块非人防车库） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | | | | |

17D46CC-BDFF-4364-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031002003764 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 2 | 031002003765 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN250（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3 | 031002003766 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 160 | | | |
| 4 | 031002003767 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 28 | | | |
| 5 | 031002003768 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 6 | 030413003004 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN100<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 106 | | | |
| 7 | 030413003005 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN125<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 28 | | | |
| 8 | 030413003006 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN200以内<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 9 | 03B535 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN100 | 个 | 54 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |

17D0...CC-BDFE...C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 031001006607 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 794.79 | | | |
| 2 | 031001006608 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 95.63 | | | |
| 3 | 031001006609 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 768.82 | | | |
| 4 | 031001006610 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN100<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1101.32 | | | |
| 5 | 03B536 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 150.69 | | | |
| 6 | 031208002160 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 5.97 | | | |
| 7 | 031208002161 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 27.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031202002035 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 358.07 | | | |
| 9 | 031003013029 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN150<br>3.连接形式：法兰连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求<br>5.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 16 | | | |
| 11 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 12 | | | |
| 12 | 031002003769 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |
| 13 | 031002003770 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 48 | | | |
| 14 | 031002003771 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 18 | | | |
| 15 | 03B537 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 48 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 03B538 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 17 | 031002001075 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1811.82 | | | |
| 18 | 031001006611 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 649.22 | | | |
| 19 | 031001006612 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 68.59 | | | |
| 20 | 031001006613 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 166.31 | | | |
| 21 | 031001006614 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 384.39 | | | |
| 22 | 031001006615 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 787.87 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031001006616 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 19.38 | | | |
| 24 | 03B539 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 122.34 | | | |
| 25 | 031208002162 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 4.63 | | | |
| 26 | 031208002163 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 5.75 | | | |
| 27 | 031003001415 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 10 | | | |
| 29 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 30 | 031004014281 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 33 | | | |
| 31 | 031002003772 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4604-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031002003773 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 33 | 031002003774 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 34 | 031002003775 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 3 | | | |
| 35 | 031002003776 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 36 | 031002003777 | 套管 | 1.名称、类型:柔性刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 37 | 031202002036 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 95.67 | | | |
| 38 | 031002001076 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 684.21 | | | |
| | 压力排水 | | | | | | | |
| 39 | 031001006617 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 42.73 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN65<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 311.78 | | | |
| 41 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN150<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 560.37 | | | |
| 42 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 879.02 | | | |
| 43 | 031001005242 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN100<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.01 | | | |
| 44 | 031004014282 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 59 | | | |
| 45 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 46 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN65<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 82 | | | |
| 47 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 48 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDEE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031003003098 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN65<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 82 | | | |
| 50 | 031003003099 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 51 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 52 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 82 | | | |
| 53 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 54 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 118 | | | |
| 55 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：50WQ10-18-1.1<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-2AC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：65WQ25-18-3.0<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 80 | | | |
| 57 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ80-40-23-1600-7.5<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 28 | | | |
| 58 | 031202002037 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 45.32 | | | |
| 59 | 031002003778 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 45 | | | |
| 60 | 031002003779 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 031002001077 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 548.99 | | | |
| 62 | 031002003780 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 85 | | | |
| 63 | 031002003781 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 64 | 010902004054 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.材质、规格：UPVC排水管 DN100<br>3.连接形式：粘接<br>4.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>5.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 502.5 | | | |
| | 生活水泵房 | | | | | | | |
| 65 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.材质:衬塑钢管<br>2.规格:DN125<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 65.04 | | | |
| 66 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.材质:衬塑钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 8.74 | | | |
| 67 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN125<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 20 | | | |
| 68 | 030804001018 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN125<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 10 | | | |
| 69 | 030804001019 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 23 | | | |
| 71 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 72 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软接头<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 12 | | | |
| 73 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 74 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软接头<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 75 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:倒流防止器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称:远传水表<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 78 | 030601002009 | 压力仪表 | 1.名称：远传压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 79 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称:直通式过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030601002010 | 压力仪表 | 1.名称：负压表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 81 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:真空抑制器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:满足设计和规范要求<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 82 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 83 | 030601002011 | 压力仪表 | 1.名称：压力控制器<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 84 | 031202002038 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 8.91 | | | |
| 85 | 031002001078 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 189.54 | | | |
| 86 | 031208002164 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.47 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 031208002165 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 18.96 | | | |
| 88 | 031006003003 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:无负压变频供水机组(加压一区)设备材料均为不锈钢<br>2.型号、规格:机组参数:Q=64m3 /h,H=0.67MPa,N=4.0KW*2，单泵参数:Q=35m 3/h,H=0.52MPa,N=4.0KW（两用一备），稳流罐CYQ80*150（1套），气压罐SQL1000 DN1000X2445(H)（1套隔膜立式 1.0MPa）<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 1 | | | |
| 89 | 031006003004 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:无负压变频供水机组(加压二区)设备材料均为不锈钢<br>2.型号、规格:机组参数:Q=58m3 /h,H=0.91MPa,N=5.5KW*2，单泵参数:Q=32m 3/h,H=0.76MPa,N=5.5KW（两用一备），稳流罐CYQ80*150（1套），气压罐SQL1000 DN1000X2445(H)（1套隔膜立式 1.0MPa）<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 1 | | | |
| 90 | 040801005002 | 低压成套控制柜 | 1.名称:成套控制柜<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.种类:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 030404017935 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030404017936 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017937 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017938 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017939 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017940 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030404017941 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AT<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017942 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404017943 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017944 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017945 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2895页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030404017946 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017947 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017948 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017949 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017950 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030404017951 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017952 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017953 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 20 | 030404017954 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404017955 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017956 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404017957 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017958 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030404017959 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030404017960 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 030404017961 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017962 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030404017963 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030404017964 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404017965 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030404017966 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030404017967 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030404017968 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030404017969 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 030404017970 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030404017971 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 030404017972 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017973 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030404017974 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 030404017975 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017976 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030404017977 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030404017978 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 030404017979 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030404017980 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 030404017981 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030404017982 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZA-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 030404017983 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZB-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 50 | 030404017984 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZB-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 030404017985 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZC-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 52 | 030404017986 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZC-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 53 | 030404017987 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZD-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 54 | 030404017988 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZD-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 030404017989 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZE-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 030404017990 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZE-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030404017991 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ALE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030404017992 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:BLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 59 | 030404017993 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:CLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030404017994 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:DLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 61 | 030404017995 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ELE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 62 | 030404017996 | 配电箱 | 1.名称:排水泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 6 | | | |
| 63 | 030404017997 | 配电箱 | 1.名称:给水泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 8 | | | |
| 64 | 030404017998 | 配电箱 | 1.名称:油泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030404017999 | 配电箱 | 1.名称:卷帘门控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304040171000 | 配电箱 | 1.名称:通信电源箱<br>2.型号:A-TX、B-TX、C-TX、D-TX、E-TX<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 5 | | | |
| 67 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:插座箱<br>2.型号:A-CZX、B-CZX、C-CZX、D-CZX、E-CZX<br>3.规格:<br>4.安装方式:壁装 | 台 | 5 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 68 | 030411003195 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1416.71 | | | |
| 69 | 030411003196 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 79.58 | | | |
| 70 | 030411003197 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 421.79 | | | |
| 71 | 030411003198 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 464.2 | | | |
| 72 | 030411003199 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 58.63 | | | |
| 73 | 030411003200 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 24.24 | | | |
| 74 | 030408008096 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 4.91 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 030413001156 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1336.11 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 76 | 0304110011229 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37.35 | | | |
| 77 | 0304110011230 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 22.04 | | | |
| 78 | 0304110011231 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 23.56 | | | |
| 79 | 0304110011232 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 448.3 | | | |
| 80 | 0304110011233 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3086.56 | | | |
| 81 | 0304110011234 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3429.26 | | | |
| 82 | 0304110011235 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 181.51 | | | |

17D046CC-BDFE-FC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 83 | 0304110011236 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 269.02 |  |  |  |
| 84 | 0304110011237 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 159.1 |  |  |  |
| 85 | 0304110011238 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 114.22 |  |  |  |
| 86 | 0304110011239 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60 |  |  |  |
| 87 | 030413001157 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 15.29 |  |  |  |
| 88 | 030411006474 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 502 |  |  |  |
| 89 | 030411006475 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 111 |  |  |  |
| 90 | 030408010004 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 8.33 |  |  |  |
| 91 | 030413002522 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 279.37 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 030413002523 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 412.3 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 93 | 030408001437 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:3*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 60.67 | | | |
| 94 | 030408001438 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 435.96 | | | |
| 95 | 030408001439 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 176.6 | | | |
| 96 | 030408001440 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 405.03 | | | |
| 97 | 030408001441 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 637.26 | | | |
| 98 | 030408001442 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 356.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 030408001443 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 296.74 | | | |
| 100 | 030408001444 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 405.74 | | | |
| 101 | 030408001445 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 282.55 | | | |
| 102 | 030408001446 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 76.68 | | | |
| 103 | 030408001447 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 61.33 | | | |
| 104 | 030408001448 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 348.34 | | | |
| 105 | 030408001449 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 266.84 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030408001450 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 164.43 | | | |
| 107 | 030408001451 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 303.86 | | | |
| 108 | 030408001452 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 49.67 | | | |
| 109 | 030408001453 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1043.25 | | | |
| 110 | 030408001454 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 317.19 | | | |
| 111 | 030408001455 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 164 | | | |
| 112 | 030408001456 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 22.18 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2912页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 030408001457 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 332.4 | | | |
| 114 | 030408001458 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.5 | | | |
| 115 | 030408001459 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 44.51 | | | |
| 116 | 030408001460 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 245.86 | | | |
| 117 | 030408001461 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.75 | | | |
| 118 | 030408001462 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 510 | | | |
| 119 | 030408002020 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY-9x1.5<br>3.规格:9*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 513.43 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 030408001463 | 电力电缆（仅安装费） | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:电力电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 233.66 | | | |
| 121 | 030408007012 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 22 | | | |
| 122 | 030408006128 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 16 | | | |
| 123 | 030408006129 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 114 | | | |
| 124 | 030408006130 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 58 | | | |
| 125 | 030408006131 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 18 | | | |
| 126 | 0304110041236 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BV<br>4.规格:1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 127 | 0304110041237 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:BV<br>4.规格:1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 128 | 0304110041238 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 352.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 0304110041239 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4717.19 | | | |
| 130 | 0304110041240 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6393.85 | | | |
| 131 | 0304110041241 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1795.02 | | | |
| 132 | 0304110041242 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 776.68 | | | |
| 133 | 0304110041243 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2713.33 | | | |
| 134 | 0304110041244 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYB<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 153.75 | | | |
| 135 | 0304110041245 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2332.34 | | | |
| 136 | 0304110041246 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1172.44 | | | |

17D046CC-BDFF-CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 0304110041247 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 356.3 | | | |
| 138 | 0304110041248 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 376.12 | | | |
| 139 | 0304110041249 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 400 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 140 | 030412001164 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 9 | | | |
| 141 | 030412001165 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 45 | | | |
| 142 | 030412001166 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 143 | 030412001167 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯<br>2.型号:<br>3.规格:100W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 4 | | | |
| 144 | 030412005054 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 1 | | | |
| 145 | 030412005055 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 1 | | | |
| 146 | 030412005056 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 289 | | | |
| 147 | 030412005057 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 50 | | | |
| 148 | 030412005058 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 5 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 030412005059 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 7 | | | |
| 150 | 030412005060 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 151 | 030412004393 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 53 | | | |
| 152 | 030412004394 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 33 | | | |
| 153 | 030412004395 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 154 | 030412004396 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 60 | | | |
| 155 | 030412004397 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型方向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 4 | | | |
| 156 | 030412004398 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 114 | | | |
| 157 | 030412004399 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 29 | | | |
| 158 | 030404034208 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 47 | | | |
| 159 | 030404034209 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 160 | 030404034210 | 照明开关 | 1.名称:密闭单联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 161 | 030404034211 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 162 | 030404035340 | 插座 | 1.名称:三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 163 | 030404035341 | 插座 | 1.名称:密闭三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 164 | 030404035342 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 165 | 030404035343 | 插座 | 1.名称:防溅密闭单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 166 | 030404020002 | 低压熔断器 | 1.名称:熔断器<br>2.型号:RT-18熔断器<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格: | 个 | 3 | | | |
| 167 | 030404031008 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 4 | | | |
| 168 | 030404031009 | 小电器 | 1.名称:门铃<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 169 | 030904006030 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:电话分机<br>2.规格:综合考虑<br>3.安装方式:壁装 | 部 | 3 | | | |
| 170 | 030411005008 | 接线箱 | 1.名称:电话接线箱<br>2.材质:<br>3.规格:A-DH、B-DH、C-DH<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 3 | | | |
| 171 | 030411005009 | 接线箱 | 1.名称:应急通信设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| 172 | 030411005010 | 接线箱 | 1.名称:音响报警接收设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 173 | 030406006041 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 25 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 174 | 030406006042 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 |  |  |  |
| 175 | 030406006043 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 |  |  |  |
| 176 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 14 |  |  |  |
| 177 | 030905001004 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:149点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 178 | 031002003782 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 179 | 031002003783 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 32 |  |  |  |
| 180 | 031002003784 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 181 | 031002003785 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 182 | 031002003786 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 183 | 031002003787 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 100 | | | |
| 184 | 031002003788 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 185 | 031002003789 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 186 | 030411006476 | 接线盒 | 1.名称:防护密闭接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 90 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 187 | 030409008090 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 188 | 030409008091 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 40 | | | |
| 189 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 6366.91 | | | |
| 190 | 030409002027 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 2.6 | | | |
| 191 | 030409002028 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 126.97 | | | |
| 192 | 030414011031 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 0304040171001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 25 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 2 | 030411003201 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 66.34 | | | |
| 3 | 030411003202 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 741.48 | | | |
| 4 | 030411003203 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030411003204 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 6 | 030411003205 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1416.71 | | | |
| 7 | 0304110011240 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1111.25 | | | |
| 8 | 030408008097 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 9 | 030413001158 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1126.237 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304110011241 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:ϕ40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 222.25 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 11 | 030408001464 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 11475.9 | | | |
| 12 | 030408001465 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 2278 | | | |
| 13 | 030408006132 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 366 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| | 三防指示与通信 | | | | | | | |
| 1 | 030411005011 | 接线箱 | 1.名称:明设电话接线箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:明装 | 个 | 5 | | | |
| 2 | 030904006031 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格符合设计要求及验收规范:<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 15 | | | |
| 3 | 030411005012 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号控制总箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |
| 4 | 030411005013 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |
| 5 | 030411005014 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号灯箱<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 35 | | | |
| 6 | 030404031010 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:AC250/10A<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030411006477 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 54 | | | |
| 8 | 0304110011242 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 332.864 | | | |
| 9 | 0304110011243 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 703.526 | | | |
| 10 | 0304110041250 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:HVBTV<br>4.规格:4*0.2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 692.52 | | | |
| 11 | 030408002021 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:2*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.259 | | | |
| 12 | 030408002022 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:8*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 606.349 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 030411003206 | 桥架 | 1.名称:普通弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 284.17 | | | |
| 2 | 030408008098 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.59 | | | |
| 3 | 030413001159 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 119 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031002003790 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001084 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 236 | | | |
| 2 | 030904001085 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 62 | | | |
| 3 | 030904003088 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 30 | | | |
| 4 | 030904003089 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 51 | | | |
| 5 | 030904007055 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 32 | | | |
| 6 | 030904005032 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 30 | | | |
| 7 | 030904008212 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 30 | | | |
| 8 | 030904008213 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 22 | | | |
| 9 | 030904008214 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 10 | 030904008215 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030904006032 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 16 | | | |
| 12 | 030904008216 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 13 | 030411006478 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 512 | | | |
| 14 | 030411003207 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 348.21 | | | |
| 15 | 030408008099 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.3 | | | |
| 16 | 030413001160 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 369.2 | | | |
| 17 | 031002003791 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 18 | 031002003792 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 19 | 0304110041251 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4068.37 | | | |
| 20 | 0304110041252 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2392.26 | | | |

17D046CC-BDFF-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0304110041253 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1785.85 | | | |
| 22 | 0304110041254 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2168.52 | | | |
| 23 | 030408002023 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 67.28 | | | |
| 24 | 030408002024 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1610.49 | | | |
| 25 | 030408002025 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 28.2 | | | |
| 26 | 030408002026 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 7098.13 | | | |
| 27 | 0304110041255 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1187.76 | | | |

17D04CC-BDFE-4EC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 0304110041256 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1123.87 | | | |
| 29 | 0304110011244 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 28.2 | | | |
| 30 | 0304110011245 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 66.68 | | | |
| 31 | 0304110011246 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1379.52 | | | |
| 32 | 0304110011247 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1155.56 | | | |
| 33 | 0304110011248 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1982.06 | | | |
| 34 | 030413002524 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 275.8 | | | |
| 35 | 030413002525 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 627.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030413001161 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 407 | | | |
| 37 | 030408010005 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 8.47 | | | |
| 38 | 030408007013 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 39 | 030408007014 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 40 | 030904008217 | 模块(模块箱) | 1.名称:常开防火门电动闭门器HB-DCBM<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 41 | 030411006479 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 16 | | | |
| 42 | 0304110011249 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 129.69 | | | |
| 43 | 0304110041257 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 133.49 | | | |
| 44 | 0304110041258 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1388.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 0304110041259 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 266.98 | | | |
| 46 | 0304110041260 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2776.25 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 47 | 030904008218 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 48 | 0304110011250 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 149.45 | | | |
| 49 | 030413001162 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 49.666667 | | | |
| 50 | 030408010006 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 11.73 | | | |
| 51 | 0304110041261 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 245.45 | | | |
| 52 | 0304110041262 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 759.35 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 0304110041263 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 490.9 | | | |
| 54 | 0304110041264 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1518.7 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 55 | 0304110011251 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 96.9 | | | |
| 56 | 030413001163 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 32 | | | |
| 57 | 030408010007 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6.09 | | | |
| 58 | 0304110041265 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYJSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 168.9 | | | |
| 59 | 0304110041266 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYJSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 746.35 | | | |
| 60 | 030904008219 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）<br>综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 空气质量监控器配线 | | | | | | | |
| 61 | 0304110011252 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 349.1 | | | |
| 62 | 030502007085 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 210.74 | | | |
| 63 | 030502005228 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 121.91 | | | |
| 64 | 030502005229 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 208.07 | | | |
| 65 | 0304110041267 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 223.37 | | | |
| 66 | 030904001086 | 点型探测器1.名称温湿度探测器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型液晶显示5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |
| 67 | 030904001087 | 点型探测器1.名称一氧化碳探测器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型液晶显示5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |
| 68 | 030904001088 | 点型探测器1.名称空气质量控制器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型综合考虑5.含配件、模块等 | | 个 | 6 | | | |
| 69 | 030904009027 | 空气质量监控器 | 1.总线制:总线制<br>3.安装方式:壁挂<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求<br>6.其他含整个系统调试，含路由器 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 030411006480 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002141 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 631.63 | | | |
| 2 | 030901002142 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 331.93 | | | |
| 3 | 031003003103 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 4 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 16 | | | |
| 5 | 030901010061 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备消防软管卷盘 | 套 | 43 | | | |
| 6 | 030901013057 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 210 | | | |
| 7 | 03B542 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 62 | | | |
| 8 | 031002003793 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 03B543 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 9 | | | |
| 10 | 031002001079 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 668.54 | | | |
| 11 | 031208002166 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 17.79 | | | |
| 12 | 031201001038 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 305.72 | | | |
| 13 | 03B544 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |
| 14 | 031208007028 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 15 | 030905002038 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 43 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 16 | 030901001055 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 323.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030901001056 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 339.92 | | | |
| 18 | 030901001057 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 29.42 | | | |
| 19 | 030901001058 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 128.75 | | | |
| 20 | 030901001059 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 149.24 | | | |
| 21 | 030901001060 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 46.38 | | | |
| 22 | 030901001061 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 224.15 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 23 | 030901001062 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 181.77 | | | |
| 24 | 030901001063 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1360.59 | | | |
| 25 | 030901001064 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1827.31 | | | |
| 26 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68℃闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 1182 | | | |
| 27 | 030901008007 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 3 | | | |
| 28 | 031003001416 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 29 | 031003001417 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 30 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 32 | 031003001418 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 33 | 031003001419 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 34 | 031003001420 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 35 | 030901004006 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 3 | | | |
| 36 | 031003001421 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 37 | 030901007007 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 38 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 39 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031002003794 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 41 | 031002003795 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 42 | 031002003796 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 43 | 031002003797 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 44 | 03B545 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 45 | 03B546 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 03B547 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN200以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031002001080 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1770.21 | | | |
| 48 | 031208002167 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 11.17 | | | |
| 49 | 031201001039 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 955.46 | | | |
| 50 | 030905002039 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 3 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 030108001027 | 离心式通风机 | 1.名称:消防柜式双速离心风机<br>2.型号:HTFC-IV-NO.25”S1<br>3.规格:风量36810/19855m3/h，全压845/383pa，转速730/500rpm，功率15.5/5.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 9 | | | |
| 2 | 030108003046 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-II-No10<br>3.规格:风量38200/24018m3/h，全压736/338pa，转速1450/960rpm，功率15.5/5.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-55BA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108001028 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-NO20"<br>3.规格:风量18412m3/h，全压514pa，转速700rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 5 | | | |
| 4 | 030108003047 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-No.7<br>3.规格:风量17075m3/h，全压370pa，转速370rpm，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 5 | 030108001029 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-72-N0.3.5A<br>3.规格:风量2853m3/h，全压1157Pa，转速2900r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030108001030 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-79-N0.3A<br>3.规格:风量2430m3/h，全压1157Pa，转速2900r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030108001031 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-72-No.5A<br>3.规格:风量5610m3/h，全压690Pa，转速1450r/min，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 4 | | | |
| 8 | 030108003048 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风防爆轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6<br>3.规格:风量14302m3/h，全压680pa，转速2900rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030108003049 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风防爆轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6<br>3.规格:风量14483m3/h，全压594pa，转速2900rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030108003050 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机<br>2.型号:GXF-A-5.5A<br>3.规格:风量5320m3/h，全压440Pa，转速1450r/min，功率1.1KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 11 | 030108003051 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机<br>2.型号:GXF-A-6A<br>3.规格:风量6840m3/h，全压482Pa，转速1450r/min，功率1.5KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4B62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030108003052 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机<br>2.型号:GXF-B-5B<br>3.规格:风量4633m3/h，全压440Pa，转速1450r/min，功率1.1KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 21.08 | | | |
| 14 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 12.36 | | | |
| 15 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 643.51 | | | |
| 16 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 235.72 | | | |
| 17 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 799.07 | | | |

17D046CC-BDFF-2264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第2942页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 38.81 | | | |
| 19 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.6mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 6.69 | | | |
| 20 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 148.37 | | | |
| 21 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 565.67 | | | |
| 22 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 57.94 | | | |
| 23 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 98.13 | | | |
| 24 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 13.04 | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030702001051 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤450mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 50.46 | | | |
| 26 | 030702001052 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 189.77 | | | |
| 27 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:耐火软接<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 45.92 | | | |
| 28 | 030703001152 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:754*665<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 29 | 030703001153 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 30 | 030703001154 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 31 | 030703001155 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:ϕ800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 030703001156 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030703001157 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 34 | 030703001158 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 35 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口（带风量调节阀）<br>2.型号:<br>3.规格:800*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 36 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 37 | 030703011065 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 38 | 030703011066 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*630<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 39 | 030703011067 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 40 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 41 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 43 | 030703011071 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 44 | 030703011072 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 45 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 46 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 47 | 030703020029 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:400*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 030703020030 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:530*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 49 | 030703020031 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 030703020032 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 51 | 030703020033 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 030703020034 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 53 | 030703020035 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:400*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 54 | 030703021018 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 030703021019 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2100*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 030703021020 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*800*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030703021021 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1400*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 58 | 030703021022 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2400*1000*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 59 | 030703021023 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:3500*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 60 | 030703001159 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*120<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 61 | 030703001160 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 62 | 030703001161 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 63 | 030703001162 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 64 | 030703001163 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:C560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 030703001164 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:C700<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 66 | 030703001165 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:754*665<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 67 | 030703001166 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 68 | 030703001167 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 69 | 030703001168 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 2 | | | |
| 70 | 030703001169 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 71 | 030703001170 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030703001171 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 73 | 030703001172 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 74 | 030703001173 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 75 | 030703001174 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 76 | 030703001175 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 030703001176 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 78 | 030703001177 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:C560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 79 | 030703001178 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀<br>2.型号:<br>3.规格:C400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 030503006004 | 测量仪 | 1.名称:压差测量仪<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 4 | | | |
| 81 | 030703001179 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 82 | 030703001180 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 83 | 030703001181 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN300 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 84 | 030703001182 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN400 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 85 | 030703001183 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN500 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030703001184 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN300<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 22 | | | |
| 87 | 030703001185 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 88 | 030703001186 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 89 | 030703024014 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.型号:<br>3.规格:D315<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 90 | 030703024015 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 91 | 030703024016 | 人防其他部件 | 1.名称:油网除尘器<br>2.型号:LWP-X<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 92 | 030703024017 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器<br>2.型号:RFP-1000<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 93 | 030703024018 | 人防其他部件 | 1.名称:油网滤尘器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 94 | 030703024019 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDEF-4B54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 95 | 030703024020 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN32<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 96 | 030703024021 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 97 | 030703024022 | 人防其他部件 | 1.名称:气密性测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN50<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 98 | 030703024023 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测量装置<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 99 | 030703024024 | 人防其他部件 | 1.名称:超压测压装置(含微压计、阀门、管等)<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 100 | 030703024025 | 人防其他部件 | 1.名称:毒剂监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 101 | 030703024026 | 人防其他部件 | 1.名称:空气放射性监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 102 | 030703024027 | 人防其他部件 | 1.名称:空气质量监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 103 | 030307007003 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度60mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 9.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030307007004 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度80mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 1 | | | |
| 105 | 03B548 | 钢丝网D700 | | 个 | 1 | | | |
| 106 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 88.03 | | | |
| 107 | 03B549 | 预埋穿墙管(满焊密闭肋) | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN15<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 03B550 | 预埋穿墙管(满焊密闭肋) | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN50<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 20 | | | |
| 109 | 03B551 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D200<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 03B552 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D250<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 5 | | | |
| 111 | 03B553 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D441<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 5 | | | |
| 112 | 03B554 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D560<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 15 | | | |
| 113 | 03B555 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D666<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 03B556 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D700<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 031002003798 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 |  |  |  |
| 116 | 030408008100 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 114.49 |  |  |  |
| 117 | 030704001028 | 通风工程检测、调试（013地块人防通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 给排水工程（人防） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 299.99 |  |  |  |
| 2 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 27.55 |  |  |  |
| 3 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 121.92 |  |  |  |
| 4 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 307.25 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 178.95 | | | |
| 6 | 031002001081 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 265.72 | | | |
| 7 | 031208002168 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.29 | | | |
| 8 | 031208002169 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.32 | | | |
| 9 | 031003001422 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 10 | 031003001423 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 11 | 031003001424 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 12 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 41 | | | |
| 13 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-CC04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 15 | 031003003112 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 16 | 031003003113 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 17 | 031003003114 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 18 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克)<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 19 | 031003003115 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:溢流管喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含喇叭口支架、法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 20 | 03B557 | 1.名称18目防鼠防虫网罩2.做法详见设计 | | 个 | 10 | | | |
| 21 | 030601005002 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.辅助容器类型、规格:满足设计及规范要求<br>5.挠性管材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.调试要求:满足设计及规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 22 | 031004014283 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 43 | | | |

17D046CCBDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031004014284 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗阀<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 15 | | | |
| 24 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手盆<br>2.规格、类型:洗手盆<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:包括水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水短管、排水附件及其他配套附件安装等 | 组 | 4 | | | |
| 25 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:拖布池<br>2.规格、类型:拖布池<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:含不锈钢水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水管、排水附件、托架及其他配套附件安装等 | 组 | 1 | | | |
| 26 | 031003001425 | 螺纹阀门 | 1.类型:人防口部冲洗栓<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 27 | 031003003116 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液压水位控制阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 18 | | | |
| 28 | 031006002002 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:给水加压泵（含控制箱）<br>2.型号、规格:DP32-4-8*4<br>3.水泵主要技术参数:Q=4m/3，H=32M，功率1.1KW<br>4.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>5.减震装置形式:满足设计和规范要求 | 套 | 10 | | | |
| 29 | 031006004002 | 气压罐 | 1.型号、规格:SQL800<br>2.安装方式:详见设计 | 台 | 5 | | | |
| 30 | 031002003799 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 31 | 031002003800 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(E型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D04CC-BDFF-C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031002003801 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(F型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 33 | 031002003802 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(C型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 34 | 031002003803 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(D型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 35 | 031002003804 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 10 | | | |
| 36 | 031002003805 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031002003806 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 16 | | | |
| 38 | 031002003807 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 30 | | | |
| 39 | 031002003808 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 031002003809 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 41 | 031002003810 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| | 冲洗水 | | | | | | | |
| 42 | 031001006618 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 61.3 | | | |
| 43 | 031001006619 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 55.89 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031003001426 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 45 | 031208002170 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.85 | | | |
| 46 | 031002003811 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管（A型）<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 47 | 031004014285 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗阀<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 7 | | | |
| 48 | 031002001082 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 128.63 | | | |
| | 排水工程 | | | | | | | |
| 49 | 030109001011 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ15-20-2.2<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 30 | | | |
| 50 | 030109001012 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ15-15-1.5<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 031001001028 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50<br>4.连接形式：丝接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 128.09 | | | |
| 52 | 031001001029 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式：丝接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 285.04 | | | |
| 53 | 031001001030 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式：沟槽连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 169.43 | | | |
| 54 | 031002001083 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 205.66 | | | |
| 55 | 031003003117 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 32 | | | |
| 56 | 031003003118 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 32 | | | |
| 57 | 031003003119 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 32 | | | |

17D046CC-BDFA-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 031003003120 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 59 | 030601002013 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 32 | | | |
| 60 | 031004014286 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 61 | 031004014287 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防毒防爆地漏<br>2.型号、规格:FBFDDc80型<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 62 | 031004014288 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 63 | 031002003812 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 64 | 031002003813 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 8 | | | |
| 65 | 031002003814 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 66 | 031002003815 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 031002003816 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 68 | 03B558 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 18 | | | |
| 69 | 031202002039 | 管道防腐蚀‘ | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:压力排水管外壁刷灰色调和漆二道 | m2 | 295.63 | | | |
| | 人防供油 | | | | | | | |
| 70 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 13.07 | | | |
| 71 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 10.06 | | | |
| 72 | 030801001012 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.79 | | | |
| 73 | 030801001013 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 38.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030801001014 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 25.93 | | | |
| 75 | 031002001084 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 89.45 | | | |
| 76 | 031004014289 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 77 | 030109008002 | 油泵 | 1.名称:油泵<br>2.型号:SLY20-110<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.质量:满足设计及规范要求<br>5.材质:满足设计及规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>9.油泵包含控制箱，油箱进出油过滤器由发电机厂家提供，油箱进出须做接地处理，日用油箱应根据发电机回油高度确定预留高度，油箱应具有良好的防腐、防火、防静电和减震功能，设施配套齐全等 | 台 | 2 | | | |
| 78 | 030210004003 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:装配式搪瓷钢板油箱<br>2.结构形式:满足设计及规范要求<br>3.型号:2720×1620×1720<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:<br>6.包含油位控制器、进油浮球阀、防火通气帽、外爬梯、支架、底座等 | 台 | 2 | | | |
| 79 | 030210004004 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:发电机油箱<br>2.结构形式:综合考虑<br>3.型号:详见设计<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:满足设计及规范要求<br>6.包含外爬梯、支架、防火透气帽、底座等 | 台 | 1 | | | |
| 80 | 031003001427 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2965页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 031003001428 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 82 | 031003001429 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 83 | 031003003121 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 5 | | | |
| 84 | 031003001430 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 85 | 031003001431 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用止回阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 86 | 031003003122 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:粗油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 87 | 030601002014 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 88 | 030817006002 | 水位计安装 | 1.规格:磁翻版油位计<br>2.型号:综合考虑<br>3.含磁耦合液位计接管 | 组 | 2 | | | |
| 89 | 031003001432 | 螺纹阀门 | 1.类型：油用自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN25<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 031003001433 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 91 | 031003001434 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 92 | 031002003817 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 93 | 030113008002 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.型号:120KW<br>3.质量:满足设计及规范要求<br>4.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>5.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>6.含设备调试 | 组 | 1 | | | |
| 94 | 031003003123 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:进油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 95 | 031003003124 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:出油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 96 | 030804001020 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN80<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 4 | | | |
| 97 | 030804001021 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 6 | | | |
| 98 | 030804001022 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 6 | | | |
| 99 | 030804001023 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN40<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 030804001024 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030804001025 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:异径三通DN80*50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 102 | 030804001026 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:异径三通DN50*25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 103 | 030804001027 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 104 | 030804001028 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030804001029 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 106 | 030804001030 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN25*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030804001031 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN40*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030804001032 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:同心异径接头DN40*32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 010202008007 | 击入式土钉 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢筋、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>5.钻孔直径:击入式土钉<br>6.其他要求：需综合由于现场土质原因采取的各种措施等费用 | m | 103.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010202008008 | 粘结型锚杆 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:110mm，满足图纸要求<br>5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ф25<br>6.浆液种类、强度等级:水泥浆强度不低于25MPa<br>7.其他要求：需综合注浆及由于现场土质原因采取的各种措施等费用，综合考虑岩石及土质的不同注浆形式、锚碇板、螺母等 | m | 3519 | | | |
| 3 | 010202009004 | 喷射混凝土 | 1.部位:边坡<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:商砼<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20<br>5.报价需综合泄水管等内容<br>6.纵横网筋ф6@250x250mm<br>7.综合考虑脚手架垂直运输等措施费用 | m2 | 1685.51 | | | |
| 4 | 010515001984 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Ф14 | t | 3.05 | | | |
| 5 | 010401001004 | 坡面阻水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砌块砖砌筑360mm高*240mm宽<br>2.垫层:60mmM7.5水泥砂浆垫层<br>3.尺寸：240mm*360mm<br>4. 砂浆强度等级:综合考虑 | m | 137.25 | | | |
| 6 | 01B857 | 排水沟侧面地面人工修边 | | m | 137.25 | | | |
| 7 | 011201001315 | 水泥砂浆抹灰（排水沟、截水沟、阻水墙） | 1.10厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 87.84 | | | |
| 8 | 010102002004 | 挖沟槽石方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开凿深度:详见图纸<br>3.弃碴运距：含装车，不含外运 | m3 | 20.5875 | | | |
| 9 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方、淤泥等；<br>2.运距:30km | m3 | 20.59 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| 1 | 010103001012 | 回填土 | 1.密实度要求:压实系数综合考虑且满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土，满足设计要求，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量及设计规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源：综合考虑,包含各种倒运 | m3 | 8030.17 | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101001033 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 897.86 | | | |
| 2 | 010103004111 | 竣工清理 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理外运，综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求<br>2.其他:高度综合考虑 | m3 | 3411.868 | | | |
| 3 | 01B858 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 898.222 | | | |
| 4 | 010102001004 | 挖运石方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.岩石类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：机械破碎<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 135.5627 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 010515001985 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.410402 | | | |
| 6 | 010515001986 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.983984 | | | |
| 7 | 010515001987 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.99383 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010515001988 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.997896 | | | |
| 9 | 010515001989 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.734693 | | | |
| 10 | 010515001990 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.011992 | | | |
| 11 | 010515001991 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.811168 | | | |
| 12 | 010515001992 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.785098 | | | |
| 13 | 010515001993 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.31602 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010515001994 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.791196 | | | |
| 15 | 010515001995 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 49.257452 | | | |
| 16 | 010515001996 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.67071 | | | |
| 17 | 010515001997 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 37.488122 | | | |
| 18 | 01B859 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 2.357 | | | |
| 19 | 010516003161 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1973 | | | |
| 20 | 010516003162 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 498 | | | |
| 21 | 010516003163 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 550 | | | |

17D046CC-BDEE-4C6[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010515001998 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.03549 | | | |
| 23 | 010515011238 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 18 | | | |
| 24 | 010515011239 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 25 | 010501001103 | 垫层（筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 140.3953 | | | |
| 26 | 010501004031 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 604.7229 | | | |
| 27 | 010502001037 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.0296 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504001055 | 剪力墙（外墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 270.5315 | | | |
| 29 | 010503002113 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 70.5966 | | | |
| 30 | 010505003217 | 斜板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 313.3453 | | | |
| 31 | 01B860 | 外加剂-抗渗P8 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1259.1963 | | | |
| 32 | 01B861 | 外加剂-防腐阻锈 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1259.1963 | | | |
| 33 | 010502002059 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.3821 | | | |
| 34 | 010503005059 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.476 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 35 | 01B862 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 24.098592 | | | |
| 36 | 010401003033 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 89.008692 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010402001110 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 4.4837 |  |  |  |
| 38 | 010607005113 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6.15932 |  |  |  |
|  | 保温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011001003311 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 741.7391 |  |  |  |
|  | 墙、地面基层、车库屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011101006380 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1027.4242 |  |  |  |
| 41 | 01B863 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 2054.8484 |  |  |  |
| 42 | 01B864 | 0.4厚聚乙烯膜一层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 1027.4242 |  |  |  |
| 43 | 011201004051 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 741.7391 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 01B865 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.H25 双面抗压排水异形片(抗压大于 300Kpa ),上铺土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 819.98 | | | |
| 45 | 011101006381 | 细石砼找平层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C30细石混凝土保护层，每隔35mx35m设分<br>仓缝(钢筋必须断开)，缝宽20mm,表面收光，缝嵌防水油膏<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 819.9801 | | | |
| 46 | 01B866 | ϕ4@200双向钢丝网片（地下室顶板） | 1.计算规则：按屋面水平投影面积计算，综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 819.9801 | | | |
| 47 | 010501001104 | 轻骨料砼垫层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:L5.0轻骨料混凝土找坡 | m3 | 40.999005 | | | |
| 48 | 01B867 | 无纺布一层隔离层（地下室顶板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 819.9801 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 49 | 010903001034 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 741.7391 | | | |
| 50 | 010903002192 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 741.7391 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010902001059 | 屋面卷材防水（地下室顶板） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚弹性体SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型);<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材的面积计算，附加层不计 | m2 | 819.9801 | | | |
| 52 | 010902002004 | 屋面涂膜防水（地下室顶板） | 1.防水膜品种:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 819.9801 | | | |
| 53 | 010904001066 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 1192.7742 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 54 | 01B868 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 146.2712 | | | |
| 55 | 01B869 | 止水带 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：外贴式橡胶止水带400宽，沥青木丝板 | m | 146.2712 | | | |
| 56 | 01QDB002057 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 636.03385 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2977页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101005010 | 金刚砂楼地面（L1） | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 806.9204 | | | |
| 2 | 011101003335 | 细石混凝土楼地面（L1） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配ф4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 806.9204 | | | |
| 3 | 011101006382 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 1027.4242 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 4 | 011201001316 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 43.99 | | | |
| 5 | 011406001051 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 797.3373 | | | |
| 6 | 01B873 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 43.992 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 7 | 011407002060 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 1081.1903 | | | |
| 8 | 011301001048 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 1081.1903 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 9 | 011105001137 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 182.5902 | | | |

17D06CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001034 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 16.38 | | | |
| 2 | 010103004112 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 84.2 | | | |
| 3 | 01B874 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 38.8 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 4 | 010515001999 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.036 | | | |
| 5 | 0105150011000 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.005 | | | |
| 6 | 0105150011001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.365 | | | |
| 7 | 0105150011002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.799 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0105150011003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.004 | | | |
| 9 | 0105150011004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.95 | | | |
| 10 | 0105150011005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.052 | | | |
| 11 | 0105150011006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.273 | | | |
| 12 | 0105150011007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.035 | | | |
| 13 | 0105150011008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.269 | | | |
| 14 | 0105150011009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.814 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 0105150011010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.696 | | | |
| 16 | 01B875 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.012 | | | |
| 17 | 010516003164 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 196 | | | |
| 18 | 010516003165 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10 | | | |
| 19 | 0105150011011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.02 | | | |
| 20 | 010515011240 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 116 | | | |
| 21 | 010515011241 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 22 | 010515011242 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515011243 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 24 | 010501001105 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 4.616 | | | |
| 25 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.344 | | | |
| 26 | 010502001038 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 42.91 | | | |
| 27 | 010505003218 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25 | | | |
| 28 | 010503002114 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.55 | | | |
| 29 | 010502002060 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| 30 | 010503005060 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 31 | 010402001111 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：综合考虑 | m3 | 6.17 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010607005114 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 18.29 | | | |
| | 保温（地面、屋面、内墙） | | | | | | | |
| 33 | 011001005154 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 13.3 | | | |
| 34 | 011001001056 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 91.52 | | | |
| | 地面基层 | | | | | | | |
| 35 | 011101003336 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配ϕ3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.3 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | | |
| 36 | 011101006383 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 91.52 | | | |
| 37 | 01B876 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 91.52 | | | |
| 38 | 011101006384 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 91.52 | | | |
| 39 | 01B877 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 91.52 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010904002354 | 楼(地)面涂膜防水（楼15） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2092.97 | | | |
| 41 | 010904002355 | 楼(地)面涂膜防水（楼18） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 125.2 | | | |
| 42 | 010904002356 | 楼(地)面涂膜防水（楼26） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 144.9 | | | |
| 43 | 010904002357 | 楼(地)面涂膜防水（楼29） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 163.5 | | | |
| 44 | 010903002193 | 墙面涂膜防水（内墙1） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 1760.95 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010904002358 | 天棚面涂膜防水（棚3) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 9585.88 | | | |
| 46 | 010902001060 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 109.42 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 47 | 011001003312 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 60.65 | | | |
| 48 | 011001003313 | 保温隔热墙面（外墙6) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.5-7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入两层耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 76.91 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 011001003314 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 18.88 | | | |
| 50 | 010903003053 | 墙面砂浆防水（外墙4、6） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 137.56 | | | |
| 51 | 010903002194 | 墙面涂膜防水（外墙3、4、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 156.44 | | | |
| 52 | 011001003315 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 6.94 | | | |
| 53 | 010903002195 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 6.94 | | | |
| | 外墙门窗 | | | | | | | |
| 54 | 010807001082 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+12A+5+12A+5)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 4.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010807001083 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 22.5 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011102003057 | 块料楼地面（楼27) | 1、10厚地砖铺实拍平,稀水泥擦缝<br>2、10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3、20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 13.3 | | | |
| 2 | 011406003216 | 墙面满刮腻子（内墙6) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 67.5 | | | |
| 3 | 011201001317 | 墙面一般抹灰（内墙6) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套界面剂一道 | m2 | 67.5 | | | |
| 4 | 01B878 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 67.5 | | | |
| 5 | 011407002061 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：刷涂料 | m2 | 13.3 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 6 | 011406003217 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 93.24 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2987页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011407001133 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 18.88 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | | | | |
| 1 | 01B880 | 公告栏 | 1.尺寸:900mm*500mm*20mm厚<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆；文字5mm亚克力雕刻，白色烤漆；部分文字丝网印刷；A4亚克力盒子<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 2 | 01B881 | 住户门牌号 | 1.尺寸:200mm*80mm<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 996 | | | |
| 3 | 01B882 | 电梯厅楼层号 | 1.尺寸:H=220<br>2.材质:1.mm不锈钢雕刻焊接，氟碳烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 395 | | | |
| 4 | 01B883 | 步梯间楼层号 | 1.尺寸:H=250<br>2.材质:20mm高密度PVC雕刻，烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 277 | | | |
| 5 | 01B884 | 办公室门牌 | 1.尺寸:280*120*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 01B885 | 卫生间门牌 | 1.尺寸:120*240*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻,图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 12 | | | |
| 7 | 01B886 | 消防疏散图 | 1.尺寸:400*280<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 16 | | | |
| 8 | 01B887 | 乘梯须知 | 1.尺寸:200*450<br>2.材质：5mm亚克力雕刻,面粘亚克力盒、图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 9 | 01B888 | 设备间门牌 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻,氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 794 | | | |
| 10 | 01B889 | 消火栓 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻,氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 844 | | | |
| 11 | 01B890 | 推拉牌 | 1.尺寸:100*100*5<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按组计算，一组含推、拉 | 组 | 56 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 01B891 | 防空地下室标志牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 15 | | | |
| 2 | 01B892 | 防空地下室导向牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 14 | | | |
| 3 | 01B893 | 防空地下室标识牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:2mm透明有机塑料板，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 32 | | | |
| 4 | 01B894 | 防空地下室制度牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |
| 5 | 01B895 | 内部设备设施维修制度牌 | 1.尺寸:详见设计图纸<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 23 | | | |
| 6 | 01B896 | 应急疏散场所示意图 | 1.尺寸:800*1200mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 01B897 | 人防设施辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 111 | | | |
| 8 | 01B898 | 人防口部辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 33 | | | |
| 9 | 01B899 | 人防挂图 | 1.尺寸:1000*600mm<br>2.材质:4mm户外写真KT板加框，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 01B900 | 人防功能空间及单元辅助标牌 | 1.尺寸:250*150<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 23 | | | |
| 11 | 01B901 | 人防应急辅助标牌 | 1.尺寸:400*800mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 29 | | | |
| 12 | 01B902 | 车库出入口标识 | 1.尺寸:7000*500*100<br>2.材质:1.2mm不锈钢弯折制作造型，打磨，表面氟碳烤漆；内容信息雕刻镂空，内衬亚克力，内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 01B903 | 吊挂指引牌 | 1.尺寸:2400*245*80<br>2.材质:文字信息镂空嵌平，背衬5mm乳白亚克力，内置LED光源，夜间发光； 1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆浅；<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、不锈钢套管、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 29 | | | |
| 14 | 01B904 | 地库楼栋号 | 1.尺寸:560*650<br>2.材质:1.2拉丝不锈钢板激光雕刻焊接造型，氟碳烤漆浅；内容镂空，内置5mm白色亚克力；内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 29 | | | |
| 15 | 01B905 | 停车场须知 | 1.尺寸:450*800<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆；内容部分丝网印刷<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 4 | | | |
| 16 | 01B906 | 车位划线 | 1.尺寸:2500mm*5300mm厚，线宽150mm<br>2.材质:底面喷涂；内容喷涂<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按个计算，综合考虑普通车位及残疾人车位 | 个 | 1558 | | | |
| 17 | 01B907 | 车位喷涂 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:详图纸<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1558 | | | |
| 18 | 01B908 | 安全凸镜 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:亚克力<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 面 | 48 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 01B909 | 防撞护角 | 1.规格:防撞钢护角，刷黑黄色漆。<br>2.材质:钢防撞护角，高度1600mm;<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | m | 2603.2 | | | |
| 20 | 01B910 | 车轮定位器 | 1.尺寸:550*150*100详见图纸;<br>2.材质:橡胶材质，高亮反光贴;<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1478 | | | |
| 21 | 01B911 | 车库地面标线 | 1.尺寸:详见图纸;<br>2.材质:详见图纸;<br>3.其它：综合考虑分道中心线、边缘线、网格线、人行道线、坡道减速线等<br>4.按标线面积计算 | m2 | 1238.37 | | | |
| 22 | 011505012004 | 橡胶减速带、防撞板 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按米计算 | m | 417 | | | |
| 23 | 01B912 | 指示箭头 | 1.尺寸、规格:长3000mm，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 333 | | | |
| 24 | 01B913 | 禁停线 | 1.尺寸、规格:网格线宽150mm，网格距路边线200mm，中电到中点，黄色实线，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:采用冷涂划线，耐磨不反光;<br>3.按组计算 | 组 | 35 | | | |
| 25 | 01B914 | 车位编号 | 1.尺寸、规格:详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 1478 | | | |
| 26 | 011505012005 | 减速带端头 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按对计算 | 对 | 93 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 27#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2993页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003058 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 57.16 | | | |
| 2 | 011108001046 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.02 | | | |
| 3 | 011302002011 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 57.16 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-2993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2994页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011407002062 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 72.65 | | | |
| 5 | 011302001076 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 20.83 | | | |
| 6 | 011204003076 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 115.34 | | | |
| 7 | 011204003077 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 58.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2995页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011207001050 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.16 | | | |
| | 28#公区精装 | | | | | | | |
| 9 | 011102003059 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 75.729 | | | |
| 10 | 011108001047 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.188 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011108001048 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.594 | | | |
| 12 | 011302002012 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.19 | | | |
| 13 | 011407002063 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.19 | | | |
| 14 | 011204003078 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 83.94 | | | |

17D046CC-BDFE-CBF4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011204003079 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.4 | | | |
| 16 | 011207001051 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| 17 | 011302001077 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| | 29#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011102003060 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 64.19 | | | |
| 19 | 011108001049 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.37 | | | |
| 20 | 011108001050 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C07-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011302002013 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.1 | | | |
| 22 | 011407002064 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.1 | | | |
| 23 | 011204003080 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 174.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011204003081 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 48 | | | |
| 25 | 011204003082 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 114.56 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010808004026 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.05 | | | |
| 27 | 011201001318 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 0.52 | | | |
| 28 | 01B915 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |
| 29 | 011502001011 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 30 | 011302001078 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| 31 | 010808004027 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.45 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010808004028 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.6 | | | |
| | 30#公区精装 | | | | | | | |
| 33 | 011102003061 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 75.729 | | | |
| 34 | 011108001051 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.188 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 35 | 011108001052 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.594 | | | |
| 36 | 011302002014 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 31.19 | | | |
| 37 | 011407002065 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 31.19 | | | |
| 38 | 011204003083 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 83.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011204003084 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.4 | | | |
| 40 | 011207001052 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| 41 | 01B916 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 4 | | | |
| 42 | 011302001079 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| | 31#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011102003062 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 42.5 | | | |
| 44 | 011108001053 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.21 | | | |
| 45 | 011108001054 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011302002015 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 77.6 |  |  |  |
| 47 | 011302001080 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 40.85 |  |  |  |
| 48 | 011407002066 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 81.3 |  |  |  |
| 49 | 011204003085 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 104.98 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011204003086 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 65.21 | | | |
| 51 | 011207001053 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.65 | | | |
| | 32#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3008页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 011102003063 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 100.67 | | | |
| 53 | 011108001055 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.72 | | | |
| 54 | 011108001056 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011302002016 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 23.76 | | | |
| 56 | 011407002067 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 23.76 | | | |
| 57 | 011204003087 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 273.82 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 011204003088 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 75.5 | | | |
| 59 | 011207001054 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4EC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011204003089 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 180.19 | | | |
| 61 | 010808004029 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.21 | | | |
| 62 | 011201001319 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 0.81 | | | |
| 63 | 01B917 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011502001012 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 65 | 011302001081 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 50.26 | | | |
| 66 | 010808004030 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.7 | | | |
| 67 | 010808004031 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.51 | | | |
| | 33#公区精装 | | | | | | | |
| 68 | 011102003064 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 54.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011108001057 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.51 | | | |
| 70 | 011108001058 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.98 | | | |
| 71 | 011302002017 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 23.01 | | | |
| 72 | 011302001082 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 40.85 | | | |

17D04CC-BDFE-C2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 011407002068 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 54.08 | | | |
| 74 | 011204003090 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 137.42 | | | |
| 75 | 011204003091 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 66.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011207001055 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.89 | | | |
| | 34#公区精装 | | | | | | | |
| 77 | 011102003065 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 27.68 | | | |
| 78 | 011108001059 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 011108001060 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.64 | | | |
| 80 | 011302002018 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 16.21 | | | |
| 81 | 011302001083 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 40.85 | | | |
| 82 | 011407002069 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 57.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011204003092 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 68.93 | | | |
| 84 | 011204003093 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 32.01 | | | |
| 85 | 011207001056 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 35#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011102003066 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 64.37 | | | |
| 87 | 011108001061 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.38 | | | |
| 88 | 011108001062 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011302002019 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.18 |  |  |  |
| 90 | 011407002070 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.18 |  |  |  |
| 91 | 011204003094 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 175.5 |  |  |  |

17D046CC-BDF1-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011204003095 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 48.27 | | | |
| 93 | 011207001057 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 64.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 011204003096 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 111.34 | | | |
| 95 | 010808004032 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.05 | | | |
| 96 | 011201001320 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 0.51 | | | |
| 97 | 01B918 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-DFF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 011502001013 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 99 | 011302001084 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| 100 | 010808004033 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.45 | | | |
| 101 | 010808004034 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.6 | | | |
| | 36#公区精装 | | | | | | | |
| 102 | 011102003067 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 103.86 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 011108001063 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.24 | | | |
| 104 | 011108001064 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.75 | | | |
| 105 | 011302002020 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 222.79 | | | |
| 106 | 011302001085 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 71.31 | | | |

17D04CC-BDFF-4C02-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 011407002071 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 103.86 | | | |
| 108 | 011204003097 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 133.87 | | | |
| 109 | 011204003098 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 63.2 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 011207001058 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.89 | | | |
| 111 | 011204003099 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:CT-09，800mm*800mm*10mm墙面瓷砖<br>3.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>4.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>5.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 133.87 | | | |
| | 37#公区精装 | | | | | | | |
| 112 | 011102003068 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 59.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 011108001065 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.19 | | | |
| 114 | 011108001066 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.47 | | | |
| 115 | 011302002021 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 13.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 011407002072 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 13.99 | | | |
| 117 | 011204003100 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 161.18 | | | |
| 118 | 011204003101 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 44.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 011207001059 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 19.1 | | | |
| 120 | 011204003102 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 106.08 | | | |
| 121 | 010808004035 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 011201001321 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 3.89 | | | |
| 123 | 01B919 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |
| 124 | 011502001014 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 125 | 011302001086 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 25.21 | | | |
| 126 | 010808004036 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.41 | | | |
| 127 | 010808004037 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.49 | | | |
| | 38#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 011102003069 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 55.27 | | | |
| 129 | 011108001067 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.04 | | | |
| 130 | 011108001068 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.44 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3031页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011302002022 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 13.04 | | | |
| 132 | 011407002073 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 13.04 | | | |
| 133 | 011204003103 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 150.33 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 011204003104 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 41.45 | | | |
| 135 | 011207001060 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 21.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011204003105 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 98.93 | | | |
| 137 | 010808004038 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.8 | | | |
| 138 | 011201001322 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处) | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 4.01 | | | |
| 139 | 01B920 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 140 | 011502001015 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 |  |  |  |
| 141 | 011302001087 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 25.31 |  |  |  |
| 142 | 010808004039 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.4 |  |  |  |
| 143 | 010808004040 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.4 |  |  |  |
|  | 39#公区精装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 011102003070 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 54.22 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 011108001069 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.01 | | | |
| 146 | 011108001070 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.47 | | | |
| 147 | 011302002023 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 13.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 011407002074 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 13.8 | | | |
| 149 | 011204003106 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 147.47 | | | |
| 150 | 011204003107 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 44.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 151 | 011207001061 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 21.1 | | | |
| 152 | 011204003108 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 97.5 | | | |
| 153 | 010808004041 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.87 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 154 | 011201001323 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 3.7 | | | |
| 155 | 01B921 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |
| 156 | 011502001016 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 157 | 011302001088 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 26.13 | | | |
| 158 | 010808004042 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.47 | | | |
| 159 | 010808004043 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.5 | | | |
| | 40#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 160 | 011102003071 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 59.66 | | | |
| 161 | 011108001071 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.21 | | | |
| 162 | 011108001072 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 163 | 011302002024 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 14.8 | | | |
| 164 | 011407002075 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 14.8 | | | |
| 165 | 011204003109 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 162.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 166 | 011204003110 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 44.75 | | | |
| 167 | 011207001062 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 22.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 168 | 011204003111 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5 #L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 106.8 | | | |
| 169 | 010808004044 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.9 | | | |
| 170 | 011201001324 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 4 | | | |
| 171 | 01B922 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 172 | 011502001017 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 173 | 011302001089 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 28.88 | | | |
| 174 | 010808004045 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1 | | | |
| 175 | 010808004046 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.5 | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |
| | 27#公区精装 | | | | | | | |
| 1 | 011102003072 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 412.01 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011108003006 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 3 | 011204003112 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1016.14 | | | |
| 4 | 011108001073 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 13.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011108001074 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.15 | | | |
| 6 | 011302001090 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 413.26 | | | |
| 7 | 011302001091 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 279.52 | | | |
| 8 | 011302001092 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011407002076 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 499.7 | | | |
| 10 | 011204003113 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 54 | | | |
| 11 | 010808004047 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 90 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011204003114 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 168.05 | | | |
| 13 | 01B923 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 30 | | | |
| 14 | 011502001018 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 218.81 | | | |
| 15 | 010808004048 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 26.65 | | | |
| | 28#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011102003073 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 17 | 011204003115 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 18 | 011108001075 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011108001076 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 20 | 011302001093 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 21 | 011302001094 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 22 | 011302001095 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011204003116 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 24 | 011204003117 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010808004049 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 26 | 011207001063 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 27 | 011204003118 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 29#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控規编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称</th><th rowspan="2">项目特征描述</th><th rowspan="2">计量单位</th><th rowspan="2">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th>综合单价</th><th>合价</th><th>其中：暂估价</th></tr>
<tr><td>28</td><td>011102003074</td><td>块料楼地面CT-02</td><td>1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。</td><td>m2</td><td>454.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>011204003119</td><td>块料墙面</td><td>1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素</td><td>m2</td><td>1518.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>011108001077</td><td>石材零星项目</td><td>1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。</td><td>m2</td><td>17.896</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011108001078 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 32 | 011302001096 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 33 | 011302001097 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 34 | 011302001098 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　　　**第3054页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011204003120 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 36 | 011204003121 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010808004050 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 38 | 011207001064 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 39 | 011204003122 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 30#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4C0A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 011102003075 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |
| 41 | 011108003007 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 42 | 011204003123 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011108001079 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |
| 44 | 011108001080 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 45 | 011302001099 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 46 | 011302001100 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 011302001101 | 石膏板吊顶天棚(首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 48 | 011407002077 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 49 | 011204003124 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011204003125 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 51 | 010808004051 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 52 | 011207001065 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011204003126 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |
| 54 | 01B924 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 55 | 011502001019 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 56 | 010808004052 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 31#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011102003076 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |
| 58 | 011108003008 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 59 | 011204003127 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011108001081 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |
| 61 | 011108001082 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 62 | 011302001102 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 63 | 011302001103 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011302001104 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 65 | 011407002078 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 66 | 011204003128 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011204003129 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 68 | 010808004053 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 69 | 011207001066 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011204003130 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |
| 71 | 01B925 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 72 | 011502001020 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 73 | 010808004054 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 32#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011102003077 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 75 | 011204003131 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 76 | 011108001083 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3067页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011108001084 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 78 | 011302001105 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 79 | 011302001106 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 80 | 011302001107 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011204003132 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 82 | 011204003133 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 010808004055 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 84 | 011207001067 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 85 | 011204003134 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 33#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011102003078 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |
| 87 | 011108003009 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 88 | 011204003135 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011108001085 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |
| 90 | 011108001086 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 91 | 011302001108 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 92 | 011302001109 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 011302001110 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 94 | 011407002079 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 95 | 011204003136 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢,25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 011204003137 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |
| 97 | 010808004056 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 98 | 011207001068 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 011204003138 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |
| 100 | 01B926 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 101 | 011502001021 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 102 | 010808004057 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 34#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 011102003079 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 412.01 | | | |
| 104 | 011108003010 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 105 | 011204003139 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1016.14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011108001087 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 13.95 | | | |
| 107 | 011108001088 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.15 | | | |
| 108 | 011302001111 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 413.26 | | | |
| 109 | 011302001112 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 279.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 011302001113 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 111 | 011407002080 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 499.7 | | | |
| 112 | 011204003140 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢,25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010808004058 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 90 | | | |
| 114 | 011204003141 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 168.05 | | | |
| 115 | 01B927 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 30 | | | |
| 116 | 011502001022 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 218.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 010808004059 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 26.65 | | | |
| | 35#公区精装 | | | | | | | |
| 118 | 011102003080 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 404.60374 | | | |
| 119 | 011204003142 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1351.914515 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 011108001089 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |
| 121 | 011108001090 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.347284 | | | |
| 122 | 011302001114 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 382.129118 | | | |
| 123 | 011302001115 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 552.662511 | | | |

17D046CC-3BDE-4CC2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 124 | 011302001116 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 22.478183 | | | |
| 125 | 011204003143 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |

17D046CC-BDF

9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 011204003144 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.48976 | | | |
| 127 | 010808004060 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 221.344613 | | | |
| 128 | 011207001069 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 011204003145 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 346.420303 | | | |
| | 36#公区精装 | | | | | | | |
| 130 | 011102003081 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 490.64 | | | |

17D046CC-BDFE-AC4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011108003011 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 132 | 011204003146 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1211.99 | | | |
| 133 | 011108001091 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 16.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 011108001092 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 135 | 011302001117 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 445.57 | | | |
| 136 | 011302001118 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 337.64 | | | |
| 137 | 011302001119 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 011407002081 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 593.23 | | | |
| 139 | 011204003147 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 64.8 | | | |
| 140 | 011204003148 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | 010808004061 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 108 | | | |
| 142 | 011207001070 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |
| 143 | 011204003149 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 202.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 01B928 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 145 | 011502001023 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 146 | 010808004062 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 37#公区精装 | | | | | | | |
| 147 | 011102003082 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |

17D046CC-BDEF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 011204003150 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 149 | 011108001093 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |
| 150 | 011108001094 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |

17D046CC-BDEF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 151 | 011302001120 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 152 | 011302001121 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 153 | 011302001122 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 154 | 011204003151 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢,25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 155 | 011204003152 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 156 | 010808004063 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 157 | 011207001071 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 158 | 011204003153 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 38#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 159 | 011102003083 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 428.65 | | | |
| 160 | 011204003154 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1432.26 | | | |
| 161 | 011108001095 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 162 | 011108001096 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 163 | 011302001123 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 404 | | | |
| 164 | 011302001124 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 165 | 011302001125 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 166 | 011204003155 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 167 | 011204003156 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3096页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 168 | 010808004064 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 234.5 | | | |
| 169 | 011207001072 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 170 | 011204003157 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 367.009 | | | |
| | 39#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 171 | 011102003084 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 172 | 011204003158 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 173 | 011108001097 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 174 | 011108001098 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 175 | 011302001126 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 176 | 011302001127 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 177 | 011302001128 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 178 | 011204003159 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 179 | 011204003160 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 180 | 010808004065 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 181 | 011207001073 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 182 | 011204003161 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 40#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 183 | 011102003085 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 184 | 011204003162 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 185 | 011108001099 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3102页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 186 | 011108001100 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 187 | 011302001129 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 188 | 011302001130 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 189 | 011302001131 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 190 | 011204003163 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢,25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 191 | 011204003164 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 192 | 010808004066 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 193 | 011207001074 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 194 | 011204003165 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 27#楼幕墙 | | | | | | | |
| 1 | 01B929 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |
| 2 | 01B930 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 242.87 | | | |

17D046CC-BDFE-4A99-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011204001024 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |
| 4 | 011204001025 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |

17D046CC-BDF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 01B931 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 28#楼幕墙 | | | | | | | |
| 6 | 01B932 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 01B933 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 8 | 011204001026 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011204001027 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 10 | 01B934 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 29#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF 9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 01B935 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 12 | 01B936 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A7E-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011204001028 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 14 | 011204001029 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 01B937 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 30#楼幕墙 | | | | | | | |
| 16 | 01B938 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 01B939 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |
| 18 | 011204001030 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011204001031 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 20 | 01B940 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 31#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D04322F

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 01B941 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |
| 22 | 01B942 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011204001032 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |
| 24 | 011204001033 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 01B943 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 32#楼幕墙 | | | | | | | |
| 26 | 01B944 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 01B945 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 28 | 011204001034 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011204001035 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 30 | 01B946 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 33#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-...-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 01B947 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |
| 32 | 01B948 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |

17D046CC-BDEF-4A7A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011204001036 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |
| 34 | 011204001037 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |

17D046CC-BDEE-4A?-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 01B949 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 34#楼幕墙 | | | | | | | |
| 36 | 01B950 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 01B951 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 242.87 | | | |
| 38 | 011204001038 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011204001039 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 40 | 01B952 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 35#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 01B953 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 42 | 01B954 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A4A-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011204001040 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 44 | 011204001041 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDE…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 01B955 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 36#楼幕墙 | | | | | | | |
| 46 | 01B956 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 01B957 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 299.87 | | | |
| 48 | 011204001042 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDEF-4A[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3129页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 011204001043 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 50 | 01B958 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 37#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF
9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 01B959 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 52 | 01B960 | 咖色铝板幕墙（窗套线) | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A7C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011204001044 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 54 | 011204001045 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 01B961 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 38#楼幕墙 | | | | | | | |
| 56 | 01B962 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 30.45 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 01B963 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 58 | 011204001046 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDEE-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 01B964 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 39#楼幕墙 | | | | | | | |
| 60 | 01B965 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 30.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 01B966 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 62 | 011204001047 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

17D046CC-BDEF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011204001048 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 64 | 01B967 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 40#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 01B968 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 30.56 | | | |
| 66 | 01B969 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |

17D046CC-BDEE-4A7E-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3138页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011204001049 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 68 | 011204001050 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

17D046CC-BDF A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 01B970 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 41#楼幕墙 | | | | | | | |
| 70 | 01B971 | 铝板幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除<br>7.参开节点：JD04 | m2 | 226.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 01B972 | 铝板幕墙（压顶) | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 91.76 | | | |
| 72 | 011204001051 | 石材幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm石材，综合考虑石材颜色，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 125.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 73 | 01B973 | 陶板幕墙 JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 1125.8 | | | |
| 74 | 01B974 | 铝合金保温装饰线条 350mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 50.4 | | | |
| 75 | 01B975 | 铝合金保温装饰线条 465mm*200mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 20.8 | | | |

17D046CC-BDFE-...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 01B976 | 铝合金保温装饰线条300mm*150mm | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:外侧2.5mm铝单板氟碳喷涂，内含保温岩棉；内侧内侧1.5mm铝单板氟碳喷涂，内置100厚保温岩棉，具体做法详见图纸<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按铝合金保温装饰线条长度计算<br>4.参考节点：JD-16 | m | 45.2 | | | |
| 77 | 01B977 | 铝板雨棚 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 12.5 | | | |
| | 030大门、门卫幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF- -9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 01B978 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 487.01 | | | |
| 79 | 011204001052 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 115.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 01B979 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：80x60x4方钢管设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 3.9 | | | |
| 81 | 01B980 | 铝合金格栅（车库出入口顶盖处） | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 125.06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001035 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 592.24 | | | |
| 2 | 010103004113 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 2132.064 | | | |
| 3 | 010103004114 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 458.986 | | | |
| 4 | 01B981 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 352.88 | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010101004002 | 挖基坑土方(独立基础处) | 1.土壤类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：综合考虑<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 150.07 | | | |
| 6 | 010103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土夯实，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源、运距:自招标人指定的堆放点（场内或相邻地块）至回填部位的费用、包含场内运输、土方倒运等的费用综合考虑在报价中; | m3 | 118.38 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |
| 7 | 010202007006 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400ϕ25，筋体间加1ϕ20短钢筋点焊成束，焊接架立筋4ϕ6。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用;<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑<br>8.综合考虑使用抗硫酸盐水泥,标号不得低于 P42.5,不得采用高铝水泥 | m | 115.5 | | | |
| 8 | 01B982 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 9 | 0105150011012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.04 | | | |
| 10 | 0105150011013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，ф6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.197 | | | |
| 11 | 0105150011014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.597 | | | |
| 12 | 0105150011015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.085 | | | |
| 13 | 0105150011016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.495 | | | |
| 14 | 0105150011017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.719 | | | |
| 15 | 0105150011018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.837 | | | |

17D046CC-BDFF-C0F-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.18 | | | |
| 17 | 0105150011020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.189 | | | |
| 18 | 0105150011021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.045 | | | |
| 19 | 0105150011022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.867 | | | |
| 20 | 0105150011023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.849 | | | |
| 21 | 0105150011024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.973 | | | |
| 22 | 0105150011025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，28mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 0105150011026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，32mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.42 | | | |
| 24 | 010516003166 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 010516003167 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 9 | | | |
| 26 | 010516003168 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 34 | | | |
| 27 | 01B983 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.604 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 28 | 010501001106 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 57.79 | | | |
| 29 | 010501001107 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 30 | 010501004032 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 286 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 010502001039 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.34 | | | |
| 32 | 010504001056 | 直行墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 238.11 | | | |
| 33 | 010503002115 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.56 | | | |
| 34 | 010505003219 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 126.09 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 35 | 01B984 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 10.5 | | | |
| 36 | 010401003034 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 106.5816 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 37 | 011001003316 | 保温隔热墙面（地下室外墙）（防水保护） | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 888.18 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 38 | 011101006385 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 352.88 | | | |
| 39 | 01B985 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 705.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3150页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 01B986 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 352.88 | | | |
| 41 | 011201004052 | 立面砂浆找平层（地下室外墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆找平层; | m2 | 888.18 | | | |
| 42 | 011101006386 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 112.5 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 43 | 010904001067 | 楼(地)面卷材防水（地下室底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 352.88 | | | |
| 44 | 010903002196 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 888.18 | | | |
| 45 | 010903001035 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 888.18 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 01B987 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 137.38 | | | |
| 47 | 01QDB002058 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 444.09 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006387 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 352.88 | | | |
| 2 | 011101006388 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 27.48 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004115 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 5330.16 | | | |
| 2 | 010103004116 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 876.72 | | | |
| 3 | 0105150011027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，ϕ6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.369 | | | |
| 4 | 0105150011028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，ϕ6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.2 | | | |
| 5 | 0105150011029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0105150011030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.66 | | | |
| 7 | 0105150011031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.509 | | | |
| 8 | 0105150011032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.413 | | | |
| 9 | 0105150011033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 1.475 | | | |
| 10 | 0105150011034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.72 | | | |
| 11 | 0105150011035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.679 | | | |
| 12 | 0105150011036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.807 | | | |

17D046CC-BDF4-4A9F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 0105150011037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.79 | | | |
| 14 | 0105150011038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.085 | | | |
| 15 | 0105150011039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.658 | | | |
| 16 | 0105150011040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.728 | | | |
| 17 | 0105150011041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.277 | | | |
| 18 | 0105150011042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.913 | | | |
| 19 | 0105150011043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.507 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0105150011044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，28mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.127 | | | |
| 21 | 0105150011045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，32mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.243 | | | |
| 22 | 010516003169 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 25 | | | |
| 23 | 010516003170 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 80 | | | |
| 24 | 010516003171 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 222 | | | |
| 25 | 01B990 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ6<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.308 | | | |
| 26 | 010515011244 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3456 | | | |
| 27 | 010515011245 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 90 | | | |
| 28 | 010515011246 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 236 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010502001040 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 103.87 | | | |
| 30 | 010504001057 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 33.17 | | | |
| 31 | 010503002116 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 92.07 | | | |
| 32 | 010503002117 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.15 | | | |
| 33 | 010505003220 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 126.68 | | | |
| 34 | 010505003221 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.4 | | | |
| 35 | 010505010028 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35，P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 76.05 | | | |
| 36 | 010505007028 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8.58 | | | |
| 37 | 010505003222 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.5 | | | |
| 38 | 010505003223 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.11 | | | |
| 39 | 010506001115 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010506001116 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 113.4 | | | |
| 41 | 010503004061 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 42 | 010502002061 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.37 | | | |
| 43 | 010503005061 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.57 | | | |
| 44 | 010501006030 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.34 | | | |
| 45 | 010402001112 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 221.8 | | | |
| 46 | 010402001113 | 砌块墙（>3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 59.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001114 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 10.8 | | | |
| 48 | 010402001115 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块自保温;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 1.8 | | | |
| 49 | 010401012037 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 13.56 | | | |
| 50 | 010607005115 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 573.14 | | | |
| 51 | 010607005116 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 277.2 | | | |
| 52 | 011001005155 | 保温隔热楼地面（楼26） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 26.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011001005156 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 488.4 | | | |
| 54 | 011101006389 | 轻骨料砼找平层-墙身 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:轻骨料混凝土回填 | m3 | 30.186 | | | |
| 55 | 011106004035 | 细石混凝土找平层（楼24） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.88 | | | |
| 56 | 011101003337 | 细石混凝土找平层(楼26) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 26.72 | | | |
| 57 | 011101003338 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配ϕ3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 488.4 | | | |
| 58 | 011101003339 | 细石混凝土找平层(楼29) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找坡，内配ϕ3@50双向钢筋网,四周边及竖管根部DS干拌砂浆.成小八字角<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 57.44 | | | |
| 59 | 011001001057 | 保温隔热屋面（屋面1、2、3） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 556.18 | | | |
| 60 | 011101006390 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 22.4 | | | |
| 61 | 01B991 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 22.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011101006391 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 22.4 | | | |
| 63 | 01B992 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于 8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 22.4 | | | |
| 64 | 011101006392 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 533.78 | | | |
| 65 | 011101006393 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 533.78 | | | |
| 66 | 010901001029 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 533.78 | | | |
| 67 | 011101006394 | 细石砼楼地面（屋面4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@100 )<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 97.8 | | | |
| 68 | 01B993 | 隔离层（屋面4） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 97.8 | | | |
| 69 | 011101006395 | 水泥砂浆找平层（屋面4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 97.8 | | | |
| 70 | 01B994 | 屋面混凝土找坡层（屋面4） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于 8KN/m2 ) 2% 找坡<br>2.屋面板局部修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径100) | m2 | 97.8 | | | |
| 71 | 01B995 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br>2.≥200g/m2聚酯无纺布过滤层，≥25高凹凸型排(蓄)水板<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 97.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 010904002359 | 楼(地)面涂膜防水（楼26） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.72 | | | |
| 73 | 010904002360 | 楼(地)面涂膜防水（楼29） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 40.72 | | | |
| 74 | 010903002197 | 墙面涂膜防水（内墙1） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 656.58 | | | |
| 75 | 010904002361 | 天棚面涂膜防水（棚3） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 88.86 | | | |
| 76 | 010902001061 | 卷材防水（屋面1、3、4） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 136.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 010902001062 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 593.78 | | | |
| 78 | 010904002362 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 10.2 | | | |
| 79 | 010801004133 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 20.72 | | | |
| 80 | 010801004134 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.31 | | | |
| 81 | 010801004135 | 钢质防火门（丙级) | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 3.24 | | | |
| 82 | 010801001005 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸 | m2 | 15.84 | | | |
| 83 | 01B996 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 01B997 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋。<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 8 | | | |
| 85 | 01QDB008055 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 80.16 | | | |
| 86 | 01QDB003028 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 8 | | | |
| 87 | 01QDB008056 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 120.2 | | | |
| 88 | 01QDB004028 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 3 | | | |
| 89 | 01QDB007028 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.砂浆配合比:综合考虑<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 215.6 | | | |
| 90 | 01B998 | 成品烟道（卫生间) | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 24 | | | |
| 91 | 010507001080 | 暗埋式散水 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>2.60厚C20混凝土隋捣随抹 | m2 | 65.92 | | | |
| 92 | 010507001081 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 25.6 | | | |
| 93 | 010507001082 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 2.4 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 94 | 011001003317 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面剂一道 | m2 | 42.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 011001003318 | 保温隔热墙面（外墙4） | 保温隔热墙面（外墙4）<br>1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 950.8 | | | |
| 96 | 010903003054 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 993.3 | | | |
| 97 | 010903002198 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 993.3 | | | |
| 98 | 011001003319 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 151.85 | | | |
| 99 | 010903002199 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 50.616667 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 100 | 010802001054 | 金属门（外门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.门框或扇外围尺寸:详见图纸<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑相应五金配件等<br>4.玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>5.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>6.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010807001084 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 49.845 | | | |
| 102 | 010807001085 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 241.878 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011106002028 | 块料楼梯面层（楼11) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 32.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011102003086 | 块料楼地面（楼11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.2 | | | |
| 3 | 011106004036 | 水泥砂浆面层（楼25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 15.64 | | | |
| 4 | 011101006396 | 水泥砂浆找平层（楼26） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 26.72 | | | |
| 5 | 011101006397 | 水泥砂浆找平层（L27、L28) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 519.12 | | | |
| 6 | 011101006398 | 水泥砂浆找平层（楼29） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 833.3 | | | |
| 7 | 01B999 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2712.83 | | | |
| 8 | 011201001325 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 656.58 | | | |
| 9 | 011406003218 | 墙面满刮腻子（内墙6） | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1959.46 | | | |
| 10 | 011201001326 | 墙面一般抹灰（内墙6） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 1959.46 | | | |
| 11 | 011406001052 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 96.79 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011201001327 | 墙面一般抹灰（内墙10-砌块面） | 1.墙体类型:砌块面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 96.79 | | | |
| 13 | 011406003219 | 天棚腻子(棚3、6、) | 1.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布; | m2 | 88.86 | | | |
| 14 | 011407002082 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：弹性涂料 | m2 | 1739.01 | | | |
| 15 | 011105003044 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100（根据实际高度）<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.45 | | | |
| 16 | 011105001138 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 12 | | | |
| 17 | 011503008054 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 45.4 | | | |
| 18 | 011503001192 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -A/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 81.2 | | | |
| 19 | 011503001193 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 32.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011503001194 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 25.92 | | | |
| 21 | 011503001195 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 4.5 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 22 | 011406003220 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 950.8 | | | |
| 23 | 011407001134 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 49.02 | | | |
| 24 | 011407001135 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 45.29 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171002 | 配电箱 | 1.名称:13#楼2层养老用电总箱(主)<br>2.型号:13#2APZ1yl<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171003 | 配电箱 | 1.名称:13#楼2层养老用电总箱(备)<br>2.型号:13#2APZ2yl<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 0304040171004 | 配电箱 | 1.名称:2层养老照明用电总箱<br>2.型号:2ALZyl<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171005 | 配电箱 | 1.名称:3层养老照明用电箱<br>2.型号:3ALZyl<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171006 | 配电箱 | 1.名称:13#楼1层物业照明用电总箱<br>2.型号:13#1APZwy<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171007 | 配电箱 | 1.名称:养老用房空调室外机电源箱<br>2.型号:2APKTyl<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171008 | 配电箱 | 1.名称:养老用房空调室外机电源箱<br>2.型号:2APKTwy<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0304040171009 | 配电箱 | 1.名称:3层消防电梯电源箱<br>2.型号:3ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171010 | 配电箱 | 1.名称:2层养老应急照明电源箱<br>2.型号:2ATLEyl<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171011 | 配电箱 | 1.名称:消控室监控设备配电箱<br>2.型号:13#1ATPjks<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171012 | 配电箱 | 1.名称:消控室消防设备配电箱<br>2.型号:13#1ATExks<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 0304040171013 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003208 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 68.72 | | | |
| 14 | 030411003209 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*200，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 8.94 | | | |
| 15 | 030411003210 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 21.35 | | | |
| 16 | 030411003211 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 20.33 | | | |
| 17 | 030408008101 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.484 | | | |
| 18 | 030408008102 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.01 | | | |
| 19 | 030413001164 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 90 | | | |

17D046CC-BDFF-C6F-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  | 管、盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0304110011253 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8.69 |  |  |  |
| 21 | 0304110011254 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 44.13 |  |  |  |
| 22 | 0304110011255 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2456.71 |  |  |  |
| 23 | 0304110011256 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.34 |  |  |  |
| 24 | 030413001165 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 5.3713 |  |  |  |
| 25 | 030411006481 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 782 |  |  |  |
| 26 | 030411006482 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 122 |  |  |  |
| 27 | 030413002526 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 193.8 |  |  |  |
|  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030408001466 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 424.68 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-CC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030408001467 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 239.16 | | | |
| 30 | 030408001468 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 34.43 | | | |
| 31 | 030408001469 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 43.56 | | | |
| 32 | 030408001470 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.5 | | | |
| 33 | 030408001471 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 59.61 | | | |
| 34 | 030408001472 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.25 | | | |
| 35 | 030408001473 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 35.95 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 030408001474 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 19.93 | | | |
| 37 | 030408001475 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 35.68 | | | |
| 38 | 030408001476 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 32.24 | | | |
| 39 | 030408006133 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006134 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 10 | | | |
| 41 | 030408006135 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | | | |
| 42 | 0304110041268 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4302.18 | | | |
| 43 | 0304110041269 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 288.81 | | | |
| 44 | 0304110041270 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 79.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 0304110041271 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1349.58 | | | |
| 46 | 0304110041272 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN -BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 50.76 | | | |
| 47 | 0304110041273 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYY-2×2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 944.83 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 48 | 030412001168 | 普通灯具 | 1.名称:防水吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 17 | | | |
| 49 | 030412001169 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 11 | | | |
| 50 | 030412005061 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 114 | | | |
| 51 | 030412005062 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 18 | | | |
| 52 | 030412005063 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 53 | 030412004400 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 4 | | | |
| 54 | 030412004401 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 5 | | | |
| 55 | 030412004402 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 030412004403 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 4 | | | |
| 57 | 030412004404 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 4 | | | |
| 58 | 030412004405 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 59 | 030412004406 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 31 | | | |
| 60 | 030404034212 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 61 | 030404034213 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 62 | 030404034214 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 63 | 030404034215 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 64 | 030404035344 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 77 | | | |
| 65 | 030404035345 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 66 | 030404035346 | 插座 | 1.名称:带开关单相二、三极安全型防溅插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 67 | 030404035347 | 插座 | 1.名称:单相三极柜式空调插座（带开关）<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 68 | 030404035348 | 插座 | 1.名称:电梯前室插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D04CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030404031011 | 小电器 | 1.名称:空调温控开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.接线端子材质、规格:详见设计图纸 | 个 | 32 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 70 | 030406009004 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:微型电机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:0.75KW以下<br>4.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.干燥要求:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含配用金属软管及金属软管专用活接头安装 | 台 | 2 | | | |
| 71 | 030406006044 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030406006045 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 73 | 030409008092 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 6 | | | |
| 74 | 030409003030 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 75 | 030409005075 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 183.77 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3177页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030409005076 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 34.73 | | | |
| 77 | 030409008093 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 78 | 030409002029 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 71.8 | | | |
| 79 | 030409002030 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 30 | | | |
| 80 | 030409008094 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 81 | 030414011032 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 1 | 030502003155 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称家庭信息箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502007086 | 光缆 | 1.名称：12芯多模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 20 | | | |
| 3 | 030502007087 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 11.429 | | | |
| 4 | 030502007088 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 12.618 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0304110011257 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8.55 | | | |
| 6 | 0304110011258 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.2195 | | | |
| 7 | 0304110011259 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8.55 | | | |
| 8 | 0304110011260 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.22 | | | |
| 9 | 030411003212 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:100*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 107.517 | | | |
| 10 | 030413001166 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 71.678 | | | |
| 11 | 030502009007 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 030502014061 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 28 | | | |
| 13 | 030502016032 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 28 | | | |
| 14 | 030502014062 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030413002527 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 16 | 030413002528 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 17 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 系统内容: | 系统 | 20.5 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011261 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 90.8225 | | | |
| 19 | 0304110011262 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 90.82 | | | |
| 20 | 030501012055 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 3 | | | |
| 21 | 030502013031 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:8口<br>4.安装方式:箱内 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 0304040171014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 080904012029 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030507008084 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 20 | | | |
| 25 | 030507008085 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 26 | 0304110041274 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 186.186 | | | |
| 27 | 0304110041275 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 598.994 | | | |
| 28 | 030502005230 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 186.186 | | | |
| 29 | 030502005231 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 598.994 | | | |
| 30 | 030411006483 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 31 | 030408001477 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 91.9 | | | |
| 32 | 030408001478 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 296 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3181页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030413002529 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 18 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 34 | 0304110041276 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6.677 | | | |
| 35 | 0304110041277 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 14.874 | | | |
| 36 | 0304110011263 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3.257 | | | |
| 37 | 0304110011264 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3.26 | | | |
| 38 | 030411006484 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 39 | 030413002530 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 030502003156 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030507001055 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030904005033 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 1 | | | |
| 43 | 030507005027 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030507006079 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030904003090 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 12 | | | |
| 46 | 0304110041278 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 13.485 | | | |
| 47 | 0304110041279 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 123.545 | | | |
| 48 | 0304110041280 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 5.742 | | | |

17D046CC-BDFF-CCA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 49 | 030502005232 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 43.416 | | | |
| 50 | 0304110011265 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60.266 | | | |
| 51 | 0304110011266 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 9.379 | | | |
| 52 | 0304110011267 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60.27 | | | |
| 53 | 0304110011268 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 9.38 | | | |
| 54 | 030413002531 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 12 | | | |
| 55 | 030413002532 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014030 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 3 | | | |
| 57 | 030502005233 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 2.443 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030502005234 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 15.977 | | | |
| 59 | 0304110011269 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1.1915 | | | |
| 60 | 0304110011270 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1.19 | | | |
| 61 | 030411006485 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 62 | 030413002533 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| | 安防控制室设备 | | | | | | | |
| 63 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:视频管理服务器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 64 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:监控工作站（含软件)<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:信息发布管理服务器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 66 | 030501013006 | 网络服务器 | 1.名称:播控工作站（含软件)<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 67 | 030501013007 | 网络服务器 | 1.名称:能耗监测管理服务器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030501013008 | 网络服务器 | 1.名称:能耗监测客户端（含软件）<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 69 | 030501013009 | 网络服务器 | 1.名称:智慧社区平台<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 030501013010 | 网络服务器 | 1.名称:智慧社区管理工作站（含软件）<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 71 | 030501013011 | 网络服务器 | 1.名称:管理工作站（含软件）<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030501013012 | 网络服务器 | 1.名称:楼宇工作站（含软件）<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 73 | 030501013013 | 网络服务器 | 1.名称:楼宇对讲管理主机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 74 | 030501013014 | 网络服务器 | 1.名称:流媒体服务器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 75 | 030501013015 | 网络服务器 | 1.名称:边缘网关服务器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.功能:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 77 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 78 | 030501009002 | 客服系统网关 | 1.名称:客服系统网关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.功能:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第3186页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:存储设备<br>2.类别:64路NVR硬盘录相机<br>3.规格:支持200万像素摄像机<br>4.容量:48TB<br>5.通道数:综合考虑 | 台 | 6 | | | |
| 80 | 030501003003 | 控制设备 | 1.名称:控制键盘<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.路数:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 81 | 030904009028 | 空气质量监控器 | 1.总线制:总线制<br>3.安装方式:壁挂<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求<br>6.其他含整个系统调试 | 台 | 1 | | | |
| 82 | 030501012056 | 交换机1.名称核心交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑4.其他含跳线制作安装等 | | 台 | 1 | | | |
| 83 | 030501012057 | 交换机1.名称48口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑4.其他含理线器跳线制作安装等 | | 台 | 1 | | | |
| 84 | 030501012058 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 85 | 030501013016 | 网络服务器 | 1.名称:五方通话主机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 86 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光端机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 87 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:电视墙架<br>2.监视器数量:满足设计和规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 88 | 030505004002 | 电视墙 | 1.名称:46寸显示器<br>2.监视器数量:12 | 台 | 12 | | | |

17D046CC-3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 031101007001 | 不间断电源设备1.规格2.型号UPS电源3.容量30kVA以内供电时间符合设计要求及验收规范4.5.UPS电源包含主机、电池柜、整流器、蓄电池充电器、蓄电池、逆变器、静态旁路转换开关、同步设备、保护装置、外部机械旁路开关、防雷等辅材及附件、型钢基础制安。 | | 套 | 3 | | | |
| 90 | 0304040171015 | 配电箱1.名称UPS配电箱2.型号3.规格半周长1.0m以下4.基础形式材质规格5.接线端子材质规格满足设计和规范要求6.端子板外部接线材质规格包含端子板外部接线详见设计图纸7.安装方式悬挂式8.UPS配电箱包含配套底盒、底箱。 | | 台 | 3 | | | |
| 91 | 030502005235 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:满足设计和规范要求<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 200 | | | |
| 92 | 030505005025 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线HDMI<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | 根 | 12 | | | |
| 93 | 080904012030 | 转换器1.名称DEC | 2.规格满足设计和规范要求<br>3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | 个 | 4 | | | |
| 94 | 030502010027 | 配线架1.名称110配线架2.规格满足设计和规范要求3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | | 个 | 2 | | | |
| 95 | 030502010028 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格满足设计和规范要求3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | | 个 | 6 | | | |
| 96 | 030501002005 | 输出设备 | 1.名称:发卡机<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:控制室内 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警主机<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.路数:符合设计和规范要求<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 98 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:硬盘<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.容量:8TB | 台 | 72 | | | |
| 99 | 080703003001 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | 1.名称:操作台<br>2.规格:符合设计和规范要求<br>3.类型:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 100 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜箱体<br>2.材质:符合设计和规范要求<br>3.规格:42U<br>4.安装方式:落地 | 台 | 4 | | | |
| 101 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:12路视频解码器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.功能、用途:符合设计和规范要求<br>5.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030507008086 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外红外枪式摄像头<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 03B559 | IC卡 | | 张 | 10064 | | | |
| 104 | 030507005028 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸录入仪<br>2.规格:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 105 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:<br>2.类别:<br>3.规格: | 条 | 144 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:13#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 0304040171017 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 7 | | | |
| 3 | 030408006136 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 4 | 030408001479 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 93.63 | | | |
| 5 | 0304110041281 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28 | | | |
| 6 | 0304110011271 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 7 | 0304110011272 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 28 | | | |
| 8 | 0304110011273 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 93 | | | |
| 9 | 030413001167 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 80.67 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030412004407 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 75 | | | |
| 11 | 030412004408 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 4 | | | |
| 12 | 030411006486 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 86 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002143 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 68.47 | | | |
| 2 | 030901002144 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 36.3 | | | |
| 3 | 030901010062 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 7 | | | |
| 4 | 030901013058 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 32 | | | |
| 5 | 03B562 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC3<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003001435 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 7 | 031003001436 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 8 | 031002003818 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 03B563 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN25以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031002001085 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 53.47 | | | |
| 11 | 031208002171 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.39 | | | |
| 12 | 030905002040 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 7 | | | |
| 13 | 031201001040 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 12.04 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901001065 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 8.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901001066 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 35.7 | | | |
| 3 | 030901001067 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 30.4 | | | |
| 4 | 030901001068 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 12.95 | | | |
| 5 | 030901001069 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 62.03 | | | |
| 6 | 030901001070 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 27.55 | | | |
| 7 | 030901001071 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 169.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901001072 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 271.86 | | | |
| 9 | 030901003011 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68 C闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 173 | | | |
| 10 | 031003001437 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 030901008008 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 031003001438 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031003001439 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 14 | 030901007008 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN100<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 15 | 030901006009 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 16 | 031003003125 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 17 | 030901004007 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组<br>2.型号、规格:DN125<br>3.包含水力警铃、连接管等全部附件 | 组 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031003003126 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN125<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031002003819 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 20 | 031002003820 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 031002003821 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 22 | 03B564 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN125以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 03B565 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 03B566 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3195页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 03B567 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |
| 26 | 03B568 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN125以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 031002001086 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 332.89 | | | |
| 28 | 031208002172 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2 | | | |
| 29 | 031208002173 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.6 | | | |
| 30 | 031208002174 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.08 | | | |
| 31 | 031201001041 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 94.11 | | | |
| 32 | 030905002041 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 3 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 消防设备电源 | | | | | | | |
| 1 | 030904008220 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D04ACC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304110041282 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 11 | | | |
| 3 | 0304110041283 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 11 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006620 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 2 | | | |
| 2 | 031001006621 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 40.59 | | | |
| 3 | 031001006622 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.43 | | | |
| 4 | 031001006623 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 78.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006624 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 2.4 | | | |
| 6 | 031001006625 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 27.45 | | | |
| 7 | 031001006626 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 13.83 | | | |
| 8 | 031001006627 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.25 | | | |
| 9 | 031001006628 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 7.2 | | | |

17D046CC-BDEF-C64F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3198页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031208002175 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.19 | | | |
| 11 | 031208002176 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.57 | | | |
| 12 | 031003001440 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001441 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 14 | 031003003127 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 031003001442 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031003001443 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 031003001444 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 031003001445 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031003001446 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 031004014290 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 21 | 031002003822 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 22 | 031002003823 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 031002003824 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 031002003825 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 03B569 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 03B570 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 03B571 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 28 | 030413002534 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 64.35 | | | |
| 29 | 031003013030 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN50<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 30 | 031202002040 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 19.22 | | | |
| 31 | 031002001087 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 129.64 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 32 | 031001005243 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.98 | | | |
| 33 | 031001005244 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 4.57 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001005245 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 120.84 | | | |
| 35 | 031001006629 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 27.04 | | | |
| 36 | 031001006630 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 10.72 | | | |
| 37 | 031001006631 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24.34 | | | |
| 38 | 031001006632 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 24 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-0993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001006633 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 12 | | | |
| 40 | 031004014291 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 41 | 031004014292 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 15 | | | |
| 42 | 031002003826 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |
| 43 | 031002003827 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 44 | 03B572 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 8 | | | |
| 45 | 03B573 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3203页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001005246 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 4.7 | | | |
| 47 | 031001006634 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 4.5 | | | |
| 48 | 031001006635 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 12 | | | |
| 49 | 031004014293 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水封地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 50 | 031004014294 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 51 | 031002003828 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 031002003829 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 03B574 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 03B575 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 55 | 010902004055 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 29.67 | | | |
| 56 | 031001005247 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 105.36 | | | |
| 57 | 031004014295 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 58 | 031004014296 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 59 | 031004014297 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 60 | 031002003830 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 28 | | | |
| 61 | 03B576 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010902006029 | 屋面落水口（铸铁） | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 63 | 031002003831 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 64 | 03B577 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 28 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001036 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 417.97 | | | |
| 2 | 010103004117 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1504.69 | | | |
| 3 | 010103004118 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2428.4 | | | |
| 4 | 01B1000 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 521.08 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.072 | | | |
| 6 | 0105150011047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.428 | | | |

17D046CC-BDF 4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0105150011048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.717 | | | |
| 8 | 0105150011049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.665 | | | |
| 9 | 0105150011050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.528 | | | |
| 10 | 0105150011051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.076 | | | |
| 11 | 0105150011052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.453 | | | |
| 12 | 0105150011053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.144 | | | |
| 13 | 0105150011054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.249 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 0105150011055 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.25 | | | |
| 15 | 0105150011056 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.339 | | | |
| 16 | 0105150011057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.513 | | | |
| 17 | 0105150011058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.014 | | | |
| 18 | 0105150011059 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 19 | 0105150011060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.357 | | | |
| 20 | 01B1001 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.483 | | | |
| 21 | 010516003172 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1863 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 22 | 010516003173 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 181 | | | |
| 23 | 010516003174 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 41 | | | |
| 24 | 0105150011061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.527 | | | |
| 25 | 010516002033 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |
| 26 | 010512001008 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.6624 | | | |
| 27 | 010515011247 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2800 | | | |
| 28 | 010515011248 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010515011249 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 212 | | | |
| 30 | 010515011250 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 276 | | | |
| 31 | 01B1002 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001108 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 93.58 | | | |
| 33 | 010501001109 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004033 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 563.89 | | | |
| 35 | 010502001041 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.53 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010504001058 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 162.44 | | | |
| 37 | 010504001059 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003119 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 257.94 | | | |
| 39 | 010505003224 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003225 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 125.79 | | | |
| 41 | 010503002118 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.82 | | | |
| 42 | 010503002119 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001117 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.26 | | | |
| 44 | 010506001118 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 52.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010502002062 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.12 | | | |
| 46 | 010503005062 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.57 | | | |
| 47 | 010503004062 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.36 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 48 | 01B1003 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 21.99 | | | |
| 49 | 010401003035 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.5296 | | | |
| 50 | 010402001116 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 104.13 | | | |
| 51 | 010402001117 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 18.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010607005117 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 594.81 | | | |
| 53 | 010607005118 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 174.92 | | | |
| 54 | 010401012038 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.15 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003320 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 426.87 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006399 | 细石砼找平层（地下室底板) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 521.08 | | | |
| 57 | 01B1004 | ɸ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1042.16 | | | |
| 58 | 01B1005 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 521.08 | | | |
| 59 | 011101006400 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.62 | | | |
| 60 | 010501001110 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.17112 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011101003340 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.96 | | | |
| 62 | 011201004053 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006401 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 86.24 | | | |
| 64 | 011101006402 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 34.76 | | | |
| 65 | 011201004054 | 立面砂浆找平层（墙防1) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 426.87 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002363 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 312.54 | | | |
| 67 | 010904002364 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 96.43 | | | |
| 68 | 010903002200 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.512 | | | |
| 69 | 010903001036 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 426.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 010903002201 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 426.87 | | | |
| 71 | 010904001068 | 楼(地)面卷材防水（底板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 521.08 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004136 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 50.06 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B1006 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 93.74 | | | |
| 74 | 01QDB002059 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 493.22 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006403 | 水泥砂浆找平层（底板1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 521.08 | | | |

17D04CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3215页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011101006404 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 21.96 | | | |
| 3 | 011102003087 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 31.28 | | | |
| 4 | 011104004026 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 34.8 | | | |
| 5 | 011101001181 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 20.4 | | | |
| 6 | 011106004037 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 7 | 011101001182 | 水泥砂浆面层（L3，L25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 298.34 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001328 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 112.85 | | | |
| 9 | 011201001329 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1253.06 | | | |
| 10 | 011201001330 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 22.65 | | | |
| 11 | 011406001053 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1253.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 01B1009 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1462.24 | | | |
| 13 | 011207001075 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 451.53 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 14 | 011407002083 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 243.92 | | | |
| 15 | 011301001049 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 368.64 | | | |
| 16 | 011302001132 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 184.92 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011105001139 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 367.58 | | | |
| 18 | 011105001140 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 46.86 | | | |
| 19 | 011105003045 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖;<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 53.024 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 20 | 011503001196 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.88 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004119 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 20485.213 | | | |
| 2 | 0105150011062 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.288 | | | |
| 3 | 0105150011063 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.64 | | | |
| 4 | 0105150011064 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.39 | | | |

17D04CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 0105150011065 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.08 | | | |
| 6 | 0105150011066 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.86 | | | |
| 7 | 0105150011067 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.037 | | | |
| 8 | 0105150011068 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.734 | | | |
| 9 | 0105150011069 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.15 | | | |
| 10 | 0105150011070 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.51 | | | |
| 11 | 0105150011071 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 62.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0105150011072 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.76 | | | |
| 13 | 0105150011073 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.35 | | | |
| 14 | 0105150011074 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.73 | | | |
| 15 | 0105150011075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.29 | | | |
| 16 | 0105150011076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.02 | | | |
| 17 | 0105150011077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.24 | | | |
| 18 | 01B1010 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.51 | | | |
| 19 | 010516003175 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 506 | | | |
| 20 | 0105150011078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.465 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515011251 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 28537 | | | |
| 22 | 010515011252 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2016 | | | |
| 23 | 010515011253 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2555 | | | |
| 24 | 010515011254 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 11831 | | | |
| 25 | 010504003120 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 336.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010504003121 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.4 | | | |
| 27 | 010504003122 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.59 | | | |
| 28 | 010504003123 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 733.98 | | | |
| 29 | 010502001042 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.7888 | | | |
| 30 | 010502001043 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 31 | 010502001044 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010502001045 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.107 | | | |
| 33 | 010503002120 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.21 | | | |
| 34 | 010503002121 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.37 | | | |
| 35 | 010503002122 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.12 | | | |
| 36 | 010503004063 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010505003226 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 224.71 | | | |
| 38 | 010505003227 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 56.02 | | | |
| 39 | 010505003228 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.7915 | | | |
| 40 | 010505010029 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.137 | | | |
| 41 | 010505003229 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.09 | | | |
| 42 | 010505003230 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.83 | | | |
| 43 | 010505007029 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.66 | | | |
| 44 | 010505003231 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.963 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010505003232 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.674 | | | |
| 46 | 010506001119 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 88.58 | | | |
| 47 | 010506001120 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 177.16 | | | |
| 48 | 010505008028 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 131.2825 | | | |
| 49 | 010502002063 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 123.73 | | | |
| 50 | 010503005063 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.57 | | | |
| 51 | 01QDBZ005025 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 250.91 | | | |
| 52 | 010501006031 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 53 | 010402001118 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 582.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012039 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 55 | 010607005119 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6204.21 | | | |
| 56 | 010607005120 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1766.64 | | | |
| 57 | 011001005157 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 229.02 | | | |
| 58 | 011001005158 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.65 | | | |
| 59 | 011001005159 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4099.52 | | | |
| 60 | 011001005160 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 541.06 | | | |
| 61 | 011001005161 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 33.6998 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011001005162 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 342.5504 | | | |
| 63 | 01B1011 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4189.48 | | | |
| 64 | 011001003321 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 601.6 | | | |
| 65 | 011001003322 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1039.27 | | | |
| 66 | 011001003323 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 2.0892 | | | |
| 67 | 011001003324 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 45.2785 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003325 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 71.6142 | | | |
| 69 | 011001003326 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 492.4135 | | | |
| 70 | 011001003327 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 340.8602 | | | |
| 71 | 011001003328 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 276.7005 | | | |
| 72 | 011001003329 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 152.6668 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 011001001058 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 443.26 | | | |
| 74 | 011001001059 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 760.28 | | | |
| 75 | 011101003341 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 83.76 | | | |
| 76 | 011101003342 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 77 | 011101003343 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.4 | | | |
| 78 | 011101003344 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.4094 | | | |
| 79 | 011101003345 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 342.5504 | | | |
| 80 | 011101003346 | 细石混凝土找平层(楼9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11 | | | |
| 81 | 011101003347 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 19.08 | | | |
| 82 | 011101003348 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 39.1425 | | | |
| 83 | 011101003349 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充,包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 390.3328 | | | |
| 84 | 011101003350 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 9.4348 | | | |
| 85 | 011101003351 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充,包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3847.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 011101003352 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 572.8966 | | | |
| 87 | 01B1012 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 59.83 | | | |
| 88 | 011101006405 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 412.63 | | | |
| 89 | 010501001111 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 9.9216 | | | |
| 90 | 01B1013 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 414.88 | | | |
| 91 | 011101006406 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 443.26 | | | |
| 92 | 011101006407 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 760.28 | | | |
| 93 | 01B1014 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 443.26 | | | |
| 94 | 011101006408 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 443.26 | | | |
| 95 | 01B1015 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 443.26 | | | |
| 96 | 011101006409 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 760.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3230页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 010901001030 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4,中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 760.28 | | | |
| 98 | 010902001063 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 27.955 | | | |
| 99 | 010904001069 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 17.318 | | | |
| 100 | 010902001064 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 14.23235 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002365 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 22.5614 | | | |
| 102 | 010904002366 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 227.8779 | | | |
| 103 | 010904002367 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 76.1175 | | | |
| 104 | 010904002368 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 383.5438 | | | |
| 105 | 010904002369 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 636.8506 | | | |
| 106 | 010904002370 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.7888 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 010904002371 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 26.1118 | | | |
| 108 | 010904002372 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 109 | 010903002202 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1529.35 | | | |
| 110 | 010903002203 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2200.34 | | | |
| 111 | 010904002373 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 376.73 | | | |
| 112 | 010902001065 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 556.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010902001066 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 760.28 | | | |
| 114 | 010801004137 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 115 | 010801004138 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 420.8 | | | |
| 116 | 010802004025 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 172.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 010802001055 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6 | | | |
| 118 | 01B1016 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.21 | | | |
| 119 | 01B1017 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 120 | 01QDB008057 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 364.1 | | | |
| 121 | 01QDB003029 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 122 | 01QDB008058 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 418.79 | | | |
| 123 | 01QDB004029 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 102 | | | |
| 124 | 01QDB007029 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3440.87 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 011507004025 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 126 | 010606008015 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.31 | | | |
| 127 | 01B1018 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 200.68 | | | |
| 128 | 01B1019 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 306.68 | | | |
| 129 | 01QDB002060 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3740.46 | | | |
| 130 | 010507001083 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 101.73 | | | |
| 131 | 010507001084 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 57.73 | | | |
| 132 | 01B1020 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 01B1021 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 040201022025 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 135 | 011001002026 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 928.59 | | | |
| 136 | 011001003330 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2413.41 | | | |
| 137 | 011001003331 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 556.56 | | | |
| 138 | 011001003332 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 599.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 139 | 011001003333 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 4588.07 | | | |
| 140 | 010903002204 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8157.62 | | | |
| 141 | 010903003055 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5187.21 | | | |
| 142 | 010903003056 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 318.3675 | | | |
| 143 | 010903002205 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 124.5828 | | | |
| 144 | 01B1022 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 16.89 | | | |
| 145 | 010903002206 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 344.09 | | | |
| 146 | 010807003049 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 141.09 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 010807001086 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 664.95 | | | |
| 148 | 010807001087 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 549.37 | | | |
| 149 | 010807001088 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 660.44 | | | |
| 150 | 010801004139 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 245.81 | | | |

17D046CC-BDFF-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 151 | 010802001056 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.24 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003353 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11 | | | |
| 2 | 011101001183 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼面10平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 37.422 | | | |
| 3 | 011106004038 | 水泥砂浆楼梯面层（楼面10） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 91.3965 | | | |
| 4 | 011106002029 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 18.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011102003088 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.99 | | | |
| 6 | 011101006410 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 334.7728 | | | |
| 7 | 011101006411 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 539.1968 | | | |
| 8 | 011101001184 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 178.25 | | | |
| 9 | 011101001185 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 39.14 | | | |
| 10 | 011101001186 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 19.0847 | | | |
| 11 | 011106004039 | 水泥砂浆面层（楼面25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 31.88 | | | |
| 12 | 011102001025 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001331 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1614.86 | | | |
| 14 | 011201001332 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1529.35 | | | |
| 15 | 011201001333 | 墙面一般抹灰（内墙13） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 65.8 | | | |
| 16 | 011407001136 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 65.8 | | | |
| 17 | 011201001334 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1901.22 | | | |
| 18 | 011201001335 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1639.17 | | | |
| 19 | 011407001137 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 1639.17 | | | |
| 20 | 011201001336 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8597.83 | | | |
| 21 | 011406003221 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8597.83 | | | |
| 22 | 011406003222 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1685.08 | | | |
| 23 | 011406003223 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 590.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011201001337 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 276.81 | | | |
| 25 | 011201001338 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 313.38 | | | |
| 26 | 01B1023 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 12332.13 | | | |
| 27 | 011406003224 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3967.8 | | | |
| 28 | 011406003225 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 347.83 | | | |
| 29 | 011406003226 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 629.44 | | | |
| 30 | 011406003227 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 615.14 | | | |
| 31 | 011105001141 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 442.66 | | | |
| 32 | 011105001142 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 4496.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011105001143 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 232.57 | | | |
| 34 | 011105003046 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 1.1 | | | |
| 35 | 011503008055 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 292.51 | | | |
| 36 | 011503001197 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 201.02 | | | |
| 37 | 011503001198 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 34.7 | | | |
| 38 | 011503008056 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 188.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3244页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011503001199 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 70.75 | | | |
| 40 | 011503001200 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001201 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 5.76 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003228 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 406.66 | | | |
| 43 | 011407001138 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6339.54 | | | |
| 44 | 011407001139 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3189.55 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 011407001140 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 551.71 |  |  |  |
| 46 | 011407001141 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 95.9888 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0304040171018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 |  |  |  |
| 2 | 0304040171019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 |  |  |  |
| 3 | 0304040171020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304040171027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171028 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171029 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003213 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 14 | 030411003214 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030411003215 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008103 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001168 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 59.18 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011274 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12871.257 | | | |
| 19 | 0304110011275 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5516.253 | | | |
| 20 | 0304110011276 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 766.514 | | | |
| 21 | 0304110011277 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 328.506 | | | |
| 22 | 0304110011278 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 0304110011279 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011280 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 741.72 | | | |
| 25 | 0304110011281 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 317.88 | | | |
| 26 | 0304110011282 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011283 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.04 | | | |
| 28 | 030408001480 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.89 | | | |
| 29 | 030408001481 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 39.3 | | | |
| 30 | 030408001482 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030408001483 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 121.37 | | | |
| 32 | 030408001484 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001485 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.22 | | | |
| 34 | 030408001486 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.31 | | | |
| 35 | 030408001487 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 173.79 | | | |
| 36 | 030408001488 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 172 | | | |
| 37 | 030408006137 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006138 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030408006139 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041284 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25782.54 | | | |
| 41 | 0304110041285 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22433.88 | | | |
| 42 | 0304110041286 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3741.33 | | | |
| 43 | 0304110041287 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 806.52 | | | |
| 44 | 0304110041288 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 760.08 | | | |
| 45 | 0304110041289 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041290 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1648.65 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041291 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1942.41 | | | |
| 48 | 0304110041292 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |
| 49 | 0304110041293 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001169 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 51 | 030413002535 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4083.891 | | | |
| 52 | 030413002536 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002537 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001170 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 50 | | | |
| 55 | 030412001171 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 476 | | | |
| 56 | 030412001172 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030412001173 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 34 | | | |
| 58 | 030412001174 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 55 | | | |
| 59 | 030412005064 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412001175 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004409 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 50 | | | |
| 62 | 030412004410 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 63 | 030412004411 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004412 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004413 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 66 | 030412004414 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 67 | 030412004415 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 68 | 030412004416 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 34 | | | |
| 69 | 030404034216 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 376 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030404034217 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 71 | 030404034218 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 72 | 030404034219 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 73 | 030404035349 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 952 | | | |
| 74 | 030404035350 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 75 | 030404035351 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 76 | 030404035352 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035353 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 030404035354 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 79 | 030404035355 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035356 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 81 | 030404035357 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035358 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3255页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030404035359 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 84 | 030404035360 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 85 | 030404033026 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 102 | | | |
| 86 | 030406006046 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030411006487 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 245 | | | |
| 88 | 030411006488 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 925 | | | |
| 89 | 030411006489 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006490 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2741 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008095 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 92 | 0304110011284 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |

17D046CC-3DFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 0304110041294 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 94 | 030409005077 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |
| 95 | 030409005078 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005079 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 168.41 | | | |
| 97 | 030409005080 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004049 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004050 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 | | | |
| 100 | 030409003031 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 | | | |
| 101 | 030409008096 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |

17D04CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3257页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 030409008097 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030414011033 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004417 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 105 | 020303001026 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 431.86 | | | |
| 106 | 030411006491 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 107 | 030411006492 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 350 | | | |
| 108 | 0304110011285 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 109 | 0304110011286 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 110 | 0304110041295 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1050 | | | |
| 111 | 030404034220 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034221 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035361 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 030502012073 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003157 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003158 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |
| 3 | 030502003159 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010029 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003216 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 59.09 | | | |
| 6 | 030413001170 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.39 | | | |
| 7 | 030408008104 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005236 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5488.457 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030502007089 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1418.505 | | | |
| 10 | 030502007090 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 509.793 | | | |
| 11 | 030502007091 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 140.299 | | | |
| 12 | 030502012074 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 102 | | | |
| 13 | 030502012075 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 14 | 030502004025 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014063 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016033 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003160 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003161 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012059 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 030507006080 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006081 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001056 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006082 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003091 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005029 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041296 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 816.511 | | | |
| 27 | 0304110041297 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 652.307 | | | |
| 28 | 0304110041298 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28.954 | | | |

17D046CC-BDFE-7C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304110041299 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 110.678 | | | |
| 30 | 0304110041300 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1636.235 | | | |
| 31 | 0304110041301 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.916 | | | |
| 32 | 0304110041302 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.41 | | | |
| 33 | 030502005237 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 845.464 | | | |
| 34 | 030502005238 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 762.99 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003162 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041303 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3262页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041304 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012060 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013032 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001027 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008087 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008088 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008089 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012031 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041305 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 42.852 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041306 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 260.034 | | | |
| 48 | 030502005239 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.85 | | | |
| 49 | 030502005240 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 260.03 | | | |
| 50 | 030505005026 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014064 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034222 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 238 | | | |
| 53 | 0304110041307 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2321.07 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041308 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 108.8 | | | |
| 55 | 0304110041309 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.06 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014031 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005241 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005242 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041310 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.761 | | | |
| 60 | 0304110041311 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.271 | | | |
| 61 | 030502005243 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041312 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.373 | | | |
| 63 | 0304110041313 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 146.228 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006493 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 306 | | | |
| 65 | 0304110011287 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.634 | | | |

17D46CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304110011288 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.1845 | | | |
| 67 | 0304110011289 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.63 | | | |
| 68 | 0304110011290 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.18 | | | |
| 69 | 030413002538 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 360.4 | | | |
| 70 | 030413002539 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 228 | | | |
| 71 | 010516004049 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011291 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.9835 | | | |
| 73 | 0304110011292 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.5535 | | | |
| 74 | 0304110011293 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.98 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 75 | 0304110011294 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.55 | | | |
| 76 | 030411006494 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 77 | 030413002540 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002541 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 79 | 030411006495 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 0304110011295 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1025 | | | |
| 81 | 0304110011296 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.5455 | | | |
| 82 | 0304110011297 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1 | | | |
| 83 | 0304110011298 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.55 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002542 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 111.6 | | | |
| 85 | 030413002543 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 85 | | | |
| 86 | 030411006496 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011299 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011300 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 030413002544 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 90 | 030411006497 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011301 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.9035 | | | |
| 92 | 0304110011302 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002545 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 94 | 0304110011303 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |
| 95 | 0304110011304 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |
| 96 | 030411006498 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 97 | 030413002546 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 232 | | | |
| 98 | 0304110011305 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.5285 | | | |
| 99 | 0304110011306 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.53 | | | |
| 100 | 030411006499 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002547 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011307 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 0304110011308 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |
| 104 | 030411006500 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002548 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 6 | | | |
| 106 | 0304110011309 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011310 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006501 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002549 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171032 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006140 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001489 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 280.057 | | | |
| 5 | 0304110041314 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |
| 6 | 0304110041315 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011311 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011312 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110011313 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 280 | | | |
| 10 | 0304110011314 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 41.6 | | | |
| 11 | 030413001171 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 44.5 | | | |
| 12 | 030412004418 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 27 | | | |
| 13 | 030412004419 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 14 | 030412004420 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 144 | | | |
| 15 | 030412004421 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 2 | | | |
| 16 | 030412004422 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 26 | | | |
| 17 | 030411006502 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002145 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002146 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002147 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.1 | | | |
| 4 | 030901002148 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002149 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003128 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001447 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010063 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901010064 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013059 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013060 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 40 | | | |
| 12 | 03B580 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 20 | | | |
| 13 | 031002003832 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B581 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001088 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 179.59 | | | |

17D046CC-BDFF-AC04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002177 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.08 | | | |
| 17 | 031201001042 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 84.51 | | | |
| 18 | 030905002042 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007056 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001089 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001090 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 238 | | | |
| 4 | 030904001091 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 77 | | | |
| 5 | 030904008221 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008222 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001025 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009029 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005034 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 34 | | | |
| 10 | 030904003092 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 11 | 030904008223 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008224 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 35 | | | |
| 13 | 030904007057 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030904006033 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003093 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006503 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 605 | | | |
| 17 | 030411003217 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008105 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001172 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041316 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041317 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1707.86 | | | |
| 22 | 0304110041318 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041319 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 694.26 | | | |
| 24 | 0304110041320 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110041321 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 191.08 | | | |
| 26 | 0304110011315 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1186.03 | | | |
| 27 | 030413002550 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003028 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008225 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001057 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006504 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 0304110041322 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 302.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 0304110011316 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 288.79 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008226 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011317 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |
| 36 | 0304110041323 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 37 | 0304110041324 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| 38 | 0304110041325 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041326 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011318 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041327 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041328 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008227 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011073 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010025 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003053 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001029 | 通风工程检测、调试（14#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001031 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006636 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 91.36 | | | |
| 3 | 031001006637 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1245.08 | | | |
| 4 | 031002003833 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1245.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001448 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001449 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001450 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001451 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001452 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B582 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 11 | 031005006049 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 214.24 | | | |
| 12 | 031005006050 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3213.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012051 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 14 | 031008012052 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031005002025 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 16 | 031208002178 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.27 | | | |
| 17 | 031208002179 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 18 | 031208007029 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 19 | 031002003834 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003835 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003836 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003837 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 23 | 031002003838 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003839 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 03B583 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B584 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 27 | 03B585 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001025 | 采暖工程系统调试（14#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006638 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006639 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006640 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006641 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006642 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.54 | | | |
| 6 | 031001006643 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 7 | 031001006644 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1066.92 | | | |
| 8 | 031001006645 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1689.46 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002180 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002181 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001453 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001454 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 416 | | | |
| 13 | 031003001455 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031003001456 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003001457 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001458 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 17 | 031003001459 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003013031 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 19 | 031004014298 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |
| 20 | 031002003840 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 21 | 031002003841 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 22 | 031002003842 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDEF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003843 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 24 | 03B586 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B587 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 26 | 030413002551 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 617.1 | | | |
| 27 | 030413002552 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 031002003844 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031002003845 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 357 | | | |
| 30 | 031002003846 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031202002041 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 32 | 031002001089 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 536.65 | | | |
| 33 | 031001006646 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 425.34 | | | |
| 34 | 031001006647 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1019.66 | | | |
| 35 | 031001003025 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 36 | 031003001460 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 37 | 031002003847 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 38 | 030413002553 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 460.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030413002554 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 40 | 031001005248 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.52 | | | |
| 41 | 031001005249 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.34 | | | |
| 42 | 031001005250 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 112.12 | | | |
| 43 | 031001005251 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.08 | | | |
| 44 | 031001006648 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |

17D046CC-BDFE-46[illegible]F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031001006649 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 27.84 | | | |
| 46 | 031001006650 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.68 | | | |
| 47 | 031001006651 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 48 | 031001006652 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 49 | 031001006653 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031001006654 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.6 | | | |
| 51 | 031004014299 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 52 | 031004014300 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |
| 53 | 031002003848 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 031002003849 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003850 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 56 | 03B588 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 170 | | | |
| 57 | 03B589 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 03B590 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 031001005252 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.88 | | | |
| 60 | 031001006655 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 61 | 031001006656 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |
| 62 | 031001006657 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 63 | 031004014301 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 031004014302 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 65 | 031004014303 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 66 | 031002003851 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003852 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003853 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003854 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |
| 70 | 03B591 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B592 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 102 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 03B593 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004056 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 64 | | | |
| 74 | 010902004057 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 551.65 | | | |
| 75 | 031001005253 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 24.74 | | | |
| 76 | 031004014304 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 031004014305 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014306 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 031002003855 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 187 | | | |
| 80 | 03B594 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 187 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 010902006030 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003856 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006658 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 526.35 | | | |
| 84 | 031001005254 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.1 | | | |
| 85 | 031001005255 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014307 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 85 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001037 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 389.67 | | | |
| 2 | 010103004120 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 389.67 | | | |
| 3 | 010103004121 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 777.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1024 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 494 |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0105150011079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.009 |  |  |  |
| 6 | 0105150011080 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.51 |  |  |  |
| 7 | 0105150011081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.172 |  |  |  |
| 8 | 0105150011082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.5 |  |  |  |
| 9 | 0105150011083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.79 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011084 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.023 | | | |
| 11 | 0105150011085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.015 | | | |
| 12 | 0105150011086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.162 | | | |
| 13 | 0105150011087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.63 | | | |
| 14 | 0105150011088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.166 | | | |
| 15 | 0105150011089 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.721 | | | |
| 16 | 0105150011090 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.765 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.46 | | | |
| 18 | 0105150011092 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 46.472 | | | |
| 19 | 0105150011093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.074 | | | |
| 20 | 0105150011094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.518 | | | |
| 21 | 0105150011095 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.193 | | | |
| 22 | 01B1025 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.518 | | | |
| 23 | 010516003176 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ16<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 456 | | | |
| 24 | 010516003177 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 932 | | | |
| 25 | 0105150011096 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.644 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3299页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010516002034 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 27 | 010606013023 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 3.61 | | | |
| 28 | 010515011255 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 38 | | | |
| 29 | 010515011256 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12 | | | |
| 30 | 010515011257 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 208 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 31 | 010501001112 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 90.23 | | | |
| 32 | 010501001113 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010501004034 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 496.59 | | | |
| 34 | 010502001046 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.26 | | | |
| 35 | 010504001060 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 226.1 | | | |
| 36 | 010504001061 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 201.73 | | | |
| 37 | 010503004064 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.36 | | | |
| 38 | 010504003124 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 38.35 | | | |

17D046CC-BDFE-C0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003233 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 160.4 | | | |
| 40 | 010503002123 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.66 | | | |
| 41 | 010506001121 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:120mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 30.03 | | | |
| 42 | 010506001122 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 60.06 | | | |
| 43 | 010502002064 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7 | | | |
| 44 | 010503005064 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.01 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B1026 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 40.01 | | | |
| 46 | 010401003036 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 91.116 | | | |
| 47 | 010402001119 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 115.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010402001120 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 12.35 | | | |
| 49 | 010607005121 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 290.1 | | | |
| 50 | 010607005122 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 120.41 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003334 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 759.3 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 011101006412 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 494 | | | |
| 53 | 01B1027 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 988 | | | |
| 54 | 011101006413 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 29.64 | | | |
| 55 | 01B1028 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 355.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3303页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011201004055 | 立面砂浆保护层（楼面7-消防水池、吸水槽、排水沟、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 114.63 | | | |
| 57 | 011101006414 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 37.48 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 58 | 010807003050 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 59 | 010904002374 | 楼(地)面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、电梯井、排水沟） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 37.48 | | | |
| 60 | 010903002207 | 墙面涂膜防水（楼6电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池侧墙） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 114.63 | | | |
| 61 | 010903001037 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 759.3 | | | |
| 62 | 010903002208 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 759.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 010904001070 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 494 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 64 | 010801004140 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 41.86 | | | |
| 65 | 010801004141 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.68 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 66 | 01B1029 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 67 | 01QDB002061 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004027 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 15.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011101001187 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 26.81 | | | |
| 3 | 011106004040 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 39.03 | | | |
| 4 | 011101001188 | 水泥砂浆面层（L3) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 138.81 | | | |
| 5 | 011101006415 | 水泥砂浆找平层(底防1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 494 | | | |
| 6 | 011102003089 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 6.92 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001339 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 80.6 | | | |
| 8 | 011201001340 | 墙面一般抹灰墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道) | m2 | 30.45 | | | |
| 9 | 011406003229 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 30.4 | | | |
| 10 | 011201001341 | 墙面一般抹灰（内墙12) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 412.64 | | | |
| 11 | 011406001054 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1683.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011201001342 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 100.98 | | | |
| 13 | 011201001343 | 墙面一般抹灰（地墙1） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 193.54 | | | |
| 14 | 01B1032 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2349.16 | | | |
| 15 | 011207001076 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 145.63 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002084 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 189.8 | | | |
| 17 | 011301001050 | 天棚抹灰(6)住宅大堂、电梯厅、公共走道、地下入户大堂等社区大堂、配套用房门厅、走廊等公共区域 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 260.54 | | | |
| 18 | 011301001051 | 天棚抹灰(5)地下楼梯间 | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 206.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011302001133 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 150.8 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001144 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 141.62 | | | |
| 21 | 011105001145 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 9.09 | | | |
| 22 | 011105003047 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 52.08 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001202 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 18.59 | | | |
| 24 | 011503001203 | 临空栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 12.45 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004122 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21519.17 | | | |
| 2 | 0105150011097 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.261 | | | |
| 3 | 0105150011098 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.414 | | | |
| 4 | 0105150011099 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 39.406 | | | |
| 5 | 0105150011100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.269 | | | |
| 6 | 0105150011101 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.353 | | | |
| 7 | 0105150011102 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 100.01 | | | |
| 8 | 0105150011103 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0105150011104 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.86 | | | |
| 10 | 0105150011105 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.371 | | | |
| 11 | 0105150011106 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.688 | | | |
| 12 | 0105150011107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.284 | | | |
| 13 | 0105150011108 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.144 | | | |
| 14 | 0105150011109 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.963 | | | |
| 15 | 0105150011110 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.416 | | | |
| 16 | 01B1033 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.488 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010516003178 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 233 | | | |
| 18 | 0105150011111 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.484 | | | |
| 19 | 010515011258 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16643 | | | |
| 20 | 010515011259 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2490 | | | |
| 21 | 010515011260 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4789 | | | |
| 22 | 010515011261 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 7535 | | | |

17D046CC-BDFE-4CAF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010504003125 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 357.14 | | | |
| 24 | 010504003126 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 271.62 | | | |
| 25 | 010504003127 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 271.87 | | | |

17D046CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010504003128 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 794.82 | | | |
| 27 | 010502001047 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.93 | | | |
| 28 | 010502001048 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.33 | | | |
| 29 | 010502001049 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.33 | | | |
| 30 | 010502001050 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.62 | | | |
| 31 | 010503002124 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 54.21 | | | |
| 32 | 010503002125 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.82 | | | |
| 33 | 010503002126 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.91 | | | |
| 34 | 010503004065 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.72 | | | |
| 35 | 010505003234 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 376.55 | | | |
| 36 | 010505003235 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 120.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003236 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.22 | | | |
| 38 | 010505010030 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.46 | | | |
| 39 | 010505003237 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.47 | | | |
| 40 | 010505003238 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8.63 | | | |
| 41 | 010505007030 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.99 | | | |
| 42 | 010505003239 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 19.84 | | | |
| 43 | 010505003240 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 19.68 | | | |
| 44 | 010506001123 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 159.21 | | | |
| 45 | 010506001124 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 318.42 | | | |
| 46 | 010505008029 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 98.03 | | | |
| 47 | 010502002065 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 92.78 | | | |
| 48 | 010503005065 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.84 | | | |

17D046CC-BDFF-4ACA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 01QDBZ005026 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 203.59 | | | |
| 50 | 010501006032 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.47 | | | |
| 51 | 010402001121 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚；<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 411.64 | | | |
| 52 | 010401012040 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.23 | | | |
| 53 | 010607005123 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1651.68 | | | |
| 54 | 010607005124 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 2416.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3315页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011001005163 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 249.48 | | | |
| 56 | 011001005164 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.4 | | | |
| 57 | 011001005165 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3410.69 | | | |
| 58 | 011001005166 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 476.91 | | | |
| 59 | 011001005167 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 26.99 | | | |
| 60 | 011001005168 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 371.58 | | | |
| 61 | 01B1034 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3612.61 | | | |
| 62 | 011001003335 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 841.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003336 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 777.92 | | | |
| 64 | 011001003337 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 150.04 | | | |
| 65 | 011001003338 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 352.21 | | | |
| 66 | 011001003339 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 277.01 | | | |
| 67 | 011001003340 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 65.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003341 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 89.66 | | | |
| 69 | 011001001060 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 525.57 | | | |
| 70 | 011001001061 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 596.65 | | | |
| 71 | 011101003354 | 细石混凝土找平层(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平层，内配ϕ3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 8.04 | | | |
| 72 | 011101003355 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 410.87 | | | |
| 73 | 011101003356 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 24.4 | | | |
| 74 | 011101003357 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.42 | | | |
| 75 | 011101003358 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003359 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 371.58 | | | |
| 77 | 011101003360 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.09 | | | |
| 78 | 011101003361 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 34.66 | | | |
| 79 | 011101003362 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 355.78 | | | |
| 80 | 011101003363 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.59 | | | |
| 81 | 011101003364 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3256.83 | | | |
| 82 | 011101003365 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 503.9 | | | |
| 83 | 01B1035 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 35.01 | | | |
| 84 | 011101006416 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 140.31 | | | |
| 85 | 010501001114 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 10.97 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 01B1036 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 336.05 | | | |
| 87 | 011101006417 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 525.57 | | | |
| 88 | 011101006418 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 596.65 | | | |
| 89 | 01B1037 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 525.57 | | | |
| 90 | 011101006419 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 525.57 | | | |
| 91 | 01B1038 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 525.57 | | | |
| 92 | 011101006420 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层，<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 596.65 | | | |
| 93 | 010901001031 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 596.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010902001067 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 33.31 | | | |
| 95 | 010904001071 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 15.47 | | | |
| 96 | 010902001068 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 16.63 | | | |
| 97 | 010904002375 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 30.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010904002376 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 202.08 | | | |
| 99 | 010904002377 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 64.9 | | | |
| 100 | 010904002378 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 522.77 | | | |
| 101 | 010904002379 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 698.87 | | | |
| 102 | 010904002380 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 488.13 | | | |
| 103 | 010904002381 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 28.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002382 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 285.37 | | | |
| 105 | 010903002209 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1047.24 | | | |
| 106 | 010903002210 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2198.72 | | | |
| 107 | 010904002383 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 409.77 | | | |
| 108 | 010902001069 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 850.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C1A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010902001070 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 596.65 | | | |
| 110 | 010801004142 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 5.78 | | | |
| 111 | 010801004143 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 232.12 | | | |
| 112 | 010802004026 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 171.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010802001057 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.9 | | | |
| 114 | 01B1039 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 115 | 01B1040 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 116 | 01QDB008059 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 398.54 | | | |
| 117 | 01QDB003030 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 118 | 01QDB008060 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 453.9 | | | |
| 119 | 01QDB004030 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 102 | | | |
| 120 | 01QDB007030 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3250.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 121 | 011507004026 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 68 | | | |
| 122 | 010606008016 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 123 | 01B1041 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 205.54 | | | |
| 124 | 01B1042 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 309.48 | | | |
| 125 | 01QDB002062 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5891.97 | | | |
| 126 | 010507001085 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 97.74 | | | |
| 127 | 010507001086 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.32 | | | |
| 128 | 010507001087 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.08 | | | |
| 129 | 01B1043 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 130 | 01B1044 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 040201022026 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 132 | 011001002027 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 549.17 | | | |
| 133 | 011001003342 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2809.12 | | | |
| 134 | 011001003343 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 378.93 | | | |
| 135 | 011001003344 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 543.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C[illegible]F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003345 | 保温隔热墙面（外墙1、外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 4888.44 | | | |
| 137 | 010903002211 | 墙面涂膜防水（外墙1.2.3.4.5） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8069.51 | | | |
| 138 | 010903003057 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5431.61 | | | |
| 139 | 010903003058 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 225.15 | | | |
| 140 | 010903002212 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 101.41 | | | |
| 141 | 01B1045 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 17.39 | | | |
| 142 | 010903002213 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 252.16 | | | |
| 143 | 010807003051 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 185.58 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3328页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010807001089 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、淋水实验、门窗口塞缝等与窗有关的费用<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 528.25 | | | |
| 145 | 010807001090 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 806.07 | | | |
| 146 | 010807001091 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 564.34 | | | |
| 147 | 010801004144 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 64.69 | | | |

17D046CC-BDFF-C04F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010802001058 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003366 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 8.04 | | | |
| 2 | 011101001189 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 206.11 | | | |
| 3 | 011106002030 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 22.21 | | | |
| 4 | 011102003090 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006421 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 392.16 | | | |
| 6 | 011101006422 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 503.9 | | | |
| 7 | 011101001190 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 150.9 | | | |
| 8 | 011101001191 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 34.66 | | | |
| 9 | 011101001192 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 21.09 | | | |
| 10 | 011101001193 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.35 | | | |
| 11 | 011102001026 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.42 | | | |
| 12 | 011201001344 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2048.69 | | | |
| 13 | 011201001345 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1047.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011201001346 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1222.43 | | | |
| 15 | 011201001347 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 627.32 | | | |
| 16 | 011407001142 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 627.32 | | | |
| 17 | 011201001348 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6423.77 | | | |
| 18 | 011406003230 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6423.77 | | | |
| 19 | 011406003231 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1619.82 | | | |
| 20 | 011406003232 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 494.59 | | | |
| 21 | 011201001349 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 296.75 | | | |
| 22 | 011201001350 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 197.84 | | | |
| 23 | 011201001351 | 墙面一般抹灰（内墙13）电梯机房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 33.43 | | | |
| 24 | 011407001143 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 33.43 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 01B1046 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 9288.57 |  |  |  |
| 26 | 011406003233 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 523.57 |  |  |  |
| 27 | 011406003234 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 409.77 |  |  |  |
| 28 | 011406003235 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 27.53 |  |  |  |
| 29 | 011406003236 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 549.17 |  |  |  |
| 30 | 011105001146 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 233.18 |  |  |  |
| 31 | 011105001147 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 2972.98 |  |  |  |
| 32 | 011105001148 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 168.52 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011105003048 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.14 | | | |
| 34 | 011503008057 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 235.61 | | | |
| 35 | 011503001204 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 193.01 | | | |
| 36 | 011503001205 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 47.91 | | | |
| 37 | 011503001206 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 76.06 | | | |
| 38 | 011503008058 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 202.25 | | | |
| 39 | 011503001207 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 86.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 011503001208 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.29 | | | |
| 41 | 011503001209 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 5.73 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003237 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 550.14 | | | |
| 43 | 011407001144 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 5438.58 | | | |
| 44 | 011407001145 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2903.12 | | | |
| 45 | 011407001146 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 487.38 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011407001147 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 123.75 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 2 | 0304040171034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171037 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 0304040171038 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171039 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171040 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171041 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:15#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171042 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171043 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0304040171044 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003218 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.79 | | | |
| 14 | 030411003219 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003220 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008106 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001173 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 59.525 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030411001319 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 11827.578 | | | |
| 19 | 030411001320 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5068.962 | | | |
| 20 | 030411001321 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 765.562 | | | |
| 21 | 030411001322 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 328.098 | | | |
| 22 | 030411001323 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |
| 23 | 030411001324 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 030411001325 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 757.449 | | | |
| 25 | 030411001326 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 324.621 | | | |
| 26 | 030411001327 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 0304110011328 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.84 | | | |
| 28 | 030408001490 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 29 | 030408001491 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.71 | | | |
| 30 | 030408001492 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001493 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 119.9 | | | |
| 32 | 030408001494 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001495 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.99 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001496 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 35 | 030408001497 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 201.26 | | | |
| 36 | 030408001498 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 167.62 | | | |
| 37 | 030408006141 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006142 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006143 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041329 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 24049.56 | | | |
| 41 | 0304110041330 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22145.22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304110041331 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3356.4 | | | |
| 43 | 0304110041332 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 682.77 | | | |
| 44 | 0304110041333 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 772.71 | | | |
| 45 | 0304110041334 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041335 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1644.06 | | | |
| 47 | 0304110041336 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1942.92 | | | |
| 48 | 0304110041337 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 719.03 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 0304110041338 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001174 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 51 | 030413002555 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3775.478 | | | |
| 52 | 030413002556 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002557 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001176 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 50 | | | |
| 55 | 030412001177 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 476 | | | |
| 56 | 030412001178 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |
| 57 | 030412001179 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 34 | | | |
| 58 | 030412001180 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 55 | | | |
| 59 | 030412005065 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412001181 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004423 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 50 | | | |
| 62 | 030412004424 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 63 | 030412004425 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004426 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004427 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 66 | 030412004428 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 67 | 030412004429 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 68 | 030412004430 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 34 | | | |
| 69 | 030404034223 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 376 | | | |
| 70 | 030404034224 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 71 | 030404034225 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 72 | 030404034226 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 73 | 030404035362 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 952 | | | |
| 74 | 030404035363 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 75 | 030404035364 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 76 | 030404035365 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035366 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 030404035367 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 79 | 030404035368 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035369 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 81 | 030404035370 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035371 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 83 | 030404035372 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 84 | 030404035373 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 85 | 030404033027 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 102 | | | |

17D046CC-BDFF-2E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030406006047 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030411006505 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 245 | | | |
| 88 | 030411006506 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 925 | | | |
| 89 | 030411006507 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006508 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2741 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008098 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 92 | 0304110011329 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 93 | 0304110041339 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 94 | 030409005081 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005082 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005083 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 168.41 | | | |
| 97 | 030409005084 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004051 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004052 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 | | | |
| 100 | 030409003032 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 | | | |
| 101 | 030409008099 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 102 | 030409008100 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030414011034 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004431 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 105 | 020303001027 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 407.76 | | | |

17D04CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 106 | 030411006509 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 107 | 030411006510 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 405 | | | |
| 108 | 0304110011330 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 109 | 0304110011331 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 0304110041340 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1215 | | | |
| 111 | 030404034227 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034228 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035374 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012076 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003163 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003164 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003165 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 60 | | | |
| 4 | 030502010030 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411003221 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 105.63 | | | |
| 6 | 030413001175 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 70.42 | | | |
| 7 | 030408008107 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005244 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 6383.75 | | | |
| 9 | 030502007092 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 815.072 | | | |
| 10 | 030502007093 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 430 | | | |
| 11 | 030502007094 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 240.45 | | | |
| 12 | 030502012077 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 13 | 030502012078 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 14 | 030502004026 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 60 | | | |
| 15 | 030502014065 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 120 | | | |
| 16 | 030502016034 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 120 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030502003166 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003167 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012061 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006083 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 60 | | | |
| 21 | 030507006084 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001058 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006085 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003094 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 120 | | | |
| 25 | 030507005030 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

17D04CC-B1F-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041341 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 358.454 | | | |
| 27 | 0304110041342 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 764.195 | | | |
| 28 | 0304110041343 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 0304110041344 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 180.12 | | | |
| 30 | 0304110041345 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1381.897 | | | |
| 31 | 0304110041346 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 0304110041347 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005245 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 405.95 | | | |
| 34 | 030502005246 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 944.32 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003168 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041348 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1416 | | | |
| 37 | 0304110041349 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171045 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012062 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013033 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001028 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3353页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030507008090 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008091 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008092 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012032 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041350 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 0304110041351 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 375.74 | | | |
| 48 | 030502005247 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005248 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 375.74 | | | |
| 50 | 030505005027 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014066 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034229 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 240 | | | |

17D046CC-BDFF-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 0304110041352 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2343 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041353 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 0304110041354 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 98.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014032 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005249 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005250 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041355 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 0304110041356 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005251 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 0304110041357 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 0304110041358 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 90.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006511 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 300 | | | |
| 65 | 0304110011332 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1150.897 | | | |
| 66 | 0304110011333 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 989.1585 | | | |
| 67 | 0304110011334 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1150.9 | | | |
| 68 | 0304110011335 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 989.16 | | | |
| 69 | 030413002558 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 397.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030413002559 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 198 | | | |
| 71 | 010516004050 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011336 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 935.9325 | | | |
| 73 | 0304110011337 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 319.596 | | | |
| 74 | 0304110011338 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 935.93 | | | |
| 75 | 0304110011339 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 319.6 | | | |
| 76 | 030411006512 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030413002560 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 397.5 | | | |
| 78 | 030413002561 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 64 | | | |
| 79 | 030411006513 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 198 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 0304110011340 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 690.041 | | | |
| 81 | 0304110011341 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 207.5005 | | | |
| 82 | 0304110011342 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 690.04 | | | |
| 83 | 0304110011343 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 207.5 | | | |
| 84 | 030413002562 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 138 | | | |
| 85 | 030413002563 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 86 | 030411006514 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011344 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 88 | 0304110011345 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030413002564 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 141 | | | |
| 90 | 030411006515 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011346 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 92 | 0304110011347 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.26 | | | |
| 93 | 030413002565 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 94 | 0304110011348 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1171.5 | | | |
| 95 | 0304110011349 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1171.5 | | | |
| 96 | 030411006516 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 240 | | | |
| 97 | 030413002566 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 234 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 0304110011350 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 99 | 0304110011351 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.63 | | | |
| 100 | 030411006517 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002567 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011352 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 103 | 0304110011353 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 104 | 030411006518 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002568 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 106 | 0304110011354 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 107 | 0304110011355 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |

17D046CC-BDFF-1C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030411006519 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002569 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171046 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171047 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 11 | | | |
| 3 | 030408006144 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001499 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 138.09 | | | |
| 5 | 0304110041359 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 61.58 | | | |

17D04CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304110041360 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011356 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011357 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 61 | | | |
| 9 | 0304110011358 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 138 | | | |
| 10 | 0304110011359 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.4 | | | |
| 11 | 030413001176 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |
| 12 | 030412004432 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 21 | | | |
| 13 | 030412004433 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 107 | | | |
| 14 | 030412004434 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 29 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030411006520 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 147 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002150 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002151 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002152 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 129.8 | | | |
| 4 | 030901002153 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002154 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003129 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031003001461 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010065 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901010066 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013061 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013062 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B597 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003857 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B598 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001090 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 171.11 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCE-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002182 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.98 | | | |
| 17 | 031201001043 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 80.45 | | | |
| 18 | 030905002043 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007058 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 22 | | | |
| 2 | 030904001092 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001093 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 238 | | | |
| 4 | 030904001094 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 75 | | | |
| 5 | 030904008228 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008229 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-FC6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001026 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009030 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005035 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 34 | | | |
| 10 | 030904003095 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 11 | 030904008230 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008231 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 37 | | | |
| 13 | 030904007059 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030904006034 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003096 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006521 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 605 | | | |
| 17 | 030411003222 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008108 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001177 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041361 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041362 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1642.12 | | | |
| 22 | 0304110041363 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041364 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1402.16 | | | |
| 24 | 0304110041365 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110041366 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 172.99 | | | |
| 26 | 0304110011360 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1402.16 | | | |
| 27 | 030413002570 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 280.4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003029 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008232 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001059 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006522 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 0304110041367 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 302.79 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 0304110011361 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 288.59 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008233 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011362 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.16 | | | |
| 36 | 0304110041368 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 37 | 0304110041369 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.56 | | | |
| 38 | 0304110041370 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041371 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.56 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011363 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041372 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041373 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008234 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011074 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010026 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003054 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001030 | 通风工程检测、调试（15#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001032 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006659 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 86.16 | | | |
| 3 | 031001006660 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1323.04 | | | |
| 4 | 031002003858 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1323.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001462 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001463 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001464 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001465 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001466 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B599 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 11 | 031005006051 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 185.98 | | | |
| 12 | 031005006052 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 2975.68 | | | |

17D04CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012053 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 14 | 031008012054 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031005002026 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 16 | 031208002183 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.21 | | | |
| 17 | 031208002184 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 18 | 031208007030 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 19 | 031002003859 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003860 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003861 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003862 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 23 | 031002003863 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003864 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 03B600 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B601 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 27 | 03B602 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001026 | 采暖工程系统调试（15#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006661 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006662 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006663 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006664 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 40.26 | | | |
| 5 | 031001006665 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006666 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1048.22 | | | |
| 7 | 031001006667 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1629.28 | | | |
| 8 | 031208002185 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002186 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001467 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001468 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 416 | | | |
| 12 | 031003001469 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001470 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001471 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001472 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001473 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013032 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 18 | 031004014308 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003865 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 20 | 031002003866 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003867 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 22 | 031002003868 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 42 | | | |
| 23 | 03B603 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B604 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 25 | 030413002571 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 623.9 | | | |
| 26 | 030413002572 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003869 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003870 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 357 | | | |
| 29 | 031002003871 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |
| 30 | 031202002042 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001091 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 513.29 | | | |
| 32 | 031001006668 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 477.02 | | | |
| 33 | 031001006669 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 935.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003026 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 35 | 031003001474 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 36 | 031002003872 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 37 | 030413002573 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 465.8 | | | |
| 38 | 030413002574 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005256 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.1 | | | |
| 40 | 031001005257 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005258 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 91.36 | | | |
| 42 | 031001005259 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.02 | | | |
| 43 | 031001006670 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 334.72 | | | |
| 44 | 031001006671 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 13.44 | | | |
| 45 | 031001006672 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 121.6 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006673 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 47 | 031001006674 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 58.24 | | | |
| 48 | 031001006675 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 72.32 | | | |
| 49 | 031001006676 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 232.6 | | | |
| 50 | 031004014309 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 51 | 031004014310 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003873 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003874 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003875 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 55 | 03B605 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 170 | | | |
| 56 | 03B606 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 57 | 03B607 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005260 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005261 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 66.42 | | | |
| 60 | 031001006677 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 61 | 031001006678 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 62 | 031001006679 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 63 | 031004014311 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 64 | 031004014312 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 65 | 031004014313 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 031002003876 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003877 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003878 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003879 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |
| 70 | 03B608 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B609 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 102 | | | |
| 72 | 03B610 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010902004058 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 32 | | | |
| 74 | 010902004059 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 430.7 | | | |
| 75 | 031001005262 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 44.778 | | | |
| 76 | 031004014314 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 77 | 031004014315 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 78 | 031004014316 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 79 | 031002003880 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 153 | | | |
| 80 | 03B611 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 153 | | | |
| 81 | 010902006031 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 9 | | | |

17D046CC-BDEE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3385页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 031002003881 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 9 | | | |
| 83 | 031001006680 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 536.8 | | | |
| 84 | 031001005263 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.12 | | | |
| 85 | 031001005264 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 24.36 | | | |
| 86 | 031004014317 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001038 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 417.97 | | | |
| 2 | 010103004123 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1504.69 | | | |
| 3 | 010103004124 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2428.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1047 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 521.08 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011112 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.066 | | | |
| 6 | 0105150011113 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.42 | | | |
| 7 | 0105150011114 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.848 | | | |
| 8 | 0105150011115 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.797 | | | |
| 9 | 0105150011116 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.453 | | | |
| 10 | 0105150011117 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.051 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3387页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0105150011118 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.122 | | | |
| 12 | 0105150011119 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.144 | | | |
| 13 | 0105150011120 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 20.001 | | | |
| 14 | 0105150011121 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.906 | | | |
| 15 | 0105150011122 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.591 | | | |
| 16 | 0105150011123 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.782 | | | |
| 17 | 0105150011124 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.014 | | | |

17D04CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0105150011125 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 19 | 0105150011126 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.357 | | | |
| 20 | 01B1048 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.486 | | | |
| 21 | 010516003179 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 2019 | | | |
| 22 | 010516003180 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 172 | | | |
| 23 | 010516003181 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 37 | | | |
| 24 | 0105150011127 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.504 | | | |
| 25 | 010516002035 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010512001009 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.6624 | | | |
| 27 | 010515011262 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2554 | | | |
| 28 | 010515011263 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |
| 29 | 010515011264 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 272 | | | |
| 30 | 010515011265 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 240 | | | |
| 31 | 01B1049 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001115 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 95.1 | | | |
| 33 | 010501001116 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004035 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 574.88 | | | |
| 35 | 010502001051 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.48 | | | |
| 36 | 010504001062 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 144.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001063 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003129 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 257.7 | | | |
| 39 | 010505003241 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003242 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 124.98 | | | |
| 41 | 010503002127 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.22 | | | |
| 42 | 010503002128 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001125 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.26 | | | |
| 44 | 010506001126 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 52.52 | | | |
| 45 | 010502002066 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.37 | | | |
| 46 | 010503005066 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.6 | | | |
| 47 | 010503004066 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.96 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1050 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 21.99 | | | |
| 49 | 010401003037 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.5296 | | | |
| 50 | 010402001122 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 104.13 | | | |
| 51 | 010402001123 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 18.83 | | | |
| 52 | 010607005125 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 594.81 | | | |
| 53 | 010607005126 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 174.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012041 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.15 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003346 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 426.87 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006423 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 521.08 | | | |
| 57 | 01B1051 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1042.16 | | | |
| 58 | 01B1052 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 521.08 | | | |
| 59 | 011101006424 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 69.48 | | | |
| 60 | 010501001117 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.142 | | | |
| 61 | 011101003367 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.08 | | | |
| 62 | 011201004056 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006425 | 水泥砂浆找平层（L6、L7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 86.24 | | | |
| 64 | 011101006426 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 35.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011201004057 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 426.87 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002384 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 314.76 | | | |
| 67 | 010904002385 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 96.43 | | | |
| 68 | 010903002214 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 29.512 | | | |
| 69 | 010903001038 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 426.87 | | | |
| 70 | 010903002215 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 426.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010904001072 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 521.08 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004145 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 50.06 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B1053 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 93.74 | | | |
| 74 | 01QDB002063 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 495.78 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006427 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 521.08 | | | |
| 2 | 011101006428 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层； | m2 | 21.96 | | | |
| 3 | 011102003091 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 31.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011104004028 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 34.8 | | | |
| 5 | 011101001194 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 20.4 | | | |
| 6 | 011106004041 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 7 | 011101001195 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 298.34 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001352 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 112.85 | | | |
| 9 | 011201001353 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1253.06 | | | |
| 10 | 011201001354 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 22.65 | | | |
| 11 | 011406001055 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1253.06 | | | |
| 12 | 01B1056 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1462.24 | | | |

17D046CC-DB[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011207001077 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 451.53 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 14 | 011407002085 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 243.92 | | | |
| 15 | 011301001052 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 368.64 | | | |
| 16 | 011302001134 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 184.92 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 17 | 011105001149 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 367.58 | | | |
| 18 | 011105001150 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 46.86 | | | |

17DD46CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011105003049 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖;<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 53.024 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 20 | 011503001210 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.88 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004125 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 20485.213 | | | |
| 2 | 0105150011128 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.288 | | | |
| 3 | 0105150011129 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.64 | | | |
| 4 | 0105150011130 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.39 | | | |
| 5 | 0105150011131 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0105150011132 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.86 | | | |
| 7 | 0105150011133 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.037 | | | |
| 8 | 0105150011134 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.734 | | | |
| 9 | 0105150011135 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.15 | | | |
| 10 | 0105150011136 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.51 | | | |
| 11 | 0105150011137 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 62.82 | | | |
| 12 | 0105150011138 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.76 | | | |

17D04CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 0105150011139 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.35 | | | |
| 14 | 0105150011140 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.73 | | | |
| 15 | 0105150011141 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.29 | | | |
| 16 | 0105150011142 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.02 | | | |
| 17 | 0105150011143 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.24 | | | |
| 18 | 01B1057 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.51 | | | |
| 19 | 010516003182 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 506 | | | |
| 20 | 0105150011144 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.465 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515011266 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 28537 | | | |
| 22 | 010515011267 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2016 | | | |
| 23 | 010515011268 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2555 | | | |
| 24 | 010515011269 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 11831 | | | |
| 25 | 010504003130 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 336.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010504003131 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.4 | | | |
| 27 | 010504003132 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.59 | | | |
| 28 | 010504003133 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 733.98 | | | |
| 29 | 010502001052 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.7888 | | | |
| 30 | 010502001053 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 31 | 010502001054 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010502001055 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.107 | | | |
| 33 | 010503002129 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.21 | | | |
| 34 | 010503002130 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.37 | | | |
| 35 | 010503002131 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.12 | | | |
| 36 | 010503004067 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010505003243 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 224.71 | | | |
| 38 | 010505003244 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 56.02 | | | |
| 39 | 010505003245 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.7915 | | | |
| 40 | 010505010031 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.137 | | | |
| 41 | 010505003246 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.09 | | | |
| 42 | 010505003247 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.83 | | | |
| 43 | 010505007031 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.66 | | | |
| 44 | 010505003248 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.963 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010505003249 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.674 | | | |
| 46 | 010506001127 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 88.58 | | | |
| 47 | 010506001128 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 177.16 | | | |
| 48 | 010505008030 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 131.2825 | | | |
| 49 | 010502002067 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 123.73 | | | |
| 50 | 010503005067 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.57 | | | |
| 51 | 01QDBZ005027 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 250.91 | | | |
| 52 | 010501006033 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 53 | 010402001124 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 582.26 | | | |

17D046CC-BDF 9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012042 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 55 | 010607005127 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6204.21 | | | |
| 56 | 010607005128 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1766.64 | | | |
| 57 | 011001005169 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 229.02 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 011001005170 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.65 | | | |
| 59 | 011001005171 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4099.52 | | | |
| 60 | 011001005172 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 541.06 | | | |
| 61 | 011001005173 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 33.6998 | | | |
| 62 | 011001005174 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 342.5504 | | | |
| 63 | 01B1058 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4189.48 | | | |
| 64 | 011001003347 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 601.6 | | | |
| 65 | 011001003348 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1039.27 | | | |

17D046CC-BDFF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011001003349 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 2.0892 | | | |
| 67 | 011001003350 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 45.2785 | | | |
| 68 | 011001003351 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 71.6142 | | | |
| 69 | 011001003352 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 492.4135 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3408页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011001003353 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 340.8602 | | | |
| 71 | 011001003354 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 276.7005 | | | |
| 72 | 011001003355 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 152.6668 | | | |
| 73 | 011001001062 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 443.26 | | | |
| 74 | 011001001063 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 760.28 | | | |
| 75 | 011101003368 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 83.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003369 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.56 | | | |
| 77 | 011101003370 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.4 | | | |
| 78 | 011101003371 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.4094 | | | |
| 79 | 011101003372 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 342.5504 | | | |
| 80 | 011101003373 | 细石混凝土找平层(楼9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11 | | | |
| 81 | 011101003374 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 19.08 | | | |
| 82 | 011101003375 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 39.1425 | | | |
| 83 | 011101003376 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 390.3328 | | | |
| 84 | 011101003377 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 9.4348 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 011101003378 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配 ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3847.84 | | | |
| 86 | 011101003379 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配 ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 572.8966 | | | |
| 87 | 01B1059 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 59.83 | | | |
| 88 | 011101006429 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 412.63 | | | |
| 89 | 010501001118 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 9.9216 | | | |
| 90 | 01B1060 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 414.88 | | | |
| 91 | 011101006430 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 443.26 | | | |
| 92 | 011101006431 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 760.28 | | | |
| 93 | 01B1061 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 443.26 | | | |
| 94 | 011101006432 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 443.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 01B1062 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 443.26 | | | |
| 96 | 011101006433 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 760.28 | | | |
| 97 | 010901001032 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 760.28 | | | |
| 98 | 010902001071 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 27.955 | | | |
| 99 | 010904001073 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 17.318 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3412页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010902001072 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 14.23235 | | | |
| 101 | 010904002386 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 22.5614 | | | |
| 102 | 010904002387 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 227.8779 | | | |
| 103 | 010904002388 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 76.1175 | | | |
| 104 | 010904002389 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 383.5438 | | | |
| 105 | 010904002390 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 636.8506 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010904002391 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.7888 | | | |
| 107 | 010904002392 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 26.1118 | | | |
| 108 | 010904002393 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 109 | 010903002216 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1529.35 | | | |
| 110 | 010903002217 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2200.34 | | | |
| 111 | 010904002394 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 376.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 010902001073 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 556.59 | | | |
| 113 | 010902001074 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 760.28 | | | |
| 114 | 010801004146 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 115 | 010801004147 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 420.8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3415页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 010802004027 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 172.1 | | | |
| 117 | 010802001059 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6 | | | |
| 118 | 01B1063 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.21 | | | |
| 119 | 01B1064 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 120 | 01QDB008061 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 364.1 | | | |
| 121 | 01QDB003031 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4601-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3416页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 01QDB008062 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 418.79 | | | |
| 123 | 01QDB004031 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 102 | | | |
| 124 | 01QDB007031 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3440.87 | | | |
| 125 | 011507004027 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 126 | 010606008017 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.31 | | | |
| 127 | 01B1065 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 200.68 | | | |
| 128 | 01B1066 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 306.68 | | | |
| 129 | 01QDB002064 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3740.46 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 130 | 010507001088 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 101.73 | | | |
| 131 | 010507001089 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 57.73 | | | |
| 132 | 01B1067 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 01B1068 | 溢流口 | 1、预埋ϕ C75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |
| 134 | 040201022027 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 135 | 011001002028 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 928.59 | | | |
| 136 | 011001003356 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2413.41 | | | |
| 137 | 011001003357 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 556.56 | | | |

17D046CC-3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 011001003358 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 599.14 | | | |
| 139 | 011001003359 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 4588.07 | | | |
| 140 | 010903002218 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8157.62 | | | |
| 141 | 010903003059 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5187.21 | | | |
| 142 | 010903003060 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 318.3675 | | | |
| 143 | 010903002219 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 124.5828 | | | |
| 144 | 01B1069 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 16.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 010903002220 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 344.09 | | | |
| 146 | 010807003052 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 141.09 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 147 | 010807001092 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 664.95 | | | |
| 148 | 010807001093 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 549.37 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010807001094 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 660.44 | | | |
| 150 | 010801004148 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 245.81 | | | |
| 151 | 010802001060 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.24 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003380 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11 | | | |
| 2 | 011101001196 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼面10平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 37.422 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004042 | 水泥砂浆楼梯面层（楼面10) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 91.3965 | | | |
| 4 | 011106002031 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 18.8 | | | |
| 5 | 011102003092 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.99 | | | |
| 6 | 011101006434 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 334.7728 | | | |
| 7 | 011101006435 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 539.1968 | | | |
| 8 | 011101001197 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 178.25 | | | |
| 9 | 011101001198 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 39.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011101001199 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 19.0847 | | | |
| 11 | 011106004043 | 水泥砂浆面层（楼面25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 31.88 | | | |
| 12 | 011102001027 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.4 | | | |
| 13 | 011201001355 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1614.86 | | | |
| 14 | 011201001356 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1529.35 | | | |
| 15 | 011201001357 | 墙面一般抹灰（内墙13） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 65.8 | | | |
| 16 | 011407001148 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 65.8 | | | |
| 17 | 011201001358 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1901.22 | | | |
| 18 | 011201001359 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1639.17 | | | |
| 19 | 011407001149 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 1639.17 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001360 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8597.83 | | | |
| 21 | 011406003238 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8597.83 | | | |
| 22 | 011406003239 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1685.08 | | | |
| 23 | 011406003240 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 590.19 | | | |
| 24 | 011201001361 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 276.81 | | | |
| 25 | 011201001362 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 313.38 | | | |
| 26 | 01B1070 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 12332.13 | | | |
| 27 | 011406003241 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3967.8 | | | |
| 28 | 011406003242 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 347.83 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011406003243 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 629.44 | | | |
| 30 | 011406003244 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 615.14 | | | |
| 31 | 011105001151 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 442.66 | | | |
| 32 | 011105001152 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 4496.02 | | | |
| 33 | 011105001153 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 232.57 | | | |
| 34 | 011105003050 | 块料踢脚线（踢1) （1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 1.1 | | | |
| 35 | 011503008059 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 292.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001211 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 201.02 | | | |
| 37 | 011503001212 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 34.7 | | | |
| 38 | 011503008060 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）(防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 188.4 | | | |
| 39 | 011503001213 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 70.75 | | | |
| 40 | 011503001214 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001215 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 5.76 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003245 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 406.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001150 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6339.54 | | | |
| 44 | 011407001151 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3189.55 | | | |
| 45 | 011407001152 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 551.71 | | | |
| 46 | 011407001153 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 95.9888 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 0304040171048 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 2 | 0304040171049 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171050 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171051 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171052 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171053 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3428页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0304040171054 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171055 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171056 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:16#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171057 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171058 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171059 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003223 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 14 | 030411003224 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003225 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008109 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001178 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 59.18 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011364 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12871.257 | | | |
| 19 | 0304110011365 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5516.253 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0304110011366 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 766.514 | | | |
| 21 | 0304110011367 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 328.506 | | | |
| 22 | 0304110011368 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |
| 23 | 0304110011369 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011370 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 741.72 | | | |
| 25 | 0304110011371 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 317.88 | | | |
| 26 | 0304110011372 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011373 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.04 | | | |

17D046CC-BDFE-2364-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030408001500 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.89 | | | |
| 29 | 030408001501 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 39.3 | | | |
| 30 | 030408001502 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001503 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 121.37 | | | |
| 32 | 030408001504 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001505 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.22 | | | |
| 34 | 030408001506 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.31 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030408001507 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 173.79 | | | |
| 36 | 030408001508 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 172 | | | |
| 37 | 030408006145 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006146 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006147 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041374 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25782.54 | | | |
| 41 | 0304110041375 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22433.88 | | | |
| 42 | 0304110041376 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3741.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 0304110041377 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 806.52 | | | |
| 44 | 0304110041378 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 760.08 | | | |
| 45 | 0304110041379 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041380 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1648.65 | | | |
| 47 | 0304110041381 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1942.41 | | | |
| 48 | 0304110041382 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |
| 49 | 0304110041383 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001179 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3434页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030413002575 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4083.891 | | | |
| 52 | 030413002576 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002577 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001182 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 50 | | | |
| 55 | 030412001183 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 476 | | | |
| 56 | 030412001184 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |
| 57 | 030412001185 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 34 | | | |
| 58 | 030412001186 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 55 | | | |
| 59 | 030412005066 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412001187 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004435 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 50 | | | |
| 62 | 030412004436 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |

17D46CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030412004437 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004438 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004439 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 66 | 030412004440 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 67 | 030412004441 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 68 | 030412004442 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 34 | | | |
| 69 | 030404034230 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 376 | | | |
| 70 | 030404034231 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 71 | 030404034232 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 72 | 030404034233 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 73 | 030404035375 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 952 | | | |
| 74 | 030404035376 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 75 | 030404035377 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030404035378 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035379 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 030404035380 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 79 | 030404035381 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035382 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 81 | 030404035383 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035384 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 83 | 030404035385 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 84 | 030404035386 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 85 | 030404033028 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 102 | | | |
| 86 | 030406006048 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 030411006523 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 245 | | | |
| 88 | 030411006524 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 925 | | | |
| 89 | 030411006525 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006526 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2741 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008101 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 92 | 0304110011374 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 93 | 0304110041384 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 94 | 030409005085 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |
| 95 | 030409005086 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005087 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 168.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 030409005088 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004053 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004054 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 | | | |
| 100 | 030409003033 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 | | | |
| 101 | 030409008102 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 102 | 030409008103 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030414011035 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004443 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 105 | 020303001028 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 431.86 | | | |
| 106 | 030411006527 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 107 | 030411006528 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 350 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 0304110011375 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 109 | 0304110011376 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 110 | 0304110041385 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1050 | | | |
| 111 | 030404034234 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034235 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035387 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012079 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003169 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003170 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030502003171 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010031 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003226 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 59.09 | | | |
| 6 | 030413001180 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.39 | | | |
| 7 | 030408008110 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005252 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5488.457 | | | |
| 9 | 030502007095 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1418.505 | | | |
| 10 | 030502007096 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 509.793 | | | |
| 11 | 030502007097 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 140.299 | | | |
| 12 | 030502012080 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 102 | | | |
| 13 | 030502012081 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030502004027 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014067 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016035 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003172 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003173 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012063 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006086 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006087 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001060 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006088 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003097 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

17D046C0[illegible]F-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030507005031 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041386 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 816.511 | | | |
| 27 | 0304110041387 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 652.307 | | | |
| 28 | 0304110041388 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28.954 | | | |
| 29 | 0304110041389 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 110.678 | | | |
| 30 | 0304110041390 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1636.235 | | | |
| 31 | 0304110041391 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.916 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 0304110041392 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.41 | | | |
| 33 | 030502005253 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 845.464 | | | |
| 34 | 030502005254 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 762.99 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003174 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041393 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |
| 37 | 0304110041394 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171060 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012064 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013034 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030501001029 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008093 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008094 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008095 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012033 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041395 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 42.852 | | | |
| 47 | 0304110041396 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 260.034 | | | |
| 48 | 030502005255 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.85 | | | |
| 49 | 030502005256 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 260.03 | | | |
| 50 | 030505005028 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014068 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030404034236 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 238 | | | |
| 53 | 0304110041397 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2321.07 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041398 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 108.8 | | | |
| 55 | 0304110041399 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.06 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014033 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005257 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005258 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041400 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.761 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 0304110041401 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.271 | | | |
| 61 | 030502005259 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041402 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.373 | | | |
| 63 | 0304110041403 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 146.228 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006529 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 306 | | | |
| 65 | 0304110011377 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.634 | | | |
| 66 | 0304110011378 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.1845 | | | |
| 67 | 0304110011379 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.63 | | | |

17D046CC-BDFE-CC64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 0304110011380 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.18 | | | |
| 69 | 030413002578 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 360.4 | | | |
| 70 | 030413002579 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 228 | | | |
| 71 | 010516004051 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011381 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.9835 | | | |
| 73 | 0304110011382 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.5535 | | | |
| 74 | 0304110011383 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.98 | | | |
| 75 | 0304110011384 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.55 | | | |
| 76 | 030411006530 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 030413002580 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002581 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 | | | |
| 79 | 030411006531 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 0304110011385 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1025 | | | |
| 81 | 0304110011386 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.5455 | | | |
| 82 | 0304110011387 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1 | | | |
| 83 | 0304110011388 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.55 | | | |
| 84 | 030413002582 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 111.6 | | | |
| 85 | 030413002583 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 85 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030411006532 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011389 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011390 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 030413002584 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 90 | 030411006533 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011391 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.9035 | | | |
| 92 | 0304110011392 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20.9 | | | |
| 93 | 030413002585 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 94 | 0304110011393 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 0304110011394 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |
| 96 | 030411006534 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 97 | 030413002586 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 232 | | | |
| 98 | 0304110011395 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.5285 | | | |
| 99 | 0304110011396 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.53 | | | |
| 100 | 030411006535 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002587 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011397 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |
| 103 | 0304110011398 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |
| 104 | 030411006536 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030413002588 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 6 | | | |
| 106 | 0304110011399 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011400 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006537 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002589 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171061 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171062 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006148 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001509 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 280.057 | | | |
| 5 | 0304110041404 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |
| 6 | 0304110041405 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011401 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011402 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |
| 9 | 0304110011403 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 280 | | | |
| 10 | 0304110011404 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 41.6 | | | |
| 11 | 030413001181 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 44.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004444 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 27 | | | |
| 13 | 030412004445 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 14 | 030412004446 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 144 | | | |
| 15 | 030412004447 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 2 | | | |
| 16 | 030412004448 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 26 | | | |
| 17 | 030411006538 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002155 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002156 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002157 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.1 | | | |
| 4 | 030901002158 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002159 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003130 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001475 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010067 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901010068 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013063 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013064 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 40 | | | |
| 12 | 03B614 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 20 | | | |
| 13 | 031002003882 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B615 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001092 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 179.59 | | | |
| 16 | 031208002187 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.08 | | | |
| 17 | 031201001044 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 84.51 | | | |
| 18 | 030905002044 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007060 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 22 | | | |

17D0465C-BDFF-4CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001095 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001096 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 238 | | | |
| 4 | 030904001097 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 77 | | | |
| 5 | 030904008235 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008236 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 7 | 030506001027 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009031 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005036 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 34 | | | |
| 10 | 030904003098 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 11 | 030904008237 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4F6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008238 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 35 | | | |
| 13 | 030904007061 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030904006035 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003099 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006539 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 605 | | | |
| 17 | 030411003227 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 18 | 030408008111 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001182 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041406 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041407 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1707.86 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0304110041408 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041409 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 694.26 | | | |
| 24 | 0304110041410 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.95 | | | |
| 25 | 0304110041411 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 191.08 | | | |
| 26 | 0304110011405 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1186.03 | | | |
| 27 | 030413002590 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003030 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008239 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001061 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006540 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 0304110041412 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 302.99 | | | |
| 33 | 0304110011406 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 288.79 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008240 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011407 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |
| 36 | 0304110041413 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041414 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| 38 | 0304110041415 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041416 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011408 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041417 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041418 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008241 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030703011075 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010027 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030108003055 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001031 | 通风工程检测、调试（16#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001033 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006681 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 91.36 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006682 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1245.08 | | | |
| 4 | 031002003883 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1245.08 | | | |
| 5 | 031003001476 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001477 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001478 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001479 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001480 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B616 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006053 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 214.24 | | | |
| 12 | 031005006054 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3213.6 | | | |
| 13 | 031008012055 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 14 | 031008012056 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031005002027 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 16 | 031208002188 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.27 | | | |
| 17 | 031208002189 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007031 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 19 | 031002003884 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003885 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003886 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003887 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 23 | 031002003888 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003889 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |

17D046CC-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 03B617 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B618 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 27 | 03B619 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001027 | 采暖工程系统调试（16#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006683 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006684 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |
| 3 | 031001006685 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006686 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006687 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031001006688 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 7 | 031001006689 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1066.92 | | | |
| 8 | 031001006690 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1689.46 | | | |
| 9 | 031208002190 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002191 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001481 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001482 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 416 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031003001483 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001484 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003001485 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001486 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 17 | 031003001487 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003013033 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 19 | 031004014318 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |
| 20 | 031002003890 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 21 | 031002003891 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 22 | 031002003892 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4A6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003893 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 24 | 03B620 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B621 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 26 | 030413002591 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 617.1 | | | |
| 27 | 030413002592 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 031002003894 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031002003895 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 357 | | | |
| 30 | 031002003896 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031202002043 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 32 | 031002001093 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 536.65 | | | |
| 33 | 031001006691 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 425.34 | | | |
| 34 | 031001006692 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1019.66 | | | |
| 35 | 031001003027 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 36 | 031003001488 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 37 | 031002003897 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 38 | 030413002593 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 460.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030413002594 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 40 | 031001005265 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.52 | | | |
| 41 | 031001005266 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.34 | | | |
| 42 | 031001005267 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 112.12 | | | |
| 43 | 031001005268 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.08 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006693 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 45 | 031001006694 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 27.84 | | | |
| 46 | 031001006695 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.68 | | | |
| 47 | 031001006696 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4CB4-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 031001006697 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 49 | 031001006698 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.36 | | | |
| 50 | 031001006699 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.6 | | | |
| 51 | 031004014319 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 52 | 031004014320 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |
| 53 | 031002003898 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 031002003899 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003900 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 56 | 03B622 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 170 | | | |
| 57 | 03B623 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 58 | 03B624 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 031001005269 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.04 | | | |

17D0460C-BDFF-4A4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031001005270 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.88 | | | |
| 61 | 031001006700 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 62 | 031001006701 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |
| 63 | 031001006702 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 64 | 031004014321 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 65 | 031004014322 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 66 | 031004014323 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 031002003901 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003902 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003903 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003904 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |
| 71 | 03B625 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B626 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 102 | | | |
| 73 | 03B627 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 010902004060 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 64 | | | |
| 75 | 010902004061 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 551.65 | | | |
| 76 | 031001005271 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 24.74 | | | |
| 77 | 031004014324 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 031004014325 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 79 | 031004014326 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003905 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 187 | | | |
| 81 | 03B628 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 187 | | | |
| 82 | 010902006032 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 031002003906 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031001006703 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 526.35 | | | |
| 85 | 031001005272 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.1 | | | |
| 86 | 031001005273 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 87 | 031004014327 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 85 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001039 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 422.08 | | | |
| 2 | 010103004126 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1519.49 | | | |
| 3 | 010103004127 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3507.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1071 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 517.89 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011145 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.481 | | | |
| 6 | 0105150011146 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.567 | | | |
| 7 | 0105150011147 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.929 | | | |
| 8 | 0105150011148 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.655 | | | |
| 9 | 0105150011149 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.223 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011150 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.958 | | | |
| 11 | 0105150011151 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.161 | | | |
| 12 | 0105150011152 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.927 | | | |
| 13 | 0105150011153 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.429 | | | |
| 14 | 0105150011154 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.818 | | | |
| 15 | 0105150011155 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.51 | | | |
| 16 | 0105150011156 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 35.527 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011157 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.367 | | | |
| 18 | 0105150011158 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.144 | | | |
| 19 | 0105150011159 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.661 | | | |
| 20 | 01B1072 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.096 | | | |
| 21 | 010516003183 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1674 | | | |
| 22 | 010516003184 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 196 | | | |
| 23 | 010516003185 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 168 | | | |
| 24 | 0105150011160 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.474 | | | |
| 25 | 010516002036 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010512001010 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.6624 | | | |
| 27 | 010515011270 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3102 | | | |
| 28 | 010515011271 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| 29 | 010515011272 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 136 | | | |
| 30 | 010515011273 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 312 | | | |
| 31 | 01B1073 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001119 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 80.92 | | | |
| 33 | 010501001120 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004036 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 574.79 | | | |
| 35 | 010502001056 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.85 | | | |
| 36 | 010504001064 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 93.83 | | | |

17D046CC-BDFF-5993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001065 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003134 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 316.48 | | | |
| 39 | 010505003250 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003251 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 146.78 | | | |
| 41 | 010503002132 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.62 | | | |
| 42 | 010503002133 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001129 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 29.1 | | | |
| 44 | 010506001130 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 58.2 | | | |
| 45 | 010502002068 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.24 | | | |
| 46 | 010503005068 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.64 | | | |
| 47 | 010503004068 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.6 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1074 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 22.56 | | | |
| 49 | 010401003038 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.1468 | | | |
| 50 | 010402001125 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 104.12 | | | |
| 51 | 010402001126 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 63.3 | | | |
| 52 | 010607005129 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 697.85 | | | |
| 53 | 010607005130 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 173.4 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012043 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.08 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003360 | 保温隔热墙面（地下室外墙）（防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 289.54 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006436 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 517.89 | | | |
| 57 | 01B1075 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1035.78 | | | |
| 58 | 01B1076 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 517.89 | | | |
| 59 | 011101006437 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 75.16 | | | |
| 60 | 010501001121 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.5648 | | | |
| 61 | 011101003381 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.08 | | | |
| 62 | 011201004058 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006438 | 水泥砂浆找平层（L6、L7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 71.24 | | | |
| 64 | 011101006439 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 72.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011201004059 | 立面砂浆找平层（墙防1) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 289.54 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002395 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 546.91 | | | |
| 67 | 010904002396 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 67.59 | | | |
| 68 | 010903002221 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 21.36 | | | |
| 69 | 010903001039 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 328.15 | | | |
| 70 | 010903002222 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 328.15 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3487页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010904001074 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 517.89 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004149 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 49.99 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B1077 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 25.42 | | | |
| 74 | 01QDB002065 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 328.15 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006440 | 水泥砂浆找平层（底板1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 517.89 | | | |
| 2 | 011101006441 | 水泥砂浆找平层（地1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 11.92 | | | |

17D046CC-B1FF-46CF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011102003093 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 47.24 | | | |
| 4 | 011104004029 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 27.06 | | | |
| 5 | 011101001200 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.68 | | | |
| 6 | 011106004044 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 7 | 011101001201 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 324.86 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001363 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 95.27 | | | |
| 9 | 011201001364 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 42.36 | | | |
| 10 | 011406003246 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 42.36 | | | |
| 11 | 011201001365 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1526.24 | | | |
| 12 | 011201001366 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 32.56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011406001056 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1526.24 | | | |
| 14 | 01B1080 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2121.82 | | | |
| 15 | 011207001078 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 435.86 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002086 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 231.58 | | | |
| 17 | 011301001053 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 386.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011302001135 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 179.44 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 19 | 011105001154 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 378.12 | | | |
| 20 | 011105001155 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 44.97 | | | |
| 21 | 011105003051 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 51.86 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 22 | 011503001216 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.82 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004128 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22657.55 | | | |
| 2 | 010103004129 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 0105150011161 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.053 | | | |
| 4 | 0105150011162 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.726 | | | |
| 5 | 0105150011163 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.13 | | | |
| 6 | 0105150011164 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.316 | | | |
| 7 | 0105150011165 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.749 | | | |
| 8 | 0105150011166 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.977 | | | |
| 9 | 0105150011167 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 98.782 | | | |

17D046CC-BDFF-4C [illegible] 993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011168 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.753 | | | |
| 11 | 0105150011169 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 42.273 | | | |
| 12 | 0105150011170 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.491 | | | |
| 13 | 0105150011171 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.499 | | | |
| 14 | 0105150011172 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.013 | | | |
| 15 | 0105150011173 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 22.343 | | | |
| 16 | 0105150011174 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.473 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011175 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.918 | | | |
| 18 | 01B1081 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.192 | | | |
| 19 | 010516003186 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1649 | | | |
| 20 | 010516003187 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 49 | | | |
| 21 | 0105150011176 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 4.608 | | | |
| 22 | 010515011274 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6215 | | | |
| 23 | 010515011275 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011276 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3708 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011277 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 8098 | | | |
| 26 | 010515011278 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 36 | | | |
| 27 | 010504003135 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.79 | | | |
| 28 | 010504003136 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 293.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003137 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.07 | | | |
| 30 | 010504003138 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 642.14 | | | |
| 31 | 010502001057 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 32 | 010503002134 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.61 | | | |
| 33 | 010503002135 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 51.17 | | | |
| 34 | 010503002136 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004069 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.2 | | | |
| 36 | 010505003252 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 142.83 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003253 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 436.1 | | | |
| 38 | 010505003254 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 63.35 | | | |
| 39 | 010505010032 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.26 | | | |
| 40 | 010505003255 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.98 | | | |
| 41 | 010505003256 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.113 | | | |
| 42 | 010505007032 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.176 | | | |
| 43 | 010505003257 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.437 | | | |
| 44 | 010505003258 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.942 | | | |
| 45 | 010506001131 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 138.97 | | | |
| 46 | 010506001132 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 277.94 | | | |
| 47 | 010505008031 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 3.94 | | | |
| 48 | 010502002069 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 104.55 | | | |
| 49 | 010503005069 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.46 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010501006034 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.76 | | | |
| 51 | 01QDBZ005028 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 215.01 | | | |
| 52 | 010402001127 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚；<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 505.59 | | | |
| 53 | 010402001128 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度；<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012044 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.28 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3498页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005131 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 5469.27 | | | |
| 56 | 010607005132 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 634.14 | | | |
| 57 | 011001005175 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 58 | 011001005176 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 59 | 011001005177 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3626.64 | | | |
| 60 | 011001005178 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 387.93 | | | |
| 61 | 011001005179 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.038 | | | |
| 62 | 011001005180 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 368.24 | | | |
| 63 | 01B1082 | 反射膜（L14、L16、L19、L21) | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3868.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003361 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 608.88 | | | |
| 65 | 011001003362 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 409.23 | | | |
| 66 | 011001003363 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003364 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

17D046CC-9DFF-4993-963F-2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003365 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 40.85 | | | |
| 69 | 011001003366 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 462.25 | | | |
| 70 | 011001003367 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.44 | | | |
| 71 | 011001003368 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 175.08 | | | |

17D046CC-BDFF-4...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001064 | 保温隔热屋面（屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001065 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 791.3 | | | |
| 74 | 011101003382 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 453.6 | | | |
| 75 | 011101003383 | 细石混凝土楼地面(楼面12) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 66.87 | | | |
| 76 | 011101003384 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 77 | 011101003385 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003386 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 79 | 011101003387 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 386.54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011101003388 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 81 | 011101003389 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 82 | 011101003390 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 26.32 | | | |
| 83 | 011101003391 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 374.72 | | | |
| 84 | 011101003392 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 85 | 011101003393 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3478.3 | | | |
| 86 | 011101003394 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 461.19 | | | |
| 87 | 01B1083 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 88 | 011101006442 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 196.89 | | | |
| 89 | 010501001122 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 01B1084 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 351.3 | | | |
| 91 | 011101006443 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20，密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 344.09 | | | |
| 92 | 011101006444 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 791.3 | | | |
| 93 | 01B1085 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 94 | 011101006445 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 344.09 | | | |
| 95 | 01B1086 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 344.09 | | | |
| 96 | 011101006446 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 791.3 | | | |
| 97 | 010901001033 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 791.3 | | | |
| 98 | 010904002397 | 楼(地)面涂膜防水（楼面13.13a.16.17.18.20.21.2-3.24、标准层卫生间及开敞阳台) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2055.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002398 | 楼(地)面涂膜防水（楼面15、22） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材,遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.67 | | | |
| 100 | 010904001075 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 101 | 010903002223 | 墙面涂膜防水（内墙1.2.3） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3361.46 | | | |
| 102 | 010904002399 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 316.59 | | | |
| 103 | 010904002400 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 389.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010902001075 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 361.2945 | | | |
| 105 | 010902001076 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 691.3 | | | |
| 106 | 010801004150 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 107 | 010801004151 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 271.5 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA2-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010802004028 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 165.44 | | | |
| 109 | 010802001061 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 110 | 01B1087 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 01QDB008063 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 312.06 | | | |
| 112 | 01QDB003032 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 113 | 01QDB008064 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 01QDB004032 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 96 | | | |
| 115 | 01QDB007032 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 1984.43 | | | |
| 116 | 011507004028 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 64 | | | |
| 117 | 010606008018 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 118 | 01B1088 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸350*400<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 188.8 | | | |
| 119 | 01B1089 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 283.2 | | | |
| 120 | 01QDB002066 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 4609.79 | | | |
| 121 | 010507001090 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 010507001091 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 123 | 010507001092 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 124 | 01B1090 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 125 | 01B1091 | 溢流口 | 1、预埋ф C75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 4 | | | |
| 126 | 040201022028 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 127 | 010807003053 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 145.35 | | | |
| 128 | 011001002029 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 445.65 | | | |
| 129 | 011001003369 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 1952.2 | | | |
| 130 | 011001003370 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 325.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011001003371 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 345.8 | | | |
| 132 | 011001003372 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 6613.42 | | | |
| 133 | 010903002224 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 7200.89 | | | |
| 134 | 010903003061 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 7200.89 | | | |
| 135 | 010903003062 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 230.76 | | | |
| 136 | 010903002225 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 99.86 | | | |
| 137 | 01B1092 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 11.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002226 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 238.33 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 139 | 010807001095 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 510.89 | | | |
| 140 | 010807001096 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 825.71 | | | |
| 141 | 010807001097 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 514.8 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 010801004152 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 84.48 |  |  |  |
| 143 | 010802001062 | 玻璃门(首层楼梯间、首层大堂门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.31 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001202 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 |  |  |  |
| 2 | 011106002032 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3512页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011102003094 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006447 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 389.4 | | | |
| 5 | 011101006448 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 464.6 | | | |
| 6 | 011101001203 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 210.75 | | | |
| 7 | 011101001204 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 26.32 | | | |
| 8 | 011101001205 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001206 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 32.36 | | | |
| 10 | 011102001028 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011201001367 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1401.548 | | | |
| 12 | 011201001368 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2124 | | | |
| 13 | 011201001369 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2021.86 | | | |
| 14 | 011407001154 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 503.1 | | | |
| 15 | 011201001370 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 503.1 | | | |
| 16 | 011201001371 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm 厚粉刷石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 7632 | | | |
| 17 | 011406003247 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 7632 | | | |
| 18 | 011406003248 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1018.11 | | | |
| 19 | 011406003249 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 860.44 | | | |
| 20 | 011201001372 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套干粉界面剂一道 | m2 | 653.24 | | | |

17D046CC-BFF[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3514页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011201001373 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 207.2 | | | |
| 22 | 01B1093 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 9165.4 | | | |
| 23 | 011406003250 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3868.48 | | | |
| 24 | 011406003251 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 389.4 | | | |
| 25 | 011406003252 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 388.6 | | | |
| 26 | 011406003253 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 445.65 | | | |
| 27 | 011105001156 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 423.68 | | | |
| 28 | 011105001157 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3527.29 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001158 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 601.16 | | | |
| 30 | 011105003052 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503001217 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 195.2 | | | |
| 32 | 011503001218 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J6-P66-1<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 33 | 011503008061 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 229.33 | | | |
| 34 | 011503008062 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 165.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001219 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 83.86 | | | |
| 36 | 011503001220 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001221 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003254 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 345.8 | | | |
| 39 | 011407001155 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等、施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6637.18 | | | |
| 40 | 011407001156 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2074.1 | | | |

17D046CC-BDFF-2B4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001157 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 378.04 | | | |
| 42 | 011407001158 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 99.86 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171063 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 32 | | | |
| 2 | 0304040171064 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 32 | | | |
| 3 | 0304040171065 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171066 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171067 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171068 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171069 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171070 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-17ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171071 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17#-17ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304040171072 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:17ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171073 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171074 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003228 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 14 | 030411003229 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008112 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0304130011183 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 0304110011409 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12195.043 | | | |
| 18 | 0304110011410 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5226.447 | | | |
| 19 | 0304110011411 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 334.6 | | | |
| 20 | 0304110011412 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 143.4 | | | |
| 21 | 0304110011413 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 0304110011414 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 0304110011415 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1016.029 | | | |
| 24 | 0304110011416 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 435.441 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110011417 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 0304110011418 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001510 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001511 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001512 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001513 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 119.43 | | | |
| 31 | 030408001514 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001515 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001516 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001517 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 126.61 | | | |
| 35 | 030408001518 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 208.21 | | | |
| 36 | 030408006149 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006150 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006151 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 0304110041419 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25757.76 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110041420 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18521.27 | | | |
| 41 | 0304110041421 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4408.77 | | | |
| 42 | 0304110041422 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1420.08 | | | |
| 43 | 0304110041423 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1279.95 | | | |
| 44 | 0304110041424 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 0304110041425 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1722 | | | |
| 46 | 0304110041426 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041427 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001184 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002595 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3963.323 | | | |
| 50 | 030413002596 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002597 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001188 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 48 | | | |
| 53 | 030412001189 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 448 | | | |
| 54 | 030412001190 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 288 | | | |
| 55 | 030412001191 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 32 | | | |
| 56 | 030412001192 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 52 | | | |
| 57 | 030412005067 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001193 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004449 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 22 | | | |
| 60 | 030412004450 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 48 | | | |
| 61 | 030412004451 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004452 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004453 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 64 | 030412004454 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 16 | | | |
| 65 | 030412004455 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004456 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 67 | 030404034237 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 354 | | | |
| 68 | 030404034238 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 224 | | | |
| 69 | 030404034239 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 32 | | | |
| 70 | 030404034240 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035388 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 896 | | | |
| 72 | 030404035389 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 73 | 030404035390 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 192 | | | |
| 74 | 030404035391 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 75 | 030404035392 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 76 | 030404035393 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| 77 | 030404035394 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 78 | 030404035395 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 79 | 030404035396 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 80 | 030404035397 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 81 | 030404035398 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 224 | | | |
| 82 | 030404035399 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 64 | | | |
| 83 | 030404033029 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006049 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006541 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006542 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006543 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006544 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2614 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008104 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 98 | | | |
| 90 | 0304110011419 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1440 | | | |
| 91 | 0304110041428 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1440 | | | |
| 92 | 030409005089 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005090 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005091 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 201.58 | | | |
| 95 | 030409005092 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 030409004055 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004056 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003034 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008105 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008106 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011036 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004457 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 1 | | | |
| 103 | 020303001029 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 417.04 | | | |
| 104 | 030411006545 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 105 | 030411006546 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 346 | | | |
| 106 | 0304110011420 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 320 | | | |
| 107 | 0304110011421 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 0304110041429 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1038 | | | |
| 109 | 030404034241 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034242 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035400 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012082 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003175 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003176 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003177 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010032 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030411003230 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 117.63 | | | |
| 6 | 030413001185 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 78.42 | | | |
| 7 | 030408008113 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005260 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7234.912 | | | |
| 9 | 030502007098 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 923.739 | | | |
| 10 | 030502007099 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 518.21 | | | |
| 11 | 030502007100 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |
| 12 | 030502012083 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 13 | 030502012084 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 14 | 030502004028 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014069 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016036 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030502003178 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003179 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012065 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006089 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006090 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001062 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006091 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003100 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 030507005032 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

17D04CC-B[illegible]F-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041430 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 402.738 | | | |
| 27 | 0304110041431 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 841.4 | | | |
| 28 | 0304110041432 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 0304110041433 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 186.12 | | | |
| 30 | 0304110041434 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1588.53 | | | |
| 31 | 0304110041435 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 0304110041436 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005261 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 450.24 | | | |
| 34 | 030502005262 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1030.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003180 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041437 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |
| 37 | 0304110041438 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171075 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012066 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013035 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001030 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030507008096 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008097 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008098 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012034 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041439 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 0304110041440 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 393.74 | | | |
| 48 | 030502005263 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005264 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 393.74 | | | |
| 50 | 030505005029 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014070 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034243 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 272 | | | |

17D0A6CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 0304110041441 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2655.4 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041442 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 0304110041443 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 110.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014034 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005265 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005266 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041444 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 0304110041445 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005267 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 0304110041446 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |
| 63 | 0304110041447 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 102.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006547 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 0304110011422 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1121.042 | | | |
| 66 | 0304110011423 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1121.042 | | | |
| 67 | 0304110011424 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1121.04 | | | |
| 68 | 0304110011425 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1121.04 | | | |
| 69 | 030413002598 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 450.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030413002599 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 224 | | | |
| 71 | 010516004052 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011426 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1060.724 | | | |
| 73 | 0304110011427 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 362.2045 | | | |
| 74 | 0304110011428 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1060.72 | | | |
| 75 | 0304110011429 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 362.2 | | | |
| 76 | 030411006548 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 77 | 030413002600 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 | | | |
| 78 | 030413002601 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 72 | | | |
| 79 | 030411006549 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 222 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 0304110011430 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 799.9205 | | | |
| 81 | 0304110011431 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 252.275 | | | |
| 82 | 0304110011432 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 799.92 | | | |
| 83 | 0304110011433 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 252.28 | | | |
| 84 | 030413002602 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 160 | | | |
| 85 | 030413002603 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 50 | | | |
| 86 | 030411006550 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011434 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011435 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030413002604 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 90 | 030411006551 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011436 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 92 | 0304110011437 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.26 | | | |
| 93 | 030413002605 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 94 | 0304110011438 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1327.7 | | | |
| 95 | 0304110011439 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1327.7 | | | |
| 96 | 030411006552 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 272 | | | |
| 97 | 030413002606 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 265 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 0304110011440 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 99 | 0304110011441 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.63 | | | |
| 100 | 030411006553 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002607 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011442 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 103 | 0304110011443 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 104 | 030411006554 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002608 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 106 | 0304110011444 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011445 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |

17D46CC-BDFE-1C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 030411006555 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002609 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171076 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171077 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006152 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001519 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 5 | 0304110041448 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |

17D04CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3543页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304110041449 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011446 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011447 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |
| 9 | 0304110011448 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 10 | 0304110011449 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.6 | | | |
| 11 | 030413001186 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 33 | | | |
| 12 | 030412004458 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004459 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004460 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030412004461 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006556 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 158 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002160 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002161 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002162 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 118 | | | |
| 4 | 030901002163 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 18 | | | |
| 5 | 030901002164 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003003131 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001489 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010069 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 30 | | | |
| 9 | 030901010070 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013065 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 64 | | | |
| 11 | 030901013066 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B631 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003907 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 03B632 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 64 | | | |
| 15 | 031002001094 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 161.08 | | | |
| 16 | 031208002192 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.86 | | | |
| 17 | 031201001045 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 75.73 | | | |
| 18 | 030905002045 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 32 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007062 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 21 | | | |
| 2 | 030904001098 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 64 | | | |
| 3 | 030904001099 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 288 | | | |
| 4 | 030904001100 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 89 | | | |
| 5 | 030904008242 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |

17D46CC-BDFE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030904008243 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |
| 7 | 030506001028 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009032 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005037 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 32 | | | |
| 10 | 030904003101 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 32 | | | |
| 11 | 030904008244 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008245 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 50 | | | |
| 13 | 030904007063 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 38 | | | |
| 14 | 030904006036 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003102 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 32 | | | |
| 16 | 030411006557 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 666 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030411003231 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 18 | 030408008114 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001187 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041450 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 135.7 | | | |
| 21 | 0304110041451 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1685.87 | | | |
| 22 | 0304110041452 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 188.8 | | | |
| 23 | 0304110041453 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 857.53 | | | |
| 24 | 0304110041454 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 146.1 | | | |

17D046CC-BDFF-2C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110041455 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 167.84 | | | |
| 26 | 0304110011450 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1324.71 | | | |
| 27 | 030413002610 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 264.8 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003031 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008246 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 62 | | | |
| 30 | 030507001063 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 62 | | | |
| 31 | 030411006558 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 62 | | | |
| 32 | 0304110041456 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 248.89 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 0304110011451 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 241.49 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008247 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011452 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041457 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48.7 | | | |
| 37 | 0304110041458 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041459 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 48.7 | | | |
| 39 | 0304110041460 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011453 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041461 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041462 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008248 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011076 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010028 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003056 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001032 | 通风工程检测、调试（17#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001034 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 65.28 | | | |
| 2 | 031001006704 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 92 | | | |
| 3 | 031001006705 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1031.04 | | | |
| 4 | 031002003908 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1031.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3553页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001490 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 6 | 031003001491 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 7 | 031003001492 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 8 | 031003001493 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 9 | 031003001494 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 10 | 03B633 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 11 | 031005006055 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006056 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3088.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012057 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 32 | | | |
| 14 | 031008012058 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 32 | | | |
| 15 | 031005002028 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 96 | | | |
| 16 | 031208002193 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.09 | | | |
| 17 | 031208002194 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.63 | | | |
| 18 | 031208007032 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 24.14 | | | |
| 19 | 031002003909 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003910 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003911 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C9A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003912 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 23 | 031002003913 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003914 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 25 | 03B634 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B635 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 68 | | | |
| 27 | 03B636 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001028 | 采暖工程系统调试（17#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006706 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006707 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 96 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006708 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006709 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 29.9 | | | |
| 5 | 031001006710 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006711 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1104 | | | |
| 7 | 031001006712 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1406.72 | | | |
| 8 | 031208002195 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002196 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001495 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001496 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 400 | | | |
| 12 | 031003001497 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001498 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001499 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001500 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001501 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013034 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 18 | 031004014328 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 64 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031002003915 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 256 | | | |
| 20 | 031002003916 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003917 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003918 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B637 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B638 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 40 | | | |
| 25 | 030413002611 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 539.2 | | | |
| 26 | 030413002612 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003919 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003920 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 352 | | | |
| 29 | 031002003921 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 64 | | | |
| 30 | 031202002044 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001095 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 494.46 | | | |
| 32 | 031001006713 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 394.56 | | | |
| 33 | 031001006714 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 836.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003028 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 64 | | | |
| 35 | 031003001502 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 128 | | | |
| 36 | 031002003922 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 256 | | | |
| 37 | 030413002613 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 339.2 | | | |
| 38 | 030413002614 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005274 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.16 | | | |
| 40 | 031001005275 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.54 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005276 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 65.02 | | | |
| 42 | 031001005277 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.38 | | | |
| 43 | 031001006715 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 181.8 | | | |
| 44 | 031001006716 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 89.1 | | | |
| 45 | 031001006717 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 116.7 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006718 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 47 | 031001006719 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 79.5 | | | |
| 48 | 031001006720 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 75 | | | |
| 49 | 031001006721 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 188.8 | | | |
| 50 | 031004014329 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 160 | | | |
| 51 | 031004014330 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 192 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031002003923 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 031002003924 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003925 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 160 | | | |
| 55 | 03B639 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 160 | | | |
| 56 | 03B640 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B641 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031002003926 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005278 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |
| 60 | 031001005279 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.24 | | | |
| 61 | 031001006722 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 30 | | | |
| 62 | 031001006723 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 60 | | | |
| 63 | 031001006724 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 64 | 031004014331 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 32 | | | |

17DD46CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014332 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 66 | 031004014333 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 67 | 031002003927 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003928 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003929 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003930 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 96 | | | |
| 71 | 03B642 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B643 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 102 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B644 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004062 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 60 | | | |
| 75 | 010902004063 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 554.6 | | | |
| 76 | 031001005280 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 26.94 | | | |
| 77 | 031004014334 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 64 | | | |
| 78 | 031004014335 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014336 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 031002003931 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 192 | | | |
| 81 | 03B645 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 192 | | | |

17D046CC-BDFF-4A63-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006033 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031002003932 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006725 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562 | | | |
| 85 | 031001005281 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.78 | | | |
| 86 | 031001005282 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014337 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001040 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 429.61 | | | |
| 2 | 010103004130 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3544.28 | | | |
| 3 | 010103004131 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1546.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1094 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 534.19 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011177 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.29 | | | |
| 6 | 0105150011178 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.273 | | | |
| 7 | 0105150011179 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.672 | | | |
| 8 | 0105150011180 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.09 | | | |
| 9 | 0105150011181 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.191 | | | |

17D04CC-BDFF-4C2A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 10 | 0105150011182 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.352 | | | |
| 11 | 0105150011183 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.412 | | | |
| 12 | 0105150011184 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.591 | | | |
| 13 | 0105150011185 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.577 | | | |
| 14 | 0105150011186 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.394 | | | |
| 15 | 0105150011187 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 31.533 | | | |

17D046CC-BDE1-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011188 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.388 | | | |
| 17 | 0105150011189 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.063 | | | |
| 18 | 0105150011190 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.453 | | | |
| 19 | 0105150011191 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.881 | | | |
| 20 | 0105150011192 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.012 | | | |
| 21 | 0105150011193 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.346 | | | |
| 22 | 01B1095 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.562 | | | |

17D046CC-BDFF-4F66-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010516003188 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 576 | | | |
| 24 | 010516003189 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 20 | | | |
| 25 | 010516003190 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 0105150011194 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.331 | | | |
| 27 | 010516002037 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.2191 | | | |
| 28 | 010606013024 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 2.52 | | | |
| 29 | 010515011279 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2932 | | | |
| 30 | 010515011280 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 332 | | | |
| 31 | 01B1096 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |

17D046CC-BDFE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3572页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001123 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 96.78 | | | |
| 33 | 010501001124 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004037 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 586.64 | | | |
| 35 | 010504001066 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 119.56 | | | |
| 36 | 010504003139 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 399.67 | | | |
| 37 | 010503004070 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.37 | | | |
| 38 | 010505003259 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 121.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010503002137 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.44 | | | |
| 40 | 010506001133 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 28.74 | | | |
| 41 | 010506001134 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 57.48 | | | |
| 42 | 010502002070 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.72 | | | |
| 43 | 010503005070 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.37 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 44 | 01B1097 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.23 | | | |
| 45 | 010402001129 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 132.87 | | | |
| 46 | 010401003039 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 48.68 | | | |
| 47 | 010607005133 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 568.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010607005134 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 254.39 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 49 | 01B1098 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1048.24 | | | |
| 50 | 011101006449 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 524.12 | | | |
| 51 | 01B1099 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 524.12 | | | |
| 52 | 010501001125 | 垫层（L3） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 5.31 | | | |
| 53 | 011201004060 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 50.11 | | | |
| 54 | 011101006450 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 52.25 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 55 | 010807003054 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 56 | 010904001076 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 524.12 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 010904002401 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 50.11 | | | |
| 58 | 010904002402 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 42.31 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 59 | 010801004153 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 60 | 010801004154 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006451 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 594.37 | | | |
| 2 | 011101001207 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 186.39 | | | |
| 3 | 011101006452 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 36.82 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011106004045 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004030 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 22.64 | | | |
| 6 | 011101006453 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 25.35 | | | |
| 7 | 011101001208 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 29.63 | | | |
| 8 | 011101003395 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.65 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B1101 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2534.22 | | | |
| 10 | 011201001374 | 墙面一般抹灰（内12、人防内墙面1.2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 853.12 | | | |
| 11 | 011406001057 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 853.12 | | | |
| 12 | 011201001375 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 103.22 | | | |
| 13 | 011406001058 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1126.31 | | | |

17D046CC-BDFF-C06A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011207001079 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 332.83 | | | |
| 15 | 011201001376 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 153.64 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011301001054 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 296.31 | | | |
| 17 | 011407002087 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 221.58 | | | |
| 18 | 011302001136 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 136.55 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 19 | 011105001159 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 156.21 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011105001160 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 75.32 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001222 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 48.11 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004132 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21666.92 | | | |
| 2 | 010103004133 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 78.96 | | | |
| 3 | 0105150011195 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.173 | | | |
| 4 | 0105150011196 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.339 | | | |
| 5 | 0105150011197 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 35.084 | | | |
| 6 | 0105150011198 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 23.611 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0105150011199 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.014 | | | |
| 8 | 0105150011200 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.915 | | | |
| 9 | 0105150011201 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 106.264 | | | |
| 10 | 0105150011202 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.23 | | | |
| 11 | 0105150011203 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 70.079 | | | |
| 12 | 0105150011204 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.914 | | | |
| 13 | 0105150011205 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.117 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 0105150011206 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.769 | | | |
| 15 | 0105150011207 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.544 | | | |
| 16 | 0105150011208 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.405 | | | |
| 17 | 0105150011209 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.953 | | | |
| 18 | 01B1102 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:ϕ8<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 19 | 010516003191 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 31 | | | |
| 20 | 010516003192 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 0105150011210 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.165167 | | | |
| 22 | 010515011281 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 19688 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 010515011282 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011283 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3997 | | | |
| 25 | 010515011284 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9036 | | | |
| 26 | 010515011285 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003140 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.77 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003141 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.63 | | | |
| 29 | 010504003142 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 280.68 | | | |
| 30 | 010504003143 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 776.17 | | | |
| 31 | 010503002138 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 62.44 | | | |
| 32 | 010503002139 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.41 | | | |
| 33 | 010503002140 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.16 | | | |

17D46CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004071 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010505003260 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 562.14 | | | |
| 36 | 010505003261 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 165.698 | | | |
| 37 | 010505003262 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.84 | | | |
| 38 | 010505010033 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 81.88 | | | |
| 39 | 010505003263 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.63 | | | |
| 40 | 010505003264 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.11 | | | |
| 41 | 010505007033 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.18 | | | |
| 42 | 010505003265 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.95 | | | |
| 43 | 010505003266 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.47 | | | |
| 44 | 010506001135 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 149.21 | | | |
| 45 | 010506001136 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 298.42 | | | |
| 46 | 010505008032 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 5.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002071 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 101.31 | | | |
| 48 | 010503005071 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 19.43 | | | |
| 49 | 01QDBZ005029 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 251.51 | | | |
| 50 | 010501006035 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001130 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 507.76 | | | |
| 52 | 010402001131 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401012045 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.12 | | | |
| 54 | 010607005135 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 5895.36 | | | |
| 55 | 010607005136 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 434.03 | | | |
| 56 | 011001005181 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 283.79 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005182 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 24.35 | | | |
| 58 | 011001005183 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4146.21 | | | |
| 59 | 011001005184 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 548.99 | | | |
| 60 | 011001005185 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 34.25 | | | |
| 61 | 011001005186 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 410.15 | | | |
| 62 | 01B1103 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br><br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4390.25 | | | |
| 63 | 011001003373 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 651.77 | | | |
| 64 | 011001003374 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 1137.57 | | | |

17D046CC-BDF C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003375 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 120.47 | | | |
| 66 | 011001003376 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 398.24 | | | |
| 67 | 011001003377 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 208.72 | | | |
| 68 | 011001003378 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 186.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001001066 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 422.47 | | | |
| 70 | 011001001067 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 546.45 | | | |
| 71 | 011101003396 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 71.93 | | | |
| 72 | 011101003397 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 46.39 | | | |
| 73 | 011101003398 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.76 | | | |
| 74 | 011101003399 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.587 | | | |
| 75 | 011101003400 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 362.65 | | | |
| 76 | 011101003401 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.52 | | | |
| 77 | 011101003402 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 40.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 011101003403 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 429.92 | | | |
| 79 | 011101003404 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 33.21 | | | |
| 80 | 011101003405 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3960.32 | | | |
| 81 | 011101003406 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 581.28 | | | |
| 82 | 01B1104 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 79.6 | | | |
| 83 | 011101006454 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 164.73 | | | |
| 84 | 011101006455 | 平面砂浆找平层（L13.17.18.20.23） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10 厚 DS干拌砂浆保护层<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1129.98 | | | |
| 85 | 010501001126 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.0304 | | | |
| 86 | 01B1105 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 406.05 | | | |

17D046CC-2DFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011101006456 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片,2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 465.99 | | | |
| 88 | 011101006457 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 546.45 | | | |
| 89 | 01B1106 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 465.99 | | | |
| 90 | 011101006458 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 465.99 | | | |
| 91 | 01B1107 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 465.99 | | | |
| 92 | 011101006459 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层,<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 546.45 | | | |
| 93 | 010901001034 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 436.72 | | | |
| 94 | 010904001077 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 010904002403 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 41.99 | | | |
| 96 | 010904002404 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 298.63 | | | |
| 97 | 010904002405 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 149.6 | | | |
| 98 | 010904002406 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 674.17 | | | |
| 99 | 010904002407 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 988.84 | | | |
| 100 | 010904002408 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 596.79 | | | |

17D046CCBDFE-C9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 010904002409 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 40.29 | | | |
| 102 | 010904002410 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 394.93 | | | |
| 103 | 010904002411 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 35.93 | | | |
| 104 | 010904002412 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 14.26 | | | |
| 105 | 010904001078 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 010903002227 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1615.63 | | | |
| 107 | 010903002228 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2283.19 | | | |
| 108 | 010904002413 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 447.11 | | | |
| 109 | 010902001077 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 520.03 | | | |
| 110 | 010902001078 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 546.45 | | | |

17D046CC-BDFF-6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 010801004155 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.31 | | | |
| 112 | 010801004156 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 260.12 | | | |
| 113 | 010802004029 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 177 | | | |
| 114 | 010802001063 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 18.8 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 01B1108 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 116 | 01B1109 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 117 | 01QDB008065 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 406.56 | | | |
| 118 | 01QDB003033 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 119 | 01QDB008066 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 465.99 | | | |
| 120 | 01QDB004033 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 102 | | | |
| 121 | 01QDB007033 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2912.65 | | | |
| 122 | 011507004029 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 010606008019 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 124 | 01B1110 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 200.6 | | | |
| 125 | 01B1111 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24, 断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 300.9 | | | |
| 126 | 01QDB002067 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 7378.47 | | | |
| 127 | 010507001093 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 84.97 | | | |
| 128 | 010507001094 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 22.04 | | | |
| 129 | 010507001095 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 5.04 | | | |
| 130 | 01B1112 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 131 | 01B1113 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 7 | | | |
| 132 | 040201022029 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |

17D046C-BDFF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001002030 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 1733.32 | | | |
| 134 | 011001003379 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 3602.5172 | | | |
| 135 | 011001003380 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 454.24 | | | |
| 136 | 011001003381 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 159.2333 | | | |
| 137 | 011001003382 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 5923.2533 | | | |

17D046CC-BDFE-C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002229 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8360.9589 | | | |
| 139 | 010903003063 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8360.9589 | | | |
| 140 | 010903003064 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 82.4122 | | | |
| 141 | 010903002230 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 82.4122 | | | |
| 142 | 01B1114 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 17.17 | | | |
| 143 | 010903002231 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 709.0572 | | | |
| 144 | 010807003055 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 167.66 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 145 | 010807001098 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 683.15 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 010807001099 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 893.06 | | | |
| 147 | 010807001100 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 699.13 | | | |
| 148 | 010801004157 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 130.78 | | | |

17D046CC-BDFE-AC62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010802001064 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001209 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 168.4983 | | | |
| 2 | 011106002033 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 15.56 | | | |
| 3 | 011102003095 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 6 | | | |
| 4 | 011101006460 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 434.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006461 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 581.2394 | | | |
| 6 | 011101001210 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 214.54 | | | |
| 7 | 011101001211 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 40.1389 | | | |
| 8 | 011101001212 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 13.52 | | | |
| 9 | 011101001213 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 25.5 | | | |
| 10 | 011102001029 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 45.2 | | | |
| 11 | 011201001377 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 118.4711 | | | |
| 12 | 011201001378 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2120.4667 | | | |
| 13 | 011201001379 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1615.6328 | | | |

17D046CC-B1F8-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407001159 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 604.5956 | | | |
| 15 | 011201001380 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 604.5956 | | | |
| 16 | 011201001381 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 7733.4417 | | | |
| 17 | 011406003255 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 7733.4417 | | | |
| 18 | 011406003256 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1689.9039 | | | |
| 19 | 011201001382 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 950.3283 | | | |
| 20 | 011201001383 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 651.9594 | | | |
| 21 | 011406003257 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1602.2878 | | | |
| 22 | 01B1116 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 16855.7928 | | | |
| 23 | 011406003258 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4676.3411 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406003259 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 435.2756 | | | |
| 25 | 011406003260 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 276.9206 | | | |
| 26 | 011406003261 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 653.94 | | | |
| 27 | 011105001161 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 269.6389 | | | |
| 28 | 011105001162 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3086.945 | | | |
| 29 | 011105001163 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 208.8922 | | | |
| 30 | 011105003053 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.89 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 011503008063 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 214.2 | | | |
| 32 | 011503001223 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 125.46 | | | |
| 33 | 011503001224 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 49.63 | | | |
| 34 | 011503001225 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 86.7 | | | |
| 35 | 011503008064 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 166.16 | | | |
| 36 | 011503001226 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 112.37 | | | |
| 37 | 011503001227 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011503001228 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 39 | 011406003262 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 950.8667 | | | |
| 40 | 011407001160 | 外墙真石漆（外墙5、6) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 4489.9361 | | | |
| 41 | 011407001161 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 4851.7628 | | | |
| 42 | 011407001162 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 308.7361 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001163 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 106.0989 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171078 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 2 | 0304040171079 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171080 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171081 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171082 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304040171083 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171084 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171085 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171086 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号:18#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171087 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171088 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0304040171089 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003232 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 14 | 030411003233 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 5.94 | | | |
| 15 | 030411003234 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 31.32 | | | |
| 16 | 030408008115 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001188 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 63.81 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0304110011454 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13938.764 | | | |
| 19 | 0304110011455 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5973.756 | | | |
| 20 | 0304110011456 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 817.621 | | | |
| 21 | 0304110011457 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 350.409 | | | |
| 22 | 0304110011458 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.4 | | | |
| 23 | 0304110011459 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011460 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 781.326 | | | |
| 25 | 0304110011461 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 334.854 | | | |
| 26 | 0304110011462 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 0304110011463 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 28 | 030408001520 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 80.39 | | | |
| 29 | 030408001521 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |
| 30 | 030408001522 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001523 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 110.85 | | | |
| 32 | 030408001524 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.2 | | | |
| 33 | 030408001525 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.06 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 030408001526 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 35 | 030408001527 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 36.33 | | | |
| 36 | 030408001528 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.3 | | | |
| 37 | 030408001529 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 160.65 | | | |
| 38 | 030408006153 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006154 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 40 | 030408006155 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 41 | 0304110041463 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23775.58 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304110041464 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 26372.9 | | | |
| 43 | 0304110041465 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 5696.23 | | | |
| 44 | 0304110041466 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3311.38 | | | |
| 45 | 0304110041467 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 438.07 | | | |
| 46 | 0304110041468 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 47 | 0304110041469 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1825.02 | | | |
| 48 | 0304110041470 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2117.95 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 0304110041471 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 985.5 | | | |
| 50 | 0304110041472 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 51 | 030413001189 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 52 | 030413002615 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4416.027 | | | |
| 53 | 030413002616 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 54 | 030413002617 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 55 | 030412001194 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001195 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 476 | | | |
| 57 | 030412001196 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |
| 58 | 030412001197 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 59 | 030412001198 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412005068 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412001199 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004462 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 20 | | | |
| 63 | 030412004463 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（室外）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 030412004464 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 50 | | | |
| 65 | 030412004465 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 37 | | | |
| 66 | 030412004466 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 67 | 030412004467 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 68 | 030412004468 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 69 | 030412004469 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 19 | | | |
| 70 | 030404034244 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 394 | | | |
| 71 | 030404034245 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 206 | | | |
| 72 | 030404034246 | 照明开关 | 1.名称:三联联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404034247 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 57 | | | |
| 74 | 030404034248 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 75 | 030404035401 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 942 | | | |
| 76 | 030404035402 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035403 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 78 | 030404035404 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 79 | 030404035405 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035406 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 81 | 030404035407 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035408 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 83 | 030404035409 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 84 | 030404035410 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 85 | 030404035411 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030404035412 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 87 | 030404033030 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 102 | | | |
| 88 | 030406006050 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 89 | 030411006559 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 214 | | | |
| 90 | 030411006560 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 916 | | | |
| 91 | 030411006561 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 78 | | | |
| 92 | 030411006562 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2660 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 93 | 030409008107 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 94 | 0304110011464 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 95 | 0304110041473 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |

17D04CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 96 | 030409002031 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 310.66 | | | |
| 97 | 030409005093 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 229.12 | | | |
| 98 | 030409005094 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 179.95 | | | |
| 99 | 030409003035 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 807.72 | | | |
| 100 | 030409004057 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 472.6 | | | |
| 101 | 030409004058 | 均压环 | 1.名称:钢构件与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 102 | 030409008108 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 103 | 030409008109 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030414011037 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 105 | 030412004470 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 319 | | | |
| 106 | 020303001030 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 441.99 | | | |

17D04CC-3DFEA764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 030411006563 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 108 | 030411006564 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 409 | | | |
| 109 | 0304110011465 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 110 | 0304110011466 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 111 | 0304110041474 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 112 | 030404034249 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 113 | 030404034250 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030404035413 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030502012085 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003181 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003182 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003183 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010033 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003235 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 59.557 | | | |
| 6 | 030413001190 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.7 | | | |
| 7 | 030408008116 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3 | | | |
| 8 | 030502005268 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5530.93 | | | |
| 9 | 030502007101 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1651.714 | | | |
| 10 | 030502007102 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 529.047 | | | |
| 11 | 030502007103 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 173.083 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012086 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 102 | | | |
| 13 | 030502012087 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 14 | 030502004029 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014071 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016037 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003184 | 分线接线箱(盒) 1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003185 | 分线接线箱(盒) 1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012067 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006092 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006093 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

17D046CC-[illegible]F-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001064 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006094 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003103 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005033 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041475 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1063.342 | | | |
| 27 | 0304110041476 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 699.005 | | | |
| 28 | 0304110041477 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 33.671 | | | |
| 29 | 0304110041478 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 139.075 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304110041479 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1630.87 | | | |
| 31 | 0304110041480 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.788 | | | |
| 32 | 0304110041481 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1.739 | | | |
| 33 | 030502005269 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1097.01 | | | |
| 34 | 030502005270 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 838.09 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003186 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041482 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |
| 37 | 0304110041483 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 0304040171090 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012068 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013036 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001031 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008099 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008100 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008101 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012035 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041484 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 50.7 | | | |
| 47 | 0304110041485 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 312.028 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005271 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 50.7 | | | |
| 49 | 030502005272 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 312.028 | | | |
| 50 | 030505005030 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014072 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034251 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 238 | | | |
| 53 | 0304110041486 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2360.96 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041487 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25.553 | | | |
| 55 | 0304110041488 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 110.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014035 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005273 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005274 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304110041489 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.747 | | | |
| 60 | 0304110041490 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.364 | | | |
| 61 | 030502005275 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041491 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 55.355 | | | |
| 63 | 0304110041492 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 102.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006565 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 306 | | | |
| 65 | 0304110011467 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1114.646 | | | |
| 66 | 0304110011468 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1272.0375 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0304110011469 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1114.65 | | | |
| 68 | 0304110011470 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1272.04 | | | |
| 69 | 030413002618 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 360.4 | | | |
| 70 | 030413002619 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 256 | | | |
| 71 | 010516004053 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 0304110011471 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 903.671 | | | |
| 73 | 0304110011472 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 717.314 | | | |
| 74 | 0304110011473 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 903.67 | | | |
| 75 | 0304110011474 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 717.31 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006566 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 77 | 030413002620 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 78 | 030413002621 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 140 | | | |
| 79 | 030411006567 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 239 | | | |
| 80 | 0304110011475 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 803.607 | | | |
| 81 | 0304110011476 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 535.13 | | | |
| 82 | 0304110011477 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 803.61 | | | |
| 83 | 0304110011478 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 535.13 | | | |
| 84 | 030413002622 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 49.3 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002623 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 160 | | | |
| 86 | 030413002624 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 108 | | | |
| 87 | 030411006568 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 88 | 0304110011479 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 0304110011480 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 90 | 030413002625 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 108 | | | |
| 91 | 030411006569 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 92 | 0304110011481 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.732 | | | |
| 93 | 0304110011482 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030413002626 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 95 | 0304110011483 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1180.48 | | | |
| 96 | 0304110011484 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1180.48 | | | |
| 97 | 030411006570 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 98 | 030413002627 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 236 | | | |
| 99 | 0304110011485 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.465 | | | |
| 100 | 0304110011486 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12.47 | | | |
| 101 | 030411006571 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 102 | 030413002628 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 103 | 0304110011487 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.513 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 0304110011488 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 41.51 | | | |
| 105 | 030411006572 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 030413002629 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 107 | 0304110011489 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 0304110011490 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 109 | 030411006573 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 030413002630 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171091 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171092 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006156 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001530 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.196 | | | |
| 5 | 0304110041493 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 76.63 | | | |
| 6 | 0304110041494 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011491 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011492 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110011493 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 289 | | | |
| 10 | 0304110011494 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 32 | | | |
| 11 | 030413001191 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.65 | | | |
| 12 | 030412004471 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 29 | | | |
| 13 | 030412004472 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 116 | | | |
| 14 | 030412004473 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 15 | 030412004474 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 27 | | | |
| 16 | 030411006574 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 160 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002165 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002166 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002167 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 139.3 | | | |
| 4 | 030901002168 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002169 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003132 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001503 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010071 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030901010072 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013067 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013068 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 38 | | | |
| 12 | 03B648 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 19 | | | |
| 13 | 031002003933 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B649 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001096 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 178.24 | | | |
| 16 | 031208002197 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.06 | | | |
| 17 | 031201001046 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 83.86 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030905002046 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007064 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 22 | | | |
| 2 | 030904001101 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001102 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 238 | | | |
| 4 | 030904001103 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 77 | | | |
| 5 | 030904008249 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008250 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 7 | 030506001029 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009033 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005038 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 34 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030904003104 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 11 | 030904008251 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008252 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 35 | | | |
| 13 | 030904007065 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030904006037 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003105 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006575 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 605 | | | |
| 17 | 030411003236 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |
| 18 | 030408008117 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001192 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041495 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0304110041496 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1739.24 | | | |
| 22 | 0304110041497 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041498 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 731.71 | | | |
| 24 | 0304110041499 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 258.25 | | | |
| 25 | 0304110041500 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 26 | 0304110011495 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1221.73 | | | |
| 27 | 030413002631 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 244.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030503003032 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008253 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 65 | | | |
| 30 | 030507001065 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 65 | | | |
| 31 | 030411006576 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 65 | | | |
| 32 | 0304110041501 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 302.62 | | | |
| 33 | 0304110011496 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 288.42 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008254 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011497 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 0304110041502 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 37 | 0304110041503 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| 38 | 0304110041504 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041505 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.63 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011498 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041506 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041507 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030904008255 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网)<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010029 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030108003057 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网)<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001033 | 通风工程检测、调试（18#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001035 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 61.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006726 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 91.36 | | | |
| 3 | 031001006727 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1231.48 | | | |
| 4 | 031002003934 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1231.48 | | | |
| 5 | 031003001504 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001505 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001506 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001507 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001508 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B650 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006057 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 222.98 | | | |
| 12 | 031005006058 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3567.68 | | | |
| 13 | 031008012059 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 14 | 031008012060 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031005002029 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 16 | 031208002198 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.4 | | | |
| 17 | 031208002199 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007033 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 22.63 | | | |
| 19 | 031002003935 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003936 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003937 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003938 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 23 | 031002003939 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003940 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B651 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B652 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 27 | 03B653 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031009001029 | 采暖工程系统调试（18#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006728 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006729 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |
| 3 | 031001006730 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 23.6 | | | |
| 4 | 031001006731 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 33.24 | | | |
| 5 | 031001006732 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3645页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031001006733 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1081.54 | | | |
| 7 | 031001006734 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1677.9 | | | |
| 8 | 031208002200 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.56 | | | |
| 9 | 031208002201 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.46 | | | |
| 10 | 031003001509 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001510 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 348 | | | |
| 12 | 031003001511 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001512 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D46CC-BDEF-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 031003001513 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 15 | 031003001514 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 16 | 031003001515 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013035 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 18 | 031004014338 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |
| 19 | 031002003941 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 20 | 031002003942 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003943 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 22 | 031002003944 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 46 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 03B654 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B655 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 64 | | | |
| 25 | 030413002632 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 627.3 | | | |
| 26 | 030413002633 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003945 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031002003946 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 357 | | | |
| 29 | 031002003947 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |
| 30 | 031202002045 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031002001097 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 532.51 | | | |
| 32 | 031001006735 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 437.24 | | | |
| 33 | 031001006736 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1045.16 | | | |
| 34 | 031001003029 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 35 | 031003001516 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 36 | 031002003948 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 37 | 030413002634 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 469.2 | | | |
| 38 | 030413002635 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001005283 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 20.58 | | | |
| 40 | 031001005284 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 25.5 | | | |
| 41 | 031001005285 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 116.64 | | | |
| 42 | 031001005286 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 36.02 | | | |
| 43 | 031001006737 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 288.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006738 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 28.48 | | | |
| 45 | 031001006739 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 144.64 | | | |
| 46 | 031001006740 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 47 | 031001006741 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 48 | 031001006742 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 182.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006743 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.6 | | | |
| 50 | 031004014339 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 51 | 031004014340 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |
| 52 | 031002003949 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031002003950 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 031002003951 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 55 | 03B656 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B657 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B658 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005287 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 15.98 | | | |
| 59 | 031001005288 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 54.7 | | | |
| 60 | 031001006744 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 61 | 031001006745 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006746 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 63 | 031004014341 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 64 | 031004014342 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 65 | 031004014343 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 66 | 031002003952 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 031002003953 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 031002003954 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031002003955 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |

17D046CC-BDFE-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3654页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B659 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B660 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 72 | 03B661 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004064 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 74 | 010902004065 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 551.65 | | | |
| 75 | 031001005289 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 28.6 | | | |
| 76 | 031004014344 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 031004014345 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014346 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3655页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 031002003956 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 187 | | | |
| 80 | 03B662 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 187 | | | |
| 81 | 010902006034 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 82 | 031002003957 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006747 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 531.35 | | | |
| 84 | 031001005290 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 19.33 | | | |
| 85 | 031001005291 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.9 | | | |
| 86 | 031004014347 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 85 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001041 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 682.22 | | | |
| 2 | 010103004134 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3656 | | | |
| 3 | 010103004135 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1328.23 | | | |
| 4 | 01B1118 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 762.17 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011211 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.455 | | | |
| 6 | 0105150011212 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.016 | | | |
| 7 | 0105150011213 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.522 | | | |
| 8 | 0105150011214 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.092 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0105150011215 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.554 | | | |
| 10 | 0105150011216 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.62 | | | |
| 11 | 0105150011217 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.525 | | | |
| 12 | 0105150011218 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.108 | | | |
| 13 | 0105150011219 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.971 | | | |
| 14 | 0105150011220 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.318 | | | |
| 15 | 0105150011221 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 40.352 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011222 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.332 | | | |
| 17 | 0105150011223 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.321 | | | |
| 18 | 0105150011224 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 71.642 | | | |
| 19 | 0105150011225 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 28.061 | | | |
| 20 | 0105150011226 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.999 | | | |
| 21 | 0105150011227 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.477 | | | |
| 22 | 01B1119 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.274 | | | |
| 23 | 010516003193 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 15 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010516003194 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 766 | | | |
| 25 | 010516003195 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 132 | | | |
| 26 | 010516003196 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 57 | | | |
| 27 | 0105150011228 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.285 | | | |
| 28 | 010516002038 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |
| 29 | 010515011286 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1456 | | | |
| 30 | 010515011287 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 128 | | | |
| 31 | 01B1120 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.26 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001127 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 99.33 | | | |
| 33 | 010501001128 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004038 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 489.21 | | | |
| 35 | 010504001067 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 342.25 | | | |
| 36 | 010504001068 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 133.9317 | | | |
| 37 | 010503004072 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010505003267 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 203.85 | | | |
| 39 | 010503002141 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.94 | | | |
| 40 | 010506001137 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 15.27 | | | |
| 41 | 010506001138 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 30.54 | | | |
| 42 | 010502002072 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.14 | | | |
| 43 | 010503005072 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.9258 | | | |
| 44 | 010512001011 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.6624 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B1121 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 28.791288 | | | |
| 46 | 010401003040 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 66.1452 | | | |

17D046CC-BDFE-ACC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001132 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 127.7078 | | | |
| 48 | 010402001133 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 21.0181 | | | |
| 49 | 010607005137 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 272.6544 | | | |
| 50 | 010607005138 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 170 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003383 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 145.93 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 011101006462 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 762.17 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 01B1122 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1524.34 | | | |
| 54 | 01B1123 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 762.17 | | | |
| 55 | 011101006463 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 49.83 | | | |
| 56 | 010501001129 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 34.3864 | | | |
| 57 | 011101006464 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 43.43 | | | |
| 58 | 011201004061 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆找平层; | m2 | 382.657143 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 59 | 010904002414 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 71.04 | | | |
| 60 | 010904002415 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 38.6676 | | | |
| 61 | 010903002232 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 130.1628 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010903001040 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 627.68 | | | |
| 63 | 010903002233 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 627.68 | | | |
| 64 | 010904001079 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 762.17 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004158 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 49.46 | | | |
| 66 | 010801004159 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 7.16 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-0993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 01B1124 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 113.66 | | | |
| 68 | 01QDB002068 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 713.95 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006465 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 762.17 | | | |
| 2 | 011104004031 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 14.4057 | | | |
| 3 | 011101001214 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 25.71 | | | |
| 4 | 011106004046 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 16.18 | | | |
| 5 | 011101001215 | 水泥砂浆面层（L3、人防地2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 511.7046 | | | |
| 6 | 011101006466 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 14.75 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011406001059 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 982.0085 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011207001080 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 614.43 | | | |
| 9 | 011201001384 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 168.97 | | | |
| 10 | 011201001385 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防墙1.2) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂一道) | m2 | 531.5637 | | | |
| 11 | 011406001060 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 776.1061 | | | |
| 12 | 011201001386 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 34.3 | | | |
| 13 | 01B1126 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2091.68 | | | |
| 14 | 011101006467 | 水泥砂浆找平层（底防1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 482.7255 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011407002088 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 227.8 | | | |

17D046CC-2DFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011301001055 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 302.7 | | | |
| 17 | 011302001137 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 195.99 | | | |
| 18 | 011407002089 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 221.44 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 19 | 011105001164 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 340.69 | | | |
| 20 | 011105001165 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 36.93 | | | |
| 21 | 011105003054 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 20.65 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 22 | 011503001229 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 14.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004136 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21784.54 | | | |
| 2 | 0105150011229 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.422 | | | |
| 3 | 0105150011230 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.91 | | | |
| 4 | 0105150011231 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 50.164 | | | |
| 5 | 0105150011232 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.966 | | | |
| 6 | 0105150011233 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.913 | | | |
| 7 | 0105150011234 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.039 | | | |
| 8 | 0105150011235 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.777 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0105150011236 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 116.585 | | | |
| 10 | 0105150011237 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.186 | | | |
| 11 | 0105150011238 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 66.493 | | | |
| 12 | 0105150011239 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.8 | | | |
| 13 | 0105150011240 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.885 | | | |
| 14 | 0105150011241 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.179 | | | |
| 15 | 0105150011242 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.186 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011243 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.428 | | | |
| 17 | 0105150011244 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.24 | | | |
| 18 | 01B1127 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.54 | | | |
| 19 | 010516003197 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 536 | | | |
| 20 | 0105150011245 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.784 | | | |
| 21 | 010515011288 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30204 | | | |
| 22 | 010515011289 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2134 | | | |
| 23 | 010515011290 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2704 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011291 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12522 | | | |
| 25 | 010504003144 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 356.26 | | | |
| 26 | 010504003145 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 255.5 | | | |
| 27 | 010504003146 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 255.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003147 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 776.86 | | | |
| 29 | 010502001058 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.7888 | | | |
| 30 | 010502001059 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 31 | 010502001060 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 32 | 010502001061 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.107 | | | |
| 33 | 010503002142 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73.25 | | | |
| 34 | 010503002143 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 58.6 | | | |
| 35 | 010503002144 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.12 | | | |
| 36 | 010503004073 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010505003268 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 237.8438 | | | |
| 38 | 010505003269 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 56.02 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003270 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.7915 | | | |
| 40 | 010505010034 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.137 | | | |
| 41 | 010505003271 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.09 | | | |
| 42 | 010505003272 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.83 | | | |
| 43 | 010505007034 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.66 | | | |
| 44 | 010505003273 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.963 | | | |
| 45 | 010505003274 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.674 | | | |
| 46 | 010506001139 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 93.76 | | | |
| 47 | 010506001140 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 187.52 | | | |
| 48 | 010505008033 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 139.005 | | | |
| 49 | 010502002073 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 130.96 | | | |
| 50 | 010503005073 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 01QDBZ005030 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 265.57 | | | |
| 52 | 010501006036 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 53 | 010402001134 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 616.28 | | | |
| 54 | 010401012046 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 55 | 010607005139 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6204.21 | | | |
| 56 | 010607005140 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1766.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005187 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 229.02 | | | |
| 58 | 011001005188 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.65 | | | |
| 59 | 011001005189 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4339.03 | | | |
| 60 | 011001005190 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 572.67 | | | |
| 61 | 011001005191 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 33.6998 | | | |
| 62 | 011001005192 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 363.9598 | | | |
| 63 | 01B1128 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4434.25 | | | |
| 64 | 011001003384 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 636.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003385 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1099.99 | | | |
| 66 | 011001003386 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 2.0892 | | | |
| 67 | 011001003387 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 45.2785 | | | |
| 68 | 011001003388 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 75.8268 | | | |

17D046CC-B[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001003389 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 521.379 | | | |
| 70 | 011001003390 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 360.9108 | | | |
| 71 | 011001003391 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 292.977 | | | |
| 72 | 011001003392 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 161.6472 | | | |
| 73 | 011001001068 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 443.26 | | | |

17D046CC-BDEF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011001001069 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 760.28 | | | |
| 75 | 011101003407 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 83.76 | | | |
| 76 | 011101003408 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.56 | | | |
| 77 | 011101003409 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.4 | | | |
| 78 | 011101003410 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.4094 | | | |
| 79 | 011101003411 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 363.9598 | | | |
| 80 | 011101003412 | 细石混凝土找平层(楼9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11 | | | |
| 81 | 011101003413 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 19.08 | | | |
| 82 | 011101003414 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 41.445 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011101003415 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 414.7286 | | | |
| 84 | 011101003416 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 9.4348 | | | |
| 85 | 011101003417 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4072.6478 | | | |
| 86 | 011101003418 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 606.5964 | | | |
| 87 | 01B1129 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 59.83 | | | |
| 88 | 011101006468 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 150.96 | | | |
| 89 | 010501001130 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 9.9216 | | | |
| 90 | 01B1130 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 439.1244 | | | |
| 91 | 011101006469 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 443.26 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3680页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006470 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 760.28 | | | |
| 93 | 01B1131 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 443.26 | | | |
| 94 | 011101006471 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 443.26 | | | |
| 95 | 01B1132 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2)2%找坡 | m2 | 443.26 | | | |
| 96 | 011101006472 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 760.28 | | | |
| 97 | 010901001035 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条-25X5,中距600 | m2 | 760.28 | | | |
| 98 | 010902001079 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 27.955 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904001080 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 17.318 | | | |
| 100 | 010902001080 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 14.23235 | | | |
| 101 | 010904002416 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 22.5614 | | | |
| 102 | 010904002417 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 243.06976 | | | |
| 103 | 010904002418 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 80.595 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002419 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 383.5438 | | | |
| 105 | 010904002420 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 674.3124 | | | |
| 106 | 010904002421 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 443.9006 | | | |
| 107 | 010904002422 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 26.1118 | | | |
| 108 | 010904002423 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 364.19 | | | |
| 109 | 010903002234 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1618.6995 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3683页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010903002235 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2328.9 | | | |
| 111 | 010904002424 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 376.73 | | | |
| 112 | 010902001081 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 556.59 | | | |
| 113 | 010902001082 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 760.28 | | | |
| 114 | 010801004160 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 010801004161 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 445.39 | | | |
| 116 | 010802004030 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 182.16 | | | |
| 117 | 010802001065 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6 | | | |
| 118 | 01B1133 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.21 | | | |
| 119 | 01B1134 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4CBA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 01QDB008067 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 385.37 | | | |
| 121 | 01QDB003034 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 122 | 01QDB008068 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 443.26 | | | |
| 123 | 01QDB004034 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 124 | 01QDB007034 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3641.9 | | | |
| 125 | 011507004030 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 126 | 010606008020 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.31 | | | |
| 127 | 01B1135 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 01B1136 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 324.6 | | | |
| 129 | 01QDB002069 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3958.99515 | | | |
| 130 | 010507001096 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 101.73 | | | |
| 131 | 010507001097 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 57.73 | | | |
| 132 | 01B1137 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 01B1138 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |
| 134 | 040201022030 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 135 | 011001002031 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 928.59 | | | |
| 136 | 011001003393 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2554.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003394 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 589.29 | | | |
| 138 | 011001003395 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 634.14 | | | |
| 139 | 011001003396 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 4856.13 | | | |
| 140 | 010903002236 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8364.23 | | | |
| 141 | 010903003065 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5490.27 | | | |
| 142 | 010903003066 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 318.3675 | | | |
| 143 | 010903002237 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 124.5828 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 01B1139 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 16.89 | | | |
| 145 | 010903002238 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 344.09 | | | |
| 146 | 010807003056 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 149.33 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 147 | 010807001101 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 703.8 | | | |
| 148 | 010807001102 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 581.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010807001103 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 699.03 | | | |
| 150 | 010801004162 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 260.17 | | | |
| 151 | 010802001066 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.24 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003419 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11 | | | |
| 2 | 011101001216 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼面10平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 39.9168 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004047 | 水泥砂浆楼梯面层（楼面10） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 97.4896 | | | |
| 4 | 011106002034 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 18.8 | | | |
| 5 | 011102003096 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.99 | | | |
| 6 | 011101006473 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 376.6194 | | | |
| 7 | 011101006474 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 606.5964 | | | |
| 8 | 011101001217 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 188.6637 | | | |
| 9 | 011101001218 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 39.14 | | | |

17D046CC-DFF4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011101001219 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 19.0847 | | | |
| 11 | 011106004048 | 水泥砂浆面层（楼面25) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 33.74 | | | |
| 12 | 011102001030 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.4 | | | |
| 13 | 011201001387 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1709.21 | | | |
| 14 | 011201001388 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1618.7 | | | |
| 15 | 011201001389 | 墙面一般抹灰（内墙13) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 65.8 | | | |
| 16 | 011407001164 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 65.8 | | | |
| 17 | 011201001390 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2012.3 | | | |
| 18 | 011201001391 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1734.94 | | | |
| 19 | 011407001165 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 1734.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001392 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 9100.16 | | | |
| 21 | 011406003263 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 9100.16 | | | |
| 22 | 011406003264 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1738.53 | | | |
| 23 | 011406003265 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 624.6672 | | | |
| 24 | 011201001393 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 292.98 | | | |
| 25 | 011201001394 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 331.6872 | | | |
| 26 | 01B1140 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 13052.64 | | | |
| 27 | 011406003266 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4199.61 | | | |
| 28 | 011406003267 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 368.15 | | | |

17D046CC-BDFF-4C7F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3693页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011406003268 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 666.21 | | | |
| 30 | 011406003269 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 649.29 | | | |
| 31 | 011105001166 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 468.52 | | | |
| 32 | 011105001167 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 4758.7 | | | |
| 33 | 011105001168 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 246.16 | | | |
| 34 | 011105003055 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 1.1 | | | |
| 35 | 011503008065 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 309.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001230 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 212.76 | | | |
| 37 | 011503001231 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 34.7 | | | |
| 38 | 011503008066 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 199.41 | | | |
| 39 | 011503001232 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 74.88 | | | |
| 40 | 011503001233 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001234 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003270 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 430.42 | | | |

17D046CC-BDFF-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001166 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6709.93 | | | |
| 44 | 011407001167 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3264.95 | | | |
| 45 | 011407001168 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 562.79 | | | |
| 46 | 011407001169 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 101.6352 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 0304040171093 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171094 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 0304040171095 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171096 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171097 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171098 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0304040171099 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171100 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171101 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171102 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171103 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171104 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003237 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003238 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003239 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008118 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001193 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60.655 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011499 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13607.391 | | | |
| 19 | 0304110011500 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5831.739 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0304110011501 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 815.976 | | | |
| 21 | 0304110011502 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 349.704 | | | |
| 22 | 0304110011503 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |
| 23 | 0304110011504 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011505 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 716.317 | | | |
| 25 | 0304110011506 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 306.993 | | | |
| 26 | 0304110011507 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011508 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030408001531 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.89 | | | |
| 29 | 030408001532 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.67 | | | |
| 30 | 030408001533 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001534 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 130.45 | | | |
| 32 | 030408001535 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001536 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 13.22 | | | |
| 34 | 030408001537 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.54 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030408001538 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 159.87 | | | |
| 36 | 030408001539 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 185.75 | | | |
| 37 | 030408006157 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006158 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006159 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041508 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27299.16 | | | |
| 41 | 0304110041509 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23753.52 | | | |
| 42 | 0304110041510 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3896.58 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 0304110041511 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 789.72 | | | |
| 44 | 0304110041512 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 580.23 | | | |
| 45 | 0304110041513 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041514 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1755 | | | |
| 47 | 0304110041515 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2066.04 | | | |
| 48 | 0304110041516 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 716.01 | | | |
| 49 | 0304110041517 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001194 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030413002636 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4297.111 | | | |
| 52 | 030413002637 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002638 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001200 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 55 | 030412001201 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 56 | 030412001202 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 57 | 030412001203 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 58 | 030412001204 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 59 | 030412005069 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412001205 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004475 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 62 | 030412004476 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 56 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030412004477 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004478 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004479 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 66 | 030412004480 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 67 | 030412004481 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 19 | | | |
| 68 | 030412004482 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 69 | 030404034252 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 70 | 030404034253 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 71 | 030404034254 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 72 | 030404034255 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 73 | 030404035414 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 74 | 030404035415 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035416 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030404035417 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035418 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035419 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 79 | 030404035420 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035421 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035422 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035423 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035424 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 84 | 030404035425 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404033031 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 86 | 030406006051 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 030411006577 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 259 | | | |
| 88 | 030411006578 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 978 | | | |
| 89 | 030411006579 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006580 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2908 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008110 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 92 | 0304110011509 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 93 | 0304110041518 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409005095 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |
| 95 | 030409005096 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005097 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 171.36 | | | |
| 97 | 030409005098 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004059 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004060 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 | | | |
| 100 | 030409003036 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 | | | |
| 101 | 030409008111 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 102 | 030409008112 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C74-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 030414011038 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004483 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 298 | | | |
| 105 | 020303001031 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 456.59 | | | |
| 106 | 030411006581 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 107 | 030411006582 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 370 | | | |
| 108 | 0304110011510 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 109 | 0304110011511 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 149 | | | |
| 110 | 0304110041519 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 111 | 030404034256 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034257 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035426 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012088 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003187 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003188 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |
| 3 | 030502003189 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010034 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003240 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.04 | | | |
| 6 | 030413001195 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.36 | | | |
| 7 | 030408008119 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005276 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5811.308 | | | |
| 9 | 030502007104 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1501.946 | | | |
| 10 | 030502007105 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 521.793 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007106 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 140.299 | | | |
| 12 | 030502012089 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012090 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004030 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014073 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016038 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003190 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003191 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012069 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006095 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030507006096 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001066 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006097 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003106 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005034 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041520 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 862.878 | | | |
| 27 | 0304110041521 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 667.307 | | | |
| 28 | 0304110041522 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28.954 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304110041523 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 116.678 | | | |
| 30 | 0304110041524 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1714.307 | | | |
| 31 | 0304110041525 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.916 | | | |
| 32 | 0304110041526 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.41 | | | |
| 33 | 030502005277 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 891.832 | | | |
| 34 | 030502005278 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 783.985 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003192 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041527 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041528 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171105 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012070 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013037 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001032 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008102 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008103 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008104 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012036 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041529 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 42.852 | | | |

17D046CC-FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041530 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 267.034 | | | |
| 48 | 030502005279 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.85 | | | |
| 49 | 030502005280 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 267.03 | | | |
| 50 | 030505005031 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014074 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034258 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 0304110041531 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2457.612 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041532 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.057 | | | |
| 55 | 0304110041533 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 114.8 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014036 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3715页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005281 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005282 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041534 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.761 | | | |
| 60 | 0304110041535 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.271 | | | |
| 61 | 030502005283 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041536 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.373 | | | |
| 63 | 0304110041537 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 152.228 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006583 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 0304110011512 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1132.5535 | | | |

17D46CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304110011513 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1209.372 | | | |
| 67 | 0304110011514 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1132.55 | | | |
| 68 | 0304110011515 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1209.37 | | | |
| 69 | 030413002639 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002640 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004054 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011516 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1030.218 | | | |
| 73 | 0304110011517 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 639.0565 | | | |
| 74 | 0304110011518 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1030.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 0304110011519 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 639.06 | | | |
| 76 | 030411006584 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002641 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002642 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 128 | | | |
| 79 | 030411006585 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 0304110011520 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 853.561 | | | |
| 81 | 0304110011521 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 449.1635 | | | |
| 82 | 0304110011522 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 853.56 | | | |
| 83 | 0304110011523 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 449.16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002643 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 111.6 | | | |
| 85 | 030413002644 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 86 | 030411006586 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011524 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011525 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002645 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 202 | | | |
| 90 | 030411006587 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011526 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.9035 | | | |
| 92 | 0304110011527 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002646 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 94 | 0304110011528 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1228.806 | | | |
| 95 | 0304110011529 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1228.81 | | | |
| 96 | 030411006588 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002647 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 246 | | | |
| 98 | 0304110011530 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.5285 | | | |
| 99 | 0304110011531 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.53 | | | |
| 100 | 030411006589 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002648 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011532 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.212 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 0304110011533 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.21 | | | |
| 104 | 030411006590 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002649 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 0304110011534 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011535 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006591 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002650 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171106 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171107 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006160 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001540 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.196 | | | |
| 5 | 0304110041538 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 76.63 | | | |
| 6 | 0304110041539 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011536 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011537 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110011538 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 289 | | | |
| 10 | 0304110011539 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |
| 11 | 030413001196 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.65 | | | |
| 12 | 030412004484 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 27 | | | |
| 13 | 030412004485 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 14 | 030412004486 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 113 | | | |
| 15 | 030412004487 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004488 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 32 | | | |
| 17 | 030411006592 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 200 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 030901002170 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002171 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002172 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 152.9 | | | |
| 4 | 030901002173 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002174 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003133 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001517 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010073 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010074 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013069 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013070 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B665 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 031002003958 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B666 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001098 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 189.62 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002202 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.19 | | | |
| 17 | 031201001047 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 89.22 | | | |
| 18 | 030905002047 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007066 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001104 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001105 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001106 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008256 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008257 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001030 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009034 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005039 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003107 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008258 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008259 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 13 | 030904007067 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006038 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003108 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006593 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 638 | | | |
| 17 | 030411003241 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008120 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001197 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041540 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 0304110041541 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1801.16 | | | |
| 22 | 0304110041542 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041543 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 729.71 | | | |
| 24 | 0304110041544 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110041545 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 196.98 | | | |
| 26 | 0304110011540 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1243.63 | | | |
| 27 | 030413002651 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 248.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003033 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008260 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001067 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006594 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 0304110041546 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 33 | 0304110011541 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.8 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008261 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011542 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |
| 36 | 0304110041547 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041548 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| 38 | 0304110041549 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 0304110041550 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011543 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041551 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041552 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008262 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010030 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003058 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001034 | 通风工程检测、调试（19#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001036 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006748 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |
| 3 | 031001006749 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1318.32 | | | |
| 4 | 031002003959 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1318.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001518 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001519 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001520 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001521 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001522 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B667 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006059 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 214.24 | | | |
| 12 | 031005006060 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3642.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012061 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012062 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002030 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002203 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.35 | | | |
| 17 | 031208002204 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007034 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003960 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003961 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003962 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031002003963 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 031002003964 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003965 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B668 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B669 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B670 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001030 | 采暖工程系统调试（19#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006750 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006751 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006752 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006753 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006754 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.34 | | | |
| 6 | 031001006755 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 143.1 | | | |
| 7 | 031001006756 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1226.16 | | | |
| 8 | 031001006757 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1701.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 9 | 031208002205 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002206 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001523 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001524 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 13 | 031003001525 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001526 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003001527 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001528 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 17 | 031003001529 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031003013036 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031004014348 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 20 | 031002003966 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 21 | 031002003967 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 031002003968 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 23 | 031002003969 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 24 | 03B671 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B672 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 26 | 030413002652 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 662.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030413002653 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 031002003970 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031002003971 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 30 | 031002003972 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 31 | 031202002046 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 32 | 031002001099 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 575.89 | | | |
| 33 | 031001006758 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 468.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001006759 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1080 | | | |
| 35 | 031001003030 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 36 | 031003001530 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 37 | 031002003973 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 38 | 030413002654 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 505.8 | | | |
| 39 | 030413002655 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 40 | 031001005292 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.52 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005293 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.34 | | | |
| 42 | 031001005294 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 112.12 | | | |
| 43 | 031001005295 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.08 | | | |
| 44 | 031001006760 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 298.52 | | | |
| 45 | 031001006761 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 29.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006762 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.34 | | | |
| 47 | 031001006763 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 48 | 031001006764 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 49 | 031001006765 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153 | | | |
| 50 | 031001006766 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 031004014349 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 52 | 031004014350 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 53 | 031002003974 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 031002003975 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 031002003976 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B673 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 57 | 03B674 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 58 | 03B675 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005296 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.04 | | | |
| 60 | 031001005297 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.88 | | | |
| 61 | 031001006767 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006768 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006769 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014351 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014352 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014353 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 031002003977 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 031002003978 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 031002003979 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 031002003980 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B676 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B677 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B678 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004066 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004067 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 578.2 | | | |
| 76 | 031001005298 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 24.74 | | | |
| 77 | 031004014354 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014355 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 79 | 031004014356 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 031002003981 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 03B679 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006035 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031002003982 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031001006770 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 85 | 031001005299 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.1 | | | |
| 86 | 031001005300 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.4 | | | |
| 87 | 031004014357 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001042 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 447.19 | | | |
| 2 | 010103004137 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3552.42 | | | |
| 3 | 010103004138 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 759.78 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1141 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 561.53 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011246 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.83 | | | |
| 6 | 0105150011247 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.815 | | | |
| 7 | 0105150011248 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.586 | | | |
| 8 | 0105150011249 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.456 | | | |
| 9 | 0105150011250 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.659 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011251 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.236 | | | |
| 11 | 0105150011252 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.017 | | | |
| 12 | 0105150011253 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.161 | | | |
| 13 | 0105150011254 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.15 | | | |
| 14 | 0105150011255 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.161 | | | |
| 15 | 0105150011256 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.746 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011257 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.646 | | | |
| 17 | 0105150011258 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 45.094 | | | |
| 18 | 0105150011259 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.996 | | | |
| 19 | 0105150011260 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.413 | | | |
| 20 | 0105150011261 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.11 | | | |
| 21 | 0105150011262 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.602 | | | |
| 22 | 0105150011263 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.829 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 0105150011264 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.463 | | | |
| 24 | 01B1142 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.723 | | | |
| 25 | 010516003198 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 766 | | | |
| 26 | 010516003199 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 70 | | | |
| 27 | 010516003200 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 78 | | | |
| 28 | 0105150011265 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.787 | | | |
| 29 | 010516002039 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.5 | | | |
| 30 | 010515011292 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1410 | | | |
| 31 | 010515011293 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 576 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 01B1143 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001131 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 86.61 | | | |
| 34 | 010501001132 | 基础换填 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004039 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 635.98 | | | |
| 36 | 010502001062 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 13.53 | | | |
| 37 | 010504001069 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 132.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 010504001070 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73.51 | | | |
| 39 | 010504001071 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.583 | | | |
| 40 | 010504001072 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35P8防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 74.68 | | | |
| 41 | 010504003148 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 358.64 | | | |
| 42 | 010503004074 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 43 | 010505003275 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 193.21 | | | |
| 44 | 010503002145 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.28 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 010506001141 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 26.75 | | | |
| 46 | 010506001142 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 53.5 | | | |
| 47 | 010502002074 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.29 | | | |
| 48 | 010503005074 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.99 | | | |
| 49 | 010512001012 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 50 | 01B1144 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 51.29 | | | |
| 51 | 010401003041 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 13.15 | | | |
| 52 | 010402001135 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 88.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010402001136 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 24.34 | | | |
| 54 | 010401012047 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.27 | | | |
| 55 | 010607005141 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 249.96 | | | |
| 56 | 010607005142 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 168.82 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 57 | 011001003397 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 538.26 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 58 | 011101006475 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 440.43 | | | |
| 59 | 01B1145 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 880.86 | | | |
| 60 | 01B1146 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 440.43 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011101006476 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 62.9 | | | |
| 62 | 010501001133 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.0176 | | | |
| 63 | 011101003420 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.2 | | | |
| 64 | 011201004062 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 662.02 | | | |
| 65 | 011101006477 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 160.68 | | | |
| 66 | 011101006478 | 水泥砂浆找平层（楼地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:3.10厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 151.31 | | | |
| 67 | 011101006479 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 10.99 | | | |
| 68 | 011201004063 | 立面砂浆保护层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 592.34 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 69 | 010904002425 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 30.01 | | | |
| 70 | 010904002426 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 224.03 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010903002239 | 墙面涂膜防水（内墙16） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 662.02 | | | |
| 72 | 010903001041 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 619.28 | | | |
| 73 | 010903002240 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 619.28 | | | |
| 74 | 010904001081 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 719.23 | | | |
| 75 | 010904002427 | 顶棚涂膜防水（棚7） | 1.防水膜品种: JS 水泥基聚合物防水涂料(国标 II 型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 238.37 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 010801004163 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 50.53 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 77 | 01B1147 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 163.11 | | | |
| 78 | 01QDB002070 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 585.48 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011104004032 | 防静电活动地板（L4）（消防前室） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板；<br>3.防护材料种类: | m2 | 22 | | | |
| 2 | 011101001220 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011106004049 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光；<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 38.6 | | | |
| 4 | 011101006480 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 440.43 | | | |
| 5 | 011101001221 | 水泥砂浆楼地面（（L3、人防地2）） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 351.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011101006481 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 11.2 | | | |
| 7 | 011101006482 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 76.39 | | | |
| 8 | 011102003097 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 19.27 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 011201001395 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 73.2 | | | |
| 10 | 01B1150 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 1847.82 | | | |
| 11 | 011406001061 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：1.涂饰仿瓷面漆2道,第二遍涂膜半干式压光2.涂饰底漆2道<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 895.6 | | | |
| 12 | 011207001081 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 522.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011201001396 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防内墙面1.2) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 1135.19 | | | |
| 14 | 011201001397 | 墙面一般抹灰（内墙15) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 212.03 | | | |
| 15 | 011204003166 | 块料墙面（战时水池) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 107.92 | | | |
| 16 | 011406001062 | 内墙腻子涂料（内墙12) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 410.29 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 17 | 011407002090 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 277.49 | | | |
| 18 | 011301001056 | 天棚抹灰(棚5、棚6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布) | m2 | 456.38 | | | |
| 19 | 011302001138 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 162 | | | |

17D046CC-BDFE-4B6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011407002091 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 258.48 | | | |
| 21 | 011301001057 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 22.99 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 22 | 011105003056 | 块料踢脚线（踢1) | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 48.071 | | | |
| 23 | 011105001169 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 24 | 011105001170 | 深灰色涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 23.94 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 25 | 011503001235 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 50.16 | | | |
| 26 | 011503001236 | 临空栏杆（不锈钢栏杆) | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 29.55 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004139 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 25295.974 | | | |
| 2 | 010103004140 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 0105150011266 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 0105150011267 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 0105150011268 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 0105150011269 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 0105150011270 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.309 | | | |
| 8 | 0105150011271 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.932 | | | |
| 9 | 0105150011272 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.866 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011273 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.802 | | | |
| 11 | 0105150011274 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.444 | | | |
| 12 | 0105150011275 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.875 | | | |
| 13 | 0105150011276 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.884 | | | |
| 14 | 0105150011277 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.706 | | | |
| 15 | 0105150011278 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 16 | 0105150011279 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.021 | | | |

17D04CC-BDFE-C6C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011280 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.397 | | | |
| 18 | 01B1151 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.216 | | | |
| 19 | 010516003201 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1851 | | | |
| 20 | 010516003202 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 56 | | | |
| 21 | 0105150011281 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.172 | | | |
| 22 | 010515011294 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6975 | | | |
| 23 | 010515011295 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011296 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4162 | | | |

17D046CC-BDEE-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011297 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9089 | | | |
| 26 | 010515011298 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003149 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.79 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003150 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 293.92 | | | |
| 29 | 010504003151 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.07 | | | |
| 30 | 010504003152 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 856.18 | | | |
| 31 | 010502001063 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 32 | 010503002146 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.61 | | | |
| 33 | 010503002147 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 68.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503002148 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004075 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.2 | | | |
| 36 | 010505003276 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 142.83 | | | |
| 37 | 010505003277 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 515.39 | | | |
| 38 | 010505003278 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 63.35 | | | |
| 39 | 010505010035 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.26 | | | |
| 40 | 010505003279 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003280 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.113 | | | |
| 42 | 010505007035 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.176 | | | |
| 43 | 010505003281 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.06 | | | |
| 44 | 010505003282 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.18 | | | |
| 45 | 010506001143 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.495 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3767页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010506001144 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 47 | 010505008034 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.42 | | | |
| 48 | 010502002075 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 117.34 | | | |
| 49 | 010503005075 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.58 | | | |
| 50 | 010501006037 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.76 | | | |
| 51 | 01QDBZ005031 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 241.31 | | | |
| 52 | 010402001137 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 567.45 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3768页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010402001138 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012048 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.28 | | | |
| 55 | 010607005143 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6138.35 | | | |
| 56 | 010607005144 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 711.72 | | | |
| 57 | 011001005193 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 58 | 011001005194 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 011001005195 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 60 | 011001005196 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 439.65 | | | |
| 61 | 011001005197 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.038 | | | |
| 62 | 011001005198 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 63 | 01B1152 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 64 | 011001003398 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003399 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011001003400 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003401 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 68 | 011001003402 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003403 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011001003404 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003405 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 72 | 011001001070 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001071 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 791.3 | | | |
| 74 | 011101003421 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003422 | 细石混凝土楼地面(楼面12) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 66.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003423 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 77 | 011101003424 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003425 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 79 | 011101003426 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 80 | 011101003427 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 81 | 011101003428 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 82 | 011101003429 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 83 | 011101003430 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 421.56 | | | |
| 84 | 011101003431 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 011101003432 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 86 | 011101003433 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 87 | 01B1153 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22) | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 88 | 011101006483 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 89 | 010501001134 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 90 | 01B1154 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 398.14 | | | |
| 91 | 011101006484 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20，密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 344.09 | | | |
| 92 | 011101006485 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 791.3 | | | |
| 93 | 01B1155 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 94 | 011101006486 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 344.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3774页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 01B1156 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 344.09 | | | |
| 96 | 011101006487 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 791.3 | | | |
| 97 | 010901001036 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 791.3 | | | |
| 98 | 010904002428 | 楼(地)面涂膜防水（楼面13.13a.16.17.18.20.21.2-3.24、标准层卫生间及开敞阳台） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2329.51 | | | |
| 99 | 010904002429 | 楼(地)面涂膜防水（楼面15、22） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材，遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.67 | | | |
| 100 | 010904001082 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a） | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 101 | 010903002241 | 墙面涂膜防水（内墙1.2.3） | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3781.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 010904002430 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 356.16 | | | |
| 103 | 010904002431 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 104 | 010902001083 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 361.2945 | | | |
| 105 | 010902001084 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 691.3 | | | |
| 106 | 010801004164 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 010801004165 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 294.64 | | | |
| 108 | 010802004031 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 186.12 | | | |
| 109 | 010802001067 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 110 | 01B1157 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 01QDB008069 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 351.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 01QDB003035 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 113 | 01QDB008070 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 114 | 01QDB004035 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 115 | 01QDB007035 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2233.2 | | | |
| 116 | 011507004031 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 117 | 010606008021 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 118 | 01B1158 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸350*400<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 01B1159 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 120 | 01QDB002071 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5177.05 | | | |
| 121 | 010507001098 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 122 | 010507001099 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 123 | 010507001100 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 124 | 01B1160 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 125 | 01B1161 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 4 | | | |
| 126 | 040201022031 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 127 | 010807003057 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 163.52 | | | |
| 128 | 011001002032 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 497.73 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 011001003406 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面剂一道 | m2 | 2196.23 | | | |
| 130 | 011001003407 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |
| 131 | 011001003408 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 389.03 | | | |
| 132 | 011001003409 | 保温隔热墙面（外5) | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |
| 133 | 010903002242 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 134 | 010903003067 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |

17D046CC-BDFF-4C42-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 135 | 010903003068 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 136 | 010903002243 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 137 | 01B1162 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |
| 138 | 010903002244 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 139 | 010807001104 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 140 | 010807001105 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 928.92 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | 010807001106 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 579.15 | | | |
| 142 | 010801004166 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 95.04 | | | |
| 143 | 010802001068 | 玻璃门(首层楼梯间、首层大堂门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.31 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001222 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011106002035 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |
| 3 | 011102003098 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006488 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006489 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001223 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001224 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001225 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001226 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |

17D046CC-BBFF-4F64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011102001031 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |
| 11 | 011201001398 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001399 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001400 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001170 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001401 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001402 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm 厚粉刷石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003271 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003272 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011406003273 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 20 | 011201001403 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |
| 21 | 011201001404 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.配套干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 22 | 01B1163 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003274 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352.04 | | | |
| 24 | 011406003275 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438.08 | | | |
| 25 | 011406003276 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003277 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001171 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 011105001172 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |
| 29 | 011105001173 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003057 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503001237 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 32 | 011503001238 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J6-P66-1<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 33 | 011503008067 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 34 | 011503008068 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001239 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001240 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001241 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003278 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001171 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001172 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2333.69 | | | |

17D046CC-BDFF-2BA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001173 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 425.43 | | | |
| 42 | 011407001174 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171108 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171109 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 0304040171110 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171111 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171112 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171113 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171114 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171115 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171116 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:20#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304040171117 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171118 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171119 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003242 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003243 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008121 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030413001198 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 030411001544 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 030411001545 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |
| 19 | 030411001546 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 030411001547 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 030411001548 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 030411001549 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 030411001550 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 030411001551 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110011552 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 0304110011553 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001541 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001542 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001543 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001544 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001545 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001546 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001547 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001548 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001549 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006161 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006162 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006163 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 0304110041553 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110041554 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 0304110041555 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 42 | 0304110041556 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 0304110041557 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 0304110041558 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 0304110041559 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 0304110041560 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041561 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001199 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002656 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |
| 50 | 030413002657 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002658 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001206 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001207 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001208 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001209 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001210 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005070 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*122W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001211 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004489 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004490 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004491 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004492 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004493 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004494 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004495 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004496 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034259 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034260 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034261 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034262 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3796页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035427 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035428 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035429 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035430 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035431 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035432 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035433 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035434 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035435 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035436 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035437 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035438 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033032 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3797页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006052 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006595 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006596 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006597 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006598 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008113 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 0304110011554 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 0304110041562 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005099 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005100 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格: ϕ 10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005101 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 95 | 030409005102 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004061 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004062 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003037 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根 ϕ 16钢筋或四根 ϕ 12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008114 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008115 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011039 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004497 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001032 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006599 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006600 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 106 | 0304110011555 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 0304110011556 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 108 | 0304110041563 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034263 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034264 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035439 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012091 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003193 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003194 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003195 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010035 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003244 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001200 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008122 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005284 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007107 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007108 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007109 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |
| 12 | 030502012092 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030502012093 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004031 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014075 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016039 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003196 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003197 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012071 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006098 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006099 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001068 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006100 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003109 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005035 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

17D4600C-…-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041564 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 0304110041565 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 0304110041566 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 0304110041567 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |
| 30 | 0304110041568 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 0304110041569 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 0304110041570 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005285 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005286 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003198 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041571 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041572 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171120 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012072 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013038 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001033 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008105 | 监控摄像设备1.名称半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030507008106 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008107 | 监控摄像设备1.名称红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012037 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041573 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 0304110041574 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |
| 48 | 030502005287 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005288 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005032 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014076 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034265 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041575 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0304110041576 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 0304110041577 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014037 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005289 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005290 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041578 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 0304110041579 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005291 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 0304110041580 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 0304110041581 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006601 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 0304110011557 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 0304110011558 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 67 | 0304110011559 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 0304110011560 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002659 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002660 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004055 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 0304110011561 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 0304110011562 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 0304110011563 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 0304110011564 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 76 | 030411006602 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002661 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002662 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004056 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006603 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 0304110011565 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 0304110011566 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 0304110011567 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 0304110011568 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002663 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |
| 86 | 030413002664 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004057 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006604 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 0304110011569 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 0304110011570 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030413002665 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006605 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 0304110011571 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 0304110011572 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 95 | 030413002666 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 0304110011573 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 0304110011574 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006606 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002667 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 0304110011575 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 0304110011576 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006607 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002668 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 0304110011577 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 0304110011578 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006608 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002669 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 0304110011579 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 0304110011580 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |

17D46CC-BDFF-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 030411006609 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002670 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171121 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171122 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006164 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001550 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 5 | 0304110041582 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3812页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304110041583 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011581 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011582 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |
| 9 | 0304110011583 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 10 | 0304110011584 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.6 | | | |
| 11 | 030413001201 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 33 | | | |
| 12 | 030412004498 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004499 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004500 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4604-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030412004501 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006610 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 158 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002175 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002176 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002177 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002178 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002179 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003003134 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001531 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010075 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010076 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013071 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013072 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B682 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031002003983 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3815页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 03B683 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001100 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002207 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002048 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001048 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007068 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001107 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001108 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001109 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030904008263 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008264 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001031 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009035 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005040 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003110 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008265 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008266 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007069 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006039 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003111 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030411006611 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003245 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008123 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001202 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041584 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 0304110041585 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 0304110041586 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041587 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0304110041588 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041589 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 0304110011585 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002671 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003034 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008267 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001069 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006612 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 0304110041590 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011586 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008268 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011587 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041591 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041592 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041593 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4270-9993-963F2D0432EF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304110041594 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011588 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041595 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041596 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008269 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网)<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010031 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003059 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001035 | 通风工程检测、调试（20#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001037 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006771 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006772 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 031002003984 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4C31-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001532 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001533 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001534 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031003001535 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001536 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B684 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006061 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006062 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012063 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012064 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |

17D046CC-BDEE-4CA1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031005002031 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002208 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002209 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007035 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 031002003985 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 031002003986 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 031002003987 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 031002003988 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003989 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 031002003990 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B685 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B686 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B687 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001031 | 采暖工程系统调试（20#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006773 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006774 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006775 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031001006776 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 47.6 | | | |
| 5 | 031001006777 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006778 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1261.44 | | | |
| 7 | 031001006779 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1563.84 | | | |
| 8 | 031208002210 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002211 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031003001537 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001538 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 031003001539 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001540 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001541 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001542 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001543 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013037 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014358 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031002003991 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 031002003992 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 031002003993 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031002003994 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B688 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B689 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 58 | | | |
| 25 | 030413002672 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002673 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 031002003995 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031002003996 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 031002003997 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002047 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001101 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 537.3 | | | |
| 32 | 031001006780 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006781 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.36 | | | |
| 34 | 031001003031 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001544 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 031002003998 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002674 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 369 | | | |
| 38 | 030413002675 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005301 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.16 | | | |
| 40 | 031001005302 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.54 | | | |
| 41 | 031001005303 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 65.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 031001005304 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.38 | | | |
| 43 | 031001006782 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 206.04 | | | |
| 44 | 031001006783 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.1 | | | |
| 45 | 031001006784 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.6 | | | |
| 46 | 031001006785 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031001006786 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 87.72 | | | |
| 48 | 031001006787 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 83.98 | | | |
| 49 | 031001006788 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014359 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014360 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 031002003999 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 0310020031000 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0310020031001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B690 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B691 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B692 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 0310020031002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005305 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |
| 60 | 031001005306 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.24 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 031001006789 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006790 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006791 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014361 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014362 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014363 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 0310020031003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 0310020031004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 0310020031005 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 0310020031006 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B693 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B694 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 73 | 03B695 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004068 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 010902004069 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005307 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 26.94 | | | |
| 77 | 031004014364 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014365 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014366 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 0310020031007 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B696 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006036 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 0310020031008 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 031001006792 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道，颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005308 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.78 | | | |
| 86 | 031001005309 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014367 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001043 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.97 | | | |
| 2 | 010103004141 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1515.49 | | | |
| 3 | 010103004142 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3792.95 | | | |
| 4 | 01B1164 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 513.65 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0105150011282 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.481 | | | |
| 6 | 0105150011283 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.504 | | | |
| 7 | 0105150011284 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.626 | | | |
| 8 | 0105150011285 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.556 | | | |
| 9 | 0105150011286 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.749 | | | |
| 10 | 0105150011287 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.446 | | | |
| 11 | 0105150011288 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.843 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0105150011289 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.5 | | | |
| 13 | 0105150011290 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.375 | | | |
| 14 | 0105150011291 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.675 | | | |
| 15 | 0105150011292 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.911 | | | |
| 16 | 0105150011293 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.553 | | | |
| 17 | 0105150011294 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.035 | | | |
| 18 | 0105150011295 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.349 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 0105150011296 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.003 | | | |
| 20 | 01B1165 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.924 | | | |
| 21 | 010516003203 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1398 | | | |
| 22 | 010516003204 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 286 | | | |
| 23 | 010516003205 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 136 | | | |
| 24 | 0105150011297 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.678 | | | |
| 25 | 010516002040 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |
| 26 | 010512001013 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010515011299 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3746 | | | |
| 28 | 010515011300 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 24 | | | |
| 29 | 010515011301 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 364 | | | |
| 30 | 010515011302 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 464 | | | |
| 31 | 01B1166 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001135 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 91.31 | | | |
| 33 | 010501001136 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

17D04CC-BDFF-4C66-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010501004040 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 563.56 | | | |
| 35 | 010502001064 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6.31 | | | |
| 36 | 010504001073 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 36.33 | | | |
| 37 | 010504001074 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003153 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 490.86 | | | |
| 39 | 010505003283 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010505003284 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 178.91 | | | |
| 41 | 010503002149 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.08 | | | |
| 42 | 010503002150 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001145 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 33.79 | | | |
| 44 | 010506001146 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 67.58 | | | |
| 45 | 010502002076 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.84 | | | |
| 46 | 010503005076 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.89 | | | |
| 47 | 010503004076 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.15 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 48 | 01B1167 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 21.56 | | | |
| 49 | 010402001139 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 148.43 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010402001140 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 29.4 | | | |
| 51 | 010607005145 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 781.88 | | | |
| 52 | 010607005146 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 173.166667 | | | |
| 53 | 010401012049 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 1.35 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 54 | 011101006490 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 513.65 | | | |
| 55 | 01B1168 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1027.3 | | | |
| 56 | 01B1169 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 513.65 | | | |
| 57 | 011101006491 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 81.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 010501001137 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.2688 | | | |
| 59 | 011201004064 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 60 | 011101006492 | 水泥砂浆找平层（L6、L7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 68.46 | | | |
| 61 | 011101006493 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 86.75 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 62 | 010904002432 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 693.49 | | | |
| 63 | 010904002433 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 67.59 | | | |
| 64 | 010903002245 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 21.36 | | | |
| 65 | 010903001042 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 145.33 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 010903002246 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 145.33 | | | |
| 67 | 010904001083 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 513.65 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 68 | 010801004167 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 60.05 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 69 | 01QDB002072 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 145.33 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011102003099 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 75.15 | | | |
| 2 | 011101003434 | 细石混凝土楼地面（人防地面6) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂，含素水泥浆一道 | m2 | 86.81 | | | |

17D046CC-BDFF4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011101001227 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 20.4 | | | |
| 4 | 011106004050 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 5 | 011101006494 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 513.65 | | | |
| 6 | 011101001228 | 水泥砂浆楼地面（（L3、人防地2）） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 543.39 | | | |
| 7 | 011102003100 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 124.88 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 8 | 011201001405 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 184.62 | | | |
| 9 | 011201001406 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防内墙面1.2) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 274.65 | | | |
| 10 | 011201001407 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 84.62 | | | |
| 11 | 011204003167 | 块料墙面（战时水池) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 112.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011406001063 | 内墙腻子涂料（内墙12、人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1201.62 | | | |
| 13 | 011406001064 | 内墙腻子涂料（内墙12、人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1201.6 | | | |
| 14 | 01B1172 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2316.81 | | | |
| 15 | 011207001082 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 528.87 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011407002092 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 251.68 | | | |
| 17 | 011301001058 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 426.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011302001139 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 138.42 | | | |
| 19 | 011407002093 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 276.44 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001174 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 454.26 | | | |
| 21 | 011105001175 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 68.88 | | | |
| 22 | 011105003058 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 84.99 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 23 | 011503001242 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 26.34 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004143 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 21784.54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0105150011298 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.422 | | | |
| 3 | 0105150011299 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.91 | | | |
| 4 | 0105150011300 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 50.164 | | | |
| 5 | 0105150011301 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.966 | | | |
| 6 | 0105150011302 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.913 | | | |
| 7 | 0105150011303 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.039 | | | |
| 8 | 0105150011304 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.777 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0105150011305 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 116.585 | | | |
| 10 | 0105150011306 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.186 | | | |
| 11 | 0105150011307 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 66.493 | | | |
| 12 | 0105150011308 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.8 | | | |
| 13 | 0105150011309 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.885 | | | |
| 14 | 0105150011310 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.179 | | | |
| 15 | 0105150011311 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 16.186 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011312 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.428 | | | |
| 17 | 0105150011313 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.24 | | | |
| 18 | 01B1173 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.54 | | | |
| 19 | 010516003206 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 536 | | | |
| 20 | 0105150011314 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.784 | | | |
| 21 | 010515011303 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30204 | | | |
| 22 | 010515011304 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2134 | | | |
| 23 | 010515011305 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2704 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011306 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 12522 | | | |
| 25 | 010504003154 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 356.26 | | | |
| 26 | 010504003155 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 255.5 | | | |
| 27 | 010504003156 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 255.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003157 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 776.86 | | | |
| 29 | 010502001065 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.7888 | | | |
| 30 | 010502001066 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 31 | 010502001067 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 32 | 010502001068 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.107 | | | |
| 33 | 010503002151 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73.25 | | | |
| 34 | 010503002152 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 58.6 | | | |
| 35 | 010503002153 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.12 | | | |
| 36 | 010503004077 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010505003285 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 237.8438 | | | |
| 38 | 010505003286 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 56.02 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003287 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.7915 | | | |
| 40 | 010505010036 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.137 | | | |
| 41 | 010505003288 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.09 | | | |
| 42 | 010505003289 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.83 | | | |
| 43 | 010505007036 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.66 | | | |
| 44 | 010505003290 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.963 | | | |
| 45 | 010505003291 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.674 | | | |
| 46 | 010506001147 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 93.76 | | | |
| 47 | 010506001148 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 187.52 | | | |
| 48 | 010505008035 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 139.005 | | | |
| 49 | 010502002077 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 130.96 | | | |
| 50 | 010503005077 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.77 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 01QDBZ005032 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 265.57 | | | |
| 52 | 010501006038 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 53 | 010402001141 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 616.28 | | | |
| 54 | 010401012050 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 55 | 010607005147 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6204.21 | | | |
| 56 | 010607005148 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1766.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005199 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 229.02 | | | |
| 58 | 011001005200 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.65 | | | |
| 59 | 011001005201 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4339.03 | | | |
| 60 | 011001005202 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 572.67 | | | |
| 61 | 011001005203 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 33.6998 | | | |
| 62 | 011001005204 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 363.9598 | | | |
| 63 | 01B1174 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4434.25 | | | |
| 64 | 011001003410 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 636.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003411 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1099.99 | | | |
| 66 | 011001003412 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 2.0892 | | | |
| 67 | 011001003413 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 45.2785 | | | |
| 68 | 011001003414 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 75.8268 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001003415 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 521.379 | | | |
| 70 | 011001003416 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 360.9108 | | | |
| 71 | 011001003417 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 292.977 | | | |
| 72 | 011001003418 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 161.6472 | | | |
| 73 | 011001001072 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 443.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011001001073 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 760.28 | | | |
| 75 | 011101003435 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 83.76 | | | |
| 76 | 011101003436 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.56 | | | |
| 77 | 011101003437 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.4 | | | |
| 78 | 011101003438 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.4094 | | | |
| 79 | 011101003439 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 363.9598 | | | |
| 80 | 011101003440 | 细石混凝土找平层(楼9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11 | | | |
| 81 | 011101003441 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 19.08 | | | |
| 82 | 011101003442 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 41.445 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011101003443 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 414.7286 | | | |
| 84 | 011101003444 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 9.4348 | | | |
| 85 | 011101003445 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 4072.6478 | | | |
| 86 | 011101003446 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 606.5964 | | | |
| 87 | 01B1175 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 59.83 | | | |
| 88 | 011101006495 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 150.96 | | | |
| 89 | 010501001138 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 9.9216 | | | |
| 90 | 01B1176 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 439.1244 | | | |
| 91 | 011101006496 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 443.26 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006497 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 760.28 | | | |
| 93 | 01B1177 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 443.26 | | | |
| 94 | 011101006498 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 443.26 | | | |
| 95 | 01B1178 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 443.26 | | | |
| 96 | 011101006499 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 760.28 | | | |
| 97 | 010901001037 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条-25X5,中距600 | m2 | 760.28 | | | |
| 98 | 010902001085 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 27.955 | | | |

17D046CC-BDFE-4C1C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3863页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904001084 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 17.318 | | | |
| 100 | 010902001086 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 14.23235 | | | |
| 101 | 010904002434 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 22.5614 | | | |
| 102 | 010904002435 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 243.06976 | | | |
| 103 | 010904002436 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 80.595 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002437 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 383.5438 |  |  |  |
| 105 | 010904002438 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 674.3124 |  |  |  |
| 106 | 010904002439 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 443.9006 |  |  |  |
| 107 | 010904002440 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 26.1118 |  |  |  |
| 108 | 010904002441 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 364.19 |  |  |  |
| 109 | 010903002247 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1618.6995 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010903002248 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2328.9 | | | |
| 111 | 010904002442 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 376.73 | | | |
| 112 | 010902001087 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 556.59 | | | |
| 113 | 010902001088 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 760.28 | | | |
| 114 | 010801004168 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

17D04CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 010801004169 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 445.39 | | | |
| 116 | 010802004032 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 182.16 | | | |
| 117 | 010802001069 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6 | | | |
| 118 | 01B1179 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.21 | | | |
| 119 | 01B1180 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 01QDB008071 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 385.37 | | | |
| 121 | 01QDB003036 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 122 | 01QDB008072 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 443.26 | | | |
| 123 | 01QDB004036 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 124 | 01QDB007036 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3641.9 | | | |
| 125 | 011507004032 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 126 | 010606008022 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.31 | | | |
| 127 | 01B1181 | 成品烟道（厨房烟道) | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 01B1182 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 324.6 | | | |
| 129 | 01QDB002073 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3958.99515 | | | |
| 130 | 010507001101 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 101.73 | | | |
| 131 | 010507001102 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 57.73 | | | |
| 132 | 01B1183 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 01B1184 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |
| 134 | 040201022032 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 135 | 011001002033 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 928.59 | | | |
| 136 | 011001003419 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2554.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003420 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 589.29 | | | |
| 138 | 011001003421 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 634.14 | | | |
| 139 | 011001003422 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 4856.13 | | | |
| 140 | 010903002249 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8364.23 | | | |
| 141 | 010903003069 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5490.27 | | | |
| 142 | 010903003070 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 318.3675 | | | |
| 143 | 010903002250 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 124.5828 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 01B1185 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 16.89 | | | |
| 145 | 010903002251 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 344.09 | | | |
| 146 | 010807003058 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 149.33 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 147 | 010807001107 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 703.8 | | | |
| 148 | 010807001108 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 581.47 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010807001109 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 699.03 | | | |
| 150 | 010801004170 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 260.17 | | | |
| 151 | 010802001070 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.24 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003447 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11 | | | |
| 2 | 011101001229 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼面10平台) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 39.9168 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004051 | 水泥砂浆楼梯面层（楼面10） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光；<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 97.4896 | | | |
| 4 | 011106002036 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 18.8 | | | |
| 5 | 011102003101 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.99 | | | |
| 6 | 011101006500 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 376.6194 | | | |
| 7 | 011101006501 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 606.5964 | | | |
| 8 | 011101001230 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 188.6637 | | | |
| 9 | 011101001231 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 39.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011101001232 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 19.0847 | | | |
| 11 | 011106004052 | 水泥砂浆面层（楼面25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 33.74 | | | |
| 12 | 011102001032 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚M20成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.4 | | | |
| 13 | 011201001408 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1709.21 | | | |
| 14 | 011201001409 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1618.7 | | | |
| 15 | 011201001410 | 墙面一般抹灰（内墙13） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 65.8 | | | |
| 16 | 011407001175 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 65.8 | | | |
| 17 | 011201001411 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2012.3 | | | |
| 18 | 011201001412 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1734.94 | | | |
| 19 | 011407001176 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 1734.94 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001413 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 9100.16 | | | |
| 21 | 011406003279 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 9100.16 | | | |
| 22 | 011406003280 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1738.53 | | | |
| 23 | 011406003281 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 624.6672 | | | |
| 24 | 011201001414 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 292.98 | | | |
| 25 | 011201001415 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 331.6872 | | | |
| 26 | 01B1186 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 13052.64 | | | |
| 27 | 011406003282 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4199.61 | | | |
| 28 | 011406003283 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 368.15 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011406003284 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 666.21 | | | |
| 30 | 011406003285 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 649.29 | | | |
| 31 | 011105001176 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 468.52 | | | |
| 32 | 011105001177 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 4758.7 | | | |
| 33 | 011105001178 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 246.16 | | | |
| 34 | 011105003059 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 1.1 | | | |
| 35 | 011503008069 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 309.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001243 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 212.76 | | | |
| 37 | 011503001244 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 34.7 | | | |
| 38 | 011503008070 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）(防护玻璃栏板，高度1200) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 199.41 | | | |
| 39 | 011503001245 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 74.88 | | | |
| 40 | 011503001246 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001247 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003286 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 430.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001177 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6709.93 | | | |
| 44 | 011407001178 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3270.79 | | | |
| 45 | 011407001179 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 565.29 | | | |
| 46 | 011407001180 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 101.6352 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 0304040171123 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171124 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 0304040171125 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171126 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171127 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171128 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0304040171129 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171130 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171131 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:21#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171132 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171133 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171134 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |

17D04CC-BDFE-6C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003246 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003247 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003248 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008124 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001203 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 60.655 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011589 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13607.391 | | | |
| 19 | 0304110011590 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5831.739 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 20 | 0304110011591 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 815.976 | | | |
| 21 | 0304110011592 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 349.704 | | | |
| 22 | 0304110011593 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |
| 23 | 0304110011594 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011595 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 716.317 | | | |
| 25 | 0304110011596 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 306.993 | | | |
| 26 | 0304110011597 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011598 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030408001551 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.89 | | | |
| 29 | 030408001552 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.67 | | | |
| 30 | 030408001553 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001554 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 130.45 | | | |
| 32 | 030408001555 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001556 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 13.22 | | | |
| 34 | 030408001557 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.54 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030408001558 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 159.87 | | | |
| 36 | 030408001559 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 185.75 | | | |
| 37 | 030408006165 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006166 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006167 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041597 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 27299.16 | | | |
| 41 | 0304110041598 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23753.52 | | | |
| 42 | 0304110041599 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3896.58 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 0304110041600 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 789.72 | | | |
| 44 | 0304110041601 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 580.23 | | | |
| 45 | 0304110041602 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041603 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1755 | | | |
| 47 | 0304110041604 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2066.04 | | | |
| 48 | 0304110041605 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 716.01 | | | |
| 49 | 0304110041606 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001204 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030413002676 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4297.111 | | | |
| 52 | 030413002677 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002678 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001212 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 55 | 030412001213 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 56 | 030412001214 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 57 | 030412001215 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 58 | 030412001216 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 59 | 030412005071 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412001217 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水)<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004502 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 62 | 030412004503 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 56 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030412004504 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004505 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004506 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 66 | 030412004507 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 67 | 030412004508 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 19 | | | |
| 68 | 030412004509 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 69 | 030404034266 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 70 | 030404034267 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 71 | 030404034268 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 72 | 030404034269 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404035440 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 74 | 030404035441 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035442 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 76 | 030404035443 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035444 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035445 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 79 | 030404035446 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035447 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035448 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035449 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035450 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 84 | 030404035451 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404033033 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 030406006053 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030411006613 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 259 | | | |
| 88 | 030411006614 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 978 | | | |
| 89 | 030411006615 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006616 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2908 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008116 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 92 | 0304110011599 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 93 | 0304110041607 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 94 | 030409005103 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |

17D046CC-BDFE
64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005104 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 |  |  |  |
| 96 | 030409005105 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 171.36 |  |  |  |
| 97 | 030409005106 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 |  |  |  |
| 98 | 030409004063 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 |  |  |  |
| 99 | 030409004064 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 |  |  |  |
| 100 | 030409003038 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 |  |  |  |
| 101 | 030409008117 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 |  |  |  |
| 102 | 030409008118 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 103 | 030414011040 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 精装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 030412004510 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 298 |  |  |  |
| 105 | 020303001033 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 456.59 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030411006617 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 107 | 030411006618 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 370 | | | |
| 108 | 0304110011600 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 109 | 0304110011601 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 149 | | | |
| 110 | 0304110041608 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 111 | 030404034270 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034271 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035452 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012094 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003199 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003200 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |
| 3 | 030502003201 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010036 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003249 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.04 | | | |
| 6 | 030413001205 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 41.36 | | | |
| 7 | 030408008125 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005292 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5811.308 | | | |
| 9 | 030502007110 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1501.946 | | | |
| 10 | 030502007111 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 521.793 | | | |
| 11 | 030502007112 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 140.299 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012095 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 108 | | | |
| 13 | 030502012096 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004032 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014077 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016040 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003202 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003203 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012073 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006101 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006102 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001070 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006103 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003112 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005036 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041609 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 862.878 | | | |
| 27 | 0304110041610 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 667.307 | | | |
| 28 | 0304110041611 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28.954 | | | |
| 29 | 0304110041612 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 116.678 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304110041613 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1714.307 | | | |
| 31 | 0304110041614 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.916 | | | |
| 32 | 0304110041615 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.41 | | | |
| 33 | 030502005293 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 891.832 | | | |
| 34 | 030502005294 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 783.985 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003204 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041616 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041617 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 0304040171135 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012074 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013039 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001034 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008108 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008109 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008110 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012038 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041618 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 42.852 | | | |
| 47 | 0304110041619 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 267.034 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005295 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.85 | | | |
| 49 | 030502005296 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 267.03 | | | |
| 50 | 030505005033 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014078 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034272 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 252 | | | |
| 53 | 0304110041620 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2457.612 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041621 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.057 | | | |
| 55 | 0304110041622 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 114.8 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014038 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005297 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005298 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304110041623 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.761 | | | |
| 60 | 0304110041624 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.271 | | | |
| 61 | 030502005299 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041625 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.373 | | | |
| 63 | 0304110041626 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 152.228 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006619 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 324 | | | |
| 65 | 0304110011602 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1132.5535 | | | |
| 66 | 0304110011603 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1209.372 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0304110011604 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1132.55 | | | |
| 68 | 0304110011605 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1209.37 | | | |
| 69 | 030413002679 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002680 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004058 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011606 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1030.218 | | | |
| 73 | 0304110011607 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 639.0565 | | | |
| 74 | 0304110011608 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1030.22 | | | |
| 75 | 0304110011609 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 639.06 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006620 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002681 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 78 | 030413002682 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 128 | | | |
| 79 | 030411006621 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 | | | |
| 80 | 0304110011610 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 853.561 | | | |
| 81 | 0304110011611 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 449.1635 | | | |
| 82 | 0304110011612 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 853.56 | | | |
| 83 | 0304110011613 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 449.16 | | | |
| 84 | 030413002683 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 111.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002684 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 86 | 030411006622 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011614 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011615 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002685 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 202 | | | |
| 90 | 030411006623 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011616 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.9035 | | | |
| 92 | 0304110011617 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20.9 | | | |
| 93 | 030413002686 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 0304110011618 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1228.806 | | | |
| 95 | 0304110011619 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1228.81 | | | |
| 96 | 030411006624 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 97 | 030413002687 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 246 | | | |
| 98 | 0304110011620 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.5285 | | | |
| 99 | 0304110011621 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.53 | | | |
| 100 | 030411006625 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002688 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011622 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.212 | | | |
| 103 | 0304110011623 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.21 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3902页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006626 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002689 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 0304110011624 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011625 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006627 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002690 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171136 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171137 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006168 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001560 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.196 | | | |
| 5 | 0304110041627 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 76.63 | | | |
| 6 | 0304110041628 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011626 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011627 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 9 | 0304110011628 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 289 | | | |
| 10 | 0304110011629 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030413001206 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 45.65 | | | |
| 12 | 030412004511 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 27 | | | |
| 13 | 030412004512 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 14 | 030412004513 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 113 | | | |
| 15 | 030412004514 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 16 | 030412004515 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 32 | | | |
| 17 | 030411006628 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 200 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002180 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002181 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002182 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 152.9 | | | |
| 4 | 030901002183 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002184 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003135 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001545 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010077 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |

17D046CC-BDFF-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030901010078 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013073 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013074 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 42 | | | |
| 12 | 03B699 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 21 | | | |
| 13 | 0310020031009 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B700 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001102 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 189.62 | | | |
| 16 | 031208002212 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.19 | | | |
| 17 | 031201001049 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 89.22 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030905002049 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007070 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001110 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001111 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001112 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 81 | | | |
| 5 | 030904008270 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 6 | 030904008271 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001032 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009036 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005041 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFF-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030904003113 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008272 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008273 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 13 | 030904007071 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006040 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003114 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006629 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 638 | | | |
| 17 | 030411003250 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008126 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001207 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041629 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0304110041630 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1801.16 | | | |
| 22 | 0304110041631 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041632 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 729.71 | | | |
| 24 | 0304110041633 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041634 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 196.98 | | | |
| 26 | 0304110011630 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1243.63 | | | |
| 27 | 030413002691 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 248.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030503003035 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008274 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001071 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006630 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 0304110041635 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.8 | | | |
| 33 | 0304110011631 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.8 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008275 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011632 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 0304110041636 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041637 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| 38 | 0304110041638 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 0304110041639 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011633 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041640 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041641 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030904008276 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010032 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003060 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001036 | 通风工程检测、调试（21#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001038 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006793 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 95.04 | | | |
| 3 | 031001006794 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1318.32 | | | |
| 4 | 0310020031010 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径)<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1318.32 | | | |
| 5 | 031003001546 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001547 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001548 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001549 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001550 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B701 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D46CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031005006063 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 214.24 | | | |
| 12 | 031005006064 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3642.08 | | | |
| 13 | 031008012065 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012066 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002032 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002213 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.35 | | | |
| 17 | 031208002214 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208007036 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 0310020031011 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031012 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031013 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 0310020031014 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 0310020031015 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 0310020031016 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B702 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B703 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B704 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001032 | 采暖工程系统调试（21#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006795 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006796 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006797 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006798 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006799 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.34 | | | |
| 6 | 031001006800 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 143.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006801 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1226.16 | | | |
| 8 | 031001006802 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1701.36 | | | |
| 9 | 031208002215 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002216 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001551 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001552 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 456 | | | |
| 13 | 031003001553 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001554 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D46CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001555 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 16 | 031003001556 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 112 | | | |
| 17 | 031003001557 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003013038 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 031004014368 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 20 | 0310020031017 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 21 | 0310020031018 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 0310020031019 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 23 | 0310020031020 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 03B705 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B706 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 26 | 030413002692 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 662.4 | | | |
| 27 | 030413002693 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 0310020031021 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 0310020031022 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 30 | 0310020031023 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 31 | 031202002048 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031002001103 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 575.89 | | | |
| 33 | 031001006803 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 468.72 | | | |
| 34 | 031001006804 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1080 | | | |
| 35 | 031001003032 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 36 | 031003001558 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 37 | 0310020031024 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 38 | 030413002694 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 505.8 | | | |
| 39 | 030413002695 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 031001005310 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.52 | | | |
| 41 | 031001005311 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.34 | | | |
| 42 | 031001005312 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 112.12 | | | |
| 43 | 031001005313 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.08 | | | |
| 44 | 031001006805 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 298.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031001006806 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 29.92 | | | |
| 46 | 031001006807 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153.34 | | | |
| 47 | 031001006808 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 48 | 031001006809 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 49 | 031001006810 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 153 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 031001006811 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 51 | 031004014369 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 52 | 031004014370 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 53 | 0310020031025 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 0310020031026 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 0310020031027 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B707 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 57 | 03B708 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3924页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 03B709 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 59 | 031001005314 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.04 | | | |
| 60 | 031001005315 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.88 | | | |
| 61 | 031001006812 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006813 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006814 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014371 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014372 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014373 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 0310020031028 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 0310020031029 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 0310020031030 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 0310020031031 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B710 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B711 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 73 | 03B712 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004070 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004071 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 578.2 | | | |
| 76 | 031001005316 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 24.74 | | | |
| 77 | 031004014374 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014375 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 79 | 031004014376 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 0310020031032 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 198 | | | |
| 81 | 03B713 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 198 | | | |
| 82 | 010902006037 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 0310020031033 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031001006815 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 562.9 | | | |
| 85 | 031001005317 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.1 | | | |
| 86 | 031001005318 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16.4 | | | |
| 87 | 031004014377 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |

17DD46CC-BDFE-4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001044 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 421.95 | | | |
| 2 | 010103004144 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1519.02 | | | |
| 3 | 010103004145 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3717.38 | | | |
| 4 | 01B1187 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 520.6 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011315 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.57 | | | |
| 6 | 0105150011316 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.101 | | | |
| 7 | 0105150011317 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.105 | | | |
| 8 | 0105150011318 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.335 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0105150011319 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.293 | | | |
| 10 | 0105150011320 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.866 | | | |
| 11 | 0105150011321 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.799 | | | |
| 12 | 0105150011322 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.331 | | | |
| 13 | 0105150011323 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.156 | | | |
| 14 | 0105150011324 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.65 | | | |
| 15 | 0105150011325 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 30.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011326 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.634 | | | |
| 17 | 0105150011327 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.915 | | | |
| 18 | 0105150011328 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.457 | | | |
| 19 | 0105150011329 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.708 | | | |
| 20 | 01B1188 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.921 | | | |
| 21 | 010516003207 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1736 | | | |
| 22 | 010516003208 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 294 | | | |
| 23 | 010516003209 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 196 | | | |
| 24 | 0105150011330 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.702 | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516002041 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |
| 26 | 010512001014 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.36 | | | |
| 27 | 010515011307 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2840 | | | |
| 28 | 010515011308 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 48 | | | |
| 29 | 010515011309 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 250 | | | |
| 30 | 010515011310 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 472 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 01B1189 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001139 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 136.87 | | | |
| 33 | 010501001140 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004041 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 580.53 | | | |
| 35 | 010502001069 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.5 | | | |
| 36 | 010504001075 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 91.55 | | | |

17D046CC-BDFF-4C22-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001076 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003158 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 466.9 | | | |
| 39 | 010505003292 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003293 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 179.32 | | | |
| 41 | 010503002154 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 22.02 | | | |
| 42 | 010503002155 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001149 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 33.45 | | | |
| 44 | 010506001150 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 66.9 | | | |
| 45 | 010502002078 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 11.57 | | | |
| 46 | 010503005078 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.3 | | | |
| 47 | 010503004078 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.72 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1190 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 51.35 | | | |
| 49 | 010401003042 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.472 | | | |
| 50 | 010402001142 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 149.35 | | | |
| 51 | 010402001143 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 29.88 | | | |
| 52 | 010607005149 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 566.42 | | | |
| 53 | 010607005150 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 122.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012051 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 2.03 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003423 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 309.51 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006502 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 520.1 | | | |
| 57 | 01B1191 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1040.2 | | | |
| 58 | 01B1192 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 520.1 | | | |
| 59 | 011101006503 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 84.39 | | | |
| 60 | 010501001141 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.3064 | | | |
| 61 | 011101003448 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 15.86 | | | |
| 62 | 011201004065 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006504 | 水泥砂浆找平层（L6、L7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 82.65 | | | |
| 64 | 011101006505 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 131.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011201004066 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 309.51 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002443 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 556.46 | | | |
| 67 | 010904002444 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 83.02 | | | |
| 68 | 010903002252 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 52.13 | | | |
| 69 | 010903001043 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 309.51 | | | |
| 70 | 010903002253 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 309.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010904001085 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 520.1 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004171 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 75.25 | | | |
| 73 | 010801004172 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.42 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 74 | 01B1193 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 13.8 | | | |
| 75 | 01QDB002074 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 309.51 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003102 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 69.8 | | | |
| 2 | 011101003449 | 细石混凝土楼地面（人防地面6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂，含素水泥浆一道 | m2 | 20.11 | | | |
| 3 | 011101001233 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.68 | | | |
| 4 | 011106004053 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 5 | 011101006506 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 520.1 | | | |
| 6 | 011101001234 | 水泥砂浆楼地面（（L3、人防地2）） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 441.04 | | | |
| 7 | 011102003103 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝;<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板; | m2 | 131.99 | | | |
| 8 | 011101006507 | 水泥砂浆找平层（地1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 15.25 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 011201001416 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 152.36 | | | |
| 10 | 011201001417 | 墙面一般抹灰（内墙12、人防内墙面1.2) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 253.21 | | | |

17D4CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011201001418 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 84.07 | | | |
| 12 | 011204003168 | 块料墙面（战时水池） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝;<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 130.52 | | | |
| 13 | 01B1196 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2105.34 | | | |
| 14 | 011207001083 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 513.62 | | | |
| 15 | 011406001065 | 内墙腻子涂料（内墙12、人防墙2) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1253.24 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011302001140 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 142.52 | | | |
| 17 | 011301001059 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 345.23 | | | |
| 18 | 011407002094 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 288.45 | | | |
| 19 | 011407002095 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 268.35 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 20 | 011105001179 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 432.64 | | | |
| 21 | 011105001180 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 57.55 | | | |
| 22 | 011105003060 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 73.39 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |

17D046CC-BDHE-4F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3941页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011503001248 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 26.43 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004146 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 25295.974 | | | |
| 2 | 010103004147 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |
| 3 | 0105150011331 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 0105150011332 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 0105150011333 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 0105150011334 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 0105150011335 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.309 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0105150011336 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.932 | | | |
| 9 | 0105150011337 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.866 | | | |
| 10 | 0105150011338 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.802 | | | |
| 11 | 0105150011339 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.444 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0105150011340 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.875 | | | |
| 13 | 0105150011341 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.884 | | | |
| 14 | 0105150011342 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.706 | | | |
| 15 | 0105150011343 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 16 | 0105150011344 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.021 | | | |
| 17 | 0105150011345 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.397 | | | |
| 18 | 01B1197 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.216 | | | |
| 19 | 010516003210 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1851 | | | |
| 20 | 010516003211 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0105150011346 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.172 | | | |
| 22 | 010515011311 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6975 | | | |
| 23 | 010515011312 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011313 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4162 | | | |
| 25 | 010515011314 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9089 | | | |
| 26 | 010515011315 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拨试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010504003159 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.79 | | | |
| 28 | 010504003160 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 293.92 | | | |
| 29 | 010504003161 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4…-993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003162 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 856.18 | | | |
| 31 | 010502001070 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 32 | 010503002156 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.61 | | | |
| 33 | 010503002157 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 68.23 | | | |
| 34 | 010503002158 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004079 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.2 | | | |
| 36 | 010505003294 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 142.83 | | | |
| 37 | 010505003295 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 515.39 | | | |
| 38 | 010505003296 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 63.35 | | | |
| 39 | 010505010037 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.26 | | | |
| 40 | 010505003297 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |

17D046CC-BDFF-4904-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505003298 | 平板（水电井) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.113 | | | |
| 42 | 010505007037 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.176 | | | |
| 43 | 010505003299 | 平板（反坎) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.06 | | | |
| 44 | 010505003300 | 平板（卫生间返沿) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.18 | | | |
| 45 | 010506001151 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.495 | | | |
| 46 | 010506001152 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 47 | 010505008036 | 雨篷（空调板) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.42 | | | |
| 48 | 010502002079 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 117.34 | | | |
| 49 | 010503005079 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.58 | | | |
| 50 | 010501006039 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.76 | | | |
| 51 | 01QDBZ005033 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 241.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010402001144 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 567.45 | | | |
| 53 | 010402001145 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012052 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.28 | | | |
| 55 | 010607005151 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6138.35 | | | |
| 56 | 010607005152 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 711.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005205 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 58 | 011001005206 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 59 | 011001005207 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 60 | 011001005208 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 439.65 | | | |
| 61 | 011001005209 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.038 | | | |
| 62 | 011001005210 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 63 | 01B1198 | 反射膜（L14、L16、L19、L21) | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 64 | 011001003424 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 684.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003425 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003426 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003427 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 68 | 011001003428 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001003429 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003430 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003431 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 72 | 011001001074 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001075 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 791.3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003450 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003451 | 细石混凝土楼地面(楼面12) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 66.87 | | | |
| 76 | 011101003452 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 77 | 011101003453 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003454 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 79 | 011101003455 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 80 | 011101003456 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 81 | 011101003457 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 82 | 011101003458 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011101003459 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 421.56 | | | |
| 84 | 011101003460 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 85 | 011101003461 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 86 | 011101003462 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 87 | 01B1199 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 88 | 011101006508 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 89 | 010501001142 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 90 | 01B1200 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 398.14 | | | |
| 91 | 011101006509 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20，密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 344.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006510 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 791.3 | | | |
| 93 | 01B1201 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 94 | 011101006511 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 344.09 | | | |
| 95 | 01B1202 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 344.09 | | | |
| 96 | 011101006512 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 791.3 | | | |
| 97 | 010901001038 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 791.3 | | | |
| 98 | 010904002445 | 楼(地)面涂膜防水（楼面13.13a.16.17.18.20.21.2-3.24、标准层卫生间及开敞阳台) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2329.51 | | | |
| 99 | 010904002446 | 楼(地)面涂膜防水（楼面15、22) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材,遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904001086 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 101 | 010903002254 | 墙面涂膜防水（内墙1.2.3) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3781.64 | | | |
| 102 | 010904002447 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 356.16 | | | |
| 103 | 010904002448 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 104 | 010902001089 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 361.2945 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010902001090 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 691.3 | | | |
| 106 | 010801004173 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 107 | 010801004174 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 294.64 | | | |
| 108 | 010802004033 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br><br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br><br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 186.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010802001071 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 110 | 01B1203 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 01QDB008073 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 351.07 | | | |
| 112 | 01QDB003037 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 113 | 01QDB008074 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 114 | 01QDB004037 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 115 | 01QDB007037 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2233.2 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 011507004033 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 117 | 010606008023 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 118 | 01B1204 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸350*400<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 119 | 01B1205 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 120 | 01QDB002075 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5177.05 | | | |
| 121 | 010507001103 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 122 | 010507001104 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 123 | 010507001105 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 124 | 01B1206 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 01B1207 | 溢流口 | 1、预埋φC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 4 | | | |
| 126 | 040201022033 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 127 | 010807003059 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 163.52 | | | |
| 128 | 011001002034 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 497.73 | | | |
| 129 | 011001003432 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.23 | | | |
| 130 | 011001003433 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011001003434 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 389.03 | | | |
| 132 | 011001003435 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 7440.1 | | | |
| 133 | 010903002255 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 134 | 010903003071 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 135 | 010903003072 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 136 | 010903002256 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 137 | 01B1208 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002257 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 139 | 010807001110 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 140 | 010807001111 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 928.92 | | | |
| 141 | 010807001112 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 579.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 010801004175 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 95.04 | | | |
| 143 | 010802001072 | 玻璃门(首层楼梯间、首层大堂门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.31 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001235 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |
| 2 | 011106002037 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |

17D046CC-BEFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011102003104 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006513 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006514 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001236 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001237 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001238 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001239 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |
| 10 | 011102001033 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011201001419 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001420 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001421 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001181 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001422 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001423 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm 厚粉刷石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003287 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003288 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011406003289 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 20 | 011201001424 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011201001425 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 22 | 01B1209 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003290 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352.04 | | | |
| 24 | 011406003291 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438.08 | | | |
| 25 | 011406003292 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003293 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001181 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001182 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001183 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003061 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503001249 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 32 | 011503001250 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J6-P66-1<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 33 | 011503008071 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 34 | 011503008072 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3967页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001251 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001252 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001253 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003294 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001182 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001183 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2333.69 | | | |

17D046CC-BDFF-45B4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3968页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001184 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 425.43 | | | |
| 42 | 011407001185 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171138 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171139 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 0304040171140 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171141 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171142 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171143 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171144 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171145 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171146 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:22#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304040171147 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171148 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171149 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003251 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 14 | 030411003252 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 15 | 030408008127 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0304130O1208 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 17 | 0304110011634 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13596.023 | | | |
| 18 | 0304110011635 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5826.867 | | | |
| 19 | 0304110011636 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 391.44 | | | |
| 20 | 0304110011637 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 167.76 | | | |
| 21 | 0304110011638 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 22 | 0304110011639 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 23 | 0304110011640 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1131.893 | | | |
| 24 | 0304110011641 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110011642 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 26 | 0304110011643 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 27 | 030408001561 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 28 | 030408001562 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 31.64 | | | |
| 29 | 030408001563 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 30 | 030408001564 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 131.52 | | | |
| 31 | 030408001565 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.77 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030408001566 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 12.05 | | | |
| 33 | 030408001567 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 99.28 | | | |
| 34 | 030408001568 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 132.66 | | | |
| 35 | 030408001569 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 220.3 | | | |
| 36 | 030408006169 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 37 | 030408006170 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006171 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 0304110041642 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28977.48 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110041643 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19864.44 | | | |
| 41 | 0304110041644 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 42 | 0304110041645 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1455.48 | | | |
| 43 | 0304110041646 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 44 | 0304110041647 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 45 | 0304110041648 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2001.6 | | | |
| 46 | 0304110041649 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 939.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041650 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 48 | 030413001209 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 49 | 030413002696 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4396.959 | | | |
| 50 | 030413002697 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 51 | 030413002698 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 52 | 030412001218 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 53 | 030412001219 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 504 | | | |
| 54 | 030412001220 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 324 | | | |
| 55 | 030412001221 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 56 | 030412001222 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 57 | 030412005072 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001223 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412004516 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 24 | | | |
| 60 | 030412004517 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 61 | 030412004518 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004519 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 63 | 030412004520 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 64 | 030412004521 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 65 | 030412004522 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 66 | 030412004523 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030404034273 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 68 | 030404034274 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 69 | 030404034275 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 70 | 030404034276 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404035453 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 72 | 030404035454 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 73 | 030404035455 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 74 | 030404035456 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035457 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035458 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 77 | 030404035459 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035460 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035461 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035462 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035463 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 82 | 030404035464 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404033034 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030406006054 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030411006631 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 86 | 030411006632 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 87 | 030411006633 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 88 | 030411006634 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 89 | 030409008119 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 90 | 0304110011644 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 91 | 0304110041651 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 030409005107 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005108 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 94 | 030409005109 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 95 | 030409005110 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 96 | 030409004065 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 97 | 030409004066 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 98 | 030409003039 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 99 | 030409008120 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 100 | 030409008121 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 030414011041 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 102 | 030412004524 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 103 | 020303001034 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006635 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 105 | 030411006636 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 106 | 0304110011645 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 107 | 0304110011646 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 108 | 0304110041652 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 109 | 030404034277 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034278 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030404035465 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030502012097 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003205 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003206 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003207 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010037 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003253 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.63 | | | |
| 6 | 030413001210 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.09 | | | |
| 7 | 030408008128 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005300 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7660.496 | | | |
| 9 | 030502007113 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 978.043 | | | |
| 10 | 030502007114 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 577.21 | | | |
| 11 | 030502007115 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 258.45 | | | |
| 12 | 030502012098 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030502012099 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 14 | 030502004033 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014079 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016041 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003208 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003209 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012075 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006104 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006105 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001072 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 6 | | | |
| 23 | 030507006106 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 6 | | | |
| 24 | 030904003115 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005037 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041653 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 424.88 | | | |
| 27 | 0304110041654 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 900.4 | | | |
| 28 | 0304110041655 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 47.504 | | | |
| 29 | 0304110041656 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 189.12 | | | |
| 30 | 0304110041657 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1680.656 | | | |
| 31 | 0304110041658 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 19.417 | | | |
| 32 | 0304110041659 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.307 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005301 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 472.384 | | | |
| 34 | 030502005302 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1089.52 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003210 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041660 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041661 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171150 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012076 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013040 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001035 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008111 | 监控摄像设备1.名称半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030507008112 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008113 | 监控摄像设备1.名称红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012039 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041662 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 27.191 | | | |
| 47 | 0304110041663 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 399.74 | | | |
| 48 | 030502005303 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 27.19 | | | |
| 49 | 030502005304 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 399.74 | | | |
| 50 | 030505005034 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014080 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034279 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041664 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0304110041665 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.45 | | | |
| 55 | 0304110041666 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014039 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005305 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005306 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 75 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041667 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.415 | | | |
| 60 | 0304110041668 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.23 | | | |
| 61 | 030502005307 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 0304110041669 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 30.538 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 0304110041670 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.86 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006637 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 360 | | | |
| 65 | 0304110011647 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 66 | 0304110011648 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 67 | 0304110011649 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1381.0765 | | | |
| 68 | 0304110011650 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1186.984 | | | |
| 69 | 030413002699 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 477 | | | |
| 70 | 030413002700 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237 | | | |
| 71 | 010516004059 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 0304110011651 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 73 | 0304110011652 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 74 | 0304110011653 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1123.1195 | | | |
| 75 | 0304110011654 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 383.509 | | | |
| 76 | 030411006638 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002701 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 225 | | | |
| 78 | 030413002702 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 76 | | | |
| 79 | 010516004060 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 80 | 030411006639 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 234 | | | |
| 81 | 0304110011655 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 0304110011656 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 83 | 0304110011657 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 824.8605 | | | |
| 84 | 0304110011658 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 263.0765 | | | |
| 85 | 030413002703 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 114.7 | | | |
| 86 | 030413002704 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 87 | 010516004061 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 3 | | | |
| 88 | 030411006640 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 89 | 0304110011659 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 90 | 0304110011660 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030413002705 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 201 | | | |
| 92 | 030411006641 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 0304110011661 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 94 | 0304110011662 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 13.264 | | | |
| 95 | 030413002706 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 96 | 0304110011663 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 97 | 0304110011664 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 98 | 030411006642 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 99 | 030413002707 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 0304110011665 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 101 | 0304110011666 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.6315 | | | |
| 102 | 030411006643 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030413002708 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 104 | 0304110011667 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.977 | | | |
| 105 | 0304110011668 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 19.98 | | | |
| 106 | 030411006644 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030413002709 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 108 | 0304110011669 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |
| 109 | 0304110011670 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 16.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 030411006645 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030413002710 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171151 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171152 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 16 | | | |
| 3 | 030408006172 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001570 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 5 | 0304110041671 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304110041672 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011671 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011672 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 101.44 | | | |
| 9 | 0304110011673 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 150.28 | | | |
| 10 | 0304110011674 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.6 | | | |
| 11 | 030413001211 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 33 | | | |
| 12 | 030412004525 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 56 | | | |
| 13 | 030412004526 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 14 | 030412004527 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030412004528 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 16 | 030411006646 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 158 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002185 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002186 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002187 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002188 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002189 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003003136 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001559 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010079 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010080 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013075 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013076 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B716 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 0310020031034 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 03B717 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001104 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002217 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002050 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001050 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007072 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001113 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001114 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 324 | | | |
| 4 | 030904001115 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |

17D04CC-BDFF-[illegible]64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030904008277 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008278 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 7 | 030506001033 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009037 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005042 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 10 | 030904003116 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904008279 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008280 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 54 | | | |
| 13 | 030904007073 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 14 | 030904006041 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003117 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3998页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030411006647 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 744 | | | |
| 17 | 030411003254 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008129 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001212 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041673 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 21 | 0304110041674 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1879.1 | | | |
| 22 | 0304110041675 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041676 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 956.44 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0304110041677 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041678 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.64 | | | |
| 26 | 0304110011675 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1468.78 | | | |
| 27 | 030413002711 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 293.6 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003036 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008281 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001073 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006648 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 0304110041679 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011676 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008282 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011677 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041680 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041681 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041682 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304110041683 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011678 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041684 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041685 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008283 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010033 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003061 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030704001037 | 通风工程检测、调试（22#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001039 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006816 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006817 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1159.92 | | | |
| 4 | 0310020031035 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径)<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1159.92 | | | |
| 5 | 031003001560 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001561 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001562 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001563 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031003001564 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B718 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006065 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 205.92 | | | |
| 12 | 031005006066 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012067 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012068 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002033 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002218 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.23 | | | |
| 17 | 031208002219 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007037 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 0310020031036 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031037 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031038 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 0310020031039 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 0310020031040 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0310020031041 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B719 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B720 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B721 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001033 | 采暖工程系统调试（22#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006818 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006819 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006820 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006821 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 47.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006822 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006823 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1261.44 | | | |
| 7 | 031001006824 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1563.84 | | | |
| 8 | 031208002220 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002221 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001565 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001566 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |

17D046CC-BDFF-2C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001567 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001568 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001569 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001570 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001571 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013039 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014378 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 0310020031042 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 0310020031043 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 0310020031044 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0310020031045 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B722 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B723 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 58 | | | |
| 25 | 030413002712 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002713 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 0310020031046 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 0310020031047 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 0310020031048 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031202002049 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001105 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 537.3 | | | |
| 32 | 031001006825 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006826 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.36 | | | |
| 34 | 031001003033 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001572 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 0310020031049 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002714 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 369 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030413002715 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005319 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.16 | | | |
| 40 | 031001005320 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.54 | | | |
| 41 | 031001005321 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 65.02 | | | |
| 42 | 031001005322 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.38 | | | |
| 43 | 031001006827 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 206.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006828 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.1 | | | |
| 45 | 031001006829 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.6 | | | |
| 46 | 031001006830 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006831 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 87.72 | | | |
| 48 | 031001006832 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 83.98 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006833 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014379 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014380 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 0310020031050 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 0310020031051 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 0310020031052 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B724 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B725 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B726 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 0310020031053 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005323 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |
| 60 | 031001005324 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.24 | | | |
| 61 | 031001006834 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006835 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 031001006836 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014381 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014382 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014383 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 0310020031054 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 0310020031055 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 0310020031056 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 0310020031057 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 03B727 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B728 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 73 | 03B729 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004072 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004073 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005325 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 26.94 | | | |
| 77 | 031004014384 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014385 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014386 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 0310020031058 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B730 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006038 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 0310020031059 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006837 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005326 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.78 | | | |
| 86 | 031001005327 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014387 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001045 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 429.34 | | | |
| 2 | 010103004148 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 3396.08 | | | |
| 3 | 010103004149 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 1545.62 | | | |
| 4 | 01B1210 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 531.62 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011347 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.433 | | | |
| 6 | 0105150011348 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.478 | | | |
| 7 | 0105150011349 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.649 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0105150011350 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.079 | | | |
| 9 | 0105150011351 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.723 | | | |
| 10 | 0105150011352 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.332 | | | |
| 11 | 0105150011353 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.406 | | | |
| 12 | 0105150011354 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.438 | | | |
| 13 | 0105150011355 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.714 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 0105150011356 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.368 | | | |
| 15 | 0105150011357 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.364 | | | |
| 16 | 0105150011358 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.656 | | | |
| 17 | 0105150011359 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.468 | | | |
| 18 | 0105150011360 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 36.387 | | | |
| 19 | 0105150011361 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.146 | | | |
| 20 | 0105150011362 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.517 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0105150011363 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.231 | | | |
| 22 | 01B1211 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.346 | | | |
| 23 | 010516003212 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 240 | | | |
| 24 | 010516003213 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 76 | | | |
| 25 | 010516003214 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 8 | | | |
| 26 | 0105150011364 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.386 | | | |
| 27 | 010516002042 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.292 | | | |
| 28 | 010606013025 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:成品镀锌钢格栅盖板及周圈角钢及支撑 | m2 | 2.52 | | | |
| 29 | 010515011316 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 1132 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010515011317 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 254 | | | |
| 31 | 010515011318 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 32 | 01B1212 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 33 | 010501001143 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 95.57 | | | |
| 34 | 010501001144 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 35 | 010501004042 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 546.32 | | | |
| 36 | 010502001071 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.49 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001077 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 100.36 |  |  |  |
| 38 | 010504003163 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 354.78 |  |  |  |
| 39 | 010503004080 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.67 |  |  |  |
| 40 | 010505003301 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 177.11 |  |  |  |
| 41 | 010503002159 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.55 |  |  |  |
| 42 | 010506001153 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 30.21 |  |  |  |
| 43 | 010506001154 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 60.42 |  |  |  |
| 44 | 010502002080 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.52 |  |  |  |
| 45 | 010503005080 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.11 |  |  |  |
|  | 砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 01B1213 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 33.62 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010402001146 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 89.29 | | | |
| 48 | 010401003043 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 48.68 | | | |
| 49 | 010607005153 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 254.81 | | | |
| 50 | 010607005154 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 234.39 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003436 | 保温隔热墙面（地下室外墙）（防水保护） | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚XPS板保温板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 405.68 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 01B1214 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 955.68 | | | |
| 53 | 011101006515 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 477.84 | | | |
| 54 | 01B1215 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 477.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011201004067 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 149.32 | | | |
| 56 | 010501001145 | 垫层（L3) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.01 | | | |
| 57 | 011201004068 | 立面砂浆保护层（楼面6、电梯基坑侧墙) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 50.11 | | | |
| 58 | 011101006516 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 49.36 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 59 | 010807003060 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 1 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 60 | 010904001087 | 楼(地)面卷材防水（底板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 477.84 | | | |
| 61 | 010903001044 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 149.32 | | | |
| 62 | 010903002258 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 149.32 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 010904002449 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 50.11 | | | |
| 64 | 010904002450 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 46.39 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 65 | 010801004176 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 52.96 | | | |
| 66 | 010801004177 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 2.86 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 67 | 01B1216 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 203.32 | | | |
| 68 | 01QDB002076 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 532.59 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101006517 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 594.37 | | | |
| 2 | 011101001240 | 水泥砂浆楼地面（楼地面3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 180.56 | | | |
| 3 | 011101006518 | 水泥砂浆找平层（地面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 34.35 | | | |
| 4 | 011106004054 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 51.38 | | | |
| 5 | 011104004033 | 防静电活动地板（楼地面4） | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 20.1 | | | |
| 6 | 011101006519 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 28.36 | | | |
| 7 | 011101001241 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 28.74 | | | |
| 8 | 011101003463 | 水泥砂浆防水楼面（楼24） | 1.最薄30厚C20细石混凝土随打随抹平,向地漏找坡; | m2 | 2.73 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 9 | 01B1218 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2643.2 | | | |
| 10 | 011201001426 | 墙面一般抹灰（内12、人防内墙面1.2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 861.27 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011406001066 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 861.27 | | | |
| 12 | 011201001427 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 133.84 | | | |
| 13 | 011406001067 | 内墙腻子涂料（人防墙2） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层;3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍;<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 1350.11 | | | |
| 14 | 011207001084 | 粘贴矿棉吸声板(内墙14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 457.48 | | | |
| 15 | 011201001428 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 155.32 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 16 | 011301001060 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 348.29 | | | |
| 17 | 011407002096 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 243.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 18 | 011302001141 | 吊顶天棚(棚10) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 153.72 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 19 | 011105001184 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 165.68 | | | |
| 20 | 011105001185 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 172.82 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001254 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 47.21 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004150 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 20485.213 | | | |
| 2 | 0105150011365 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.288 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4030页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 0105150011366 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.64 | | | |
| 4 | 0105150011367 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.39 | | | |
| 5 | 0105150011368 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.08 | | | |
| 6 | 0105150011369 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.86 | | | |
| 7 | 0105150011370 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.037 | | | |
| 8 | 0105150011371 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.734 | | | |
| 9 | 0105150011372 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011373 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 11.51 | | | |
| 11 | 0105150011374 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 62.82 | | | |
| 12 | 0105150011375 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.76 | | | |
| 13 | 0105150011376 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 26.35 | | | |
| 14 | 0105150011377 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.73 | | | |
| 15 | 0105150011378 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.29 | | | |
| 16 | 0105150011379 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.02 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011380 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.24 | | | |
| 18 | 01B1219 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.51 | | | |
| 19 | 010516003215 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 506 | | | |
| 20 | 0105150011381 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.465 | | | |
| 21 | 010515011319 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 28537 | | | |
| 22 | 010515011320 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2016 | | | |
| 23 | 010515011321 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2555 | | | |
| 24 | 010515011322 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 11831 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010504003164 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 336.59 | | | |
| 26 | 010504003165 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.4 | | | |
| 27 | 010504003166 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 241.59 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010504003167 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 733.98 | | | |
| 29 | 010502001072 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.7888 | | | |
| 30 | 010502001073 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 31 | 010502001074 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.832 | | | |
| 32 | 010502001075 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.107 | | | |
| 33 | 010503002160 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 69.21 | | | |
| 34 | 010503002161 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 55.37 | | | |
| 35 | 010503002162 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.12 | | | |
| 36 | 010503004081 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 37 | 010505003302 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 224.71 | | | |
| 38 | 010505003303 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼；<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 56.02 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003304 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 64.7915 | | | |
| 40 | 010505010038 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 85.137 | | | |
| 41 | 010505003305 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.09 | | | |
| 42 | 010505003306 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 17.83 | | | |
| 43 | 010505007038 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.66 | | | |
| 44 | 010505003307 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 23.963 | | | |
| 45 | 010505003308 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.674 | | | |
| 46 | 010506001155 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 88.58 | | | |
| 47 | 010506001156 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 177.16 | | | |
| 48 | 010505008037 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 131.2825 | | | |
| 49 | 010502002081 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 123.73 | | | |
| 50 | 010503005081 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 01QDBZ005034 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 250.91 | | | |
| 52 | 010501006040 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 53 | 010402001147 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 582.26 | | | |
| 54 | 010401012053 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 55 | 010607005155 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6204.21 | | | |
| 56 | 010607005156 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1766.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005211 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 229.02 | | | |
| 58 | 011001005212 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 31.65 | | | |
| 59 | 011001005213 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4099.52 | | | |
| 60 | 011001005214 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 541.06 | | | |
| 61 | 011001005215 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 33.6998 | | | |
| 62 | 011001005216 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 342.5504 | | | |
| 63 | 01B1220 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4189.48 | | | |
| 64 | 011001003437 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 601.6 | | | |

17D046CC-3DFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003438 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1039.27 | | | |
| 66 | 011001003439 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 2.0892 | | | |
| 67 | 011001003440 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 45.2785 | | | |
| 68 | 011001003441 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 71.6142 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001003442 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 492.4135 | | | |
| 70 | 011001003443 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 340.8602 | | | |
| 71 | 011001003444 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 276.7005 | | | |
| 72 | 011001003445 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 152.6668 | | | |
| 73 | 011001001076 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 443.26 | | | |

17D046CC-BDFF-4CE7-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4040页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011001001077 | 保温隔热屋面（瓦屋面2) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 760.28 | | | |
| 75 | 011101003464 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 83.76 | | | |
| 76 | 011101003465 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 31.56 | | | |
| 77 | 011101003466 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10.4 | | | |
| 78 | 011101003467 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.4094 | | | |
| 79 | 011101003468 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 342.5504 | | | |
| 80 | 011101003469 | 细石混凝土找平层(楼9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11 | | | |
| 81 | 011101003470 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 19.08 | | | |
| 82 | 011101003471 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 39.1425 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011101003472 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 390.3328 | | | |
| 84 | 011101003473 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 9.4348 | | | |
| 85 | 011101003474 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3847.84 | | | |
| 86 | 011101003475 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ 3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 572.8966 | | | |
| 87 | 01B1221 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 59.83 | | | |
| 88 | 011101006520 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 412.63 | | | |
| 89 | 010501001146 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 9.9216 | | | |
| 90 | 01B1222 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 414.88 | | | |
| 91 | 011101006521 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 443.26 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006522 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 760.28 | | | |
| 93 | 01B1223 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 443.26 | | | |
| 94 | 011101006523 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 443.26 | | | |
| 95 | 01B1224 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于 8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 443.26 | | | |
| 96 | 011101006524 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 760.28 | | | |
| 97 | 010901001039 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 760.28 | | | |
| 98 | 010902001091 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 27.955 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904001088 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 17.318 | | | |
| 100 | 010902001092 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 14.23235 | | | |
| 101 | 010904002451 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 22.5614 | | | |
| 102 | 010904002452 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 227.8779 | | | |
| 103 | 010904002453 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 76.1175 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002454 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 383.5438 | | | |
| 105 | 010904002455 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 636.8506 | | | |
| 106 | 010904002456 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 417.7888 | | | |
| 107 | 010904002457 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 26.1118 | | | |
| 108 | 010904002458 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 109 | 010903002259 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房间 | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1529.35 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 010903002260 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2200.34 | | | |
| 111 | 010904002459 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 376.73 | | | |
| 112 | 010902001093 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 556.59 | | | |
| 113 | 010902001094 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 760.28 | | | |
| 114 | 010801004178 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 010801004179 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 420.8 | | | |
| 116 | 010802004034 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 172.1 | | | |
| 117 | 010802001073 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6 | | | |
| 118 | 01B1225 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.21 | | | |
| 119 | 01B1226 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 01QDB008075 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 364.1 | | | |
| 121 | 01QDB003038 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 10 | | | |
| 122 | 01QDB008076 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 418.79 | | | |
| 123 | 01QDB004038 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 102 | | | |
| 124 | 01QDB007038 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3440.87 | | | |
| 125 | 011507004034 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 126 | 010606008024 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.31 | | | |
| 127 | 01B1227 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：厨房排气道选用23J916-1图集P10：J-PC1-18,断面尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 200.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 01B1228 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：选用23J916-1图集P16：J-PW1-24,断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 306.68 | | | |
| 129 | 01QDB002077 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 3740.46 | | | |
| 130 | 010507001106 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 101.73 | | | |
| 131 | 010507001107 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 57.73 | | | |
| 132 | 01B1229 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 01B1230 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 | | | |
| 134 | 040201022034 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 135 | 011001002035 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 928.59 | | | |
| 136 | 011001003446 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2413.41 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011001003447 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 556.56 | | | |
| 138 | 011001003448 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 599.14 | | | |
| 139 | 011001003449 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 4588.07 | | | |
| 140 | 010903002261 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8157.62 | | | |
| 141 | 010903003073 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6) | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5187.21 | | | |
| 142 | 010903003074 | 墙面砂浆防水-（板1、板2)（凸窗顶板、凸窗底板) | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 318.3675 | | | |
| 143 | 010903002262 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板) | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 124.5828 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 01B1231 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 16.89 | | | |
| 145 | 010903002263 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 344.09 | | | |
| 146 | 010807003061 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 141.09 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 147 | 010807001113 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 664.95 | | | |
| 148 | 010807001114 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测)<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 549.37 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC0-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 010807001115 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 660.44 | | | |
| 150 | 010801004180 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 245.81 | | | |
| 151 | 010802001074 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.24 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003476 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 11 | | | |
| 2 | 011101001242 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（楼面10平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 37.422 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011106004055 | 水泥砂浆楼梯面层（楼面10） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 91.3965 | | | |
| 4 | 011106002038 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 18.8 | | | |
| 5 | 011102003105 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 4.99 | | | |
| 6 | 011101006525 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 334.7728 | | | |
| 7 | 011101006526 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 539.1968 | | | |
| 8 | 011101001243 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 178.25 | | | |
| 9 | 011101001244 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 39.14 | | | |

17D046CC-DFF4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011101001245 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 19.0847 | | | |
| 11 | 011106004056 | 水泥砂浆面层（楼面25） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 31.88 | | | |
| 12 | 011102001034 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 10.4 | | | |
| 13 | 011201001429 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1614.86 | | | |
| 14 | 011201001430 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1529.35 | | | |
| 15 | 011201001431 | 墙面一般抹灰（内墙13） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 65.8 | | | |
| 16 | 011407001186 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 65.8 | | | |
| 17 | 011201001432 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1901.22 | | | |
| 18 | 011201001433 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1639.17 | | | |
| 19 | 011407001187 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 1639.17 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011201001434 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8597.83 | | | |
| 21 | 011406003295 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8597.83 | | | |
| 22 | 011406003296 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1685.08 | | | |
| 23 | 011406003297 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 590.19 | | | |
| 24 | 011201001435 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10) | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 276.81 | | | |
| 25 | 011201001436 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 313.38 | | | |
| 26 | 01B1232 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 12332.13 | | | |
| 27 | 011406003298 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 3967.8 | | | |
| 28 | 011406003299 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 347.83 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011406003300 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 629.44 | | | |
| 30 | 011406003301 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 615.14 | | | |
| 31 | 011105001186 | 水泥砂浆踢脚线（踢2) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 442.66 | | | |
| 32 | 011105001187 | 涂料踢脚线（踢3) | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 4496.02 | | | |
| 33 | 011105001188 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间) | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 232.57 | | | |
| 34 | 011105003062 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段) | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 1.1 | | | |
| 35 | 011503008073 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100) | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 292.51 | | | |

17D046CC-BDFE 4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011503001255 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 201.02 | | | |
| 37 | 011503001256 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 34.7 | | | |
| 38 | 011503008074 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 188.4 | | | |
| 39 | 011503001257 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 70.75 | | | |
| 40 | 011503001258 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001259 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 5.76 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003302 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 406.66 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011407001188 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 6339.54 | | | |
| 44 | 011407001189 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3189.55 | | | |
| 45 | 011407001190 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 551.71 | | | |
| 46 | 011407001191 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 95.9888 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |

17D046CC-BDEE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 0304040171153 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 2 | 0304040171154 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171155 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171156 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171157 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171158 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 0304040171159 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171160 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-18ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171161 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:23#-18ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171162 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:18ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171163 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 12 | 0304040171164 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030411003255 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.1 | | | |
| 14 | 030411003256 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003257 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008130 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001213 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 59.18 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011679 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12871.257 | | | |
| 19 | 0304110011680 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5516.253 | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0304110011681 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 766.514 | | | |
| 21 | 0304110011682 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 328.506 | | | |
| 22 | 0304110011683 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.67 | | | |
| 23 | 0304110011684 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011685 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 741.72 | | | |
| 25 | 0304110011686 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 317.88 | | | |
| 26 | 0304110011687 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011688 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030408001571 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.89 | | | |
| 29 | 030408001572 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 39.3 | | | |
| 30 | 030408001573 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001574 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 121.37 | | | |
| 32 | 030408001575 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001576 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.22 | | | |
| 34 | 030408001577 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 17.31 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030408001578 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 173.79 | | | |
| 36 | 030408001579 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 172 | | | |
| 37 | 030408006173 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006174 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006175 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041686 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25782.54 | | | |
| 41 | 0304110041687 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22433.88 | | | |
| 42 | 0304110041688 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3741.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 0304110041689 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 806.52 | | | |
| 44 | 0304110041690 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 760.08 | | | |
| 45 | 0304110041691 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 53.88 | | | |
| 46 | 0304110041692 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1648.65 | | | |
| 47 | 0304110041693 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1942.41 | | | |
| 48 | 0304110041694 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 919.82 | | | |
| 49 | 0304110041695 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001214 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |

17D046CC-BDEE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 030413002716 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4083.891 | | | |
| 52 | 030413002717 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002718 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001224 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 50 | | | |
| 55 | 030412001225 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 476 | | | |
| 56 | 030412001226 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |
| 57 | 030412001227 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 34 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412001228 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 55 | | | |
| 59 | 030412005073 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412001229 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004529 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 50 | | | |
| 62 | 030412004530 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 63 | 030412004531 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004532 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004533 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 64 | | | |
| 66 | 030412004534 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 17 | | | |
| 67 | 030412004535 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 18 | | | |
| 68 | 030412004536 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 34 | | | |
| 69 | 030404034280 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 376 | | | |
| 70 | 030404034281 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 238 | | | |

17D046CC-BDFE-F64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404034282 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 72 | 030404034283 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 73 | 030404035466 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 952 | | | |
| 74 | 030404035467 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 75 | 030404035468 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |
| 76 | 030404035469 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 030404035470 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 78 | 030404035471 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 79 | 030404035472 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 80 | 030404035473 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 81 | 030404035474 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 82 | 030404035475 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 83 | 030404035476 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 204 | | | |

17D46CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030404035477 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 85 | 030404033035 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 102 | | | |
| 86 | 030406006055 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030411006649 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 245 | | | |
| 88 | 030411006650 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 925 | | | |
| 89 | 030411006651 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006652 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2741 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008122 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 104 | | | |
| 92 | 0304110011689 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |
| 93 | 0304110041696 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1530 | | | |

17D04CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409005111 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |
| 95 | 030409005112 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005113 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 168.41 | | | |
| 97 | 030409005114 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004067 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004068 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 567.7 | | | |
| 100 | 030409003040 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 687.6 | | | |
| 101 | 030409008123 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 102 | 030409008124 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-2C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 030414011042 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004537 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 282 | | | |
| 105 | 020303001035 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 431.86 | | | |
| 106 | 030411006653 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 107 | 030411006654 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 350 | | | |
| 108 | 0304110011690 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 109 | 0304110011691 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 141 | | | |
| 110 | 0304110041697 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1050 | | | |
| 111 | 030404034284 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034285 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035478 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012100 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003211 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003212 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |
| 3 | 030502003213 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010038 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003258 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 59.09 | | | |
| 6 | 030413001215 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 39.39 | | | |
| 7 | 030408008131 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005308 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 5488.457 | | | |
| 9 | 030502007116 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1418.505 | | | |
| 10 | 030502007117 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 509.793 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007118 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 140.299 | | | |
| 12 | 030502012101 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 102 | | | |
| 13 | 030502012102 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 14 | 030502004034 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014081 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016042 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003214 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003215 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012077 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006107 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030507006108 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001074 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006109 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003118 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005038 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041698 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 816.511 | | | |
| 27 | 0304110041699 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 652.307 | | | |
| 28 | 0304110041700 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 28.954 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304110041701 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 110.678 | | | |
| 30 | 0304110041702 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1636.235 | | | |
| 31 | 0304110041703 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 14.916 | | | |
| 32 | 0304110041704 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.41 | | | |
| 33 | 030502005309 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 845.464 | | | |
| 34 | 030502005310 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 762.99 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003216 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041705 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041706 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171165 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012078 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013041 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001036 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008114 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008115 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008116 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012040 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041707 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 42.852 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041708 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 260.034 | | | |
| 48 | 030502005311 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 42.85 | | | |
| 49 | 030502005312 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 260.03 | | | |
| 50 | 030505005035 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014082 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034286 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 238 | | | |
| 53 | 0304110041709 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2321.07 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041710 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 108.8 | | | |
| 55 | 0304110041711 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.06 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014040 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005313 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005314 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041712 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.761 | | | |
| 60 | 0304110041713 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.271 | | | |
| 61 | 030502005315 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041714 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.373 | | | |
| 63 | 0304110041715 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 146.228 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006655 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 306 | | | |
| 65 | 0304110011692 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.634 | | | |

17D46CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304110011693 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.1845 | | | |
| 67 | 0304110011694 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1069.63 | | | |
| 68 | 0304110011695 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1142.18 | | | |
| 69 | 030413002719 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 360.4 | | | |
| 70 | 030413002720 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 228 | | | |
| 71 | 010516004062 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011696 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.9835 | | | |
| 73 | 0304110011697 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.5535 | | | |
| 74 | 0304110011698 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 972.98 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 0304110011699 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 603.55 |  |  |  |
| 76 | 030411006656 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 204 |  |  |  |
| 77 | 030413002721 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 200 |  |  |  |
| 78 | 030413002722 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 120 |  |  |  |
| 79 | 030411006657 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 231 |  |  |  |
| 80 | 0304110011700 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1025 |  |  |  |
| 81 | 0304110011701 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.5455 |  |  |  |
| 82 | 0304110011702 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 807.1 |  |  |  |
| 83 | 0304110011703 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 426.55 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002723 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 111.6 | | | |
| 85 | 030413002724 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 85 | | | |
| 86 | 030411006658 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011704 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011705 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 030413002725 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 90 | 030411006659 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011706 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 20.9035 | | | |
| 92 | 0304110011707 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002726 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 94 | 0304110011708 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |
| 95 | 0304110011709 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1160.54 | | | |
| 96 | 030411006660 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 238 | | | |
| 97 | 030413002727 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 232 | | | |
| 98 | 0304110011710 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.5285 | | | |
| 99 | 0304110011711 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10.53 | | | |
| 100 | 030411006661 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002728 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| 102 | 0304110011712 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 0304110011713 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 31.23 | | | |
| 104 | 030411006662 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002729 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 6 | | | |
| 106 | 0304110011714 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011715 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006663 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030413002730 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171166 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:14#、16#、23#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171167 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030408006176 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001580 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 280.057 | | | |
| 5 | 0304110041716 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |
| 6 | 0304110041717 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011716 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011717 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 75.97 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304110011718 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 280 | | | |
| 10 | 0304110011719 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 41.6 | | | |
| 11 | 030413001216 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 44.5 | | | |
| 12 | 030412004538 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 27 | | | |
| 13 | 030412004539 | 装饰灯 | 1.名称:投光灯<br>2.型号:AC220V LED 42W 3000K IP54<br>3.规格满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 14 | 030412004540 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 144 | | | |
| 15 | 030412004541 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 2 | | | |
| 16 | 030412004542 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 26 | | | |
| 17 | 030411006664 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 208 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030901002190 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002191 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002192 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.1 | | | |
| 4 | 030901002193 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 5 | 030901002194 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003137 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001573 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030901010081 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901010082 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表）<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013077 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 68 | | | |
| 11 | 030901013078 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 40 | | | |
| 12 | 03B733 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 20 | | | |
| 13 | 0310020031060 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 68 | | | |
| 14 | 03B734 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 031002001106 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 179.59 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002222 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.08 | | | |
| 17 | 031201001051 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 84.51 | | | |
| 18 | 030905002051 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 34 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007074 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001116 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 68 | | | |
| 3 | 030904001117 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 238 | | | |
| 4 | 030904001118 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 77 | | | |
| 5 | 030904008284 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008285 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030506001034 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009038 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005043 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 34 | | | |
| 10 | 030904003119 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 11 | 030904008286 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008287 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 35 | | | |
| 13 | 030904007075 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030904006042 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003120 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 34 | | | |
| 16 | 030411006665 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 605 | | | |
| 17 | 030411003259 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 47.2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 030408008132 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.4 | | | |
| 19 | 030413001217 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 50.98 | | | |
| 20 | 0304110041718 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041719 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1707.86 | | | |
| 22 | 0304110041720 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 206.5 | | | |
| 23 | 0304110041721 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 694.26 | | | |
| 24 | 0304110041722 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 154.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 0304110041723 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 191.08 | | | |
| 26 | 0304110011720 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1186.03 | | | |
| 27 | 030413002731 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 237.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003037 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008288 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 30 | 030507001075 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 31 | 030411006666 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 32 | 0304110041724 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 302.99 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 0304110011721 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 288.79 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008289 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011722 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |
| 36 | 0304110041725 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 37 | 0304110041726 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| 38 | 0304110041727 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 51.65 | | | |
| 39 | 0304110041728 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.72 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011723 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041729 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041730 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008290 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010034 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003062 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001038 | 通风工程检测、调试（23#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001040 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 69.36 | | | |
| 2 | 031001006838 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 91.36 | | | |
| 3 | 031001006839 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1245.08 | | | |
| 4 | 0310020031061 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1245.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001574 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 6 | 031003001575 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 7 | 031003001576 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 8 | 031003001577 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 9 | 031003001578 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |
| 10 | 03B735 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 11 | 031005006067 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 214.24 | | | |
| 12 | 031005006068 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3213.6 | | | |

17D04CC-BDFE[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012069 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 14 | 031008012070 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 34 | | | |
| 15 | 031005002034 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 102 | | | |
| 16 | 031208002223 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.27 | | | |
| 17 | 031208002224 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.67 | | | |
| 18 | 031208007038 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 25.65 | | | |
| 19 | 0310020031062 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031063 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031064 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0310020031065 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 23 | 0310020031066 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 0310020031067 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 03B736 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B737 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 72 | | | |
| 27 | 03B738 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001034 | 采暖工程系统调试（23#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006840 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006841 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 102 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006842 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 5.9 | | | |
| 4 | 031001006843 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 5 | 031001006844 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 35.54 | | | |
| 6 | 031001006845 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.1 | | | |
| 7 | 031001006846 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1066.92 | | | |
| 8 | 031001006847 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1689.46 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002225 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.75 | | | |
| 10 | 031208002226 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.62 | | | |
| 11 | 031003001579 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 12 | 031003001580 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 416 | | | |
| 13 | 031003001581 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001582 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003001583 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001584 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 17 | 031003001585 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031003013040 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 19 | 031004014388 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 68 | | | |
| 20 | 0310020031068 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 21 | 0310020031069 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 10 | | | |
| 22 | 0310020031070 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 23 | 0310020031071 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 44 | | | |
| 24 | 03B739 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 03B740 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 60 | | | |
| 26 | 030413002732 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 617.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 030413002733 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 28 | 0310020031072 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 0310020031073 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 357 | | | |
| 30 | 0310020031074 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 68 | | | |
| 31 | 031202002050 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 32 | 031002001107 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 536.65 | | | |
| 33 | 031001006848 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 425.34 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001006849 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1019.66 | | | |
| 35 | 031001003034 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 68 | | | |
| 36 | 031003001586 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 136 | | | |
| 37 | 0310020031075 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 272 | | | |
| 38 | 030413002734 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 460.7 | | | |
| 39 | 030413002735 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 40 | 031001005328 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 21.52 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4102页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005329 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.34 | | | |
| 42 | 031001005330 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 112.12 | | | |
| 43 | 031001005331 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.08 | | | |
| 44 | 031001006850 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 283.2 | | | |
| 45 | 031001006851 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 27.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006852 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.68 | | | |
| 47 | 031001006853 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 48 | 031001006854 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 49 | 031001006855 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 143.36 | | | |
| 50 | 031001006856 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 200.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 031004014389 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 170 | | | |
| 52 | 031004014390 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 204 | | | |
| 53 | 0310020031076 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 54 | 0310020031077 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 0310020031078 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 170 | | | |
| 56 | 03B741 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 170 | | | |
| 57 | 03B742 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |
| 58 | 03B743 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005332 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 40.88 | | | |
| 60 | 031001006857 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 32 | | | |
| 61 | 031001006858 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 64 | | | |
| 62 | 031001006859 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 300.9 | | | |
| 63 | 031004014391 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 64 | 031004014392 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 65 | 031004014393 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 102 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4106页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0310020031079 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 0310020031080 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 0310020031081 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 0310020031082 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 102 | | | |
| 70 | 03B744 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B745 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 102 | | | |
| 72 | 03B746 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010902004074 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 64 | | | |
| 74 | 010902004075 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 551.65 | | | |
| 75 | 031001005333 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 24.74 | | | |
| 76 | 031004014394 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 68 | | | |
| 77 | 031004014395 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 78 | 031004014396 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 79 | 0310020031083 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 187 | | | |
| 80 | 03B747 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 187 | | | |
| 81 | 010902006039 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 11 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 0310020031084 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 11 | | | |
| 83 | 031001006860 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 526.35 | | | |
| 84 | 031001005334 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.1 | | | |
| 85 | 031001005335 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.74 | | | |
| 86 | 031004014397 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 85 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001046 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.61 | | | |
| 2 | 010103004151 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1514.2 | | | |
| 3 | 010103004152 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2906.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1233 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 516.76 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011382 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.07 | | | |
| 6 | 0105150011383 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.401 | | | |
| 7 | 0105150011384 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.838 | | | |
| 8 | 0105150011385 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.969 | | | |
| 9 | 0105150011386 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.299 | | | |
| 10 | 0105150011387 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.975 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0105150011388 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.334 | | | |
| 12 | 0105150011389 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.098 | | | |
| 13 | 0105150011390 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.628 | | | |
| 14 | 0105150011391 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.27 | | | |
| 15 | 0105150011392 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.31 | | | |
| 16 | 0105150011393 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.72 | | | |
| 17 | 0105150011394 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.835 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0105150011395 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.277 | | | |
| 19 | 0105150011396 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.313 | | | |
| 20 | 01B1234 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.868 | | | |
| 21 | 010516003216 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1879 | | | |
| 22 | 010516003217 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 272 | | | |
| 23 | 010516003218 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 136 | | | |
| 24 | 0105150011397 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.474 | | | |
| 25 | 010516002043 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010512001015 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.9648 | | | |
| 27 | 010515011323 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2646 | | | |
| 28 | 010515011324 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 56 | | | |
| 29 | 010515011325 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 276 | | | |
| 30 | 010515011326 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 288 | | | |
| 31 | 01B1235 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001147 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 97.86 | | | |
| 33 | 010501001148 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004043 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 626.18 | | | |
| 35 | 010502001076 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.91 | | | |
| 36 | 010504001078 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 192.53 | | | |

17D046CC-BDFE-C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001079 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003168 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 295.07 | | | |
| 39 | 010505003309 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003310 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 169.62 | | | |
| 41 | 010503002163 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.66 | | | |
| 42 | 010503002164 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001157 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.07 | | | |
| 44 | 010506001158 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.14 | | | |
| 45 | 010502002082 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.46 | | | |
| 46 | 010503005082 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.96 | | | |
| 47 | 010503004082 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.95 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1236 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.86 | | | |
| 49 | 010401003044 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.0112 | | | |
| 50 | 010402001148 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 115.23 | | | |
| 51 | 010402001149 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 10.77 | | | |
| 52 | 010607005157 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 525.33 | | | |
| 53 | 010607005158 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 248.666667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012054 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 2.35 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003450 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 576.15 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006527 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 516.76 | | | |
| 57 | 01B1237 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1033.52 | | | |
| 58 | 01B1238 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 516.76 | | | |
| 59 | 011101006528 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 68.45 | | | |
| 60 | 010501001149 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 7.2192 | | | |
| 61 | 011101003477 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 24.81 | | | |
| 62 | 011201004069 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006529 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 102.85 | | | |
| 64 | 011101006530 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 92.34 | | | |

17D04CC-BDFE-FC64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011201004070 | 立面砂浆找平层（墙防1） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 576.15 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002460 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 587.89 | | | |
| 67 | 010904002461 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 89.259 | | | |
| 68 | 010903002264 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 43.52 | | | |
| 69 | 010903001045 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 576.15 | | | |
| 70 | 010903002265 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 576.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010904001089 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 516.76 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004181 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 67.28 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B1239 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 48.92 | | | |
| 74 | 01QDB002078 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 576.15 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006531 | 水泥砂浆找平层（底板1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层； | m2 | 516.76 | | | |
| 2 | 011101006532 | 水泥砂浆找平层（地1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层； | m2 | 24.81 | | | |
| 3 | 011102003106 | 地砖地面(地4) | 1.10厚地砖铺实拍平,DTG擦缝；<br>2.10厚瓷砖专用粘结剂<br>3.40厚DS干拌砂浆找平层<br>4.钢筋混凝土楼板； | m2 | 70.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011101001246 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.68 | | | |
| 5 | 011106004057 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 6 | 011101001247 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 326.57 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001437 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 124.35 | | | |
| 8 | 011201001438 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 42.36 | | | |
| 9 | 011406003303 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 42.36 | | | |
| 10 | 011201001439 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1624.24 | | | |
| 11 | 011201001440 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 21.56 | | | |
| 12 | 011406001068 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1624.24 | | | |
| 13 | 01B1242 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2078.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011207001085 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 451.52 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011407002097 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 253.86 | | | |
| 16 | 011301001061 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 380.25 | | | |
| 17 | 011302001142 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 191.4 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 18 | 011105001189 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 389.22 | | | |
| 19 | 011105001190 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 48.99 | | | |

17D46CC-BDFE[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011105003063 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖;<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 65.39 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001260 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.82 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103004153 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 25295.974 | | | |
| 2 | 010103004154 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |
| 3 | 0105150011398 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 0105150011399 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |
| 5 | 0105150011400 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 0105150011401 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 0105150011402 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.309 | | | |
| 8 | 0105150011403 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.932 | | | |
| 9 | 0105150011404 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.866 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4123页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011405 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.802 | | | |
| 11 | 0105150011406 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.444 | | | |
| 12 | 0105150011407 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.875 | | | |
| 13 | 0105150011408 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.884 | | | |
| 14 | 0105150011409 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.706 | | | |
| 15 | 0105150011410 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 16 | 0105150011411 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.021 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011412 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.397 | | | |
| 18 | 01B1243 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.216 | | | |
| 19 | 010516003219 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1851 | | | |
| 20 | 010516003220 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 56 | | | |
| 21 | 0105150011413 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.172 | | | |
| 22 | 010515011327 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6975 | | | |
| 23 | 010515011328 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011329 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4162 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010515011330 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9089 | | | |
| 26 | 010515011331 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003169 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.79 | | | |
| 28 | 010504003170 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 293.92 | | | |

17D046CC-BDFF-4993-963F2D0432ZF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010504003171 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.07 | | | |
| 30 | 010504003172 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 856.18 | | | |
| 31 | 010502001077 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 32 | 010503002165 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.61 | | | |
| 33 | 010503002166 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 68.23 | | | |
| 34 | 010503002167 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004083 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.2 | | | |
| 36 | 010505003311 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 142.83 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010505003312 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 515.39 | | | |
| 38 | 010505003313 | 平板（屋面) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 63.35 | | | |
| 39 | 010505010039 | 斜板（屋面) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.26 | | | |
| 40 | 010505003314 | 平板（水电井) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |
| 41 | 010505003315 | 平板（水电井) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.113 | | | |
| 42 | 010505007039 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.176 | | | |
| 43 | 010505003316 | 平板（反坎) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.06 | | | |
| 44 | 010505003317 | 平板（卫生间返沿) | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.18 | | | |
| 45 | 010506001159 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.495 | | | |
| 46 | 010506001160 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 47 | 010505008038 | 雨篷（空调板) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.42 | | | |
| 48 | 010502002083 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 117.34 | | | |
| 49 | 010503005083 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010501006041 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.76 | | | |
| 51 | 01QDBZ005035 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 241.31 | | | |
| 52 | 010402001150 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 567.45 | | | |
| 53 | 010402001151 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012055 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.28 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 010607005159 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6138.35 | | | |
| 56 | 010607005160 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 711.72 | | | |
| 57 | 011001005217 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 58 | 011001005218 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 59 | 011001005219 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 60 | 011001005220 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层,且满足节能设计专篇要求 | m2 | 439.65 | | | |
| 61 | 011001005221 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.038 | | | |
| 62 | 011001005222 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 63 | 01B1244 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011001003451 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |
| 65 | 011001003452 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003453 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003454 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003455 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |
| 69 | 011001003456 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003457 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003458 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011001001078 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001079 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 791.3 | | | |
| 74 | 011101003478 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003479 | 细石混凝土楼地面(楼面12) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 66.87 | | | |
| 76 | 011101003480 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 77 | 011101003481 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003482 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 79 | 011101003483 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011101003484 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 81 | 011101003485 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 82 | 011101003486 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |
| 83 | 011101003487 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 421.56 | | | |
| 84 | 011101003488 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 85 | 011101003489 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 86 | 011101003490 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 87 | 01B1245 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 88 | 011101006533 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 89 | 010501001150 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 01B1246 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 398.14 | | | |
| 91 | 011101006534 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ϕ4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20，密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开；<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 344.09 | | | |
| 92 | 011101006535 | 细石砼楼地面（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 791.3 | | | |
| 93 | 01B1247 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 94 | 011101006536 | 水泥砂浆找平层（屋面1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 344.09 | | | |
| 95 | 01B1248 | 屋面混凝土找坡层（屋面1） | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 344.09 | | | |
| 96 | 011101006537 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 791.3 | | | |
| 97 | 010901001040 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 791.3 | | | |
| 98 | 010904002462 | 楼(地)面涂膜防水（楼面13.13a.16.17.18.20.21.2-3.24、标准层卫生间及开敞阳台) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷,防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2329.51 | | | |

17D046CC-BDFF-4662-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 010904002463 | 楼(地)面涂膜防水（楼面15、22） | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材,遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.67 | | | |
| 100 | 010904001090 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 101 | 010903002266 | 墙面涂膜防水（内墙1.2.3) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3781.64 | | | |
| 102 | 010904002464 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 356.16 | | | |
| 103 | 010904002465 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010902001095 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 361.2945 | | | |
| 105 | 010902001096 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 691.3 | | | |
| 106 | 010801004182 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 107 | 010801004183 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 294.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4C41-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010802004035 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 186.12 | | | |
| 109 | 010802001075 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 110 | 01B1249 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 01QDB008077 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 351.07 | | | |
| 112 | 01QDB003039 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 113 | 01QDB008078 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 01QDB004039 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 115 | 01QDB007039 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2233.2 | | | |
| 116 | 011507004035 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 117 | 010606008025 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 118 | 01B1250 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸350*400<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 119 | 01B1251 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 120 | 01QDB002079 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5177.05 | | | |
| 121 | 010507001108 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 010507001109 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 123 | 010507001110 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 124 | 01B1252 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸,满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 125 | 01B1253 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 4 | | | |
| 126 | 040201022035 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 127 | 010807003062 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用； | m2 | 163.52 | | | |
| 128 | 011001002036 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 497.73 | | | |
| 129 | 011001003459 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.23 | | | |
| 130 | 011001003460 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011001003461 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |
| 132 | 011001003462 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 7440.1 | | | |
| 133 | 010903002267 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 134 | 010903003075 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 135 | 010903003076 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 136 | 010903002268 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 137 | 01B1254 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002269 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 139 | 010807001116 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 140 | 010807001117 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 928.92 | | | |
| 141 | 010807001118 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 579.15 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 010801004184 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 95.04 | | | |
| 143 | 010802001076 | 玻璃门(首层楼梯间、首层大堂门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.31 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001248 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光； | m2 | 192.4 | | | |
| 2 | 011106002039 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |

17D046CC-BEFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011102003107 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006538 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006539 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001249 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001250 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001251 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001252 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |
| 10 | 011102001035 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4144页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011201001441 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001442 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001443 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001192 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001444 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001445 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm 厚粉刷石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003304 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003305 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011406003306 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 20 | 011201001446 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011201001447 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 22 | 01B1255 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003307 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352.04 | | | |
| 24 | 011406003308 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438.08 | | | |
| 25 | 011406003309 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003310 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 497.73 | | | |
| 27 | 011105001191 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001192 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001193 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003064 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503001261 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 32 | 011503001262 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J6-P66-1<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 33 | 011503008075 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 34 | 011503008076 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001263 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001264 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001265 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003311 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001193 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001194 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2333.69 | | | |

17D046CC-BDFF-2DB4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第4148页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001195 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 425.43 | | | |
| 42 | 011407001196 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171168 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171169 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171170 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171171 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171172 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171173 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171174 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171175 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171176 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171177 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:24#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0304040171178 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 0304040171179 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 0304040171180 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003260 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 15 | 030411003261 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 16 | 030408008133 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0304130012l8 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011724 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12493.404 | | | |
| 19 | 0304110011725 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5354.316 | | | |
| 20 | 0304110011726 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 397.369 | | | |
| 21 | 0304110011727 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 170.301 | | | |
| 22 | 0304110011728 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 23 | 0304110011729 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011730 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1061.893 | | | |
| 25 | 0304110011731 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110011732 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011733 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 28 | 030408001581 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 29 | 030408001582 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |
| 30 | 030408001583 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.87 | | | |
| 31 | 030408001584 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 141.77 | | | |
| 32 | 030408001585 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030408001586 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.08 | | | |
| 34 | 030408001587 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.53 | | | |
| 35 | 030408001588 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.94 | | | |
| 36 | 030408001589 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 230.55 | | | |
| 37 | 030408006177 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006178 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006179 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 030411004173l | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28588.26 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041732 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18074.46 | | | |
| 42 | 0304110041733 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 43 | 0304110041734 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1489.17 | | | |
| 44 | 0304110041735 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 45 | 0304110041736 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 46 | 0304110041737 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1925.85 | | | |
| 47 | 0304110041738 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 101.16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304110041739 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 49 | 030413001219 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 50 | 030413002736 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4066.594 | | | |
| 51 | 030413002737 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 52 | 030413002738 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 53 | 030412001230 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 54 | 030412001231 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 506 | | | |
| 55 | 030412001232 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 56 | 030412001233 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 57 | 030412001234 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 58 | 030412005074 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030412001235 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004543 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 28 | | | |
| 61 | 030412004544 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 62 | 030412004545 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004546 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 64 | 030412004547 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 65 | 030412004548 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004549 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030412004550 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 68 | 030404034287 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 394 | | | |
| 69 | 030404034288 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 70 | 030404034289 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 71 | 030404034290 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 030404035479 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1006 | | | |
| 73 | 030404035480 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 74 | 030404035481 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 75 | 030404035482 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035483 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035484 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 78 | 030404035485 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035486 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035487 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035488 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035489 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 83 | 030404035490 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404033036 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030406006056 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 86 | 030411006667 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 87 | 030411006668 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 88 | 030411006669 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 89 | 030411006670 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 90 | 030409008125 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 91 | 0304110011734 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 0304110041740 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 93 | 030409005115 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |

17D046CC-BDFF-4584-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 030409005116 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ф10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 95 | 030409005117 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 96 | 030409005118 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 97 | 030409004069 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 98 | 030409004070 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 99 | 030409003041 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ф16钢筋或四根ф12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 100 | 030409008126 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 101 | 030409008127 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030414011043 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 103 | 030412004551 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 104 | 020303001036 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030411006671 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 106 | 030411006672 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 107 | 0304110011735 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 108 | 0304110011736 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 109 | 0304110041741 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 110 | 030404034291 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034292 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030404035491 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030502012103 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003217 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]C4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003218 | 分线接线箱(盒)1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003219 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010039 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003262 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.631 | | | |
| 6 | 030413001220 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.086 | | | |
| 7 | 030408008134 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6 | | | |
| 8 | 030502005316 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7186.157 | | | |
| 9 | 030502007119 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1013.234 | | | |
| 10 | 030502007120 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 675.245 | | | |
| 11 | 030502007121 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 265.886 | | | |
| 12 | 030502012104 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 146 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030502012105 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 140 | | | |
| 14 | 030502004035 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014083 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016043 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003220 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003221 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012079 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006110 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |
| 21 | 030507006111 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001076 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030507006112 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 9 | | | |
| 24 | 030904003121 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005039 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110041742 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 443.377 | | | |
| 27 | 0304110041743 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1103.454 | | | |
| 28 | 0304110041744 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 60.059 | | | |
| 29 | 0304110041745 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 233.705 | | | |
| 30 | 0304110041746 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1704.605 | | | |
| 31 | 0304110041747 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 29.184 | | | |
| 32 | 0304110041748 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.639 | | | |

17D046CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030502005317 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 503.436 | | | |
| 34 | 030502005318 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1337.159 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003222 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041749 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |
| 37 | 0304110041750 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171181 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012080 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013042 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001037 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008117 | 监控摄像设备1.名称半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030507008118 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008119 | 监控摄像设备1.名称红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012041 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041751 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 49.6 | | | |
| 47 | 0304110041752 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 420.584 | | | |
| 48 | 030502005319 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 49.6 | | | |
| 49 | 030502005320 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 420.584 | | | |
| 50 | 030505005036 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014084 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034293 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041753 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4A54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0304110041754 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.668 | | | |
| 55 | 0304110041755 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014041 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |
| 57 | 030502005321 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005322 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041756 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.236 | | | |
| 60 | 0304110041757 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.227 | | | |
| 61 | 030502005323 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041758 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 35.618 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 0304110041759 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006673 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 358 | | | |
| 65 | 0304110011737 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |
| 66 | 0304110011738 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.396 | | | |
| 67 | 0304110011739 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 0304110011740 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.4 | | | |
| 69 | 030413002739 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002740 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004063 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 0304110011741 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.953 | | | |
| 73 | 0304110011742 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.6605 | | | |
| 74 | 0304110011743 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.95 | | | |
| 75 | 0304110011744 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.66 | | | |
| 76 | 030411006674 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002741 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 211 | | | |
| 78 | 030413002742 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 79 | 030411006675 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 243 | | | |
| 80 | 0304110011745 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.015 | | | |
| 81 | 0304110011746 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.875 | | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 0304110011747 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.02 | | | |
| 83 | 0304110011748 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.88 | | | |
| 84 | 030413002743 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |
| 85 | 030413002744 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 86 | 030411006676 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011749 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011750 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002745 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006677 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |

17D46CC-BDFF-2E4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 0304110011751 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.195 | | | |
| 92 | 0304110011752 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.2 | | | |
| 93 | 030413002746 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 0304110011753 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 95 | 0304110011754 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 96 | 030411006678 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 97 | 030413002747 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 98 | 0304110011755 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.7405 | | | |
| 99 | 0304110011756 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 030411006679 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002748 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011757 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.368 | | | |
| 103 | 0304110011758 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.37 | | | |
| 104 | 030411006680 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002749 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 0304110011759 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 0304110011760 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006681 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002750 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 0304040171182 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171183 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 13 | | | |
| 3 | 030408006180 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001590 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 150.213 | | | |
| 5 | 0304110041760 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 6 | 0304110011761 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 7 | 0304110011762 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 150.213 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0304110011763 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.2 | | | |
| 9 | 030413001221 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 25 | | | |
| 10 | 030412004552 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 11 | 030412004553 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 12 | 030412004554 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 13 | 030411006682 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002195 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002196 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030901002197 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |
| 4 | 030901002198 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002199 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003138 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001587 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010083 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010084 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030901013079 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013080 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 12 | 03B750 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 0310020031085 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B751 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001108 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002227 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002052 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001052 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007076 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |

17D04CC-BDFF-47CC-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030904001119 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030904001120 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 322 | | | |
| 4 | 030904001121 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008291 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008292 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |
| 7 | 030506001035 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009039 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005044 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 38 | | | |
| 10 | 030904003122 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 38 | | | |
| 11 | 030904008293 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008294 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |
| 13 | 030904007077 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 44 | | | |
| 14 | 030904006043 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003123 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006683 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 750 | | | |
| 17 | 030411003263 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008135 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001222 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041761 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041762 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1983.17 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通道道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0304110041763 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 23 | 0304110041764 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 983.93 | | | |
| 24 | 0304110041765 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041766 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 197.81 | | | |
| 26 | 0304110011764 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1526.24 | | | |
| 27 | 030413002751 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 305.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003038 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030904008295 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001077 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |
| 31 | 030411006684 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 0304110041767 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011765 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008296 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 0304110011766 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041768 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041769 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041770 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 39 | 0304110041771 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011767 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041772 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304110041773 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008297 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010035 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003063 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001039 | 通风工程检测、调试（24#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001001041 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006861 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006862 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1177.92 | | | |
| 4 | 0310020031086 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1177.92 | | | |
| 5 | 031003001588 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001589 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001590 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001591 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031003001592 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B752 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006069 | 地板辐射采暖（首层) | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 186.42 | | | |
| 12 | 031005006070 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层) | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |
| 13 | 031008012071 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012072 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等)<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002035 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002228 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.29 | | | |
| 17 | 031208002229 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007039 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 0310020031087 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031088 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031089 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 0310020031090 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 0310020031091 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0310020031092 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B753 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B754 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B755 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001035 | 采暖工程系统调试（24#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006863 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006864 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006865 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006866 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 47.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006867 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006868 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1261.44 | | | |
| 7 | 031001006869 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1563.84 | | | |
| 8 | 031208002230 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002231 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001593 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001594 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001595 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001596 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001597 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001598 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001599 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013041 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014398 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 0310020031093 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 0310020031094 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 21 | 0310020031095 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4B4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4188页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0310020031096 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 | | | |
| 23 | 03B756 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B757 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 58 | | | |
| 25 | 030413002752 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 | | | |
| 26 | 030413002753 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 0310020031097 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 0310020031098 | 套管（空调) | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 0310020031099 | 套管（燃气) | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFF-4C24-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031202002051 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001109 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 537.3 | | | |
| 32 | 031001006870 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006871 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.36 | | | |
| 34 | 031001003035 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001600 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 0310020031100 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002754 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 369 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030413002755 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005336 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.16 | | | |
| 40 | 031001005337 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.54 | | | |
| 41 | 031001005338 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 65.02 | | | |
| 42 | 031001005339 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.38 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031001006872 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 206.04 | | | |
| 44 | 031001006873 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.1 | | | |
| 45 | 031001006874 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.6 | | | |
| 46 | 031001006875 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 031001006876 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 87.72 | | | |
| 48 | 031001006877 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 83.98 | | | |
| 49 | 031001006878 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014399 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014400 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 0310020031101 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFF-6C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4193页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 0310020031102 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 0310020031103 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B758 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B759 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B760 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 0310020031104 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 031001005340 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031001005341 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.24 | | | |
| 61 | 031001006879 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006880 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006881 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014401 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 65 | 031004014402 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014403 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0310020031105 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 0310020031106 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 0310020031107 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 0310020031108 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B761 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B762 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 73 | 03B763 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 010902004076 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004077 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005342 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 26.94 | | | |
| 77 | 031004014404 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014405 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014406 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 0310020031109 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B764 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 82 | 010902006040 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 0310020031110 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006882 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005343 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.78 | | | |
| 86 | 031001005344 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014407 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001047 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 420.87 | | | |
| 2 | 010103004155 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 1515.13 | | | |
| 3 | 010103004156 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 3034.51 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1256 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 516.75 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011414 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.07 | | | |
| 6 | 0105150011415 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.324 | | | |
| 7 | 0105150011416 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.178 | | | |
| 8 | 0105150011417 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.732 | | | |
| 9 | 0105150011418 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.343 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0105150011419 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.991 | | | |
| 11 | 0105150011420 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.449 | | | |
| 12 | 0105150011421 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.719 | | | |
| 13 | 0105150011422 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.419 | | | |
| 14 | 0105150011423 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.671 | | | |
| 15 | 0105150011424 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.798 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0105150011425 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.238 | | | |
| 17 | 0105150011426 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.256 | | | |
| 18 | 0105150011427 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.558 | | | |
| 19 | 0105150011428 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.598 | | | |
| 20 | 01B1257 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.873 | | | |
| 21 | 010516003221 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ18<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1897 | | | |
| 22 | 010516003222 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 272 | | | |
| 23 | 010516003223 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 136 | | | |
| 24 | 0105150011429 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.445 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010516002044 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.52 | | | |
| 26 | 010512001016 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.9648 | | | |
| 27 | 010515011332 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2444 | | | |
| 28 | 010515011333 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 56 | | | |
| 29 | 010515011334 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 384 | | | |
| 30 | 010515011335 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 244 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 01B1258 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 32 | 010501001151 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 99.97 | | | |
| 33 | 010501001152 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004044 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 617.9 | | | |
| 35 | 010502001078 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.07 | | | |
| 36 | 010504001080 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 163.85 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010504001081 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 38 | 010504003173 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 302.37 | | | |
| 39 | 010505003318 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 40 | 010505003319 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 170.37 | | | |
| 41 | 010503002168 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.91 | | | |
| 42 | 010503002169 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| 43 | 010506001161 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 25.1 | | | |
| 44 | 010506001162 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 50.2 | | | |
| 45 | 010502002084 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.65 | | | |
| 46 | 010503005084 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 47 | 010503004084 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3.67 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4A4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4204页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1259 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 35.86 | | | |
| 49 | 010401003045 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 62.01 | | | |
| 50 | 010402001152 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 101.33 | | | |
| 51 | 010402001153 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 11.91 | | | |
| 52 | 010607005161 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 577.27 | | | |
| 53 | 010607005162 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 190.866667 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010401012056 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 2.12 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 55 | 011001003463 | 保温隔热墙面（地下室外墙）（防水保护） | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 576.15 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 56 | 011101006540 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 516.75 | | | |
| 57 | 01B1260 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 1033.5 | | | |
| 58 | 01B1261 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 516.75 | | | |
| 59 | 011101006541 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 69.54 | | | |
| 60 | 010501001153 | 垫层（L3、人防地面2） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.94 | | | |
| 61 | 011101003491 | 细石混凝土垫层(地1、楼5) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）,随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 24.81 | | | |
| 62 | 011201004071 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 170.128 | | | |
| 63 | 011101006542 | 水泥砂浆找平层（L6、L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 98.78 | | | |
| 64 | 011101006543 | 水泥砂浆找平层（D4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 95.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011201004072 | 立面砂浆找平层（墙防1) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 576.15 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 66 | 010904002466 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 585.89 | | | |
| 67 | 010904002467 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 89.259 | | | |
| 68 | 010903002270 | 墙面涂膜防水（内墙16+内墙6) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 43.52 | | | |
| 69 | 010903001046 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 576.15 | | | |
| 70 | 010903002271 | 墙面涂膜防水（地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 576.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010904001091 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 516.75 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 72 | 010801004185 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 67.28 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 73 | 01B1262 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 48.37 | | | |
| 74 | 01QDB002080 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 576.15 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006544 | 水泥砂浆找平层（底板1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 516.76 | | | |
| 2 | 011101006545 | 水泥砂浆找平层（地1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 24.81 | | | |
| 3 | 011102003108 | 地砖地面(地4) | 1.40厚DS干拌砂浆找平层<br>2.钢筋混凝土楼板; | m2 | 70.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011101001253 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 22.68 | | | |
| 5 | 011106004058 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 31.44 | | | |
| 6 | 011101001254 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 326.57 | | | |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 7 | 011201001448 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑界面剂一道 | m2 | 124.35 | | | |
| 8 | 011201001449 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 42.36 | | | |
| 9 | 011406003312 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 42.36 | | | |
| 10 | 011201001450 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 1624.24 | | | |
| 11 | 011201001451 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑界面剂一道 | m2 | 21.56 | | | |
| 12 | 011406001069 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1624.24 | | | |

17D046CC-BDFF-4640993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 01B1265 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2078.51 | | | |
| 14 | 011207001086 | 粘贴矿棉吸声板(内14) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 451.52 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 15 | 011407002098 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料，遍数综合考虑，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 253.86 | | | |
| 16 | 011301001062 | 天棚抹灰(棚5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 380.25 | | | |
| 17 | 011302001143 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600；龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 191.4 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011105001194 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 389.22 | | | |
| 19 | 011105001195 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 48.99 | | | |
| 20 | 011105003065 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 65.39 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 21 | 011503001266 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 19.88 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004157 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 25295.974 | | | |
| 2 | 010103004158 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 14.98 | | | |
| 3 | 0105150011430 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.304 | | | |
| 4 | 0105150011431 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.671 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0105150011432 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 33.816 | | | |
| 6 | 0105150011433 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.089 | | | |
| 7 | 0105150011434 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.309 | | | |
| 8 | 0105150011435 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.932 | | | |
| 9 | 0105150011436 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 110.866 | | | |
| 10 | 0105150011437 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.802 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0105150011438 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 47.444 | | | |
| 12 | 0105150011439 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.875 | | | |
| 13 | 0105150011440 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.884 | | | |
| 14 | 0105150011441 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 24.706 | | | |
| 15 | 0105150011442 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 25.076 | | | |
| 16 | 0105150011443 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.021 | | | |
| 17 | 0105150011444 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.397 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 01B1266 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.216 | | | |
| 19 | 010516003224 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 1851 | | | |
| 20 | 010516003225 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 56 | | | |
| 21 | 0105150011445 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 5.172 | | | |
| 22 | 010515011336 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 6975 | | | |
| 23 | 010515011337 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4 | | | |
| 24 | 010515011338 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4162 | | | |
| 25 | 010515011339 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 9089 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010515011340 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径14mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 42 | | | |
| 27 | 010504003174 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 398.79 | | | |
| 28 | 010504003175 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 293.92 | | | |
| 29 | 010504003176 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 298.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010504003177 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 856.18 | | | |
| 31 | 010502001079 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.87 | | | |
| 32 | 010503002170 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 27.61 | | | |
| 33 | 010503002171 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 68.23 | | | |
| 34 | 010503002172 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 10.16 | | | |
| 35 | 010503004085 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.2 | | | |
| 36 | 010505003320 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 142.83 | | | |
| 37 | 010505003321 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 515.39 | | | |
| 38 | 010505003322 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 63.35 | | | |
| 39 | 010505010040 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.26 | | | |
| 40 | 010505003323 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010505003324 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.113 | | | |
| 42 | 010505007040 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 26.176 | | | |
| 43 | 010505003325 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 24.06 | | | |
| 44 | 010505003326 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.18 | | | |
| 45 | 010506001163 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 157.495 | | | |
| 46 | 010506001164 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 315 | | | |
| 47 | 010505008039 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 4.42 | | | |
| 48 | 010502002085 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 117.34 | | | |
| 49 | 010503005085 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 28.58 | | | |
| 50 | 010501006042 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.76 | | | |
| 51 | 01QDBZ005036 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 241.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 010402001154 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 567.45 | | | |
| 53 | 010402001155 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 0.18 | | | |
| 54 | 010401012057 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.28 | | | |
| 55 | 010607005163 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 6138.35 | | | |
| 56 | 010607005164 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 711.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011001005223 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专业粘结剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 299.325 | | | |
| 58 | 011001005224 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 44.65 | | | |
| 59 | 011001005225 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 4110.19 | | | |
| 60 | 011001005226 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 439.65 | | | |
| 61 | 011001005227 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 29.038 | | | |
| 62 | 011001005228 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 417.34 | | | |
| 63 | 01B1267 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 4352.038 | | | |
| 64 | 011001003464 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 684.99 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011001003465 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 460.377 | | | |
| 66 | 011001003466 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 39.6775 | | | |
| 67 | 011001003467 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 12.2115 | | | |
| 68 | 011001003468 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砌体墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 46.3 | | | |

17D046CC-2DFF-4CF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 011001003469 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 523.8839 | | | |
| 70 | 011001003470 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 221 | | | |
| 71 | 011001003471 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砼墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 196.96 | | | |
| 72 | 011001001080 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 309.501 | | | |
| 73 | 011001001081 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 791.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011101003492 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 510.3 | | | |
| 75 | 011101003493 | 细石混凝土楼地面(楼面12) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 66.87 | | | |
| 76 | 011101003494 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 44.65 | | | |
| 77 | 011101003495 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 43.44 | | | |
| 78 | 011101003496 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；3<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 20.737 | | | |
| 79 | 011101003497 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 438.08 | | | |
| 80 | 011101003498 | 细石混凝土找平层(楼面13a) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 10 | | | |
| 81 | 011101003499 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50 双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 17.18 | | | |
| 82 | 011101003500 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 29.61 | | | |

17D04CC-2DFF-6993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4222页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011101003501 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 421.56 | | | |
| 84 | 011101003502 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф 3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.95 | | | |
| 85 | 011101003503 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ф 3@50 双向钢筋，表面收光，无露筋；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3942.07 | | | |
| 86 | 011101003504 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ф 3@50 双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 522.68 | | | |
| 87 | 01B1268 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 44.65 | | | |
| 88 | 011101006546 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 223.14 | | | |
| 89 | 010501001154 | 垫层（L15b） | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 8.9336 | | | |
| 90 | 01B1269 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 398.14 | | | |
| 91 | 011101006547 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ф 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20，密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开；<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100） | m2 | 344.09 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011101006548 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ϕ 10钢筋头双向间距 900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 791.3 | | | |
| 93 | 01B1270 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 344.09 | | | |
| 94 | 011101006549 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 344.09 | | | |
| 95 | 01B1271 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 344.09 | | | |
| 96 | 011101006550 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 791.3 | | | |
| 97 | 010901001041 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 791.3 | | | |
| 98 | 010904002468 | 楼(地)面涂膜防水（楼面13.13a.16.17.18.20.21.2-3.24、标准层卫生间及开敞阳台) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2329.51 | | | |
| 99 | 010904002469 | 楼(地)面涂膜防水（楼面15、22) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘接剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>5.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 72.67 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010904001092 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 45.2 | | | |
| 101 | 010903002272 | 墙面涂膜防水（内墙1.2.3) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素,综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 3781.64 | | | |
| 102 | 010904002470 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 356.16 | | | |
| 103 | 010904002471 | 天棚面涂膜防水（棚2) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 438.07 | | | |
| 104 | 010902001097 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 361.2945 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4225页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 010902001098 | 卷材防水（屋面2) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 691.3 | | | |
| 106 | 010801004186 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 2.86 | | | |
| 107 | 010801004187 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 294.64 | | | |
| 108 | 010802004036 | 防盗门（入户门) | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 186.12 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010802001077 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 16.92 | | | |
| 110 | 01B1272 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 01QDB008079 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 351.07 | | | |
| 112 | 01QDB003040 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 113 | 01QDB008080 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 413.81 | | | |
| 114 | 01QDB004040 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 115 | 01QDB007040 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 2233.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 116 | 011507004036 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 72 | | | |
| 117 | 010606008026 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 | | | |
| 118 | 01B1273 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸350*400<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 212.4 | | | |
| 119 | 01B1274 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 318.6 | | | |
| 120 | 01QDB002081 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5177.05 | | | |
| 121 | 010507001111 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土随捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 85.45 | | | |
| 122 | 010507001112 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 41.81 | | | |
| 123 | 010507001113 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 3.06 | | | |
| 124 | 01B1275 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 01B1276 | 溢流口 | 1、预埋ϕC75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 4 | | | |
| 126 | 040201022036 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 8.9 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 127 | 010807003063 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 163.52 | | | |
| 128 | 011001002037 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 468.69 | | | |
| 129 | 011001003472 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2196.23 | | | |
| 130 | 011001003473 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 366.52 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 011001003474 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 389.03 | | | |
| 132 | 011001003475 | 保温隔热墙面（外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或10mm 厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 7440.1 | | | |
| 133 | 010903002273 | 墙面涂膜防水（外墙1、2、3、4、5、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8101 | | | |
| 134 | 010903003077 | 墙面砂浆防水（外墙1、2、3、4、5） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 8101 | | | |
| 135 | 010903003078 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 259.596 | | | |
| 136 | 010903002274 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 112.338 | | | |
| 137 | 01B1277 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等；<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 13.2 | | | |

17D046CC-2DFF-[illegible]-0993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010903002275 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.12 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |
| 139 | 010807001119 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、纱窗、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 566.82 | | | |
| 140 | 010807001120 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 928.92 | | | |
| 141 | 010807001121 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 579.15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 010801004188 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等)<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 95.04 | | | |
| 143 | 010802001078 | 玻璃门(首层楼梯间、首层大堂门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.31 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101001255 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 192.4 | | | |
| 2 | 011106002040 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 24.05 | | | |

17D046CC-BBFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011102003109 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 3.83 | | | |
| 4 | 011101006551 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 438.08 | | | |
| 5 | 011101006552 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 522.684 | | | |
| 6 | 011101001256 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 237.09 | | | |
| 7 | 011101001257 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 29.61 | | | |
| 8 | 011101001258 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 17.18 | | | |
| 9 | 011101001259 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.414 | | | |
| 10 | 011102001036 | 石材楼地面（L15a) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 43.44 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011201001452 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1580.148 | | | |
| 12 | 011201001453 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2389.5 | | | |
| 13 | 011201001454 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2274.59 | | | |
| 14 | 011407001197 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 570.18 | | | |
| 15 | 011201001455 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 570.18 | | | |
| 16 | 011201001456 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm 厚粉刷石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 8586 | | | |
| 17 | 011406003313 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 8586 | | | |
| 18 | 011406003314 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1145.37 | | | |
| 19 | 011406003315 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 968 | | | |
| 20 | 011201001457 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 734.9 | | | |

17D46CC-DF1A-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011201001458 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 233.1 | | | |
| 22 | 01B1278 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 10311.07 | | | |
| 23 | 011406003316 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 4352.04 | | | |
| 24 | 011406003317 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 438.08 | | | |
| 25 | 011406003318 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 437.18 | | | |
| 26 | 011406003319 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 468.69 | | | |
| 27 | 011105001196 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 476.64 | | | |
| 28 | 011105001197 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3968.208 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011105001198 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 676.313 | | | |
| 30 | 011105003066 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 50.524 | | | |
| 31 | 011503001267 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/85<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 219.6 | | | |
| 32 | 011503001268 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J6-P66-1<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 52.55 | | | |
| 33 | 011503008077 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 258 | | | |
| 34 | 011503008078 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参15J403-1-PD51<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 186.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011503001269 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 95.04 | | | |
| 36 | 011503001270 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 37 | 011503001271 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 38 | 011406003320 | 满刮腻子（外墙4） | 1.基层类型:保温面<br>2.腻子种类:柔性耐水腻子三遍<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求 | m2 | 389.03 | | | |
| 39 | 011407001198 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 7466.83 | | | |
| 40 | 011407001199 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 2333.69 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011407001200 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 425.43 | | | |
| 42 | 011407001201 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 112.34 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171184 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171185 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 34 | | | |
| 3 | 0304040171186 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（变异）<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171187 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171188 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171189 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-1ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171190 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-10ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171191 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-10ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171192 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171193 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:25#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0304040171194 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 0304040171195 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 0304040171196 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 14 | 030411003264 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 57.05 | | | |
| 15 | 030411003265 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 13.95 | | | |
| 16 | 030408008136 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-0993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0304130011223 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 42.475 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |
| 18 | 0304110011768 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12493.404 | | | |
| 19 | 0304110011769 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5354.316 | | | |
| 20 | 0304110011770 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 397.369 | | | |
| 21 | 0304110011771 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 170.301 | | | |
| 22 | 0304110011772 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 16.43 | | | |
| 23 | 0304110011773 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011774 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1061.893 | | | |
| 25 | 0304110011775 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 455.097 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 0304110011776 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 27 | 0304110011777 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.9 | | | |
| 28 | 030408001591 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.33 | | | |
| 29 | 030408001592 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |
| 30 | 030408001593 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 16.87 | | | |
| 31 | 030408001594 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 141.77 | | | |
| 32 | 030408001595 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41.89 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030408001596 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 24.08 | | | |
| 34 | 030408001597 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.53 | | | |
| 35 | 030408001598 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.94 | | | |
| 36 | 030408001599 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 230.55 | | | |
| 37 | 030408006181 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006182 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006183 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041774 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 28588.26 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110041775 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18074.46 | | | |
| 42 | 0304110041776 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4524.09 | | | |
| 43 | 0304110041777 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1489.17 | | | |
| 44 | 0304110041778 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1315.35 | | | |
| 45 | 0304110041779 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 99 | | | |
| 46 | 0304110041780 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1925.85 | | | |
| 47 | 0304110041781 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 101.16 | | | |

17D046CC-BDFF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304110041782 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 49 | 030413001224 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 50 | 030413002756 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4066.594 | | | |
| 51 | 030413002757 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 52 | 030413002758 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 53 | 030412001236 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 54 | 030412001237 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 506 | | | |
| 55 | 030412001238 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 326 | | | |
| 56 | 030412001239 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 57 | 030412001240 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 030412005075 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 59 | 030412001241 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004555 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 28 | | | |
| 61 | 030412004556 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 51 | | | |
| 62 | 030412004557 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 63 | 030412004558 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 8 | | | |
| 64 | 030412004559 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 65 | 030412004560 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 66 | 030412004561 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 67 | 030412004562 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 20 | | | |
| 68 | 030404034294 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 394 | | | |
| 69 | 030404034295 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 70 | 030404034296 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 030404034297 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 72 | 030404035492 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1006 | | | |
| 73 | 030404035493 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 74 | 030404035494 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 75 | 030404035495 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 76 | 030404035496 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035497 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 78 | 030404035498 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 79 | 030404035499 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035500 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035501 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035502 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 288 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030404035503 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 84 | 030404033037 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |
| 85 | 030406006057 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 86 | 030411006685 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 196 | | | |
| 87 | 030411006686 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 875 | | | |
| 88 | 030411006687 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 89 | 030411006688 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2478 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 90 | 030409008128 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 91 | 0304110011778 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 92 | 0304110041783 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |

17D04CC-BDFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030409005119 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ф10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 155.81 | | | |
| 94 | 030409005120 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ф10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 122.42 | | | |
| 95 | 030409005121 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 220.14 | | | |
| 96 | 030409005122 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 97 | 030409004071 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 98 | 030409004072 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 532.35 | | | |
| 99 | 030409003042 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ф16钢筋或四根ф12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 708 | | | |
| 100 | 030409008129 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 101 | 030409008130 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 030414011044 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 103 | 030412004563 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 314 | | | |
| 104 | 020303001037 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 452.64 | | | |
| 105 | 030411006689 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 106 | 030411006690 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 386 | | | |
| 107 | 0304110011779 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 360 | | | |
| 108 | 0304110011780 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 157 | | | |
| 109 | 0304110041784 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1080 | | | |
| 110 | 030404034298 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034299 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 112 | 030404035504 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030502012106 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003223 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502003224 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 3 | 030502003225 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 72 | | | |
| 4 | 030502010040 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003266 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 121.631 | | | |
| 6 | 030413001225 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 81.086 | | | |
| 7 | 030408008137 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 6 | | | |
| 8 | 030502005324 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 7186.157 | | | |
| 9 | 030502007122 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1013.234 | | | |
| 10 | 030502007123 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 675.245 | | | |

17D46CC-BDEE-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030502007124 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 265.886 | | | |
| 12 | 030502012107 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 146 | | | |
| 13 | 030502012108 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 140 | | | |
| 14 | 030502004036 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 030502014085 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 144 | | | |
| 16 | 030502016044 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 144 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003226 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003227 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012081 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006113 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 030507006114 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |
| 22 | 030507001078 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 9 | | | |
| 23 | 030507006115 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 9 | | | |
| 24 | 030904003124 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 030507005040 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 7 | | | |
| 26 | 0304110041785 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 443.377 | | | |
| 27 | 0304110041786 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1103.454 | | | |
| 28 | 0304110041787 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 60.059 | | | |

17D046CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304110041788 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 233.705 | | | |
| 30 | 0304110041789 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1704.605 | | | |
| 31 | 0304110041790 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 29.184 | | | |
| 32 | 0304110041791 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 10.639 | | | |
| 33 | 030502005325 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E-可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 503.436 | | | |
| 34 | 030502005326 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E可视<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1337.159 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003228 | 分线接线箱(盒) 1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041792 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2017.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0304110041793 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 38 | 0304040171197 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012082 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013043 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001038 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008120 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 43 | 030507008121 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008122 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012042 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041794 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 49.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 0304110041795 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 420.584 | | | |
| 48 | 030502005327 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 49.6 | | | |
| 49 | 030502005328 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 420.584 | | | |
| 50 | 030505005037 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014086 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034300 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 288 | | | |
| 53 | 0304110041796 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2811.6 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041797 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7.668 | | | |
| 55 | 0304110041798 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 116.44 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014042 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030502005329 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 33 | | | |
| 58 | 030502005330 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 70 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |
| 59 | 0304110041799 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10.236 | | | |
| 60 | 0304110041800 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.227 | | | |
| 61 | 030502005331 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 26 | | | |
| 62 | 0304110041801 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 35.618 | | | |
| 63 | 0304110041802 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVV-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 108.855 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006691 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 358 | | | |
| 65 | 0304110011781 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.771 | | | |

17D46CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304110011782 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.396 | | | |
| 67 | 0304110011783 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1240.77 | | | |
| 68 | 0304110011784 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1205.4 | | | |
| 69 | 030413002759 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 381.6 | | | |
| 70 | 030413002760 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 240 | | | |
| 71 | 010516004064 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 20 | | | |
| 72 | 0304110011785 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.953 | | | |
| 73 | 0304110011786 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.6605 | | | |
| 74 | 0304110011787 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1057.95 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 0304110011788 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 400.66 | | | |
| 76 | 030411006692 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 77 | 030413002761 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 211 | | | |
| 78 | 030413002762 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 79 | 030411006693 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 243 | | | |
| 80 | 0304110011789 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.015 | | | |
| 81 | 0304110011790 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.875 | | | |
| 82 | 0304110011791 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 849.02 | | | |
| 83 | 0304110011792 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 274.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030413002763 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 52.2 | | | |
| 85 | 030413002764 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 55 | | | |
| 86 | 030411006694 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 34 | | | |
| 87 | 0304110011793 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 88 | 0304110011794 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1008.9 | | | |
| 89 | 030413002765 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| 90 | 030411006695 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 91 | 0304110011795 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24.195 | | | |
| 92 | 0304110011796 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 24.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93 | 030413002766 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 94 | 0304110011797 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 95 | 0304110011798 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1405.8 | | | |
| 96 | 030411006696 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 288 | | | |
| 97 | 030413002767 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 281 | | | |
| 98 | 0304110011799 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.7405 | | | |
| 99 | 0304110011800 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3.74 | | | |
| 100 | 030411006697 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413002768 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |
| 102 | 0304110011801 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.368 | | | |

17D46CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 103 | 0304110011802 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 22.37 | | | |
| 104 | 030411006698 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002769 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4 | | | |
| 106 | 0304110011803 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 107 | 0304110011804 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 15 | | | |
| 108 | 030411006699 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 109 | 030413002770 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171198 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通道道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 0304040171199 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 13 | | | |
| 3 | 030408006184 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001600 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 150.213 | | | |
| 5 | 0304110041803 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 6 | 0304110011805 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 52 | | | |
| 7 | 0304110011806 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 150.213 | | | |
| 8 | 0304110011807 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 31.2 | | | |
| 9 | 030413001226 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 25 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030412004564 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 125 | | | |
| 11 | 030412004565 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1b<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K 40° IP65 L=500mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 3 | | | |
| 12 | 030412004566 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 14 | | | |
| 13 | 030411006700 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 156 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002200 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002201 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002202 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 030901002203 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002204 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003139 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001601 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010085 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 34 | | | |
| 9 | 030901010086 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓（兼做试验消火栓，含压力表)<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030901013081 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 11 | 030901013082 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 03B767 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 0310020031111 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 72 | | | |
| 14 | 03B768 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 72 | | | |
| 15 | 031002001110 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 16 | 031208002232 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 17 | 030905002053 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 18 | 031201001053 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007078 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001122 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4C0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030904001123 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 322 | | | |
| 4 | 030904001124 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 99 | | | |
| 5 | 030904008298 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904008299 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 11 | | | |
| 7 | 030506001036 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009040 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904005045 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 38 | | | |
| 10 | 030904003125 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 38 | | | |
| 11 | 030904008300 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030904008301 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 56 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030904007079 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 44 | | | |
| 14 | 030904006044 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904003126 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 030411006701 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 750 | | | |
| 17 | 030411003267 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 18 | 030408008138 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 19 | 030413001227 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 20 | 0304110041804 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 153.4 | | | |
| 21 | 0304110041805 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1983.17 | | | |
| 22 | 0304110041806 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 0304110041807 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 983.93 | | | |
| 24 | 0304110041808 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 25 | 0304110041809 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 197.81 | | | |
| 26 | 0304110011808 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1526.24 | | | |
| 27 | 030413002771 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 305.2 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 28 | 030503003039 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030904008302 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 70 | | | |
| 30 | 030507001079 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 70 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 030411006702 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| 32 | 0304110041810 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 272.49 | | | |
| 33 | 0304110011809 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 265.09 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 34 | 030904008303 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 35 | 0304110011810 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.17 | | | |
| 36 | 0304110041811 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 37 | 0304110041812 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| 38 | 0304110041813 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304110041814 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5.57 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 40 | 0304110011811 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 41 | 0304110041815 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 42 | 0304110041816 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 43 | 030904008304 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010036 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-3DFF-4764-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030108003064 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030704001040 | 通风工程检测、调试（25#楼地上通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001042 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006883 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 107.28 | | | |
| 3 | 031001006884 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1177.92 | | | |
| 4 | 031002003111 2 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径）<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1177.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4272页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031003001602 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001603 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001604 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001605 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 9 | 031003001606 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B769 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006071 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 186.42 | | | |
| 12 | 031005006072 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3500.64 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031008012073 | 集水器 | 1.规格:分集水器 5回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012074 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002036 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |
| 16 | 031208002233 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.29 | | | |
| 17 | 031208002234 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径: ϕ 57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007040 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 0310020031113 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031114 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031115 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0310020031116 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 0310020031117 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 24 | 0310020031118 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B770 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 03B771 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B772 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001036 | 采暖工程系统调试（25#楼采暖) | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006885 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006886 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001006887 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 17.7 | | | |
| 4 | 031001006888 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 47.6 | | | |
| 5 | 031001006889 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 115.3 | | | |
| 6 | 031001006890 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1261.44 | | | |
| 7 | 031001006891 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1563.84 | | | |
| 8 | 031208002235 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031208002236 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 |  |  |  |
| 10 | 031003001607 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 031003001608 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 |  |  |  |
| 12 | 031003001609 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 031003001610 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 031003001611 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表)<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 |  |  |  |
| 15 | 031003001612 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 |  |  |  |
| 16 | 031003001613 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 031003013042 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 |  |  |  |
| 18 | 031004014408 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 0310020031119 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 |  |  |  |
| 20 | 0310020031120 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21 | 0310020031121 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 |  |  |  |
| 22 | 0310020031122 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 40 |  |  |  |
| 23 | 03B773 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 03B774 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 58 |  |  |  |
| 25 | 030413002772 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 606.6 |  |  |  |
| 26 | 030413002773 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 0310020031123 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 0310020031124 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 396 | | | |
| 29 | 0310020031125 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |
| 30 | 031202002052 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001111 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 537.3 | | | |
| 32 | 031001006892 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 481.32 | | | |
| 33 | 031001006893 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 891.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 031001003036 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001614 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 0310020031126 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002774 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 369 | | | |
| 38 | 030413002775 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005345 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.16 | | | |
| 40 | 031001005346 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.54 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001005347 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 65.02 | | | |
| 42 | 031001005348 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 26.38 | | | |
| 43 | 031001006894 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 206.04 | | | |
| 44 | 031001006895 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 141.1 | | | |
| 45 | 031001006896 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 132.6 | | | |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031001006897 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006898 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 87.72 | | | |
| 48 | 031001006899 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 83.98 | | | |
| 49 | 031001006900 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 212.4 | | | |
| 50 | 031004014409 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014410 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 0310020031127 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 53 | 0310020031128 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 0310020031129 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B775 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B776 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 57 | 03B777 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 0310020031130 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 031001005349 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 14.66 | | | |
| 60 | 031001005350 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 47.24 | | | |
| 61 | 031001006901 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 34 | | | |
| 62 | 031001006902 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 68 | | | |
| 63 | 031001006903 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 64 | 031004014411 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014412 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 66 | 031004014413 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 67 | 0310020031131 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 68 | 0310020031132 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 69 | 0310020031133 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 70 | 0310020031134 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |
| 71 | 03B778 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 72 | 03B779 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 03B780 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 010902004078 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 68 | | | |
| 75 | 010902004079 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 625.4 | | | |
| 76 | 031001005351 | 铸铁管 | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 26.94 | | | |
| 77 | 031004014414 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 031004014415 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 79 | 031004014416 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 80 | 0310020031135 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 03B781 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |

17D046CC-BDFF-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 010902006041 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 0310020031136 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 031001006904 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 633 | | | |
| 85 | 031001005352 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.78 | | | |
| 86 | 031001005353 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 33.66 | | | |
| 87 | 031004014417 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001048 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 411.74 | | | |
| 2 | 010103004159 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 2666.61 | | | |
| 3 | 010103004160 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 820.71 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1279 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 508.55 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 5 | 0105150011446 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.084 | | | |
| 6 | 0105150011447 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.351 | | | |
| 7 | 0105150011448 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.334 | | | |
| 8 | 0105150011449 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 8.672 | | | |
| 9 | 0105150011450 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.145 | | | |
| 10 | 0105150011451 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.157 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0105150011452 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.212 | | | |
| 12 | 0105150011453 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.911 | | | |
| 13 | 0105150011454 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.385 | | | |
| 14 | 0105150011455 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.119 | | | |
| 15 | 0105150011456 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.991 | | | |
| 16 | 0105150011457 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 17.932 | | | |
| 17 | 0105150011458 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.143 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0105150011459 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.597 | | | |
| 19 | 0105150011460 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 10.953 | | | |
| 20 | 01B1280 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 1.108 | | | |
| 21 | 010516003226 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 817 | | | |
| 22 | 010516003227 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 104 | | | |
| 23 | 010516003228 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 40 | | | |
| 24 | 0105150011461 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 1.311 | | | |
| 25 | 010516002045 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 0.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 010512001017 | 预制盖板 | 1.图代号:见图纸<br>2.单件体积:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.混凝土强度等级:详见图纸<br>5.包括安装、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，及钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、埋件、开洞、工程现场安装或其他附件等内容，满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.66 | | | |
| 27 | 010515011341 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 30066 | | | |
| 28 | 010515011342 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| 29 | 010515011343 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 218 | | | |
| 30 | 010515011344 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 196 | | | |
| 31 | 01B1281 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.23 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010501001155 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 92.53 | | | |
| 33 | 010501001156 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |
| 34 | 010501004045 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40 P8 防腐阻锈<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 404.31 | | | |
| 35 | 010502001080 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12.42 | | | |
| 36 | 010504001082 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C45 P8 防腐阻锈<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 185.36 | | | |
| 37 | 010504003178 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.短肢剪力墙、轻型框剪墙的工程量并入此项清单 | m3 | 310.19 | | | |
| 38 | 010503004086 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010505003327 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 163.36 | | | |
| 40 | 010503002173 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 80.95 | | | |
| 41 | 010506001165 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 34.91 | | | |
| 42 | 010506001166 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 69.82 | | | |
| 43 | 010502002086 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.47 | | | |
| 44 | 010503005086 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.6 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 45 | 01B1282 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 22.21 | | | |
| 46 | 010401003046 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 49.6 | | | |
| 47 | 010402001156 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 154.67 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010402001157 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 49.9 | | | |
| 49 | 010607005165 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 468.91 | | | |
| 50 | 010607005166 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 163.61 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 51 | 011001003476 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:满粘60厚挤塑聚苯板，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 351.22 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 52 | 011101006553 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 476.53 | | | |
| 53 | 01B1283 | ф4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 953.06 | | | |
| 54 | 01B1284 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 476.53 | | | |
| 55 | 011101006554 | 细石砼保护层（外墙外侧筏板上） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 43.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 010501001157 | 垫层（L3、人防地面2) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:80mmLC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 21.1512 | | | |
| 57 | 011201004073 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、电梯基坑) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 156.96 | | | |
| 58 | 011101006555 | 水泥砂浆找平层（L6、L7) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 42.22 | | | |
| 59 | 011101006556 | 水泥砂浆找平层（D4) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 52.96 | | | |
| 60 | 011201004074 | 立面砂浆找平层（墙防1) | 1.基础类型：砼墙<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 319.29 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 61 | 010904002472 | 楼(地)面涂膜防水（地1.3楼3.4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 336.07 | | | |
| 62 | 010904002473 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6.7电梯基坑、集水坑、排水沟、消防水池、人防水池地面) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 42.22 | | | |
| 63 | 010903002276 | 墙面涂膜防水（内墙16) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 156.96 | | | |
| 64 | 010903001047 | 墙面卷材防水（地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 319.29 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010903002277 | 墙面涂膜防水（地下室外墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 319.29 | | | |
| 66 | 010904001093 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂);<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 476.53 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |
| 67 | 010801004189 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 51.76 | | | |
| 68 | 010801004190 | 钢质防火门（乙级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 9.68 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 69 | 01B1285 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 44.64 | | | |

17D04CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 01QDB002082 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 115.165 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001260 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）楼梯 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 2 | 011106004059 | 水泥砂浆楼梯面层（楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光;<br>3.防滑条材料种类、规格:护角筋采用7*17 铜条护角,与基层固定牢固;，其他内容满足设计要求 | m2 | 32.72 |  |  |  |
| 3 | 011101001261 | 水泥砂浆面层（L3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 527.06 |  |  |  |
| 4 | 011101006557 | 水泥砂浆找平层（底防1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 508.55 |  |  |  |
| 5 | 011101006558 | 水泥砂浆找平层（地4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:40厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 52.96 |  |  |  |
|  | 内外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001459 | 墙面一般抹灰（内墙4）电梯厅 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 239.42 |  |  |  |
| 7 | 011201001460 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 843.59 |  |  |  |
| 8 | 011406001070 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 1582.68 |  |  |  |

17D046CC-2DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011201001461 | 墙面一般抹灰（内墙15）送排风井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平,综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂 | m2 | 129.04 | | | |
| 10 | 011207001087 | 粘贴矿棉吸声板(内14，人防墙3) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 420.41 | | | |
| 11 | 01B1288 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 2371.55 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 12 | 011407002099 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:天棚耐水腻子三遍<br>4..涂料品种、喷刷遍数:刷防霉涂料三遍数，颜色等其余满足设计及委托方要求 | m2 | 341.97 | | | |
| 13 | 011301001063 | 天棚抹灰(5.6) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 394.88 | | | |
| 14 | 011302001144 | 吊顶天棚(棚10)排风机房 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:12厚B1级矿棉吸声板面层<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨，间距600用挂插件与次龙骨插接；T型轻钢次龙骨，用吸顶吊件联结，间距≤600;龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层，颜色满足招标人要求<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求<br>7.防护材料种类:满足设计及施工规范要求 | m2 | 155.97 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 15 | 011105001199 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 543 | | | |
| 16 | 011105001200 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 73.35 | | | |
| 17 | 011105003067 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.DTG勾缝；2.粘贴地砖；<br>4.报价综合考虑切割、损耗、拼接等费用 | m2 | 30.44 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 18 | 011503001272 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 20.09 | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| | 地上-土建 | | | | | | | |
| 1 | 010103004161 | 竣工清理【3.6米内】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米内 | m3 | 22694.21 | | | |
| 2 | 0105150011462 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.343 | | | |
| 3 | 0105150011463 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.286 | | | |
| 4 | 0105150011464 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 41.967 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0105150011465 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 13.067 | | | |
| 6 | 0105150011466 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 14.221 | | | |
| 7 | 0105150011467 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 106.505 | | | |
| 8 | 0105150011468 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 21.747 | | | |
| 9 | 0105150011469 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 50.971 | | | |
| 10 | 0105150011470 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 19.565 | | | |
| 11 | 0105150011471 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 27.358 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0105150011472 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.758 | | | |
| 13 | 0105150011473 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.479 | | | |
| 14 | 0105150011474 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.286 | | | |
| 15 | 0105150011475 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.443 | | | |
| 16 | 01B1289 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:型号综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.52 | | | |
| 17 | 010516003229 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 248 | | | |
| 18 | 0105150011476 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 3.71 | | | |
| 19 | 010515011345 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 17724 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 010515011346 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2652 | | | |
| 21 | 010515011347 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 5100 | | | |
| 22 | 010515011348 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 8024 | | | |
| 23 | 010504003179 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 380.35 | | | |
| 24 | 010504003180 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 289.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010504003181 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 289.54 | | | |
| 26 | 010504003182 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.相同砼型号的现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>5.综合考虑现浇砼填充墙水平及竖向分隔缝，固定板，挤塑板<br>6.现浇砼填充墙的窗台压顶，及现浇砼填充墙顶部膨胀细石混凝土并入此项清单，费用在本项清单中综合考虑，不单独计取 | m3 | 846.48 | | | |
| 27 | 010502001081 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.19 | | | |
| 28 | 010502001082 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.42 | | | |
| 29 | 010502001083 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.42 | | | |
| 30 | 010502001084 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C45<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.79 | | | |
| 31 | 010503002174 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 57.73 | | | |
| 32 | 010503002175 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 15.78 | | | |
| 33 | 010503002176 | 矩形梁（屋面） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 15.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010503004087 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.77 | | | |
| 35 | 010505003328 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 401.03 | | | |
| 36 | 010505003329 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.叠合板间拼缝工程量并入此清单内，做法详见图纸 | m3 | 128.63 | | | |
| 37 | 010505003330 | 平板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30 P6<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73.72 | | | |
| 38 | 010505010041 | 斜板（屋面） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 73.97 | | | |
| 39 | 010505003331 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.63 | | | |
| 40 | 010505003332 | 平板（水电井） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C40 微膨胀<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 9.19 | | | |
| 41 | 010505007041 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑诱导缝的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25.55 | | | |
| 42 | 010505003333 | 平板（反坎） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 21.13 | | | |
| 43 | 010505003334 | 平板（卫生间返沿） | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 20.96 | | | |
| 44 | 010506001167 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 169.56 | | | |
| 45 | 010506001168 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：商混<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.混凝土厚度：±10mm | m2 | 339.12 | | | |
| 46 | 010505008040 | 雨篷（空调板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.120mm厚<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 104.4 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4304页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010502002087 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 98.81 | | | |
| 48 | 010503005087 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 29.65 | | | |
| 49 | 01QDBZ005037 | 叠合板 | 1.类型:QDBS<br>2.构件规格或图号:详见图纸<br>3.安装高度:详见图纸<br>4.包括安装（含支撑）、堆放、运输（含场内运输）、卸车、清理模内杂物、刷隔离剂，包含钢筋的费用，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，砂浆制作、运输、养护、埋件、电盒、开洞、工程现场安装或其他附件等如图纸及工程规范所述，与《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》<15G366-1>配合使用且应满足混凝土规范的相关规定 | m3 | 216.82 | | | |
| 50 | 010501006043 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| 51 | 010402001158 | 砌块墙（≤3.6米) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 470.35 | | | |
| 52 | 010401012058 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 0.24 | | | |
| 53 | 010607005167 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 1759.044 | | | |

17D04CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010607005168 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 2573.43 | | | |
| 55 | 011001005229 | 保温隔热楼地面（L13首层卫生间、L14住宅首层主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L17首层开敞阳台、L16首层住宅厨房、） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 265.7 | | | |
| 56 | 011001005230 | 保温隔热楼地面（L15首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 25.99 | | | |
| 57 | 011001005231 | 保温隔热楼地面（L19住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间、L21住宅二层及以上厨房) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20mm厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求<br>3.地暖房间包含沿墙体内侧贴20厚挤塑聚苯板保温层,安装高度略低于垫层 | m2 | 3632.39 | | | |
| 58 | 011001005232 | 保温隔热楼地面（L18住宅标准层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 507.91 | | | |
| 59 | 011001005233 | 保温隔热楼地面（L17首层:开敞阳台) | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘60厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 28.74 | | | |
| 60 | 011001005234 | 保温隔热楼地面（L20）住宅二层及以上卫生间 | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘20厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 395.73 | | | |
| 61 | 01B1290 | 反射膜（L14、L16、L19、L21） | 1.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜<br>2.按地暖投影面积计算 | m2 | 3847.43 | | | |
| 62 | 011001003477 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砌体墙) | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道) | m2 | 896.62 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011001003478 | 保温隔热墙面（内墙9分户墙-砼墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 828.49 | | | |
| 64 | 011001003479 | 保温隔热墙面（内墙2分户墙-砌体墙） | 1.保温隔热部位：分户墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠，5厚粘结砂浆找平拉毛<br>5.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 159.79 | | | |
| 65 | 011001003480 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砌体墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 375.1 | | | |
| 66 | 011001003481 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙5-砼墙）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 295.01 | | | |
| 67 | 011001003482 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙7-砼墙）地上楼梯间 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 70.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011001003483 | 保温隔热墙面（采暖与非采暖隔墙内墙11-砌体墙）水暖井、电井 | 1.保温隔热部位：采暖与非采暖隔墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚玻化微珠<br>5.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆（刷界面剂一道、素水泥浆一道） | m2 | 95.49 | | | |
| 69 | 011001001082 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘260mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板(压缩强度》 250Kpa)，综合考虑屋顶开口部位四周聚苯的保温层，综合考虑水平防火隔离带<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 559.73 | | | |
| 70 | 011001001083 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 635.43 | | | |
| 71 | 011101003505 | 细石混凝土找平层(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石混凝土找平层，内配ϕ3@50双向钢筋网；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 8.56 | | | |
| 72 | 011101003506 | 细石混凝土楼地面(L12)住宅首层及标准层:大堂、公共走道、前室、电梯厅 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C20细石砼填充层随打随抹平（内可走管线）；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 437.58 | | | |
| 73 | 011101003507 | 细石混凝土找平层(L15)首层天井、室外门廊地面、(下部为地下室顶板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚细石混凝土垫层找2%坡，坡向排水沟；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 25.99 | | | |
| 74 | 011101003508 | 细石混凝土找平层(L15a)室外门廊地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.1 | | | |
| 75 | 011101003509 | 细石混凝土找平层(L13)首层卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 21.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011101003510 | 细石混凝土找平层(L20)卫生间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 395.73 | | | |
| 77 | 011101003511 | 细石混凝土找平层(L15b)首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 22.46 | | | |
| 78 | 011101003512 | 细石混凝土找平层(L24)水暖井 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 36.91 | | | |
| 79 | 011101003513 | 细石混凝土楼地面((L21、L16)厨房 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 378.91 | | | |
| 80 | 011101003514 | 细石混凝土找平层(L22)住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处40mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 11.28 | | | |
| 81 | 011101003515 | 细石混凝土楼地面((L14、L19)住宅二层及以上:主卧室、次卧室、衣帽间、书房、起居室、餐厅、套内走廊等房间 | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C20细石砼填充，包裹住加热管(加热管另计)，上下配ϕ3@50双向钢筋，表面收光，无露筋;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 3468.52 | | | |
| 82 | 011101003516 | 细石混凝土找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 536.65 | | | |
| 83 | 01B1291 | 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层（L15、L22） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 37.27 | | | |
| 84 | 011101006559 | 水泥砂浆找平层（L23）室外消防连廊及以上 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层<br>2.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 149.43 | | | |
| 85 | 010501001158 | 垫层（L15b) | 1.混凝土种类:轻集料混凝土<br>2.混凝土强度等级:520厚轻集料混凝土垫层 | m3 | 11.6792 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 01B1292 | 地面耐碱纤维网格布(L21) | 1.计算规则：按照地面面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用 | m2 | 357.89 | | | |
| 87 | 011101006560 | 细石砼楼地面（屋面1) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配ф4@100双向钢丝网片,2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 559.73 | | | |
| 88 | 011101006561 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40 厚 C20 细石混凝土持钉层(内配双向 4@150 与屋面板预埋 10 钢筋头绑牢)<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900 ,伸出屋面防水层30<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 635.43 | | | |
| 89 | 01B1293 | 隔离层（屋面1) | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 559.73 | | | |
| 90 | 011101006562 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 559.73 | | | |
| 91 | 01B1294 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 559.73 | | | |
| 92 | 011101006563 | 平面砂浆找平层（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层,<br>2.预埋ф10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30 | m2 | 635.43 | | | |
| 93 | 010901001042 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红瓦，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 635.43 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 010902001099 | 卷材防水（L15）首层天井、室外门廊地面(下部为地下室顶板) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 35.48 | | | |
| 95 | 010904001094 | 楼(地)面卷材防水（楼面15a) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm 单组份聚氨酯防水涂料<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 16.48 | | | |
| 96 | 010902001100 | 卷材防水（L22）住宅二层:室外消防连廊(连廊下为门厅) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm渗透型橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(专用粘结剂)遇墙上返完成面250mm<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 17.71 | | | |
| 97 | 010904002474 | 楼(地)面涂膜防水（L13）首层住宅卫生间 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等 | m2 | 32.75 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010904002475 | 楼(地)面涂膜防水（L23）住宅标准层:开住宅二层及以上:室外消防连廊(连廊下无功能用房) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 215.22 | | | |
| 99 | 010904002476 | 楼(地)面涂膜防水（L24）水暖井 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 69.12 | | | |
| 100 | 010904002477 | 楼(地)面涂膜防水（L20）住宅二层及以上卫 | 生间<br>1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 556.75 | | | |
| 101 | 010904002478 | 楼(地)面涂膜防水（L17、L18）住宅:开敞阳台 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 744.3 | | | |
| 102 | 010904002479 | 楼(地)面涂膜防水（L21）住宅二层及以上厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 519.86 | | | |
| 103 | 010904002480 | 楼(地)面涂膜防水（L16）首层住宅厨房 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷1.5mm+1.5mm,门口向外返500mm,门洞口两侧各返500mm,防水上返建筑完成面300mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道 | m2 | 30.58 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4312页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 010904002481 | 楼(地)面涂膜防水（砼雨棚、空调板、风井顶板、楼梯顶板） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 303.92 | | | |
| 105 | 010903002278 | 墙面涂膜防水（内墙3）住宅厨房 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 1115.31 | | | |
| 106 | 010903002279 | 墙面涂膜防水（内墙1、内墙2）住宅卫生间 | 间<br>1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素四周围立墙做起至顶棚下1.5厚JS水泥基聚合物防水涂膜,与地面防水反沿搭接50mm | m2 | 2341.64 | | | |
| 107 | 010904002482 | 天棚面涂膜防水（棚2） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 436.4 | | | |
| 108 | 010902001101 | 卷材防水（屋面1） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 905.73 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010902001102 | 卷材防水（屋面2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+3mm)聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>8.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 635.43 | | | |
| 110 | 010801004191 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 6.16 | | | |
| 111 | 010801004192 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。<br>5.综合考虑可视窗，其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 247.21 | | | |
| 112 | 010802004037 | 防盗门（入户门） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸:钢制保温门板;<br>3.门框、扇材质:满足防火、保温、防盗、隔声等要求<br>4.投标单位需综合考虑门框、门套、门锁、合页、门吸、闭门器、相配套五金件等且应满足招标人品质要求<br>5.含安装费<br>6.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 182.16 | | | |

17D046CC-BDFE-4C34-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010802001079 | 金属门(单元门) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用大玻璃通透型地弹门，预留可视对讲位置；<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.9 | | | |
| 114 | 01B1295 | 爬梯 | 1.位置：检修爬梯、集水坑爬梯等<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.19 | | | |
| 115 | 01B1296 | 承水台、水簸箕 | 1.规格:详见设计，包含砼、模板、钢筋，参L13J5-1 2/F4<br>2.计算规则：按图示个数计算。 | 个 | 3 | | | |
| 116 | 01QDB008081 | 卫生间蓄水试验 | 1.部位:卫生间<br>2.遍数:综合考虑<br>3.蓄水高度:防水上反高度且满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求<br>4.计算规则：按墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 424.44 | | | |
| 117 | 01QDB003041 | 出屋面管道防水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.其他：报价综合考虑出屋面管道防水处理增加费用 | 个 | 4 | | | |
| 118 | 01QDB008082 | 平屋面蓄水试验 | 1.部位:平屋面<br>2.遍数:满足设计要求<br>3.蓄水高度:满足设计及青岛市防渗漏开裂的相关技术要求，最终以实际蓄水高度计算<br>4.计算规则：按照墙体结构内侧水平投影面积计算 | m2 | 483.4 | | | |
| 119 | 01QDB004041 | 卫生间水泥砂浆阻水台 | 1.尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:综合考虑且满足青岛市抗渗漏治理的相关要求及标准<br>3.其他:同一个阻水台位置有两个管道的仍按一个阻水台计算 | 个 | 108 | | | |
| 120 | 01QDB007041 | 外墙水泥砂浆窗企口 | 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计要求<br>2.砂浆配合比:满足设计要求<br>3.企口高度:满足设计及施工规范及技术要求 | m | 3461.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 121 | 011507004037 | 信报箱 | 1.箱体规格:做法详图集11J930-A27<br>2.基层材料种类:满足图集要求<br>3.面层材料种类:详见图纸<br>4.保护材料种类:综合考虑<br>5.户数:根据图纸设计综合考虑，深化设计费综合考虑在报价中<br>6.其他：楼牌号、住户门牌号等需按建设单位要求标示在信报箱体上，抽屉的成品锁具、信报箱深化设计费等综合考虑在报价中<br>7.计算规则：根据信报箱的户数计算，按照设计户数每户算一个<br>8.报价综合考虑不锈钢雨罩 | 个 | 68 |  |  |  |
| 122 | 010606008027 | 钢结构楼梯 | 1.钢材品种、规格:详见图纸；考虑钢梯深化费用，深化图纸需建设单位审核通过；<br>2.钢梯形式:详见图纸，满足建设单位要求及验收规范<br>3.螺栓种类:满足设计要求<br>4.防火要求:满足设计要求<br>5.钢梯栏杆、平台板等均按重量并入本项清单 | t | 2.4 |  |  |  |
| 123 | 01B1297 | 成品烟道（厨房烟道） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PC1-18，断面外形尺寸400*350<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 218.9 |  |  |  |
| 124 | 01B1298 | 成品烟道（卫生间） | 1.烟道尺寸：详见23J916-1,型号J-PW1-24，断面外形尺寸350*250<br>2.楼板留洞尺寸：详见图纸<br>3.报价时综合考虑止回阀、损耗等费用<br>4.计算规则：以长度计算 | m | 329.6 |  |  |  |
| 125 | 01QDB002083 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 6274.945 |  |  |  |
| 126 | 010507001114 | 暗埋式散水 | 1.60厚C20混凝土隋捣随抹<br>2.150厚碎石灌M5水泥砂浆，宽处面层100<br>3.素土夯实，向外找坡4% | m2 | 104.09 |  |  |  |
| 127 | 010507001115 | 坡道 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.地基处理综合考虑 | m2 | 44.01 |  |  |  |
| 128 | 010507001116 | 台阶 | 1.150厚C15混凝土，台阶面向外坡1%<br>2.按投影面积计算 | m2 | 8.6112 |  |  |  |
| 129 | 01B1299 | 出屋面排气道 风帽 | 1.排气道风帽详见图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 10 |  |  |  |
| 130 | 01B1300 | 溢流口 | 1、预埋ф C75铸铁套管,伸出墙面50mm套管底部高出完成面100mm<br>2.计算方式：按图示以“个”计入 | 个 | 2 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 040201022037 | 排水沟-天井处 | 1.详见图集L13J9-1-100-1<br>2.含排水沟篦子、地面60厚C20混凝土<br>3.综合考虑土方开挖及回填、排水沟抹灰等全部费用 | m | 1.6 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 132 | 011001002038 | 保温隔热天棚（棚9开敞阳台、雨棚、挑板、空调板) | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:玻化微珠<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温层<br>3.防护材料种类及做法：5厚抗裂砂浆面层,内压玻纤网一层<br>4.综合考虑现浇钢筋混凝土板底面清理干净,结构修补找平，涂刷配套界面砂浆；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 557.6 | | | |
| 133 | 011001003484 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 2991.71 | | | |
| 134 | 011001003485 | 保温隔热墙面（外墙3.开敞阳台与空调机位之间的分隔墙体) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) | m2 | 403.56 | | | |
| 135 | 011001003486 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 578.47 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 011001003487 | 保温隔热墙面（外墙1、外5） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 5206.19 | | | |
| 137 | 010903002280 | 墙面涂膜防水（外墙1.2.3.4.5） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 8594.03 | | | |
| 138 | 010903003079 | 墙面砂浆防水（外墙1.2.4.5.6） | 1.基层：外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 5784.66 | | | |
| 139 | 010903003080 | 墙面砂浆防水-（板1、板2）（凸窗顶板、凸窗底板） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平，压入耐碱网格布一层<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 239.79 | | | |
| 140 | 010903002281 | 墙面涂膜防水（板1）（凸窗顶板） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 108 | | | |
| 141 | 01B1301 | 保温线条 | 1.材质：A级保温板线条<br>2.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等;<br>3.计算规则：综合考虑各种尺寸，按照m3计算 | m3 | 18.52 | | | |
| 142 | 010903002282 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 268.55 | | | |
| 143 | 010807003064 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:铝合百叶窗<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装、镀锌钢丝防虫鼠网等全部费用; | m2 | 197.64 | | | |
| | 地上-外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 144 | 010807001122 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、淋水实验、门窗口塞缝等与窗有关的费用<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 562.59 | | | |
| 145 | 010807001123 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 858.46 | | | |
| 146 | 010807001124 | 金属断桥窗(封阳台) | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k<br>3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖边<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用<br>6报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 601.02 | | | |
| 147 | 010801004193 | 空调机位检修门（阳台空调间处JXM) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:详见图纸，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 68.9 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 010802001080 | 玻璃门(首层楼梯间) | 1.门代号及洞口尺寸：详见设计<br>2.门框或扇外围尺寸：详见设计<br>3.门框、扇材质：采用玻璃门;<br>4.玻璃品种、厚度：满足设计及建设单位要求，安全玻璃<br>5.其他：锁具满足建设方要求；门轴、闭门器应保证门不下垂，此门应保证在任何时候能从内部徒手开启，单元门样式及可视对讲系统位置和尺寸，由报价人设计且经建设单位认可。报价综合考虑门五金（把手、地弹簧、门锁、闭门器、铰链、门吸、电磁锁等）等与单元门制作、安装、检验检测相关的费用 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101003517 | 地坪漆面层楼地面(楼面9) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5厚环氧砂浆地坪，30厚C20细石混凝土找平层;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 8.56 | | | |
| 2 | 011101001262 | 楼层平台水泥砂浆楼地面（L10）除一、二层外楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光; | m2 | 219.51 | | | |
| 3 | 011106002041 | 块料楼梯面层（L11）住宅地上一、二层封闭楼梯间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 DS 干拌砂浆找平;<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.防滑条材料种类、规格:护角筋采用 7*17 铜条护角，满足设计要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>6.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 23.65 | | | |
| 4 | 011102003110 | 块料楼地面（楼面11-平台） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 5.28 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011101006564 | 水泥砂浆找平层（L13、L20)卫生间 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 417.65 |  |  |  |
| 6 | 011101006565 | 水泥砂浆找平层(L17、L18)开敞阳台 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆保护层; | m2 | 536.65 |  |  |  |
| 7 | 011101001263 | 水泥砂浆楼面层（L22、L23）室外消防连廊 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 160.71 |  |  |  |
| 8 | 011101001264 | 水泥砂浆楼面层（L24）水暖井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 36.91 |  |  |  |
| 9 | 011101001265 | 水泥砂浆楼地面（L15b))首层降板走管线的住宅首层大堂 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 22.46 |  |  |  |
| 10 | 011101001266 | 水泥砂浆楼面层（L25）电井 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求<br>2.素水泥浆遍数:满足设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 27 |  |  |  |
| 11 | 011102001037 | 石材楼地面（L15a） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 M20 成品预拌水泥砂浆结合层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10 厚瓷砖专用粘结剂;<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺实拍平,稀水泥擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>4.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.石材的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 11.1 |  |  |  |
| 12 | 011201001462 | 墙面一般抹灰（内墙1）住宅卫生间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 2181.85 |  |  |  |
| 13 | 011201001463 | 墙面一般抹灰（内墙3）住宅厨房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1115.31 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011201001464 | 墙面一般抹灰（内墙4）首层大堂、地下入户大堂/电梯厅、合用前室、公区公共走道 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 1301.89 | | | |
| 15 | 011201001465 | 墙面一般抹灰（内墙6）地上楼梯间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 668.1 | | | |
| 16 | 011407001202 | 墙面喷刷涂料（内墙6）地上楼梯间 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 668.1 | | | |
| 17 | 011201001466 | 墙面一般抹灰（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚粉刷高保水专用石膏砂浆找平层，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 6841.31 | | | |
| 18 | 011406003321 | 墙面满刮腻子（内墙8）客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、户内走道、衣帽间 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 6841.31 | | | |
| 19 | 011406003322 | 墙面满刮腻子（内墙9）住宅分户墙(卫生间除外) | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 1725.11 | | | |
| 20 | 011406003323 | 墙面满刮腻子（内墙10）水暖井、电井 | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：腻子分遍找平，三遍数。<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 526.74 | | | |
| 21 | 011201001467 | 墙面一般抹灰（内墙10）水暖井、电井 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 316.04 | | | |
| 22 | 011201001468 | 墙面一般抹灰（砼面-内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 210.7 | | | |
| 23 | 011201001469 | 墙面一般抹灰（内墙13）电梯机房 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆<br>3.综合考虑干粉界面剂一道 | m2 | 35.6 | | | |
| 24 | 011407001203 | 墙面喷刷涂料（内墙13）电梯机房 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.喷刷涂料部位:内墙<br>3.腻子种类:腻子<br>4.刮腻子要求:满刮3遍<br>5.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料三遍 | m2 | 35.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 01B1302 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 9892.33 | | | |
| 26 | 011406003324 | 天棚腻子(棚1) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 557.6 | | | |
| 27 | 011406003325 | 天棚腻子(棚2) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 436.41 | | | |
| 28 | 011406003326 | 天棚腻子(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.板底清理，结构修补找平 | m2 | 242.32 | | | |
| 29 | 011406003327 | 天棚腻子(棚9) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:耐水腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.涂料：耐水弹性涂料 | m2 | 557.6 | | | |
| 30 | 011105001201 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 248.34 | | | |
| 31 | 011105001202 | 涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:毛坯交付楼座120mm高:客厅、餐厅、卧室、书房、户内储藏间、更衣间、户内走道、衣帽间.<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 3166.22 | | | |
| 32 | 011105001203 | 涂料踢脚线（踢3楼梯间） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:地上及地下楼梯间（地上一二层；楼梯间除外）,地下车库及地下车库坡道<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 179.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011105003068 | 块料踢脚线（踢1）（1-2层楼梯间）（直行及梯段） | 1.踢脚线高度:100<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铺防滑地砖，DTG擦缝，规格、颜色等其余满足建设单位要求<br>5.勾缝材料种类:满足设计要求<br>5.地块砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 2.284 | | | |
| 34 | 011503008079 | 玻璃栏板-阳台（防护玻璃栏板，高度1100） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1100，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 250.92 | | | |
| 35 | 011503001273 | 护窗栏杆（900高栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm,参考L13J7-1 -/86<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 205.56 | | | |
| 36 | 011503001274 | 屋顶栏杆（自可踏面起1200） | 1.栏杆材料种类、规格:距屋面最高完面1200mm，参考L13J8 2/15<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 51.02 | | | |
| 37 | 011503001275 | 空调机外侧平台栏杆（600高钢管栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度600mm，参L13J6 -/75<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 81 | | | |
| 38 | 011503008080 | 玻璃栏板-连廊（包含机房层）（防护玻璃栏板，高度1200） | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:安全玻璃防护栏板，钢化夹层玻璃夹胶厚度不得小于0.76mm，防护高度距可踏面完成面1200，栏板立柱净距≤900，其余满足建设单位要求，参L13J6 5b/56<br>2.固定方式:满足设计要求<br>3.固定配件种类:满足设计要求，且综合考虑预埋件及与开洞及封堵的费用 | m | 215.4 | | | |
| 39 | 011503001276 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 92.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 011503001277 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 1.37 | | | |
| 41 | 011503001278 | 金属扶手（靠墙扶手） | 1.栏杆材料种类、规格:楼梯靠墙扶手参22J403-1第5-4页,大样④，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:满足设计要求，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | m | 6.1 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 42 | 011406003328 | 外墙满刮腻子（外4） | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 585.9 | | | |
| 43 | 011407001204 | 外墙真石漆（外墙5、6） | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子<br>4.刮腻子要求：柔性耐水腻子三遍，实际施工遍数及厚度应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙涂料，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准<br>6.外墙6包含防潮底漆一道 | m2 | 5792.09 | | | |
| 44 | 011407001205 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 3096.04 | | | |
| 45 | 011407001206 | 外墙真石漆（外墙3）（板2）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 520.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011407001207 | 外墙真石漆（板2）凸窗底板 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:外墙面及外挑构件、凸出屋面构件等，施工部位影响因素综合考虑在报价中<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆，包含但不限于水包砂等材料；喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 131.79 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171200 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1/4<br>3.规格:1.0m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 2 | 0304040171201 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL2/3<br>3.规格:450*300*120<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 36 | | | |
| 3 | 0304040171202 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-1ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171203 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171204 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-3ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 0304040171205 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-9ALE<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171206 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-9ATLgg<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171207 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-19ATDT1<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 0304040171208 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:26#-19ATEDT<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171209 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:19ALLM<br>3.规格:半周长1.5m<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线(含接线端子)<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171210 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0304040171211 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源<br>3.规格:1m内<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 2 | | | |
| | 母线、桥架 | | | | | | | |
| 13 | 030411003268 | 桥架 | 1.名称:强电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:200*100<br>4.材质:喷塑<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 54.79 | | | |
| 14 | 030411003269 | 桥架 | 1.名称:普通强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 6.03 | | | |
| 15 | 030411003270 | 桥架 | 1.名称:消防强电桥架<br>2.型号:室外防水防晒型<br>3.规格:150×100，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求 | m | 26.1 | | | |
| 16 | 030408008139 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.6 | | | |
| 17 | 030413001228 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 59.525 | | | |
| | 电线电缆、配管 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 0304110011812 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 12499.438 | | | |
| 19 | 0304110011813 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 5356.902 | | | |
| 20 | 0304110011814 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 814.968 | | | |
| 21 | 0304110011815 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 349.272 | | | |
| 22 | 0304110011816 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.76 | | | |
| 23 | 0304110011817 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 24 | 0304110011818 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 789.089 | | | |
| 25 | 0304110011819 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 338.181 | | | |
| 26 | 0304110011820 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 0304110011821 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配,预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 5.84 | | | |
| 28 | 030408001601 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 29 | 030408001602 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.71 | | | |
| 30 | 030408001603 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 11.74 | | | |
| 31 | 030408001604 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 125.95 | | | |
| 32 | 030408001605 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 9.98 | | | |
| 33 | 030408001606 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.41 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 34 | 030408001607 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 27.18 | | | |
| 35 | 030408001608 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 168.66 | | | |
| 36 | 030408001609 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 173.66 | | | |
| 37 | 030408006185 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 38 | 030408006186 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030408006187 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | | | |
| 40 | 0304110041817 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 25464.24 | | | |
| 41 | 0304110041818 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 23447.88 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304110041819 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3452.61 | | | |
| 43 | 0304110041820 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 743.79 | | | |
| 44 | 0304110041821 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 830.61 | | | |
| 45 | 0304110041822 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 52.11 | | | |
| 46 | 0304110041823 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:16<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 1750.14 | | | |
| 47 | 0304110041824 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 2066.58 | | | |
| 48 | 0304110041825 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 799.03 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第4332页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 49 | 0304110041826 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-RYJS<br>4.规格:4*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 11.5 | | | |
| 50 | 030413001229 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 4.86 | | | |
| 51 | 030413002776 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 3986.556 | | | |
| 52 | 030413002777 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| 53 | 030413002778 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径50mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 54 | 030412001242 | 普通灯具 | 1.名称:壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 52 | | | |
| 55 | 030412001243 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 522 | | | |
| 56 | 030412001244 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 306 | | | |
| 57 | 030412001245 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘壁挂节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:12W LED<br>4.类型:壁灯 | 套 | 36 | | | |
| 58 | 030412001246 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 58 | | | |
| 59 | 030412005076 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:1*18W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030412001247 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯（防水）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 2 | | | |
| 61 | 030412004567 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 53 | | | |
| 62 | 030412004568 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 56 | | | |
| 63 | 030412004569 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具（防水）<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 64 | 030412004570 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 5 | | | |
| 65 | 030412004571 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 68 | | | |
| 66 | 030412004572 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 18 | | | |
| 67 | 030412004573 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 19 | | | |
| 68 | 030412004574 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型壁灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 69 | 030404034301 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 398 | | | |
| 70 | 030404034302 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 252 | | | |
| 71 | 030404034303 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| 72 | 030404034304 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404035505 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1008 | | | |
| 74 | 030404035506 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(冰箱)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 75 | 030404035507 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 76 | 030404035508 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(分集水器)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 030404035509 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 78 | 030404035510 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(壁挂式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 180 | | | |
| 79 | 030404035511 | 插座 | 1.名称:单相三极安全型防溅插座(排油烟机)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 80 | 030404035512 | 插座 | 1.名称:单相二.三极安全型防溅插座(燃气报警插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 81 | 030404035513 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(燃气热水器插座)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 82 | 030404035514 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(电热水器)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 83 | 030404035515 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 216 | | | |
| 84 | 030404035516 | 插座 | 1.名称:带开关单相三极安全型防溅插座(洗衣机)-带开关<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 72 | | | |
| 85 | 030404033038 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 86 | 030406006058 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:满足设计要求<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030411006703 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 259 | | | |
| 88 | 030411006704 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 978 | | | |
| 89 | 030411006705 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100 | | | |
| 90 | 030411006706 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 2908 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 91 | 030409008131 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.含端子压线 | 台 | 110 | | | |
| 92 | 0304110011822 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 93 | 0304110041827 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1620 | | | |
| 94 | 030409005123 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:女儿墙<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 235.62 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 030409005124 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌圆钢<br>3.规格:ϕ10<br>4.安装形式:沿屋面敷设<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 157.08 | | | |
| 96 | 030409005125 | 避雷网 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装形式:沿管井明敷设 | m | 168.41 | | | |
| 97 | 030409005126 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:25x4<br>4.安装形式:明敷<br>5.混凝土块标号:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含避雷网与屋面金属构件、导体、金属构架的焊接、压接、螺纹连接 | m | 10 | | | |
| 98 | 030409004073 | 均压环 | 1.名称:金属栏杆与接闪器可靠连接<br>2.材质:详见设计图纸<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:详见设计图纸 | 处 | 8 | | | |
| 99 | 030409004074 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 529.5 | | | |
| 100 | 030409003043 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 652.2 | | | |
| 101 | 030409008132 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位测试点<br>2.材质:符合设计要求<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 102 | 030409008133 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030414011045 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 精装修 | | | | | | | |
| 104 | 030412004575 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 337 | | | |
| 105 | 020303001038 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 407.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 030411006707 | 接线盒 | 1.名称:电梯门套灯预留接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 107 | 030411006708 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 405 | | | |
| 108 | 0304110011823 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 340 | | | |
| 109 | 0304110011824 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格: | m | 168.5 | | | |
| 110 | 0304110041828 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1215 | | | |
| 111 | 030404034305 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030404034306 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 113 | 030404035517 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030502012109 | 信息插座 | 1.名称:TO-网络双端口插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502003229 | 分线接线箱(盒) | 1.名称72芯光纤配线箱<br>2.材质符合设计要求及验收规范<br>3.规格450*450*200<br>4.安装方式 距地1.5米明装<br>5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4338页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030502003230 | 分线接线箱(盒) 1.名称：三合一光纤箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格400*600*160 4.安装方式距地1.5米明装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 3 | | | |
| 3 | 030502003231 | 分线接线箱(盒) 1.名称家庭信息箱-AHD箱 2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式距地0.5米暗装5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 68 | | | |
| 4 | 030502010041 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格综合考虑3.容量综合考虑4.其他含箱体配线架线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030411003271 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号:管井内<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 52.814 | | | |
| 6 | 030413001230 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 35.2 | | | |
| 7 | 030408008140 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.1032 | | | |
| 8 | 030502005332 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 4646.47 | | | |
| 9 | 030502007125 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 1347.87 | | | |
| 10 | 030502007126 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 490.45 | | | |
| 11 | 030502007127 | 光缆1.名称12芯光纤2.规格3.线缆对数综合考虑4.敷设方式线槽配线 | | m | 151.12 | | | |

17D046CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030502012110 | 信息插座 | 1.名称:双口数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含双口面板、超五类数据模块+语音模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 13 | 030502012111 | 信息插座 | 1.名称:数据插座<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.规格:含单口面板、超五类数据模块<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 102 | | | |
| 14 | 030502004037 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:暗装<br>3.底盒材质、规格:含单口面板、超五类数据模块 | 个 | 68 | | | |
| 15 | 030502014087 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 136 | | | |
| 16 | 030502016045 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:<br>3.安装方式: | 根 | 136 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 17 | 030502003232 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030502003233 | 分线接线箱(盒)1.名称可视对讲层分箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格350*300*1004.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 4 | | | |
| 19 | 030501012083 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 4 | | | |
| 20 | 030507006116 | 出入口控制设备1.名称对讲用户分机2.规格符合设计要求及验收规范3.含分机配件、电源、模块等 | | 台 | 68 | | | |
| 21 | 030507006117 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030507001080 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 5 | | | |
| 23 | 030507006118 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 5 | | | |
| 24 | 030904003127 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 136 | | | |
| 25 | 030507005041 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 26 | 0304110041829 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 824.04 | | | |
| 27 | 0304110041830 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 717.305 | | | |
| 28 | 0304110041831 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 29 | | | |
| 29 | 0304110041832 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 127.6 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304110041833 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 1552.656 | | | |
| 31 | 0304110041834 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 16.213 | | | |
| 32 | 0304110041835 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYYP-6×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 3.26 | | | |
| 33 | 030502005333 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 853.337 | | | |
| 34 | 030502005334 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 844.912 | | | |
| | 远传抄表 | | | | | | | |
| 35 | 030502003234 | 分线接线箱(盒)1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0304110041836 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1805.4 | | | |
| 37 | 0304110041837 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 15 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 0304040171212 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:RDX箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030501012084 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030502013044 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030501001039 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030507008123 | 监控摄像设备1.名称 半球型监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 43 | 030507008124 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 44 | 030507008125 | 监控摄像设备1.名称 红外枪式摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 1 | | | |
| 45 | 080904012043 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 0304110041838 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 55.416 | | | |
| 47 | 0304110041839 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 264.082 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030502005335 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 55.42 | | | |
| 49 | 030502005336 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 264.082 | | | |
| 50 | 030505005038 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴线缆SYWV-75-5<br>2.规格:综合考虑<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 20.05 | | | |
| 51 | 030502014088 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| | 温控 | | | | | | | |
| 52 | 030404034307 | 空调开关 | 1.名称:空调/地暖温控器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:综合考虑 | 个 | 238 | | | |
| 53 | 0304110041840 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:3×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 2205.478 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 54 | 0304110041841 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 22.63 | | | |
| 55 | 0304110041842 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 104.345 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 56 | 030507014043 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030502005337 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 16.5 | | | |
| 58 | 030502005338 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 34.6 | | | |
| | 梯控系统 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304110041843 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 23.65 | | | |
| 60 | 0304110041844 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 8.05 | | | |
| 61 | 030502005339 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 31.65 | | | |
| 62 | 0304110041845 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 44.99 | | | |
| 63 | 0304110041846 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:<br>4.规格:RVSP-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 99.79 | | | |
| | 弱电预埋 | | | | | | | |
| 64 | 030411006709 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 306 | | | |
| 65 | 0304110011825 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 897.24 | | | |
| 66 | 0304110011826 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1149.116 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 0304110011827 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 897.24 | | | |
| 68 | 0304110011828 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1149.12 | | | |
| 69 | 030413002779 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 190.8 | | | |
| 70 | 030413002780 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 230 | | | |
| 71 | 010516004065 | 钢丝网钢板网 | 1.钢网种类:剔槽挂网<br>2.铺钉部位:混凝土墙及砌体墙 | m2 | 10 | | | |
| 72 | 0304110011829 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.5955 | | | |
| 73 | 0304110011830 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 582.098 | | | |
| 74 | 0304110011831 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 834.6 | | | |
| 75 | 0304110011832 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 582.1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030411006710 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 170 | | | |
| 77 | 030413002781 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 166 | | | |
| 78 | 030413002782 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 116 | | | |
| 79 | 030411006711 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 209 | | | |
| 80 | 0304110011833 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 766.892 | | | |
| 81 | 0304110011834 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 430.5535 | | | |
| 82 | 0304110011835 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 766.89 | | | |
| 83 | 0304110011836 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 430.55 | | | |
| 84 | 030413002783 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 86 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030413002784 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 153 | | | |
| 86 | 030411006712 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 30 | | | |
| 87 | 0304110011837 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 88 | 0304110011838 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 902.7 | | | |
| 89 | 030413002785 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 180 | | | |
| 90 | 030411006713 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 91 | 0304110011839 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 27.708 | | | |
| 92 | 0304110011840 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 27.71 | | | |
| 93 | 030413002786 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 0304110011841 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1102.74 |  |  |  |
| 95 | 0304110011842 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1102.74 |  |  |  |
| 96 | 030411006714 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 238 |  |  |  |
| 97 | 030413002787 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 220 |  |  |  |
| 98 | 0304110011843 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 11.04 |  |  |  |
| 99 | 0304110011844 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 11.04 |  |  |  |
| 100 | 030411006715 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 101 | 030413002788 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 |  |  |  |
| 102 | 0304110011845 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.212 |  |  |  |
| 103 | 0304110011846 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 34.21 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4349页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030411006716 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030413002789 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 7 | | | |
| 106 | 0304110011847 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 107 | 0304110011848 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 7.5 | | | |
| 108 | 030411006717 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171213 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3#、4#、5#、9#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171214 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 11 | | | |
| 3 | 030408006188 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030408001610 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 138.09 | | | |
| 5 | 0304110041847 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 61.58 | | | |
| 6 | 0304110041848 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ-4<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:符合设计要求及施工规范<br>7.配线线制:符合设计要求及施工规范<br>8.钢索材质、规格:符合设计要求及施工规范 | m | 60 | | | |
| 7 | 0304110011849 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 20 | | | |
| 8 | 0304110011850 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 61 | | | |
| 9 | 0304110011851 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 138 | | | |
| 10 | 0304110011852 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 29.4 | | | |
| 11 | 030413001231 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 28.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4351页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412004576 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 21 | | | |
| 13 | 030412004577 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 107 | | | |
| 14 | 030412004578 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 29 | | | |
| 15 | 030411006718 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 147 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002205 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.6 | | | |
| 2 | 030901002206 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 14 | | | |
| 3 | 030901002207 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 141.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030901002208 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22 | | | |
| 5 | 030901002209 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 6 | 031003003140 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 031003001615 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010087 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG16E65Z-J消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 36 | | | |
| 9 | 030901013083 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC2 | 具 | 72 | | | |
| 10 | 030901013084 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 11 | 03B784 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 0310020031137 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 74 | | | |

17D046CC-BDFE-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 03B785 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 74 | | | |
| 14 | 031002001112 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 181.14 | | | |
| 15 | 031208002237 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.09 | | | |
| 16 | 030905002054 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 36 | | | |
| 17 | 031201001054 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 85.16 | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | | | | |
| 1 | 030901002210 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 17.9 | | | |
| 2 | 030901002211 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 60.44 | | | |
| 3 | 030901002212 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 5.8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4354页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030901002213 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 0.8 | | | |
| 5 | 031003003141 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031003003142 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 止回阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 031003001616 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030901010088 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24A65-J试验消火栓，含压力表<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 1 | | | |
| 9 | 030901013085 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 2 | | | |
| 10 | 03B786 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 0310020031138 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 03B787 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 19 | | | |
| 13 | 031002001113 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 62.18 | | | |
| 14 | 031208002238 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.61 | | | |
| 15 | 031208002239 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：岩棉带<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.36 | | | |
| 16 | 031201001055 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 29.52 | | | |
| 17 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 1.名称:磁耦合液位计<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.辅助容器类型、规格:满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.调试要求:满足设计和规范要求<br>7.含磁耦合液位计接管 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030601005004 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位信号装置<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.调试要求:满足设计和规范要求<br>5.含液位信号装置接管 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:q=6.0L/s，DN100<br>4.节流装置类型、规格:满足设计和规范要求<br>5.辅助容器类型、规格:满足设计和规范要求<br>6.挠性管材质、规格:满足设计和规范要求<br>7.调试要求:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:q=2.5L/s，DN100<br>4.节流装置类型、规格:满足设计和规范要求<br>5.辅助容器类型、规格:满足设计和规范要求<br>6.挠性管材质、规格:满足设计和规范要求<br>7.调试要求:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 031003003143 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：旋流防止器<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 22 | 03B788 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 16.22 | | | |
| 23 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢装配式水箱<br>2.型号、规格:7*1.5*2.5<br>3.附属配件:含爬梯、人孔、型钢底座等 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.绝热材料品种:高压聚苯板<br>2.绝热厚度:满足设计及规范要求<br>3.设备形式:消防水箱<br>4.软木品种:满足设计及规范要求 | m3 | 2.65 | | | |
| 25 | 030905002055 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904007080 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 23 | | | |
| 2 | 030904001125 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030904001126 | 点型探测器 | 1.名称:独立式感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 252 | | | |
| 4 | 030904001127 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 5 | 030904001128 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 79 | | | |
| 6 | 030904008305 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 19 | | | |
| 7 | 030904008306 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 8 | 030506001037 | 扩声系统设备 | 1.名称:住宅广播功率放大器<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:带有消防电话插座，带备用电池,当电池持续时间不满足1h时发送报警信号<br>4.安装方式:底边距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904009041 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾显示盘(楼层显示盘)<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:详见设计图纸 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030904005046 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 36 | | | |
| 11 | 030904003128 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030904008307 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 13 | 030904008308 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |
| 14 | 030904007081 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 42 | | | |
| 15 | 030904006045 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 030904003129 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 37 | | | |
| 17 | 030411006719 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 648 | | | |
| 18 | 030411003272 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号、规格:100*50，中间设隔板<br>3.材质:钢制防火<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 53.1 | | | |
| 19 | 030408008141 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.82 | | | |
| 20 | 030413001232 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 57.35 | | | |
| 21 | 0304110041849 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 159.3 | | | |
| 22 | 0304110041850 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1729.76 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030408002027 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.2 | | | |
| 24 | 030408002028 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 46.44 | | | |
| 25 | 0304110041851 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 212.4 | | | |
| 26 | 0304110041852 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1402.16 | | | |
| 27 | 0304110041853 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 163.8 | | | |
| 28 | 0304110041854 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 191.67 | | | |
| 29 | 0304110011853 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.38 | | | |

17D046CC-BDFE-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304110011854 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 38.26 | | | |
| 31 | 0304110011855 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1402.16 | | | |
| 32 | 030413002790 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 280.4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 33 | 030503003040 | 控制器 | 1.名称:防火门监控分机<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030904008309 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 35 | 030507001081 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 69 | | | |
| 36 | 030411006720 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 69 | | | |
| 37 | 0304110041855 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 319.6 | | | |
| 38 | 0304110011856 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.6 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030904008310 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 0304110011857 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 19.16 | | | |
| 41 | 0304110041856 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 42 | 0304110041857 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.56 | | | |
| 43 | 0304110041858 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 54.6 | | | |
| 44 | 0304110041859 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 19.56 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 45 | 0304110011858 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 46 | 0304110041860 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 47 | 0304110041861 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 4.2 | | | |
| 48 | 030904008311 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 030703011085 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（含防虫网）<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030701010037 | 过滤器 | 1.名称:窗式自然通风器<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:JT-203 180m3/m.h<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.框架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 3 | 030108003065 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（自带防雨百叶320*320，设防虫网）<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h，全压54pa，转速1450rpm，功率0.04kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.其他：包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030704001041 | 通风工程检测、调试（26#楼地上通风) | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001001043 | 镀锌钢管【管井内】 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:采暖水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 73.44 | | | |
| 2 | 031001006905 | 塑料管【管井内】 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 89.64 | | | |
| 3 | 031001006906 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：采暖水<br>3.材质、规格：PERT管De32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1400.88 | | | |
| 4 | 0310020031139 | 套管 | 1.名称、类型:采暖管保温材料外套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN65（保温后管径)<br>4.工作内容:套管安装等 | m | 1400.88 | | | |
| 5 | 031003001617 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:铜锁闭阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 6 | 031003001618 | 螺纹阀门【管井内】 | 1.类型:带温度传感器球阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 7 | 031003001619 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 8 | 031003001620 | 螺纹阀门 | 1.类型:角型温控阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031003001621 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 10 | 03B789 | 钢塑转换接头【管井内】 | 1.类型:钢塑转换接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 11 | 031005006073 | 地板辐射采暖（首层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 185.98 | | | |
| 12 | 031005006074 | 地板辐射采暖（除首层外其余楼层） | 1.保温层材质、厚度:计入土建专业<br>2.钢丝网设计要求:满足设计和规范要求<br>3.管道材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT），管径为de20，壁厚为2.3mm，管材按使用条件4级选用，管系列值S为4，工作压力为0.8MPa<br>4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计和规范要求<br>5.包含卫生间散热器供回水管及其管路墙体开槽、对应塑料套管与开洞等<br>6.按室内采暖面积计算 | m2 | 3161.66 | | | |
| 13 | 031008012075 | 集水器 | 1.规格:分集水器 4回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 14 | 031008012076 | 集水器 | 1.规格:分集水器 6回路（含电动温控阀等）<br>2.安装方式:分集水器材质采用铜质，分集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质 | 台 | 36 | | | |
| 15 | 031005002037 | 钢制散热器 | 1.结构形式:柱式<br>2.型号、规格:钢制卫浴型散热器(圆管),总高度800mm,接管中心距600mm,工作压力1.0MPa<br>3.安装方式:挂装<br>4.托架刷油设计要求:满足设计和规范要求<br>5.每组散热器设手动跑风门一个 | 组 | 108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031208002240 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 1.28 | | | |
| 17 | 031208002241 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.管道外径:ϕ57mm以内<br>4.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 0.71 | | | |
| 18 | 031208007041 | 防潮层、保护层 | 1.材料:复合铝箔保护层<br>2.厚度:满足设计和规范要求<br>3.层数:满足设计和规范要求<br>4.对象:保温层<br>5.结构形式:满足设计和规范要求 | m2 | 27.16 | | | |
| 19 | 0310020031140 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 20 | 0310020031141 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 0310020031142 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 22 | 0310020031143 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 76 | | | |
| 23 | 0310020031144 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0310020031145 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:介质管道管径DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 25 | 03B790 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 36 | | | |
| 26 | 03B791 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN65 | 个 | 76 | | | |
| 27 | 03B792 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN80 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 031009001037 | 采暖工程系统调试（26#楼采暖） | 1.系统形式:满足设计和规范要求<br>2.采暖(空调水)管道工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006907 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 9.9 | | | |
| 2 | 031001006908 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 108 | | | |
| 3 | 031001006909 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 14.75 | | | |
| 4 | 031001006910 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 30.34 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006911 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 149.32 | | | |
| 6 | 031001006912 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1113.12 | | | |
| 7 | 031001006913 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 1634.76 | | | |
| 8 | 031208002242 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：聚氨酯材料现场发泡保温(B1燃烧等级)<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 2.11 | | | |
| 9 | 031208002243 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：φ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.13 | | | |
| 10 | 031003001622 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031003001623 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 432 | | | |

17D046CC-BDFE-4DDA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001624 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001625 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001626 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带过滤器、压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 15 | 031003001627 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 96 | | | |
| 16 | 031003001628 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003013043 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN20<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 18 | 031004014418 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 72 | | | |
| 19 | 0310020031146 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 20 | 0310020031147 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 0310020031148 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 0310020031149 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 52 | | | |
| 23 | 03B793 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 03B794 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 62 | | | |
| 25 | 030413002791 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 642.6 | | | |
| 26 | 030413002792 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 27 | 0310020031150 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 0310020031151 | 套管（空调） | 1.名称、类型:一般塑料套管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 378 | | | |
| 29 | 0310020031152 | 套管（燃气） | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 72 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031202002053 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 34.25 | | | |
| 31 | 031002001114 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 562.16 | | | |
| 32 | 031001006914 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 473.04 | | | |
| 33 | 031001006915 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S3.2系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道消毒、冲洗等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 991.08 | | | |
| 34 | 031001003037 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:焊接 | m | 72 | | | |
| 35 | 031003001629 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |
| 36 | 0310020031153 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 288 | | | |
| 37 | 030413002793 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 460.8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030413002794 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 39 | 031001005354 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 23.08 | | | |
| 40 | 031001005355 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 17.36 | | | |
| 41 | 031001005356 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 85.02 | | | |
| 42 | 031001005357 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 35.06 | | | |
| 43 | 031001006916 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 338.98 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031001006917 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 15.3 | | | |
| 45 | 031001006918 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE复合静音排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 128.52 | | | |
| 46 | 031001006919 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：HDPE加强型内螺旋降噪管(逆时针螺旋) DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 47 | 031001006920 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 62.22 | | | |
| 48 | 031001006921 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 74.36 | | | |

17D046CC-BDFE-CC04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 031001006922 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE实壁排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 246.06 | | | |
| 50 | 031004014419 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 180 | | | |
| 51 | 031004014420 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 216 | | | |
| 52 | 0310020031154 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 0310020031155 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 54 | 0310020031156 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 180 | | | |
| 55 | 03B795 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 180 | | | |
| 56 | 03B796 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFE-AC6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4374页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 03B797 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 58 | 031001005358 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 59 | 031001005359 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 37.74 | | | |
| 60 | 031001006923 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN50<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 102 | | | |
| 61 | 031001006924 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 38.21 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031001006925 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN100<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡制作安装 | m | 318.6 | | | |
| 63 | 031004014421 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:磁封直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 36 | | | |
| 64 | 031004014422 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:自带水封两用地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 65 | 031004014423 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻火圈<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 66 | 0310020031157 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 0310020031158 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 68 | 0310020031159 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 0310020031160 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 108 | | | |

17D046CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 03B798 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN75（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 71 | 03B799 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 108 | | | |
| 72 | 03B800 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 73 | 010902004080 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN50<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 32 | | | |
| 74 | 010902004081 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 477.9 | | | |
| 75 | 031001005360 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 25.6 | | | |
| 76 | 031004014424 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 77 | 031004014425 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 78 | 031004014426 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧入式雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 0310020031161 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 216 | | | |
| 80 | 03B801 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 216 | | | |
| 81 | 010902006042 | 屋面落水口(铸铁) | 1.详见图纸 | 个 | 12 | | | |
| 82 | 0310020031162 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 12 | | | |
| 83 | 031001006926 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：冷凝水<br>3.材质、规格：耐紫外线UPVC排水管 DN50<br>4.连接形式：粘接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含管卡安装、管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 563.35 | | | |
| 84 | 031001005361 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 34.12 | | | |
| 85 | 031001005362 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验等<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 29.62 | | | |
| 86 | 031004014427 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:直通地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 126 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | | | | |
| | 土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001049 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 269.86 | | | |
| 2 | 010103004162 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 2774.1608 | | | |
| 3 | 01B1303 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 269.86 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 4 | 0105150011477 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.195 | | | |
| 5 | 0105150011478 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 5.451 | | | |
| 6 | 0105150011479 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.898 | | | |
| 7 | 0105150011480 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.064 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 0105150011481 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 6.699 | | | |
| 9 | 0105150011482 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.423 | | | |
| 10 | 0105150011483 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.325 | | | |
| 11 | 0105150011484 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.457 | | | |
| 12 | 0105150011485 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.892 | | | |
| 13 | 0105150011486 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.129 | | | |
| 14 | 0105150011487 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.01 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 0105150011488 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.814 | | | |
| 16 | 0105150011489 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 1.678 | | | |
| 17 | 01B1304 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 0.5 | | | |
| 18 | 01B1305 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.05 | | | |
| 19 | 010516003230 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 30 | | | |
| 20 | 010516003231 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 24 | | | |
| 21 | 010516003232 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 18 | | | |
| 22 | 0105150011490 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.552 | | | |
| 23 | 010515011349 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 296 | | | |

17D046CC-BDFE-CC0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 010515011350 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 45 | | | |
| 25 | 010515011351 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 435 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 26 | 010501001159 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 16.24 | | | |
| 27 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c35 | m3 | 44.4 | | | |
| 28 | 010504001083 | 剪力墙 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4.14 | | | |
| 29 | 010505003335 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 106.92 | | | |
| 30 | 010503002177 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 39.7 | | | |
| 31 | 010506001169 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 21.54 | | | |
| 32 | 010502002088 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010503004088 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 7 | | | |
| 34 | 010503005088 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.5 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 35 | 011001003488 | 保温隔热墙面（外墙4） | 1.保温隔热部位外墙大面<br><br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚A级保温板,配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等; | m2 | 204 | | | |
| 36 | 011001001084 | 保温隔热屋面（瓦屋面2） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 227.47 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 37 | 010402001159 | 砌块墙（≤3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：≤3.6米 | m3 | 116.45 | | | |
| 38 | 010402001160 | 砌块墙（>3.6米） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度:>3.6米 | m3 | 20.55 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 010607005169 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 金属网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 200 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 40 | 010904002483 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 229.381 | | | |
| 41 | 010904002484 | 楼(地)面涂膜防水（屋2) | 1.防水膜品种:2mm橡胶沥青防水涂料+3mm改性沥青防水卷材,<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 227.47 | | | |
| 42 | 010903002283 | 墙面涂膜防水（外墙) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 288 | | | |
| | 防火门、外门 | | | | | | | |
| 43 | 010801004194 | 钢质防火门（甲级) | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用<br>5.其他内容详见图纸，满足设计要求 | m2 | 1.8 | | | |
| 44 | 010801001006 | 木质门(含门套) | 1.门代号及洞口尺寸:M1124<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑 | ㎡ | 15.84 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | | |
| 45 | 011101006566 | 细石砼楼地面（屋面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土内配ϕ4@150双向钢丝网片;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 227.47 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011101006567 | 平面砂浆找平层（屋面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆保护层 | m2 | 227.47 | | | |
| 47 | 010901001043 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:西班牙瓦无釉 310×310，以甲方选样为准<br>2.钢挂瓦条 L30X4, 中距按瓦材规格<br>3.钢顺水条 -25X5 ,中距 600 | m2 | 227.4654 | | | |
| | 装饰 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011101006568 | 细石砼找平层（地面砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 215.888 | | | |
| 2 | 01B1306 | ϕ3@50钢丝网片（地面砖） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 215.888 | | | |
| 3 | 011102003111 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度30mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-04，750mm*1500mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 134.23 | | | |
| 4 | 011106001003 | 石材楼梯面层 | 1.工程部位:石材踏步<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-02深灰色石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 24.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011108001101 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石及地台<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，25mm厚1:2.5水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01深灰色石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 8.691 | | | |
| 6 | 011204003169 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:镀锌型钢龙骨骨架<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-05，750*1500mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 492.825 | | | |
| 7 | 011204001053 | 石材墙面 | 1.墙体类型:回家大堂背景墙<br>2.安装方式:镀锌型钢龙骨骨架<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-06岩板<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑<br>5.防护材料种类:综合考虑<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 | m2 | 17.24 | | | |
| 8 | 011207001088 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01古铜不锈钢面板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.6 | | | |

17D046CC-BDFE-A001-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011207001089 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-05复合金属板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 21.925 | | | |
| 10 | 011207001090 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-06复合金属板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 9.6 | | | |
| 11 | 011207001091 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:综合考虑<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-04镜面不锈钢面板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 6.7 | | | |
| 12 | 011201001470 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚粘结砂浆找平拉毛,15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆、配套界面剂一道 | m2 | 902.74 | | | |
| 13 | 01B1307 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 902.74 | | | |
| 14 | 011502001024 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:古铜不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 26.533 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011302001145 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固，含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 49.98 | | | |
| 16 | 011302001146 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:折线造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固，含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 149.41 | | | |
| 17 | 010810002002 | 木窗帘盒（石膏板窗帘盒） | 1.窗帘盒材质、规格:轻钢龙骨、15mm阻燃板基层、石膏板饰面 | m2 | 15 | | | |
| 18 | 011407002100 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子2遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:2遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 254.209 | | | |
| 19 | 011502004002 | 石膏装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:成品石膏线<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 20.34 | | | |
| 20 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:40mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:MT-01古铜不锈钢 | m | 32.487 | | | |
| 21 | 011503008081 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化夹胶玻璃<br>2.固定方式:<br>3.固定配件种类: | m | 7.67 | | | |
| | 外立面装饰 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:镀锌型钢骨架<br>2.面层材料品种、规格、颜色:拼色陶板 | m2 | 456.45 | | | |
| 23 | 011209002002 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:详见设计图纸<br>2.粘结塞口材料种类:详见设计图纸<br>3.固定方式:详见设计图纸 | m2 | 291.56 | | | |
| 24 | 011506003002 | 棕色金属雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢骨架<br>2.面层材料品种、规格:棕色金属<br>3.嵌缝材料种类:综合考虑<br>4.按展开面积计算 | m2 | 78.32 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171215 | 配电箱 | 1.名称:42#大堂用电总箱<br>2.型号:1APZ<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171216 | 配电箱 | 1.名称:大堂配电箱<br>2.型号:2AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 0304040171217 | 配电箱 | 1.名称:集中电源控制箱<br>2.型号:1ALE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 0304040171218 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制柜<br>2.型号:LT（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.基础形式、材质、规格:包含型钢基础<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0304040171219 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:RS<br>3.规格:半周长1m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 | | | |
| 6 | 0304110011859 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 19.661 | | | |
| 7 | 0304110011860 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:<br>6.钢索材质、规格: | m | 938.856 | | | |
| 8 | 030408001611 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4x35+1x16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 100 | | | |
| 9 | 030408001612 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5x10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 28.252 | | | |
| 10 | 030408006189 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | | | |
| 11 | 030408006190 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | | | |
| 12 | 0304110041862 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZDN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 86.276 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 0304110041863 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1060.439 | | | |
| 14 | 0304110041864 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1538.613 | | | |
| 15 | 0304110041865 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-RYY-2×2.5<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 123.95 | | | |
| 16 | 030412001248 | 普通灯具 | 1.名称:防潮防尘节能灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 3 | | | |
| 17 | 030412004579 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 52 | | | |
| 18 | 030412004580 | 装饰灯 | 1.名称:LED高空射灯<br>2.型号:22W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 32 | | | |
| 19 | 030412005077 | 荧光灯 | 1.名称:双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 27 | | | |
| 20 | 030412001249 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 21 | 030412005078 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 22 | 030404033039 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:吸顶 | 台 | 5 | | | |
| 23 | 030404035518 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 33 | | | |
| 24 | 030404035519 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合卫生间插座<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030404035520 | 插座 | 1.名称:单相三孔插座-带开关(柜式空调)<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 26 | 030404035521 | 插座 | 1.名称:带开关单相二.三极安全型防溅插座(厨房)<br>2.材质:IP54<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 27 | 030404034308 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 030404034309 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 29 | 030404034310 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 30 | 030412004581 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型安全出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 2 | | | |
| 31 | 030412004582 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 7 | | | |
| 32 | 030412004583 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 7 | | | |
| 33 | 030412004584 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 4 | | | |
| 34 | 030412004585 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 35 | 020303001039 | 灯带 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格型号:12W/m | m | 30.6 | | | |
| 36 | 030409008134 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 030409008135 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 030409002032 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40x4<br>4.安装部位:沿管井敷设<br>5.安装形式:明敷 | m | 110.908 | | | |

17DD46CC-BDFF-2C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 030411006721 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 200 | | | |
| 40 | 0310020031163 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 0310020031164 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 42 | 030414011046 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 1 | 030502003235 | 分线接线箱(盒)1.名称家庭信息箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格450*350*1504.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备、电源、线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030502007128 | 光缆 | 1.名称：12芯多模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 20 | | | |
| 3 | 030502007129 | 光缆 | 1.名称：两芯单模光纤<br>2.规格：<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：穿管敷设 | m | 28.189 | | | |
| 4 | 0304110011861 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 11.1505 | | | |
| 5 | 0304110011862 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 11.15 | | | |
| 6 | 030502009009 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 4 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030502014089 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 28 | | | |
| 8 | 030502016046 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 28 | | | |
| 9 | 030502014090 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 2 | | | |
| 10 | 030413002795 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 11 | 0304110011863 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 41.926 | | | |
| 12 | 0304110011864 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 41.93 | | | |
| 13 | 030501012085 | 交换机1.名称24口交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 2 | | | |
| 14 | 030502013045 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:8口<br>4.安装方式:箱内 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 0304040171220 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:350*250*120<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 080904012044 | 转换器 | 1.名称:编码器<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:综合考虑 | 个 | 1 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030507008126 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 4 | | | |
| 18 | 030507008127 | 监控摄像设备1.名称电梯轿厢监控2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑 | | 台 | 3 | | | |
| 19 | 0304110041866 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 99.274 | | | |
| 20 | 030502005340 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 99.27 | | | |
| 21 | 030411006722 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 22 | 030413002796 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径25mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 23 | 0304110041867 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 16.468 | | | |
| 24 | 0304110011865 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6.7335 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030411001186 6 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 6.73 | | | |
| 26 | 030411006723 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030413002797 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 2 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 28 | 030502003236 | 分线接线箱(盒)1.名称KSDJ-可视对讲设备箱2.材质符合设计要求及验收规范3.规格满足设计及验收要求.安装方式综合考虑5.其他含箱内设备电源线缆连接等 | | 个 | 1 | | | |
| 29 | 030507006119 | 出入口控制设备1.名称楼宇对讲主机2.规格符合设计要求及验收规范3.含门口机配件、门口机电源、模块等 | | 台 | 4 | | | |
| 30 | 030507001082 | 入侵探测设备1.名称出门按钮2.类别3.探测范围详见设计图纸4.安装方式满足设计和规范要求5.含设备配件、模块等 | | 套 | 2 | | | |
| 31 | 030904005047 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 030507006120 | 出入口控制设备1.名称电磁锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 3 | | | |
| 33 | 030904003130 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-FDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 0304110041868 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 43.416 | | | |
| 35 | 0304110041869 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 44.16 | | | |
| 36 | 0304110041870 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 16.417 | | | |
| 37 | 030502005341 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格: UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 43.416 | | | |
| 38 | 0304110011867 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 44.2285 | | | |
| 39 | 0304110011868 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 44.23 | | | |
| 40 | 030413002798 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 41 | 030507014044 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 3 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030502005342 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 62.404 | | | |
| 43 | 0304110011869 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.541 | | | |
| 44 | 0304110011870 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 26.54 | | | |
| 45 | 030411006724 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 46 | 030413002799 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 5 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171221 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1#-AL<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171222 | 配电箱 | 1.名称:开关电源箱<br>2.型号:半周长1m以下<br>3.规格:350W 24V<br>4.基础形式、材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>5.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>6.端子板外部接线材质、规格:符合设计要求及验收规范<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒（箱）、端子板外部接线费用 | 台 | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030408006191 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030408001613 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV-3×4<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 83.263 | | | |
| 5 | 0304110041871 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVV<br>4.规格:2*4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 179.134 | | | |
| 6 | 0304110011871 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7.2 | | | |
| 7 | 0304110011872 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 179 | | | |
| 8 | 0304110011873 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 83 | | | |
| 9 | 030413001233 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 32.75 | | | |
| 10 | 030412004586 | 装饰灯 | 1.名称:柔性霓虹灯带<br>2.型号:DC24V LED 12W/m 3000K<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | m | 136 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030412004587 | 装饰灯 | 1.名称:FL1-洗墙灯<br>2.型号:DC24V LED 24W 3000K L=1000mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 22 | | | |
| 12 | 030412004588 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯FL1c<br>2.型号:DC24V LED 8W/m 3000K 40° IP65 L=300mm<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:满足设计和规范要求<br>5.包含适配器等 | 套 | 4 | | | |
| 13 | 030411006725 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 36 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002214 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 6.2 | | | |
| 2 | 030901010089 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 2 | | | |
| 3 | 030901013086 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC3 | 具 | 6 | | | |
| 4 | 03B805 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC3<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 031003001630 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C5A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003001631 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 0310020031165 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 03B806 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN25以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031002001115 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 3.1 | | | |
| 10 | 031208002244 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.02 | | | |
| 11 | 030905002056 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 2 | | | |
| 12 | 031201001056 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 0.66 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006927 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001006928 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 13.4 | | | |
| 3 | 031001006929 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN15<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 27.84 | | | |
| 4 | 031001006930 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN20<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 0.4 | | | |
| 5 | 031001006931 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN25<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 10.05 | | | |
| 6 | 031001006932 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN32<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 4.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006933 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN40<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 3.6 | | | |
| 8 | 031001006934 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：水<br>3.材质、规格：PPR（S5系列）DN50<br>4.连接形式：热熔连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 6.59 | | | |
| 9 | 031208002245 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.26 | | | |
| 10 | 031003001632 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031003001633 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 12 | 031003001634 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀（自带压力表）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001635 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031003001636 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4264-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031003001637 | 螺纹阀门 | 1.类型:软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031003001638 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN15<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 031004014428 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 0310020031166 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 0310020031167 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 03B807 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 03B808 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 030413002800 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型;砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 30 | | | |
| 23 | 031003013044 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN50<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 031202002054 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 14.69 | | | |
| 25 | 031002001116 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 47.66 | | | |
| | 排水及雨污水工程 | | | | | | | |
| 26 | 031001005363 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 11.62 | | | |
| 27 | 031001005364 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：详见设计图纸<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 4.85 | | | |
| 28 | 031001005365 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 22.06 | | | |
| 29 | 031001006935 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：污水<br>3.材质、规格：实壁HDPE排水管 DN75<br>4.连接形式：压盖式柔性承插连接<br>5.阻火圈设计要求：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>8.工作内容包含：包含及管卡制作安装 | m | 12.13 | | | |
| 30 | 031004014429 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防返溢自带水封地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 0310020031168 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 010902004082 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 DN100<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:不包含雨水口<br>3.接缝、嵌缝材料种类:符合设计要求及验收规范<br>4.油漆品种、刷漆遍数:管道外刷面漆二道,颜色变化同外墙 | m | 46.33 | | | |
| 33 | 031001005366 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.警示带形式：满足设计和规范要求 | m | 21.64 | | | |
| 34 | 031001005367 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150<br>4.连接形式:法兰压盖承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 5.01 | | | |
| 35 | 031004014430 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87型雨水斗<br>2.型号、规格:DN100<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 36 | 0310020031169 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 12 | | | |
| 37 | 03B809 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 38 | 010902006043 | 屋面落水口（铸铁） | 1.详见图纸 | 个 | 4 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 03B810 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 12 | | | |
| 40 | 0310020031170 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 41 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:衬塑镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 8.6 | | | |
| 42 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:衬塑镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 3.69 | | | |
| 43 | 031003003144 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 44 | 031003003145 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 45 | 031003003146 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030601002015 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4407页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030109001013 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ65-25-13-1400-2.2<br>3.规格：扬程13m 流量25m3/h N=2.2KW<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |
| 48 | 0310020031171 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 031202002055 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 12.89 | | | |
| 50 | 031002001117 | 管道支架 | 1.材质:满足设计和规范要求<br>2.管架形式:满足设计和规范要求<br>3.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 28.66 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 010202008009 | 击入式土钉 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢筋、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1ϕ25<br>5.钻孔直径:击入式土钉<br>6.其他要求：需综合由于现场土质原因采取的各种措施等费用 | m | 903 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010202008010 | 粘结型锚杆 | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:HRB400钢、具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:110mm，满足图纸要求<br>5.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋、1 ϕ 25<br>6.浆液种类、强度等级:水泥浆强度不低于25MPa<br>7.其他要求：需综合注浆及由于现场土质原因采取的各种措施等费用，综合考虑岩石及土质的不同注浆形式、锚碇板、螺母等 | m | 9806 | | | |
| 3 | 010202007007 | 预应力锚杆（3ΦS15.2） | 1.地层情况:详见地勘及基坑支护图纸<br>2.锚杆(索)类型、部位:具体部位详见图纸<br>3.钻孔深度:详见基坑支护设计图纸<br>4.钻孔直径:150mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:3 ϕ s15.2，预应力钢绞线，具体做法详见图纸<br>6.浆液种类、强度等级:水灰比0.5 ，纯水泥浆 综合考虑二次注浆<br>7.含预埋塑料套管、钢管导向帽、封锚等全部内容综合考虑 | m | 10500 | | | |
| 4 | 010301003002 | 钢管桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.送桩深度、桩长:详见图纸<br>3.材质:钢管<br>4.管径、壁厚: ϕ 146*6<br>5.桩倾斜度:垂直<br>6.沉桩方法:综合考虑<br>7.填充材料种类:综合考虑<br>8.防护材料种类:综合考虑 | m | 2822.92 | | | |
| 5 | 010302001004 | 灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑<br>2.空桩长度、桩长:综合考虑<br>3.桩径:Φ800mm<br>4.成孔方法:综合考虑<br>5.护筒类型、长度:综合考虑<br>6.混凝土种类、强度等级:C30<br>7.综合考虑砼充盈系数、泵送、桩基检测、泥浆池制作、泥浆堆积及外运、塌孔、桩身水下施工、开挖泥浆池、溜槽、空桩、凿桩头、桩头钢筋整理、周转钢护筒等费用，不含钢筋笼费用<br>8.试桩工程量并入此清单内 | m | 1217.55 | | | |
| 6 | 010202009005 | 喷射混凝土 | 1.部位:边坡<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:商砼<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20<br>5.报价需综合泄水管等内容<br>6.纵横网筋 ϕ 6@250x250mm<br>7.综合考虑脚手架垂直运输等措施费用 | m2 | 10534.24 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010503002178 | 冠梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑混凝土输送费用<br>4.脚手架费用综合考虑 | m3 | 178.34 | | | |
| 8 | 010503003002 | 腰梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑混凝土输送费用 | m3 | 338.12 | | | |
| 9 | 0105150011491 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 | t | 24.04 | | | |
| 10 | 0105150011492 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16综合考虑植筋费用 | t | 3.34 | | | |
| 11 | 0105150011493 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ18 | t | 17.72 | | | |
| 12 | 0105150011494 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ22 | t | 25.18 | | | |
| 13 | 0105150011495 | 现浇构件箍筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8 | t | 7.39 | | | |
| 14 | 0105150011496 | 现浇构件箍筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10 | t | 5.95 | | | |
| 15 | 0105150011497 | 现浇构件箍筋 | 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 | t | 0.94 | | | |
| 16 | 010515004004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑<br>2.综合考虑钢筋链接因素 | t | 77.172 | | | |
| 17 | 010401001005 | 坡面阻水墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砌块砖砌筑360mm高*240mm宽<br>2.垫层:60mmM7.5水泥砂浆垫层<br>3.尺寸：240mm*360mm<br>4. 砂浆强度等级:综合考虑 | m | 711.5 | | | |
| 18 | 010401014006 | 坡顶截水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:两侧120厚蒸压粉煤灰砖300mm高<br>2.沟截面尺寸:540*540mm<br>3.垫层：C15素混凝土100厚 | m | 711.5 | | | |
| 19 | 01B1308 | 排水沟侧面地面人工修边 | | m | 691.07 | | | |
| 20 | 011201001471 | 水泥砂浆抹灰（排水沟、截水沟、阻水墙） | 1.10厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1266.47 | | | |
| 21 | 010101003003 | 挖沟槽土方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:详见图纸<br>3.弃土运距：含装车，不含外运 | m3 | 153.684 | | | |
| 22 | 010102002005 | 挖沟槽石方（基底排水沟及坡顶截水沟） | 1.岩石类别:详见地勘及设计图纸，综合考虑<br>2.开凿深度:详见图纸<br>3.弃碴运距：含装车，不含外运 | m3 | 103.6605 | | | |
| 23 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方、淤泥等;<br>2.运距:30km | m3 | 257.34 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010103001014 | 回填土 | 1.密实度要求:压实系数综合考虑且满足设计和规范的要求<br>2.填方材料品种:素土，满足设计要求，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量及设计规范要求<br>3.填方粒径要求:满足相关工程的质量要求<br>4.填方来源：综合考虑,包含各种倒运 | m3 | 82046.2 | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001050 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 23112.58 | | | |
| 2 | 010103004163 | 竣工清理 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理外运，综合考虑各种原因引起的多次垃圾清运,运距综合考虑且应满足建设单位及青岛市建筑垃圾运输的相关要求<br>2.其他:高度综合考虑 | m3 | 122838.75 | | | |
| 3 | 01B1309 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础基坑上表面水平投影面积计算；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 23052.58 | | | |
| 4 | 010102001005 | 挖运石方(局部柱墩、集水坑等小基坑处) | 1.岩石类别:由投标人进行现场查勘自主报价，地勘报告仅供参考。<br>2.开挖方式：机械破碎<br>3.开挖深度要求:从土方单位交接标高至垫层底<br>4.弃渣运距:开挖并运出施工场地外丢弃，运距自定（含弃土场地占用费）<br>5.计算规则:按设计图示开挖尺寸以体积计算，不计超挖量（软弱地质除外）<br>6.综合考虑场内倒运及机械进出场费用<br>7.不限于沟槽开挖等 | m3 | 1865.15 | | | |
| 5 | 010103001015 | 回填方（L2、人防地面1、6) | 1.密实度要求:满足图纸要求<br>2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土<br>3.填方粒径要求:满足图纸要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑<br>5.满足设计图纸要求 | m3 | 382.15 | | | |
| | 锚杆工程 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010202007008 | 锚杆(抗浮锚杆) | 1.地层情况:详见地勘<br>2.锚杆(索)类型、部位:车库底板，抗浮锚杆<br>3.钻孔深度:结合图纸入岩深度、综合考虑入岩<br>4.钻孔直径:200mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:4根HRB400ϕ25，具体做法详见设计图纸。<br>6.投标单位应综合考虑竖向抗拔承载力达到设计要求，综合单价考虑顶部底部端头锚板、穿孔塞焊、钢筋锚入底板或承台内钢筋长度、锚杆孔清理、注浆、打试验锚杆、锚杆（极限）抗拉拔试验、锚杆验收试验、杆体定位器、螺母、成孔后土方处理及外运等费用；<br>7.试验锚杆工程量并入此工程量中，单价综合考虑 | m | 26140.5 | | | |
| 7 | 01B1310 | 锚杆端头防水 | 1.内容：包含锚杆端头的止水钢套筒、橡胶止水条、扁钢箍、固定件、端头卷材上返固定防水处理及锚杆端头处的防水加厚及节点处理、嵌缝防水密封膏，其余满足设计及验收要求<br>2.计算规则：按照锚杆的根数计算 | 根 | 5809 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 8 | 0105150011498 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.333 | | | |
| 9 | 0105150011499 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 9.179 | | | |
| 10 | 0105150011500 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 7.673 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 0105150011501 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 149.308 | | | |
| 12 | 0105150011502 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 91.557 | | | |
| 13 | 0105150011503 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 49.909 | | | |
| 14 | 0105150011504 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm箍筋及拉钩<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 15.06 | | | |
| 15 | 0105150011505 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 18.093 | | | |
| 16 | 0105150011506 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 102.266 | | | |

17D046CC-BDFF-4C7A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0105150011507 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，10mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 266.096 | | | |
| 18 | 0105150011508 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 650.608 | | | |
| 19 | 0105150011509 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 472.582 | | | |
| 20 | 0105150011510 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 244.058 | | | |
| 21 | 0105150011511 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 151.277 | | | |
| 22 | 0105150011512 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 440.472 | | | |
| 23 | 0105150011513 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 404.469 | | | |

17D046CC-BDEE-4C6-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0105150011514 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 598.803 | | | |
| 25 | 0105150011515 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，28mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 12.171 | | | |
| 26 | 01B1311 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:满足设计及规范要求<br>2.规格:满足设计及规范要求<br>3.马凳类型综合考虑 | t | 52.966 | | | |
| 27 | 010516003233 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ20<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10787 | | | |
| 28 | 010516003234 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 2705 | | | |
| 29 | 010516003235 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式 Φ25及以上<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 5451 | | | |
| 30 | 0105150011516 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 6.54 | | | |
| 31 | 010515011352 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 3852 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010515011353 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 582 | | | |
| 33 | 010515011354 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 588 | | | |
| 34 | 010515011355 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 4210 | | | |
| 35 | 010516002046 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑;<br>2.规格:详图纸设计，综合考虑;<br>3.铁件尺寸:详图纸设计，综合考虑;<br>4.所有外露预埋件必须采取机械喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.5，预埋件与构件焊接前不得刷漆，焊接后方可刷底漆、面漆、防锈漆等; | t | 1.2 | | | |
| 36 | 010606013026 | 盖板 | 1.构件名称:集水坑盖板<br>2.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板及周圈角钢及支撑 | m2 | 12.68 | | | |
| 37 | 01B1312 | 爬梯 | 1.综合考虑各种检修爬梯、集水坑爬梯<br>2.满足设计要求，含除锈，油漆<br>3.详图图纸及图集要求 | t | 0.88 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 38 | 010501001160 | 垫层（筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 3478.11 | | | |
| 39 | 010501001161 | 基础换填(工程量暂估) | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土<br>3.综合考虑各种基础形式，综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 010501004046 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑有梁、无梁基础形式，与满堂基础整体浇筑的柱墩、梁、独立基础、条形基础、集水坑、染毒坑等各种坑及其侧壁、高低差、与之同时浇筑的排水沟等均并入满堂基础内;投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 12193.52 | | | |
| 41 | 010502001085 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1031.87 | | | |
| 42 | 010502001086 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 182.094 | | | |
| 43 | 010504001084 | 剪力墙（外墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1986.09 | | | |
| 44 | 010504001085 | 剪力墙（内墙） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.投标单位应综合考虑降低浇筑工程中水化热、浇筑振捣所采用的施工技术措施且应满足对混凝土养护要求，综合考虑大体积砼中添加的各类附加材料、添加剂等因素，不得因方案不同调整综合单价<br>4.相同砼型号的电梯井壁、短肢剪力墙、弧形墙、直形墙、人防墙的工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 991.53 | | | |
| 45 | 010503002179 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2405.65 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010505003336 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 6767.27 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010505003337 | 斜板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 4669.42 | | | |
| 48 | 010505003338 | 预制平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2.78 | | | |
| 49 | 010502002089 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 104.75 | | | |
| 50 | 010503004089 | 反坎 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1.31 | | | |
| 51 | 010503005089 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 5.98 | | | |
| 52 | 010503004090 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.29 | | | |
| 53 | 010508001005 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:综合考虑<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 1426.75 | | | |
| 54 | 010508001006 | 后浇带 | 1.混凝土种类:200厚预制板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.报价时综合考虑后浇带处密目钢丝、界面清理、涂刷界面剂、水泥基渗透结晶型防水涂料的相关费用<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 60.35 | | | |
| 55 | 010506001170 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:100mm;<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 125.67 | | | |
| 56 | 010506001171 | 楼梯调整 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C35;<br>3.梯板厚度:每增减10mm<br>4.投标单位综合考虑楼梯形式<br>5.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1305.38 | | | |
| 57 | 010501006044 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 2 | | | |
| 58 | 01B1313 | 外加剂-抗渗P8 | 1.按照设计图纸要求添加,满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 16961.07 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 01B1314 | 外加剂-防腐阻锈 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 16961.07 | | | |
| 60 | 01B1315 | 外加剂-后浇及后浇带处的膨胀剂 | 1.按照设计图纸要求添加，满足设计和规范要求，综合考虑各种型号的混凝土<br>2.计算规则：按添加的此材料的混凝土体积，以立方米计算（清单工程量） | m3 | 1473.68 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |
| 61 | 01B1316 | 砖胎膜（基础砖胎膜） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2 砂浆强度等级:综合考虑<br>3.本清单综合考虑砖胎膜的厚度及胎膜抹灰的相关费用<br>4.计算规则：按砖胎膜体积计算。 | m3 | 239.8044 | | | |
| 62 | 010402001161 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块；<br>2.墙体类型:综合考虑墙体厚度；<br>3.砂浆强度等级:M7.5专用砌筑水泥砂浆；<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。<br>5.综合考虑砌筑高度。<br>6.综合考虑作为防火墙时的防火时限等要求，满足《民用建筑隔声设计规范》。 | m3 | 1678.99 | | | |
| 63 | 010401003047 | 实心砖墙（地下车库外墙-砖墙保护层） | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:120mm砖墙保护层<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 580.5696 | | | |
| 64 | 010401003048 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>2.墙体类型:240mm砖墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 3.86 | | | |
| 65 | 010607005170 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，其他详见图纸，其余满足设计且满足青建管质字(2011)36号文质量标准化管理要求<br>2.加固方式:不同材料交界处，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 3088.16 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 010607005171 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.加固方式:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 879.92 | | | |
| 67 | 010401012059 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖台阶及2013清单计价规范所定义的零星砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑各种规格、材质的砌筑材料<br>3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 | m3 | 4.14 | | | |
| 68 | 010401014007 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸<br>2.沟截面尺寸:详见设计图纸<br>3.垫层材料种类、厚度:详见设计图纸<br>4.混凝土强度等级:详见设计图纸<br>5.砂浆强度等级:详见设计图纸 | m | 18.07 | | | |
| | 保温 | | | | | | | |
| 69 | 011001003489 | 保温隔热墙面（地下室外墙）(防水保护) | 1.保温隔热部位:地下室外墙<br>2.防水保护层做法:60厚挤塑聚苯板、粘贴方式综合考虑，容重满足设计及建设单位要求 | m2 | 4838.08 | | | |
| | 墙、地面基层、车库屋面 | | | | | | | |
| 70 | 011101006569 | 细石砼找平层（地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土<br>2.其他说明：投标单位综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑施工工艺涂刷界面剂<br>4.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 23230.89 | | | |
| 71 | 01B1317 | ϕ4@100钢丝网片（地下室底板） | 1.计算规则：综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 46461.78 | | | |
| 72 | 01B1318 | 0.4厚聚乙烯膜一层（地下室底板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 23230.89 | | | |
| 73 | 011201004075 | 立面砂浆找平层（地下室外墙）) | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层; | m2 | 4838.08 | | | |
| 74 | 01B1319 | 虹吸排水系统（地下室顶板） | 1.计算规则：按照虹排水系统平面投影面积，以“m2”为单位<br><br>2.H25 双面抗压排水异形片(抗压大于 300Kpa ),上铺土工布滤水层,聚丙烯或聚酯材料200g/m2<br>3.其余详见图纸，包含排水槽、土工布、井等全部内容 | m2 | 23257.57 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 011101006570 | 细石砼找平层（地下室顶板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C30细石混凝土保护层，每隔35mx35m设分<br>仓缝(钢筋必须断开)，缝宽20mm,表面收光，缝嵌防水油膏<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 23257.57 | | | |
| 76 | 01B1320 | ϕ4@200双向钢丝网片（地下室顶板） | 1.计算规则：按屋面水平投影面积计算，综合考虑搭接、损耗等因素<br>2.钢筋网在分格处断开 | m2 | 23257.57 | | | |
| 77 | 01B1321 | 无纺布一层隔离层（地下室顶板） | 1.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗及上返的费用 | m2 | 23257.57 | | | |
| 78 | 011201004076 | 立面砂浆保护层（内墙16-消防水池、吸水槽） | 1.基础类型:综合考虑<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层; | m2 | 47.016 | | | |
| 79 | 011101006571 | 轻骨料砼垫层（L3、人防地面2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80厚LC7.5轻骨料混凝土 | m2 | 1588.45 | | | |
| 80 | 011101003518 | 细石混凝土垫层(地1、2、3、人防地面2-报警阀间) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡，坡向地漏（排水沟）随打随抹平，内配ϕ3@50双向钢筋网，四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 790.93 | | | |
| 81 | 011101003519 | 细石混凝土垫层(地2) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平层,内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 186.27 | | | |
| 82 | 010501001162 | 细石混凝土垫层（坡道、人防坡道-无结构板） | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:150mm厚 C20 混凝土垫层<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.素土夯实，压实系数≥0.94 | m3 | 1376.36 | | | |
| 83 | 011101006572 | 水泥砂浆找平层（L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 22.068 | | | |
| 84 | 011101006573 | 水泥砂浆找平层（人防-地面4） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 115.94 | | | |
| 85 | 011101003520 | 细石混凝土垫层(楼24) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土随打随抹平，向地漏找坡<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1.6 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 86 | 01B1322 | 与室外土壤直接接触混凝土构件防腐蚀 | 1.部位：基础、承台、挡土墙、地下室顶板、土中的梁柱等<br>2.做法：聚合物水泥砂浆两遍<br>3.计算规则：混凝土构件与室外土壤的接触面积 | m2 | 4838.08 | | | |
| | 百叶 | | | | | | | |
| 87 | 010807003065 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:铝合金消声百叶<br>3.其他：报价包含五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用；报价综合考虑百叶的深化设计费用 | m2 | 20.74 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 88 | 010904002485 | 楼(地)面涂膜防水（地1） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 364.799 | | | |
| 89 | 010904002486 | 楼(地)面涂膜防水（地2） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 186.27 | | | |
| 90 | 010904002487 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、人防地面2) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 1588.45 | | | |
| 91 | 010904002488 | 楼(地)面涂膜防水（楼4) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 103.24 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 010904002489 | 楼(地)面涂膜防水（L6、人防地面7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 60.77 | | | |
| 93 | 010903002284 | 墙面涂膜防水（L6、人防地面7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 178.27 | | | |
| 94 | 010904002490 | 楼(地)面涂膜防水（楼7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚,遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 22.07 | | | |
| 95 | 010904002491 | 天棚面涂膜防水(棚7) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 22.07 | | | |
| 96 | 010903001048 | 墙面卷材防水(地下室外墙) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂)<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 4838.08 | | | |
| 97 | 010903002285 | 墙面涂膜防水(地下室外墙) | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 4838.08 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 010902001103 | 屋面卷材防水（地下室顶板） | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚弹性体SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(长纤聚胎脂Ⅱ型)；<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑涂刷冷底子油<br>6.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>10.按防水卷材的面积计算，附加层不计 | m2 | 24488.96 | | | |
| 99 | 010902002005 | 屋面涂膜防水（地下室顶板） | 1.防水膜品种:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 24488.96 | | | |
| 100 | 010903001049 | 墙面卷材防水（地下室外墙） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 聚合物改性沥青防水卷材（配套粘结剂）<br>2.防水层数:1层<br>3.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>4.综合考虑防水收口措施，综合考虑防水的材料性能<br>5.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>6.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>7.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 2803.94 | | | |
| 101 | 010903002286 | 墙面涂膜防水（车库与楼座高差侧墙） | 1.涂膜品种、规格、厚度:2mm 橡胶沥青防水涂料;<br>2.涂膜厚度、遍数:3mm 橡胶沥青防水涂料;<br>3.增强材料种类:满足设计及规范要求<br>4.报价时综合考虑材料损耗等内容<br>5.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理 | m2 | 2803.94 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 102 | 010904001095 | 楼(地)面卷材防水（底板） | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂)；<br>2.防水层数:2层<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.综合考虑基层处理剂一道<br>6.综合考虑防水收口措施,综合考虑防水的材料性能<br>7.附加层及搭接按照规范综合考虑在内<br>8.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>9.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理。 | m2 | 23374.71 | | | |
| 103 | 010904002492 | 楼(地)面涂膜防水（人防-地面4水池） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂料(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 115.94 | | | |
| 104 | 010903002287 | 墙面涂膜防水（水池墙面） | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜(国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:2厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 410.07 | | | |
| 105 | 010904002493 | 楼(地)面涂膜防水（楼24） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm+1.5mm，分两遍涂刷,防水上返建筑完成面250mm<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 4.3025 | | | |
| | 门窗 | | | | | | | |
| 106 | 010801002002 | 木质门带套（平开夹板门） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见图纸<br>3.其他：平开夹板门，报价综合考虑门套、门框门扇的制作安装、窗口打胶、塞缝、门把手、需配备的五金、合页等，其余满足设计及建设单位要求 | m2 | 3.3 | | | |
| | 防火门 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 010801004195 | 钢质防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件,满足图纸需求的消声要求等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 302.36 | | | |
| 108 | 010801004196 | 玻璃防火门（甲级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 190.44 | | | |
| 109 | 010801004197 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求及委托方要求<br>3.门框、扇材质:钢质，综合考虑防火门的等级（需综合考虑顺序器、闭门器、防火门锁及相应配件等）<br>4.投标报价需要综合考虑相应的检测费用。 | m2 | 181.94 | | | |
| | 卷帘门 | | | | | | | |
| 110 | 010803002008 | 特级防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门材质:详见图纸，其他满足设计及验收要求<br>3.启动装置品种、规格:综合考虑在报价<br>4.综合考虑控制箱 | m2 | 1403.39 | | | |
| | 人防门 | | | | | | | |
| 111 | 010804007039 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM0716(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 112 | 010804007040 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM0820(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 10 | | | |

17D046CC-BDFF-4A0F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 010804007041 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1020(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 114 | 010804007042 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1120(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 6 | | | |
| 115 | 010804007043 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1220(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 116 | 010804007044 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1520(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 117 | 010804007045 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GFM1820(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 118 | 010804007046 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GHFM1120(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 010804007047 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHFM1123(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 6 | | | |
| 120 | 010804007048 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHFM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 5 | | | |
| 121 | 010804007049 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHFM1823(6)*<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 11 | | | |
| 122 | 010804007050 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHM1223(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 123 | 010804007051 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHSFM5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 124 | 010804007052 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸: GHSFM6024(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C17-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 010804007053 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM0820<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 14 | | | |
| 126 | 010804007054 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1020<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 3 | | | |
| 127 | 010804007055 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1220<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 128 | 010804007056 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1520<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 4 | | | |
| 129 | 010804007057 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1820<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 1 | | | |
| 130 | 010804007058 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:GSFMG5524(6)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C53-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 010804007059 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK600(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 9 | | | |
| 132 | 010804007060 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:HK1000(5)<br>2.门框或扇外围尺寸：按照人防设计此门对应尺寸<br>3.门框、扇材质:按照人防设计要求<br>4.其他说明：综合单价综合考虑人防门材料、安装、运输、门框及门框固定角钢、门上所有配件、检测费等一切费用 | 樘 | 2 | | | |
| 133 | 01B1323 | 防堵铁栅 | 1、详图集07FJ02<br>2.计算规则：按面积计算 | m2 | 3.4 | | | |
| | 其他项目 | | | | | | | |
| 134 | 01B1324 | 止水钢板 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：3mm止水钢板<br>3.投标单位综合考虑止水钢制形状、与之对应止水螺杆、片及施工过程中采取的钢筋或其他方式临时固定或永久固定施工措施等因素；当厚度不同时，分别按照厚度比例进行调整综合单价 | m | 9805.24 | | | |
| 135 | 01B1325 | 止水带 | 1.计算规则：按照实际铺设长度以m计算<br>2.钢板规格：外贴式橡胶止水带400宽，沥青木丝板 | m | 304.05 | | | |
| 136 | 01B1326 | 排水沟铸铁篦子 | 1.规格:详见设计图纸，综合考虑使用部位;<br>2.计算规则:按安装面积计算;<br>3.具体做法详见相关图集并满足相应质量要求同时还需满足必须承受汽车荷载要求;<br>4.投标单位需要综合考虑盖板的场内外运输、宽度、材质要求、安装等费用。 | m2 | 28.6 | | | |
| 137 | 01B1327 | 挡鼠板 | 1.做法详见07J912-1-P37<br>2.计算规则按面积计算 | m2 | 2.7 | | | |
| 138 | 01QDB002084 | 外墙螺栓孔部位防水 | 1.部位:外墙<br>2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算<br>3.综合考虑堵眼增加 | m2 | 5588.16 | | | |
| 139 | 01B1328 | 玻璃采光顶（楼梯顶部) | 1.规格:详见设计图纸<br>2.计算规则:按面积计算; | m2 | 66.67 | | | |
| 140 | 01B1329 | 玻璃采光顶（车库出入口) | 1.规格:详见设计图纸，用于坡道出入口等处;<br>2.计算规则:按展开面积计算; | m2 | 198.04 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | 01B1330 | 对拉螺栓增加 | 1.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算 | m2 | 4838.08 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | | |
| 1 | 011101006574 | 水泥砂浆找平层（底板1） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥砂浆防潮层; | m2 | 23918.44 | | | |
| 2 | 011101005011 | 金刚砂楼地面（L1、L2、坡道1、人防地面1、人防坡道) | 1.5厚金刚砂耐磨面层,内掺固化剂;(金刚砂5KG/m2,固化剂0.5KG/m2)<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 42438.55 | | | |
| 3 | 011101003521 | 细石混凝土楼地面（L1、人防地面1) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,上下配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 35368.69 | | | |
| 4 | 011101001267 | 水泥砂浆楼地面（L24) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 3.33 | | | |
| 5 | 011101003522 | 细石混凝土楼地面（L2、人防地面1-回填房间) | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 100厚C25细石砼,上下配ϕ6@200双向钢筋，随打随抹平;<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 6058.29 | | | |
| 6 | 011101001268 | 水泥砂浆楼地面（L3、人防地面2) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 1588.45 | | | |
| 7 | 011101006575 | 水泥砂浆找平层（地1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS干拌砂浆找平层; | m2 | 364.79 | | | |
| 8 | 011101005012 | 环氧砂浆地面（地2) | 1.5厚环氧砂浆地坪<br>2.30厚C20细石混凝土找平层,内配ϕ3@50双向钢筋网;<br>3.最薄处30厚C20细石混凝土垫层找坡,坡向地漏(排水沟)随打随抹平,内配ϕ3@50双向钢筋,四周边及竖管根部DS干拌砂浆成小八字角;<br>4.现浇钢筋混凝土板。<br>5.满足设计及甲方要求 | m2 | 186.27 | | | |
| 9 | 011104004034 | 防静电活动地板（楼4) | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:150mm防静电架空活动地板;<br>3.防护材料种类: | m2 | 103.24 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011101003523 | 细石混凝土楼地面（L5） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 30厚C20细石砼找平，内配ϕ3@50双向钢<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m2 | 1462.53 | | | |
| 11 | 011101005013 | 环氧砂浆地面（L5） | 1.5厚环氧砂浆地坪<br>2.满足设计及甲方要求 | m2 | 1462.53 | | | |
| 12 | 011101003524 | 细石混凝土楼地面(坡道1、人防坡道) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配ϕ4@200双向钢筋，随打随抹平；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 1238.99 | | | |
| 13 | 011101003525 | 细石混凝土楼地面(坡道1-无结构板) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石砼，配ϕ4@150双向钢筋，随打随抹平；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 137.37 | | | |
| 14 | 011101006576 | 水泥砂浆找平层（L6、人防地面7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物防水砂浆保护层 | m2 | 239.04 | | | |
| 15 | 011101006577 | 水泥砂浆找平层（L7） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆保护层 | m2 | 22.07 | | | |
| 16 | 011102003112 | 块料楼地面(人防-地4) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>4.嵌缝材料种类:<br>5.防护层材料种类:<br>6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 115.94 | | | |
| 17 | 011101001269 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-楼梯） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 128.44 | | | |
| 18 | 011101001270 | 水泥砂浆楼地面（人防地面5-平面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:<br>2.素水泥浆遍数:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆压实赶光<br>4.护角筋7*17铜条护角,与基层固定牢固 | m2 | 81.08 | | | |
| 19 | 011101003526 | 细石混凝土楼地面（人防地面6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级: 60厚C25细石砼,随打随抹平；<br>2.综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>3.综合考虑涂刷界面剂，含素水泥浆一道 | m2 | 575.22 | | | |
| 20 | 011505012006 | 减速带 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:满足设计计图纸要求<br>3.按米计算 | m | 22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 内外墙面 | | | | | | | |
| 21 | 01B1334 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 29903.28 | | | |
| 22 | 011201001472 | 墙面一般抹灰（地墙1、墙裙1、人防内墙面） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 10687.47 | | | |
| 23 | 011406001071 | 内墙腻子涂料（地墙1） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：喷水性耐擦洗防霉涂料,分三层<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 464.87 | | | |
| 24 | 011201001473 | 墙面一般抹灰（地墙2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚憎水性水泥砂浆找平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 71.03 | | | |
| 25 | 011201001474 | 墙面一般抹灰（地墙2） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布一道 | m2 | 71.03 | | | |
| 26 | 011407001208 | 墙面喷刷涂料(地墙2-涂料外墙) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:顶棚面、外墙面<br>3.腻子种类:满柔性耐水腻子三遍<br>4.刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数应满足设计及施工质量要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 35.51 | | | |
| 27 | 011201001475 | 墙面一般抹灰（内墙12） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:15厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 17590.45 | | | |
| 28 | 011406001072 | 内墙腻子涂料（内墙12） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆,分底中面三层<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 12267.81 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 011201001476 | 墙面一般抹灰（内墙15） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 369.91 | | | |
| 30 | 011406001073 | 内墙腻子涂料（墙裙1） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：耐水涂料面层 | m2 | 119.44 | | | |
| 31 | 011207001092 | 粘贴矿棉吸声板(人防-送排风机房) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按穿孔矿棉吸声板模数设计<br>2.隔离层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>3.基层材料种类、规格:40厚岩棉毡，建筑胶粘剂贴于龙骨档内<br>4.面层材料品种、规格、颜色:12厚B1级穿孔矿棉吸声板，用螺钉固定于龙骨上，板缝处安装成品金属装饰条<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑<br>6.综合考虑墙面湿润、甩浆 | m2 | 1230.81 | | | |
| 32 | 011204003170 | 块料墙面（墙裙2：生活水泵） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:5厚DTA粘接层，15厚DP-LR打底压实抹平，涂刷界面剂一道<br>3.面层材料品种、规格、颜色:粘贴5厚面砖，颜色、规格满足设计及委托方要求<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:DTG勾缝<br>5.砖的铺贴、切割、施工等损耗综合考虑在报价中 | m2 | 29.79 | | | |
| 33 | 011406001074 | 内墙腻子涂料（人防内墙面） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：3-4厚仿瓷配套耐水腻子3遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷漆，三遍<br>5综合考虑塑料护角条 | m2 | 9429.74 | | | |
| 34 | 011201001477 | 墙面一般抹灰（人防-土建风道、通风小室） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:10厚DP-MR砂浆打底赶平(钢筋混凝土墙面可取消砂浆找平层)，综合考虑墙面湿润、甩浆（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道) | m2 | 49.51 | | | |
| 35 | 011201001478 | 墙面一般抹灰（内墙10） | 1.墙体类型:综合考虑砌块面及砼面<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:6厚DP-MR砂浆打底赶平（干粉界面剂综合考虑、素水泥浆一道） | m2 | 30.75 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011406001075 | 内墙腻子（内墙10） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：三遍耐水腻子<br>4.油漆品种、刷漆遍数:<br>5.综合考虑塑料护角条 | m2 | 30.75 | | | |
| 37 | 011406001076 | 内墙腻子涂料（墙柱面墙裙） | 1.基层类型：综合考虑<br>2.腻子种类：内墙腻子<br>3.刮腻子遍数：满刮三遍腻子找平<br>4.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆，颜色综合考虑 | m2 | 10145.28 | | | |
| | 天棚 | | | | | | | |
| 38 | 011407002101 | 天棚喷刷涂料(棚5-坡道) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:无<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 1553.12 | | | |
| 39 | 011407002102 | 天棚喷刷涂料(棚5) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:无<br>4.刮腻子要求:满刮三遍耐水腻找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机防霉涂料3遍，颜色等其余满足设计及委托方要求，综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 46381.88 | | | |
| 40 | 011301001064 | 天棚抹灰(棚5) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚抗裂砂浆（中间压一层耐碱玻纤网格布） | m2 | 46381.88 | | | |
| 41 | 011301001065 | 天棚抹灰(棚7) | 1.基层类型:砼面<br>2.抹灰厚度、材料种类:20厚防水砂浆保护层；综合考虑清理打凿、修补磨平 | m2 | 142.7 | | | |
| 42 | 011407002103 | 天棚喷刷涂料(人防天棚) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:满刮2-3厚柔性防霉腻子<br>4.综合考虑基层打磨、清理基层油污及聚合物水泥胶浆修补等<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 8443.88 | | | |
| 43 | 01B1335 | 人防车库天棚打磨清理 | 1.修补打磨清理基层油污后,用聚合物水泥胶浆修补凹陷部分。 | m2 | 315.96 | | | |
| | 踢脚 | | | | | | | |
| 44 | 011105001204 | 水泥砂浆踢脚线（踢2、人防踢脚） | 1.踢脚线高度:120mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR砂浆压光 | m | 1800.38 | | | |
| 45 | 011105001205 | 深灰色涂料踢脚线（踢3） | 1.踢脚线高度:150mm，满足设计要求<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参房间内墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:深灰色涂料一道 | m | 9819.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 46 | 011503001279 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:h=900（自踏步前缘起的高度），采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 66.9 | | | |
| 47 | 011503001280 | 楼梯栏杆（不锈钢栏杆） | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100，采用不锈钢栏杆，详见L13J8第15页 节点2，壁厚详见图纸<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑 | m | 5.57 | | | |
| 48 | 011503001281 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度1100mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 15.35 | | | |
| 49 | 011503001282 | 临空防护栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:高度900mm，竖向栏杆净距不大于110mm，满足设计图纸要求<br>2.固定配件种类:综合考虑，综合栏杆预埋件、底部防水收头、或后期开洞修补的相关费用<br>3.防护材料种类:综合考虑，做法详见图纸 | m | 7.5 | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171223 | 配电箱 | 1.名称:14#楼物业电源总箱<br>2.型号:14#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m以内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171224 | 配电箱 | 1.名称:14#楼物业电源总箱<br>2.型号:14#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 0304040171225 | 配电箱 | 1.名称:15#楼物业电源总箱<br>2.型号:15#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 0304040171226 | 配电箱 | 1.名称:15#楼物业电源总箱<br>2.型号:15#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 0304040171227 | 配电箱 | 1.名称:16#楼物业电源总箱<br>2.型号:16#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 0304040171228 | 配电箱 | 1.名称:16#楼物业电源总箱<br>2.型号:16#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 0304040171229 | 配电箱 | 1.名称:17#楼物业电源总箱<br>2.型号:17#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 0304040171230 | 配电箱 | 1.名称:17#楼物业电源总箱<br>2.型号:17#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 0304040171231 | 配电箱 | 1.名称:18#楼物业电源总箱<br>2.型号:18#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4661-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 0304040171232 | 配电箱 | 1.名称:18#楼物业电源总箱<br>2.型号:18#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171233 | 配电箱 | 1.名称:19#楼物业电源总箱<br>2.型号:19#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 0304040171234 | 配电箱 | 1.名称:19#楼物业电源总箱<br>2.型号:19#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 0304040171235 | 配电箱 | 1.名称:20#楼物业电源总箱<br>2.型号:20#B2APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 0304040171236 | 配电箱 | 1.名称:20#楼物业电源总箱<br>2.型号:20#B2APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 0304040171237 | 配电箱 | 1.名称:21#楼物业电源总箱<br>2.型号:21#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 0304040171238 | 配电箱 | 1.名称:21#楼物业电源总箱<br>2.型号:21#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 0304040171239 | 配电箱 | 1.名称:22#楼物业电源总箱<br>2.型号:22#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 0304040171240 | 配电箱 | 1.名称:22#楼物业电源总箱<br>2.型号:22#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 0304040171241 | 配电箱 | 1.名称:23#楼物业电源总箱<br>2.型号:23#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 0304040171242 | 配电箱 | 1.名称:23#楼物业电源总箱<br>2.型号:23#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 0304040171243 | 配电箱 | 1.名称:24#楼物业电源总箱<br>2.型号:24#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 0304040171244 | 配电箱 | 1.名称:24#楼物业电源总箱<br>2.型号:24#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 0304040171245 | 配电箱 | 1.名称:25#楼物业电源总箱<br>2.型号:25#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0304040171246 | 配电箱 | 1.名称:25#楼物业电源总箱<br>2.型号:25#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 0304040171247 | 配电箱 | 1.名称:26#楼物业电源总箱<br>2.型号:26#B1APZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 0304040171248 | 配电箱 | 1.名称:26#楼物业电源总箱<br>2.型号:26#B1APZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 0304040171249 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-3ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 0304040171250 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-3ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 29 | 0304040171251 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-3ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 0304040171252 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-3APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 0304040171253 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-3APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 0304040171254 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 0304040171255 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-3ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 0304040171256 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-3APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 0304040171257 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-3APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEF-4A11-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 0304040171258 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B2-3APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 0304040171259 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-5ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 0304040171260 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-5ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 0304040171261 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-5ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 0304040171262 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-5APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 0304040171263 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-5APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C11-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 0304040171264 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-5APEZ3<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 0304040171265 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-5APEZ4<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 0304040171266 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-1ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 0304040171267 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 0304040171268 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ2<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 0304040171269 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B3-1APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D0046CC-BDFE-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 0304040171270 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B3-1APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 0304040171271 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 50 | 0304040171272 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 0304040171273 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-5ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 52 | 0304040171274 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-5APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 53 | 0304040171275 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-5APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0304040171276 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 0304040171277 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 0304040171278 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 0304040171279 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 0304040171280 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 59 | 0304040171281 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B2-5APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 0304040171282 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-2ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 61 | 0304040171283 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-2ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 62 | 0304040171284 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-2ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 63 | 0304040171285 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-2APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 64 | 0304040171286 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-2APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 0304040171287 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B1-2APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 0304040171288 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B1-2APEZ4<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 67 | 0304040171289 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-4ALZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 68 | 0304040171290 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-4ALEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 69 | 0304040171291 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-4ALEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 70 | 0304040171292 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(主)<br>2.型号:CK#B2-4APEZ1<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 71 | 0304040171293 | 配电箱 | 1.名称:消防设备配电总箱(备)<br>2.型号:CK#B2-4APEZ2<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A91-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 0304040171294 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-2ATFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 73 | 0304040171295 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源箱<br>2.型号:CK#B1-2ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 74 | 0304040171296 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B1-2APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 75 | 0304040171297 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B1-2APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 0304040171298 | 配电箱 | 1.名称:弱电设备间电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4ATRD<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 77 | 0304040171299 | 配电箱 | 1.名称:普通风机电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4APFJZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 0304040171300 | 配电箱 | 1.名称:防结露设备电源总箱<br>2.型号:CK#B2-4APJLZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 79 | 0304040171301 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 80 | 0304040171302 | 配电箱 | 1.名称:消防排污泵电源总箱<br>2.型号:CK#B2-2ATEPWB<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 81 | 0304040171303 | 配电箱 | 1.名称:室外景观照明电源总箱<br>2.型号:CK#B1-2APJGZ<br>3.规格:半周长2.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 82 | 0304040171304 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-1AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 83 | 0304040171305 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-2AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 0304040171306 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-3AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 85 | 0304040171307 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B1-2AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 86 | 0304040171308 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-1AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 87 | 0304040171309 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-2AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 88 | 0304040171310 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-5AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 89 | 0304040171311 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-4AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 90 | 0304040171312 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-6AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 0304040171313 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-4AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 92 | 0304040171314 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B3-1AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 93 | 0304040171315 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B3-2AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 94 | 0304040171316 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-3AL2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 95 | 0304040171317 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号:CK#B2-3AL1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 96 | 0304040171318 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱<br>2.型号：CK#B2-7AL<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 97 | 0304040171319 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 0304040171320 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CCK#B1-2ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 99 | 0304040171321 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B1-3ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 100 | 0304040171322 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-1ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 101 | 0304040171323 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-2ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 0304040171324 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-4ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 103 | 0304040171325 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-5ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 104 | 0304040171326 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-6ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 0304040171327 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 106 | 0304040171328 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B3-1ALEZ2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 107 | 0304040171329 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-3ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 108 | 0304040171330 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱<br>2.型号:CK#B2-7ATLE<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 109 | 0304040171331 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 110 | 0304040171332 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 111 | 0304040171333 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 0304040171334 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 113 | 0304040171335 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 114 | 0304040171336 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 115 | 0304040171337 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 116 | 0304040171338 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 117 | 0304040171339 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-2ATEBF3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 118 | 0304040171340 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 0304040171341 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 120 | 0304040171342 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 121 | 0304040171343 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 122 | 0304040171344 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 123 | 0304040171345 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 124 | 0304040171346 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 125 | 0304040171347 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 0304040171348 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 127 | 0304040171349 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEBF3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 128 | 0304040171350 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-6ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 129 | 0304040171351 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-6ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 130 | 0304040171352 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-6ATEBF3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 131 | 0304040171353 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 132 | 0304040171354 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-4ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 0304040171355 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-5ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 134 | 0304040171356 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-6ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 135 | 0304040171357 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-6ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 136 | 0304040171358 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 137 | 0304040171359 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 138 | 0304040171360 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 139 | 0304040171361 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 140 | 0304040171362 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 141 | 0304040171363 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-1ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 142 | 0304040171364 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 143 | 0304040171365 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B3-2ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 144 | 0304040171366 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 145 | 0304040171367 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B1-3ATEBF2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 146 | 0304040171368 | 配电箱 | 1.名称:补风风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-7ATEBF1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 147 | 0304040171369 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 148 | 0304040171370 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 149 | 0304040171371 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY3<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 150 | 0304040171372 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-3ATEPY4<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 151 | 0304040171373 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-7ATEPY1<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 152 | 0304040171374 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱<br>2.型号:CK#B2-7ATEPY2<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | | | |
| 153 | 0304040171375 | 配电箱 | 1.名称:公共照明电源箱<br>2.型号:14#~16#B1ALgg<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 13 | | | |

17D046CC-BDFE-4E61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 154 | 0304040171376 | 配电箱 | 1.名称:电信间电源箱<br>2.型号:B1ATRD<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 13 | | | |
| 155 | 0304040171377 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源控制箱<br>3.规格:ALE<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 12 | | | |
| 156 | 0304040171378 | 配电箱 | 1.名称:排污泵控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:ACEPWB<br>3.规格:半周长1.5m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 90 | | | |
| 157 | 0304040171379 | 配电箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（控制箱为设备配套、不计设备费）<br>2.型号:RS<br>3.规格:半周长1m内<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 83 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 158 | 030411003273 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 2754.05 | | | |
| 159 | 030411003274 | 桥架 | 1.名称:居民桥架<br>2.型号:<br>3.规格:600*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 11.13 | | | |
| 160 | 030411003275 | 桥架 | 1.名称:居民桥架<br>2.型号、规格:400*200<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1505.15 | | | |

17D046CC-BDFE[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 161 | 030411003276 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:400*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 31.73 | | | |
| 162 | 030411003277 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 120.68 | | | |
| 163 | 030411003278 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 725.61 | | | |
| 164 | 030411003279 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 60.9 | | | |
| 165 | 030411003280 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 540.09 | | | |
| 166 | 030411003281 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 906.85 | | | |
| 167 | 030411003282 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号:<br>3.规格:500*150，中间设隔板<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 77.1 | | | |
| 168 | 030411003283 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:500*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 59.09 | | | |
| 169 | 030411003284 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 109.03 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 170 | 030411003285 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:400*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 56.91 | | | |
| 171 | 030411003286 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 27.77 | | | |
| 172 | 030411003287 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 351.1 | | | |
| 173 | 030411003288 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:200*150，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 20.66 | | | |
| 174 | 030411003289 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 821.95 | | | |
| 175 | 030411003290 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:150*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 854.76 | | | |
| 176 | 030411003291 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:100*100中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 30.75 | | | |
| 177 | 030411003292 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:100*50中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 55.29 | | | |
| 178 | 030408008142 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿楼板防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 1.92 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | 030408008143 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 31.49 | | | |
| 180 | 030413001234 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 6246.63 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 181 | 0304110011874 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 55.88 | | | |
| 182 | 0304110011875 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 899.57 | | | |
| 183 | 0304110011876 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 464.13 | | | |
| 184 | 0304110011877 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 12.18 | | | |
| 185 | 0304110011878 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 61.26 | | | |
| 186 | 0304110011879 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 501.55 | | | |

17D046CC-BDFE C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 187 | 0304110011880 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 2727.62 | | | |
| 188 | 0304110011881 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1493.16 | | | |
| 189 | 0304110011882 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 45.46 | | | |
| 190 | 0304110011883 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG16 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 40 | | | |
| 191 | 0304110011884 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7506.77 | | | |
| 192 | 0304110011885 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 63.22 | | | |
| 193 | 0304110011886 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG32 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 152.75 | | | |
| 194 | 0304110011887 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 7488.23 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 195 | 0304110011888 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 530.24 | | | |
| 196 | 0304110011889 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PE<br>3.规格:50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 450 | | | |
| 197 | 0304110011890 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 819.3 | | | |
| 198 | 030413001235 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1447.89 | | | |
| 199 | 030413002801 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1845.06 | | | |
| 200 | 030413002802 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 1.1 | | | |
| | 电线、电缆 | | | | | | | |
| 201 | 030408001614 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 869.44 | | | |
| 202 | 030408001615 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 109.1 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 203 | 030408001616 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 752.54 | | | |
| 204 | 030408001617 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 26.66 | | | |
| 205 | 030408001618 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 283.76 | | | |
| 206 | 030408001619 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 682.82 | | | |
| 207 | 030408001620 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 231.13 | | | |
| 208 | 030408001621 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 1940.27 | | | |
| 209 | 030408001622 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 300.09 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 210 | 030408001623 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 4480.92 | | | |
| 211 | 030408001624 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 51.25 | | | |
| 212 | 030408001625 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 26.72 | | | |
| 213 | 030408001626 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 18.49 | | | |
| 214 | 030408001627 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 186.94 | | | |
| 215 | 030408001628 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 331.8 | | | |
| 216 | 030408001629 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*35+2*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 67.65 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 217 | 030408001630 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 249.81 | | | |
| 218 | 030408001631 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.83 | | | |
| 219 | 030408001632 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 102.41 | | | |
| 220 | 030408001633 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 363.48 | | | |
| 221 | 030408001634 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 73.01 | | | |
| 222 | 030408001635 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 290.46 | | | |
| 223 | 030408001636 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 757.81 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 224 | 030408001637 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 664.09 | | | |
| 225 | 030408001638 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1462.04 | | | |
| 226 | 030408001639 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 660.39 | | | |
| 227 | 030408001640 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 33.65 | | | |
| 228 | 030408001641 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 43.26 | | | |
| 229 | 030408001642 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 289.09 | | | |
| 230 | 030408001643 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 4024.99 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 231 | 030408001644 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 62.53 | | | |
| 232 | 030408001645 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 42.09 | | | |
| 233 | 030408001646 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1524.4 | | | |
| 234 | 030408001647 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 6052.28 | | | |
| 235 | 030408001648 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1069.06 | | | |
| 236 | 030408001649 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 74.39 | | | |
| 237 | 030408001650 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 148.79 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 238 | 030408001651 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 456.73 | | | |
| 239 | 030408001652 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 102.41 | | | |
| 240 | 030408001653 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 20.5 | | | |
| 241 | 030408001654 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 20.5 | | | |
| 242 | 030408001655 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:4*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 243 | 030408001656 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZBN-YJY<br>3.规格:3*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 41 | | | |
| 244 | 030408001657 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 42.21 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 245 | 030408001658 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1287.82 | | | |
| 246 | 030408001659 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 68.77 | | | |
| 247 | 030408001660 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 133.27 | | | |
| 248 | 030408001661 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1387.5 | | | |
| 249 | 030408001662 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 478.25 | | | |
| 250 | 030408001663 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 133.27 | | | |
| 251 | 030408001664 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 252.35 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 252 | 030408001665 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1535.94 | | | |
| 253 | 030408001666 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:4*120+1*70<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 227.51 | | | |
| 254 | 030408001667 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 142.72 | | | |
| 255 | 030408001668 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*185+1*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 30.75 | | | |
| 256 | 030408001669 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 205 | | | |
| 257 | 030408001670 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 205 | | | |
| 258 | 030408001671 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 42.21 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 259 | 030408001672 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1287.82 | | | |
| 260 | 030408001673 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 290.23 | | | |
| 261 | 030408001674 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 45.73 | | | |
| 262 | 030408001675 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 15.38 | | | |
| 263 | 030408001676 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YTTW-<br>3.规格:3*150+2*95<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 394.78 | | | |
| 264 | 030408001677 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 37.09 | | | |
| 265 | 030408001678 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 817.29 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 266 | 030408001679 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 195 | | | |
| 267 | 030408001680 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 195 | | | |
| 268 | 030408001681 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTTZ<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:综合考虑<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 143.5 | | | |
| 269 | 030408001682 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 143.5 | | | |
| 270 | 030408001683 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZCN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 143.5 | | | |
| 271 | 030408001684 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 143.5 | | | |
| 272 | 030408001685 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 502.95 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 273 | 030408001686 | 电力电缆（仅安装费） | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:电力电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1257.74 | | | |
| 274 | 030408001687 | 电力电缆（仅安装费） | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:控制电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 556 | | | |
| 275 | 030408002029 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KVV<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 125.76 | | | |
| 276 | 030408002030 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZBN-KYJY<br>3.规格:4*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 277 | 030408002031 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZBN-KYJY<br>3.规格:7*1.0<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 278 | 030408007015 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 79 | | | |
| 279 | 030408007016 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 118 | | | |
| 280 | 030408006192 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 616 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 281 | 030408006193 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 530 | | | |
| 282 | 030408006194 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 268 | | | |
| 283 | 030408006195 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 134 | | | |
| 284 | 030408006196 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，240mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 126 | | | |
| 285 | 030408006197 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，240mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 8 | | | |
| 286 | 0304110041872 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 18172.26 | | | |
| 287 | 0304110041873 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 19017.46 | | | |
| 288 | 0304110041874 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 252.84 | | | |
| 289 | 0304110041875 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZBN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1412.55 | | | |

17D046CC-BDFF-F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 290 | 0304110041876 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZBN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 36.85 | | | |
| 291 | 0304110041877 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZBN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1721.05 | | | |
| 292 | 0304110041878 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 3624.49 | | | |
| 293 | 0304110041879 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZD-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2362.74 | | | |
| 294 | 0304110041880 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2*2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7497.49 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 295 | 030412005079 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 20 | | | |
| 296 | 030412005080 | 荧光灯 | 1.名称:单管节能灯壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 62 | | | |
| 297 | 030412005081 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 503 | | | |
| 298 | 030412005082 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED雷达感应灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:综合考虑 | 套 | 528 | | | |
| 299 | 030412005083 | 荧光灯 | 1.名称:防潮防尘单管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 93 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 300 | 030412005084 | 荧光灯 | 1.名称:防潮防尘双管节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:吸顶灯 | 套 | 46 | | | |
| 301 | 030412001250 | 普通灯具 | 1.名称:人体红外感应节能灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 20 | | | |
| 302 | 030412004589 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型应急壁装双管节能灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:2*22W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 112 | | | |
| 303 | 030412004590 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 132 | | | |
| 304 | 030412004591 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 31 | | | |
| 305 | 030412004592 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 124 | | | |
| 306 | 030412004593 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 235 | | | |
| 307 | 030412004594 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 16 | | | |
| 308 | 030412004595 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 4 | | | |
| 309 | 030412004596 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 533 | | | |
| 310 | 030412004597 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:10W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 70 | | | |
| 311 | 030412004598 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:8W<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 89 | | | |
| 312 | 030404034311 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 19 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 313 | 030404034312 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 152 | | | |
| 314 | 030404035522 | 插座 | 1.名称:单相二三极组合插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 240 | | | |
| 315 | 030404035523 | 插座 | 1.名称:单相三极电梯底坑插座(防溅型)<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 316 | 030412004599 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 82 | | | |
| 317 | 030412004600 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.型号:功率12W，色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:详见设计 | m | 725 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 318 | 030409008136 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 19 | | | |
| 319 | 030409008137 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 84 | | | |
| 320 | 030409003044 | 避雷引下线 | 1.名称:利用建筑物主筋引下<br>2.材质:钢<br>3.规格:两根ϕ16钢筋或四根ϕ12钢筋<br>5.安装形式:满足设计和规范要求 | m | 1185.6 | | | |
| 321 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 29078 | | | |
| 322 | 030409002033 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 2106.33 | | | |
| 323 | 030409002034 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 20 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 324 | 0304110041881 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BVR<br>4.规格:25<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 1260 | | | |
| 325 | 0304110011891 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 1260 | | | |
| 326 | 030414011047 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| 327 | 030414011048 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 调试及其它 | | | | | | | |
| 328 | 030406006059 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 89 | | | |
| 329 | 030406006060 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 202 | | | |
| 330 | 030406006061 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 37 | | | |

17D046CC-BDFF-4FCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 331 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 108 | | | |
| 332 | 0310020031172 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 333 | 0310020031173 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |
| 334 | 0310020031174 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 335 | 030905001005 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:922点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171380 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 61 | | | |
| 2 | 0304040171381 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-11表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 0304040171382 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-10表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 5 | | | |

17D046CC-BDFF-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171383 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-9表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 5 | 0304040171384 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-8表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171385 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-7表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171386 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-6表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 8 | 0304040171387 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-5表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304040171388 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-4表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 2 | | | |
| 10 | 0304040171389 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-2表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 1 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 11 | 030411003293 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:400*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 27.12 | | | |
| 12 | 030411003294 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 268.68 | | | |
| 13 | 030411003295 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 478.81 | | | |
| 14 | 030411003296 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1836.15 | | | |
| 15 | 030411003297 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 702.58 | | | |
| 16 | 030411003298 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 605.39 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030411003299 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:50*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 14.67 | | | |
| 18 | 0304110011892 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3175 | | | |
| 19 | 030408008144 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 20 | 030413001236 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3217.82 | | | |
| 21 | 0304110011893 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:ϕ40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 635 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 22 | 030408001688 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 42168.56 | | | |
| 23 | 030408001689 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 6508.75 | | | |
| 24 | 030408006198 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 1270 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | | | | | |
| | 防结露（含人防) | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030503004003 | 控制箱 | 1.名称:智能防结露系列控制主机<br>2.类别:功率 30W（220V）<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.控制器、控制模块规格、体积:满足设计和规范要求<br>5.控制器、控制模块数量:满足设计和规范要求<br>6.包含软件、调试费、平台使用费等 | 台 | 6 | | | |
| 2 | 030701014003 | 除湿机 | 1.名称:车库专用防结露机组<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:功率4.85kW（380V）,制冷量14.9kW<br>4.类型:含其他配件安装等 | 台 | 57 | | | |
| 3 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出入口阻隔设施环控门<br>2.类别:功率2.2kW（220V）<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.包含设备、控制箱等安装调试 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 0304110011894 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求 | m | 3445.781 | | | |
| 5 | 030413001237 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 661.013 | | | |
| 6 | 0304110041882 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVVSP<br>4.规格:4*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3705.663 | | | |
| 7 | 031001006936 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:PVC De25<br>4.工作内容包含：管道、管件及管卡安装等 | m | 952.205 | | | |
| 8 | 031208002246 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.14 | | | |
| 9 | 030904008312 | 模块(模块箱) | 1.名称:室内控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030904008313 | 模块(模块箱) | 1.名称:室外控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.包含防水护罩等 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 030904008314 | 模块(模块箱) | 1.名称:出入口控制模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | | | |
| | 光纤入户 | | | | | | | |
| 1 | 030502007130 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：24芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 2787.019 | | | |
| 2 | 030408008145 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2 | | | |
| 3 | 030411003300 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1587.346 | | | |
| 4 | 030411003301 | 桥架 | 1.名称:弱电综合桥架<br>2.型号:<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 933.131 | | | |
| 5 | 030411003302 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1911.609 | | | |
| 6 | 030411003303 | 桥架 | 1.名称:信号覆盖桥架<br>2.型号:<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 145.22 | | | |
| 7 | 030413001238 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3051.54 | | | |
| 8 | 0310020031175 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙防水钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 030502009010 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 120 | | | |
| 10 | 030502014091 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 36 | | | |
| 11 | 030502016047 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 36 | | | |
| 12 | 030502014092 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 18 | | | |
| 13 | 030502010042 | 配线架1.名称光纤配线架2.规格满足设计和规范要求3.类型满足设计和规范要求虑4.其他含线缆连接等 | | 个 | 40 | | | |
| 14 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜箱体<br>2.材质:符合设计和规范要求<br>3.规格:42U<br>4.安装方式:落地 | 台 | 1 | | | |
| | 监控 | | | | | | | |
| 15 | 030501012086 | 交换机1.名称24口千兆交换机2.功能综合考虑3.层数综合考虑 | | 台 | 7 | | | |
| 16 | 030502013046 | 光纤盒 | 1.名称:光纤终端盒<br>2.类别:<br>3.规格:4口<br>4.安装方式:安装可视对讲分箱内 | 个 | 7 | | | |
| 17 | 030501001040 | 输入设备 | 1.名称:光纤收发器<br>2.类别:一收一发<br>3.规格:<br>4.安装方式: | 套 | 7 | | | |
| 18 | 0304040171390 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AFD箱<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 7 | | | |
| 19 | 0304110011895 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 998.901 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 0304110011896 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 140 | | | |
| 21 | 030413001239 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 20 | | | |
| 22 | 0304110041883 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1029.614 | | | |
| 23 | 0304110041884 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY2*1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5477.244 | | | |
| 24 | 030502005343 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 1029.614 | | | |
| 25 | 030502005344 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 5477.244 | | | |
| 26 | 030507008128 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络枪式摄像机2.类别综合考虑3.安装方式综合考虑4.考虑摄像机电源支架吊架等费用 | | 台 | 81 | | | |
| 27 | 030507008129 | 监控摄像设备1.名称室内高清网络半球摄像机2.类别符合设计要求及验收规范3.安装方式综合考虑4.其他含支架电源等 | | 台 | 59 | | | |
| 28 | 030408001690 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:3*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根据现场实际情况自行考虑 | m | 1865.6 | | | |
| 29 | 030502007131 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 5504.641 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 030502009011 | 水晶头 | 1.名称:水晶头<br>2.类别:<br>3.规格:五类 | 个 | 109 | | | |
| 31 | 030502014093 | 光纤熔接 | 1.方法:熔接<br>2.模式:单模 | 芯 | 36 | | | |
| 32 | 030502016048 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 1.5米单头<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 根 | 36 | | | |
| 33 | 030502014094 | 光纤链路衰减测试 | | 芯 | 18 | | | |
| | 可视对讲 | | | | | | | |
| 34 | 030507006121 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲主机<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.含门口机配件 | 台 | 52 | | | |
| 35 | 030507001083 | 入侵探测设备 | 1.名称:出门按钮<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求<br>5.含设备配件、模块等 | 套 | 64 | | | |
| 36 | 030507006122 | 出入口控制设备1.名称电控锁2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、闭门器、电源、模块等 | | 台 | 64 | | | |
| 37 | 030507005042 | 出入口目标识别设备1.名称读卡器2.规格符合设计要求及验收规范3.含设备配件、电源、模块等 | | 台 | 12 | | | |
| 38 | 030507007006 | 出入口执行机构设备1.名称红外幕帘探测器2.类别符合设计要求及验收规范3.规格符合设计要求及验收规范4.含设备配、件电源、模块等 | | 台 | 1 | | | |
| 39 | 0304110011897 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 323.294 | | | |
| 40 | 0304110011898 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:符合设计要求及验收规范<br>6.钢索材质、规格:符合设计要求及验收规范 | m | 1144.276 | | | |

17D046CC-B3FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4492页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 0304110011899 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3.2 | | | |
| 42 | 0304110041885 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-2×0.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 411.327 | | | |
| 43 | 0304110041886 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RYY-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 391.316 | | | |
| 44 | 0304110041887 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 511.515 | | | |
| 45 | 0304110041888 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RYY-3*1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1803.328 | | | |
| 46 | 030502005345 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 511.515 | | | |
| 47 | 030502005346 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1803.328 | | | |
| | 能耗监测系统 | | | | | | | |
| 48 | 030502003237 | 分线接线箱(盒)<br>1.名称采集器2.材质符合设计要求及验收规范3.规格4.安装方式综合考虑5.含SPD及配件 | | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 0304110011900 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 698.61 | | | |
| 50 | 030502005347 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 670.62 | | | |
| 51 | 030502005348 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 2342.94 | | | |
| | 供水设施监测 | | | | | | | |
| 52 | 0304110011901 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 80 | | | |
| 53 | 030502005349 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 80 | | | |
| 54 | 030502005350 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 120 | | | |
| 55 | 030904008315 | 模块(模块箱) | 1.名称:报警模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 0304110041889 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:<br>4.规格:RVVP-4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格: | m | 20 | | | |
| | 五方通话 | | | | | | | |
| 57 | 0304110041890 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:RVVP<br>4.规格:4×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 7411.154 | | | |
| | 信息发布 | | | | | | | |
| 58 | 030507014045 | 显示设备 | 1.名称:信息发布电容屏<br>2.类别:显示屏<br>3.规格:32’ | 台 | 58 | | | |

17D4A6CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 030502005351 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 391.11 | | | |
| 60 | 030502005352 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP5E<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 1825.743 | | | |
| 61 | 0304110011902 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:塑料<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 390 | | | |
| | 巡更系统 | | | | | | | |
| 62 | 030501002006 | 输出设备 | 1.名称:巡更棒<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 63 | 030501002007 | 输出设备 | 1.名称:巡更点<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.规格:符合设计和规范要求<br>4.安装方式:符合设计和规范要求 | 台 | 100 | | | |
| 64 | 030501013017 | 网络服务器 | 1.名称:巡更管理工作站（含软件）<br>2.类别:综合考虑<br>3.规格:综合考虑 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030501003004 | 控制设备 | 1.名称:巡更棒通讯座<br>2.类别:符合设计和规范要求<br>3.路数:符合设计和规范要求<br>4.规格:符合设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001129 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 1242 | | | |
| 2 | 030904001130 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 425 | | | |
| 3 | 030904003131 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 103 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 030904003132 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮(含底座)<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 224 | | | |
| 5 | 030904007082 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 227 | | | |
| 6 | 030904007083 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:壁挂 | 个 | 30 | | | |
| 7 | 030904005048 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 115 | | | |
| 8 | 030904008316 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 96 | | | |
| 9 | 030904008317 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 777 | | | |
| 10 | 030904008318 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 343 | | | |
| 11 | 030904008319 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 190 | | | |
| 12 | 030904006046 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 90 | | | |
| 13 | 030411006726 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 2818 | | | |
| 14 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.规格、线制:火灾报警系统主机（包含火灾报警联动控制器、可燃气体报警控制器、应急照明控制器、手动控制盘、消防电话主机、应急广播主机、消防水池、水箱液位仪、CRT系统、自带蓄电池等全套控制中心报警主机设备)<br>2.控制回路:3200点以内<br>3.安装方式:落地安装 | 项 | 1 | | | |
| 15 | 030904003133 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030904003134 | 按钮 | 1.名称:手动/自动转换装置<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 030412004601 | 装饰灯 | 1.名称:喷洒指示灯<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 6 | | | |
| 18 | 030503003041 | 控制器 | 1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器<br>2.类别:符合设计要求及验收规范<br>3.功能:详见设计图纸，含外控电源、备用电源<br>4.控制点数量:≤24点 | 台 | 3 | | | |
| 19 | 030411006727 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 86 | | | |
| 20 | 030411003304 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:600*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 219.73 | | | |
| 21 | 030411003305 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:400*200<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 325.92 | | | |
| 22 | 030411003306 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:400*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 31.8 | | | |
| 23 | 030411003307 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 254.8 | | | |
| 24 | 030411003308 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1283.86 | | | |
| 25 | 030411003309 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 502.21 | | | |

17D46CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030411003310 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:100*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 352.69 | | | |
| 27 | 030411003311 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:100*50<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 62.75 | | | |
| 28 | 030408008146 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架电井内穿楼板防火封堵<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 2.3 | | | |
| 29 | 030408008147 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 31.61 | | | |
| 30 | 030413001240 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 3689.83 | | | |
| 31 | 0304110011903 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 24869.2 | | | |
| 32 | 0304110011904 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1889.59 | | | |
| 33 | 030413002803 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 4963 | | | |
| 34 | 030413002804 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 369.3 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 0304110041891 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3704.85 | | | |
| 36 | 0304110041892 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYYP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 5992.46 | | | |
| 37 | 0304110041893 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 18287.85 | | | |
| 38 | 0304110041894 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:WDZN-RYS-2x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 21353.09 | | | |
| 39 | 0304110041895 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 27801.28 | | | |
| 40 | 0304110041896 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 15235.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030408002032 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 74.87 | | | |
| 42 | 030408002033 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2201.37 | | | |
| 43 | 030408002034 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1845.73 | | | |
| 44 | 030408002035 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJY<br>3.规格:4x1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 22679.07 | | | |
| 45 | 030408007017 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 46 | 030408007018 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 266 | | | |
| 47 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 1.点数:23432内<br>2.线制:详见设计图纸 | 系统 | 1 | | | |
| 48 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀<br>2.类型:测试，调试，记录整理 | 点 | 498 | | | |
| 49 | 030706001001 | 调试 | 1名称:广播喇叭及音箱、电话插孔<br>2.工作内容：测试，调试，记录整理 | 只 | 4972 | | | |
| 50 | 030706001002 | 调试 | 1名称:通信分机<br>2.类型:测试，调试，记录整理 | 部 | 296 | | | |
| 51 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试<br>2.类型:测试，调试，记录整理 | 个 | 3367 | | | |

17D046CC-BDFE-AC64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 52 | 030904008320 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM1<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 108 | | | |
| 53 | 030904008321 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块FHM2<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 58 | | | |
| 54 | 030507001084 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.探测范围:满足设计和规范要求<br>4.安装方式:满足设计和规范要求 | 套 | 224 | | | |
| 55 | 030411006728 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 166 | | | |
| 56 | 0304110011905 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1665.94 | | | |
| 57 | 0304110041897 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1757.44 | | | |
| 58 | 0304110041898 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1979.14 | | | |
| 59 | 0304110041899 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×2.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1445 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030904009042 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:防火门监控主机<br>2.总线制:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.控制点数量:64点以内<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 61 | 030904008322 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 72 | | | |
| 62 | 0304110011906 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 951.12 | | | |
| 63 | 0304110041900 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 966.72 | | | |
| 64 | 0304110041901 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYSP<br>4.规格:2x1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3051.5 | | | |
| 65 | 0304110041902 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 966.72 | | | |
| 66 | 0304110041903 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RYY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3051.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030904009043 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:消防设备电源监控主机<br>2.总线制:详见设计图纸<br>3.安装方式:详见设计图纸<br>4.控制点数量:64点以内<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 68 | 0304110011907 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 334.56 | | | |
| 69 | 0304110041904 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 339.56 | | | |
| 70 | 0304110041905 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVVSP<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2350.66 | | | |
| 71 | 030904008323 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 72 | 030904009044 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:电气火灾监控器<br>2.总线制:详见设计图纸<br>3.安装方式:详见设计图纸<br>4.控制点数量:64点以内<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002215 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN400<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16.7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030901002216 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2107.33 | | | |
| 3 | 030901002217 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1533.25 | | | |
| 4 | 030901002218 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:加厚内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1701.03 | | | |
| 5 | 031003003147 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 54 | | | |
| 6 | 031003003148 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 70 | | | |
| 7 | 031003003149 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 8 | 031003003150 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031003003151 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 10 | 030901010090 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24D65-P减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支等 | 套 | 202 | | | |
| 11 | 030901010091 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装<br>2.型号、规格:SG18E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备的消防软管卷盘规格为JPS1.6-19(含^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支)等 | 套 | 13 | | | |
| 12 | 030901013087 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 630 | | | |
| 13 | 03B813 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 100 | | | |
| 14 | 0310020031176 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 | | | |
| 15 | 0310020031177 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN400（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 0310020031178 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 0310020031179 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 18 | 0310020031180 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |
| 19 | 0310020031181 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 20 | 0310020031182 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |
| 21 | 03B814 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第4506页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 03B815 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN400以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 03B816 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 03B817 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 | 03B818 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | 031002001118 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 4438.03 |  |  |  |
| 27 | 031208002247 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 66.23 |  |  |  |
| 28 | 031208002248 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 57.33 |  |  |  |
| 29 | 031208002249 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ529mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.01 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-[illegible]64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031201001057 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 2093.48 | | | |
| 31 | 03B819 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |
| 32 | 031208007042 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 33 | 030905002057 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 215 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 34 | 030901001073 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2672.28 | | | |
| 35 | 030901001074 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 188.82 | | | |
| 36 | 030901001075 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 582.63 | | | |
| 37 | 030901001076 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 632.88 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030901001077 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 364.32 | | | |
| 39 | 030901001078 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1256.24 | | | |
| 40 | 030901001079 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 974.45 | | | |
| 41 | 030901001080 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 5847.63 | | | |
| 42 | 030901001081 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 7722.11 | | | |
| 43 | 030901003012 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68 C闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 5228 | | | |
| 44 | 030901003013 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:93 C直立型玻璃球闭式喷头<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 144 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 45 | 030901008009 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 12 | | | |
| 46 | 031003001639 | 螺纹阀门 | 1.类型:大流量快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 47 | 031003001640 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 48 | 031003001641 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 49 | 030901004008 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 12 | | | |
| 50 | 031003001642 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 51 | 030901007009 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 12 | | | |
| 52 | 031003003152 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 24 | | | |
| 53 | 031003003153 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 11 | | | |
| 54 | 031003003154 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 0310020031183 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 56 | 0310020031184 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 57 | 0310020031185 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 5 | | | |
| 58 | 03B820 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 2 | | | |
| 59 | 03B821 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 4 | | | |
| 60 | 03B822 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 61 | 031002001119 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 6788.14 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 031208002250 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 39.21 | | | |
| 63 | 031201001058 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 3941.55 | | | |
| 64 | 030905002058 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 12 | | | |
| | 消防泵房 | | | | | | | |
| 65 | 031006002003 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓稳压设备（含控制箱）<br>2.型号、规格:满足设计和规范要求<br>3.水泵主要技术参数:配用泵参数 Q=1.5L/S，H=95m，N=5.0KW(一备一用)<br>4.附件名称、规格、数量:气压罐SQL800*1.6，调节水容积150L;<br>5.包含稳压罐、稳压泵、地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 1 | | | |
| 66 | 031006002004 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓稳压设备（含控制箱）<br>2.型号、规格:满足设计和规范要求<br>3.水泵主要技术参数:配用泵参数配用泵参数 Q=1.5L/S，H=30m，N=1.1KW(一备一用)<br>4.附件名称、规格、数量:气压罐SQL800*0.6，调节水容积150L;<br>5.包含稳压罐、稳压泵、地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 1 | | | |
| 67 | 030109001014 | 离心式泵 | 1.名称:自喷泵（含控制箱）<br>2.型号：详见设计<br>3.规格：Q=50L/S，H=70m，N=55KW<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵（含控制箱）<br>2.型号：详见设计<br>3.规格：Q=30L/S,H=120m,N=75KW<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 台 | 2 | | | |
| 69 | 030109001016 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵（含控制箱）<br>2.型号：详见设计<br>3.规格：Q=40L/S，H=65m，N=55KW<br>4.质量：详见设计图纸<br>5.材质：详见设计图纸<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 台 | 2 | | | |
| 70 | 030801001015 | 低压碳钢管 | 1.材质:加厚内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 15.8 | | | |
| 71 | 030801001016 | 低压碳钢管 | 1.材质:加厚内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 71.2 | | | |
| 72 | 030801001017 | 低压碳钢管 | 1.材质:加厚内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 22.3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030801001018 | 低压碳钢管 | 1.材质:加厚内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 18.5 | | | |
| 74 | 030801001019 | 低压碳钢管 | 1.材质:加厚内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式、焊接方法:螺纹连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 10.1 | | | |
| 75 | 030801001020 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN250<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 8 | | | |
| 76 | 030801001021 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 16.3 | | | |
| 77 | 030801001022 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:沟槽连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 20.2 | | | |
| 78 | 030801001023 | 低压碳钢管 | 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式、焊接方法:螺纹连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 030801019001 | 低压铸铁管 | 1.材质:给水球墨铸铁管<br>2.规格:DN400<br>3.连接形式:滑入式柔性接口(T型)连接<br>4.接口材料:满足设计及规范要求<br>5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 21.1 | | | |
| 80 | 030801001024 | 低压碳钢管 | 1.材质:内衬塑钢管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含管道消毒、冲洗、管道标识等 | m | 26.5 | | | |
| 81 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管S30403<br>2.规格:DN150<br>3.焊接方法:满足设计和规范要求<br>4.充氩保护方式、部位:满足设计和规范要求<br>5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 4.32 | | | |
| 82 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管S30403<br>2.规格:DN350<br>3.焊接方法:满足设计和规范要求<br>4.充氩保护方式、部位:满足设计和规范要求<br>5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 2.15 | | | |
| 83 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢90度弯头<br>2.规格:DN150<br>3.焊接方法:满足设计和规范要求<br>4.补强圈材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.充氩保护方式、部位:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 84 | 030804001033 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN250<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 85 | 030804001034 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN200<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 16 | | | |
| 86 | 030804001035 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 32 | | | |
| 87 | 030804001036 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN100<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 030804001037 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN65<br>3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 6 | | | |
| 89 | 030804001038 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN50<br>3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 90 | 030804001039 | 低压碳钢管件 | 1.材质:四通<br>2.规格:DN200*N （N指DN200及以下管径）<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 91 | 030804001040 | 低压碳钢管件 | 1.材质:四通<br>2.规格:DN150*N （N指DN150及以下管径）<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 4 | | | |
| 92 | 030804001041 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN150*N （N指DN150及以下管径）<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 5 | | | |
| 93 | 030804001042 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN100*N （N指DN100及以下管径）<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 2 | | | |
| 94 | 030804001043 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN50*N （N指DN65及以下管径）<br>3.连接方式:螺纹连接 | 个 | 3 | | | |
| 95 | 030601002016 | 压力仪表 | 1.名称:室内消火栓低位压力开关<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.主泵开启值P=0.67MPa(详见17S205-5) | 台 | 1 | | | |
| 96 | 030601002017 | 压力仪表 | 1.名称:室外消火栓压力开关<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.主泵开启值P=0.20MPa(详见17S205-5) | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 030601002018 | 压力仪表 | 1.名称:自喷低位压力开关<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.主泵开启值P=0.67MPa(详见17S205-5) | 台 | 1 | | | |
| 98 | 030601002019 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：丙型耐震压力表量程1.6MPa<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求 | 台 | 6 | | | |
| 99 | 030601002020 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：丙型耐震压力表量程2.5MPa<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求 | 台 | 12 | | | |
| 100 | 030601002021 | 压力仪表 | 1.名称：压力真空表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：量程-0.1~0.9MPa<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求 | 台 | 6 | | | |
| 101 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.名称:直读式流量计<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 102 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1.名称:同心异径管<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 1.名称:同心异径管<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1.名称:偏心异径管<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN250×DN2(D2以设备为准)<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 1.名称:偏心异径管<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN200×DN2(D2以设备为准)<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 106 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | 1.名称:吸水喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:ϕ219*ϕ325<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他：包含ZA3吸水喇叭管支架、法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 107 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | 1.名称:吸水喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:ϕ273*ϕ400<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:按设计说明和技术规范要求综合考虑<br>6.其他：包含ZB1吸水喇叭管支架、法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | 1.名称:不锈钢溢水喇叭管<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150*DN375<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030807003031 | 低压法兰阀门 | 1.名称:吸水喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他：包含ZA3吸水喇叭管支架、法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 110 | 030807003032 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水锤消除器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150 MH-150 1.6MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 030807003033 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水锤消除器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150 MH-150 2.5MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 112 | 030807003034 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水锤消除器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN200 MH-200 1.6MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 030807003035 | 低压法兰阀门 | 1.名称:试水阀（明杆软密封闸阀）<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 114 | 030807003036 | 低压法兰阀门 | 1.名称:泄压阀（活塞式安全泄压阀）<br>2.材质:阀座采用铸铜，阀盘/阀板材料采用铝青铜和橡胶<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 115 | 030807003037 | 低压法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用包胶阀瓣(EPDM橡胶)<br>3.型号、规格:DN150 1.6MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 116 | 030807003038 | 低压法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用包胶阀瓣(EPDM橡胶)<br>3.型号、规格:DN150 2.5MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 117 | 030807003039 | 低压法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用包胶阀瓣(EPDM橡胶)<br>3.型号、规格:DN200 1.6MPa<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 118 | 030807003040 | 低压法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用包胶阀瓣(EPDM橡胶)<br>3.型号、规格:DN50<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 119 | 03B823 | 弹性吊架: | 1.规格型号：JTD-8型 1.6MPa<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.连接形式:满足设计和规范要求<br>4.焊接方法:满足设计和规范要求<br>5.计算规则：以“个”为单位 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4519页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 03B824 | 弹性吊架: | 1.规格型号：JTD-8型2.5MPa<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.连接形式:满足设计和规范要求<br>4.焊接方法:满足设计和规范要求<br>5.计算规则：以“个”为单位 | 个 | 4 | | | |
| 121 | 030807003041 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN350<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 122 | 030807003042 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN250<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 123 | 030807003043 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 124 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 15 | | | |
| 125 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 126 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用球墨铸铁<br>3.型号、规格:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | | | |
| 127 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用碳钢、强化尼龙、橡胶<br>3.型号、规格:DN50<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 128 | 030807003047 | 低压法兰阀门 | 1.名称:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN250<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 030807003048 | 低压法兰阀门 | 1.名称:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 130 | 030807003049 | 低压法兰阀门 | 1.名称:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 131 | 030807003050 | 低压法兰阀门 | 1.名称:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 132 | 030807003051 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用不锈钢滤网<br>3.型号、规格:DN250<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 133 | 030807003052 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用不锈钢滤网<br>3.型号、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 134 | 030807003053 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用不锈钢滤网<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 135 | 030807003054 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:阀座采用球墨铸铁喷涂环氧树脂，阀盘/阀板材料采用不锈钢滤网<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 136 | 030807003055 | 低压法兰阀门 | 1.名称:100X液压水位控制阀（含DN15浮球阀、球阀、连接管）<br>2.材质:铸铜<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 137 | 030817006003 | 水位计安装 | 1.规格:磁耦合液位计<br>2.型号:综合考虑<br>3.含磁耦合液位计接管 | 组 | 2 | | | |
| 138 | 030817006004 | 水位计安装 | 1.规格:液位信号装置<br>2.型号:综合考虑<br>3.含液位信号装置接管 | 组 | 2 | | | |
| 139 | 03B825 | 法兰夹18目不锈钢钢丝网DN150 | | 个 | 6 | | | |
| 140 | 03B826 | 不锈钢法兰孔网(18目)DN400 | | 个 | 2 | | | |

17D0-46CC-BDFE-8F04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | 031002001120 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 123.21 | | | |
| 142 | 031002001121 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量10kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 90.08 | | | |
| 143 | 031208002251 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 0.15 | | | |
| 144 | 031208002252 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.26 | | | |
| 145 | 031208002253 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑管<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 4.1 | | | |
| 146 | 031201001059 | 管道刷油 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.油漆品种:环氧沥青漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 32.33 | | | |
| 147 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN400（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 148 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN350（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN250（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 150 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 151 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 152 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 153 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN400（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 154 | 030817008008 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC1-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 155 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 4 | | | |
| 156 | 030817008010 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 157 | 030817008011 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 15 | | | |
| 158 | 030817008012 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 159 | 030817008013 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 160 | 030817008014 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |
| 161 | 030413003007 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN200以内<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 162 | 03B827 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土墙<br>2.规格:DN50以内 | 个 | 6 | | | |
| 163 | 03B828 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土墙<br>2.规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 164 | 03B829 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土墙<br>2.规格:DN150 | 个 | 9 | | | |
| 165 | 03B830 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土墙<br>2.规格:DN200 | 个 | 2 | | | |
| 166 | 03B831 | 小型站类工艺系统调整费（消防泵房） | | 项 | 1 | | | |

17D06CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 气体灭火系统 | | | | | | | |
| 167 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂）<br>2.型号、规格:GQQ150/2.5<br>3.安装部位:变配电室<br>4.包括钢瓶、压力表、虹吸管、抱箍拉杆、容器阀、含瓶组架、金属软连接管等 | 套 | 18 | | | |
| 168 | 030703001187 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.25m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 169 | 030703001188 | 碳钢阀门 | 1.名称:泄压装置<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:泄压面积0.36m2<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 170 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L以内<br>2.气体试喷:满足设计和规范要求 | 点 | 18 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | | | |
| | 通风 | | | | | | | |
| 1 | 030108003066 | 离心式通风机 | 1.名称:排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-I-9<br>3.规格:风量38200m3/h，机外余压736pa，转速1450rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件、支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 48 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030108001032 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-22<br>3.规格:风量21490m3/h，机外余压517pa，转速600rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 20 | | | |
| 3 | 030108003067 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7.5<br>3.规格:风量20490m3/h，机外余压420pa，转速1450rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 28 | | | |
| 4 | 030108003068 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-5<br>3.规格:风量12000m3/h，全压800pa，转速2937rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030108003069 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-6.5<br>3.规格:风量9424m3/h，全压425pa，转速1450rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 7 | | | |
| 6 | 030108003070 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-7<br>3.规格:风量26400m3/h，全压950pa，转速1460rpm，功率11kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 7 | 030108003071 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-8<br>3.规格:风量36000m3/h，全压800pa，转速1460rpm，功率15kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030108003072 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-9<br>3.规格:风量39600m3/h，全压1000pa，转速1470rpm，功率18.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030108003073 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-9<br>3.规格:风量47400m3/h，全压850pa，转速1470rpm，功率18.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 10 | 030108001033 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量10400m3/h，全压610pa，转速900rpm，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030108001034 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-15<br>3.规格:风量9200m3/h，全压480pa，转速800rpm，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030108001035 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-18<br>3.规格:风量13000m3/h，全压610pa，转速800rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 13 | 030108001036 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量1770m3/h，全压477pa，转速1250rpm，功率0.55kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030108001037 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2270m3/h，全压538pa，转速1600rpm，功率0.75kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030108001038 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2400m3/h，全压382pa，转速1300rpm，功率1.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |
| 16 | 030108001039 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2860m3/h，全压500pa，转速1400rpm，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 3 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4530页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030108001040 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-9<br>3.规格:风量2860m3/h，全压481pa，转速1450rpm，功率0.75kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 18 | 030108001041 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-10<br>3.规格:风量3330m3/h，全压664pa，转速1600rpm，功率1.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 19 | 030108003074 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.型号:壁式轴流风机DZ-2.5<br>3.规格:风量1070m3/h，全压42pa，转速1450rpm，功率0.06kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 030108001042 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机<br>2.型号:柜式离心风机HTFC-I-18<br>3.规格:风量13340m3/h，机外余压608pa，转速800rpm，功率4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 48 | | | |
| 21 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:排气扇（自带止回装置）<br>2.规格:风量400m3/h<br>3.安装方式:满足设计和规范要求<br>4.工作内容：本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 91 | | | |
| 22 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:柜式分体空调<br>2.型号:3匹<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:室内机落地，室外机挂装<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:柜式分体空调<br>2.型号:5匹<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:室内机落地，室外机挂装<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 24 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 35.04 | | | |
| 25 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 4191.45 | | | |

17D046CC-BDEE-4CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 030702001055 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1116.35 | | | |
| 27 | 030702001056 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 3892.96 | | | |
| 28 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 200.63 | | | |
| 29 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 140.72 | | | |
| 30 | 030702001059 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 818.51 | | | |
| 31 | 030702001060 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 57.08 | | | |
| 32 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 621.89 | | | |

17D046CC-BDFE-4464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030702001062 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 9.39 | | | |
| 34 | 030702001063 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 85.96 | | | |
| 35 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:直径≤1250mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 28.41 | | | |
| 36 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:防火帆布<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 183.32 | | | |
| 37 | 030703001189 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 38 | 030703001190 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030703001191 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 030703001192 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030703001193 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 42 | 030703001194 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 43 | 030703001195 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 44 | 030703001196 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 45 | 030703001197 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 42 | | | |
| 46 | 030703001198 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 47 | 030703001199 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*160<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030703001200 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 73 | | | |
| 49 | 030703001201 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 030703001202 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:320*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 51 | 030703001203 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 52 | 030703001204 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 53 | 030703001205 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 54 | 030703001206 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 030703001207 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 56 | 030703001208 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 57 | 030703001209 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 58 | 030703001210 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 21 | | | |
| 59 | 030703001211 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 60 | 030703001212 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 61 | 030703001213 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 17 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 030703001214 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 43 | | | |
| 63 | 030703001215 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 64 | 030703001216 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 21 | | | |
| 65 | 030703001217 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 66 | 030703001218 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*1000<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 30 | | | |
| 67 | 030703001219 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 68 | 030703001220 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030703001221 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 9 | | | |
| 70 | 030703001222 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1500*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 71 | 030703001223 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 47 | | | |
| 72 | 030703001224 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 73 | 030703001225 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 54 | | | |
| 74 | 030703001226 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 75 | 030703001227 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 55 | | | |

17D04CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030703001228 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:250*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 77 | 030703001229 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:320*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 78 | 030703001230 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 79 | 030703001231 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 80 | 030703001232 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*250<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 81 | 030703001233 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 82 | 030703001234 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 030703001235 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 030703001236 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 48 |  |  |  |
| 85 | 030703001237 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 |  |  |  |
| 86 | 030703001238 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 87 | 030703001239 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*1000<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 |  |  |  |
| 88 | 030703001240 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 |  |  |  |
| 89 | 030703011086 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（风口自带风量调节阀）<br>2.型号:<br>3.规格:500*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 616 |  |  |  |
| 90 | 030703011087 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 030703011088 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 92 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*350<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 93 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 94 | 030703011091 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 95 | 030703011092 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 96 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 97 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:630*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 98 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 99 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |

17D04CC-3DFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 101 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 102 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 103 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 104 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 105 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1500*500<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 106 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1500*600<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1500*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1500*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D04CC-3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:2000*650<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 110 | 030703011107 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 111 | 030703011108 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 112 | 030703011109 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 113 | 030703011110 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*800<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 114 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 115 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:600*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 116 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*(800+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口<br>2.型号:<br>3.规格:800*(1250+250)<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 118 | 030703020036 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 46 | | | |
| 119 | 030703020037 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*400<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 120 | 030703020038 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1000*1000<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 121 | 030703020039 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*500<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 122 | 030703020040 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*800<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 123 | 030703020041 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1600*250<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 124 | 030703020042 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1600*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 39 | | | |
| 125 | 030703021024 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1200*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 126 | 030703021025 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1200*1200*1200<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 127 | 030703021026 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1500*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 128 | 030703021027 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1500*1500*600<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 030703021028 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1500*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 130 | 030703021029 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1600*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 131 | 030703021030 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1000*600<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 132 | 030703021031 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1500*600<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 133 | 030703021032 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1200*600<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 134 | 030703021033 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1200*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 135 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称:压差传感器<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 32 | | | |
| 136 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 370.4 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 030408008148 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 510.71 | | | |
| 138 | 03B832 | 挡烟垂壁: | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照防火布面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 139 | 03B833 | 挡烟垂壁（卷帘式电动挡烟垂壁） | 1.工作内容：挡烟垂壁安装、固定及配套的控制箱、电机、电源线、控制线等一切工序，包括所需相关一切费用<br>2.材质：无机纤维防火布<br>3.计算规则：按照垂直高度乘以长度的面积计算 | ㎡ | 50 | | | |
| 140 | 030704001042 | 通风工程检测、调试（032地块非人防车库） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 0310020031186 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 2 | 0310020031187 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN250（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 3 | 0310020031188 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 138 | | | |
| 4 | 0310020031189 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 28 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0310020031190 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN200（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 20 | | | |
| 6 | 030413003008 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN100<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 7 | 030413003009 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN125<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 28 | | | |
| 8 | 030413003010 | 打洞(孔) | 1.名称:机械钻孔<br>2.规格:DN200以内<br>3.类型:穿砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 9 | 03B834 | 预留孔洞 | 1.类型:混凝土楼板<br>2.规格:DN100 | 个 | 48 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006937 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 990.32 | | | |
| 2 | 031001006938 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 529.49 | | | |
| 3 | 031001006939 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN150<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 1176.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 03B835 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 138.47 | | | |
| 5 | 031208002254 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 4.46 | | | |
| 6 | 031208002255 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 15.43 | | | |
| 7 | 031202002056 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 628.44 | | | |
| 8 | 031003013045 | 水表 | 1.安装部位：室内<br>2.型号、规格：远传水表DN150<br>3.连接形式：法兰连接<br>4.附件配置：满足设计和规范要求<br>5.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003003155 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 4 | | | |
| 10 | 031003003156 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 11 | 0310020031191 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDHE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0310020031192 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 16 | | | |
| 13 | 03B836 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 40 | | | |
| 14 | 03B837 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 38 | | | |
| 15 | 03B838 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土楼板<br>3.规格：DN150（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |
| 16 | 031002001122 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1864.22 | | | |
| 17 | 031001006940 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 832.35 | | | |
| 18 | 031001006941 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 297.89 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031001006942 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 50.36 | | | |
| 20 | 031001006943 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 127.94 | | | |
| 21 | 031001006944 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 88.87 | | | |
| 22 | 031001006945 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 57.19 | | | |
| 23 | 03B839 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 127.36 | | | |
| 24 | 031208002256 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 7.63 | | | |
| 25 | 031208002257 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 4.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031003001643 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 27 | 031003001644 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 031003003157 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装 | 个 | 2 | | | |
| 29 | 031003003158 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 30 | 031004014431 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 27 | | | |
| 31 | 0310020031193 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 | | | |
| 32 | 0310020031194 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 7 | | | |
| 33 | 0310020031195 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 4 | | | |
| 34 | 0310020031196 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 031202002057 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 175.66 | | | |
| 36 | 031002001123 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 763.47 | | | |
| | 压力排水 | | | | | | | |
| 37 | 031001006946 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 22.38 | | | |
| 38 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 205.92 | | | |
| 39 | 031001007021 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN150<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 248.41 | | | |
| 40 | 031001007022 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:内衬塑镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式:卡箍连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含及管卡安装 | m | 511.07 | | | |
| 41 | 031001005368 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN200<br>4.连接形式:法兰承插连接<br>5.接口材料：满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>7.管道标识设计要求：满足设计和规范要求 | m | 13.7 | | | |
| 42 | 031004014432 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:大流量直通地漏<br>2.型号、规格:DN150<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 38 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031003003159 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 44 | 031003003160 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |
| 45 | 031003003161 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 46 | 031003003162 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 47 | 031003003163 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |
| 48 | 031003003164 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 49 | 031003003165 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |
| 50 | 031003003166 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 58 | | | |
| 51 | 031003003167 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式：平焊法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |

17D046CC-BDEE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030601002022 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 87 | | | |
| 53 | 030109001017 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：WQ50-10-16-1200-1.1<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 3 | | | |
| 54 | 030109001018 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱）<br>2.型号：JYWQ65-25-18-1400-3<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 58 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 030109001019 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：JYWQ80-40-23-1600-7.5<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 20 | | | |
| 56 | 030109001020 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：JYWQ65-30-18-1400-4<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 6 | | | |
| 57 | 030109001021 | 离心式泵 | 1.名称：潜水排污泵（含控制箱)<br>2.型号：JYWQ65-37-14-1400-2.2<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |
| 58 | 031202002058 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 42.68 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0310020031197 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 32 | | | |
| 60 | 0310020031198 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 20 | | | |
| 61 | 031002001124 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 610.55 | | | |
| 62 | 0310020031199 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 65 | | | |
| 63 | 0310020031200 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 29 | | | |
| 64 | 010902004083 | 塑料管 | 1.安装部位：室内<br>2.材质、规格：UPVC排水管 DN150<br>3.连接形式：粘接<br>4.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>5.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 159.79 | | | |
| | 生活水泵房 | | | | | | | |
| 65 | 030801001025 | 低压碳钢管 | 1.材质:衬塑钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:卡箍连接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 64.32 | | | |
| 66 | 030804001044 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90度弯头<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030804001045 | 低压碳钢管件 | 1.材质:三通<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:沟槽连接 | 个 | 10 | | | |
| 68 | 030807003056 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 25 | | | |
| 69 | 030807003057 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 11 | | | |
| 70 | 030807003058 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软接头<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 13 | | | |
| 71 | 030807003059 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 72 | 030807003060 | 低压法兰阀门 | 1.名称:倒流防止器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 73 | 030807003061 | 低压法兰阀门 | 1.名称:远传水表<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 74 | 030601002023 | 压力仪表 | 1.名称：远传压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 75 | 030807003062 | 低压法兰阀门 | 1.名称:直通式过滤器<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 030601002024 | 压力仪表 | 1.名称：负压表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 77 | 030807003063 | 低压法兰阀门 | 1.名称:真空抑制器<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.型号、规格:满足设计和规范要求<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 78 | 030807003064 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:符合设计要求及验收规范<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.其他：包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 79 | 030601002025 | 压力仪表 | 1.名称：压力控制器<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 80 | 031202002059 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:刷银粉两道，丝扣连接镀层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道,银粉两道 | m2 | 10.85 | | | |
| 81 | 031002001125 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.含管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 265.23 | | | |
| 82 | 031208002258 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑材料保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ф133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 19.63 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 031006003005 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:加压一区无负压加压供水设备，水泵两用一备<br>2.型号、规格:设备参数Q=43m3/h,H=58m,单泵N=5.5kw<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台、气压罐 | 套 | 1 | | | |
| 84 | 031006003006 | 无负压给水设备 | 1.设备名称:加压一区无负压加压供水设备，水泵两用一备<br>2.型号、规格:机组参数:Q=36m3/h,H=86m,单泵N=7.5kw<br>3.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>4.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台、气压罐 | 套 | 1 | | | |
| 85 | 040801005003 | 低压成套控制柜 | 1.名称:成套控制柜<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.种类:满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171391 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 0304040171392 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 0304040171393 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 0304040171394 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 0304040171395 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 0304040171396 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-ALE-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:落地安装<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 0304040171397 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:DZ-AT<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 0304040171398 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 0304040171399 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 0304040171400 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 0304040171401 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 0304040171402 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 0304040171403 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 0304040171404 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 0304040171405 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 0304040171406 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 0304040171407 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 0304040171408 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 0304040171409 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 0304040171410 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 0304040171411 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AP<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 0304040171412 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-APE<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 0304040171413 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 0304040171414 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 0304040171415 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 0304040171416 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 0304040171417 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 0304040171418 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 0304040171419 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 0304040171420 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 0304040171421 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 0304040171422 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 0304040171423 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 0304040171424 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 0304040171425 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 0304040171426 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 37 | 0304040171427 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-3<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 38 | 0304040171428 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 0304040171429 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 0304040171430 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 0304040171431 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 0304040171432 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AT-Z<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 0304040171433 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:A-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 0304040171434 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:B-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 0304040171435 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:C-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 0304040171436 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:D-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 0304040171437 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:E-AL-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 0304040171438 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZA-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 0304040171439 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZB-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 50 | 0304040171440 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZB-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 0304040171441 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZC-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 52 | 0304040171442 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZC-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 53 | 0304040171443 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZD-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C4A-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4571页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 0304040171444 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZD-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 0304040171445 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZE-AP-1<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 0304040171446 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZE-AP-2<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 0304040171447 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ALE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 0304040171448 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:BLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0304040171449 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:CLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 60 | 0304040171450 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:DLE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 61 | 0304040171451 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>3.规格:ELE-1<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线,详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱 | 台 | 1 | | | |
| 62 | 0304040171452 | 配电箱 | 1.名称:排水泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 6 | | | |
| 63 | 0304040171453 | 配电箱 | 1.名称:给水泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 8 | | | |
| 64 | 0304040171454 | 配电箱 | 1.名称:油泵控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 0304040171455 | 配电箱 | 1.名称:卷帘门控制箱<br>2.型号:（设备自带，控制箱费不单计）<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 12 | | | |
| 66 | 0304040171456 | 配电箱 | 1.名称:通信电源箱<br>2.型号:A-TX、B-TX、C-TX、D-TX、E-TX<br>3.规格:半周长1.0m以下<br>4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线<br>7.安装方式:悬挂式 | 台 | 5 | | | |
| 67 | 030404018003 | 插座箱 | 1.名称:插座箱<br>2.型号:A-CZX、B-CZX、C-CZX、D-CZX、E-CZX<br>3.规格:<br>4.安装方式:壁装 | 台 | 5 | | | |
| | 桥架、线槽 | | | | | | | |
| 68 | 030411003312 | 桥架 | 1.名称:照明金属桥架<br>2.型号、规格:100*50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 1471.41 | | | |
| 69 | 030411003313 | 桥架 | 1.名称:电力桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 79.58 | | | |
| 70 | 030411003314 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 421.79 | | | |
| 71 | 030411003315 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:100*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 72 | 030411003316 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:150*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 030411003317 | 桥架 | 1.名称:消防强电耐火金属桥架<br>2.型号、规格:200*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 502.3 | | | |
| 74 | 030411003318 | 桥架 | 1.名称:消防电力桥架<br>2.型号、规格:300*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 42.25 | | | |
| 75 | 030408008149 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 4.91 | | | |
| 76 | 030413001241 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1336.11 | | | |
| | 管、盒 | | | | | | | |
| 77 | 0304110011908 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 37.35 | | | |
| 78 | 0304110011909 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 22.04 | | | |
| 79 | 0304110011910 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 23.56 | | | |
| 80 | 0304110011911 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 448.3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 0304110011912 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3086.56 | | | |
| 82 | 0304110011913 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 3429.26 | | | |
| 83 | 0304110011914 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 181.51 | | | |
| 84 | 0304110011915 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 269.02 | | | |
| 85 | 0304110011916 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 159.1 | | | |
| 86 | 0304110011917 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 114.22 | | | |
| 87 | 0304110011918 | 配管 | 1.名称:可挠性金属软管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:10#<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 60 | | | |
| 88 | 030413001242 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 15.29 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030411006729 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 502 | | | |
| 90 | 030411006730 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:综合考虑 | 个 | 111 | | | |
| 91 | 030408010008 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 8.33 | | | |
| 92 | 030413002805 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 279.37 | | | |
| 93 | 030413002806 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:满足设计和规范要求<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 412.3 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 94 | 030408001691 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:3*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 60.67 | | | |
| 95 | 030408001692 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 435.96 | | | |
| 96 | 030408001693 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 176.6 | | | |
| 97 | 030408001694 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 405.03 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030408001695 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 637.26 | | | |
| 99 | 030408001696 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 356.5 | | | |
| 100 | 030408001697 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 296.74 | | | |
| 101 | 030408001698 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 405.74 | | | |
| 102 | 030408001699 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*6<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 282.55 | | | |
| 103 | 030408001700 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 76.68 | | | |
| 104 | 030408001701 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 61.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 105 | 030408001702 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZR-YJY<br>3.规格:5*4<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 348.34 | | | |
| 106 | 030408001703 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 216.84 | | | |
| 107 | 030408001704 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 164.43 | | | |
| 108 | 030408001705 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 103.86 | | | |
| 109 | 030408001706 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 49.67 | | | |
| 110 | 030408001707 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*25+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 1043.25 | | | |
| 111 | 030408001708 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 317.19 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 030408001709 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*35+1*16<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 164 | | | |
| 113 | 030408001710 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 22.18 | | | |
| 114 | 030408001711 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 332.4 | | | |
| 115 | 030408001712 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY<br>3.规格:4*50+1*25<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 184.5 | | | |
| 116 | 030408001713 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 44.51 | | | |
| 117 | 030408001714 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*70+1*35<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 245.86 | | | |
| 118 | 030408001715 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 38.75 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 030408001716 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4*95+1*50<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 510 | | | |
| 120 | 030408002036 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY-9x1.5<br>3.规格:9*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 513.43 | | | |
| 121 | 030408001717 | 电力电缆（仅安装费) | 1.名称:配套防水电缆<br>2.型号:电力电缆<br>3.规格:4芯，10mm2以下<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1KV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 233.66 | | | |
| 122 | 030408007019 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:详见设计图纸 | 个 | 22 | | | |
| 123 | 030408006199 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 16 | | | |
| 124 | 030408006200 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 114 | | | |
| 125 | 030408006201 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，35mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 58 | | | |
| 126 | 030408006202 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:5芯，120mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 18 | | | |
| 127 | 0304110041906 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BV<br>4.规格:1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 0304110041907 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:BV<br>4.规格:1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 10 | | | |
| 129 | 0304110041908 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 352.8 | | | |
| 130 | 0304110041909 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 4717.19 | | | |
| 131 | 0304110041910 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 6393.85 | | | |
| 132 | 0304110041911 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1795.02 | | | |
| 133 | 0304110041912 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 776.68 | | | |
| 134 | 0304110041913 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2713.33 | | | |
| 135 | 0304110041914 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BYB<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 153.75 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 136 | 0304110041915 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZCN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 2332.34 | | | |
| 137 | 0304110041916 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 1172.44 | | | |
| 138 | 0304110041917 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 356.3 | | | |
| 139 | 0304110041918 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:10<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.含压铜接线端子 | m | 376.12 | | | |
| 140 | 0304110041919 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求 | m | 400 | | | |
| | 灯具、开关、插座 | | | | | | | |
| 141 | 030412001251 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 9 | | | |
| 142 | 030412001252 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 13 | | | |
| 143 | 030412001253 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:22W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 30 | | | |
| 144 | 030412001254 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯<br>2.型号:<br>3.规格:100W<br>4.类型:吸顶灯 | 套 | 1 | | | |
| 145 | 030412005085 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 1 | | | |

17D46CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 030412005086 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 98 | | | |
| 147 | 030412005087 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:线槽安装 | 套 | 338 | | | |
| 148 | 030412005088 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 50 | | | |
| 149 | 030412005089 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管灯<br>2.型号:<br>3.规格:1*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 13 | | | |
| 150 | 030412005090 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管灯<br>2.型号:<br>3.规格:2*36W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 5 | | | |
| 151 | 030412005091 | 荧光灯 | 1.名称:应急壁灯<br>2.型号:<br>3.规格:22W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 36 | | | |
| 152 | 030412004602 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面双向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 53 | | | |
| 153 | 030412004603 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型疏散出口标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 35 | | | |
| 154 | 030412004604 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型楼层显示灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | | | |
| 155 | 030412004605 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型单面单向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:壁灯 | 套 | 4 | | | |
| 156 | 030412004606 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型方向标志灯<br>2.型号:LED<br>3.规格:1W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 4 | | | |
| 157 | 030412004607 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 2 | | | |
| 158 | 030412004608 | 装饰灯 | 1.名称:集中控制型消防应急标志灯具<br>2.型号:LED<br>3.规格:6W<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 17 | | | |
| 159 | 030404034313 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 36 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 160 | 030404034314 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 161 | 030404034315 | 照明开关 | 1.名称:密闭单联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 162 | 030404034316 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联开关<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 163 | 030404035524 | 插座 | 1.名称:三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 164 | 030404035525 | 插座 | 1.名称:密闭三相电源插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 165 | 030404035526 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 10A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 166 | 030404035527 | 插座 | 1.名称:防溅密闭单相五孔插座<br>2.材质:<br>3.规格:250V 16A<br>4.安装方式:暗装 | 个 | 19 | | | |
| 167 | 030404020003 | 低压熔断器 | 1.名称:熔断器<br>2.型号:RT-18熔断器<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格: | 个 | 3 | | | |
| 168 | 030404031012 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 4 | | | |
| 169 | 030404031013 | 小电器 | 1.名称:门铃<br>2.型号:<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 170 | 030904006047 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:电话分机<br>2.规格:综合考虑<br>3.安装方式:壁装 | 部 | 3 | | | |
| 171 | 030411005015 | 接线箱 | 1.名称:电话接线箱<br>2.材质:<br>3.规格:A-DH、B-DH、C-DH<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 3 | | | |
| 172 | 030411005016 | 接线箱 | 1.名称:应急通信设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| 173 | 030411005017 | 接线箱 | 1.名称:音响报警接收设备<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:挂墙明装 | 个 | 3 | | | |
| 174 | 030412004609 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:7W 色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:吸顶 | 套 | 82 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 175 | 030412004610 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.型号:功率12W，色温4000K<br>3.规格:<br>4.安装形式:详见设计 | m | 725 | | | |
| | 调试及其他 | | | | | | | |
| 176 | 030406006062 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):3KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 25 | | | |
| 177 | 030406006063 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):13KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 | | | |
| 178 | 030406006064 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电动机检查接线及调试<br>2.型号:<br>3.容量(kW):30KW以下<br>4.控制保护方式:满足设计和规范要求<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.干燥要求:满足设计和规范要求<br>7.其他:包含配用相应的金属软管及金属软管专用活接头费用 | 台 | 6 | | | |
| 179 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.型号:<br>3.电压等级(kV):1kV<br>4.含编制施工方案、记录功能试验过程的书面资料、影像资料数据及报验审批资料等 | 系统 | 14 | | | |
| 180 | 030905001007 | 自动报警系统调试（应急照明系统调试） | 1.点数:149点<br>2.线制:满足设计和规范要求 | 系统 | 1 | | | |
| 181 | 0310020031201 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 182 | 0310020031202 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 32 | | | |
| 183 | 0310020031203 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 184 | 0310020031204 | 套管 | 1.名称、类型:热镀锌密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 185 | 0310020031205 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 186 | 0310020031206 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 100 | | | |
| 187 | 0310020031207 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 188 | 0310020031208 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 189 | 030411006731 | 接线盒 | 1.名称:防护密闭接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 90 | | | |
| | 防雷接地 | | | | | | | |
| 190 | 030409008138 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱<br>2.材质钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 191 | 030409008139 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求 | 台 | 40 | | | |
| 192 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:利用底板钢筋作接地极<br>2.材质:钢<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.其他:包含柱主筋与底板钢筋焊接 | m2 | 6366.91 | | | |

17D046CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 193 | 030409002035 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:详见设计图纸<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 2.6 | | | |
| 194 | 030409002036 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:25*4<br>4.安装部位:满足设计和规范要求<br>5.安装形式:沿砖、混凝土明敷设 | m | 126.97 | | | |
| 195 | 030414011049 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:接地网调试<br>3.调试报告的整理工作、记录功能试验过程的书面及影像资料数据及报验审批 | 系统 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| | 配电箱 | | | | | | | |
| 1 | 0304040171457 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:限流式电气防火保护器箱-12表位<br>3.规格:半周长1.5m以下<br>4.基础形式、材质、规格:<br>5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求<br>6.端子板外部接线材质、规格:包含端子板外部接线，详见设计图纸<br>7.安装方式:悬挂式<br>8.其他:包含配套底盒、底箱、限流式电气防火保护器 | 台 | 25 | | | |
| | 桥架、管、盒 | | | | | | | |
| 2 | 030411003319 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:400*100，中间设隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 162.91 | | | |
| 3 | 030411003320 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 156.14 | | | |
| 4 | 030411003321 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 441.79 | | | |
| 5 | 0304110011919 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG40 壁厚1.6mm<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 1111.25 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030408008150 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 3.64 | | | |
| 7 | 030413001243 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 1126.237 | | | |
| 8 | 0304110011920 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.材质:<br>3.规格:ϕ40<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 222.25 | | | |
| | 电线电缆 | | | | | | | |
| 9 | 030408001718 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 14758.996 | | | |
| 10 | 030408001719 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY<br>3.规格:3*10<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kv):1kV<br>7.地形:根满足设计和规范要求 | m | 2278.0625 | | | |
| 11 | 030408006203 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:综合考虑<br>3.规格:3芯及4芯，10mm2以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.电压等级(kV):1KV | 个 | 366 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| | 三防指示与通信 | | | | | | | |
| 1 | 030411005018 | 接线箱 | 1.名称:明设电话接线箱<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:明装 | 个 | 5 | | | |
| 2 | 030904006048 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格符合设计要求及验收规范:<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 15 | | | |
| 3 | 030411005019 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号控制总箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 030411005020 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号箱<br>2.材质:/<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 4 | | | |
| 5 | 030411005021 | 接线箱 | 1.名称:通风方式信号灯箱<br>2.材质:<br>3.规格:<br>4.安装形式:壁装 | 个 | 37 | | | |
| 6 | 030404031014 | 小电器 | 1.名称:防爆呼唤按钮<br>2.型号:AC250/10A<br>3.规格:<br>4.接线端子材质、规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 5 | | | |
| 7 | 030411006732 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 57 | | | |
| 8 | 0304110011921 | 配管 | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配，预制叠合楼板上现浇混凝土内预埋<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 485.091 | | | |
| 9 | 0304110011922 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 702.349 | | | |
| 10 | 0304110041920 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:HVBTV<br>4.规格:4*0.2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:详见设计图纸<br>7.配线线制:详见设计图纸<br>8.钢索材质、规格: | m | 550.519 | | | |
| 11 | 030408002037 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:2*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 61.648 | | | |
| 12 | 030408002038 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZ-KYJY<br>3.规格:8*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 668.92 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4590页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030411003322 | 桥架 | 1.名称:普通弱电桥架<br>2.型号:<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 482.763 | | | |
| 2 | 030408008151 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 4.06 | | | |
| 3 | 030413001244 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 203.4 | | | |
| 4 | 0310020031209 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 5 | 0310020031210 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| | 火灾自动报警 | | | | | | | |
| 1 | 030904001131 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 207 | | | |
| 2 | 030904001132 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器<br>2.规格:符合设计要求及验收规范<br>3.线制:符合设计要求及验收规范<br>4.类型:符合设计要求及验收规范 | 个 | 54 | | | |
| 3 | 030904003135 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 18 | | | |
| 4 | 030904003136 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（含底座）<br>2.规格:符合设计要求及验收规范 | 个 | 36 | | | |
| 5 | 030904007084 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾警报扬声器<br>2.功率:3W<br>3.安装方式:吸顶 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030904005049 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:火灾警报扬声器 | 个 | 25 | | | |

17D046CC-BDFE-4C84-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030904008324 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 17 | | | |
| 8 | 030904008325 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 22 | | | |
| 9 | 030904008326 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 76 | | | |
| 10 | 030904008327 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 11 | 030904006049 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.安装方式:壁装 | 个 | 15 | | | |
| 12 | 030904008328 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 13 | 030411006733 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 410 | | | |
| 14 | 030411003323 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 114.22 | | | |
| 15 | 030411003324 | 桥架 | 1.名称:消防桥架<br>2.型号:详见设计<br>3.规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.接地方式:满足设计和规范要求 | m | 353.88 | | | |
| 16 | 030408008152 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架穿墙防火封堵<br>2.材质:防火隔板、防火泥、防火包等封堵材料<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 4.9 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030413001245 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 552.35 | | | |
| 18 | 0310020031211 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 19 | 0304110041921 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:ZRRYS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2978.64 | | | |
| 20 | 0304110041922 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:ZRRYS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2852.19 | | | |
| 21 | 0304110041923 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:4mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1929.68 | | | |
| 22 | 0304110041924 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:4<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 2613.98 | | | |
| 23 | 030408002039 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NHKKVV<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 82.79 | | | |
| 24 | 030408002040 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NHKKVV<br>3.规格:7*1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 2273.19 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 030408002041 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NHKKVV<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 14.85 | | | |
| 26 | 030408002042 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NHKKVV<br>3.规格:3*2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>6.电压等级(kV):1kV<br>7.地形:满足设计和规范要求 | m | 7126.92 | | | |
| 27 | 0304110041925 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:1.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 863.26 | | | |
| 28 | 0304110041926 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:ZR-BV<br>4.规格:1.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1869.77 | | | |
| 29 | 0304110041927 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:ZR-RVVP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 536.05 | | | |
| 30 | 0304110041928 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:ZR-RVVP-2x1.0<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1081.87 | | | |
| 31 | 0304110011923 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 4291.33 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 0304110011924 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 80.8 | | | |
| 33 | 0304110011925 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 437.48 | | | |
| 34 | 030413002807 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径32mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 16 | | | |
| 35 | 030413002808 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管公称口径20mm以内<br>3.类型:混凝土墙及砌体墙<br>4.填充(恢复)方式:砂浆抹灰<br>5.混凝土标准:满足设计和规范要求 | m | 87.4 | | | |
| 36 | 030408007020 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:14芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 24 | | | |
| 37 | 030408007021 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.型号:<br>3.规格:6芯以下<br>4.材质、类型:满足设计和规范要求<br>5.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| | 防火门监控 | | | | | | | |
| 38 | 030904008329 | 模块(模块箱) | 1.名称:常开防火门电动闭门器HB-DCBM<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 39 | 030411006734 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 12 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 0304110011926 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:镀锌钢制<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 85 | | | |
| 41 | 0304110041929 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 89 | | | |
| 42 | 0304110041930 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-RVS<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 868 | | | |
| 43 | 0304110041931 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 178 | | | |
| 44 | 0304110041932 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZN-BV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1736 | | | |
| | 消防设备电源监控 | | | | | | | |
| 45 | 030904008330 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 46 | 0304110011927 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 304.75 | | | |
| 47 | 030413001246 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 101.333333 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 030408010009 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 19.14 | | | |
| 49 | 0304110041933 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.规格型号:NH-RVS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 312.35 | | | |
| 50 | 0304110041934 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.规格型号:NH-RVS-2X1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 1604.72 | | | |
| 51 | 0304110041935 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NHBV<br>4.规格:2.5mm<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 624.71 | | | |
| 52 | 0304110041936 | 配线 | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:NHBV<br>4.规格:2.5<br>5.材质:铜芯<br>5.配线部位:满足设计和规范要求<br>6.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 3209.44 | | | |
| | 电气火灾监控 | | | | | | | |
| 53 | 0304110011928 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 549.68 | | | |
| 54 | 030413001247 | 铁构件 | 1.名称:明配管吊支架<br>2.材质:钢制<br>3.规格:满足设计和规范要求 | kg | 183 | | | |
| 55 | 030408010010 | 防火涂料 | 1.名称:电气明配管防火涂料<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.方式:满足设计和规范要求 | ㎡ | 34.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 0304110041937 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZBN-RYJY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 578.88 | | | |
| 57 | 0304110041938 | 配线 | 1.名称:多芯绝缘导线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:WDZBN-RYJY<br>4.规格:2×1.5<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求 | m | 815.85 | | | |
| 58 | 030904008331 | 模块(模块箱) | 1.名称:分体式电气火灾监控探测器<br>2.规格:满足设计和规范要求<br>3.类型:满足设计和规范要求<br>4.输出形式:满足设计和规范要求 | 个 | 47 | | | |
| | 空气质量监控器配线 | | | | | | | |
| 59 | 0304110011929 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:满足设计和规范要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 349.1 | | | |
| 60 | 030502007132 | 光缆 | 1.名称：单模光纤<br>2.规格：四芯<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：线槽配线 | m | 210.74 | | | |
| 61 | 030502005353 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:管内敷设 | m | 121.91 | | | |
| 62 | 030502005354 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP6e<br>3.线缆对数:综合考虑<br>4.敷设方式:线槽配线 | m | 208.07 | | | |
| 63 | 0304110041939 | 配线 | 1.名称:导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVSP<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:满足设计和规范要求<br>7.配线线制:满足设计和规范要求<br>8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求 | m | 223.37 | | | |
| 64 | 030904001133 | 点型探测器1.名称温湿度探测器<br>2.规格综合考虑<br>3.线制综合考虑<br>4.类型液晶显示<br>5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 030904001134 | 点型探测器1.名称一氧化碳探测器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型液晶显示5.含配件、模块等 | | 个 | 23 | | | |
| 66 | 030904001135 | 点型探测器1.名称空气质量控制器2.规格综合考虑3.线制综合考虑4.类型综合考虑5.含配件、模块等 | | 个 | 6 | | | |
| 67 | 030904009045 | 空气质量监控器 | 1.总线制:总线制<br>3.安装方式:壁挂<br>4.控制点数量:满足设计和规范要求<br>5.显示器类型:满足设计和规范要求<br>6.其他含整个系统调试，含路由器 | 台 | 1 | | | |
| 68 | 030411006735 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:详见设计图纸<br>4.安装形式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901001082 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 525.07 | | | |
| 2 | 030901001083 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 125.81 | | | |
| 3 | 030901001084 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 145.92 | | | |
| 4 | 030901001085 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 210.47 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030901001086 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 108.41 | | | |
| 6 | 030901001087 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 187.32 | | | |
| 7 | 030901001088 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 447.4 | | | |
| 8 | 030901001089 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 766.01 | | | |
| 9 | 030901001090 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 1454.97 | | | |
| 10 | 030901003014 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内无吊顶<br>2.材质、型号、规格:68 C 闭式玻璃球喷头（直立型)<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计和规范要求 | 个 | 1017 | | | |
| 11 | 030901008010 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:满足设计和规范要求<br>3.包含压力表、表弯、阀门、试水接头及其他配套附件安装 | 组 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4201-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 031003001645 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 13 | 031003001646 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 14 | 031003003168 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003003169 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 16 | 031003001647 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 17 | 030901004009 | 报警装置 | 1.名称:预作用报警阀组<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含水力警铃、连接管、压力开关、延时器、泄水阀等全部附件 | 组 | 3 | | | |
| 18 | 031003001648 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 19 | 030901007010 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰连接<br>3.其他:包含法兰安装等 | 个 | 3 | | | |
| 20 | 031003003170 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 6 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D0432F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 0310020031212 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 0310020031213 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 0310020031214 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 0310020031215 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 6 |  |  |  |
| 25 | 0310020031216 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 0310020031217 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN125（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 0310020031218 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 03B842 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN50以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 5 | | | |
| 29 | 03B843 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 6 | | | |
| 30 | 03B844 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN80以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 31 | 03B845 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN125以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 1 | | | |
| 32 | 03B846 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿墙体<br>3.规格：DN150以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 13 | | | |
| 33 | 031002001126 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 1378.13 | | | |
| 34 | 031208002259 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ325mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 7.84 | | | |
| 35 | 031201001060 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 672.27 | | | |
| 36 | 030905002059 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 37 | 030901002219 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 522.96 | | | |
| 38 | 030901002220 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:卡箍连接<br>4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求 | m | 367.03 | | | |
| 39 | 031003003171 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 7 | | | |
| 40 | 031003003172 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 16 | | | |
| 41 | 031003003173 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 8 | | | |
| 42 | 030901010092 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:SG24E65Z-J减压稳压消火栓<br>3.附件材质、规格:满足设计和规范要求<br>4.包含DN65栓头,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支;配备消防软管卷盘 | 套 | 35 | | | |
| 43 | 030901013088 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 具 | 166 | | | |
| 44 | 030901013089 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 4 | | | |
| 45 | 03B847 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC4<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 03B848 | 灭火器箱 | 1.标识：灭火器箱上须设置“灭火器”字样的发光标志,机房内灭火器壁挂在墙壁上<br>2.尺寸：可放置2具MF/ABC5<br>3.计算规则：以“个”为单位<br>4.灭火器箱不含灭火器 | 个 | 48 | | | |
| 47 | 0310020031219 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 9 | | | |
| 48 | 0310020031220 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 8 | | | |
| 49 | 0310020031221 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 6 | | | |
| 50 | 0310020031222 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、防火封堵等，防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |
| 51 | 03B849 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 15 | | | |
| 52 | 03B850 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN65以内（介质管道管径)<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 10 | | | |

17D046CC-BDEE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 031002001127 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:单件重量5kg以内<br>3.包含支架制作安装等,金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 608.03 | | | |
| 54 | 031208002260 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：优质闭孔橡塑<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 16.14 | | | |
| 55 | 031201001061 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道<br>4.标志色方式、品种:满足设计和规范要求 | m2 | 275.18 | | | |
| 56 | 03B851 | 电伴热 | 1.名称：电伴热带<br>2.工作内容：控制箱、电线电缆、电伴热带、接线盒、三通、两通、尾端、胶带、胶水等供应及安装<br>3.计算规则：按照管道长度以“延长米”计算 | m | 30 | | | |
| 57 | 031208007043 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃性夹筋双层铝箔<br>2.厚度:符合规范和设计要求<br>3.层数:符合规范和设计要求<br>4.对象:保温管道<br>5.结构形式:符合规范和设计要求 | m2 | 18.69 | | | |
| 58 | 030905002060 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统<br>2.计算规则：按消火栓启泵按钮数量以“点”为单位 | 点 | 35 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 030108001043 | 离心式通风机 | 1.名称:消防柜式双速离心风机<br>2.型号:HTFC-IV-NO.25”S1<br>3.规格:风量36810/19855m3/h，全压845/383pa，转速730/500rpm，功率15.5/5.1kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 8 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030108003075 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机<br>2.型号:HTF-II-9<br>3.规格:风量36810/19855m3/h，全压845/383pa，转速730/500rpm，功率12/4kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030108003076 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.型号:HTF-I-6.5<br>3.规格:风量17120m3/h，全压668Pa，转速960r/min，功率5.5KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030108001044 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机<br>2.型号:离心风机HTFC-I-NO20"<br>3.规格:风量18412m3/h，全压514pa，转速700rpm，功率5.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 030108003077 | 轴流通风机 | 1.名称:消防轴流风机<br>2.型号:HTF-II-6.5<br>3.规格:风量18720/11000m3/h，全压620/310pa，转速1450/960rpm，功率6/2.0kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 6 | 030108001045 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-79-N0.3.5A<br>3.规格:风量3030m3/h，全压1500Pa，转速2900r/min，功率3kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 7 | 030108001046 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(滤毒式)<br>2.型号:T4-79-N0.3A<br>3.规格:风量2300m3/h，全压1160Pa，转速2900r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 030108001047 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-79-No.5A<br>3.规格:风量6800m3/h，全压750Pa，转速1450r/min，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030108001048 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-79-No.4.5A<br>3.规格:风量5100m3/h，全压580Pa，转速1450r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030108001049 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-79-No.4.5A<br>3.规格:风量4870m3/h，全压580Pa，转速1450r/min，功率1.5kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030108001050 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式通风机(清洁式)<br>2.型号:T4-79-No.5A<br>3.规格:风量6600m3/h，全压750Pa，转速1450r/min，功率2.2kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030108003078 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风轴流风机<br>2.型号:HTF-D2-7<br>3.规格:风量14000m3/h，全压560pa，转速960rpm，功率4.0kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030108003079 | 离心式通风机 | 1.名称:消防通风轴流风机<br>2.型号:HTF-D2-7<br>3.规格:风量13770m3/h，全压560pa，转速960rpm，功率4.0kW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试满足设计和规范要求 | 台 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030108003080 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机<br>2.型号:低噪声柜式离心风机GXF-4.5B<br>3.规格:风量3500m3/h，全压330Pa，转速1450r/min，功率1.1KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030108003081 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流式通风机(清洁式)<br>2.型号:SWF-I-5.5<br>3.规格:风量6600m3/h，全压370Pa，转速1450r/min，功率1.5KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030108003082 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流式通风机(清洁式)<br>2.型号:SWF-I-5<br>3.规格:风量4870m3/h，全压300Pa，转速1450r/min，功率1.1KW<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.材质:满足设计和规范要求<br>6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含本体及安装（包含支吊架的制作安装）所需之配件、附件，支架的除锈刷油，设备调试等 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 030702001065 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 20.67 | | | |
| 18 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 12.63 | | | |
| 19 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 184.94 | | | |
| 20 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 706.06 | | | |
| 21 | 030702001069 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 1094.42 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 030702001070 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:0.5mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 63.26 | | | |
| 23 | 030702001071 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.6mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 35.84 | | | |
| 24 | 030702001072 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤630mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 140.02 | | | |
| 25 | 030702001073 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:0.75mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 520.85 | | | |
| 26 | 030702001074 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 67.52 | | | |
| 27 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风道<br>2.材质:钢制<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长≤2000mm<br>5.板材厚度:1.2mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:共板法兰连接 | m2 | 396.98 | | | |
| 28 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤320mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 66.07 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 030702001077 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤450mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 116.39 | | | |
| 30 | 030702001078 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板风道制作安装<br>2.材质:钢制<br>3.形状:圆形<br>4.规格:长边长≤1000mm<br>5.板材厚度:3.0mm厚<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计和规范要求<br>7.接口形式:焊接 | m2 | 41.24 | | | |
| 31 | 030703019006 | 柔性接口 | 1.名称:软连接<br>2.规格:<br>3.材质:耐火软接<br>4.类型:<br>5.形式:角钢法兰连接 | m2 | 42.55 | | | |
| 32 | 030703001241 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 33 | 030703001242 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 34 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口（带风量调节阀）<br>2.型号:<br>3.规格:800*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 90 | | | |
| 35 | 030703011112 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口<br>2.型号:<br>3.规格:1000*1000<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 36 | 030703011113 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030703011114 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:1250*1250<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 38 | 030703011115 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 39 | 030703011116 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 40 | 030703011117 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 41 | 030703011118 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.类型:满足设计和规范要求<br>5.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 42 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 43 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:70℃防火风口<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.形式:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 44 | 030703020043 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:400*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 030703020044 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:530*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 46 | 030703020045 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:630*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 47 | 030703020046 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:800*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 030703020047 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 030703020048 | 消声器 | 1.名称:ZP100消声器<br>2.规格:1250*630<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 030703020049 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:800*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 51 | 030703020050 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1000*800<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030703020051 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1250*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 53 | 030703020052 | 消声器 | 1.名称:消声弯头<br>2.规格:1600*320<br>3.材质:满足设计和规范要求<br>4.形式:满足设计和规范要求<br>5.质量:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 54 | 030703021034 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1800*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 55 | 030703021035 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2000*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 030703021036 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2400*1200*1200<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 57 | 030703021037 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:2400*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 58 | 030703021038 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:3300*1500*800<br>3.形式:满足设计和规范要求<br>4.材质:满足设计和规范要求<br>5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 59 | 030703001243 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*120<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030703001244 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 61 | 030703001245 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 62 | 030703001246 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 63 | 030703001247 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:ϕ400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 64 | 030703001248 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 65 | 030703001249 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:800*800<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 66 | 030703001250 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 030703001251 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1000*630<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 68 | 030703001252 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1250*500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求<br>7.与风机联锁并反馈信号 | 个 | 2 | | | |
| 69 | 030703001253 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防烟防火阀<br>2.型号:<br>3.规格:1600*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 70 | 030703001254 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:200*200<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 71 | 030703001255 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:320*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 72 | 030703001256 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 73 | 030703001257 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:400*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFB-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 030703001258 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 75 | 030703001259 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:500*400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 76 | 030703001260 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.型号:<br>3.规格:630*320<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 77 | 030703001261 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀<br>2.型号:<br>3.规格:C400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 78 | 030503006006 | 测量仪 | 1.名称:压差测量仪<br>2.类别:满足设计和规范要求<br>3.功能:满足设计和规范要求<br>4.规格:满足设计和规范要求 | 支 | 3 | | | |
| 79 | 030703001262 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 80 | 030703001263 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀<br>2.型号:<br>3.规格:D560<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 030703001264 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN300 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 82 | 030703001265 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN400 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 83 | 030703001266 | 碳钢阀门 | 1.名称:手电动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D940J-0.5 DN500 0.25kW 380V<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 030703001267 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN300<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 85 | 030703001268 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN400<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 86 | 030703001269 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀<br>2.型号:<br>3.规格:D40J-0.5 DN500<br>4.质量:满足设计和规范要求<br>5.类型:满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 87 | 030703024028 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.型号:<br>3.规格:D315<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 88 | 030703024029 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头<br>2.型号:<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030703024030 | 人防其他部件 | 1.名称:油网除尘器<br>2.型号:LWP-X<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 90 | 030703024031 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器<br>2.型号:RFP-1000<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 91 | 030703024032 | 人防其他部件 | 1.名称:油网滤尘器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 92 | 030703024033 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器压差测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 93 | 030703024034 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN32<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 94 | 030703024035 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 95 | 030703024036 | 人防其他部件 | 1.名称:气密性测量管<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN50<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 96 | 030703024037 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测量装置<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:D441<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 97 | 030703024038 | 人防其他部件 | 1.名称:超压测压装置(含微压计、阀门、管等)<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 98 | 030703024039 | 人防其他部件 | 1.名称:毒剂监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 030703024040 | 人防其他部件 | 1.名称:空气放射性监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 100 | 030703024041 | 人防其他部件 | 1.名称:空气质量监测仪<br>2.型号:满足设计和规范要求<br>3.规格:满足设计和规范要求<br>4.类型:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 101 | 030307007005 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度60mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 9.74 | | | |
| 102 | 030307007006 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:烟囱<br>2.材质:无缝钢管烟管，外包矿渣棉保温，保温层厚度80mm<br>3.烟囱直径:D200<br>4.烟道构造形式:满足设计和规范要求<br>5.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>6.其他说明：其它附件由供货商统一提供 | m | 1 | | | |
| 103 | 03B852 | 钢丝网D700 | | 个 | 1 | | | |
| 104 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火卷材（表面加筋铝箔完全封装）<br>2.绝热厚度:满足设计和规范要求<br>3.软木品种:满足设计和规范要求 | m3 | 88.38 | | | |
| 105 | 03B853 | 预埋穿墙管(满焊密闭肋) | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN15<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 3 | | | |
| 106 | 03B854 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D200<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |
| 107 | 03B855 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D250<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 5 | | | |
| 108 | 03B856 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D441<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 4 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 03B857 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D560<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 19 | | | |
| 110 | 03B858 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D666<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 2 | | | |
| 111 | 03B859 | 预埋型密闭套管 | 1.材质:<br>2.规格:D700<br>3.计算规则：以”个“为单位<br>4.其他：包含套管制作和安装的费用 | 个 | 1 | | | |
| 112 | 0310020031223 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN15（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 113 | 030408008153 | 防火堵洞 | 1.名称:风道防火封堵<br>2.材质:复合耐火隔板、柔性无卤有机堵料<br>3.方式:满足设计和规范要求<br>4.部位:满足设计和规范要求<br>5.工程量为暂估，结算时根据设计图纸及其他相关结算资料调整 | m2 | 98.38 | | | |
| 114 | 030704001043 | 通风工程检测、调试（032地块人防通风） | 风管工程量:结算时按实调整 | 系统 | 1 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | | | |
| | 给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006947 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN15<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 78.29 | | | |
| 2 | 031001006948 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 15.79 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001007023 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 169.51 | | | |
| 4 | 031001007024 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 98.79 | | | |
| 5 | 031001007025 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 148.14 | | | |
| 6 | 031001007026 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 375.88 | | | |
| 7 | 031001007027 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 76.28 | | | |
| 8 | 031002001128 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 315.85 | | | |
| 9 | 031208002261 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 3.54 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031208002262 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ133mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.67 | | | |
| 11 | 031003001649 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 031003001650 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 13 | 031003001651 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 14 | 031003001652 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 15 | | | |
| 15 | 031003003174 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 36 | | | |
| 16 | 031003003175 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 17 | 031003003176 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 18 | 031003003177 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 19 | 031003003178 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 031003003179 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 21 | 030601002026 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 22 | 031003003180 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:溢流管喇叭口<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含喇叭口支架、法兰安装等 | 个 | 10 | | | |
| 23 | 03B860 | 1.名称18目防鼠防虫网罩2.做法详见设计 | | 个 | 10 | | | |
| 24 | 030601005005 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:DN15<br>4.辅助容器类型、规格:满足设计及规范要求<br>5.挠性管材质、规格:满足设计及规范要求<br>6.调试要求:满足设计及规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 25 | 031004014433 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 35 | | | |
| 26 | 031004014434 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗阀<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 6 | | | |
| 27 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手盆<br>2.规格、类型:洗手盆<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:包括水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水短管、排水附件及其他配套附件安装等 | 组 | 5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1.材质:拖布池<br>2.规格、类型:拖布池<br>3.组装形式:满足洁具型式要求，成组安装<br>4.附件名称、数量:含不锈钢水龙头、进水软管、角阀、角阀连短管、墙盖、下水器、排水管、排水附件、托架及其他配套附件安装等 | 组 | 1 | | | |
| 29 | 031003001653 | 螺纹阀门 | 1.类型:人防口部冲洗栓<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 30 | 031003003181 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液压水位控制阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 9 | | | |
| 31 | 031006002005 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:给水加压泵（含控制箱）<br>2.型号、规格:DP32-4-8*4<br>3.水泵主要技术参数:Q=4m/3，H=32M，功率1.1KW<br>4.附件名称、规格、数量:满足设计和规范要求<br>5.减震装置形式:满足设计和规范要求 | 套 | 10 | | | |
| 32 | 031006004003 | 气压罐 | 1.型号、规格:SQL800<br>2.安装方式:详见设计 | 台 | 5 | | | |
| 33 | 0310020031224 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 34 | 0310020031225 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(E型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50以内（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 5 | | | |
| 35 | 0310020031226 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(F型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 36 | 0310020031227 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(C型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 0310020031228 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(E型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 38 | 0310020031229 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 18 | | | |
| 39 | 0310020031230 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 18 | | | |
| 40 | 0310020031231 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 13 | | | |
| 41 | 0310020031232 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 30 | | | |
| 42 | 0310020031233 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 2 | | | |
| 43 | 0310020031234 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN40（介质管道管径)<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 4 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 0310020031235 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| | 冲洗水 | | | | | | | |
| 45 | 031001006949 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 220.63 | | | |
| 46 | 031001007028 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 38 | | | |
| 47 | 031001006950 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 100.84 | | | |
| 48 | 031001007029 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:包括管道消毒、冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 20.09 | | | |
| 49 | 031003003182 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 031003001654 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 031003001655 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 52 | 031003001656 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 53 | 031208002263 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳保温<br>2.绝热厚度：满足设计和规范要求<br>3.管道外径：ϕ57mm以内<br>4.软木品种：满足设计和规范要求<br>5.密度：满足设计和规范要求 | m3 | 1.97 | | | |
| 54 | 0310020031236 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管（A型）<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 55 | 0310020031237 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 0310020031238 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 57 | 0310020031239 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管(A型)<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 58 | 0310020031240 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 2 | | | |

17D046CC-BDEE-4A64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 0310020031241 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN32（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 1 | | | |
| 60 | 031004014435 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗给水栓<br>2.型号、规格:DN20<br>3.安装方式:螺纹连接<br>4.含压力型真空破坏器 | 个 | 7 | | | |
| 61 | 031002001129 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 189.47 | | | |
| | 排水工程 | | | | | | | |
| 62 | 030109001022 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ15-20-2.2<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 26 | | | |
| 63 | 030109001023 | 离心式泵 | 1.名称：潜污泵(自带不锈钢控制柜)<br>2.型号：50WQ12-17-1.5<br>3.规格：详见设计<br>4.质量：满足设计和规范要求<br>5.材质：满足设计和规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计和规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计和规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计和规范要求<br>9.包含地脚螺栓、底座、耦合器、提升轨道、链条、液位控制器、减震器、减震台安装等 | 套 | 2 | | | |
| 64 | 031001001044 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式：丝接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 482.95 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031001001045 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内<br>2.介质：排水<br>3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式：沟槽连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求<br>7工作内容包含：包含管卡安装 | m | 89.86 | | | |
| 66 | 031002001130 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 310.85 | | | |
| 67 | 031003003183 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 68 | 031003003184 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 28 | | | |
| 69 | 031003003185 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 22 | | | |
| 70 | 031003003186 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 13 | | | |
| 71 | 030601002027 | 压力仪表 | 1.名称：压力表<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 26 | | | |
| 72 | 031004014436 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN75<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFF-4A61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 031004014437 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:防毒防爆地漏<br>2.型号、规格:FBFDDc80型<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 74 | 031004014438 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC-U地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:满足设计和规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 75 | 0310020031242 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 76 | 0310020031243 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.含防水套管及翼环安装前应刷樟丹一遍,并做石油沥青防腐 | 个 | 13 | | | |
| 77 | 0310020031244 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN50（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 78 | 0310020031245 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵 | 个 | 2 | | | |
| 79 | 0310020031246 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求<br>5.工作内容:套管制作、安装、封堵等 | 个 | 3 | | | |
| 80 | 03B861 | 预留孔洞 | 1.名称：预留孔洞<br>2.部位：穿混凝土墙体<br>3.规格：DN100以内（介质管道管径）<br>4.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理<br>5.计算规则：以“个”为单位计算 | 个 | 18 | | | |
| 81 | 031202002060 | 管道防腐蚀‘ | 1.除锈级别:满足设计和规范要求<br>2.涂刷(喷)品种:压力排水管外壁刷灰色调和漆二道 | m2 | 284.66 | | | |
| | 人防供油 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030801001026 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 13.62 | | | |
| 83 | 030801001027 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 13.71 | | | |
| 84 | 030801001028 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 11.61 | | | |
| 85 | 030801001029 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 28.97 | | | |
| 86 | 030801001030 | 低压碳钢管 | 1.材质:热镀锌无缝钢管<br>2.规格:DN80<br>3.连接形式、焊接方法:焊接<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包括管道消毒、冲洗、水压试验<br>5.管道标识设计要求:满足设计和规范要求<br>6.工作内容包含：包含管卡安装 | m | 6.85 | | | |
| 87 | 031002001131 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合)<br>2.管架形式:综合考虑<br>3.包含支架制作安装等<br>4.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | Kg | 98.52 | | | |
| 88 | 031004014439 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN25<br>3.安装方式:螺纹连接 | 个 | 1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 030109008003 | 油泵 | 1.名称:油泵<br>2.型号:KCB-55<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.质量:满足设计及规范要求<br>5.材质:满足设计及规范要求<br>6.减振装置形式、数量:满足设计及规范要求<br>7.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>8.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>9.油泵包含控制箱，油箱进出油过滤器由发电机厂家提供，油箱进出须做接地处理，日用油箱应根据发电机回油高度确定预留高度，油箱应具有良好的防腐、防火、防静电和减震功能，设施配套齐全等 | 台 | 2 | | | |
| 90 | 030210004005 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:装配式搪瓷钢板油箱<br>2.结构形式:满足设计及规范要求<br>3.型号:HTY-5-5 (2720×1620×1720)<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:<br>6.包含油位控制器、进油浮球阀、防火通气帽、外爬梯、支架、底座等 | 台 | 2 | | | |
| 91 | 030210004006 | 油箱和油系统设备 | 1.名称:发电机油箱<br>2.结构形式:综合考虑<br>3.型号:详见设计<br>4.冷却面积:满足设计及规范要求<br>5.油箱容积:满足设计及规范要求<br>6.包含外爬梯、支架、防火透气帽、底座等 | 台 | 1 | | | |
| 92 | 031003001657 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 93 | 031003001658 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 94 | 031003001659 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 031003003187 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 5 |  |  |  |
| 96 | 031003001660 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用闸阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 97 | 031003001661 | 螺纹阀门 | 1.类型:油用止回阀<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 98 | 031003003188 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:粗油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:平焊法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 99 | 030601002028 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（包含表头、表弯、考克）<br>2.型号：满足设计和规范要求<br>3.规格：满足设计和规范要求<br>4.压力表弯材质、规格：满足设计和规范要求<br>5.挠性管材质、规格：满足设计和规范要求<br>6.支架形式、材质：满足设计和规范要求<br>7.调试要求：满足设计和规范要求 | 台 | 2 |  |  |  |
| 100 | 030817006005 | 水位计安装 | 1.规格:磁翻版油位计<br>2.型号:综合考虑<br>3.含磁耦合液位计接管 | 组 | 2 |  |  |  |
| 101 | 031003001662 | 螺纹阀门 | 1.类型：油用自动排气阀<br>2.材质：满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级：DN25<br>4.连接形式：螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 102 | 031003001663 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 3 |  |  |  |
| 103 | 031003001664 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接头<br>2.材质:满足设计和规范要求<br>3.规格、压力等级: DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.焊接方法:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 0310020031247 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管D型<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80（介质管道管径）<br>4.填料材质:满足设计和规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 105 | 030113008003 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.型号:120KW<br>3.质量:满足设计及规范要求<br>4.灌浆配合比:满足设计及规范要求<br>5.单机试运转要求:满足设计及规范要求<br>6.含设备调试 | 组 | 1 | | | |
| 106 | 031003003189 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:进油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 107 | 031003003190 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:出油过滤器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.焊接方法:满足设计及规范要求<br>6.其他:包含法兰安装等 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030804001046 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN80<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 5 | | | |
| 109 | 030804001047 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 5 | | | |
| 110 | 030804001048 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 6 | | | |
| 111 | 030804001049 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:弯头DN40<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030804001050 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 113 | 030804001051 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 114 | 030804001052 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:三通DN40<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 030804001053 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:异径三通DN80*50<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 116 | 030804001054 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:异径三通DN50*25<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 117 | 030804001055 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:同心异径接头DN40*32<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 1 | | | |
| 118 | 030804001056 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN25*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| 119 | 030804001057 | 低压碳钢管件 | 1.材质:详见设计<br>2.规格:偏心异径接头DN40*20<br>3.连接方式:焊接<br>4.补强圈材质、规格:详见设计 | 个 | 2 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| | 竣工清理、场平及回填 | | | | | | | |
| 1 | 010101001051 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合考虑<br>2.弃土运距：综合考虑<br>3.取土运距：综合考虑 | m2 | 16.38 | | | |
| 2 | 010103004164 | 竣工清理【3.6米外】 | 1.工作内容：建筑物及周边建筑垃圾清理<br>2.高度：3.6米外 | m3 | 84.2 | | | |
| 3 | 01B1336 | 基槽及边坡清理 | 1.工作内容：基础或地下室底板相应垫层底标高下遗留的原状土、原装岩层的相应挖运与修整，运出基坑并外运至相关政府规定地点（运距综合考虑）；<br>2.计算规则：工程量按基础水平投影面积计算（包括桩承台基础、筏板基础、条形基础、独立基础）；<br>3.本项报价中综合考虑基底钎探的相关费用及建筑垃圾消纳处理费，不另计取 | m2 | 38.8 | | | |
| | 钢筋工程 | | | | | | | |
| 4 | 0105150011517 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.036 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 0105150011518 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，6mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.005 | | | |
| 6 | 0105150011519 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.365 | | | |
| 7 | 0105150011520 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm箍筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 3.799 | | | |
| 8 | 0105150011521 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，8mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 2.004 | | | |
| 9 | 0105150011522 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.95 | | | |
| 10 | 0105150011523 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，14mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.052 | | | |
| 11 | 0105150011524 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.273 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 0105150011525 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，18mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.035 | | | |
| 13 | 0105150011526 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.269 | | | |
| 14 | 0105150011527 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，22mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 4.814 | | | |
| 15 | 0105150011528 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，25mm，直筋<br>2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋<br>3.3.投标单位需综合考虑钢筋施工过程中采用的保护层定位器或相应砼强度等级的素砼块、相应垫铁、撑筋、间隔件等技术措施 | t | 0.696 | | | |
| 16 | 01B1337 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类:HRB400<br>2.规格:综合考虑<br>3.综合考虑各种马凳 | t | 0.012 | | | |
| 17 | 010516003236 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ22<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 196 | | | |
| 18 | 010516003237 | 机械连接 | 1.连接方式:综合考虑各类机械连接方式Φ25<br>2.综合考虑各类连接方式所选用的连接器具及相关的费用 | 个 | 10 | | | |
| 19 | 0105150011529 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋，规格按照设计图纸要求<br>2.投标单位综合考虑其施工方式不同，无论采用何种方式不再计取其他费用 | t | 0.02 | | | |
| 20 | 010515011356 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径6mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 116 | | | |

17D046CC-BDEE-[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515011357 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径8mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 22 | 010515011358 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径10mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 2 | | | |
| 23 | 010515011359 | 植筋 | 1.材料种类：投标单位综合考虑<br>2.材料规格：直径12mm<br>3.植入深度：按照设计及相应规范要求<br>4.植筋胶品种：投标单位自行考虑且应满足相应质量要求并考虑相应的拉拔试验费用，本清单中不考虑钢筋材料费 | 根 | 16 | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | |
| 24 | 010501001163 | 垫层 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C20 防腐阻锈<br>3.综合考虑各种基础形式,综合考虑各种形式泵送及运送费用<br>4.垫层部位：筏板、含柱墩、下返、坑壁、高低差等位置 | m3 | 4.616 | | | |
| 25 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:c30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 16.344 | | | |
| 26 | 010502001087 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 42.91 | | | |
| 27 | 010505003339 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 25 | | | |
| 28 | 010503002180 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 14.55 | | | |
| 29 | 010502002090 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.23 | | | |
| 30 | 010503005090 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼;<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用 | m3 | 0.1 | | | |
| | 砌筑 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 010402001162 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;<br>2.墙体类型:砌块墙，综合考虑墙厚;<br>3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆;<br>4.投标单位应综合考虑设备侧边后砌筑、洞口侧边补砌、过人洞补砌、梁底部分斜砌实心砖及采用的下部三皮砖砌筑因素；本项目工程量按该部位砌块及其实心砖部分的体积合并计算。。<br>5.砌筑高度：综合考虑 | m3 | 6.17 | | | |
| 32 | 010607005172 | 墙面钢丝网加固 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢丝网，规格、品种详见图纸<br>2.部位:楼梯间和人流通道墙面等，具体详见设计<br>3.计算规则：以实际铺贴位置与宽度乘积面积进行结算，综合单价综合考虑搭接、损耗等费用 | m2 | 18.29 | | | |
| | 保温（地面、屋面、内墙） | | | | | | | |
| 33 | 011001005235 | 保温隔热楼地面（楼27） | 1.保温隔热部位:地面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:专用胶粘剂满粘25厚挤塑聚苯板保温层，且满足节能设计专篇要求 | m2 | 13.3 | | | |
| 34 | 011001001085 | 保温隔热屋面（屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满粘90mm挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板<br>2.隔气层材料品种、厚度:另计<br>3.粘结材料种类、做法:满足设计及规范要求<br>4.防护材料种类、做法:满足设计及规范要求 | m2 | 91.52 | | | |
| | 地面基层 | | | | | | | |
| 35 | 011101003527 | 细石混凝土找平层(楼27) | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土，上下配 ϕ 3@50双向钢筋网<br>3.综合考虑涂刷界面剂 | m2 | 13.3 | | | |
| | 屋面工程 | | | | | | | |
| 36 | 011101006578 | 细石砼楼地面（屋面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土内配 ϕ 4@100双向钢丝网片，2m*2m 分格,缝宽 20 ,密封胶嵌缝,钢筋网在分格处断开;<br>2.其他说明：投标单位应综合考虑底部基层形式<br>3.综合考虑各种形式泵送及运送费用，综合考虑屋面泛水<br>4.屋面板修补缺陷,阴角用细石混凝土做成圆弧形(半径 100 ) | m2 | 91.52 | | | |
| 37 | 01B1338 | 隔离层（屋面1） | 1. 200g/m2 聚酯无纺布<br>2.计算规则:以铺贴的水平投影面积计算，报价时综合考虑搭接损耗的费用 | m2 | 91.52 | | | |

17D46CC-BDFF-4C1F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011101006579 | 水泥砂浆找平层（屋面1) | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm 厚 C20 细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 91.52 | | | |
| 39 | 01B1339 | 屋面混凝土找坡层（屋面1) | 1.最薄处30厚 LC5.0 轻骨料混凝土(比重小于等于8KN/m2 ) 2% 找坡 | m2 | 91.52 | | | |
| | 防水工程 | | | | | | | |
| 40 | 010904002494 | 楼(地)面涂膜防水（楼15) | 1.防水膜品种:3mm橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm)聚合物改性沥青防水卷材(配套粘结剂),遇墙上返250mm<br>2.涂膜厚度、遍数:分两遍涂刷，防水上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 2092.97 | | | |
| 41 | 010904002495 | 楼(地)面涂膜防水（楼18) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 125.2 | | | |
| 42 | 010904002496 | 楼(地)面涂膜防水（楼26) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 144.9 | | | |
| 43 | 010904002497 | 楼(地)面涂膜防水（楼29) | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚，分两遍涂刷，防水上返及外返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及烟道根部周边、管周圈零星部位的防水及附加层<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 163.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 010903002288 | 墙面涂膜防水（内墙1) | 1.防水膜品种:JS 水泥基聚合物防水涂料（国标Ⅱ型)<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小降效等因素，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 1760.95 | | | |
| 45 | 010904002498 | 天棚面涂膜防水（棚3) | 1.防水膜品种:JS水泥基聚合物防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，遍数综合考虑<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理剂一道，综合考虑防水加强层相应费用 | m2 | 9585.88 | | | |
| 46 | 010902001104 | 卷材防水（屋面1) | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0mm 橡胶沥青防水涂料+(3mm+3mm) 聚合物改性沥青防水卷材 ( 配套粘结剂 )<br>2.防水层数:详见图纸<br>3.防水层做法:垫层上或找平层（单列清单）上铺贴<br>4.反边高度:按照图纸及相应规范要求<br>5.包含女儿墙泛水收头，参L13J5-1 E/A10<br>6.附加层及搭接按照规范综合考虑在单价内<br>7.报价时综合考虑材料搭接及损耗等内容<br>8.综合考虑部位空间面积等因素的影响及基层处理<br>9.按防水卷材平面面积加上返面积计算 | m2 | 109.42 | | | |
| | 地上-外墙保温 | | | | | | | |
| 47 | 011001003490 | 保温隔热墙面（外墙4) | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 60.65 | | | |

17D046CC-BDFF-464-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 011001003491 | 保温隔热墙面（外墙6） | 1.保温隔热部位外墙大面<br>2.保温隔热面层:材料品种、规格、性能：满足设计要求<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚A级保温板，配套胶粘剂粘贴;或 10mm厚粘接砂浆<br>4.5-7 厚抹面胶浆分遍抹压,压入两层耐碱玻璃纤维网布<br>5.粘结材料种类及做法:保温两表面或侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴；综合考虑滴水线条、护角条等； | m2 | 76.91 | | | |
| 49 | 011001003492 | 保温隔热墙面（外墙3）：女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时)、门窗口侧壁) | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻化微珠保温砂浆<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠<br>5.5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)，干粉界面砂浆一道 | m2 | 18.88 | | | |
| 50 | 010903003081 | 墙面砂浆防水（外墙4、6） | 1.基层：结构外墙<br>2.20厚1:2防水砂浆找平,压入玻纤网格布一道;<br>3.综合考虑基层拉毛处理 | m2 | 137.56 | | | |
| 51 | 010903002289 | 墙面涂膜防水（外墙3、4、6） | 1.防水膜品种:JS聚合物防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料II型一道，上返满足设计要求<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 156.44 | | | |
| 52 | 011001003493 | 保温隔热墙面（门窗洞口侧面） | 1.保温隔热部位：外墙<br>2.保温隔热方式：玻化微珠<br>3.保温隔热面层材料品种、规格、性能：<br>4.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 | m2 | 6.94 | | | |
| 53 | 010903002290 | 墙面涂膜防水（外墙窗口） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5厚一道<br>3.其他说明：综合考虑施工空间狭小等因素及水管周圈零星部位等<br>4.综合考虑基层处理 | m2 | 6.94 | | | |
| | 外墙门窗 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010807001125 | 金属断桥门窗（门联窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇，气密性能为7级<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+12A+5+12A+5)中空玻璃<br>4.门窗所需深化的费用及门窗样式变化因素综合考虑在报价中，报价中综合考虑门窗五金、门窗的检验检测费、门窗口塞缝等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>5.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 4.32 | | | |
| 55 | 010807001126 | 金属断桥窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2.框、扇材质:断桥隔热铝合金65系列,窗传热系数详见节能设计专篇<br>3.玻璃品种、厚度:65系列断桥隔热铝合金(5+15Ar+5Low-E)中空玻璃<br>4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单<br>5.报价中需考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用（不含淋水试验、门窗四性检测）<br>6.报价需考虑附框及金属披水板费用 | m2 | 22.5 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 011102003113 | 块料楼地面（楼27） | 1、10厚地砖铺实拍平,稀水泥擦缝<br>2、10厚瓷砖专用粘结剂;<br>3、20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 13.3 | | | |
| 2 | 011406003329 | 墙面满刮腻子（内墙6） | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:满刮3遍耐水腻子找平<br>3.刮腻子遍数:满足设计要求<br>4.报价需考虑塑料护角条 | m2 | 67.5 | | | |
| 3 | 011201001479 | 墙面一般抹灰（内墙6） | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比:20厚DP-MR砂浆打底赶平；综合考虑墙面湿润、甩浆、配套界面剂一道 | m2 | 67.5 | | | |
| 4 | 01B1340 | 墙面抹灰层中满挂玻纤网格布 | 1.计算规则：按照铺设墙面的垂直投影面积计算<br>2投标单位应综合搭接、损耗、铺贴不同材料交界处加敷等费用<br>3.质量要求：按照青建管质字(2011)36号文质量标准化管理 | m2 | 67.5 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011407002104 | 天棚喷刷涂料(棚4) | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:腻子，满足设计规范及验收要求<br>3.刮腻子遍数:腻子分遍刮平,施工遍数三遍<br>4.基层：5厚打磨抗裂砂浆,压入一层耐碱网格布;<br>5.涂料：刷涂料 | m2 | 13.3 | | | |
| | 地上-外装 | | | | | | | |
| 6 | 011406003330 | 外墙满刮腻子（外4) | 1.刮柔性耐水腻子<br>2..刮腻子要求:耐水腻子分遍刮平，实际施工遍数三遍 | m2 | 93.24 | | | |
| 7 | 011407001209 | 墙面喷刷涂料（外墙弹性涂料-外3）女儿墙顶及内侧、贴外墙风井、空调机位(两侧均为室外时)、屋顶构筑物外墙等外墙(两侧均为非采暖空间时) | 1.基层类型:砌块墙、砼墙<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，喷涂或滚涂等施工方式综合考虑，颜色以设计及委托方要求为准 | m2 | 18.88 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | | | | |
| 1 | 01B1342 | 公告栏 | 1.尺寸:900mm*500mm*20mm厚<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆;文字5mm亚克力雕刻，白色烤漆；部分文字丝网印刷；A4亚克力盒子<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 2 | 01B1343 | 住户门牌号 | 1.尺寸:200mm*80mm<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 908 | | | |
| 3 | 01B1344 | 电梯厅楼层号 | 1.尺寸:H=220<br>2.材质:1.mm不锈钢雕刻焊接，氟碳烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 512 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1345 | 步梯间楼层号 | 1.尺寸:H=250<br>2.材质:20mm高密度PVC雕刻，烤漆<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 套 | 257 | | | |
| 5 | 01B1346 | 办公室门牌 | 1.尺寸:280*120*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 4 | | | |
| 6 | 01B1347 | 卫生间门牌 | 1.尺寸:120*240*5<br>2.材质:5mm亚克力雕刻，图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 10 | | | |
| 7 | 01B1348 | 消防疏散图 | 1.尺寸:400*280<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 13 | | | |
| 8 | 01B1349 | 乘梯须知 | 1.尺寸:200*450<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，面粘亚克力盒、图文UV打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 26 | | | |
| 9 | 01B1350 | 设备间门牌 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 689 | | | |

17D046CC-BDEF-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 01B1351 | 消火栓 | 1.尺寸:260*110*5<br>2.材质：5mm亚克力雕刻，氟碳烤漆；内容uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 714 | | | |
| 11 | 01B1352 | 推拉牌 | 1.尺寸:100*100*5<br>2.材质：5mm透明亚克力背uv打印<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按组计算，一组含推、拉 | 组 | 26 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | | | | |
| 1 | 01B1353 | 防空地下室标志牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 13 | | | |
| 2 | 01B1354 | 防空地下室导向牌 | 1.尺寸:600*280mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 12 | | | |
| 3 | 01B1355 | 防空地下室标识牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:2mm透明有机塑料板，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 4 | 01B1356 | 防空地下室制度牌 | 1.尺寸:600*800mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 16 | | | |

17D046CC-BDEE-4...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 01B1357 | 内部设备设施维修制度牌 | 1.尺寸:详见设计图纸<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 36 | | | |
| 6 | 01B1358 | 应急疏散场所示意图 | 1.尺寸:800*1200mm<br>2.材质:3mm透明有机塑料板户外写真，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 01B1359 | 人防设施辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 86 | | | |
| 8 | 01B1360 | 人防口部辅助标牌 | 1.尺寸:250*150mm<br>2.材质:2mm厚材质满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 28 | | | |
| 9 | 01B1361 | 人防挂图 | 1.尺寸:1000*600mm<br>2.材质:4mm户外写真KT板加框，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 30 | | | |
| 10 | 01B1362 | 人防功能空间及单元辅助标牌 | 1.尺寸:250*150<br>2.材质:1mm不锈钢激光雕刻折边，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 20 | | | |

17D046CC-BDFE-4CCA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 01B1363 | 人防应急辅助标牌 | 1.尺寸:400*800mm<br>2.材质:2mm铝板贴反光膜，满足设计图纸要求<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 24 | | | |
| 12 | 01B1364 | 车库出入口标识 | 1.尺寸:7000*500*100<br>2.材质:1.2mm不锈钢弯折制作造型，打磨，表面氟碳烤漆；内容信息雕刻镂空，内衬亚克力，内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、50*50方管骨架、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 3 | | | |
| 13 | 01B1365 | 吊挂指引牌 | 1.尺寸:2400*245*80<br>2.材质:文字信息镂空嵌平，背衬5mm乳白亚克力，内置LED光源，夜间发光； 1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆浅；<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、不锈钢套管、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 48 | | | |
| 14 | 01B1366 | 地库楼栋号 | 1.尺寸:560*650<br>2.材质:1.2拉丝不锈钢板激光雕刻焊接造型，氟碳烤漆浅；内容镂空，内置5mm白色亚克力；内置LED发光模组<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 54 | | | |
| 15 | 01B1367 | 停车场须知 | 1.尺寸:450*800<br>2.材质:1.2mm不锈钢切割制作造型，表面氟碳烤漆；内容部分丝网印刷<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、号码纸打印、钢丝绳、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 8 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 01B1368 | 车位划线 | 1.尺寸:2500mm*5300mm厚，线宽150mm<br>2.材质:底面喷涂；内容喷涂<br>3.其它：报价需综合制作、安装、螺栓、密封胶、防雷等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。<br>4.按个计算，综合考虑普通车位及残疾人车位 | 个 | 1247 |  |  |  |
| 17 | 01B1369 | 车位喷涂 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:详图纸<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1247 |  |  |  |
| 18 | 01B1370 | 安全凸镜 | 1.尺寸:详图纸<br>2.材质:亚克力<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 面 | 66 |  |  |  |
| 19 | 01B1371 | 防撞护角 | 1.规格:防撞钢护角，刷黑黄色漆。<br>2.材质:钢防撞护角，高度1600mm;<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | m | 2184 |  |  |  |
| 20 | 01B1372 | 车轮定位器 | 1.尺寸:550*150*100详见图纸;<br>2.材质:橡胶材质，高亮反光贴;<br>3.其它：报价需综合制作、安装等系统相关材料。具体做法详见图纸，需满足招标人、设计及规范要求，满足美观、安全及消防的需要等。 | 个 | 1210 |  |  |  |
| 21 | 01B1373 | 车库地面标线 | 1.尺寸:详见图纸;<br>2.材质:详见图纸;<br>3.其它：综合考虑分道中心线、边缘线、网格线、人行道线、坡道减速线等<br>4.按标线面积计算 | m2 | 1012.23 |  |  |  |
| 22 | 011505012007 | 橡胶减速带、防撞板 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按米计算 | m | 474 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 01B1374 | 指示箭头 | 1.尺寸、规格:长3000mm，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 254 | | | |
| 24 | 01B1375 | 禁停线 | 1.尺寸、规格:网格线宽150mm，网格距路边线200mm，中电到中点，黄色实线，详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:采用冷涂划线，耐磨不反光;<br>3.按组计算 | 组 | 33 | | | |
| 25 | 01B1376 | 车位编号 | 1.尺寸、规格:详见图纸，各种样式综合考虑;<br>2.材质:详见图纸<br>3.按个计算 | 个 | 1210 | | | |
| 26 | 011505012008 | 减速带端头 | 1.配件种类:满足设计计图纸要求<br>2.配件材质、规格:优质橡胶，满足设计计图纸要求<br>3.按对计算 | 对 | 102 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 14#公区精装 | | | | | | | |
| 1 | 011102003114 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 89.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011108001102 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.89 | | | |
| 3 | 011302002025 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 19.89 | | | |
| 4 | 011407002105 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 48.35 | | | |
| 5 | 011302001147 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 28.94 | | | |

17D046CC-BDFE-C8F4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011204003171 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 135.49 | | | |
| 7 | 011204003172 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 46.52 | | | |
| 8 | 011207001093 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.61 | | | |
| | 15#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4EC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011102003115 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 59.77 | | | |
| 10 | 011108001103 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.21 | | | |
| 11 | 011108001104 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.48 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011302002026 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 14.16 | | | |
| 13 | 011407002106 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 14.16 | | | |
| 14 | 011204003173 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 162.57 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]CA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011204003174 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 45 | | | |
| 16 | 011207001094 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011204003175 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 106.98 | | | |
| 18 | 010808004067 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.9 | | | |
| 19 | 011201001480 | 墙面一般抹灰（电梯门洞处） | 1.墙体类型:水泥压力板墙面<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰、墙面钢丝网<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 0.48 | | | |
| 20 | 01B1377 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 21 | 011502001025 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 3 | | | |
| 22 | 011302001148 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| 23 | 010808004068 | 金属门窗套（单侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.41 | | | |
| 24 | 010808004069 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.49 | | | |
| | 16#公区精装 | | | | | | | |
| 25 | 011102003116 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 89.42 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 011108001105 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.89 | | | |
| 27 | 011302002027 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 19.89 | | | |
| 28 | 011407002107 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 48.35 | | | |
| 29 | 011302001149 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 28.94 | | | |

17D046CC-BDFE-CBF4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011204003176 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 135.49 | | | |
| 31 | 011204003177 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 46.52 | | | |
| 32 | 011207001095 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.61 | | | |
| | 17#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011102003117 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 80.33 | | | |
| 34 | 011108001106 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 2.85 | | | |
| 35 | 011302002028 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 19.04 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011407002108 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 53.49 | | | |
| 37 | 011302001150 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 36.52 | | | |
| 38 | 011204003178 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 151.36 | | | |
| 39 | 011204003179 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 41.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 011207001096 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.86 | | | |
| | 18#公区精装 | | | | | | | |
| 41 | 011102003118 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 88.49 | | | |
| 42 | 011108001107 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.65 | | | |

17D046CC-BDEF-4B6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011108001108 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.98 | | | |
| 44 | 011302001151 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 91.52 | | | |
| 45 | 011302002029 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 20.93 | | | |
| 46 | 011407002109 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 88.49 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 011204003180 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 242.67 | | | |
| 48 | 011204003181 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 95.35 | | | |
| 49 | 011207001097 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.89 | | | |
| | 19#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011102003119 | 块料楼地面CT-07 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 43.43 | | | |
| 51 | 011108001109 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.98 | | | |
| 52 | 011302002030 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.626 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011407002110 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.626 | | | |
| 54 | 011302001152 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |
| 55 | 011204003182 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 379.99 | | | |
| 56 | 011207001098 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.1 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 010808004070 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.11 | | | |
| 58 | 01B1378 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 011502001026 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 7.6 | | | |
| | 20#公区精装 | | | | | | | |
| 60 | 011102003120 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 75.729 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 011108001110 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.188 | | | |
| 62 | 011108001111 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.594 | | | |
| 63 | 011302002031 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 15.19 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 011407002111 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 15.19 | | | |
| 65 | 011204003183 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 83.94 | | | |
| 66 | 011204003184 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.4 | | | |
| 67 | 011302001153 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 27.806 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4673页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 011207001099 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.91 | | | |
| | 21#公区精装 | | | | | | | |
| 69 | 011102003121 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 103.25 | | | |
| 70 | 011108001112 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.56 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011302002032 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 25.64 | | | |
| 72 | 011407002112 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 76.24 | | | |
| 73 | 011302001154 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 40.86 | | | |
| 74 | 011204003185 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 178.25 | | | |

17D046CC-BDFE-AC61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 011204003186 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 60.75 | | | |
| 76 | 011207001100 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.62 | | | |
| | 22#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4EC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011102003122 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 88.62 | | | |
| 78 | 011108001113 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.46 | | | |
| 79 | 011302002033 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 21.01 | | | |

17D046CC-BDFE-4E64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4677页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 011407002113 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 49.86 | | | |
| 81 | 011302001155 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 29.34 | | | |
| 82 | 011204003187 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 143.25 | | | |
| 83 | 011204003188 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.21 | | | |

17D046CC-BDFE
9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011207001101 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 3.02 | | | |
| | 23#公区精装 | | | | | | | |
| 85 | 011102003123 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 22.72 | | | |
| 86 | 011108001114 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 1.66 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011108001115 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.85 | | | |
| 88 | 011302002034 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 14.66 | | | |
| 89 | 011302001156 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 8.06 | | | |
| 90 | 011407002114 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 22.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011204003189 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 57.07 | | | |
| 92 | 011204003190 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 35.21 | | | |
| 93 | 011207001102 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1.53 | | | |
| | 24#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 011102003124 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶），1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 99.34 | | | |
| 95 | 011108001116 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.12 | | | |
| 96 | 011302002035 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 23.55 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 011407002115 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 52.53 | | | |
| 98 | 011302001157 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 30.35 | | | |
| 99 | 011204003191 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 100.26 | | | |
| 100 | 011204003192 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 52.31 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 101 | 011207001103 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.36 | | | |
| | 25#公区精装 | | | | | | | |
| 102 | 011102003125 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 99.34 | | | |
| 103 | 011108001117 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 3.12 | | | |

17D046CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 104 | 011302002036 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 23.55 | | | |
| 105 | 011407002116 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 52.53 | | | |
| 106 | 011302001158 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 30.35 | | | |
| 107 | 011204003193 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 100.26 | | | |

17D046CC-BDFF-AC61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 011204003194 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 52.31 | | | |
| 109 | 011207001104 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 2.36 | | | |
| | 26#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 110 | 011102003126 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-07，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 50.49 | | | |
| 111 | 011108001118 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.88 | | | |
| 112 | 011108001119 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 0.992 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 113 | 011302002037 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:吊筋，专用龙骨及其配件，规格和间距满足设计及施工规范的要求<br>2.基层材料种类、规格:满足设计及施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、:AL-01防风型木纹铝方通40mm*100mm@120mm，综合考虑AL-02仿古铜铝方通40mm*150mm收边<br>4.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>5.计算规则：按格栅吊顶区域的水平投影面积计算 | m2 | 18.28 |  |  |  |
| 114 | 011302001159 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨<br>3.基层材料种类、规格:白色金属板 | m2 | 30.24 |  |  |  |
| 115 | 011407002117 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:原顶喷灰，综合考虑顶面梁及管线<br>3.腻子种类:满足设计及施工规范要求<br>4.刮腻子要求:满足设计及施工规范要求<br>5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍，满足设计及施工规范的要求<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 18.28 |  |  |  |
| 116 | 011204003195 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-08，800mm*400mm*10mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 142.76 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 011207001105 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 1 | | | |
| 118 | 010808004071 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 8.6 | | | |
| 119 | 01B1379 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 4 | | | |
| 120 | 011502001027 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，40+10+40mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 23.5 | | | |
| 121 | 010808004072 | 金属门窗套（双侧） | 1.窗代号及洞口尺寸:防火门门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 6.5 | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |
| | 14#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003127 | 块料楼地面CT-01 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑,需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 748.88 | | | |
| 2 | 011204003196 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 467.05 | | | |
| 3 | 011108001120 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 39.07 | | | |
| 4 | 011302001160 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 416.108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011302001161 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 774.2 | | | |
| 6 | 011302001162 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 45.235 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011204003197 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.4 | | | |
| 8 | 010808004073 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 152.22 | | | |
| 9 | 011207001106 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C06-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011204003198 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.8 | | | |
| 11 | 01B1380 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 34 | | | |
| | 15#公区精装 | | | | | | | |
| 12 | 011102003128 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 434.86 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011204003199 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1388.59 | | | |
| 14 | 011108001121 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.44 | | | |
| 15 | 011302001163 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 450.24 | | | |
| 16 | 011302001164 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 614.72 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011302001165 | 石膏板吊顶天棚(首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 28.14 | | | |
| 18 | 011204003200 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600*1200*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 57.12 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 011204003201 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 54.4 | | | |
| 20 | 010808004074 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 46.92 | | | |
| 21 | 011207001107 | 墙面装饰板（电梯上侧) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 7.82 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011204003202 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 289 | | | |
| 23 | 01B1381 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 34 | | | |
| 24 | 011502001028 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 451.52 | | | |
| 25 | 010808004075 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 98.6 | | | |
| | 16#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 011102003129 | 块料楼地面CT-01 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 748.88 | | | |
| 27 | 011204003203 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 467.05 | | | |
| 28 | 011108001122 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 39.07 | | | |
| 29 | 011302001166 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 416.108 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011302001167 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 774.2 | | | |
| 31 | 011302001168 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 45.235 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 011204003204 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.4 |  |  |  |
| 33 | 010808004076 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 152.22 |  |  |  |
| 34 | 011207001108 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.45 |  |  |  |

17D046CC-BDF [illegible] 6-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4700页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011204003205 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.8 | | | |
| 36 | 01B1382 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 34 | | | |
| | 17#公区精装 | | | | | | | |
| 37 | 011102003130 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 403.88 | | | |

17D046CC-BDFE-4F4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011204003206 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1349.51 | | | |
| 39 | 011108001123 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 15.91 | | | |
| 40 | 011108001124 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.34 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 011302001169 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 403.888 | | | |
| 42 | 011302001170 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 547.62 | | | |
| 43 | 011302001171 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 011204003207 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 45 | 011204003208 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 50.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010808004077 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 220.95 | | | |
| 47 | 011207001109 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 48 | 011204003209 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 345.8 | | | |
| | 18#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-4C01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 011102003131 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 464.43 | | | |
| 50 | 011108003012 | 瓷砖波打线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥浆(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800*800瓷砖，50宽<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 1.45 | | | |
| 51 | 011204003210 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1146.67 | | | |

17D046CC-BDFE-C4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 011108001125 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 15.81 | | | |
| 53 | 011108001126 | 石材零星项目 | 1.工程部位:入户门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 6.97 | | | |
| 54 | 011302001172 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 419.36 | | | |
| 55 | 011302001173 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 312.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C62-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011302001174 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 46.52 | | | |
| 57 | 011407002118 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.喷刷涂料部位:天棚<br>3.腻子种类:耐水腻子<br>4.刮腻子要求:满刮耐水腻子3遍，分遍找平<br>5.涂料品种、喷刷遍数:三遍PT-01白色无机涂料<br>6.其它：综合考虑各无机涂料的色泽要求，需满足设计及规范要求 | m2 | 562.06 | | | |
| 58 | 011204003211 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢,25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 61.2 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 010808004078 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 102 | | | |
| 60 | 011207001110 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 0.5 | | | |
| 61 | 011204003212 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 190.9 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 01B1383 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 63 | 011502001029 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 314.07 | | | |
| 64 | 010808004079 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 30.78 | | | |
| | 19#公区精装 | | | | | | | |
| 65 | 011102003132 | 块料楼地面CT-01 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 793.24 | | | |

17D046CC-BDFE-4CAF-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 011204003213 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 495.034 | | | |
| 67 | 011108001127 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 41.409 | | | |
| 68 | 011302001175 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 439.121 | | | |
| 69 | 011302001176 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 822.58 | | | |

17D046CCBDFF4A61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011302001177 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 45.235 | | | |
| 71 | 011204003214 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 113.8 | | | |
| 72 | 010808004080 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 161.1 | | | |

17D046CC-BDFE-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 011207001111 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.45 | | | |
| 74 | 011204003215 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 113.8 | | | |
| 75 | 01B1384 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| | 20#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 76 | 011102003133 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 77 | 011204003216 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 78 | 011108001128 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 011108001129 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 80 | 011302001178 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 81 | 011302001179 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 82 | 011302001180 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011204003217 | 块料墙面（包管道及消火栓) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 84 | 011204003218 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 010808004081 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 86 | 011207001112 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 87 | 011204003219 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 21#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 011102003134 | 块料楼地面CT-01 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 793.24 | | | |
| 89 | 011204003220 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 495.034 | | | |
| 90 | 011108001130 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 41.409 | | | |
| 91 | 011302001181 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 439.121 | | | |

17D046CC-BDFE-4C07-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 92 | 011302001182 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 822.58 | | | |
| 93 | 011302001183 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 45.235 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 011204003221 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 113.8 | | | |
| 95 | 010808004082 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 161.1 | | | |
| 96 | 011207001113 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.45 | | | |

17D046CC-BDFE-C6[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 011204003222 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 113.8 | | | |
| 98 | 01B1385 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| | 22#公区精装 | | | | | | | |
| 99 | 011102003135 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 011204003223 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 101 | 011108001131 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |
| 102 | 011108001132 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 103 | 011302001184 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 104 | 011302001185 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 105 | 011302001186 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011204003224 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 107 | 011204003225 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 010808004083 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 109 | 011207001114 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 110 | 011204003226 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 23#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-FC01-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4725页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 011102003136 | 块料楼地面CT-01 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 748.88 | | | |
| 112 | 011204003227 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 467.05 | | | |
| 113 | 011108001133 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 39.07 | | | |
| 114 | 011302001187 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 416.108 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 115 | 011302001188 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 774.2 | | | |
| 116 | 011302001189 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 45.235 | | | |

17D046CC-BDFF-4A4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 011204003228 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.4 | | | |
| 118 | 010808004084 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 152.22 | | | |
| 119 | 011207001115 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6F-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 011204003229 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 107.8 | | | |
| 121 | 01B1386 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 34 | | | |
| | 24#公区精装 | | | | | | | |
| 122 | 011102003137 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |

17D046CC-BDFF-4FC4-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 011204003230 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 124 | 011108001134 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |
| 125 | 011108001135 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |

17D046CC-BDFF-6C61-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 126 | 011302001190 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 127 | 011302001191 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 128 | 011302001192 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 011204003231 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 130 | 011204003232 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 131 | 010808004085 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 132 | 011207001116 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 133 | 011204003233 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 25#公区精装 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 134 | 011102003138 | 块料楼地面CT-02 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02，800mm*800mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 454.37 | | | |
| 135 | 011204003234 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1518.2 | | | |
| 136 | 011108001136 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 17.896 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 011108001137 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 7.128 | | | |
| 138 | 011302001193 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 429.131 | | | |
| 139 | 011302001194 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 620.64 | | | |
| 140 | 011302001195 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 25.243 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141 | 011204003235 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800*400*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 3.15 | | | |
| 142 | 011204003236 | 块料墙面（管井暗门） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 56.7 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010808004086 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 248.57 | | | |
| 144 | 011207001117 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 4.18 | | | |
| 145 | 011204003237 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 389.03 | | | |
| | 26#公区精装 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 011102003139 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，1:3干硬性水泥砂浆找平层，找平层厚度35mm厚，综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥砂浆内掺建筑胶(水泥:水:胶=1:1:0.1)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，600mm*1200mm*10mm灰色瓷砖<br>4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>5.防护层材料种类:满足设计及规范要求<br>6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、倒角等相关因素。 | m2 | 460.44 | | | |
| 147 | 011204003238 | 块料墙面 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.安装方式:基层清理，刷界面剂一道，瓷砖专用粘接剂<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600mm*1200mm墙面瓷砖<br>4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 1470.28 | | | |
| 148 | 011108001138 | 石材零星项目 | 1.工程部位:电梯门槛石<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:基层清理,水泥浆一道(内掺建筑胶)，20mm~25mm厚1:3干硬性水泥砂浆综合考虑，需满足设计、施工及规范要求<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5mm~10mm厚专用胶粘剂<br>4.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材20mm厚<br>5.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝<br>6.防护层材料种类:石材结晶及六面防护综合考虑<br>7.酸洗、打蜡要求:满足设计及施工要求<br>8.其它：投标人需综合考虑石材的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋等相关因素。 | m2 | 5.76 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 149 | 011302001196 | 石膏板吊顶天棚（标准层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:成品铝制护角收边条、10*10mm工艺缝等综合考虑<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 478.35 | | | |
| 150 | 011302001197 | 石膏线 | 1.综合考虑石膏线、腻子、涂料等全部考虑 | m | 650.88 | | | |
| 151 | 011302001198 | 石膏板吊顶天棚（首层电梯厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨及配件,规格及间距等需满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:板材厚度需满足设计及规范要求，综合考虑防腐、防火及防裂处理<br>4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>6.嵌缝材料种类:嵌缝石膏<br>7.防护材料种类:满足设计及规范要求<br>8.局部镀锌型钢龙骨加固,含吊顶检修口、开灯孔、开风口、工艺缝、金属收口及局部龙骨加固，详见图纸满足设计及施工要求 | m2 | 28.14 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 152 | 011204003239 | 块料墙面（包管道及消火栓） | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：横向龙骨采用40mm*40mm*4mm厚镀锌角钢龙骨间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5厚角钢，25mm*25mm*2mm厚镀锌方管，18mm厚A级防火板，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，600*1200*10mm墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 60.48 | | | |
| 153 | 011204003240 | 块料墙面（管井暗门) | 1.墙体类型：内墙<br>2.安装方式：L50mm*50mm*5mm厚镀锌角钢，横向间距800mm，横撑之间增加5#角钢斜撑，旋转轴，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01，800mm*800mm*10mm米色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 57.6 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 154 | 010808004087 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:30mm*30mm*3mm方钢管，40mm*40mm*4mm国标镀锌角钢，规格及间距满足设计及施工规范的要求，双层15mm厚A级防火板基层、10mm厚水泥压力板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 49.68 | | | |
| 155 | 011207001118 | 墙面装饰板（电梯上侧） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:15mm*20mm*2.5mm矩形钢管龙骨，20mm*20mm*2mm镀锌角钢，规格及间距需满足设计及规范要求<br>2.隔离层材料种类、规格:满足设计及规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚A级防火板<br>4.面层材料品种、规格、颜色:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.压条材料种类、规格:综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 8.28 | | | |
| 156 | 011204003241 | 块料墙面（干挂） | 1.墙体类型：外墙<br>2.安装方式：横向龙骨横向4#L40mm*40mm*4mm角钢基层间距800mm，竖向龙骨采用5#L50mm*50mm*5mm角钢间距800mm，热镀锌钢角码(断面不小于L50*50*5)，采用专用金属连接件，焊点、焊缝做防锈处理，龙骨间距与规格满足甲方和施工规范的要求<br>3.面层材料品种、规格、颜色:CT-03，800mm*400mm*10mm米黄色墙面瓷砖干挂，陶瓷墙砖钻孔(孔内涂满胶粘剂,后安装配套背栓和金属挂件)<br>4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求<br>5.防护材料种类:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑，满足建设单位及设计要求<br>7.其它：投标人需综合考虑瓷砖的损耗、切割、磨边、开槽、倒角、背筋、开孔等相关因素 | m2 | 306 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 157 | 01B1387 | 电梯封堵 | 1.电梯门三侧，两侧及上部采用100mm宽,2mm厚通高镀锌钢板，缝隙用防火泥堵缝,底部使用1.2mm白铁皮与电梯门焊接，满足建筑电梯防火时间要求 | 个 | 36 | | | |
| 158 | 011502001030 | 金属装饰线 | 1.基层类型:<br>2.线条材料品种、规格、颜色:MT-01，10+5+10mmU型仿古铜拉丝不锈钢收口条，详见墙面不锈钢腰线节点图<br>3.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>4.包含折边费用 | m | 478.08 | | | |
| 159 | 010808004088 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:入户门套<br>2.门窗套展开宽度:综合考虑<br>3.基层材料种类:18mm厚A级防火板基层<br>4.面层材料品种、规格:MT-01仿古铜拉丝不锈钢1.2mm厚<br>5.防护材料种类:满足设计及施工规范的要求<br>6.计算规则:按金属板外露展开面积计算，收边，折边，凹槽侧边等均不另计 | m2 | 104.4 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 13#楼幕墙 | | | | | | | |
| 1 | 011209001005 | 玻璃幕墙JD1-01~JD1-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃，综合考虑弧形玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、埋件、岩棉、镀锌钢板、硅酸钙板、层间及其它位置防火分隔带、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。<br>7.参考节点：JD1-01~JD1-04等 | m2 | 153.39 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 01B1388 | 开启扇 JD02~JD03 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用6063-T5铝合金型材，部分6063-T6铝型材，室外型材外露面为氟碳喷涂，室内外露面为粉末喷涂，非外露面为阳极氧化<br>2.面层材料品种、规格、颜色:TP8low-e+15Ar+TP8钢化中空玻璃<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、结构胶、胶条、五金件、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按设计图示扇框外围尺寸以面积计算<br>7.参考节点：JD02~JD03 | m2 | 15.12 | | | |
| 3 | 01B1389 | 铝板幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除<br>7.参开节点：JD04 | m2 | 445.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 01B1390 | 铝板幕墙（压顶) | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 83.9 | | | |
| 5 | 01B1391 | 铝板幕墙（屋顶造型) | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 188.72 | | | |

17D046CC-BDFF-4A9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011204001054 | 石材幕墙 JD-04 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm石材，综合考虑石材颜色，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 947.93 | | | |
| 7 | 01B1392 | 陶板幕墙-屋面JD-16 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:陶板22mm厚，颜色综合考虑<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢材、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、埋件、层间及其它位置防火分隔带、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除。<br>7.参考节点：JD-16 | m2 | 117.12 | | | |

17D046CC-BDFE-4A8A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 01B1393 | 铝板雨棚 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板，综合考虑铝板颜色<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 10.85 | | | |
| | 14#楼幕墙 | | | | | | | |
| 9 | 01B1394 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 63.29 | | | |

17D046CC-BDFE-4F9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 01B1395 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 289.45 | | | |
| 11 | 011204001055 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 55.74 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011204001056 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 899.46 | | | |
| 13 | 01B1396 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 86.58 | | | |
| | 15#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 01B1397 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 54.43 | | | |
| 15 | 01B1398 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 293.2 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4749页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011204001057 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 197.85 | | | |
| 17 | 011204001058 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:25mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 484.7448 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 01B1399 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 79.33 | | | |
| | 16#楼幕墙 | | | | | | | |
| 19 | 01B1400 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 63.29 | | | |

17D046CC-BDFF-4C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 01B1401 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 289.45 | | | |
| 21 | 011204001059 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 55.74 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 011204001060 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 899.46 | | | |
| 23 | 01B1402 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 86.58 | | | |
| | 17#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 01B1403 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |
| 25 | 01B1404 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 278.53 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 011204001061 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |
| 27 | 011204001062 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 01B1405 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 18#楼幕墙 | | | | | | | |
| 29 | 01B1406 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 62.05 | | | |

17D046CC-BDFF-4C…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 01B1407 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 280.87 | | | |
| 31 | 011204001063 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 295.69 | | | |

17D046CC-BDEF
A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 011204001064 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 664.5 | | | |
| 33 | 01B1408 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 14.67 | | | |
| | 19#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 01B1409 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 63.29 | | | |
| 35 | 01B1410 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 289.45 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 011204001065 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 55.74 | | | |
| 37 | 011204001066 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 899.46 | | | |

17D046CC-BDFE-4…-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 01B1411 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 86.58 | | | |
| | 20#楼幕墙 | | | | | | | |
| 39 | 01B1412 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |

17D046CC-BDFF-4C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 01B1413 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 41 | 011204001067 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011204001068 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 43 | 01B1414 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 21#楼幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 01B1415 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 63.29 | | | |
| 45 | 01B1416 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 289.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4A9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 011204001069 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 55.74 | | | |
| 47 | 011204001070 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 899.46 | | | |

17D046CC-BDFE-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 01B1417 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 86.58 | | | |
| | 22#楼幕墙 | | | | | | | |
| 49 | 01B1418 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 60.22 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 01B1419 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 51 | 011204001071 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 129.158 | | | |

17D046CC-BDFE A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 011204001072 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 491.2848 | | | |
| 53 | 01B1420 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 23#楼幕墙 | | | | | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 01B1421 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 63.29 | | | |
| 55 | 01B1422 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 289.45 | | | |

17D046CC-BDF [illegible] 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 011204001073 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 55.74 | | | |
| 57 | 011204001074 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 899.46 | | | |

17D046CC-BDEF-4A-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 01B1423 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 86.58 | | | |
| | 24#楼幕墙 | | | | | | | |
| 59 | 01B1424 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 6.58 | | | |

17D046CC-BDFF-4C-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 01B1425 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 61 | 011204001075 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 620.4448 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 01B1426 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 25#楼幕墙 | | | | | | | |
| 63 | 01B1427 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 6.58 | | | |

17D046CC-BDFF 9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第4773页 共4778页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 01B1428 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定,钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 302.1 | | | |
| 65 | 011204001076 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 620.4448 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 01B1429 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 29.376 | | | |
| | 26#楼幕墙 | | | | | | | |
| 67 | 01B1430 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 54.43 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 01B1431 | 咖色铝板幕墙（窗套线） | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 293.2 | | | |
| 69 | 011204001077 | 米白色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米白色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 197.85 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011204001078 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 484.7448 | | | |
| 71 | 01B1432 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距:50x50x2铝合金格栅@200，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 79.33 | | | |
| | 032大门、门卫幕墙 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-...-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 01B1433 | 咖色铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm氟碳喷涂铝单板<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、铝板加强筋、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按铝板外露展开面积计算，板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝、胶缝不扣除 | m2 | 487.01 | | | |
| 73 | 011204001079 | 米黄色石材幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨连接，钢材表面按要求做表面处理<br>2.面层材料品种、规格、颜色:30mm米黄色石材，综合考虑开背栓孔、干挂槽等工艺<br>3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸<br>4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸<br>5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、钢连接件、石材挂件系统、背栓、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、锚栓、埋件、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>6.计算规则：按镶贴表面积计算（不含厚度重叠量），不可视面尺寸不另计 | m2 | 115.44 | | | |

17D046CC-BDFA-9993-963F2D04322F

# 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 01B1434 | 铝合金格栅 | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：80x60x4方钢管设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 3.9 | | | |
| 75 | 01B1435 | 铝合金格栅（车库出入口顶盖处） | 1.骨架及面材材料种类、规格、中距：设计图纸，热浸镀锌，氟碳喷涂；采用钢龙骨连接固定，钢材表面按要求做表面处理，铝型材构件室外可视面表面采用氟碳喷涂处理，非可视面表面采用阳极氧化处理<br>2.其它：报价需综合金属龙骨及各类金属构件、铝型材、钢连接件、不锈钢螺栓螺钉、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费等系统相关材料及内容，本系统具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等<br>3.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 | m2 | 125.06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | | | | |
| 1 | 03B862 | 外电接入工程（价格暂估） | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | | | | |
| 1 | 03B863 | 光伏发电（价格暂估） | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | | | | |
| 1 | 03B864 | 抗震支架工程（价格暂估） | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | | | | |
| 1 | 03B865 | 配套用房空调、新风工程（价格暂估） | | 项 | 1 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 喷淋工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 喷淋工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第5页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D…C-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第6页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |

17DE4DC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0C33C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 |  |
|  | 基坑支护工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电（非人防） |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 充电桩工程（非人防） |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程（非人防） |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程(防结露)（非人防） |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防水工程（非人防） |  |

17D…-BDFF-4C64-9393-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 充电桩工程（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 三防指示与通信（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防水工程（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程（人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程（人防） | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | |
| | 基坑支护工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 肥槽及室外回填 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | |
| | 地下公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | |
| | 幕墙 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |

17D4E9CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D4...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |

17DF4C3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |

17D8C5C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432E

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第24页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 喷淋工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | |
| | 土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17DC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装修 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | |
| | 基坑支护工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 肥槽及室外回填 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电(非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 充电桩工程(非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 防结露（含人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程(非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防水工程(非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 消防电工程(非人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程(非人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 热力工程预留预埋(非人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程(非人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 充电桩工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 三防指示与通信（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防水工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程（人防) |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 |  |
|  | 基坑支护工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |

17DBDDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | |
| | 地下公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | |
| | 幕墙 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 喷淋工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 强电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 弱电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 夜景照明工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消火栓工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 消防电工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 通风工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 采暖工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 给排水工程 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 |  |
|  | 地下土建 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地下装饰 |  |
| 1 | 总价措施项目清单 |  |
| 2 | 单价措施项目清单 |  |
|  | 地上土建 |  |

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D[illegible]-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | |
| | 地下土建 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D0C0EC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0C8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第37页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 屋顶水箱间 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 采暖工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | |
| | 土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 夜景照明工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消火栓工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | |
| | 基坑支护工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 肥槽及室外回填 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地下装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 充电桩工程（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程（非人防） | |

17D...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程（非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防水工程（非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程（非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程（非人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 强电（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 充电桩工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 三防指示与通信（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 弱电工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防电工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 消防水工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通风工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 给排水工程（人防) | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

17D0…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 措施项目清单计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第41页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | |
| | 地下公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 地上公区精装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | |
| | 幕墙 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | |
| | 外电接入工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | |
| | 光伏发电工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | |
| | 抗震支架工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | |
| | 配套用房空调、新风工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

17D0466C-3DFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第6页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-5#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |

17DE3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-7#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |

17DE5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第11页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通道）-8#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17D1A4C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第16页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

C-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第18页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 |  |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 强电（非人防） |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 充电桩工程（非人防） |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |

17D…C-BD…F-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第22页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17DBCCC3-DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第24页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17DD46C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |

C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |

17DE8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第34页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第35页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

17D[illegible]C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |

-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 装修 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 强电(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17D -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

17D[illegible]C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第50页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 地上公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17DC8C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

17D6-38CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17D4...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第63页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

17D…C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17D...-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17DE4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |

17D0A3C5-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第70页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |

17D...-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

17D[illegible]C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第73页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |

17D…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 |  |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第76页 共79页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程（非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程（非人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 强电（人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 弱电工程（人防) | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 5 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 疫情防控措施费 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 4104.88 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输（±0.00以下） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 4104.88 | | | |
| 3 | 011702001001 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 57.61 | | | |
| 4 | 011702001002 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 419.24 | | | |
| 5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 862.27 | | | |
| 6 | 011702002002 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 118.24 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011001 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3741.05 | | | |
| 8 | 011702011002 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 439.32 | | | |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 230.6 | | | |
| 10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2436.62 | | | |
| 11 | 011702006002 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 321.48 | | | |
| 12 | 011702016001 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3254.29 | | | |
| 13 | 011702016002 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1482.97 | | | |
| 14 | 011702008001 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.5 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702009001 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 24.05 | | | |
| 16 | 011702024001 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 80.94 | | | |
| 17 | 01B010 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 10294.23 | | | |
| 18 | 01B011 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2212.48 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 4500.73 | | | |
| 2 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 8981.14 | | | |
| 3 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 2712.4801 | | | |
| 4 | 011702002004 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 660.98 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702011003 | 直形墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 2098.5419 | | | |
| 6 | 011702011004 | 直行墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 457.587 | | | |
| 7 | 011702016003 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 7804.35 | | | |
| 8 | 011702016004 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 11031.65 | | | |
| 9 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 6430.54 | | | |
| 10 | 011702006004 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4317.44 | | | |
| 11 | 011702022001 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 621.56 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702003002 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 410.5 | | | |
| 13 | 011702009002 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 142.26 | | | |
| 14 | 011702024002 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 184.5 | | | |
| 15 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.54 | | | |
| 16 | 011702001003 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 20.5 | | | |
| 17 | 011702001004 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15 | | | |
| 18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007002 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007003 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007004 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007005 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007006 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007007 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001003 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1413.22 | | | |
| 2 | 011703001003 | 垂直运输（±0.00以下） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1413.22 | | | |
| 3 | 011702001005 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 105.87 | | | |
| 4 | 011702001006 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 263.45 | | | |
| 5 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 384.4 | | | |

17D046CC-BDFF-C004-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002006 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 30.31 | | | |
| 7 | 011702011005 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1281.1 | | | |
| 8 | 011702011006 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 202.87 | | | |
| 9 | 011702003003 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 56.94 | | | |
| 10 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 762.93 | | | |
| 11 | 011702006006 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 138.75 | | | |
| 12 | 011702016005 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1183.46 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第8页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016006 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1146.43 | | | |
| 14 | 011702008002 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.5 | | | |
| 15 | 011702009003 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.24 | | | |
| 16 | 011702024003 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 52.77 | | | |
| 17 | 01B033 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3110.79 | | | |
| 18 | 01B034 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1281.1 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001004 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 4500.73 | | | |
| 2 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 4500.73 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702002007 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 1155.01 | | | |
| 4 | 011702002008 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 246.42 | | | |
| 5 | 011702011007 | 直形墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 2373.19 | | | |
| 6 | 011702016007 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 4081.353 | | | |
| 7 | 011702016008 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5757 | | | |
| 8 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3101.95 | | | |
| 9 | 011702006008 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1445.26 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702022002 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 67.78 | | | |
| 11 | 011702003004 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 272.63 | | | |
| 12 | 011702009004 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 51.4 | | | |
| 13 | 011702024004 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 152.3 | | | |
| 14 | 011702025002 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.54 | | | |
| 15 | 011702001007 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.73 | | | |
| 16 | 011702001008 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 17 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007008 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007009 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007010 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007011 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007012 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007013 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007014 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001005 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1122 | | | |
| 2 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1122 | | | |
| 3 | 011702001009 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 41.8 | | | |
| 4 | 011702001010 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 89.27 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702002009 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 90.69 | | | |
| 6 | 011702002010 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 5.59 | | | |
| 7 | 011702011008 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 380.48 | | | |
| 8 | 011702013001 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2500.3 | | | |
| 9 | 011702011009 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 97.96 | | | |
| 10 | 011702003005 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 64.53 | | | |
| 11 | 011702006009 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 220.75 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第13页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702016009 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 924.75 | | | |
| 13 | 011702016010 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 563.86 | | | |
| 14 | 011702009005 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17.05 | | | |
| 15 | 011702024005 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.75 | | | |
| 16 | 01B056 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4198.55 | | | |
| 17 | 01B057 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2880.78 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001006 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 5323.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 5323.64 | | | |
| 3 | 011702011010 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 15521.68 | | | |
| 4 | 011702002011 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 64.25 | | | |
| 5 | 011702016011 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2117.95 | | | |
| 6 | 011702016012 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 897.41 | | | |
| 8 | 011702022003 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023001 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4 | | | |
| 10 | 011702003006 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1004.77 | | | |
| 11 | 011702009006 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 215.29 | | | |
| 12 | 011702024006 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 204.44 | | | |
| 13 | 011702025003 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.33 | | | |
| 14 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007015 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007016 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007017 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007018 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007019 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007020 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007021 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007022 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001007 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1710.21 | | | |
| 2 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 760.05 | | | |
| 3 | 011702001011 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 17.69 | | | |
| 4 | 011702001012 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 93.94 | | | |
| 5 | 011702002012 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 45.9 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002013 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 2.91 | | | |
| 7 | 011702011011 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2555.73 | | | |
| 8 | 011702013002 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 81.9 | | | |
| 9 | 011702011012 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 27.87 | | | |
| 10 | 011702003007 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 67.22 | | | |
| 11 | 011702006011 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 251.81 | | | |
| 12 | 011702006012 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.52 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第18页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016013 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 649.39 | | | |
| 14 | 011702016014 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 959.32 | | | |
| 15 | 011702009007 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17.48 | | | |
| 16 | 011702024007 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.2 | | | |
| 17 | 01B080 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3694.63 | | | |
| 18 | 01B081 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2555.73 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001008 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 5323.64 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001008 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 5323.64 | | | |
| 3 | 011702011013 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 15521.68 | | | |
| 4 | 011702002014 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 64.25 | | | |
| 5 | 011702016015 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2117.95 | | | |
| 6 | 011702016016 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 897.41 | | | |
| 8 | 011702022004 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |

17D046CC-BDFE-4C54-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023002 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4 | | | |
| 10 | 011702003008 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1004.77 | | | |
| 11 | 011702009008 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 215.29 | | | |
| 12 | 011702024008 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 204.44 | | | |
| 13 | 011702025004 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.33 | | | |
| 14 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007023 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007024 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007025 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007026 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007027 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007028 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007029 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017030 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007030 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001009 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1532.1 | | | |
| 2 | 011703001009 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1532.1 | | | |
| 3 | 011702001013 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 13.07 | | | |
| 4 | 011702001014 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 59.98 | | | |
| 5 | 011702002015 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 97.61 | | | |

17D046CC-BDFE-…-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002016 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 12.69 | | | |
| 7 | 011702011014 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3664.51 | | | |
| 8 | 011702013003 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 895.61 | | | |
| 9 | 011702011015 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 860.12 | | | |
| 10 | 011702003009 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 23.6 | | | |
| 11 | 011702006014 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 189.65 | | | |
| 12 | 011702006015 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.68 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第23页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016017 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1028.75 | | | |
| 14 | 011702016018 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 592.69 | | | |
| 15 | 011702009009 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.63 | | | |
| 16 | 011702024009 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.12 | | | |
| 17 | 01B104 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5935.48 | | | |
| 18 | 01B105 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3664.51 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001010 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 5323.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001010 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 5323.64 | | | |
| 3 | 011702011016 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 15521.68 | | | |
| 4 | 011702002017 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 64.25 | | | |
| 5 | 011702016019 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2117.95 | | | |
| 6 | 011702016020 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 897.41 | | | |
| 8 | 011702022005 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |

17D046CC-BDFE-4654-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023003 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4 | | | |
| 10 | 011702003010 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1004.77 | | | |
| 11 | 011702009010 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 215.29 | | | |
| 12 | 011702024010 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 204.44 | | | |
| 13 | 011702025005 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.33 | | | |
| 14 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017031 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007031 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017032 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007032 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007033 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007034 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017035 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007035 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017036 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007036 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017037 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007037 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017038 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007038 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001011 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1246.98 | | | |
| 2 | 011703001011 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 831.32 | | | |
| 3 | 011702001015 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 16.99 | | | |
| 4 | 011702001016 | 基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 225.45 | | | |
| 5 | 011702011017 | 剪力墙（车库） | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3459.59 | | | |
| 6 | 011702003011 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 92.36 | | | |

17DD46CC-BDFE-4C1E-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 458.84 | | | |
| 8 | 011702016021 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1098.6 | | | |
| 9 | 011702008003 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12.56 | | | |
| 10 | 011702009011 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.31 | | | |
| 11 | 011702024011 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030001 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5374.02 | | | |
| 13 | 01B128 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 178.35 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001012 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |

17D046CC-BDFF-ACCE-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001012 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |
| 3 | 011702011018 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016022 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006019 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008004 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022006 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第29页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023004 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003012 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009012 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024012 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025006 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001017 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001018 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B143 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B145 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017039 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007039 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017040 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007040 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017041 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007041 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第30页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017042 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007042 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017043 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007043 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017044 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007044 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017045 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007045 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017046 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007046 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001013 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1260.78 | | | |
| 2 | 011703001013 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1260.78 | | | |
| 3 | 011702001019 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 12.11 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001020 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 159 | | | |
| 5 | 011702002018 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 94.11 | | | |
| 6 | 011702002019 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 10.64 | | | |
| 7 | 011702011019 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 362.17 | | | |
| 8 | 011702013004 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2844.87 | | | |
| 9 | 011702011020 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 877.93 | | | |
| 10 | 011702003013 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 104.37 | | | |
| 11 | 011702006020 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 211.94 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702016023 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 976.1 | | | |
| 13 | 011702016024 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 608.5 | | | |
| 14 | 011702008005 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 67.83 | | | |
| 15 | 011702009013 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.3 | | | |
| 16 | 011702024013 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 51.48 | | | |
| 17 | 01B152 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3965.24 | | | |
| 18 | 01B153 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2546.38 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001014 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001014 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011021 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011022 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016025 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |
| 6 | 011702016026 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702022007 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023005 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003014 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009014 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024014 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025007 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 14 | 011702001021 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001022 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B168 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B170 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017047 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007047 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017048 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007048 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017049 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007049 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017050 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007050 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017051 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007051 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017052 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007052 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017053 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007053 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017054 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007054 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001015 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 859.62 | | | |
| 2 | 011703001015 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 921.5 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001023 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 20.6 | | | |
| 4 | 011702001024 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 226.56 | | | |
| 5 | 011702011023 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4579.9 | | | |
| 6 | 011702003015 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 102.31 | | | |
| 7 | 011702006022 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 283.76 | | | |
| 8 | 011702016027 | 平板（车库) | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 694.79 | | | |
| 9 | 011702008006 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.65 | | | |
| 10 | 011702009015 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.32 | | | |

17D046CC-BDFE-4 -9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702024015 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030002 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5896.97 | | | |
| 13 | 01B178 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 148.19 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001016 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6448.34 | | | |
| 2 | 011703001016 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6448.34 | | | |
| 3 | 011702011024 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016028 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |

17D046CC-BDFE-C64-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702006023 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006024 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008007 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022008 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023006 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003016 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009016 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024016 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025008 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001025 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001026 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B193 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B195 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017055 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007055 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017056 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007056 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017057 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007057 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017058 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007058 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017059 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007059 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017060 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007060 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017061 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007061 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017062 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007062 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D046C-B5FF-4C64-8993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001017 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1246.98 | | | |
| 2 | 011703001017 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1246.98 | | | |
| 3 | 011702001027 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 36.01 | | | |
| 4 | 011702001028 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 158.27 | | | |
| 5 | 011702011025 | 剪力墙（车库） | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4029.09 | | | |
| 6 | 011702003017 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 60.95 | | | |
| 7 | 011702006025 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 233.04 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702016029 | 平板（车库) | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 956.88 | | | |
| 9 | 011702008008 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.56 | | | |
| 10 | 011702009017 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.83 | | | |
| 11 | 011702024017 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702030003 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5318.41 | | | |
| 13 | 01B203 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 254.37 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001018 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6128.88 | | | |
| 2 | 011703001018 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6128.88 | | | |
| 3 | 011702011026 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 18556 | | | |
| 4 | 011702016030 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3814 | | | |
| 5 | 011702006026 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1092 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702022009 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 7 | 011702023007 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 8 | 011702003018 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 615.33 | | | |
| 9 | 011702009018 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 315.51 | | | |
| 10 | 011702024018 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 287.01 | | | |
| 11 | 011702025009 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 178.61 | | | |
| 12 | 011702001029 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.5 | | | |
| 13 | 011702001030 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 14 | 01B218 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B220 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017063 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007063 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017064 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007064 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017065 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007065 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017066 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007066 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017067 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007067 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017068 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007068 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017069 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007069 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017070 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007070 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001019 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1328.78 | | | |
| 2 | 011703001019 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1328.78 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001031 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 15.1905 |  |  |  |
| 4 | 011702001032 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 91.7429 |  |  |  |
| 5 | 011702011027 | 剪力墙（外墙) | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1357.2863 |  |  |  |
| 6 | 011702013005 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2590.9641 |  |  |  |
| 7 | 011702011028 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1331.3883 |  |  |  |
| 8 | 011702003019 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 32.4221 |  |  |  |
| 9 | 011702006027 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 176.3373 |  |  |  |
| 10 | 011702006028 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 156.0063 |  |  |  |

17D046CC-BDFE-4993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 011702016031 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1105.7131 | | | |
| 12 | 011702016032 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1042.9144 | | | |
| 13 | 011702008009 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 5.61 | | | |
| 14 | 011702009019 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.1187 | | | |
| 15 | 011702024019 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 52.89 | | | |
| 16 | 01B228 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4967.06 | | | |
| 17 | 01B229 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1580.86 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001020 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7686.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4CA-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001020 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7686.56 | | | |
| 3 | 011702011029 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016033 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006029 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006030 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008010 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022010 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023008 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003020 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009020 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024020 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025010 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001033 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001034 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B244 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B246 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017071 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007071 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017072 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007072 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017073 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007073 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017074 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007074 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017075 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007075 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017076 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007076 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017077 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007077 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017078 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007078 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001021 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1058.515 | | | |
| 2 | 011703001021 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1058.515 | | | |
| 3 | 011702001035 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 22.89 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001036 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 40.47 | | | |
| 5 | 011702011030 | 剪力墙（外墙) | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1064.59 | | | |
| 6 | 011702013006 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1807.4 | | | |
| 7 | 011702011031 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 371.48 | | | |
| 8 | 011702003021 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 88.11 | | | |
| 9 | 011702006031 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 377.23 | | | |
| 10 | 011702006032 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 143.48 | | | |
| 11 | 011702016034 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1014.4 | | | |

17D046CC-BDFE-4A1A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702016035 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 967.81 | | | |
| 13 | 011702008011 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 33.97 | | | |
| 14 | 011702009021 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12.77 | | | |
| 15 | 011702024021 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 62.64 | | | |
| 16 | 01B254 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5943.88 | | | |
| 17 | 01B255 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2017.4 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001022 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7686.56 | | | |
| 2 | 011703001022 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7686.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011032 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016036 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006033 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006034 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008012 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022011 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023009 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003022 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |

17D046CC-BDFF-4C5A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702009022 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024022 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025011 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001037 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001038 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B270 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B272 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017079 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007079 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017080 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007080 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017081 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007081 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017082 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007082 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017083 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007083 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017084 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007084 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017085 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007085 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017086 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007086 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001023 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1247.76 | | | |
| 2 | 011703001023 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1247.76 | | | |
| 3 | 011702001039 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 21.67 | | | |
| 4 | 011702001040 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 161.52 | | | |
| 5 | 011702011033 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2909.02 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 011702003023 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 90.35 | | | |
| 7 | 011702006035 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 382.15 | | | |
| 8 | 011702016037 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1051.41 | | | |
| 9 | 011702008013 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.22 | | | |
| 10 | 011702009023 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.95 | | | |
| 11 | 011702024023 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 27.62 | | | |
| 12 | 011702030004 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4360.25 | | | |
| 13 | 01B280 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 405.68 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001024 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |
| 2 | 011703001024 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |
| 3 | 011702011034 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016038 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006036 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006037 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702008014 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022012 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023010 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003024 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009024 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024024 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025012 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001041 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001042 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B295 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 01B297 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017087 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007087 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017088 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007088 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017089 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007089 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017090 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007090 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017091 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007091 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017092 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007092 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017093 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007093 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017094 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007094 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702001043 | 垫层 | 基础类型:垫层 | m2 | 237.99 | | | |
| 2 | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:锚杆钻孔机<br>2.综合考虑钢管桩施工 | 台次 | 1 | | | |
| 3 | 011705001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:三轴搅拌桩 | 台次 | 1 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001025 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 33782.72 | | | |
| 2 | 011703001025 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 33782.72 | | | |
| 3 | 011702001044 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 44.58 | | | |
| 4 | 011702001045 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 242.1 | | | |
| 5 | 011702002020 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 5160 | | | |
| 6 | 011702002021 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 5109 | | | |

17D046CC-BDFF-4C6A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011035 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 12999.78 | | | |
| 8 | 011702011036 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 12999.78 | | | |
| 9 | 011702006038 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12370.7 | | | |
| 10 | 011702006039 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12370.7 | | | |
| 11 | 011702016039 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板及栏板的费用 | m2 | 15867.39 | | | |
| 12 | 011702020001 | 其它板（斜板） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15890.73 | | | |
| 13 | 011702016040 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 31688.5 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702003025 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 715.04 | | | |
| 15 | 011702008015 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 37.66 | | | |
| 16 | 011702009025 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 57.81 | | | |
| 17 | 011702024025 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 107.42 | | | |
| 18 | 011702030005 | 后浇带模板 | 后浇带部位:综合考虑基础、墙体、梁、板等处的后浇带 | m2 | 2997.77 | | | |
| 19 | 01B322 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 62210.17 | | | |
| 20 | 01B323 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 6174.1 | | | |
| 21 | 01B324 | 大型机械进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 22 | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机，含基础安拆 | 台次 | 7 | | | |
| 23 | 011706003001 | 排水、降水 | 1.机械种类:潜水泵，出口直径100 mm<br>2.降水深度:综合考虑<br>; | 台日 | 11250 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017095 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007095 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017096 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007096 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017097 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007097 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017098 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003002 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007098 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017099 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007099 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017100 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018002 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007100 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017101 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003003 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017102 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007101 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017103 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003004 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017104 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007102 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017105 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007103 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017106 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003005 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007104 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017107 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003006 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007105 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017108 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018003 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007106 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017109 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018004 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007107 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017110 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007108 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017111 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003007 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011702001046 | 垫层 | 基础类型:垫层 | m2 | 27.988 | | | |
| 2 | 011705001009 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:锚杆钻孔机<br>2.综合考虑钢管桩施工 | 台次 | 1 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001026 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 854.11 | | | |
| 2 | 011703001026 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 854.11 | | | |
| 3 | 011702001047 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 58.35 | | | |
| 4 | 011702002022 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 166.76 | | | |
| 5 | 011702002023 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 166.76 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702011037 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1249.36 | | | |
| 7 | 011702011038 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1249.36 | | | |
| 8 | 011702006040 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 439.97 | | | |
| 9 | 011702006041 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 439.97 | | | |
| 10 | 011702020002 | 其它板（斜板） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 716.52 | | | |
| 11 | 011702016041 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 716.52 | | | |
| 12 | 01B339 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 1947.93 | | | |
| 13 | 01B340 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1249.36 | | | |
| 14 | 01B341 | 大型机械进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 15 | 011706003002 | 排水、降水 | 1.机械种类:潜水泵，出口直径100 mm<br>2.降水深度:综合考虑<br>; | 台日 | 60 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702001048 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 7.68 | | | |
| 2 | 011702001049 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 34.56 | | | |
| 3 | 011702002024 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 279.58 | | | |
| 4 | 011702002025 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 174.41 | | | |
| 5 | 011702003026 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3.39 | | | |
| 6 | 011702006042 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 126.69 | | | |
| 7 | 011702006043 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 136.45 | | | |

17D04CC-BDFFAC-2-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第66页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 011702016042 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 182.56 | | | |
| 9 | 011702016043 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 260.31 | | | |
| 10 | 011702009026 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.74 | | | |
| 11 | 011701001027 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 16.38 | | | |
| 12 | 011703001027 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 16.38 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001028 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1044.42 | | | |
| 2 | 011703001028 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1044.42 | | | |
| 3 | 011702001050 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 20.73 | | | |
| 4 | 011702001051 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 181.56 | | | |
| 5 | 011702011039 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3524.35 | | | |
| 6 | 011702003027 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 89.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702006044 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 50.51 | | | |
| 8 | 011702016044 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 730.23 | | | |
| 9 | 011702008016 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.23 | | | |
| 10 | 011702009027 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.43 | | | |
| 11 | 011702024026 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030006 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4254.58 | | | |
| 13 | 01B455 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1065.18 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001029 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6448.34 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001029 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6448.34 | | | |
| 3 | 011702011040 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016045 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006045 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006046 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008017 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022013 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第70页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023011 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003028 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009028 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024027 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025013 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001052 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001053 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B470 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B472 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017112 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007109 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017113 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007110 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017114 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007111 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017115 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007112 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017116 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007113 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017117 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007114 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017118 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007115 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017119 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007116 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001030 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1117.97 | | | |
| 2 | 011703001030 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1117.97 | | | |
| 3 | 011702001054 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 12.67 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702002026 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 50.72 | | | |
| 5 | 011702002027 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 1547.22 | | | |
| 6 | 011702011041 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2735.44 | | | |
| 7 | 011702013007 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 121 | | | |
| 8 | 011702011042 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 89.79 | | | |
| 9 | 011702003029 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 36.89 | | | |
| 10 | 011702006047 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 298.46 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702016046 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 932.54 | | | |
| 12 | 011702016047 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 320.2 | | | |
| 13 | 011702008018 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 14 | 011702009029 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.52 | | | |
| 15 | 011702024028 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.75 | | | |
| 16 | 01B480 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4080.37 | | | |
| 17 | 01B481 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2744.98 | | | |
| 18 | 011702006048 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.47 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDEE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001031 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |
| 2 | 011703001031 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011043 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011044 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016048 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |

17D046CC-BDF
9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016049 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006049 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |
| 8 | 011702022014 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023012 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003030 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009030 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024029 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025014 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001055 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001056 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B496 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B498 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017120 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007117 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017121 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007118 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017122 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007119 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017123 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007120 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017124 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007121 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017125 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007122 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017126 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007123 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017127 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007124 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D0460-B3FF-4C64-8993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001032 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 920.89 | | | |
| 2 | 011703001032 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 920.89 | | | |
| 3 | 011702001057 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 54.5 | | | |
| 4 | 011702001058 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 57.66 | | | |
| 5 | 011702002028 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 33.38 | | | |
| 6 | 011702002029 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 0.65 | | | |

17D046CC-BDFE-4CBA-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011045 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3665.12 | | | |
| 8 | 011702013008 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 504.54 | | | |
| 9 | 011702011046 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 122.31 | | | |
| 10 | 011702003031 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.6 | | | |
| 11 | 011702006050 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 136.56 | | | |

17D046CC-BDFF-4C..-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702006051 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 6.1176 | | | |
| 13 | 011702016050 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 936.85 | | | |
| 14 | 011702016051 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 263.09 | | | |
| 15 | 011702009031 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.97 | | | |
| 16 | 011702024030 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.1 | | | |
| 17 | 01B505 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5206.98 | | | |
| 18 | 01B506 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3665.12 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第80页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001033 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |
| 2 | 011703001033 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011047 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011048 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016052 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016053 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006052 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |
| 8 | 011702022015 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023013 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003032 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009032 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024031 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025015 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |

17D046CC-BDF 9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001059 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001060 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B521 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B523 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017128 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007125 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017129 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007126 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017130 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007127 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017131 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007128 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017132 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007129 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017133 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007130 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017134 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007131 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017135 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007132 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第83页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001034 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 861.68 | | | |
| 2 | 011703001034 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 861.68 | | | |
| 3 | 011702001061 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 9.356 | | | |
| 4 | 011702002030 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 164.76 | | | |
| 5 | 011702002031 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 34.086 | | | |
| 6 | 011702011049 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 979.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702013009 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2220.25 | | | |
| 8 | 011702011050 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 917.78 | | | |
| 9 | 011702003033 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 58.26 | | | |
| 10 | 011702006053 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 57.08 | | | |
| 11 | 011702016054 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 679.5 | | | |
| 12 | 011702016055 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 671.5 | | | |
| 13 | 011702008019 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 14 | 011702009033 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 13.556 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702024032 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.75 | | | |
| 16 | 01B531 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4172.91 | | | |
| 17 | 01B532 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3404.58 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001035 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |
| 2 | 011703001035 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |
| 3 | 011702011051 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016056 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702006054 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006055 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008020 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022016 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023014 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003034 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009034 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024033 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025016 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001062 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001063 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B547 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B549 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017136 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007133 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017137 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007134 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017138 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007135 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017139 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007136 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017140 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007137 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017141 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007138 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017142 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007139 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017143 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007140 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001036 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1249.74 | | | |
| 2 | 011703001036 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1249.74 | | | |
| 3 | 011702001064 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 20.04 | | | |
| 4 | 011702001065 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 284.12 | | | |
| 5 | 011702011052 | 剪力墙（车库） | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4729.84 | | | |
| 6 | 011702003035 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 92.34 | | | |
| 7 | 011702006056 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 297.55 | | | |

17D046CC-BDFF-C54-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702016057 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 680.58 | | | |
| 9 | 011702008021 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 11.24 | | | |
| 10 | 011702009035 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17.32 | | | |
| 11 | 011702024034 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030007 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 6139.61 | | | |
| 13 | 01B557 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 182.58 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001037 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |
| 2 | 011703001037 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |

17D046CC-BDFE-4F64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 011702011053 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016058 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006057 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006058 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008022 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022017 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023015 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003036 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702009036 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024035 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025017 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001066 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001067 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B572 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B574 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017144 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007141 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017145 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007142 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017146 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007143 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017147 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007144 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017148 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007145 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017149 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007146 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017150 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007147 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017151 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007148 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001038 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 920.925 | | | |
| 2 | 011703001038 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 920.925 | | | |
| 3 | 011702001068 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 25.9 | | | |
| 4 | 011702001069 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 55.11 | | | |
| 5 | 011702002032 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 134.08 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002033 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 27.56 | | | |
| 7 | 011702011054 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3961.736 | | | |
| 8 | 011702013010 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 200.3 | | | |
| 9 | 011702011055 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 848.45 | | | |
| 10 | 011702003037 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.1 | | | |
| 11 | 011702006059 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 313.58 | | | |
| 12 | 011702006060 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.05 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016059 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 928.66 | | | |
| 14 | 011702016060 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 771.39 | | | |
| 15 | 011702009037 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.17 | | | |
| 16 | 011702024036 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.1 | | | |
| 17 | 01B581 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4676.07 | | | |
| 18 | 01B582 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3961.74 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001039 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001039 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011056 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011057 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016061 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |
| 6 | 011702016062 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006061 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702022018 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023016 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003038 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009038 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024037 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025018 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 14 | 011702001070 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001071 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B597 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B599 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017152 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007149 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017153 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007150 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017154 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007151 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017155 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007152 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017156 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007153 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017157 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007154 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017158 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007155 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017159 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007156 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001040 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1249.05 | | | |
| 2 | 011703001040 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1249.05 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001072 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 25.77 | | | |
| 4 | 011702001073 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 173.54 | | | |
| 5 | 011702011058 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4012.34 | | | |
| 6 | 011702003039 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 89.56 | | | |
| 7 | 011702006062 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 541.36 | | | |
| 8 | 011702016063 | 平板（车库) | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1013.25 | | | |
| 9 | 011702008023 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12.65 | | | |
| 10 | 011702009039 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.94 | | | |

17D046CC-BDFE-4AE2-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702024038 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030008 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5856.67 | | | |
| 13 | 01B607 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 674.56 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001041 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |
| 2 | 011703001041 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |
| 3 | 011702011059 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016064 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702006063 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006064 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008024 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022019 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023017 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003040 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009040 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024039 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025019 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001074 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001075 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B622 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B624 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017160 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007157 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017161 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007158 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017162 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007159 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017163 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007160 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017164 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007161 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017165 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007162 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017166 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007163 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017167 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007164 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D046C6-B5FF-4C64-8993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001042 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1246.8 | | | |
| 2 | 011703001042 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1246.8 | | | |
| 3 | 011702001076 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 26.93 | | | |
| 4 | 011702001077 | 基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 181.02 | | | |
| 5 | 011702011060 | 剪力墙（车库） | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3743.31 | | | |
| 6 | 011702003041 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 90.26 | | | |
| 7 | 011702006065 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 472.36 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702016065 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1038.52 | | | |
| 9 | 011702008025 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 13.63 | | | |
| 10 | 011702009041 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 19.65 | | | |
| 11 | 011702024040 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 27.39 | | | |
| 12 | 011702030009 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5572.51 | | | |
| 13 | 01B632 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 719.72 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001043 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6448.34 | | | |
| 2 | 011703001043 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6448.34 | | | |

17D046CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011061 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016066 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |
| 5 | 011702006066 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006067 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008026 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022020 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023018 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003042 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702009042 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024041 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025020 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |
| 14 | 011702001078 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001079 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B647 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B649 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017168 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007165 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017169 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007166 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017170 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007167 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017171 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007168 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017172 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007169 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017173 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007170 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017174 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007171 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017175 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007172 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001044 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 920.175 | | | |
| 2 | 011703001044 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 920.175 | | | |
| 3 | 011702001080 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 3.68 | | | |
| 4 | 011702001081 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 3.75 | | | |
| 5 | 011702002034 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 113.3 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002035 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 27.39 | | | |
| 7 | 011702011062 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3565.53 | | | |
| 8 | 011702013011 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 45.91 | | | |
| 9 | 011702011063 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 622.24 | | | |
| 10 | 011702003043 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 52.8 | | | |
| 11 | 011702006068 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 406.098 | | | |
| 12 | 011702006069 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 250.19 | | | |

17D046CC-BDF [illegible] -9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016067 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 998.3 | | | |
| 14 | 011702016068 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 566.48 | | | |
| 15 | 011702009043 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 13.92 | | | |
| 16 | 011702024042 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.02 | | | |
| 17 | 01B656 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5220.91 | | | |
| 18 | 01B657 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3565.53 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001045 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6531.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001045 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6531.5 | | | |
| 3 | 011702011064 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 22880.07 | | | |
| 4 | 011702011065 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016069 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 4706.35 | | | |
| 6 | 011702016070 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006070 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1167.69 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCF-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702022021 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023019 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003044 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 758.95 | | | |
| 11 | 011702009044 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 337.15 | | | |
| 12 | 011702024043 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 306.69 | | | |
| 13 | 011702025021 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 190.85 | | | |
| 14 | 011702001082 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001083 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B672 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B674 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017176 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007173 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

17D4CC-BDFC-4A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017177 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007174 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017178 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007175 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017179 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007176 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017180 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007177 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017181 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007178 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017182 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007179 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017183 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007180 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001046 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1700.24 | | | |
| 2 | 011703001046 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1700.24 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001084 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 22.29 | | | |
| 4 | 011702001085 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 155.82 | | | |
| 5 | 011702011066 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 5373.23 | | | |
| 6 | 011702003045 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 110.32 | | | |
| 7 | 011702006071 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 645.37 | | | |
| 8 | 011702016071 | 平板（车库) | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1365.78 | | | |
| 9 | 011702008027 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.62 | | | |
| 10 | 011702009045 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.31 | | | |

17D046CC-BDFE-4A2E-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702024044 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 36.98 | | | |
| 12 | 011702030010 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 7713.81 | | | |
| 13 | 01B682 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1409.52 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001047 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7718.72 | | | |
| 2 | 011703001047 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7718.72 | | | |
| 3 | 011702011067 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 20555.997 | | | |
| 4 | 011702016072 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2273.16 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702006072 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1054.77 | | | |
| 6 | 011702006073 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 74.4312 | | | |
| 7 | 011702008028 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022022 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 604.85 | | | |
| 9 | 011702023020 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 116.32 | | | |
| 10 | 011702003046 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1458.09 | | | |
| 11 | 011702009046 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 162.56 | | | |
| 12 | 011702024045 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 157.495 | | | |
| 13 | 011702025022 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 203.8499 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001086 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001087 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B697 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B699 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017184 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007181 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017185 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007182 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017186 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007183 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017187 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007184 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017188 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007185 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017189 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007186 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017190 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007187 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017191 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007188 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D046C-B3FF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 011701001048 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1104.21 | | | |
| 2 | 011703001048 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1104.21 | | | |
| 3 | 011702001088 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销;不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 6.93 | | | |
| 4 | 011702001089 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销;不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 53.59 | | | |
| 5 | 011702002036 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销;不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 5.98 | | | |
| 6 | 011702002037 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销;不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 0.64 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 011702011068 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 4546.31 | | | |
| 8 | 011702013012 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 146.85 | | | |
| 9 | 011702011069 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1170.2 | | | |
| 10 | 011702003047 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 16.4 | | | |
| 11 | 011702006074 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 335.04 | | | |
| 12 | 011702006075 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 296.44 | | | |
| 13 | 011702016073 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 963.17 | | | |

17D046CC-BDFE-4C9F-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702016074 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 719.54 | | | |
| 15 | 011702009047 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 12.3 | | | |
| 16 | 011702024046 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.2 | | | |
| 17 | 01B706 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 6051.25 | | | |
| 18 | 01B707 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 4546.31 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001049 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |
| 2 | 011703001049 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011070 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011071 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016075 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016076 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006076 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |
| 8 | 011702022023 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023021 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003048 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009048 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024047 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025023 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |

17D046CC-BDFF-4C-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001090 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001091 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B722 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B724 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017192 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007189 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017193 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007190 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017194 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007191 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017195 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007192 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017196 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007193 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017197 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007194 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017198 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007195 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017199 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007196 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001050 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1259.94 | | | |
| 2 | 011703001050 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1259.94 | | | |
| 3 | 011702001092 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 14.214 | | | |
| 4 | 011702001093 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 75.24 | | | |
| 5 | 011702002038 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 25.64 | | | |
| 6 | 011702002039 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 0.54 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011072 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3191.86 | | | |
| 8 | 011702013013 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 161.67 | | | |
| 9 | 011702011073 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 86.67 | | | |
| 10 | 011702003049 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 39.68 | | | |
| 11 | 011702006077 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 340.42 | | | |
| 12 | 011702006078 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 106.56 | | | |
| 13 | 011702016077 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 994 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702016078 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 328.63 | | | |
| 15 | 011702009049 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.2 | | | |
| 16 | 011702024048 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 24.53 | | | |
| 17 | 01B731 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4792 | | | |
| 18 | 01B732 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3191.86 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001051 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6905.74 | | | |
| 2 | 011703001051 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6905.74 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011074 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011075 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016079 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |
| 6 | 011702016080 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006079 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |
| 8 | 011702022024 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023022 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第126页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702003050 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009050 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024049 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025024 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 14 | 011702001094 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001095 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B747 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B749 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017200 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007197 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017201 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007198 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017202 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007199 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017203 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007200 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017204 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第127页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007201 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017205 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007202 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017206 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007203 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017207 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007204 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001052 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1272.75 | | | |
| 2 | 011703001052 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1272.75 | | | |
| 3 | 011702001096 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 13.84 | | | |
| 4 | 011702001097 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 61.8 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702002040 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 19.6 | | | |
| 6 | 011702002041 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 2.1 | | | |
| 7 | 011702011076 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 4203.94 | | | |
| 8 | 011702013014 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 147.18 | | | |
| 9 | 011702011077 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 627.25 | | | |
| 10 | 011702003051 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 41.54 | | | |
| 11 | 011702006080 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 325.74 | | | |
| 12 | 011702006081 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 160.34 | | | |

17D046CC-BDFF-4F-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016081 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 986.79 | | | |
| 14 | 011702016082 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 666.95 | | | |
| 15 | 011702009051 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.26 | | | |
| 16 | 011702024050 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 25.02 | | | |
| 17 | 01B756 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5754.08 | | | |
| 18 | 01B757 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 4203.94 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001053 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7308.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001053 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7308.36 | | | |
| 3 | 011702011078 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011079 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016083 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |
| 6 | 011702016084 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006082 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702022025 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 |  |  |  |
| 9 | 011702023023 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 |  |  |  |
| 10 | 011702003052 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 |  |  |  |
| 11 | 011702009052 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 |  |  |  |
| 12 | 011702024051 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 |  |  |  |
| 13 | 011702025025 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 |  |  |  |
| 14 | 011702001098 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 |  |  |  |
| 15 | 011702001099 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 |  |  |  |
| 16 | 01B772 | 智慧工地费用（仅计取税金) |  | 元 | 1 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B774 | 智慧工地费用（仅计取税金) |  | 元 | 1 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017208 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031302007205 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017209 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007206 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017210 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007207 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017211 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007208 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017212 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007209 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017213 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007210 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017214 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007211 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017215 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007212 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001054 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1259.94 | | | |
| 2 | 011703001054 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1259.94 | | | |

17D046CC-BDFE-464F-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001100 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 8.23 | | | |
| 4 | 011702001101 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 55.12 | | | |
| 5 | 011702002042 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 22.4 | | | |
| 6 | 011702011080 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 3165.43 | | | |
| 7 | 011702013015 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 260.49 | | | |
| 8 | 011702011081 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 412.84 | | | |
| 9 | 011702003053 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 28.9 | | | |
| 10 | 011702006083 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 385.17 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第134页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011702006084 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 105.77 | | | |
| 12 | 011702016085 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 971.28 | | | |
| 13 | 011702016086 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 645.15 | | | |
| 14 | 011702009053 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.5 | | | |
| 15 | 011702024052 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 44.52 | | | |
| 16 | 01B781 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3530.24 | | | |
| 17 | 01B782 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3165.43 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001055 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7308.36 | | | |
| 2 | 011703001055 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7308.36 | | | |
| 3 | 011702011082 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.319 | | | |
| 4 | 011702011083 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016087 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 5285.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016088 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 458.32 | | | |
| 7 | 011702006085 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.3172 | | | |
| 8 | 011702022026 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.447 | | | |
| 9 | 011702023024 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003054 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.2972 | | | |
| 11 | 011702009054 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.6178 | | | |
| 12 | 011702024053 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 344.415 | | | |
| 13 | 011702025026 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702001102 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001103 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B797 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| 1 | 01B799 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017216 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007213 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017217 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007214 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017218 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007215 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017219 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007216 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017220 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007217 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017221 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007218 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017222 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007219 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017223 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007220 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001056 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 2105.24 | | | |
| 2 | 011703001056 | 垂直运输（±0.00以下） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 2105.28 | | | |
| 3 | 011702001104 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 21.88 | | | |
| 4 | 011702001105 | 基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 47.53 | | | |
| 5 | 011702002043 | 矩形柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 542.9 | | | |
| 6 | 011702002044 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 195.09 | | | |

17D046CC-BDFE-4C4A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011084 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1839 | | | |
| 8 | 011702011085 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 6939.86 | | | |
| 9 | 011702003055 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 63.41 | | | |
| 10 | 011702006086 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1153.78 | | | |
| 11 | 011702006087 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1180 | | | |
| 12 | 011702016089 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2041.48 | | | |
| 13 | 011702016090 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2630.45 | | | |
| 14 | 011702008029 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 37.6 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702009055 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.52 | | | |
| 16 | 011702024054 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 34.76 | | | |
| 17 | 01B807 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5577.16 | | | |
| 18 | 01B808 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1900.36 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001057 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 3789.27 | | | |
| 2 | 011703001057 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 3789.27 | | | |
| 3 | 011702002045 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 1210.87 | | | |
| 4 | 011702002046 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 57.74 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702011086 | 直形墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装，摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 332.87 | | | |
| 6 | 011702016091 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3757.79 | | | |
| 7 | 011702016092 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2781.82 | | | |
| 8 | 011702006088 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2804.1 | | | |
| 9 | 011702006089 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 517.44 | | | |
| 10 | 011702022027 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 420.78 | | | |
| 11 | 011702023025 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.52 | | | |

17D046CC-BDFE-4C66-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702003056 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 439.23 | | | |
| 13 | 011702009056 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 128.41 | | | |
| 14 | 011702024055 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 104.28 | | | |
| 15 | 011702025027 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.54 | | | |
| 16 | 011702001106 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.73 | | | |
| 17 | 011702001107 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017224 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007221 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017225 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007222 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017226 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007223 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017227 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007224 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017228 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007225 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017229 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007226 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | | | | |
| | 土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001058 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 347.49 | | | |
| 2 | 011703001058 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 347.49 | | | |
| 3 | 011702001108 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 4.57 | | | |
| 4 | 011702001109 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 71.37 | | | |
| 5 | 011702002047 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 188.5 | | | |
| 6 | 011702002048 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 54.08 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011087 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2414.22 | | | |
| 8 | 011702011088 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 27.44 | | | |
| 9 | 011702008030 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 38 | | | |
| 10 | 011702003057 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 65.03 | | | |
| 11 | 011702006090 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 333.81 | | | |
| 12 | 011702006091 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 336.32 | | | |
| 13 | 011702016093 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 485.81 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702016094 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 44.24 | | | |
| 15 | 011702009057 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 5.89 | | | |
| 16 | 011702024056 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 96.52 | | | |
| 17 | 01B825 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3642.15 | | | |
| 18 | 01B826 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 126.585 | | | |
| | 装修 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017230 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007227 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017231 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007228 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017232 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007229 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017233 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007230 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017234 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007231 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702006092 | 冠梁 | 1.梁截面形状:矩形<br>2.支撑高度:综合考虑 | m2 | 498.55 | | | |
| 2 | 011702007001 | 腰梁 | 1.梁截面形状:异形<br>2.支撑高度:综合考虑 | m2 | 1322.5 | | | |
| 3 | 011702001110 | 垫层 | 基础类型:垫层 | m2 | 160.416 | | | |
| 4 | 011705001010 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:锚杆钻孔机<br>2.综合考虑钢管桩施工 | 台次 | 1 | | | |

-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011705001011 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:打桩机 | 台次 | 1 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001059 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 52156.79 | | | |
| 2 | 011703001059 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 52156.79 | | | |
| 3 | 011702001111 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 2035.8423 | | | |
| 4 | 011702001112 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 402.7681 | | | |
| 5 | 011702002049 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 9627.4487 | | | |
| 6 | 011702002050 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 10231.6331 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011089 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 15123.7239 | | | |
| 8 | 011702011090 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 4423.1605 | | | |
| 9 | 011702006093 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 20044.2541 | | | |
| 10 | 011702006094 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 23411.4754 | | | |
| 11 | 011702016095 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板及栏板的费用 | m2 | 30693.0367 | | | |
| 12 | 011702020003 | 其它板（斜板） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17392.2521 | | | |
| 13 | 011702016096 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 48085.29 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702003058 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1693.3855 | | | |
| 15 | 011702008031 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 132.969 | | | |
| 16 | 011702009058 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 256.691 | | | |
| 17 | 011702025028 | 其它现浇构件模板 | 1.构件类型:单个构建混凝土工程量小于0.1m3<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 142.52 | | | |
| 18 | 011702024057 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 138.08 | | | |
| 19 | 011702030011 | 后浇带模板 | 后浇带部位:综合考虑基础、墙体、梁、板等处的后浇带 | m2 | 5811.8441 | | | |
| 20 | 01B852 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 80094.1768 | | | |
| 21 | 01B853 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 7366.5501 | | | |
| 22 | 01B854 | 大型机械进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 23 | 011705001012 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机，含基础安拆 | 台次 | 9 | | | |
| 24 | 011706003003 | 排水、降水 | 1.机械种类:潜水泵，出口直径100 mm<br>2.降水深度:综合考虑<br>; | 台日 | 1800 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 强电(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017235 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018005 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003008 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007232 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301001002 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002002 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003002 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004002 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005002 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006002 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007002 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008002 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009002 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012002 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013002 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014002 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015002 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |

17D4CC3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031301016002 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017236 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018006 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003009 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007233 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017237 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003010 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007234 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017238 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003011 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007235 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017239 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018007 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007236 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017240 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018008 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007237 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017241 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003012 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017242 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007238 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | | | | |
| 1 | 031301017243 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003013 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007239 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017244 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007240 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301001003 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002003 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003003 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004003 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005003 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006003 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007003 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 031301008003 | 防护棚制作安装折除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009003 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010003 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012003 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013003 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014003 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015003 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016003 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017245 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018009 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003014 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007241 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017246 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003015 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007242 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017247 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003016 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007243 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017248 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018010 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007244 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017249 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018011 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007245 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017250 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007246 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017251 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003017 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007247 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702001113 | 垫层 | 基础类型:垫层 | m2 | 27.45 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第152页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011705001013 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:锚杆钻孔机<br>2.综合考虑钢管桩施工 | 台次 | 1 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001060 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 897.86 | | | |
| 2 | 011703001060 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 897.86 | | | |
| 3 | 011702001114 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 38.038 | | | |
| 4 | 011702002051 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 140.0758 | | | |
| 5 | 011702002052 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 311.8098 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702011091 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1272.0677 | | | |
| 7 | 011702011092 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 148.8203 | | | |
| 8 | 011702006095 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 393.3888 | | | |
| 9 | 011702006096 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 580.6081 | | | |
| 10 | 011702020004 | 其它板（斜板） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 673.5474 | | | |
| 11 | 011702016097 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 175.0937 | | | |
| 12 | 01B870 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 1855.17555 | | | |
| 13 | 01B871 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1272.0677 | | | |
| 14 | 011702003059 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 5.6599 | | | |

17D046CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702009059 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 6.4698 | | | |
| 16 | 01B872 | 大型机械进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 17 | 011706003004 | 排水、降水 | 1.机械种类:潜水泵，出口直径100 mm<br>2.降水深度:综合考虑<br>; | 台日 | 300 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702001115 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 7.68 | | | |
| 2 | 011702001116 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 34.56 | | | |
| 3 | 011702002053 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 279.58 | | | |
| 4 | 011702002054 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 174.41 | | | |
| 5 | 011702003060 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3.39 | | | |
| 6 | 011702006097 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 126.69 | | | |
| 7 | 011702006098 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 136.45 | | | |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011702016098 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 182.56 | | | |
| 9 | 011702016099 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 260.31 | | | |
| 10 | 011702009060 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.74 | | | |
| 11 | 011701001061 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 16.38 | | | |
| 12 | 011703001061 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 16.38 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001062 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 592.24 | | | |
| 2 | 011703001062 | 垂直运输（±0.00以下） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 592.24 | | | |
| 3 | 011702001117 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 35.85 | | | |
| 4 | 011702001118 | 基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 190.14 | | | |
| 5 | 011702002055 | 矩形柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 119.59 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002056 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 11.78 | | | |
| 7 | 011702011093 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1305.09 | | | |
| 8 | 011702011094 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 667.06 | | | |
| 9 | 011702006099 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 207.54 | | | |
| 10 | 011702006100 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 185.69 | | | |
| 11 | 011702016100 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 468.07 | | | |
| 12 | 011702016101 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 313.62 | | | |
| 13 | 01B988 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 1632.22 | | | |
| 14 | 01B989 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 652.545 | | | |

17D046CC-BDFE-4CA4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001063 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1655.22 | | | |
| 2 | 011703001063 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1655.22 | | | |
| 3 | 011702002057 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 266.62 | | | |
| 4 | 011702002058 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 172.2 | | | |
| 5 | 011702011095 | 直形墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 184.14 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702011096 | 直行墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 32.3 | | | |
| 7 | 011702016102 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1480.67 | | | |
| 8 | 011702016103 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 68.95 | | | |
| 9 | 011702006101 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1259.8877 | | | |
| 10 | 011702006102 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1118.1846 | | | |
| 11 | 011702022028 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 108.23 | | | |
| 12 | 011702003061 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 43.86 | | | |
| 13 | 011702009061 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 40.83 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702024058 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 56.7 | | | |
| 15 | 011702025029 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.54 | | | |
| 16 | 011702001119 | 设备基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.73 | | | |
| 17 | 011702001120 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017252 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007248 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017253 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007249 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017254 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007250 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017255 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007251 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017256 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007252 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017257 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007253 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017258 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007254 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001064 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1253.91 | | | |
| 2 | 011703001064 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1253.91 | | | |
| 3 | 011702001121 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 17.711 | | | |
| 4 | 011702001122 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 162.31 | | | |
| 5 | 011702002059 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 56.96 | | | |
| 6 | 011702002060 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 75.894 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011097 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 942.25 | | | |
| 8 | 011702013016 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2111.7272 | | | |
| 9 | 011702011098 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1357.92 | | | |
| 10 | 011702003062 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 71.39 | | | |
| 11 | 011702006103 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 182.05 | | | |
| 12 | 011702006104 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 135.82 | | | |
| 13 | 011702016104 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 700.1379 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702016105 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 743.7574 | | | |
| 15 | 011702008032 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 21.09 | | | |
| 16 | 011702009062 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.29 | | | |
| 17 | 011702024059 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 52.89 | | | |
| 18 | 01B1007 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3861.254 | | | |
| 19 | 01B1008 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2651.692 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001065 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6979.34 | | | |
| 2 | 011703001065 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6979.34 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011099 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 16321.92 | | | |
| 4 | 011702016106 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3174.51 | | | |
| 5 | 011702016107 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 586.29 | | | |
| 6 | 011702006105 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1234.57 | | | |
| 7 | 011702006106 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 269.24 | | | |
| 8 | 011702022029 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 268.88 | | | |
| 9 | 011702023026 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.7184 | | | |

17D046CC-BDFB-46B5-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702003063 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2375.01 | | | |
| 11 | 011702009063 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 393.88 | | | |
| 12 | 011702024060 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 144.48 | | | |
| 13 | 011702025030 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 362.57 | | | |
| 14 | 011702008033 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 7.76 | | | |
| 15 | 011705001014 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017259 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007255 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017260 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007256 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017261 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007257 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017262 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007258 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017263 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007259 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017264 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007260 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017265 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007261 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031301017266 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007262 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001066 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1208.97 | | | |
| 2 | 011703001066 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1208.97 | | | |
| 3 | 011702001123 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 15.67 | | | |
| 4 | 011702001124 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 49.36 | | | |
| 5 | 011702002061 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 27.58 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002062 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 1.65 | | | |
| 7 | 011702011100 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2888.31 | | | |
| 8 | 011702013017 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 329.61 | | | |
| 9 | 011702011101 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 275.12 | | | |
| 10 | 011702003064 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 48.53 | | | |
| 11 | 011702006107 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 310.49 | | | |
| 12 | 011702006108 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 97.96 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016108 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 923.38 | | | |
| 14 | 011702016109 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 590.89 | | | |
| 15 | 011702009064 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.78 | | | |
| 16 | 011702024061 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 30.03 | | | |
| 17 | 01B1030 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4572.71 | | | |
| 18 | 01B1031 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2888.31 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001067 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6308.35 | | | |

17D046CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001067 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6308.35 | | | |
| 3 | 011702011102 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 18363.62 | | | |
| 4 | 011702011103 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 14.27 | | | |
| 5 | 011702016110 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2507.65 | | | |
| 6 | 011702016111 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 141.5 | | | |
| 7 | 011702006109 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1832.82 | | | |
| 8 | 011702006110 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 21.58 | | | |

17D46CC-BDFE-4FC6-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702022030 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 316.78 | | | |
| 10 | 011702023027 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 66.93 | | | |
| 11 | 011702003065 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1088.85 | | | |
| 12 | 011702009065 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 117.02 | | | |
| 13 | 011702008034 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.06 | | | |
| 14 | 011702024062 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 159.21 | | | |
| 15 | 011702025031 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 276.69 | | | |
| 16 | 011705001015 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017267 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007263 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017268 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007264 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017269 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007265 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017270 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007266 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017271 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007267 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017272 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007268 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017273 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007269 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017274 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007270 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001068 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1253.91 | | | |
| 2 | 011703001068 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1253.91 | | | |
| 3 | 011702001125 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 17.41 | | | |
| 4 | 011702001126 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 174.02 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702002063 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 54.93 | | | |
| 6 | 011702002064 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 73.37 | | | |
| 7 | 011702011104 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 849.07 | | | |
| 8 | 011702013018 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2078.6022 | | | |
| 9 | 011702011105 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1256.34 | | | |
| 10 | 011702003066 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 62.99 | | | |
| 11 | 011702006111 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 189.47 | | | |
| 12 | 011702006112 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 134.96 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016112 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 696.03 | | | |
| 14 | 011702016113 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 739.54 | | | |
| 15 | 011702008035 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.88 | | | |
| 16 | 011702009066 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.67 | | | |
| 17 | 011702024063 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 52.89 | | | |
| 18 | 01B1054 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3859.29 | | | |
| 19 | 01B1055 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2598.35 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001069 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6979.34 | | | |

17D046CC-BDFF-4[illegible]-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001069 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6979.34 | | | |
| 3 | 011702011106 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 16321.92 | | | |
| 4 | 011702016114 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3174.51 | | | |
| 5 | 011702016115 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 586.29 | | | |
| 6 | 011702006113 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1234.57 | | | |
| 7 | 011702006114 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 269.24 | | | |
| 8 | 011702022031 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 268.88 | | | |

17D046CC-BDEF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023028 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.7184 | | | |
| 10 | 011702003067 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2375.01 | | | |
| 11 | 011702009067 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 393.88 | | | |
| 12 | 011702024064 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 144.48 | | | |
| 13 | 011702025032 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 362.57 | | | |
| 14 | 011702008036 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 7.76 | | | |
| 15 | 011705001016 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017275 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007271 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017276 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007272 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017277 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007273 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017278 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007274 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017279 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007275 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017280 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007276 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017281 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007277 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017282 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007278 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001070 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1266.24 | | | |
| 2 | 011703001070 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1266.24 | | | |
| 3 | 011702001127 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 20.6 | | | |
| 4 | 011702001128 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 226.56 | | | |
| 5 | 011702002065 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 58.41 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702011107 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 646.55 | | | |
| 7 | 011702013019 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3933.35 | | | |
| 8 | 011702011108 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1320.34 | | | |
| 9 | 011702003068 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 102.31 | | | |
| 10 | 011702006115 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 283.76 | | | |
| 11 | 011702006116 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 37.74 | | | |
| 12 | 011702016116 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 867.34 | | | |

17D046CC-BDF1-C-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016117 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 803.8 | | | |
| 14 | 011702008037 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.65 | | | |
| 15 | 011702009068 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.32 | | | |
| 16 | 011702024065 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 17 | 01B1078 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5316.25 | | | |
| 18 | 01B1079 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3068.55 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001071 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6531.5 | | | |
| 2 | 011703001071 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7308.36 | | | |

17D046CC-BDFE-4764-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011109 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 22839.4 | | | |
| 4 | 011702011110 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016118 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2605.54 | | | |
| 6 | 011702016119 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006117 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1165.62 | | | |
| 8 | 011702022032 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |
| 9 | 011702023029 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702003069 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 757.6 | | | |
| 11 | 011702008038 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 23.48 | | | |
| 12 | 011702009069 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 337.35 | | | |
| 13 | 011702024066 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 250.56 | | | |
| 14 | 011702001129 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.72 | | | |
| 15 | 011702025033 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 190.97 | | | |
| 16 | 011705001017 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017283 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007279 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017284 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007280 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017285 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007281 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017286 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007282 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017287 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007283 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017288 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007284 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017289 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007285 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017290 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007286 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001072 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1248.96 | | | |
| 2 | 011703001072 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1248.96 | | | |
| 3 | 011702001130 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 20.778 | | | |
| 4 | 011702001131 | 基础（各种形式基础） | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 92.05 | | | |
| 5 | 011702011111 | 剪力墙（车库） | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3856.94 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702003070 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 90.35 | | | |
| 7 | 011702006118 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 360.86 | | | |
| 8 | 011702016120 | 平板（车库） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿、下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 699.6 | | | |
| 9 | 011702008039 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 10.31 | | | |
| 10 | 011702009070 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17.5 | | | |
| 11 | 011702024067 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030012 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5051.87 | | | |
| 13 | 01B1100 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 405.68 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDEF-4CA4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001073 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7295.26 | | | |
| 2 | 011703001073 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建设工程规划许可证面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7295.26 | | | |
| 3 | 011702011112 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 19414 | | | |
| 4 | 011702016121 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2146.87 | | | |
| 5 | 011702006119 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 996.17 | | | |
| 6 | 011702006120 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 70.3 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第185页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702008040 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 8 | 011702022033 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 571.39 | | | |
| 9 | 011702023030 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 109.86 | | | |
| 10 | 011702003071 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1377.09 | | | |
| 11 | 011702009071 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 153.53 | | | |
| 12 | 011702024068 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 148.75 | | | |
| 13 | 011702025034 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 192.52 | | | |
| 14 | 011702001132 | 设备基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 15 | 011702001133 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 0.01 | | | |
| 16 | 01B1115 | 智慧工地费用（仅计取税金) | | 元 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 01B1117 | 智慧工地费用（仅计取税金） | | 元 | 1 | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017291 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007287 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017292 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007288 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017293 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007289 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017294 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007290 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017295 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007291 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017296 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007292 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017297 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007293 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017298 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007294 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001074 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 814.5 | | | |
| 2 | 011703001074 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 814.5 | | | |

17D046CC-BDFE-4CC4-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702001134 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 21.4236 | | | |
| 4 | 011702001135 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 165.4905 | | | |
| 5 | 011702002066 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 412.5425 | | | |
| 6 | 011702002067 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 8.7451 | | | |
| 7 | 011702011113 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2692.0861 | | | |
| 8 | 011702011114 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 40.9724 | | | |
| 9 | 011702003072 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 35.6018 | | | |

17D046CC-BDF[illegible]4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第188页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702006121 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 366.7546 | | | |
| 11 | 011702016122 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1048.7734 | | | |
| 12 | 011702016123 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 326.509 | | | |
| 13 | 011702009072 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 13.556 | | | |
| 14 | 011702024069 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 21.5205 | | | |
| 15 | 01B1125 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 2878.5772 | | | |
| 16 | 011702008041 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2.67 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001075 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7384.59 | | | |
| 2 | 011703001075 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7384.59 | | | |
| 3 | 011702011115 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 17275.5343 | | | |
| 4 | 011702016124 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3359.9802 | | | |
| 5 | 011702016125 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 620.5479 | | | |
| 6 | 011702006122 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1306.6976 | | | |

17D046CC-BDFE-4D4F-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702006123 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 284.9702 | | | |
| 8 | 011702022034 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 284.592 | | | |
| 9 | 011702023031 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.7184 | | | |
| 10 | 011702003073 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2513.7686 | | | |
| 11 | 011702009073 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 416.8932 | | | |
| 12 | 011702024070 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 152.9225 | | | |
| 13 | 011702025035 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 383.7454 | | | |
| 14 | 011702008042 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.21 | | | |
| 15 | 011705001018 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017299 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007295 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017300 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007296 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第191页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017301 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007297 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017302 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007298 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017303 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007299 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017304 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007300 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017305 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007301 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017306 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007302 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001076 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1122 | | | |
| 2 | 011703001076 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1122 | | | |
| 3 | 011702001136 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 23.85 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001137 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 89.64 | | | |
| 5 | 011702002068 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 50.72 | | | |
| 6 | 011702002069 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 24.086 | | | |
| 7 | 011702011116 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2449.27 | | | |
| 8 | 011702013020 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2219.45 | | | |
| 9 | 011702011117 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 644.33 | | | |
| 10 | 011702003074 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 126.03 | | | |
| 11 | 011702006124 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 298.46 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702006125 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 234.52 | | | |
| 13 | 011702016126 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 932.54 | | | |
| 14 | 011702016127 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 320.2 | | | |
| 15 | 011702008043 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 17.59 | | | |
| 16 | 011702009074 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.52 | | | |
| 17 | 011702024071 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.75 | | | |
| 18 | 01B1148 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 6076.47 | | | |
| 19 | 01B1149 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 4668.74 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001077 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |
| 2 | 011703001077 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011118 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.32 | | | |
| 4 | 011702011119 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016128 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2931.23 | | | |

17D046CC-BDFE-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016129 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006126 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.32 | | | |
| 8 | 011702022035 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |
| 9 | 011702023032 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003075 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.3 | | | |
| 11 | 011702008044 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.35 | | | |
| 12 | 011702009075 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.62 | | | |
| 13 | 011702024072 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 281.88 | | | |
| 14 | 011702001138 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.72 | | | |

17D46CC-BDFE-CC-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702025036 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 16 | 011705001019 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017307 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007303 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017308 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007304 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017309 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007305 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017310 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007306 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017311 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007307 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017312 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007308 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017313 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007309 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017314 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007310 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001078 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1262.91 | | | |
| 2 | 011703001078 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1262.91 | | | |
| 3 | 011702001139 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 17.66 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-563F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001140 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 173.19 | | | |
| 5 | 011702002070 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 36.65 | | | |
| 6 | 011702002071 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 46.63 | | | |
| 7 | 011702011120 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 297.9 | | | |
| 8 | 011702013021 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3706.6 | | | |
| 9 | 011702011121 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2017.52 | | | |
| 10 | 011702003076 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 110.82 | | | |
| 11 | 011702006127 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 251.14 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702006128 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 145.97 | | | |
| 13 | 011702016130 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1035.03 | | | |
| 14 | 011702016131 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1047.87 | | | |
| 15 | 011702008045 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 37.52 | | | |
| 16 | 011702009076 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14.61 | | | |
| 17 | 011702024073 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 65.79 | | | |
| 18 | 01B1170 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5468.16 | | | |
| 19 | 01B1171 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3205.69 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001079 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7384.59 | | | |
| 2 | 011703001079 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7384.59 | | | |
| 3 | 011702011122 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 17275.5343 | | | |
| 4 | 011702016132 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3359.9802 | | | |
| 5 | 011702016133 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 620.5479 | | | |
| 6 | 011702006129 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1306.6976 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702006130 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 284.9702 | | | |
| 8 | 011702022036 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 284.592 | | | |
| 9 | 011702023033 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.7184 | | | |
| 10 | 011702003077 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2513.7686 | | | |
| 11 | 011702009077 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 416.8932 | | | |
| 12 | 011702024074 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 152.9225 | | | |
| 13 | 011702025037 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 383.7454 | | | |
| 14 | 011702008046 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.21 | | | |
| 15 | 011705001020 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017315 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007311 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017316 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007312 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第202页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017317 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007313 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017318 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007314 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017319 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007315 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017320 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007316 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017321 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007317 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017322 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007318 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001080 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1265.85 | | | |
| 2 | 011703001080 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1265.85 | | | |
| 3 | 011702001141 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容；<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价； | m2 | 33.35 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001142 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 165.13 | | | |
| 5 | 011702002072 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 90.26 | | | |
| 6 | 011702002073 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 7.09 | | | |
| 7 | 011702011123 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 609.89 | | | |
| 8 | 011702013022 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3554.38 | | | |
| 9 | 011702011124 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2344.42 | | | |
| 10 | 011702003078 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 114.62 | | | |
| 11 | 011702006131 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 204.64 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702006132 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.05 | | | |
| 13 | 011702016134 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 934.7857 | | | |
| 14 | 011702016135 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 955.2754 | | | |
| 15 | 011702008047 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 35.63 | | | |
| 16 | 011702009078 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.14 | | | |
| 17 | 011702024075 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 62.71 | | | |
| 18 | 01B1194 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 5239.86 | | | |
| 19 | 01B1195 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3640.62 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |

17D046CC-BDEE-4CA1-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001081 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7336.74 | | | |
| 2 | 011703001081 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7336.74 | | | |
| 3 | 011702011125 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.32 | | | |
| 4 | 011702011126 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016136 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2931.23 | | | |

17D046CC-BDFE-0993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第206页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702016137 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006133 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.32 | | | |
| 8 | 011702022037 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |
| 9 | 011702023034 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003079 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.3 | | | |
| 11 | 011702008048 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.35 | | | |
| 12 | 011702009079 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.62 | | | |
| 13 | 011702024076 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 281.88 | | | |
| 14 | 011702001143 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.72 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 011702025038 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 16 | 011705001021 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017323 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007319 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017324 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007320 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017325 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007321 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017326 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007322 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017327 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007323 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017328 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007324 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017329 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007325 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017330 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007326 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001082 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1044.42 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001082 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1044.42 | | | |
| 3 | 011702001144 | 基础(垫层) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 22.97 | | | |
| 4 | 011702001145 | 基础（各种形式基础) | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 181.56 | | | |
| 5 | 011702011127 | 剪力墙（车库) | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3350.05 | | | |
| 6 | 011702003080 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 89.23 | | | |
| 7 | 011702006134 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 476.45 | | | |
| 8 | 011702016138 | 平板（车库) | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 1070.35 | | | |
| 9 | 011702008049 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.23 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第209页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702009080 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.43 | | | |
| 11 | 011702024077 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.62 | | | |
| 12 | 011702030013 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 3853.58 | | | |
| 13 | 01B1217 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 1065.18 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001083 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6979.34 | | | |
| 2 | 011703001083 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6979.34 | | | |
| 3 | 011702011128 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 16321.92 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702016139 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 3174.51 | | | |
| 5 | 011702016140 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 586.29 | | | |
| 6 | 011702006135 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1234.57 | | | |
| 7 | 011702006136 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 269.24 | | | |
| 8 | 011702022038 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 268.88 | | | |
| 9 | 011702023035 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.7184 | | | |
| 10 | 011702003081 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2375.01 | | | |
| 11 | 011702009081 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 393.88 | | | |

17D46CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702024078 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 144.48 | | | |
| 13 | 011702025039 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 362.57 | | | |
| 14 | 011702008050 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 7.76 | | | |
| 15 | 011705001022 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017331 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007327 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017332 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007328 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017333 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007329 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017334 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007330 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017335 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007331 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017336 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007332 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017337 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007333 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017338 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007334 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D04322F-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第212页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001084 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1261.83 | | | |
| 2 | 011703001084 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1261.83 | | | |
| 3 | 011702001146 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 18.91 | | | |
| 4 | 011702001147 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 188.22 | | | |
| 5 | 011702002074 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 18.78 | | | |
| 6 | 011702002075 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 1.79 | | | |

17D046CC-BDFF-6B4A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011129 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 1143.52 | | | |
| 8 | 011702013023 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2283.54 | | | |
| 9 | 011702011130 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2043.64 | | | |
| 10 | 011702003082 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 73.72 | | | |
| 11 | 011702006137 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 155 | | | |
| 12 | 011702006138 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 24.58 | | | |
| 13 | 011702016141 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 995.15 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702016142 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 662.96 | | | |
| 15 | 011702008051 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 32.95 | | | |
| 16 | 011702009082 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 18.14 | | | |
| 17 | 011702024079 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 62.71 | | | |
| 18 | 01B1240 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4539.88 | | | |
| 19 | 01B1241 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3296.68 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001085 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7308.36 | | | |
| 2 | 011703001085 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7308.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第215页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011702011131 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.32 | | | |
| 4 | 011702011132 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016143 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2931.23 | | | |
| 6 | 011702016144 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006139 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.32 | | | |
| 8 | 011702022039 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |
| 9 | 011702023036 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011702003083 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.3 | | | |
| 11 | 011702008052 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.35 | | | |
| 12 | 011702009083 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.62 | | | |
| 13 | 011702024080 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 281.88 | | | |
| 14 | 011702001148 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.72 | | | |
| 15 | 011702025040 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 16 | 011705001023 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017339 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007335 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017340 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007336 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017341 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007337 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017342 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007338 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017343 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007339 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017344 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007340 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017345 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007341 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017346 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007342 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001086 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1261.83 | | | |
| 2 | 011703001086 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1261.83 | | | |
| 3 | 011702001149 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 18.86 | | | |
| 4 | 011702001150 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 187.08 | | | |
| 5 | 011702002076 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 15.83 | | | |

17D046CC-BDFE-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011702002077 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 2.152 | | | |
| 7 | 011702011133 | 剪力墙（外墙) | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 993.96 | | | |
| 8 | 011702013024 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2433.1 | | | |
| 9 | 011702011134 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 2033.89 | | | |
| 10 | 011702003084 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 63.36 | | | |
| 11 | 011702006140 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 160.91 | | | |
| 12 | 011702006141 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.03 | | | |

17D046CC-BDEF-4A99-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016145 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 995.15 | | | |
| 14 | 011702016146 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 662.96 | | | |
| 15 | 011702008053 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 32.95 | | | |
| 16 | 011702009084 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 15.55 | | | |
| 17 | 011702024081 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 46.23 | | | |
| 18 | 01B1263 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4632.81 | | | |
| 19 | 01B1264 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3156.58 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001087 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 7308.36 | | | |

17D046CC-BDFF-4C0A-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001087 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 7308.36 | | | |
| 3 | 011702011135 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 25694.32 | | | |
| 4 | 011702011136 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 160.96 | | | |
| 5 | 011702016147 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2931.23 | | | |
| 6 | 011702016148 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 157.1 | | | |
| 7 | 011702006142 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1311.32 | | | |
| 8 | 011702022040 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 221.73 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702023037 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 4.53 | | | |
| 10 | 011702003085 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 852.3 | | | |
| 11 | 011702008054 | 圈梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 26.35 | | | |
| 12 | 011702009085 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 378.62 | | | |
| 13 | 011702024082 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 281.88 | | | |
| 14 | 011702001151 | 台阶模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 29.72 | | | |
| 15 | 011702025041 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 214.33 | | | |
| 16 | 011705001024 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017347 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007343 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017348 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007344 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017349 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007345 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017350 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007346 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017351 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007347 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017352 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007348 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017353 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007349 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017354 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007350 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001088 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 1138.68 | | | |
| 2 | 011703001088 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 1138.688 | | | |
| 3 | 011702001152 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 20.52 | | | |
| 4 | 011702001153 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 72.12 | | | |

17D046CC-BDFF-[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 011702002078 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 76.68 | | | |
| 6 | 011702002079 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 19.92 | | | |
| 7 | 011702011137 | 剪力墙（外墙） | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 230.33 | | | |
| 8 | 011702013025 | 轻型框剪墙模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 2215.11 | | | |
| 9 | 011702011138 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 797.66 | | | |
| 10 | 011702003086 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 43.39 | | | |
| 11 | 011702006143 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1041.49 | | | |
| 12 | 011702006144 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 292.26 | | | |

17D046CC-BD[illegible]-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 011702016149 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 928.87 | | | |
| 14 | 011702016150 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 671.5 | | | |
| 15 | 011702008055 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 43.37 | | | |
| 16 | 011702009086 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9.88 | | | |
| 17 | 011702024083 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 34.91 | | | |
| 18 | 01B1286 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 4009.98 | | | |
| 19 | 01B1287 | 对拉螺栓堵眼增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 3243.115 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001089 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 6720.02 | | | |

17D046CC-BDFF-4CCA-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 011703001089 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 6720.02 | | | |
| 3 | 011702011139 | 短肢剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、短肢剪力墙、轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的工程量并入此项清单 | m2 | 19557.26 | | | |
| 4 | 011702011140 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.现浇砼填充墙、电梯井壁、弧形墙、直形墙、短肢剪力墙、轻型框剪墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 15.2 | | | |
| 5 | 011702016151 | 平板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑板缝、反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 2670.65 | | | |
| 6 | 011702016152 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 150.7 | | | |
| 7 | 011702006145 | 矩形梁 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1951.95 | | | |
| 8 | 011702006146 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 22.98 | | | |

17D46CC-BDFE-4C65-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011702022041 | 挑檐、天沟 | 1.构件类型:挑檐、天沟等构件<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 337.37 | | | |
| 10 | 011702023038 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷<br>2.板厚度:详见图纸<br>3.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 71.28 | | | |
| 11 | 011702003087 | 构造柱 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1159.63 | | | |
| 12 | 011702009087 | 过梁 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 124.63 | | | |
| 13 | 011702008056 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 8.58 | | | |
| 14 | 011702024084 | 楼梯 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 169.56 | | | |
| 15 | 011702025042 | 其它现浇构件 | 构件类型:，1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 294.67 | | | |
| 16 | 011705001025 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 台次 | 1 | | | |
| | 地上装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017355 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007351 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017356 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007352 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017357 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007353 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017358 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

17D0A3CC-BDE[illegible]-4CF4-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302007354 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | | | | |
| 1 | 031301017359 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007355 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017360 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007356 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017361 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007357 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 采暖工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017362 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007358 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017363 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007359 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | | | | |
| | 土建 | | | | | | | |
| 1 | 011701001090 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>4.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>5.综合考虑内外架形式<br>6.按照建筑面积计算<br>7.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>8.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 451.37 | | | |
| 2 | 011703001090 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 451.37 | | | |
| 3 | 011702001154 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 17.6 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702001155 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 64.69 | | | |
| 5 | 011702002080 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 254.09 | | | |
| 6 | 011702002081 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 141.38 | | | |
| 7 | 011702008057 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 45 | | | |
| 8 | 011702003088 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 40 | | | |
| 9 | 011702006147 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 368.05 | | | |
| 10 | 011702006148 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 394.18 | | | |
| 11 | 011702016153 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 617.93 | | | |

17D046CC-BDF…-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011702016154 | 平板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 927.1 | | | |
| 13 | 011702009088 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 5.89 | | | |
| 14 | 011702024085 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 24.19 | | | |
| | 装饰 | | | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017364 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007360 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017365 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007361 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017366 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007362 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017367 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007363 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301017368 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007364 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702006149 | 冠梁 | 1.梁截面形状:矩形<br>2.支撑高度:综合考虑 | m2 | 422.67 | | | |
| 2 | 011702007002 | 腰梁 | 1.梁截面形状:异形<br>2.支撑高度:综合考虑 | m2 | 1172.78 | | | |
| 3 | 011702001156 | 垫层 | 基础类型:垫层 | m2 | 142.3 | | | |
| 4 | 011705001026 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:锚杆钻孔机<br>2.综合考虑钢管桩施工 | 台次 | 1 | | | |
| 5 | 011705001027 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:打桩机 | 台次 | 1 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | | | |

17D04CC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701001091 | 综合脚手架（地下） | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 43071.66 | | | |
| 2 | 011703001091 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 43071.66 | | | |
| 3 | 011702001157 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 954.019 | | | |
| 4 | 011702001158 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 183.06 | | | |
| 5 | 011702002082 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 6956.66 | | | |
| 6 | 011702002083 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 3074.47 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011702011141 | 剪力墙 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.弧形墙、直形墙的模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 13169 | | | |
| 8 | 011702011142 | 剪力墙超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装、摊销、螺栓形式、螺栓含量及摊销；不因墙体形状、模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.轻型框剪墙、弧形墙、直形墙的超高模板工程量并入此项清单，不区分内外墙及房间，费用在本项清单中综合考虑 | m2 | 5550.98 | | | |
| 9 | 011702006150 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 16649.85 | | | |
| 10 | 011702006151 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 9775.67 | | | |
| 11 | 011702016155 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板及栏板的费用 | m2 | 26285.83 | | | |
| 12 | 011702020005 | 其它板（斜板） | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 14603.61 | | | |
| 13 | 011702016156 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 38827.68 | | | |

17D04CC-BDFE-4A64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011702003089 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1118.56 | | | |
| 15 | 011702008058 | 圈梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 622.26 | | | |
| 16 | 011702009089 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 98.2 | | | |
| 17 | 011702025043 | 其它现浇构件模板 | 1.构件类型:单个构建混凝土工程量小于0.1m3<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1 | | | |
| 18 | 011702024086 | 楼梯模板 | 1类型:综合考虑直形、弧形楼梯<br>2.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 125.67 | | | |
| 19 | 011702030014 | 后浇带模板 | 后浇带部位:综合考虑基础、墙体、梁、板等处的后浇带 | m2 | 3868.7 | | | |
| 20 | 01B1331 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 73298.01 | | | |
| 21 | 01B1332 | 对拉螺栓端头处理增加 | 1.按照2016山东省建筑工程消耗量定额计算 | m2 | 5588.16 | | | |
| 22 | 01B1333 | 大型机械进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 23 | 011705001028 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机，含基础安拆 | 台次 | 6 | | | |
| 24 | 011706003005 | 排水、降水 | 1.机械种类:潜水泵，出口直径100 mm<br>2.降水深度:综合考虑<br>; | 台日 | 1800 | | | |
| | 地下装饰 | | | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017369 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007365 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017370 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007366 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017371 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003018 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 031302007367 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017372 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003019 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007368 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017373 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018012 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007369 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017374 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018013 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007370 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017375 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003020 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017376 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007371 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017377 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003021 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007372 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 强电（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017378 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007373 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017379 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007374 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017380 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 031302003022 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007375 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017381 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003023 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007376 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017382 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018014 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007377 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017383 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301018015 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007378 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017384 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007379 | 暗室增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | | | |
| 1 | 031301017385 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302003024 | 非夜间施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | 031302007380 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| 1 | 011702001159 | 垫层模版 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 7.68 | | | |
| 2 | 011702001160 | 基础模板 | 1.基础类型:综合考虑且不少于对应相应基础所包含的内容;<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价; | m2 | 34.56 | | | |
| 3 | 011702002084 | 矩形柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 279.58 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 011702002085 | 矩形柱超高模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>2.本清单项综合考虑矩形柱、异形柱的费用，工程量计入此项清单 | m2 | 174.41 | | | |
| 5 | 011702003090 | 构造柱模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质、模板搭设高度，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 3.39 | | | |
| 6 | 011702006152 | 矩形梁模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 126.69 | | | |
| 7 | 011702006153 | 矩形梁超高模板 | 1.支撑高度:投标单位根据设计图纸综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 136.45 | | | |
| 8 | 011702016157 | 平板模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 182.56 | | | |
| 9 | 011702016158 | 板超高模板 | 1.支撑高度:投标单位综合考虑<br>2.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价<br>3.投标单位应综合考虑反沿，下挂板、吊墙及栏板的费用 | m2 | 260.31 | | | |
| 10 | 011702009090 | 过梁模板 | 1.投标单位自行考虑模板材质，综合考虑模板制作、安装及拆除、摊销、螺栓形式及摊销；不因模板材质、摊销和工艺不同调整综合单价 | m2 | 1.74 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011701001092 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸综合考虑<br>2.檐口高度:详见图纸综合考虑<br>3.包含外脚手架、柱梁墙脚手架、电梯井字架、砌筑脚手架、装饰脚手架等各类土建及粗装修、公区精装脚手架及外架基础，依附斜道、各种形式安全网、密目网等的架设<br>5.综合考虑各楼栋及车库施工顺序对综合单价影响<br>6.综合考虑内外架形式<br>7.按照建筑面积计算<br>8.综合考虑外墙保温、外饰面吊篮使用费<br>9.综合考虑超高降效及施工增加相关费用 | m2 | 16.38 | | | |
| 12 | 011703001092 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:民用建筑、现浇砼结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3.满足现行青岛市相关规定及招标文件要求<br>4.按照建筑面积计算<br>5.综合考虑建筑、安装、装修等各专业垂直运输 | m2 | 16.38 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301001004 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002004 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003004 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004004 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005004 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006004 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007004 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008004 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009004 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010004 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012004 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013004 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014004 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015004 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016004 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017386 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018016 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003025 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007381 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301001005 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002005 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003005 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004005 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005005 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006005 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007005 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008005 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009005 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010005 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012005 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013005 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014005 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015005 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016005 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017387 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018017 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003026 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第238页 共239页**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 031302007382 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301001006 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002006 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003006 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004006 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005006 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006006 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007006 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008006 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | 031301009006 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010006 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012006 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013006 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014006 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015006 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016006 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017388 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018018 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003027 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007383 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | | | | |
| 1 | 031301001007 | 吊装加固 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | 031301002007 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | 031301003007 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | 031301004007 | 顶升、提升装置 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | 031301005007 | 大型设备专用机具 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | 031301006007 | 焊接工艺评定 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | 031301007007 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | 031301008007 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 0 | | | |

17D1460C-BE5F-4C64-9993-963F2D04322F

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 031301009007 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | 031301010007 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | 031301012007 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | 031301013007 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 0 | | | |
| 14 | 031301014007 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 0 | | | |
| 15 | 031301015007 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 0 | | | |
| 16 | 031301016007 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 0 | | | |
| 17 | 031301017389 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301018019 | 其他措施 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | 031302003028 | 非夜间施工增加 | | 项 | 0 | | | |
| 20 | 031302007384 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-96F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0A85C-BDFF-4C64-9993-9653D2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4AC-BDFF-4C84-9993-963F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |

17D0A6CC-BDFF-4C04-9993-0635F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-9631-2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A5C-BDFF-4C04-9993-9C3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |

17DA8CC-BDFF-4C04-9993-0635F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-9653F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17DC4BCC-BDFF-4C64-9993-F63F22D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D9A3C-BDFF-4C64-9993-98DF2D1A322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

17DD43C-BDFF-4C64-9993-9C3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

17D4CCC-BDFF-4C64-9993-8663F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |

17D8AC-BDFF-4C64-9993-9E2D4322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

17DD43C-BDFF-4C64-9993-9E3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第25页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0AC1C-BEEF-4C64-9993-963F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4B4FC-BDFF-4C64-9993-863F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | |

17D0A1CC-BDFF-4C64-9993-9C8A2DD4F322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

17D4C3C-BDFF-4C64-9993-9C31D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-9657-2D04-322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程（人防） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防水工程（人防） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程（人防） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程（人防） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D8A5FC-BDFF-4C64-9993-8663F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下土建 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 |  |  |  |
|  | 土建工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 |  |  |  |
|  | 标识系统-13地块-室内部分 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 标识系统-13地块-地下部分 |  |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

17D4E3CC-BDFF-4C64-9993-F63F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第39页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-6635F2204322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0AF2C-BDFF-4C64-9993-9C4A2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

17D4A7C-BDFF-4C64-9993-F43F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D1A4CC-BDFF-4C04-9993-9C12D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A11C-BDFF-4C64-9993-9C712D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

17D4FCC-BDFF-4C64-9993-6E3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |

17D0A8C-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第55页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D04C6C-BDFF-4C64-9993-9C412D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

17D8A3C-BDFF-4C64-9993-E63F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第59页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |

17D0A1CC-BDFF-4C64-9993-9653F2DD4322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17DA4C6-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A7CC-BDFF-4C64-9993-9C8F12D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

17D4A7CC-BDFF-4C64-9993-0635E2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

17D4BC-BDFF-4C64-9993-6C3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |

17D0A4C-BDFF-4C64-9993-9E52D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第68页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-6C35F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A1CC-BDFF-4C64-9993-9C012D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 装修 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-9E2D4322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A53C-BDFF-4C64-9993-9C3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 |  |  |  |
|  | 土建工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-9681ZD04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A7CC-BDFF-4C64-9993-9C712D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-9633F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D9A8C1-BDFF-4C64-9993-5F3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-583F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

17D0A9CC-BDFF-4C64-9993-9653F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-0635E2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D4BC-BDFF-4C04-9993-F3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第99页 共120页**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4A8C-BDFF-4C64-9993-5F3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

17D4ACC-BDFF-4C64-9993-0635E2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |

17D4B7CC-BDFF-4C64-9993-6E3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17D4B3C-BDFF-4C64-9993-5B3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A57C-BDFF-4C64-9993-9C3F2D0432F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-063F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

17DA85CC-BDFF-4C64-9993-9E5E2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963E2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |

17D0A57C-BDFF-4C64-9993-9C3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 强电（非人防） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

17D4B7CC-BDFF-4C64-9993-F63F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |

17DB4CC-5DFF-4C64-9993-9C3F2D04322F

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | |
| | 外电接入工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | |
| | 光伏发电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+2+3+4+5+6+7 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | |
| | 抗震支架工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 |  |  |  |
|  | 配套用房空调、新风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 4 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 6 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 暂列金额明细表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　**第1页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

17D0A6CC-BEFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |

CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第3页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

17DC35CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |

17D0ACCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |

17D0ECCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

17D4ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 暂列金额明细表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |

17D0CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D[illegible]CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第17页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |

17D0CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

17D[illegible]5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D1ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

17D1B5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |

17D0ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |

17D0CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 装修 | | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第30页 共41页**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D43CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |

17D0?CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

17D0-35CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |

17D0ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

17D045CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D8CCC-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 屋顶水箱间 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

17DC8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | |

CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | |

17D[illegible]5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 暂列金额明细表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | |
| | 外电接入工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | |
| | 光伏发电工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | |
| | 抗震支架工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |

-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

17D0A33C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道） -8#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道） -9#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道） -10#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |

17D0A6CC-BEFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电（非人防) | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | | | |
| | 通风工程（非人防) | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | | | | | |
| | 给排水工程（非人防) | | | | | |
| | 强电（人防) | | | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | | | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |

# 材料暂估价一览表

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |

17D0A8C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | | |

17D0A[illegible]-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第10页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 装修 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电(非人防) | | | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |

17D0AE5E-DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |

17D0A5FC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第14页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| 1 | ZG0002 | 100厚A级保温板 | m2 | | 141.59 | |
| | 装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | |

# 材料暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | ZG0001 | 90厚A级保温板 | m2 | | 127.43 | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | | |
| 1 | ZG0003 | 外电接入工程 | 项 | | 48333285.00 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | | |
| 1 | ZG0004 | 光伏发电 | 项 | | 7012452.15 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | | |
| 1 | ZG0005 | 抗震支架工程 | 项 | | 3202433.90 | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | | |
| 1 | ZG0006 | 配套用房空调、新风工程 | ㎡ | | 5500000.00 | |

17D046CC-BDFE-4C6A-9993-963F2D0432F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**　　**第1页　共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

17D04[illegible]-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第5页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432E

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第7页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| | 装修 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电(非人防) | | | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | | |

17D04C7-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程(非人防) | | | | | |
| | 强电（人防) | | | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | | | |
| | 弱电工程（人防) | | | | | |
| | 消防电工程（人防) | | | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | | | |
| | 通风工程（人防) | | | | | |
| | 给排水工程（人防) | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432 2F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |

17D0A1CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |

17D0A5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| | 装饰 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | |

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第16页 共16页**

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17DE...C-4DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第5页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |

17D03CC1-BAFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8C0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

**第7页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D9CCC-3DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第9页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

17D8CC-BFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8C5C-3DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 专业工程暂估价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额<br>（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第16页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D7CCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |

17D05C-BEFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第23页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第24页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8CC-3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |

17D0A6CC-BFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第26页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第27页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8CC-8DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第29页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第30页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8EC-3DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第31页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装修 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 防结露（含人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防) | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |

17DC35CC-1DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D04ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第41页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道桔桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道桔桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |

17D0…C-BEFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

17D1B0C5-ADFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A6C-EDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第49页 共54页**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |

BFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防) | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | |

17D0A6C6-EDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | |

17D0C8CB-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 专业工程暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | |
| | 外电接入工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | |
| | 光伏发电工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | |
| | 抗震支架工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |

17D0C5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

17D[illegible]CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第6页 共41页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |

17D03CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |

17DC55CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

17DC5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 热力工程预留预埋（非人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程（非人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 充电桩工程（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 三防指示与通信（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水工程（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程（人防） |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程（人防） |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 |  |  |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 |  |  |  |  |  |
|  | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 |  |  |  |  |  |
|  | 标识系统-13地块-室内部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 标识系统-13地块-地下部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 |  |  |  |  |  |
|  | 地下公区精装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上公区精装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

17D045CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

17D9ECC-BDFF-4C64-9993-9635F2D0432F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第17页 共41页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装修 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 |  |  |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电(非人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 充电桩工程(非人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 防结露（含人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程(非人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水工程(非人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程(非人防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程（人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | | |
| | 幕墙 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |

17D0E5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |

17D0…C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |

17DC5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |

17D0ECC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第36页 共41页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |

17D05CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | | |
| | 土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |

17D08CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电（非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第40页 共41页**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | | |

# 特殊项目暂估价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 |  |  |  |  |  |
|  | 地下公区精装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上公区精装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 |  |  |  |  |  |
|  | 外电接入工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏发电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 |  |  |  |  |  |
|  | 抗震支架工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 |  |  |  |  |  |
|  | 配套用房空调、新风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊项目暂估价 |  | 项 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9093-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第10页 共147页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |

17DD46CC-BDFF-4F64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D046CC-BDFF-4054-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D4CC-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

17DB4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-9631F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |

17D046CC-BDEF-4F64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046C0-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 充电桩工程（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程(防结露)(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 三防指示与通信（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消防电工程（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消防水工程（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 通风工程（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 |  |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17D46C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D0ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D8460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D84CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 地上装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |

17DD46CC-BDFF-4064-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 喷淋工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 装修 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D0ACC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 防结露（含人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电（人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 充电桩工程（人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下土建 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17DD46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |

17D46CC-BDFF-4F64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4064-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第113页 共147页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

17D4CC-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 计日工表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D846CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 |  |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D0460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第121页 共147页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D0ACC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D4CC-BDFF-4664-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

17D460C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |

17D846CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地上装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 采暖工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17D46CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 强电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程 | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第138页 共147页**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 夜景照明工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消火栓工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | | |
| | 基坑支护工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下土建 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 地下装饰 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 强电（非人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |

17D46C-BDFF-4564-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

17D84CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 消防水工程（非人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 通风工程（非人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 热力工程预留预埋（非人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 给排水工程（非人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 |  |  |
|  | 机械小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 强电（人防） |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 通风工程（人防) | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |

17DD460C-2DFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | | |
| | 地下公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 地上公区精装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | | |
| | 幕墙 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | | |
| | 外电接入工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | | |
| | 光伏发电工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | | |
| | 抗震支架工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 计日工表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第1页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第2页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D[illegible]5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D04CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第6页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D0E6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17DAE4CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第14页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第17页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第19页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

17D0E3C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第20页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

17D8C0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |

17D5C0CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D046CC-BDFF-4CC4-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D8C5C8-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D...5C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第27页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17DA4ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432FF

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第30页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17DA4C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17DA5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第34页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第35页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |

17D0C5C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装修 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电(非人防) | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

17D...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防水工程(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消防电工程(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 通风工程(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 热力工程预留预埋(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 给排水工程(非人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电（人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 充电桩工程（人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 三防指示与通信（人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程（人防) |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第40页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0F5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17DF4CCC-BDFF-4CC4-9993-9631F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17DC8CC5-BDF1-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D4ECC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第47页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第49页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17DC5C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0C-BDFF-4C64-9993-965F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第51页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17D0A5CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |

17DC56CC-BDFE-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D0A06C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第56页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D4ECC-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

17DC4C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 屋顶水箱间 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |

17D04C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第59页 共63页**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |

17D0ECCC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

17D03C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | |
| | 外电接入工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | |
| | 光伏发电工程 | | | |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | |
| | 抗震支架工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-1#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |

17D0AC0C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

17D0481C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-2#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D0...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-3#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |

17D0A0C5-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D04C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-4#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D04CCE-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A66-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-5#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |

17D04C85-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-6#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |

17D4695-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-7#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |

17D04C68-BDEF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |

17D0106C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-8#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D04C0-BDFF-4C65-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D04...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**　　　　**第26页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D0405-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-9#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D04C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-10#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04CE5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-11#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04... -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D04... -BDFF-4C64-9993-968F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-12#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D04C0C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D0461C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |

BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D04C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电（非人防) |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 充电桩工程（非人防) |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |

17D0A6C3-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程（非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程(防结露)（非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程（非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程（非人防) | | | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 热力工程预留预埋（非人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程（非人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电（人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 充电桩工程（人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |

17D01C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D04…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-LS0614-013与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D0AC-EDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D045C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-013地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-13地块-室内部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 标识系统-13地块-地下部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D04C65-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0604-013地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-27#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04C9A-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

17D04...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-28#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第56页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D048CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-29#楼 | | | |

17D04322-BDFF-4C64-9993-9687F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |

17D46C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |

17D0182C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-30#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D04C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |

17D04 -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第64页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-31#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |

17D046CC-BDFF-4C04-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D04...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-32#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第69页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-33#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04CE5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C6-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-34#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |

17D04322F-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D04C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-35#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |

17D04C-4DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D0481C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-36#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |

17D0A6C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |

17D016C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-37#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D04C0C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D0463C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-38#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D4AC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |

17D04C08-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-39#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |

17D04C6-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D0...C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D04322-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-40#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |

17D0AC7C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

17D0468C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第99页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-41#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-43#社区大堂 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 装修 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D04... -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地下车库 |  |  |  |
|  | 基坑支护工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 肥槽及室外回填 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |

17D04C6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 充电桩工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 防结露（含人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 热力工程预留预埋(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程(非人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |

17D018CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-LS0812-030与LS802-032地块地下连接通道 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |

17D04…-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |

17D0AC05-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-030地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-30地块-室内部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 标识系统-30地块-地下部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C-DFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-030地块（含地下联通通道）-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-13#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D0... -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 喷淋工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-14#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D04C5C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

17D0463-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-15#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04B8E-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D04C1C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-16#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

17D4AC05-BDFE-4C64-9993-9685F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |

17D0468C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-17#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |

17D0AC6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

17D04C8C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

17D04BE5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-18#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D0...-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-19#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地上装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |

17D04 BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |

17D04C8C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-20#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D01C15-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D0A6C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |

17D0A8CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-21#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

17D048CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-22#楼 |  |  |  |
|  | 地下土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 地下装饰 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

17D04893-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-23#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |

17D04C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |

17D0-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目（控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道）**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D04C1C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-24#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D0A6CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 |  | 0.12 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.1 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.59 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 夜景照明工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-25#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D0432

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |

17D1406C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D046C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 采暖工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-26#楼 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D4C6C3-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 地上装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 屋顶水箱间 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 消防电工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |

17D04C5-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称：中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-42#社区大堂 |  |  |  |
|  | 土建 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 夜景照明工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消火栓工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地下车库 | | | |
| | 基坑支护工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 肥槽及室外回填 | | | |
| 1 | 规费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地下装饰 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |

17D046C6-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 充电桩工程（非人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 8 | 住房公积金 |  | 3.8 |  |
| 9 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 10 | 优质优价费 |  |  |  |
| 06 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计=1+06 |  |  |  |
|  | 通风工程(防结露)（非人防） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 2 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 3 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 4 | 环境保护费 |  | 0.29 |  |
| 5 | 文明施工费 |  | 0.59 |  |
| 6 | 临时设施费 |  | 1.76 |  |
| 7 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |

17D04... -BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 热力工程预留预埋（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程（非人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 强电（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 充电桩工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 三防指示与通信（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 弱电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防电工程（人防） | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 消防水工程（人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 通风工程（人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 给排水工程（人防) | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032门卫+大门 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

17D0463C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 6 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-032地块标识系统 | | | |
| | 标识系统-32地块-室内部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 标识系统-32地块-地下部分 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |

17D0A6C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-公区精装 | | | |
| | 地下公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 地上公区精装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-LS0812-032地块-幕墙工程 | | | |
| | 幕墙 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-外电接入工程 | | | |
| | 外电接入工程 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第172页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-光伏发电工程 | | | |
| | 光伏发电工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-抗震支架工程 | | | |
| | 抗震支架工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)-配套用房空调、新风工程 | | | |
| | 配套用房空调、新风工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 4 | 环境保护费 | | 0.29 | |

17D46C-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0812-030地块、LS0812-032地块、控规编号LS0604-013地块及地下联通通道)** **第173页 共173页**

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 6 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 7 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 8 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 9 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 10 | 优质优价费 | | | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

17D046CC-BDFF-4C64-9993-963F2D04322F