

序号	名称规格	技术要求	单位	数量	备注
1	绝缘架空线	10kV-JKLYJ-50	m	15.15	
2	25m 接地体	$4\Omega \leq$	套	2.00	
3	横担金具		套	2.00	
4	避雷器(现浇)	10KV	个	9.00	
5	电缆支持抱箍	350-380	付	6.00	
6	电缆保护铁		付	2.00	
7	电缆保护铁抱箍	320	付	6.00	
8	接地母线 镀锌扁钢	-40*4	m	260.00	
9	塑料管	MPP $\Phi 175$	m	465.20	
10	线路故障指示器		只	3.00	
11	接地环		组	1.00	
12	电力电缆	10KV-YJV22-3*50	m	666.25	
13	设备绝缘护套		套	1.00	
14	户内冷缩式电缆终端头	10kV 3*50	套	4.00	
15	线路角铁横担	60*6	根	2.00	
16	驱鸟器		个	3.00	
17	欧式箱式变电站 3	YBW-12/0.4-315KV A	台	1.00	

18	塑料管 MPP Φ175		m	265.20	
19	人工挖土方 普通土		10m3	1.675	
20	设备绝缘护套		套	3.00	
21	架线工程 绝缘铜绞线	截面 95mm2 以下	km/单线	0.815	
22	砖		个	4500.00	
23	砂		吨	0.60	
24	水泥	425	吨	1.2	