

青岛市崂山区王哥庄精品文旅名镇基础设施综合提升工程（王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程）
（不分标段）

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处
招标代理： 青岛守成招标代理有限公司（盖单位章）
日 期： 2025 年 03 月 07 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知	12
1. 总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 资金来源和落实情况	12
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	12
1.4 投标人资格要求	12
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	13
1.6 费用承担	13
1.7 保密	13
1.8 语言文字	13
1.9 计量单位	13
1.10 踏勘现场	13
1.11 专业分包	13
1.12 偏离	14
1.13 终止招标	14
2. 招标文件	14
2.1 招标文件的组成	14
2.2 招标文件的澄清	14
2.3 招标文件的修改	14
3. 投标文件	15
3.1 资格后审证明材料	15
3.2 电子投标文件	15
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	16
3.4 投标报价	17
3.5 投标有效期	17
3.6 投标保证金	17
4. 投标	18
4.1 投标文件的密封和标记	18
4.2 投标文件的递交	18
4.3 投标文件的修改与撤回	18
5. 开标	18
5.1 开标时间和地点	18
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	18
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	19
6. 资格审查、评标	19
6.1 评标委员会	19
6.2 资格审查、评标原则	20
6.3 资格审查	20
6.4 评标	21
7. 合同授予	22
7.1 定标方式	22
7.2 中标候选人公示	22
7.3 中标通知	22

7.4 履约担保	22
7.5 签订合同	22
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	23
8.2 不再招标	23
9. 纪律和监督	23
9.1 对招标人的纪律要求	23
9.2 对投标人的纪律要求	23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23
9.5 异议	23
10. 需要补充的其他内容	24
第三章 评标办法（综合评估法）	25
评标办法细则（综合评估法）	34
一、资格审查	34
1. 审查标准	34
2. 审查程序	35
3. 审查结果	35
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	36
二、评标办法	36
第四章 合同条款及格式	37
第五章 工程量清单	46
第六章 投标文件格式	56
1. 法定代表人身份证明	58
2. 授权委托书	59
3. 投标承诺书	60
4. 投标人减免投标保证金信用承诺书	61
1. 投标函	65

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-03-07 18:06:16		
项目名称:	青岛市崂山区王哥庄精品文旅名镇基础设施综合提升工程（王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程）		
工程地点:	青岛市崂山区王哥庄街道		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	II 类工程
本项目总投资额:	26379400 元	工程造价:	22951905.18 元
结构形式:	其他	工程规模:	0 米
计划文号:	青崂发改投资（2025）43 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处		
建设单位联系人:	何工	建设单位联系电话:	0532-67788596
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处	招标单位地址:	崂山区王哥庄街道办事处驻地
招标单位联系人:	何工	招标单位联系电话:	0532-67788596
招标代理单位:	青岛守成招标代理有限公司		
招标代理单位联系人:	孙学宁	招标代理单位联系电话:	18669762683
项目统一代码（编码）:	2411-370212-04-01-691951	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛市崂山区城市管理局	监督部门联系电话:	0532-88036355
监督部门地址:	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅	监督部门其他联系方式:	/

一、项目基本情况

（1）项目概况：对王哥庄街道垭口片区的六处社区进行环境整治综合提升，辐射面积约 14 平方公里，建设内容主要包括路面拆除恢复、河道清淤、管线综合整治、新建太阳能灯及挡墙砌筑等。

（2）招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	0 米	详见工程量清单	22951905.18

二、投标企业应具备的条件

- 具有独立法人资格的企业或机构；
- 具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
- 具有安全生产许可证；
- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人资格要求

- 要求承担本工程负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
- 负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）；
- 项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体要求

本工程 不接受 联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不分标段。

六、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
七、评标办法			
综合评估法			
八、同类工程经验要求			
1. 投标人参加投标无须具备同类工程经验；			
2. 潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分、资信打分评审打分时相应评分项不得分；			
3. 同类工程界定：单项合同额在 1500 万元及以上的市政公用工程（单独的景观绿化、亮化工程除外）。			
九、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
十、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十一、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点：	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区行政服务中心 6 楼 【第一开标室】	投标截止时间、开标时间：	2025-03-28 09:30:00
十二、其他			
1. 本工程无保密内容。			
2. 异议受理联系人：何工 ，联系电话：0532-67788596，邮箱：/，传真：/，地址：崂山区王哥庄街道办事处驻地			
3. 投诉举报电话：0532-88036355			
4. 网上技术支持电话：0532-85871505			
5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处
		地址	崂山区王哥庄街道办事处驻地
		联系人	何工
		电话	0532-67788596
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛守成招标代理有限公司
		地址	青岛市崂山区青大一路 16 号师范学院内
		联系人	孙学宁
		电话	18669762683
1.1.4	项目名称		青岛市崂山区王哥庄精品文旅名镇基础设施综合提升工程（王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程）
1.1.5	建设地点		青岛市崂山区王哥庄街道
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.2.3	资金构成详细说明		财政资金
1.2.4	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		施工图范围内的所有工程，详见工程量清单
1.3.2	计划工期		计划工期：180 日历天 计划开工日期 2025-04-03 计划竣工日期 2025-09-30 其他补充内容 实际开工日期以招标人书面通知为准
1.3.3	质量要求		合格
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标		不接受
1.10.1	踏勘现场		不组织，自行踏勘
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的材料		无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

		所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 （4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在

		“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6.1	投标保证金	□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化 减免投标保证金：政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61 号文件，对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 未减免金额（元）：人民币（¥200000 元） 减免后金额：人民币（¥100000 元） 2. 交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关

		出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.4 以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投

		标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统 （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 2 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东

			省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	评标办法		综合评估法。
6.4	评标及补救措施		增加：评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.2.1	中标候选人公示媒介及期限		公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.4	履约担保		履约担保的金额：/。 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。 采用担保公司保函时的有关要求：。 采用保险时的有关要求：。
9	监督部门	名称	青岛市崂山区城市管理局
		电话	0532-88036355
		地址	青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅
		监督部门其他联系方式	/
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事

		项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格（2015）299 号文，由招标人和招标代理确定）	招标人支付 招标代理服务费由招标人支付。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。	
10.6.11	项目班子最低要求：本项目须配备项目负责人 1 名，具有市政公用工程二级及以上注册建造师。项目班子成员中除要求提供证书的班子成员以外人员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确岗位安排。	
10.6.12	低价施工风险担保	不需要缴纳
10.6.13	联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则： /	
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人	

	应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
10.6.19	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。	
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	投标报价的方式	投标报价方式：总价（元）
10.11	评标定标方式	由评标委员会推荐中标候选人 3 名，无需确定中标人。

10.12	补充条款：1.本工程开、评标全过程由公证处现场监督，本项目专家评审费、公证费由中标人支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。 2.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，全部都以招标人实际要求为准。 3. 投标人中标后需按照相关规定要求，参加工伤保险。 4. 中标后由中标人自行协调解决外部施工环境和周边关系，保证施工进度。
-------	---

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中

投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）

。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件

。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料(适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标)

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求,施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计,企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额,市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利,投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中,否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的,将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还,由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“申请电子保函”,在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的,将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金,将在中标通知书发出后5日内退还;中标人投标保证金,将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。
- 5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.10 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。
- 5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；
- (2) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；
- (3) 未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；
- (4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；
- (5) 投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；
- (6) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。
- (7) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(8) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(9) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

(10) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。
3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。
4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。
6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、投标保证金 （相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函或保证金减免证明中体现。）
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保障措施、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。） 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保障措施、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管

		理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准(报价文件)	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有) 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人(招标代理)可对该评分项选择是否启用,若选择启用该项,则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮;若选择不启用该项,则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在工程量清单(绑定 gcjz 文件)中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证,或法定代表人授权委托书、被委托人身份证(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明(主体库选取)。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)

		3、资质证书 具有有效的资质证明(相关标书内容在资质证书中体现。) 4、营业执照 具有独立法人资格的企业或机构(相关标书内容在营业执照中体现。) 5、企业章程 加盖投标人公章的最新企业章程(相关标书内容在企业章程中体现。) 6、安全生产许可证 有效的安全生产许可证(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 7、项目负责人 本工程项目负责人身份证，注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证），未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺(相关标书内容在项目负责人中体现。) 8、投标承诺书 按照招标文件要求(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 9、投标保证金缴纳凭证或电子保函或保证金减免证明 按照招标文件要求(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函或保证金减免证明中体现。) 10、基本存款账户信息证明材料 ①企业所在地尚未取消企业银行账户许可，提供《开户许可证》；②企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，提供《开户许可证》；③企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，提交开户银行出具的《基本存款账户信息》（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖单位公章和法人章）(相关标书内容在基本存款账户信息证明材料中体现。)	
2.2.1	分值构成 (总分 100.0分)	商务标:16.0分 技术标:24.0分 报价评审:60.0分	
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算：	

		(1) 评标价的确定: 评标价 = 投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围: 90%(含) -- 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最
--	--	---

		高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90%(含) -- 110%(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最
--	--	--

		高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$ 。														
2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价－评标基准价)/评标基准价, 偏差率保留四位小数														
2.2.4	(评分因素与权重分值)															
<table><tr><th colspan="2">评审因素</th><th>分值</th><th>评审标准</th></tr><tr><td rowspan="3">资格审查打分</td><td>项目管理班子成员配备情况</td><td>4.0</td><td>在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分,最高得 4 分。</td></tr><tr><td>企业业绩</td><td>12.0</td><td>上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。</td></tr><tr><td>针对本项目拟投入施工组织分析及建议</td><td>5.0</td><td>投标人施工经验、工程经验、施工办法、, 针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况,酌情打分, 0-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。</td></tr></table>			评审因素		分值	评审标准	资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分,最高得 4 分。	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、, 针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况,酌情打分, 0-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。
评审因素		分值	评审标准													
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分,最高得 4 分。													
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。													
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、, 针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况,酌情打分, 0-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。													

商务标	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分,最高得 4 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的同类工程每项加 3 分
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位,并且小于等于 4 位,取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位,并且小于等于 ∞ 位,取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分,满分 2 分。相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,满分 2 分。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	2.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施,满分 2 分。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施,满分 2 分。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保障措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	2.0	安全文明施工和环境保护措施,满分 2 分。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工,满分 2 分。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划,满分 2 分。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案,满分 2 分。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。

	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，满分 2 分。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况，满分 2 分。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
报价	投标总报价		35.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
	分部分项工程量清单		20.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值,否则为 0 相关标书内容在投标函基

			基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
需要补充的其他内容：			
评标流程： 资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审			

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

建筑工程)。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清或说明的；
- (2) 在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 (合格制) 选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 (有限数量制) 选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

第四章 合同条款及格式

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：青岛市崂山区王哥庄精品文旅名镇基础设施综合提升工程（王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程）

2.2 工程地点：崂山区王哥庄街道

2.3 工程承包范围：施工图范围内的所有工程，详见工程量清单。

3. 合同工期

计划开工日期：2025 年 4 月 3 日

计划竣工日期：2025 年 9 月 30 日

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：合同中约定。

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资

料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用/方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的价格与投标报价同期当地造价部门发布的价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：不调整。投标单位应综合考虑市场价格波动。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 (1) 合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：按照国家、省、市等相关规定执行，具体以签订合同为准。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收,并形成单位工程质量的验收文件;监理人核查形成的单位工程质量验收文件;承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并形成文件;竣工验收后,签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价,在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限:自实际竣工验收合格之日起计算,24个月。

11.2 质量保证金金额:结算价格的3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3)其他扣留方式:

11.4 质量保证金的返还:质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,具体工程约定质量保修期如下:

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为10年;

11.5.3 供热及供冷系统工程为5个采暖期及供冷期;

11.5. 电气管线、给排水管道、设备安装，其中隐蔽部分为 10 年，非隐蔽部分为 5 年；
装修工程为 2 年

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 5 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 5 年。

11.5.7 工程保修期自竣工验收合格之日起算。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

12.5 以上违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续弥补。本合同所致发包人损失，包括但不限于调查取证费、律师费、保全费、保全保险费、差旅费。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☒不采用

☐采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：
/。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：/。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第__（1）__种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第1种方式：统一规定

承包人在__（21）__日（备注：不得超过28日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在__（42）__日（备注：不得超过60日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以根据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第__种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第1种方式：统一规定

发包人应在__天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为__。

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
...			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__ /

竣工结算申请单应包括的内容：__竣工结算书及所附的所有支持性材料__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结清申请单的期限：/。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：/。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

第五章 工程量清单

见附录

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

清单及控制价编制说明

王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程招标控制价编制说明

青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处

根据贵单位的委托要求，我公司遵循“客观、公正、高效、准确”的服务宗旨，坚持质量第一、服务第一、信誉第一的原则，结束了对王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程招标控制价编制。与本工程有关的资料由贵单位负责提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

1. 工程名称：王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程；
2. 工程地点：青岛市崂山区王哥庄街道项目北至崂山雕龙嘴村码头，南至青山渔村牌坊，东至海边，涵盖崂山风景区核心景区内雕龙嘴村、返岭村、长岭村、黄山村、黄山口村、青山村六处村庄；
3. 工程规模：新建人行道，修建停车场，车行道整治、绿化提升以及排水沟整治等；
4. 投资金额：2637.96 万元；
5. 工程内容：道路及场地铺装、排水沟、水渠、综合管网、村容环境、旅游服务设施等图纸设计中全部内容。

二、编制程序和方法

我公司接受委托后，根据贵单位要求，立即组织有编制资格的人员对现场进行了解，并进行编制前图纸、资料的确认和取证工作，依据贵单位提供的图纸、答疑等有效资料对王哥庄精品文旅名镇基础设施综合提升工程进行控制价编制工作。

三、编制依据

（一）法规规章

1. 《山东省建设工程造价管理办法》（2012 年 5 月 10 日省政府令第 252 号，2024 年 1 月 4 日省政府令第 357 号修订）；
2. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第 16 号）；
3. 《青岛市建筑工程管理办法》（青岛市人民政府令第 209 号，2020 年 8 月 23 日经青岛市人民政府第 278 号令修改）。

（二）工程量清单计价规范、计算规范

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
5. 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
6. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）中第5部分“工程量清单计价表格”

（三）费用定额

1. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2022]7号）
2. 《关于转发山东省住房和城乡建设厅调整建设工程费用规则的通知》（青建管字〔2022〕32号）

（四）定额

1. 《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）
2. 《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）
3. 《山东省市政工程消耗量定额》（SDA 1-31-2016）
4. 《山东省园林绿化工程消耗量定额》（SDA 2-31-2016）
5. 《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26号）
6. 《山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度）》（鲁建标字[2023]7号）
7. 《关于2016版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接有关问题的通知》（鲁建标字[2017]20号）

（五）价目表

1. 《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》《山东省市政工程价目表》、《山东省园林绿化工程价目表》（鲁建标字[2020]24号）
2. 《山东省房屋修缮工程价目表》（鲁建标字[2020]26号）

（六）计价风险文件

1. 《关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见》（鲁建标字[2019]21号）
2. 《关于建设工程材料价格风险控制的意见》（青建管字[2018]18号）

（七）其他相关文件

1. 招标文件、招标图纸、工程量清单、答疑、项目现场情况、地勘水文资料等
2. 国家、省、市或建设行政主管部门颁布的有关规定
3. 《青岛市工程计价管理》（2024年）

4. 现行施工规范、常规施工方案及其他相关资料

四、招标控制价结果

工程招标控制价为 22951905.18 元

五、需说明事项

1. 工程类别

单项工程	单位工程	类别	划分标准
王哥庄街道 2025 年 垭口片区环境品质综 合提升工程	园林工程	II 类	苗木种植、小品、园路
	市政工程	III 类	市政道路、排水工程
	安装工程	修缮安装工程	修缮安装工程

2. 人工费

省价人工费： 园林 117 元/工日、市政 117 元/工日、修缮安装 138 元/工日

市价人工费： 园林 113 元/工日、市政 117 元/工日、修缮安装 137 元/工日

3. 材料价格参考《青岛材价》2025 年第 1 期及当地市场价计入；

4. 本工程含工伤保险及社会保险费等费用，竣工结算时按有关规定调整；

5. 根据建设单位要求，本项目未考虑暂列金额；

6. 混凝土：按照商品混凝土泵送考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用均未包含在商品混凝土材料单价中；

7. 砂浆：本控制价砂浆按预拌商浆考虑，预拌砂浆价格暂按增值税 3%考虑，结算与此不符，按国家相关规定调整；

8. 钢筋工程综合单价中已包含抗震钢筋的费用；

9. 余方外运运距依据建设单位答疑暂按 20km 考虑，结算时依据实际情况以及《青岛市城乡建设委员会、青岛市政公用局关于发布建筑垃圾运输成本指导价格的通知》（青建办字〔2013〕20 号）调整；

10. 其它措施性费用：包括但不限于成品保护、防洪防风措施、扰民处理、维持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路行使增加费、沿街防护、居住区和学校防护、噪音污染防治等防护搭建设施的租赁和安拆费用；

11. 本招标控制价不包含环境保护税；

12. 本控制价中未考虑工程总承包服务费；

13. 本控制价编制范围，依据建设单位提供的图纸等资料，后续若有调增，应按青

岛市崂山区政府投资项目管理办法青崂政字 2019 年 24 号文件相关文件办理；

14. 清单中未尽描述特征参考图纸及设计要求；
15. 控制价计税模式按增值税一般记取（税率 9%）；
16. 未尽事宜详见清单说明、控制价说明、答疑及设计图纸等。

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程；
2. 工程地点：青岛市崂山区王哥庄街道项目北至崂山雕龙嘴村码头，南至青山渔村牌坊，东至海边，涵盖崂山风景区核心景区内雕龙嘴村、返岭村、长岭村、黄山村、黄山口村、青山村六处村庄；
3. 工程内容：道路及场地铺装、排水沟、水渠、综合管网、村容环境、旅游服务设施等图纸设计中全部内容。

二、招标范围

王哥庄街道 2025 年垭口片区环境品质综合提升工程及招标图纸范围内的所有内容。具体内容详见本项目的招标图纸。

三、编制依据

（一）法规规章

1. 《山东省建设工程造价管理办法》（2012 年 5 月 10 日省政府令第 252 号, 2024 年 1 月 4 日省政府令第 357 号修订）；
2. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第 16 号）；
3. 《青岛市建筑工程管理办法》（青岛市人民政府令第 209 号，2020 年 8 月 23 日经青岛市人民政府第 278 号令修改）。

（二）工程量清单计价规范、计算规范

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
5. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3 号）中第 5 部分“工程量清单计价表格”。

（三）其他相关文件

1. 国家、省、市或建设行政主管部门颁布的有关规定；

2. 本项目设计文件及相关资料；
3. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
4. 招标文件、招标图纸、答疑等；
5. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案（特殊工程按拟定采取的施工方案）
6. 《青岛市工程计价管理》（2024 年）

四、需说明事项

- 1、工程量按概算工程量计入；
- 2、本控制价混凝土按商砼考虑；
- 3、余方外运运距暂按 20km 考虑，结算时依据实际情况以及《青岛市城乡建设委员会、青岛市政公用局关于发布建筑垃圾运输成本指导价格的通知》（青建办字【2013】20 号）调整；
- 4、未尽事宜详见清单说明、控制价说明、答疑等。

五、其他说明

- 5.1 投标人的投标报价（包括总报价、单项工程报价、单位工程报价及各项清单报价等）均须完全响应招标文件中的报价要求；
- 5.2 投标人的最终投标报价不得高于招标控制总价及综合单价；
- 5.3 主要材料及设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、施工规范外，另需满足招标人使用要求；
- 5.4 本项目不考虑优质优价工程费用；
- 5.5 投标人用于本项目的各类设（装）备及工器具的提供、运输、拆卸、安（拼）装等发生的费用，应包含在投标报价的单价与总价之中；
- 5.6 综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容，报价人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑；
- 5.7 混凝土：按照商品混凝土泵送考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用均包未含在商品混凝土材料单价中；
- 5.8 砂浆：按照成品袋装预拌砂浆考虑；
- 5.9 各种材料的采保费由投标人在本次报价中综合考虑，不再额外计取；
- 5.10 投标人应清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已

考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素。充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素；

5.11 各投标人清单报价即为综合各种优惠让利的报价，投标单位对所报工程量清单报价负责；

5.12 投标人必须按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)要求填写报表；

5.13 清单报价要列明投标单价、总价，招标工程量清单中已提供总价的子目按提供的总价计算，结算时按计价办法规定计算；

5.14 投标人报价说明：为便于投标人报价，对清单中项目应综合的主要内容作了陈述以作参考，但投标人不要产生“被陈述的内容为该项目只能综合的内容，未被陈述的内容除所列的主要内容以外而必须综合的其他内容不在其内”的错觉，虽未被陈述但项目应综合的内容均不能作为向招标人索赔的依据。投标人应该明确：应综合的内容最终仍由投标人依据招标文件、招标图纸及报价原则自行确定；

5.15 工程量清单中未说明的项目及工程量计算方法均执行现行《建设工程工程量清单计价规范》及各专业工程工程量计算规范中的相关规定；

5.16.1 如施工现场较窄，生活及办公设施、钢筋加工场、木工加工场、砂浆搅拌场等场地由施工单位另行租赁安排所发生的费用（包含场地租赁费、人员交通费、材料倒运费等）不另计取，综合考虑在措施费中；

5.16.2 其它措施性费用：包括但不限于防洪防风措施、扰民处理、维持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路行使增加费、沿街防护、居住区和学校防护、噪音污染防治等防护搭建设施的租赁和安拆费用也包括在内等；

5.17 报价人在报价时应充分考虑各种可能出现的工程情况、风险因素。措施清单未列项，现场实际要发生的措施费用，报价人需在报价中综合考虑，报价人没有报价或少报价的费用，视为此费用已包括在其它相关费用内，中标后不再予以调整；

5.18 工程量清单报价中未注明的金额单位均为(人民币)元；

5.19 本工程按增值税一般计税考虑税金；

5.20 本工程建筑垃圾外运费包含在清单综合单价中，结算时此费用不再单

独计取；

6、其他未尽事宜详见招标文件及建设工程工程量清单计价规范。

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

第六章 投标文件格式

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年 月 日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

3、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年 月 日

4、投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1. 我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免_____保证金待遇。

2. 我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

2、投标报价表

（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

附录一

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	雕龙嘴				
2	返岭				
3	长岭				
4	黄山村				
5	黄山口				
6	青山				
	合计				

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	雕龙嘴				
2	道路工程				
3	混凝土道路				
4	景观工程				
5	河道及排水沟整治				
6	绿化工程				
7	安装工程				
8	返岭				
9	道路工程				
10	砌筑物				
11	景观工程				
12	河道及排水沟整治				
13	绿化工程				
14	安装工程				
15	长岭				
16	道路工程				
17	景观工程				
18	排水沟整治				
19	绿化工程				
20	安装工程				
21	黄山村				
22	道路工程				
23	景观工程				
24	河道及排水沟整治				
25	绿化工程				
26	停车场改造				
27	安装工程				
28	黄山口				
29	道路工程				
30	景观工程				
31	排水沟整治				
32	绿化工程				
33	安装工程				
34	青山				
35	道路工程				
36	砌筑物				
37	河道及排水沟整治				
38	设施				
39	边坡治理工程				
40	绿化工程				
41	建筑工程				
42	安装工程				
合计					

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	雕龙嘴		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	沥青罩面		
1.2	标线		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	混凝土道路		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土罩面		
1.2	翻建混凝土道路		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	石栏杆		
1.2	花坛		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第2页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	双层坐凳		
1.4	标识系统		
1.5	景墙坐凳		
1.6	码头门洞桥架		
1.7	展示牌		
1.8	景观置石		
1.9	文化标语		
1.10	墙面粉刷		
1.11	台阶矮墙及挡土墙		
1.12	拆除及清运工程		
1.13	路缘石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	河道及排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	泄洪通道清淤		
1.2	蓄水池		
1.3	沉砂池		
1.4	更换井盖、雨水篦子		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	路灯部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	返岭		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	沥青罩面		
1.2	沥青路面		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	老旧石板铺装		
1.4	新建人行道 烧结砖		
1.5	新建人行道立缘石 131.4m		
1.6	新建人行道平缘石 82.2m		
1.7	沥青罩面 372.3		
1.8	园路工程 老旧石板		
1.9	园路工程 30厚芝麻灰火烧面花岗岩		
1.10	100x100x100厚芝麻灰马牙石		
1.11	拆除		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	构筑物		
1	分部分项工程费		
1.1	篮球场围网192m2		
1.2	彩色沥青 01-8		
1.3	彩色沥青 01-9		
1.4	挡土墙 01-11		
1.5	挡土墙 02-2		
1.6	挡土墙勾缝		
1.7	过路箱涵		
1.8	蓄水池20个		
1.9	拆除及清运工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	健身器材8套		
1.2	坐凳		
1.3	篮球架		
1.4	标识系统		
1.5	旅游路沿线乡村振兴展示牌		
1.6	景观廊架		
1.7	新建入口标识		
1.8	坐凳		
1.9	特色景墙		
1.10	栏杆		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	河道及排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	泄洪通道清淤		
1.2	毛石排水沟400*300		
1.3	毛石排水沟500*400		
1.4	车行路排水沟		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第6页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	绿化		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	路灯部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	长岭		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土罩面		
1.2	混凝土道路		
1.3	沙土停车场		
1.4	减速带		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	展示牌		
1.2	标识系统		
1.3	0.4米高挡墙		
1.4	2米高挡墙		
1.5	0.4-1.5米高挡墙		
1.6	3.2米高挡墙		
1.7	1.5-3.1米高挡墙		
1.8	路缘石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第8页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	泄洪通道清淤		
1.2	车行排水沟		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	路灯部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	黄山村		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土罩面		
1.2	混凝土道路		
1.3	标线		
1.4	台阶		
1.5	拆除及清运工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第10页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.1	金属栏杆		
1.2	展示牌		
1.3	标识系统		
1.4	1.5米高挡墙		
1.5	3米高挡墙		
1.6	挡墙修复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	河道及排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	泄洪通道清淤		
1.2	沉砂池		
1.3	车行排水沟		
1.4	5米高排水沟墙		
1.5	更换井盖、雨水篦子		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第11页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	停车场改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	路灯部分		
1.3	给水部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第12页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	黄山口		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土罩面		
1.2	混凝土道路		
1.3	台阶		
1.4	铺装		
1.5	拆除及清运工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观工程		
1	分部分项工程费		
1.1	金属栏杆		
1.2	石栏杆		
1.3	景墙坐凳		
1.4	展示牌		
1.5	标识系统		
1.6	0.4米高挡墙（搬运距离880m）		
1.7	0.4米高挡墙（搬运距离150m）		
1.8	0.6米高挡墙（搬运距离400m）		
1.9	2米高挡墙		
1.10	0.9-1.3米高挡墙（搬运距离300m）		
1.11	3米高挡墙（搬运距离280m）		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第13页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.12	2-2.7米高挡墙 (搬运距离280m)		
1.13	景观桥工程 (搬运距离300m)		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	毛石排水沟		
1.2	蓄水池30个		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第14页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	路灯部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	青山		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
1.1	新建石板路		
1.2	100x100x100厚芝麻灰马牙石		
1.3	沥青罩面		
1.4	沥青路面		
1.5	沥青路面 水电恢复		
1.6	翻建混凝土道路		
1.7	30厚碎拼铺装 244.25		
1.8	1.2m田间生产路		
1.9	散铺砾石		
1.10	矿物钢塑铺装		
1.11	150高石材台阶		
1.12	路沿石		
1.13	零星石材铺装		
1.14	标线		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第15页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	砌筑物		
1	分部分项工程费		
1.1	栏杆		
1.2	石栏杆		
1.3	坐凳		
1.4	坐凳 2		
1.5	特色种植池 37.4+5.8		
1.6	特色置石花坛		
1.7	挡土墙 3.5		
1.8	挡土墙0.5		
1.9	挡土墙0.6		
1.10	挡土墙1-1.4		
1.11	挡土墙1.5		
1.12	挡土墙 2		
1.13	挡土墙 2.65+2.8		
1.14	挡土墙 h;0.5 宽1m		
1.15	矮墙0.7		
1.16	当地块石		
1.17	竹篱笆及挡墙0.75m		
1.18	田家生产隔离栅2000m		
1.19	拆除及清运工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第16页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	河道及排水沟整治		
1	分部分项工程费		
1.1	泄洪通道清淤190m3		
1.2	沉砂池1个		
1.3	车行路排水沟		
1.4	新建毛石沉砂池1个		
1.5	新铺池底样式一5m2		
1.6	蓄水池50个		
1.7	河底		
1.8	150厚钢筋混凝土盖板		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	设施		
1	分部分项工程费		
1.1	观景平台logo1个		
1.2	青山古道标识3个		
1.3	车行桥22.4m2		
1.4	栈道一38m2		
1.5	栈道二39m2		
1.6	栈道三16m2		
1.7	架空平台217m2		
1.8	景墙一		
1.9	景墙二		
1.10	健身器材5套		
1.11	坐凳		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第17页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
1.12	立体钢板字16个		
1.13	青山村LOGO		
1.14	标识系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	边坡治理工程		
1	分部分项工程费		
1.1	支护		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木球		
1.3	灌木木本地被		
1.4	观赏草及草坪		
1.5	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第18页 共19页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
1.1	装配式卫生间		
1.2	涂料外墙 (外墙1)		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	管线整治		
1.2	给排水		
1.3	电气部分		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第19页 共19页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		雕龙嘴						
		道路工程						
		沥青罩面						
1	041001004001	铣刨路面	1.铣刨现状混凝土面层50厚	m2	176.5			
2	040203003001	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	176.5			
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料(AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	176.5			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	8.825			
		标线						
5	040205006001	标线	1.材料品种:停车位白色热熔漆划线(W=100) 2.工艺:热熔	m2	136.2			
		混凝土道路						
		混凝土罩面						
6	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	2825			
7	040203007001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	2825			
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	423.75			
		翻建混凝土道路						
9	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	3138			
10	040203007002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:22cm 3.含养护等	m2	3138			
11	040202011001	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:25cm	m2	3138			
12	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度≥93%	m2	3138			
13	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	8.322			
14	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	1255.2			
		景观工程						
		石栏杆						
15	010403006001	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面, 外露面为磨菇面; 3.详见详图	m3	381.7			
		花坛						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	29.1			
17	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	7.318			
18	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	21.566			
19	050201001001	素土夯实	1.素土夯实,压实度>93%	m2	30.8			
20	050402001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	3.08			
21	011702001001	砖基础	墙体材料种类、规格 M7.5水泥砂浆Mu10砖砌筑基础	m3	5.88			
22	040308003001	镶贴面层	1.20厚1:2水泥砂浆 2.550x200x40厚灰色仿古文化石	m2	50.4			
23	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:景墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	77			
		双层坐凳						
24	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	31.2			
25	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	14.12			
26	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	38.92			
27	050402001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	5.4			
28	010404001001	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	6			
29	050201001002	素土夯实	1.素土夯实	m2	60			
30	010403003001	石凳墙	1.石料种类、规格:本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	58.2			
31	050305006001	石坐凳	1.石材种类:200x100x50厚仿古青砖压顶 2.砂浆配合比:20厚1: 2	m3	4.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	050305006001	石坐凳	水泥砂浆	m3	4.8			
		标识系统						
32	05B001	标识系统	1.综合考虑:制作安装所有内容	项	1			
		景墙坐凳						
33	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	5.68			
34	040103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	4.4			
35	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	1.28			
36	050402001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	1.37			
37	010404001002	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.284			
38	050201001003	素土夯实	1.素土夯实	m2	2.88			
39	010403003002	石凳墙	1.石料种类、规格:本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5级水泥砂浆	m3	1.988			
40	050305006002	石坐凳	1.石材种类:200x100x50厚仿古青砖压顶 2.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m3	0.284			
41	05B002	白云仙居活力雕龙艺文化字	1.综合考虑:3厚镀锌钢板文化标语文字,字体华文新魏厚40,高350,棕色氟碳漆喷涂两遍	项	1			
		码头门洞桥架						
42	05B003	码头门洞桥架	1.综合考虑:挖土方艺术字及所有内容	项	1			
		展示牌						
43	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	3.67			
44	040103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	2.46			
45	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	1.21			
46	050201001004	素土夯实	1.素土夯实	m2	3.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25商砼	m3	0.9			
48	050402001004	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.31			
49	05B004	旅游路沿线乡村振兴展示牌	1.综合考虑:除混凝土基础以外所有内容,详见图纸	项	1			
		景观置石						
50	050301005001	点风景石	1.石料种类:景观置石,利用村内现状石头 2.石料规格、重量: 3.砂浆配合比:	t	180			
		文化标语						
51	05B005	码头北侧文化标语	1.综合考虑:制作安装等所有内容,详见图纸	项	1			
		墙面粉刷						
52	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.专用界面剂 3.底层厚度、砂浆配合比:50%破损处聚合物砂浆找平,附耐碱网格布15厚 4.抹面胶浆3mm	m2	332.575			
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:喷涂底层涂料(真石漆) 3.涂饰面层涂料(真石漆)二遍;	m2	332.575			
54	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙 2.铲除部位的截面尺寸: 铲除涂料、抹灰至砖层	m2	332.575			
55	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	6.6515			
		台阶矮墙及挡土墙						
56	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	96.06			
57	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	41.17			
58	040103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	40.65			
59	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	96.35			
60	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	23.59			
61	010403003003	石墙	1.石料种类、规格:MU30毛石 2.石表面加工要求:	m3	35.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010403003003	石墙	3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	35.72			
62	010403003004	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	52.06			
63	05B006	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	12.36			
64	05B007	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.55			
		拆除及清运工程						
65	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:台阶、路缘石等条石综合考虑含基础拆除 2.不装车	m	27.5			
66	041001007001	拆除墙体	1.结构形式: 现状砖墙, 含基础等综合考虑 2.强度等级: 以现场实际为主	m3	8			
67	041001007002	拆除墙体	1.结构形式: 现状石砌墙, 含基础等综合考虑 2.强度等级: 以现场实际为主	m3	144.3			
68	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:混凝土盖板 2.强度等级:综合考虑	m3	151.89			
69	05B008	拆除铸铁篦子		m	169.7			
70	05B009	拆除简易棚		m2	58.66			
71	05B010	拆除板房		m2	2			
72	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆	m	98.4			
73	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	351.132			
		路缘石						
74	050201001005	路沿石素混凝土基层	1.100厚C20素混凝土	m2	1.925			
75	050201001006	路沿石级配碎石基层	1.140厚级配碎石 2.素土夯实, 压实系数≥0.93	m2	1.93			
76	050201003001	路牙铺设	1.1000*150*150芝麻灰烧毛面平道牙 2.30厚1:3水泥砂浆	m	5.5			
		河道及排水沟整治						
		泄洪通道清淤						
77	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m; 2.装车、不装车:不装车	m3	282			
78	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	282			
		蓄水池						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第6页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	26.88			
80	040102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	11.52			
81	040103001006	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	23.4			
82	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种: 综合考虑 2.运距: 20km 3.含装车	m3	15			
83	040303001001	混凝土垫层	混凝土强度等级: C20	m3	7.68			
84	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸: 1000*1000 2.混凝土强度等级: C30	m3	7.28			
85	040305003001	浆砌块料	1.部位: 地上 2.材料品种、规格: M10 水泥砂浆砌筑 MU40 黄色河滩石, 粒径 200-250	m3	14.56			
86	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位: 综合考虑	t	0.288			
		沉砂池						
87	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	8.81			
88	040102002003	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	3.77			
89	040103001007	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	4.16			
90	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种: 综合考虑 2.运距: 20km 3.含装车	m3	8.42			
91	040305003002	浆砌块料	1.部位: 地上 2.材料品种、规格: 毛石 3.砂浆强度等级: M10	m3	4.056			
		更换井盖、雨水篦子						
92	040402016001	沟道盖板	1.材质: 铸铁篦子 2.规格尺寸: 450*750*40 3.强度等级: 加强型	m	178			
93	010512008001	沟盖板(成品定制)	1.单件体积: 综合考虑 2.安装高度: 综合考虑 3.混凝土强度等级: C40 4.综合考虑: 盖板的制作、安装(不含钢筋、模板费用)等费用	m3	114.54			
94	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: Φ 14	t	10.35			
95	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: HRB400 2.钢筋规格: Φ 12	t	4.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程						
96	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.符合设计要求及规范规定	m2	216			
97	050102001001	栽植乔木	1.种类:造型黑松; 2.胸径:>12m 3.株高、冠径:高度:高度>4m,冠幅3-3.5m; 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	1			
98	050102002001	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球; 2.高度:160cm; 3.冠幅:150-160m 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	1			
99	050102002002	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A; 2.高度:150cm; 3.冠幅:150-160m 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	2			
100	050102002003	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨B; 2.高度:130cm; 3.冠幅:130-140ccm,球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	4			
101	050102002004	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球; 2.高度:110-120cm; 3.冠幅:110-120cm,球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	1			
102	050102002005	栽植灌木	1.种类:火焰卫矛; 2.高度:120cm; 3.冠幅:120cm; 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第8页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	050102002005	栽植灌木	常,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	2			
103	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:淡竹 2.竹高:3.0-3.5m 3.养护期:1年 4.杆径 2.0cm,竹干挺拔, 带竹鞭;色泽翠绿杆高叶 茂;	m2	19			
104	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 砂 地柏; 2.株高: 30cm; 3.冠幅: 30cm 4.单位面积株数: 16 株 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	16			
105	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 胶 东卫矛; 2.株高: 30cm; 3.冠幅: 40cm 4.单位面积株数: 16 株 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	7			
106	050102007003	栽植色带	1.种类: 瓜子黄杨; 2.冠丛高: 高度40cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方 米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强 势、苗木新梢生长健 壮,叶片大小、颜色正 常,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	22			
107	050102007004	栽植色带	1.种类: 金叶大花六道 木; 2.冠丛高: 高度40cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方 米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强 势、苗木新梢生长健 壮,叶片大小、颜色正 常,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	5			
108	050102007005	栽植色带	1.种类: 矮生铺地柏; 2.冠丛高: 高度25cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方 米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强 势、苗木新梢生长健 壮,叶片大小、颜色正 常,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	050102008001	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:大 麻叶泽兰; 2.株高:50cm; 3.冠幅:40cm 4.单位面积株数:4盆/ 丛; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	1			
110	050102008002	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:矮 蒲苇; 2.株高:100cm; 3.冠幅:≥60cm 4.单位面积株数:3盆/ 丛; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	丛	2			
111	050102008003	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:羽 绒狼尾草; 2.株高:60cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ ㎡; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	2			
112	050102008004	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:细 叶芒; 2.株高:60cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ ㎡; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	14			
113	050102008005	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:拂 子茅; 2.株高:≥80cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ ㎡; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	6			
114	050102008006	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:墨 西哥鼠尾草; 2.株高:≥40cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ ㎡; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响;	m2	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第10页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	050102008006	栽植花卉	7.基肥:综合考虑;	m2	16			
115	050102008007	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:小兔子狼尾草; 2.株高:≥30cm; 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:36杯/m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	16			
116	050102008008	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲; 2.株高:≥25cm; 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:81杯/m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	16			
117	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式:黑麦草:高羊茅:草地早熟禾 2:4:4,满播、30克/m ² 3.养护期:1年; 4.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 5.基肥:综合考虑;	m2	110			
118	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土,适宜植物生长,基肥充足,不含建筑垃圾、杂草根、淤泥、碎石 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按设计要求 4.回填方式:机械回填	m3	64.8			
119	050102001002	移除乔木	1.种类:乔木 2.胸径:12cm 3.株高、冠径:高度:高度3m	株	1			
120	05B011	清理杂乱地被		m2	60			
121	05B012	清除竹子		m2	10			
122	05B013	竹林阻根板 高60cm, 1mm 厚不锈钢材料		m	14			
123	050201001007	砾石	1.5cm厚 φ 8-10深灰色砾石	m3	2.1			
		安装工程						
		管线整治						
124	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地	m	330			
125	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100, 厚度2mm 3.材质:不锈钢	m	136			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第11页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
126	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支撑架; 2.材质:镀锌型钢; 3.含配套固定件;	kg	144.2			
127	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	31.02			
128	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	16.027			
129	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	16.027			
130	010103001002	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	31.02			
131	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	16.027			
132	011101003001	拆除水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	24.2			
133	011101003002	水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	24.2			
134	030410001001	电线杆拆除	1.名称:电线杆 2.材质:混凝土 3.规格:高度12m以内	根	4			
135	030411004001	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型:单根线缆35mm2以内(2-5芯),含附着物清理、机械等)。	m	1300			
136	030408001001	电力电缆	1.名称:架空线缆入地 2.型号:35mm2以内,利旧	m	110			
		路灯部分						
137	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地	m	50			
138	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1KV	m	132.5			
139	030408006001	电力电缆头	1.名称:热缩 2.型号:10mm2以内 3.材质、类型: 4.安装部位:室外 5.电压等级(kv):1KV	个	54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第12页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030412004001	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带 (含灯带变压器) 2.规格、型号:10W 4.工作内容:灯具安 装、接线、调试等	m	16			
141	030412008001	路灯	1.名称:太阳能路灯, LED光源,55W 2.灯杆的材质及高度:压 铸铝,壁厚不低于 3mm,高度4米 3.附件配置:蓄电池容量 不低于3.5KW,太阳能 板150W 4.基础形式、浇筑材质: C15素混凝土垫层,C25 钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规 格:40X40X4接地角钢, L=1500 6.铁构件规格:法兰盘 330x330x8,	套	27			
142	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	14			
143	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	2			
144	010103001003	回填方	1.密实度要求:符合设计 要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设 计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	2			
145	010103001004	回填方	1.密实度要求:符合设计 要求 2.填方材料品种:原土回 填 3.填方粒径要求:符合设 计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	14			
146	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方 垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
147	030409002001	接地母线	1.名称:接地 2.材质:扁铁 3.规格:-40*4 4.安装部位:沟槽内	m	4			
148	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合内容:调试,编制 调试报告	系统	1			
		返岭						
		道路工程						
		沥青罩面						
149	041001004002	铣刨路面	1.铣刨现状混凝土面层 50厚	m2	1800			
150	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	90			
151	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集 配沥青混合料 (AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	1800			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第13页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	040203003002	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	1800			
153	040205006002	标线	1.材料品种:停车位白色热熔漆划线(W=100) 2.工艺:热熔	m2	60			
		沥青路面						
154	041001001003	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:综合考虑	m2	1115			
155	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	390.25			
156	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围:详见图纸	m2	1115			
157	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.150厚水泥稳定碎石	m2	1115			
158	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.厚度:18cm	m2	1115			
159	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料(AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	1115			
160	040203003003	透层	1.材料品种:沥青油 2.喷油量:1.0L/m2	m2	1115			
		老旧石板铺装						
161	040202001003	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实,夯实度≥93%	m2	160.2			
162	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:150	m3	24.03			
163	040203007003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	160.2			
164	040204002001	人行道块料铺设	1.600x300x100老旧石板铺装 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	160.2			
		新建人行道烧结砖						
165	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:150	m3	30.96			
166	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:100厚C20混凝土 2.厚度:100	m3	20.64			
167	050201001008	园路	1.素土夯实,夯实度>93% 2.路面厚度、宽度、材料种类:200x100x50厚烧结砖 3.砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m2	206.4			
		新建人行道立缘石 131.4m						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第14页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
168	050201003002	路牙铺设	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:1000*150*200 3.砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m	131.4			
		新建人行道平缘石 82.2m						
169	050201003003	路牙铺设	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:1000*150*200 3.砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m	212			
		沥青罩面 372.3						
170	041001004003	铣刨路面	1.铣刨现状混凝土面层 50厚	m2	372.3			
171	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	18.615			
172	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料 (AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	372.3			
173	040203003004	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	372.3			
		园路工程 老旧石板						
174	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:150	m3	24.03			
175	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:100厚C20混凝土 2.厚度:100	m3	16.02			
176	050201001009	园路	1.素土夯实,夯实度>93% 2.路面厚度、宽度、材料种类:600x300x100老旧石板铺装 3.砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m2	160.2			
		园路工程 30厚芝麻灰火烧面花岗岩						
177	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:150	m3	0.3			
178	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:100厚C20混凝土 2.厚度:100	m3	0.2			
179	050201001010	园路	1.素土夯实,夯实度>93% 2.路面厚度、宽度、材料种类:30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚干硬性水泥砂浆	m2	2			
		100x100x100厚芝麻灰马牙石						
180	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	42.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第15页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
181	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	6.33			
182	040305001008	垫层	1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:150	m3	6.33			
183	040203007004	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	42.2			
184	040204002002	人行道块料铺设	1.100x100x100厚芝麻灰马牙石,表面及四个角做圆角打磨做旧处理, 2.形成面包面形状马牙石间的缝隙用1:1水泥砂浆灌凹缝,缝宽15mm 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	42.2			
		拆除						
185	041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	605.6333			
186	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	181.69			
		构筑物						
		篮球场围网 192m2						
187	04B001	篮球场围网		m2	192			
		彩色沥青 01-8						
188	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围:详见图纸	m2	80			
189	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.150厚水泥稳定碎石	m2	80			
190	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.厚度:18cm	m2	80			
191	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚彩色沥青面层 2.厚度:5cm	m2	80			
192	040203003005	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	176.5			
		彩色沥青 01-9						
193	040202001005	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围:详见图纸	m2	434			
194	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚彩色沥青面层 2.厚度:5cm	m2	434			
195	040203003006	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	176.5			
		挡土墙 01-11						
196	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	7.392			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第16页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
197	040102002004	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	3.168			
198	040103001008	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	4.8			
199	040103002019	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	5.04			
200	010403001002	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	5.76			
201	010403003005	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	2.88			
202	010403003006	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	1			
203	04B002	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	3.6			
204	04B003	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.55			
		挡土墙 02-2						
205	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	236.215			
206	040102002005	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	101.235			
207	040103001009	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	61.3			
208	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	266.97			
209	010403001003	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	276.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第17页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
210	010403003007	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	119.93			
211	010403003008	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	155.55			
212	04B004	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	3.6			
213	04B005	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.55			
214	04B006	人工搬运费 50m		t	223.2			
		挡土墙勾缝						
215	011201003001	墙面勾缝	1、原毛石墙面除垢、 M10水泥砂浆勾缝。	m2	8.4			
		过路箱涵						
216	040303001002	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	7.32			
217	040306003001	箱涵底板	1.混凝土强度等级:C40	m3	13.22			
218	040306004001	箱涵侧墙	1.混凝土强度等级:C40	m3	42.91			
219	040306005001	箱涵顶板	1.混凝土强度等级:C40	m3	13.22			
220	040901002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:直径12	t	0.279			
221	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:直径14	t	0.046			
222	040901002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:直径16	t	0.05			
223	040901002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:直径18	t	11.578			
		蓄水池20个						
224	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	45.486			
225	040102002006	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	19.494			
226	040103001010	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	50.02			
227	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	7.46			
228	040303001003	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	7.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第18页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:1000*1000 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.28			
230	040305003003	浆砌块料	1.部位:地上 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5 4.泄水孔材料品种、规格:镀锌钢管100,间距3米 5.滤水层要求:5CM碎石层 6.沉降缝要求:20米间距	m3	14.56			
231	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.288			
		拆除及清运工程						
232	041001007003	拆除墙体	1.结构形式:现状砖墙,含基础等综合考虑 2.强度等级:以现场实际为主	m3	8			
233	041001007004	拆除墙体	1.结构形式:现状石砌墙,含基础等综合考虑 2.强度等级:以现场实际为主	m3	542.7			
234	041001008002	拆除混凝土结构	1.结构形式:混凝土盖板 2.强度等级:综合考虑	m3	20			
235	04B007	拆除铸铁篦子		m	20			
236	040103002022	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	562.7			
		景观工程						
		健身器材8套						
237	05B015	健身器材		套	8			
		坐凳						
238	050305006003	石坐凳	1.石材种类:2000*500*450mm; 2..砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	个	10			
		篮球架						
239	05B016	篮球架		个	1			
		标识系统						
240	05B017	标识系统		个	1			
		旅游路沿线乡村振兴展示牌						
241	05B018	旅游路沿线乡村振兴展示牌		个	1			
		景观廊架						
242	05B019	围网廊架	1.综合考虑:挖土方艺术字及所有内容	m2	9			
		新建入口标识						
243	05B020	新建入口标识		个	1			
		坐凳						
244	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	12.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第19页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
245	040102002007	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	5.4			
246	040103001011	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	9			
247	040103002023	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	11.1			
248	040303001004	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	1.75			
249	040305001009	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	2.25			
250	010403001004	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	5			
251	010403003009	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	5.63			
252	040303016001	压顶	1.混凝土压顶	m3	1.475			
253	050305006004	防腐木凳面		m2	11.07			
		特色景墙						
254	05B021	特色景墙	长22m,高1.65m	项	1			
		栏杆						
255	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (h=1.1m)	1.扶手材料种类、规格: 1.5厚镀锌钢板异型加工扶手 2.栏杆材料种类、规格: 镀锌钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色: 镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	42.7			
		河道及排水沟整治						
		泄洪通道清淤						
256	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m; 人工挖淤泥 2.装车、不装车:不装车	m3	490			
257	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	490			
258	040504005001	预制混凝土井筒	1.井筒规格:	m	1			
		毛石排水沟 400*300						
259	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:反铲挖掘机 3.装车、不装车:	m3	54.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第20页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	040102002008	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:反铲挖掘机 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	23.49			
261	040103001012	回填方	1.填方部位:底 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:场内土方调配	m3	20.88			
262	040103002025	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	77.78			
263	040201022003	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*300 2.毛石	m3	15.66			
264	040201022004	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*300 2.毛石基础	m3	31.32			
		毛石排水沟 500*400						
265	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:反铲挖掘机 3.装车、不装车:	m3	13.33			
266	040102002009	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:反铲挖掘机 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	5.71			
267	040103001013	回填方	1.填方部位:底 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:场内土方调配	m3	4.93			
268	040103002026	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	19.08			
269	040201022005	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*300 2.毛石	m3	4.08			
270	040201022006	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*300 2.毛石基础	m3	6.63			
		车行路排水沟						
271	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:反铲挖掘机 3.装车、不装车:	m3	9.32			
272	040102002010	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:反铲挖掘机 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	4			
273	040103001014	回填方	1.填方部位:底 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:场内土方调配	m3	3.04			
274	040103002027	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	13.81			
275	040303001005	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	2.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第21页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
276	040201022007	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
277	040308001001	水泥砂浆抹面	1.20厚1:2防水砂浆抹面	m2	36.8			
278	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.234			
279	040402016002	沟道盖板	1.材质:铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	178			
		绿化工程						
		绿化						
280	050101001001	砍伐乔木	树干胸径:6	株	2			
281	050101003001	砍挖灌木丛及根	丛高或蓬径:杂乱地被	m2	20			
282	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨; 2.株高: 40cm, 蓬径: 25cm; 3.单位面积株数: 密植,修剪后规格,25株/平方米枝叶互搭 4.养护期: 一年; 5.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 6.基肥: 综合考虑;	m2	50			
283	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 小叶扶芳藤; 2.株高: 40cm, 蓬径: 20cm; 3.单位面积株数: 密植,修剪后规格,25株/平方米枝叶互搭 4.养护期: 一年; 5.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 6.基肥: 综合考虑;	m2	190			
284	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:细叶麦冬; 2.株高: 多年生,每株不少于3芽 3.单位面积株数: 分栽间距不大于5cm,密植不裸土; 4.养护期: 两年; 5.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 6.基肥: 综合考虑;	m2	59			
285	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:落新妇; 2.株高: 多年生,每株不少于3芽 3.单位面积株数: 分栽间距不大于5cm,密植不裸土; 4.养护期: 两年; 5.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%,病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 6.基肥: 综合考虑;	m2	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第22页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
286	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒; 2.株高: 多年生,每株不少于3芽 3.单位面积株数: 分栽间距不大于5cm,密植不裸土; 4.养护期: 两年; 5.养护标准: 植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 6.基肥: 综合考虑;	m2	14			
287	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:络石 2.地径: 3.单位长度株数: 4.养护期:一年	株	20			
288	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距:	m3	100			
		安装工程						
		管线整治						
289	030410001002	路灯拆除	1.名称:路灯(含路杆、路灯基础、预埋件等全部内容)	根	7			
290	030411004002	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型: 单根线缆35mm2以内 (2-5芯),含附着物清理、机械等)。	m	700			
291	040805001001	迁移电线杆	1.名称:电线杆(含基础、预埋件等全部内容)	套	1			
		路灯部分						
292	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地	m	50			
293	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1KV	m	132.5			
294	030408006002	电力电缆头	1.名称:干包 2.型号:10mm2以内 3.材质、类型: 4.安装部位:室外 5.电压等级(kv):1KV	个	54			
295	030412004002	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带(含灯带变压器) 2.规格、型号:10W 4.工作内容: 灯具安装、接线、调试等	m	16			
296	030412008002	路灯	1.名称:太阳能路灯,LED光源, 55W 2.灯杆的材质及高度:压铸铝, 壁厚不低于3mm, 高度4米 3.附件配置:蓄电池容量不低于3.5KW, 太阳能板150W 4.基础形式、浇筑材质: C15素混凝土垫层, C25钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规格:40X40X4接地角钢, L=1500	套	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第23页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
296	030412008002	路灯	6.铁构件规格:法兰盘330x330x8,	套	27			
297	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	14			
298	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	2			
299	010103001005	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	2			
300	010103001006	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	14			
301	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
302	030409002002	接地母线	1.名称:接地 2.材质:扁铁 3.规格:-40*4 4.安装部位:沟槽内	m	4			
303	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合内容:调试,编制调试报告	系统	1			
		长岭						
		道路工程						
		混凝土罩面						
304	041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	583			
305	040203007005	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	583			
306	040103002028	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	87.45			
		混凝土道路						
307	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm	m2	1031.3			
308	040203007006	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:22cm 3.含养护等	m2	1031.3			
309	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	2.735			
310	040202011002	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:25cm	m2	1031.3			
311	040202001006	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实,夯实度≥93%	m2	1031.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第24页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
312	040103002029	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	484.711			
		沙土停车场						
313	040103002030	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	107.68			
314	040202001007	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	269.2			
315	040202011003	级配砂石	1.石料规格:300厚天然级 配砂石垫层	m2	269.2			
316	040202014001	黄土粗砂	1.配合比:综合考虑 2.厚度:100厚黄土粗砂,与 黏土砖末、细炉渣混合 料碾压	m2	269.2			
		减速带						
317	04B008	成品橡胶减速带	规格: 350*50mm	m	10.4			
		景观工程						
		展示牌						
318	05B022	旅游路沿线乡村振兴展示牌	1.综合考虑: 除混凝土 基础以外所有内容, 详 见图纸	项	1			
		标识系统						
319	05B023	标识系统	1.综合考虑: 制作安装 所有内容	项	1			
		0.4米高挡墙						
320	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	149.24			
321	040102002011	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	63.96			
322	040103001015	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计 要求 4.填方来源、运距:现场	m3	110.7			
323	040103002031	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	102.5			
324	010403001005	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	86.1			
325	010403003010	石墙	1.石料种类、规格: 本地 黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	49.2			
		2米高挡墙						
326	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑	m3	35.553			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第25页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
326	040101002016	挖沟槽土方	3.不含装车	m3	35.553			
327	040102002012	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	15.237			
328	040103001016	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	23.39			
329	040103002032	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	27.4			
330	010403001006	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	27.444			
331	010403003011	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	17.54			
332	010403003012	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	12.24			
333	05B024	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	5.8			
334	05B025	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.26			
		0.4-1.5米高挡 墙						
335	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	39.9			
336	040102002013	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	17.1			
337	040103001017	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计 要求 4.填方来源、运距:现场	m3	33			
338	040103002033	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	24			
339	010403001007	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	25.2			
340	010403003013	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求:	m3	15.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第26页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
340	010403003013	石墙	3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M10级水泥砂浆	m3	15.75			
341	010403003014	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	9			
342	05B026	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	7.5			
343	05B027	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.45			
		3.2米高挡墙						
344	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	58.464			
345	040102002014	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	25.056			
346	040103001018	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	33.48			
347	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	50.04			
348	010403001008	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑	m3	52.89			
349	010403003015	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M10级水泥砂浆	m3	75.06			
350	010403003016	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	21.6			
351	05B028	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	14.4			
352	05B029	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.162			
		1.5-3.1米高挡墙						
353	040101002019	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	29.365			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第27页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
354	040102002015	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	125.85			
355	040103001019	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	18.078			
356	040103002035	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	23.87			
357	010403001009	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑	m3	23.87			
358	010403003017	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M10级水泥砂浆	m3	19.05			
359	010403003018	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	11.52			
360	05B030	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	4.8			
361	05B031	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.216			
		路缘石						
362	050201001011	路沿石素混凝土基层	1.100厚C20素混凝土	m2	7			
363	050201003004	路牙铺设	1.新建1000x150x200芝麻灰火烧面路缘石转弯处 外弧长600 2.30厚1:3水泥砂浆	m	14.5			
364	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质:台阶、路缘石等 条石综合考虑含基础拆除 2.不装车	m	20			
365	050201003005	路牙铺设【利旧】	1.新建1000x150x200芝麻灰火烧面路缘石转弯处 外弧长600 2.30厚1:3水泥砂浆	m	20			
		排水沟整治						
		泄洪通道清淤						
366	040101005003	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m;人工挖淤泥 2.装车、不装车:不装车	m3	153			
367	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	153			
		车行排水沟						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第28页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
368	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	5.775			
369	040102002016	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.不装车 5.场内运距:	m3	2.475			
370	040103001020	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	6.954			
371	040103002037	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	1.57			
372	040303001006	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.715			
373	040201022008	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.794			
374	040402016003	沟道盖板	1.材质:铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	16.25			
375	040308001002	水泥砂浆抹面	1.20厚1:2防水砂浆抹面	m2	237.36			
376	040901001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.3427			
		绿化工程						
377	050101010002	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.符合设计要求及规范规定	m2	216			
378	050102002006	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A; 2.高度:150cm; 3.冠幅:150-160m 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	3			
379	050102002007	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨B; 2.高度:130cm; 3.冠幅:130-140ccm,球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	5			
380	050102002008	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球; 2.高度:110cm; 3.冠幅:110-120cm,球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第29页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
381	050102002009	栽植灌木	1.种类:银姬小蜡; 2.高度: 110cm; 3.冠幅: 110-120cm, 球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	株	1			
382	050102002010	栽植灌木	1.种类:大花醉鱼草; 2.高度: 120cm; 3.冠幅: 100cm, 球型 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	株	2			
383	050102007008	栽植色带	1.种类: 胶东卫矛; 2.冠丛高: 高度60cm; 3.冠幅,30cm ,25株/平方米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	4			
384	050102007009	栽植色带	1.种类: 瓜子黄杨; 2.冠丛高: 高度40cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	23			
385	050102007010	栽植色带	1.种类: 红叶石楠; 2.冠丛高: 高度60cm; 3.冠幅,30cm ,25株/平方米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	9			
386	050102007011	栽植色带	1.种类: 迷迭香; 2.冠丛高: 高度40cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第30页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
387	050102007012	栽植色带	1.种类:穗花牡荆; 2.冠丛高:高度40cm; 3.冠幅,25cm,25株/平方米 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	8			
388	050102007013	栽植色带	1.种类:大吴风草; 2.冠丛高:高度40cm; 3.冠幅,25cm,25株/平方米 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准:生长强势、苗木新梢生长健壮,叶片大小、颜色正常,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	3			
389	050102008012	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:蒲苇; 2.株高:100cm; 3.冠幅:≥60cm 4.单位面积株数:3盆/丛 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	丛	8			
390	050102008013	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:细叶芒; 2.株高:60cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:36杯/m² 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	2			
391	050102008014	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:晨光芒; 2.株高:60cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:36杯/m² 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	1			
392	050102008015	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:卡尔拂子茅; 2.株高:≥0.8m; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:36杯/m² 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响;	m2	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第31页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
392	050102008015	栽植花卉	7.基肥:综合考虑;	m2	5			
393	050102008016	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:羽 绒狼尾草; 2.株高:60cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	2			
394	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高: 3.冠幅: 4.单位面积株数:36杯/ m ² ,120杯容器苗 5.养护期:一年 6.高度为修剪后,冠形 饱满,枝条密实,冠面 密度>80%,满足设计要 求	m2	12			
395	050102008018	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:卡 尔拂子茅; 2.株高:≥80cm; 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:25杯/ m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	5			
396	050102008019	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:小 兔子狼尾草; 2.株高:≥30cm; 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:36杯/ m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	14			
397	050102008020	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:金 叶石菖蒲; 2.株高:≥25cm; 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:81杯/ m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	2			
398	050102008021	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:花 叶蔓长春; 2.株高:≥40cm; 3.冠幅:≥20cm 4.单位面积株数:25杯/ m ² ; 5.养护期:1年; 6.养护标准:植物整 齐,覆盖率达到100%, 病虫害控制及时,对植 物景观无影响; 7.基肥:综合考虑;	m2	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第32页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
399	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式: 3.养护期:1年; 4.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 5.基肥:综合考虑;	m2	36			
400	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:佛甲草 2.铺种方式: 3.养护期:1年; 4.养护标准:植物整齐,覆盖率达到100%,病虫害控制及时,对植物景观无影响; 5.基肥:综合考虑;	m2	4			
401	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土,适宜植物生长,基肥充足,不含建筑垃圾、杂草根、淤泥、碎石 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按设计要求 4.回填方式:机械回填	m3	80			
402	050102001003	移除乔木	1.种类:乔木 2.胸径:10-20cm 3.株高、冠径:高度:高度2.5-5.5m	株	1			
403	05B032	清理杂乱地被		m2	50			
		安装工程						
		管线整治						
404	030411004003	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型:单根线缆 35mm2以内(2-5芯),含附着物清理、机械等)。	m	300			
		路灯部分						
405	030412008003	路灯	1.名称:太阳能路灯,LED光源,55W 2.灯杆的材质及高度:压铸铝,壁厚不低于3mm,高度4米 3.附件配置:蓄电池容量不低于3.5KW,太阳能板150W 4.基础形式、浇筑材质:C15素混凝土垫层,C25钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规格:40X40X4接地角钢,L=1500 6.铁构件规格:法兰盘330x330x8,	套	19			
406	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	9.7755			
407	010103001007	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	9.78			
		黄山村						
		道路工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第33页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土罩面						
408	041001001008	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	453			
409	040203007007	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	453			
410	040103002038	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	67.95			
		混凝土道路						
411	041001001009	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm	m2	2035			
412	040203007008	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:22cm 3.含养护等	m2	2035			
413	040901001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	5.397			
414	040202011004	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:25cm	m2	2035			
415	040202001008	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	2035			
416	040103002039	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	573			
		标线						
417	040205006003	标线	1.材料品种:停车位白色 热熔漆划线(W=100) 2.工艺:热熔	m2	240			
		台阶						
418	050301008001	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:1160x400x150灰色系粗点花台阶石正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.台阶坡度: 3.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.81			
419	040202011005	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	3.65			
420	040303002002	混凝土基础(台阶)	1.混凝土强度等级:C20商砼	m2	2.81			
		拆除及清运工程						
421	041001007005	拆除墙体	1.结构形式:现状砖墙、台阶等含基础综合考虑 2.强度等级:以现场实际为主	m3	1			
422	041001007006	拆除墙体	1.结构形式:现状石砌墙, 含基础等综合考虑 2.强度等级:以现场实际为主	m3	575			
423	040103002040	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	575			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第34页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		景观工程						
		金属栏杆						
424	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(h=1.2m)	1.扶手材料种类、规格:3厚镀锌钢板异型加工扶手 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	260			
425	011609001002	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度: 2.栏杆、栏板种类:	m	260			
		展示牌						
426	05B034	旅游路沿线乡村振兴展示牌	1.综合考虑:除混凝土基础以外所有内容,详见图纸	项	1			
		标识系统						
427	05B035	标识系统	1.综合考虑:制作安装所有内容	项	1			
		1.5米高挡墙						
428	040101002021	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	239.4			
429	040102002017	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	102.6			
430	040103001021	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	232.2			
431	040103002041	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	109.8			
432	010403001010	石基础	1.石料种类、规格:MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	109.8			
433	010403003019	石墙	1.石料种类、规格:MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比:M10级水泥砂浆	m3	51.75			
434	010403003020	石墙	1.石料种类、规格:本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5级水泥砂浆	m3	54			
435	05B036	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	45			
436	05B037	碎石反滤层	300~400g/m2土工布,1-4mm砂砾或石屑,20mm粗砾或碎石	m3	2.03			
		3米高挡墙						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第35页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
437	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	227.36			
438	040102002018	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	97.44			
439	040103001022	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	130.2			
440	040103002042	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	194.6			
441	010403001011	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	194.6			
442	010403003021	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	210			
443	010403003022	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	84			
444	05B038	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	84			
445	05B039	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	3.78			
		挡墙修复						
446	010403003023	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	8.75			
447	05B040	人工搬运费 200m		t	14.325			
		河道及排水沟 整治						
		泄洪通道清淤						
448	040101005004	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m;人工挖淤 泥 2.装车、不装车:不装车	m3	289.2			
449	040103002043	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	289.2			
450	040504005002	预制混凝土井 筒	1.井筒规格:	m	1			
		沉砂池						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第36页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
451	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	17.62			
452	040102002019	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	7.54			
453	040103001023	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	8.32			
454	040103002044	余方弃置	1.废弃料品种: 综合考虑 2.运距: 20km 3.含装车	m3	16.84			
455	040305003004	浆砌块料	1.部位: 地上 2.材料品种、规格: 毛石 3.砂浆强度等级: M10	m3	8.112			
		车行排水沟						
456	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	67.1832			
457	040102002020	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.不装车 5.场内运距:	m3	28.7928			
458	040103001024	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	32.376			
459	040103002045	余方弃置	1.废弃料品种: 综合考虑 2.运距: 20km 3.含装车	m3	63.596			
460	040303001007	混凝土垫层	混凝土强度等级: C20	m3	10.84			
461	040201022009	排水沟、截水沟	1.断面尺寸: 400*400 2.混凝土强度等级: C30	m3	19.2			
462	040402016004	沟道盖板	1.材质: 铸铁篦子 2.规格尺寸: 450*750*40 3.强度等级: 加强型	m	129			
463	040308001003	水泥砂浆抹面	1.20厚1:2防水砂浆抹面	m2	237.36			
464	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位: 综合考虑	t	1.509			
		5米高排水沟墙						
465	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	157.85			
466	040102002021	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	67.65			
467	040103001025	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求	m3	20.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第37页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
467	040103001025	回填方	4.填方来源、运距:现场	m3	20.75			
468	040103002046	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	20.75			
469	010403001012	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	204.75			
470	010403003024	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	493.75			
471	04B009	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	45			
472	04B010	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	2.025			
		更换井盖、雨 水篦子						
473	040402016005	沟道盖板	1.材质:更换铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	32			
		绿化工程						
474	050101010003	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.符合设计要求及规范 规定	m2	355			
475	050102008022	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:大 叶胡颓子; 2.株高: 40cm; 3.冠幅: 25cm 4.单位面积株数: 25 杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整 齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植 物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	14			
476	050102008023	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 迎 春; 2.株高: 40cm; 3.冠幅: 30cm 4.单位面积株数: 16杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整 齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植 物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	6			
477	050102008024	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 细 叶芒; 2.株高: 60cm; 3.冠幅: ≥ 30cm 4.单位面积株数: 25 杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整 齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植 物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第38页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
478	050102001004	移除乔木	1.种类:乔木 2.胸径: 3.株高、冠径:高度:高度1.4m	株	1			
479	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土,适宜植物生长,基肥充足,不含建筑垃圾、杂草根、淤泥、碎石 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按设计要求 4.回填方式:机械回填	m3	60			
480	05B041	野花组合	播撒草籽,主要用于林下、墙下等光照不足区域,麦冬:二月兰:紫花地丁、结缕草:蓝花矢车菊:虞美人:金鸡菊等	m2	300			
481	05B042	野花组合	播撒草籽,主要用于林下、墙下等光照不足区域,麦冬:二月兰:紫花地丁、结缕草:蓝花矢车菊:虞美人:金鸡菊等	m2	300			
		停车场改造						
482	011607002001	防水层拆除	防水层种类:综合考虑	m2	2293			
483	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚防水卷材 2.防水层数:1	m2	2293			
484	010507002001	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30	m2	2293			
485	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	14.43			
486	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12	t	0.888			
487	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400 φ8 2.部位:综合考虑	t	0.514			
488	011003001001	隔离层	1.隔离层部位: 2.隔离层材料品种: 3.隔离层做法:隔离层:10厚1:4石灰砂浆 4.粘贴材料种类:	m2	2293			
489	010404001003	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:30厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土2%找坡层	m3	687.9			
490	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋14钢筋	根	887			
491	010507005001	扶手、压顶	1.断面尺寸:250*250mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	16.25			
492	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆找平,耐碱网格布15厚 3.抹面胶浆3mm	m2	195			
493	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:	m3	343.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第39页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
493	011602001001	混凝土构件拆除	3.构件表面的附着物种类;	m3	343.95			
494	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:喷涂底层涂料(真石漆) 3.涂饰面层涂料(真石漆)二遍;	m2	195			
495	040103002047	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	343.95			
		安装工程						
		管线整治						
496	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地	m	168			
497	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200*100,厚度2mm 3.材质:不锈钢	m	131			
498	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支撑架; 2.材质:镀锌型钢; 3.含配套固定件;	kg	144			
499	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	16.05			
500	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	7.896			
501	010103001008	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	7.9			
502	010103001009	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	16.05			
503	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	7.9			
504	011101003003	拆除水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	56			
505	011101003004	水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	56			
506	030410001003	电线杆拆除	1.名称:电线杆 2.材质:混凝土 3.规格:高度12m以内	根	5			
507	030411004004	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型:单根线缆 35mm2以内(2-5芯),	m	1020			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第40页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
507	030411004004	配线	含附着物清理、机械等)。	m	1020			
508	030408001004	电力电缆	1.名称:架空线缆入地 2.型号:35mm2以内, 利旧	m	56			
		路灯部分						
509	030412008004	路灯	1.名称:太阳能路灯, LED光源, 55W 2.灯杆的材质及高度:压铸铝, 壁厚不低于3mm, 高度4米 3.附件配置:蓄电池容量不低于3.5KW, 太阳能板150W 4.基础形式、浇筑材质:C15素混凝土垫层, C25钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规格:40X40X4接地角钢, L=1500 6.铁构件规格:法兰盘330x330x8,	套	27			
510	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	13.8915			
511	010103001010	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	13.89			
		给水部分						
512	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE50 4.连接形式:熔接 5.含水压试验及水冲洗、消毒冲洗等	m	200			
513	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:熔接	个	1			
514	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	56			
515	010101003012	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	8			
516	010103001011	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	8			
517	010103001012	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第41页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
518	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	8			
519	040504002001	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:水表井 2.混凝土强度等级:详见图集07MS101-2-135	座	1			
		黄山口						
		道路工程						
		混凝土罩面						
520	040203007009	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	467.8			
521	041001001010	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	467.8			
522	040103002048	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	70.17			
523	04B011	人工搬运费 500m		t	197.454			
		混凝土道路						
524	041001001011	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm	m2	636			
525	040203007010	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:22cm 3.含养护等	m2	636			
526	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	1.92			
527	040202011006	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:25cm	m2	636			
528	040202001009	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实,夯实度 ≥93%	m2	636			
529	040103002049	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	190.8			
530	04B012	人工搬运费 500m		t	852			
		台阶						
531	041001001012	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm	m2	153			
532	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:台阶 2.饰面材料种类:方整石、条石等台阶 3.综合考虑台阶基层拆除	m3	7			
533	040303002003	混凝土基础 (台阶)	1.混凝土强度等级:C20商砼	m2	133			
534	050301008002	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:1200/1000/500x400/450x150 灰色系老旧石板台阶石正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.台阶坡度: 3.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	133			
535	040202011007	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	146.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第42页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
536	040103002050	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	52.9			
537	04B013	人工搬运费 500m		t	179.446			
		铺装						
538	040202001010	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	66.4			
539	040305001010	垫层	1.材料品种、规格:级配 砂石 2.厚度:150	m3	9.96			
540	040203007011	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混 凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	66.4			
541	040204002003	人行道块料铺 设	1.600x300x50厚芝麻灰粗 点花面花岗岩,细砂扫缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂 浆找平层	m2	66.4			
542	04B014	人工搬运费 300m		t	54.075			
		拆除及清运工 程						
543	041001007007	拆除墙体	1.结构形式:现状砖 墙、台阶等含基础综合 考虑 2.强度等级:以现场实 际为主	m3	3			
544	041001007008	拆除墙体	1.结构形式:现状石砌 墙,含基础等综合考虑 2.强度等级:以现场实 际为主	m3	241.6			
545	040103002051	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	244.6			
546	011611005001	其他金属构件 拆除	1.构件名称:现状铁皮围 挡 2.拆除构件的规格尺寸:	m	67			
547	04B015	人工搬运费 300m		t	356			
		景观工程						
		金属栏杆						
548	011503001003	金属扶手、栏 杆、栏板 (h=0.8m)	1.扶手材料种类、规 格:1.5厚镀锌钢板异型 加工扶手 2.栏杆材料种类、规 格:镀锌钢管 3.栏板材料种类、规 格、颜色:镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	248			
		石栏杆						
549	010403006002	石栏杆	1.石料种类、规格:花岗 岩 2.石表面加工要求:花岗 岩芝麻灰荒平面栏杆 3.详见详图	m	15			
		景墙坐凳						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第43页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
550	05B044	成品座椅	1.综合考虑:成品甲方选型。数量:10个。尺寸:2mx0.5mx0.45m	套	10			
		展示牌						
551	05B045	旅游路沿线乡村振兴展示牌	1.综合考虑:除混凝土基础以外所有内容,详见图纸	项	1			
		标识系统						
552	05B046	标识系统	1.综合考虑:制作安装所有内容	项	1			
		0.4米高挡墙(搬运距离880m)						
553	040101002026	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	184.912			
554	040102002022	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	79.248			
555	040103001026	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	140.16			
556	040103002052	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	124			
557	010403001013	石基础	1.石料种类、规格:MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	103.68			
558	010403003025	石墙	1.石料种类、规格:本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5级水泥砂浆	m3	60.9			
559	05B047	人工搬运费880m		t	354.639			
		0.4米高挡墙(搬运距离150m)						
560	040101002027	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	36.4			
561	040102002023	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	15.6			
562	040103001027	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	24			
563	040103002053	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第44页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
564	010403001014	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	24			
565	010403003026	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	12			
566	05B048	人工搬运费 150m		t	78.411			
		0.6米高挡墙 (搬运距离 400m)						
567	040101002028	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	291.2			
568	040102002024	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	124.8			
569	040103001028	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设 计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	248			
570	040103002054	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	168			
571	010403001015	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	168			
572	010403003027	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	128			
573	05B049	人工搬运费 400m		t	626.076			
		2米高挡墙						
574	040101002029	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	39.914			
575	040102002025	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	17.106			
576	040103001029	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设 计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	26.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第45页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
577	040103002055	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	30.6			
578	010403001016	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	30.6			
579	010403003028	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	13.5			
580	010403003029	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	13.5			
581	05B050	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	5.65			
582	05B051	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.29			
		0.9-1.3米高挡 墙(搬运距离 300m)						
583	040101002030	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	46.55			
584	040102002026	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	19.95			
585	040103001030	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设 计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	38.5			
586	040103002056	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	28			
587	010403001017	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	28			
588	010403003030	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	7.875			
589	010403003031	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	10.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第46页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
590	05B052	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	8.75			
591	05B053	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.483			
592	05B054	人工搬运费 300m		t	113.46			
		3米高挡墙 (搬运距离 280m)						
593	040101002031	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	11.368			
594	040102002027	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	4.872			
595	040103001031	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计 要求 4.填方来源、运距:现场	m3	6.51			
596	040103002057	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	9.73			
597	010403001018	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌筑	m3	9.73			
598	010403003032	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M10级水泥砂浆	m3	14.7			
599	010403003033	石墙	1.石料种类、规格: 本 地黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合 比: M7.5级水泥砂浆	m3	4.2			
600	05B055	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	2			
601	05B056	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.06			
602	05B057	人工搬运费 280m		t	65.76			
		2-2.7米高挡墙 (搬运距离 280m)						
603	040101002032	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	67.725			
604	040102002028	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车	m3	29.025			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第47页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
604	040102002028	挖沟槽石方	5.场内运距:	m3	29.025			
605	040103001032	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	41.7			
606	040103002058	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	55.05			
607	010403001019	石基础	1.石料种类、规格: MU40毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑	m3	55.05			
608	010403003034	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M10级水泥砂浆	m3	30.112			
609	010403003035	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	26.568			
610	05B058	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管直径100mm,坡度4%	m	2			
611	05B059	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.06			
612	05B060	人工搬运费 280m		t	65.76			
		景观桥工程 (搬运距离 300m)						
613	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	12.285			
614	040101003002	挖基坑石方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	5.265			
615	040103001033	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	1.8			
616	040103002059	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	15.75			
617	040303001008	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.992			
618	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	3.5			
619	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12	t	0.27			
620	040901001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB400 Φ8 2.部位:综合考虑	t	0.514			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第48页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
621	050201001012	园路	1.路床土石类别:桥面 2.垫层厚度、宽度、材料种类: 3.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.路面厚度、宽度、材料种类:600x300x50厚芝麻灰粗点花面花岗岩,细砂扫缝	m2	8.75			
622	050201007001	石桥墩、石桥台	1.石料种类、规格:MU40甲级毛石 2.勾缝要求: 3.砂浆强度等级、配合比:M15浆砌	m3	18.464			
623	05B061	人工搬运费300m		t	46.348			
		排水沟整治						
		毛石排水沟						
624	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	106.4			
625	040103001034	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	28.8			
626	040103002060	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	77.6			
627	040201022010	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*500 2.毛石	m3	19.2			
628	040201022011	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.毛石基础	m3	31.2			
		蓄水池30个						
629	040101002033	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	68.229			
630	040102002029	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	29.241			
631	040103001035	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	56.97			
632	040103002061	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	40.5			
633	040303001009	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	11.52			
634	040201022012	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:1000*1000 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.92			
635	040305003005	浆砌块料	1.部位:地上 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU40黄色	m3	21.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第49页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
635	040305003005	浆砌块料	河滩石,粒径200-250	m3	21.84			
636	040901001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.431			
		绿化工程						
637	050101010004	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.符合设计要求及规范规定	m2	216			
638	050102002011	栽植灌木	1.种类:暴马丁香; 2.高度: 160cm; 3.冠幅: 150-160m 4.起挖方式:带土球; 5.养护期:1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	株	10			
639	050102007014	栽植色带	1.苗木、花卉种类: 小叶黄杨; 2.株高: 30cm; 3.冠幅: 20-25cm 4.单位面积株数: 49株/m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	21			
640	050102007015	栽植色带	1.种类: 毛杜鹃; 2.冠丛高: 高度40cm; 3.冠幅,25cm ,25株/平方米 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	171			
641	050102008025	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 迎春; 2.株高: 40cm; 3.冠幅: 30cm 4.单位面积株数: 16杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	62			
642	050102008026	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高: 3.冠幅: 4.单位面积株数:36杯/m ² , 120杯容器苗 5.养护期:一年 6.高度为修剪后, 冠形饱满, 枝条密实, 冠面密度>80%, 满足设计要求	m2	110			
643	050102008027	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 细叶芒; 2.株高: 60cm;	m2	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第50页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
643	050102008027	栽植花卉	3.冠幅: ≥ 30cm 4.单位面积株数: 25 杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	28			
644	050102008028	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 德国鸢尾; 2.株高: 40cm; 3.冠幅: 25cm 4.单位面积株数: 16杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	6			
645	050102007016	栽植色带	1.种类: 络石; 2.冠丛高: 高度>1.0m; 3.冠幅,>1.0m, 5株/m 4.起挖方式: 带土球; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 生长强势、苗木新梢生长健壮, 叶片大小、颜色正常, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	17			
646	050102008029	栽植花卉	1.苗木、花卉种类: 小叶扶芳藤; 2.株高: ≥0.4m; 3.冠幅: 4.单位面积株数: 25 杯 / m ² ; 5.养护期: 1年; 6.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 7.基肥: 综合考虑;	m2	2			
647	05B062	野花组合	播撒草籽,主要用于林下、墙下等光照不足区域,麦冬:二月兰:紫花地丁、结缕草:蓝花矢车菊:虞美人:金鸡菊等	m2	300			
648	050102012004	铺种草皮	1.草皮种类:金叶苔草 2.铺种方式:64杯/m2 3.养护期: 1年; 4.养护标准: 植物整齐, 覆盖率达到100%, 病虫害控制及时, 对植物景观无影响; 5.基肥: 综合考虑;	m2	110			
649	050101009005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土, 适宜植物生长, 基肥充足, 不含建筑垃圾、杂草根、淤泥、碎石 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按设计要求 4.回填方式:机械回填	m3	417.3			
650	050102001005	移除乔木	1.种类:乔木 2.胸径:12cm 3.株高、冠径:高度: 高度3m	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第51页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
650	050102001005	移除乔木		株	1			
651	05B063	清理杂乱地被		m2	60			
652	05B064	清楚竹子		m2	10			
		安装工程						
		管线整治						
653	030411004005	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型:单根线缆 35mm2以内(2-5芯), 含附着物清理、机械 等)。	m	800			
		路灯部分						
654	030412008005	路灯	1.名称:太阳能路灯, LED光源,55W 2.灯杆的材质及高度:压 铸铝,壁厚不低于 3mm,高度4米 3.附件配置:蓄电池容量 不低于3.5KW,太阳能 板150W 4.基础形式、浇筑材质: C15素混凝土垫层,C25 钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规 格:40X40X4接地角钢, L=1500 6.铁构件规格:法兰盘 330x330x8,	套	62			
655	010101003013	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	31.899			
656	010103001013	回填方	1.密实度要求:符合设计 要求 2.填方材料品种:原土回 填 3.填方粒径要求:符合设 计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	31.9			
		青山						
		道路工程						
		新建石板路						
657	040305001011	垫层	1.材料品种、规格:级配 砂石 2.厚度:150	m3	510.225			
658	040203007012	水泥混凝土基 层	1.混凝土强度等级:C25混 凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	3401.5			
659	040204002004	人行道块料铺 设	1.600x300x50厚芝麻灰粗 点花面花岗岩,细砂扫缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂 浆找平层	m2	3401.5			
		100x100x100厚 芝麻灰马牙石						
660	040305001012	垫层	1.材料品种、规格:级配 砂石 2.厚度:150	m3	8.985			
661	040203007013	水泥混凝土基 层	1.混凝土强度等级:C25混 凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	59.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第52页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
662	040204002005	人行道块料铺设	1.100x100x100厚芝麻灰马牙石,表面及四个角做圆角打磨做旧处理, 2.形成面包面形状马牙石间的缝隙用1:1水泥砂浆灌凹缝,缝宽15mm 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	59.9			
		沥青罩面						
663	041001004004	铣刨路面	1.铣刨现状混凝土面层50厚	m2	173.5			
664	040203007014	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	173.5			
665	040203003007	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	173.5			
666	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料(AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	173.5			
667	040103002062	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	17			
		沥青路面						
668	040202001011	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围:详见图纸	m2	144			
669	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.150厚水泥稳定碎石	m2	144			
670	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.厚度:18cm	m2	144			
671	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料(AC-13C) 2.厚度:5cm	m2	144			
672	040203003008	透层	1.材料品种:沥青油 2.喷油量:1.0L/m2	m2	144			
		沥青路面 水电恢复						
673	040202001012	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围:详见图纸	m2	552			
674	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.150厚水泥稳定碎石	m2	552			
675	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:综合考虑 2.石料规格:符合设计 3.厚度:18cm	m2	552			
676	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式密集配沥青混合料(AC-20C) 2.厚度:6cm	m2	552			
677	040203006010	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式密集配沥青混合料(AC-13C) 2.厚度:4cm	m2	552			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第53页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
678	040203003009	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:(PC-3)0.7L/m	m2	552			
		翻建混凝土道路						
679	040202001013	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	3192.2			
680	040202011008	级配碎石	1.石料规格:250厚天然级配砂石碾实	m2	3192.2			
681	040203007015	水泥混凝土基层	1.220厚C25混凝土面层分块捣制内配6@200钢筋网片,随打随抹平,每块长度不大于6m,宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2.含养护等	m2	3192.2			
		30厚碎拼铺装						
682	040202001014	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	221.2			
683	040203007016	水泥混凝土基层	1.220厚C25混凝土面层分块捣制内配6@200钢筋网片,随打随抹平,每块长度不大于6m,宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2.含养护等	m2	244.25			
684	040202011009	级配碎石	1.石料规格:150厚碎石垫层	m2	244.25			
685	040204002006	人行道块料铺设	1.30厚芝麻灰、鲁灰荔枝面冰裂纹石材混合铺设,每块石材边长200-300,边长5-7,1:2水泥砂浆勾缝,缝宽10 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	244.25			
		1.2m田间生产路						
686	040202001015	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	684			
687	040202011010	级配砂石	1.石料规格:300厚天然级配砂石垫层	m2	684			
688	040202014002	粉煤灰三渣	1.配合比:1:2:4 2.厚度:100厚黄土粗砂,与黏土砖末、细炉渣混合料碾压1:2:4	m2	684			
689	04B016	人工搬运费150m		t	273.6			
		散铺砾石						
690	040202001016	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	61			
691	040202011011	级配砂石	1.石料规格:150厚天然级配砂石碾实	m2	61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第54页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
692	040103002063	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.装车	m3	24.4			
693	040203005001	黑色碎石	1.材料品种:150厚c20-30 灰色砾石散铺	m2	61			
694	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.垫层厚度: 2.铺设方式: 3.嵌草砖(格)品种、规格、颜色: 4.漏空部分填土要求:	m2	61			
		矿物钢塑铺装						
695	040202001017	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	349			
696	040203007017	水泥混凝土基层	1.108厚C20混凝土	m2	349			
697	040203009001	弹性面层	矿物钢塑板:宽x厚 140x25mm,玫瑰木色系矿物钢塑龙骨50x32, M8x100不锈钢胀塞紧固水泥砂浆	m2	349			
		150高石材台阶						
698	040202001018	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	155.52			
699	040305001013	垫层	1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:150	m3	23.2875			
700	040203007018	水泥混凝土基层【台阶】	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:15cm 3.含养护等	m2	155.52			
701	050301008003	山坡(卵)石台阶	1.石料种类、规格:1000x350(400)450x150 灰色系老旧石板台阶石 2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	155.52			
		路沿石						
702	050201003006	路牙铺设	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:150宽芝麻灰 3.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	37.44			
703	050201003007	路牙铺设	1.垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:100宽芝麻灰 3.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	42			
		零星石材铺装						
704	040202001019	路床(槽)整形	1.部位:基层 2.路基压实, 夯实度 ≥93%	m2	1			
705	040203007019	水泥混凝土基层	1.220厚C25混凝土面层 分块捣制内配6@200钢筋网片,随打随抹平,每块长度不大于6m,宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2.含养护等	m2	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第55页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
705	040203007019	水泥混凝土基		m2	1			
706	040202011012	级配碎石	1.石料规格:150厚碎石垫层	m2	1			
707	040204002007	人行道块料铺设	1.30厚芝麻灰、鲁灰荔枝面冰裂纹石材混合铺设,每块石材边长200-300,边长5-7,1:2水泥砂浆勾缝,缝宽10 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	1			
		标线						
708	040205006004	标线	1.材料品种: 2.工艺: 3.线型:	m2	200			
		砌筑物						
		栏杆						
709	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板(h1100)	1.扶手材料种类、规格:1.5厚镀锌钢板异型加工扶手 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	112.1			
710	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板(h=1050)	1.扶手材料种类、规格:1.5厚镀锌钢板异型加工扶手 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	121			
711	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板(h=0.5m)	1.扶手材料种类、规格:1.5厚镀锌钢板异型加工扶手 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:镀锌钢管 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	31.5			
		石栏杆						
712	010403006003	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面,外露面为蘑菇面; 3.详见详图	m3	138			
		坐凳						
713	040101002034	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	8.582			
714	040102002030	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	3.678			
715	040103001036	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	6.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第56页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
716	040103002064	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	5.21			
717	040303001010	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	1.19			
718	040305001014	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	1.53			
719	010403001020	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	3.41			
720	010403003036	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	3.83			
721	040303016002	压顶	1.混凝土压顶	m3	1			
722	050305006005	防腐木凳面		m2	8.52			
		坐凳2						
723	040101002035	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	31.2			
724	040103001037	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	3.47			
725	040103002065	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	0.47			
726	050402001020	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.434			
727	010404001004	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.56			
728	010403003037	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	1.61			
729	050305006006	防腐木凳面		m2	2.48			
		特色种植池 37.4+5.8						
730	010403003038	石墙	1.石料种类、规格: 900/600x400x100厚黄灰色系自然面石材 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 1:1水泥砂浆内掺建筑胶粘结	m3	4.75			
		特色置石花坛						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第57页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
731	010403003039	石墙	1.石料种类、规格: 黄灰色系景观置石坐面为自然面,凹凸度≤8mm	m3	8			
		挡土墙 3.5						
732	040101002036	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	83.482			
733	040102002031	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	35.778			
734	040103001038	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	27.88			
735	040103002066	余方弃置	1.废弃料品种: 土、垃圾等综合考虑 2.运距: 20km 3.不装车	m3	87.19			
736	010403001021	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	91.38			
737	010403003040	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	182.43			
738	05B066	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	12.87			
739	05B067	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.58			
		挡土墙0.5						
740	040101002037	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	191.1			
741	040102002032	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式: 液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	81.9			
742	040103001039	回填方	1.密实度要求: 满足设计要求 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 满足设计要求 4.填方来源、运距: 现场	m3	189			
743	040103002067	余方弃置	1.废弃料品种: 土、垃圾等综合考虑 2.运距: 20km 3.不装车	m3	160.3			
744	010403001022	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第58页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
745	010403003041	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	43.75			
746	05B068	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	52.5			
747	05B069	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.85			
		挡土墙0.6						
748	040101002038	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	3.927			
749	040102002033	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	1.683			
750	040103001040	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	1.53			
751	040103002068	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾 等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	1.76			
752	010403001023	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	4.08			
753	010403003042	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	2.55			
		挡土墙1-1.4						
754	040101002039	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	245.91			
755	040102002034	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	105.393			
756	040103001041	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	87.83			
757	040103002069	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾 等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	250.29			
758	010403001024	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	263.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第59页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
759	010403003043	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	202.68			
760	05B070	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	67.56			
761	05B071	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	3.04			
		挡土墙1.5						
762	040101002040	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	23.8			
763	040102002035	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	10.2			
764	040103001042	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	8.49			
765	040103002070	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾 等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	24.23			
766	010403001025	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	25.51			
767	010403003044	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	24.53			
768	05B072	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	6.54			
769	05B073	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.29			
		挡土墙 2						
770	040101002041	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	17.472			
771	040102002036	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	7.488			
772	040103001043	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	6.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第60页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
773	040103002071	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	17.6			
774	010403001026	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	18.56			
775	010403003045	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	22.4			
776	05B074	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	4.8			
777	05B075	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.22			
		挡土墙 2.65+2.8						
778	040101002042	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	59.129			
779	040102002037	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	25.341			
780	040103001044	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	16.79			
781	040103002072	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	65.16			
782	010403001027	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	67.68			
783	010403003046	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	93.25			
784	05B076	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	10.83			
785	05B077	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.49			
		挡土墙 h;0.5 宽1m						
786	040101002043	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	13.104			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第61页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
787	040102002038	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	5.616			
788	040103001045	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	6.72			
789	040103002073	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	10.99			
790	010403001028	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	11.52			
791	010403003047	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	12			
792	05B078	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	3.6			
793	05B079	碎石反滤层	300~400g/m2土工布, 1-4mm砂砾或石屑, 20mm粗砾或碎石	m3	0.16			
		矮墙0.7						
794	040101002044	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	92.4			
795	040102002039	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	39.6			
796	040103001046	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	36			
797	040103002074	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	145.8			
798	010403001029	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	96			
799	010403003048	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	34			
800	010403003049	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X	m3	56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第62页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
800	010403003049	石墙	(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	56			
		当地块石						
801	040305002001	干砌块料	1.部位:当地块石	m3	1.62			
		竹篱笆及挡墙 0.75m						
802	040101002045	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	24.486			
803	040102002040	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	10.494			
804	040103001047	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	19.08			
805	040103002075	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	13.04			
806	040305001015	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	4.24			
807	010501001001	垫层	1.混凝土种类: C20混凝土 2.混凝土强度等级:	m3	3.18			
808	010403001030	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	8.48			
809	010403003050	石墙	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	7			
810	040309001001	竹篱笆	1.栏杆材质、规格:竹篱笆 H;0.6m	m	51			
		田家生产隔离栅2000m						
811	040309001002	金属栏杆【04-1】	1.栏杆材质、规格:田间隔离栅 成品不锈钢仿竹篱笆	m	2000			
		拆除及清运工程						
812	041001001013	拆除路面	1.材质:砼 2.厚度:综合考虑	m2	12678			
813	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1.材质:台阶、路缘石等条石综合考虑含基础拆除 2.不装车	m	20			
814	041001007009	拆除墙体	1.结构形式: 现状砖墙, 含基础等综合考虑 2.强度等级: 以现场实际为主	m3	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第63页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
814	041001007009	拆除墙体		m3	10			
合计								

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第64页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
815	041001007010	拆除墙体	1.结构形式:现状石砌墙,含基础等综合考虑 2.强度等级:以现场实际为主	m3	360.7			
816	041001008003	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆危桥 2.强度等级:综合考虑	m3	118			
817	040103002076	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	3014.3			
		河道及排水沟整治						
		泄洪通道清淤190m3						
818	040101005005	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m;人工挖淤泥 2.装车、不装车:不装车	m3	190			
819	040103002077	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	190			
820	040504005003	预制混凝土井筒	1.井筒规格:	m	1			
		沉砂池1个						
821	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	0.94			
822	040103001048	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	0.47			
823	040103002078	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	0.4			
824	040303001011	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.07			
825	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:商砼C30	m3	0.24			
826	040308001004	水泥砂浆抹面	1.20厚1:2防水砂浆抹面	m2	3.04			
827	040901001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 2.部位:综合考虑	t	0.015			
828	040402016006	沟道盖板	1.材质:铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	0.5			
		车行路排水沟						
829	040101002046	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:反铲挖掘机 3.装车、不装车:	m3	76.88			
830	040102002041	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:反铲挖掘机 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	32.95			
831	040103001049	回填方	1.填方部位:底 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:场内土方调	m3	25.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第65页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
831	040103001049	回填方	配	m3	25.08			
832	040103002079	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.含装车	m3	80.98			
833	040303001012	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	17.16			
834	040201022013	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.512			
835	040402016007	沟道盖板	1.材质:铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	165			
836	040308001005	水泥砂浆抹面	1.20厚1:2防水砂浆抹面	m2	303.6			
837	040901001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	1.929			
		新建毛石沉砂池1个						
838	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	0.94			
839	040103001050	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	0.47			
840	040103002080	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	0.4			
841	040201022014	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.毛石	m3	1.15			
842	040201022015	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.毛石基础	m3	0.86			
843	040402016008	沟道盖板	1.材质:铸铁篦子 2.规格尺寸:450*750*40 3.强度等级:加强型	m	0.5			
		新铺池底样式一5m2						
844	04B017	河底片石铺设	M10水泥砂浆浆砌50-150厚黄色系卵石,局部点缀粒径300-500河滩石	m2	37.72			
		蓄水池50个						
845	040101002047	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	113.715			
846	040102002042	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	48.735			
847	040103001051	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	88.65			
848	040103002081	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	109.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第66页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
849	040303001013	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	19.2			
850	040201022016	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:1000*1000 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.2			
851	040305003006	浆砌块料	1.部位:地上 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU40黄色河滩石,粒径200-250	m3	36.4			
852	040901001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 2.部位:综合考虑	t	0.719			
		河底						
853	04B018	河底片石铺设	300厚M10水泥砂浆砌筑MU40甲级毛石	m2	60.09			
		150厚钢筋混凝土盖板						
854	040402016009	沟道盖板	1.材质:钢筋混凝土盖板 2.强度等级:加强型	m3	4.02			
		设施						
		观景平台logo1个						
855	05B080	观景平台logo		个	1			
		青山古道标识3个						
856	05B081	青山古道标识		个	3			
		车行桥22.4m2						
857	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	45.605			
858	040101003007	挖基坑石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	19.545			
859	040103001052	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	39.58			
860	040103002082	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	19.63			
861	040303001014	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	3.87			
862	010403001031	石基础	1.石料种类、规格:MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	21.71			
863	010403003051	石墙	1.石料种类、规格:MU30毛石 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	37.85			
864	010403003052	石墙	1.石料种类、规格:本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求:	m3	2.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第67页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
864	010403003052	石墙	4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	2.5			
865	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	8.44			
866	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	14.01			
867	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 12 2.部位:综合考虑	t	0.162			
868	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 16 2.部位:综合考虑	t	1.492			
869	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 20 2.部位:综合考虑	t	1.716			
870	010403006004	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面, 外露面为蘑菇面; 3.详见详图	m3	9.7			
		栈道一38m2						
871	040101003008	挖基坑土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	56.69			
872	040101003009	挖基坑石方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	25.581			
873	040103001053	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	72.64			
874	040103002083	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	1.734			
875	040303001015	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	2.48			
876	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	9.07			
877	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	3.54			
878	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	1.25			
879	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	5.61			
880	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.238			
881	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 10 2.部位:综合考虑	t	0.24			
882	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 16 2.部位:综合考虑	t	0.878			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第68页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
883	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 18 2.部位:综合考虑	t	0.528			
884	010403006005	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面,外露面为蘑菇面; 3.详见详图	m3	42			
		栈道二39m2						
885	040101003010	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	56.69			
886	040101003011	挖基坑石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	25.581			
887	040103001054	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	72.64			
888	040103002084	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	1.734			
889	040303001016	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	2.48			
890	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	9.07			
891	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	3.54			
892	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	1.25			
893	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	5.61			
894	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 8 2.部位:综合考虑	t	0.238			
895	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 10 2.部位:综合考虑	t	0.24			
896	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 12 2.部位:综合考虑	t	0.878			
897	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 18 2.部位:综合考虑	t	0.528			
898	010403006006	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面,外露面为蘑菇面; 3.详见详图	m3	21.14			
		栈道三16m2						
899	040101003012	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	23.8098			
900	040101003013	挖基坑石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	10.744			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第69页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
901	040103001055	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	30.5088			
902	040103002085	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	0.7283			
903	040303001017	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	1.0416			
904	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	3.8094			
905	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	1.4868			
906	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	0.525			
907	010505001005	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	2.3562			
908	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 8 2.部位:综合考虑	t	0.1			
909	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 10 2.部位:综合考虑	t	0.1008			
910	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 12 2.部位:综合考虑	t	0.3688			
911	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 18 2.部位:综合考虑	t	0.2218			
912	010403006007	石栏杆	1.石料种类、规格:樱花红 2.石表面加工要求:压顶顶面为三遍剁斧面,外露面为蘑菇面; 3.详见详图	m3	17			
		架空平台 217m2						
913	040101003014	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	268.891			
914	040101003015	挖基坑石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.不含装车	m3	115.239			
915	040103001056	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	325.55			
916	040103002086	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	9.75			
917	040303001018	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	11.49			
918	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	42.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第70页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
919	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	19.96			
920	010503002005	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	21.4			
921	010505001006	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 P6	m3	44.58			
922	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 8 2.部位:综合考虑	t	2.557			
923	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 10 2.部位:综合考虑	t	4.789			
924	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 12 2.部位:综合考虑	t	1.091			
925	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 14 2.部位:综合考虑	t	0.124			
926	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 16 2.部位:综合考虑	t	1.945			
927	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 18 2.部位:综合考虑	t	2.86			
928	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 φ 20 2.部位:综合考虑	t	0.699			
929	05B082	河底片石铺设	300厚M10水泥砂浆砌筑 MU40甲级毛石	m2	216.3			
		景墙一						
930	040101002048	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	5.019			
931	040102002043	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	2.151			
932	040103001057	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计 要求 4.填方来源、运距:现场	m3	4.22			
933	040103002087	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾 等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	2.32			
934	040303001019	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.74			
935	010403001032	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	2.21			
936	010403003053	石墙	1.石料种类、规格: 本地 黄灰色毛石挡墙1:1水 泥砂浆勾缝平缝,缝宽20 (300-800)X(150-400)X (80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求:	m3	8.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第71页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
936	010403003053	石墙	4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	8.83			
		景墙二						
937	040101002049	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	10.92			
938	040102002044	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	4.68			
939	040103001058	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	9.2			
940	040103002088	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	5.02			
941	040303001020	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	1.6			
942	010403001033	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.8			
943	010403003054	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	19.2			
944	040309001003	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:成品碳化竹围挡,表面做碳化图案,	m	7.56			
		健身器材5套						
945	05B083	健身器材		个	1			
		坐凳						
946	040101002050	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	96.06			
947	040102002045	挖沟槽石方	1.岩石类别: 2.开凿深度: 3.开凿方式:液压锤 4.装车 5.场内运距:	m3	41.17			
948	040103001059	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:现场	m3	40.65			
949	040103002089	余方弃置	1.废弃料品种:土、垃圾等综合考虑 2.运距:20km 3.不装车	m3	96.35			
950	040303001021	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	1			
951	040305001016	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	1.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第72页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
952	010403001034	石基础	1.石料种类、规格: MU30毛石 2.基础类型: 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	2.87			
953	010403003055	石墙	1.石料种类、规格: 本地黄灰色毛石挡墙1:1水泥砂浆勾缝平缝,缝宽20(300-800)X(150-400)X(80-200) 2.石表面加工要求: 3.勾缝要求: 4.砂浆强度等级、配合比: M7.5级水泥砂浆	m3	3.22			
954	050305006007	石桌石凳		m2	7.16			
		立体钢板字16个						
955	05B084	立体钢板字		个	16			
		青山村LOGO						
956	05B085	青山村LOGO		个	1			
		标识系统						
957	05B086	标识系统		个	1			
		边坡治理工程						
		支护						
958	040303002004	格构梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	372.5			
959	040305005001	护坡	1.材料品种: 反压回填 2.结构形式: 3.厚度: 4.砂浆强度等级:	m3	9500			
960	010202007001	格构梁锚杆钻孔	1.地层情况:强中风化岩石 2.锚杆(索)类型、部位:山坡 3.钻孔深度:详见图纸 4.钻孔直径:φ 110mm 5.杆体材料品种、规格、数量:φ 18钢筋 6.浆液种类、强度等级:M30水泥浆	m	8384			
961	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 10 2.部位:综合考虑	t	2.902			
962	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ 14 2.部位:综合考虑	t	0.925			
963	040305005002	护坡	绿化喷播	m2	1900			
964	04B019	排水管	1.泄水孔(间距2m)pvc管 直径100mm,坡度4%	m	800			
965	040302008001	坡间平台硬化	1.材料种类:商砼 2.混凝土类别、强度等级:C20	m3	65			
966	040201022017	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:400*400 2.混凝土强度等级:C30	m3	107.5			
967	040101002051	挖一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.不含装车	m3	2800			
		绿化工程						
		乔木						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第73页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
968	050102001006	栽植乔木	1.种类:特选碧桃 2.胸径或干径:地径:12-13cm 3.株高、冠径:高度:350-400cm,冠幅:300-350cm 4.养护期:一年 5.全冠树型美观、挺拔,分支均匀,满足设计要求	株	1			
969	050102001007	栽植乔木	1.种类:垂枝碧桃 2.胸径或干径:地径:12-13cm 3.株高、冠径:高度:250-270cm,冠幅:250-270cm 4.养护期:一年 5.全冠树型美观、挺拔,分支均匀,满足设计要求	株	1			
		灌木球						
970	050102002012	栽植灌木	1.种类:红叶石楠 2.高:160cm 3.冠幅:150-160cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	3			
971	050102002013	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨A 2.高度:1.5m 3.冠幅:150-160cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	3			
972	050102002014	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨B 2.高度:130-140cm 3.冠幅:130cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	4			
973	050102002015	栽植灌木	1.种类:山茶 2.高:150cm 3.冠幅:170cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	6			
974	050102002016	栽植灌木	1.种类:金桂 2.高:150cm 3.冠幅:150-180cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	1			
975	050102002017	栽植灌木	1.种类:八角金盘 2.高:100cm 3.冠幅:140-150cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	3			
976	050102002018	栽植灌木	1.种类:银姬小蜡 2.高度:1.2m 3.冠幅:120cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,枝条密实,满足设计要求	株	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第74页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
977	050102002019	栽植灌木	1.种类:火棘 2.高度:80cm 3.冠幅:100cm 4.养护期:一年 5.分枝>15,冠形饱满,枝条密实,满足设计要求	株	2			
978	050102002020	栽植灌木	1.种类:暴马丁香 2.高度:230-250m 3.冠幅:230-250cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	1			
979	050102002021	栽植灌木	1.种类:重瓣棣棠 2.高度:130cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,枝条密实,满足设计要求	株	9			
980	050102002022	栽植灌木	1.种类:暴马丁香 2.高度:230-250m 3.冠幅:230-250cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,密实,修剪成球状,满足设计要求	株	4			
981	050102002023	栽植灌木	1.种类:丛生紫薇 2.高度:1.5m 3.冠幅:150cm 4.养护期:一年 5.分枝>8,冠形饱满,枝条密实,满足设计要求	株	4			
982	050102002024	栽植灌木	1.种类:木槿 2.高度:100-120cm 3.冠幅:80-100cm 4.养护期:一年 5.修剪后规格,修剪成球状,饱满,落地起蓬,冠面密度大于80%,满足设计要求	株	5			
983	050102002025	栽植灌木	1.种类:珍珠梅 2.高度:130m 3.冠幅:120-140cm 4.养护期:一年 5.冠形饱满,枝条密实,满足设计要求	株	6			
		灌木木本地被						
984	050102003002	栽植竹类	1.竹种类:淡竹 2.竹胸径或根盘丛径:杆径2.0cm,高度3.0-3.5m,25杆/m ² 3.养护期:一年 4.竹干挺拔,带竹鞭,色泽翠绿,杆高叶茂,满足设计要求	m ²	17			
985	050102007017	栽植色带	1.苗木、花卉种类:海桐 2.株高:0.6m 3.冠幅:30cm 4.单位面积株数:16株/m ² 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,自然冠,满足设计要求	m ²	29			
986	050102007018	栽植色带	1.苗木、花卉种类:胶东卫矛 2.株高:0.5m 3.冠幅:30cm	m ²	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第75页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
986	050102007018	栽植色带	4.单位面积株数:16株/m ² ; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m ²	19			
987	050102007019	栽植色带	1.苗木、花卉种类:毛杜鹃 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm 4.单位面积株数:25株/m ² ; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m ²	63			
988	050102007020	栽植色带	1.苗木、花卉种类:龟甲冬青 2.高度:0.3m 3.冠幅:25cm, 25株/m ² 4.养护期:一年 5.高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%,满足设计要求	m ²	10			
989	050102007021	栽植色带	1.苗木、花卉种类:砂地柏 2.高度:0.3m 3.冠幅:25cm, 25株/m ² 4.养护期:一年 5.高度为修剪后,冠形饱满,枝条密实,冠面密度>80%,满足设计要求	m ²	13			
990	050102007022	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金叶大花六道木 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm 4.单位面积株数:25株/m ² ; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,自然冠,满足设计要求	m ²	10			
991	050102007023	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶胡颓子 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm 4.单位面积株数:25株/m ² ; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m ²	8			
992	050102007024	栽植色带	1.苗木、花卉种类:矮生铺地柏 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm 4.单位面积株数:25株/m ² ; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m ²	29			
993	050102007025	栽植色带	1.苗木、花卉种类:八仙花 2.株高:0.5m 3.冠幅:30cm 4.单位面积株数:16株/m ² ; 5.养护期:一年	m ²	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第76页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
993	050102007025	栽植色带	6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m2	16			
994	050102007026	栽植色带	1.苗木、花卉种类:天目琼花 2.株高:0.5m 3.冠幅:30cm 4.单位面积株数:16株/m2; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m2	15			
995	050102007027	栽植色带	1.苗木、花卉种类:迎春 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm 4.单位面积株数:25株/m2; 5.养护期:一年 6.栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐,满足设计要求	m2	35			
996	050102007028	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红王子锦带 2.高度:0.6m 3.冠幅:30cm 4.养护期:一年 5.25株/m2,栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐	m2	20			
997	050102007029	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红瑞木 2.高度:0.8m 3.冠幅:30cm 4.养护期:一年 5.25株/m2,栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐	m2	21			
998	050102007030	栽植色带	1.苗木、花卉种类:黄刺玫 2.高度:0.4m 3.冠幅:25cm 4.养护期:一年 5.36株/m2,栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐	m2	15			
999	050102007031	栽植色带	1.苗木、花卉种类:迷迭香 2.高度:0.4m 3.冠幅:25cm 4.养护期:一年 5.36株/m2,栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐	m2	20			
1000	050102007032	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大花香水月季 2.高度:0.4m 3.冠幅:25cm 4.养护期:一年 5.36株/m2,栽植密实,均匀,修剪达到要求高度并整齐	m2	6			
1001	050102007033	栽植色带	1.植物种类:再力花 2.冠幅40cm,高度0.5m; 3.单位面积株数:9株/m2 4.养护期:一年	m2	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第77页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1002	050102007034	栽植色带	1.植物种类:花菖蒲 2.冠幅30cm,高度0.4m; 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:一年	m2	28			
1003	050102007035	栽植色带	1.植物种类:千屈菜 2.冠幅25cm,高度0.3m; 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年	m2	150			
1004	050102007036	栽植色带	1.植物种类:灯芯草 2.冠幅25cm,高度0.3m; 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年	m2	35			
		观赏草及草坪						
1005	050102008030	栽植花卉	1.花卉种类:墨西哥鼠尾草 2.株高:≥0.35m 3.冠幅:≥25cm 4.单位面积株数:150杯容器苗, 25株/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	36			
1006	050102008031	栽植花卉	1.花卉种类:林荫鼠尾草-卡拉多纳 2.株高:≥0.45m 3.冠幅:≥25cm 4.单位面积株数:150杯容器苗, 25株/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	5			
1007	050102008032	栽植花卉	1.花卉种类:林荫鼠尾草-蓝山 2.株高:0.25m 3.冠幅:25cm, 150mm营养钵 4.单位面积株数:36盆/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	20			
1008	050102008033	栽植花卉	1.花卉种类:林荫鼠尾草-雪山 2.株高:≥0.35m 3.冠幅:≥25cm 4.单位面积株数:120杯容器苗, 25株/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	1			
1009	050102008034	栽植花卉	1.花卉种类:德国鸢尾 2.株高:0.25m;冠幅25cm 3.单位面积株数:36盆/m2, 150mm营养钵 4.养护期:一年 5.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	45			
1010	050102008035	栽植花卉	1.花卉种类:松果菊(盛情) 2.株高:≥0.35m 3.冠幅:≥25cm 4.单位面积株数:120杯容器苗, 25株/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	21			
1011	050102008036	栽植花卉	1.花卉种类:千叶薯 2.株高:≥0.4m 3.冠幅:≥0.2m 4.单位面积株数:49丛/	m2	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第78页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1011	050102008036	栽植花卉	m2,不漏裸土 5.养护期:一年 6.其余:按照图纸说明,满足设计要求	m2	19			
1012	050102008037	栽植花卉	1.花卉种类:欧石竹 2.株高:≥0.4m 3.冠幅:≥0.2m 4.单位面积株数:49丛/m2,不漏裸土 5.养护期:一年 6.其余:按照图纸说明,满足设计要求	m2	2			
1013	050102008038	栽植花卉	1.花卉种类:矮蒲苇 2.株高:1m 3.冠幅:≥60cm 4.单位面积株数:3盆/丛 5.养护期:一年 6.满种,满足设计要求	丛	38			
1014	050102008039	栽植花卉	1.花卉种类:柳枝稷 2.株高:1m 3.冠幅:≥60cm 3.单位面积株数:3盆/丛 4.养护期:一年 5.造型饱满,满足设计要求	丛	6			
1015	050102008040	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒 2.株高:0.6m 冠幅:≥30cm,120杯容器苗 3.单位面积株数:36杯/m2 4.养护期:一年 5.满种,满足设计要求	m2	53			
1016	050102008041	栽植花卉	1.花卉种类:晨光芒 2.株高:0.4m 冠幅:20cm,120杯容器苗 3.单位面积株数:36盆/m2 4.养护期:一年 5.满种,满足设计要求	m2	17			
1017	050102008042	栽植花卉	1.花卉种类:羽绒狼尾草 2.株高:0.4m 3.冠幅:20cm 4.单位面积株数:36杯/m2 5.养护期:一年 6.满种,满足设计要求	m2	71			
1018	050102008043	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.株高:≥0.5m 3.冠幅:≥30cm 4.单位面积株数:64杯/m2,密植不露土120杯容器苗 5.养护期:一年 6.其余:按照图纸说明,满足设计要求	m2	46			
1019	050102008044	栽植花卉	1.花卉种类:墨西哥羽毛草 2.株高:≥0.4m 3.冠幅:≥25cm 4.单位面积株数:120杯容器苗,36杯/m2 5.养护期:一年 6.满种,带根,造型饱满,满足设计要求	m2	65			
1020	050102008045	栽植花卉	1.花卉种类:山桃草 2.株高:0.4m 3.冠幅:25cm,150mm营养钵;120杯容器苗 4.单位面积株数:36盆/m2; 5.养护期:一年	m2	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第79页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1020	050102008045	栽植花卉	6.满种, 花色: 浅粉色, 满足设计要求	m2	15			
1021	050102008046	栽植花卉	1.花卉种类:小兔子狼尾草 2.株高: 0.3m 3.冠幅: 25cm 4.单位面积株数:36杯/m2,120杯容器苗 5.养护期:一年 6.其余:按照图纸说明, 满足设计要求	m2	49			
1022	050102008047	栽植花卉	1.金叶石菖蒲 2.株高:0.4m 冠幅: 20cm, 120杯容器苗 3.单位面积株数:36盆/m2 4.养护期:一年 5.满种, 满足设计要求	m2	27			
1023	050102008048	栽植花卉	1.蓝羊茅 2.株高:0.15m 冠幅: 15cm, 120杯容器苗 3.单位面积株数:100杯/m2 4.养护期:一年 5.满种, 满足设计要求	m2	11			
1024	050102008049	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬 2.株高:0.15m 冠幅: 15cm, 120杯容器苗 3.单位面积株数:100杯/m2 4.养护期:一年 5.满种, 满足设计要求	m2	141			
1025	050102008050	栽植花卉	1.花卉种类:佛甲草 2.株高:0.15m, 冠幅: 15cm, 100杯/m2, 120杯容器苗 4.养护期:一年 5.满种, 满足设计要求	m2	22			
1026	050102012005	铺种草皮	1.草皮种类:细叶麦冬套种二月兰 2.株高:0.1m, 冠幅: 10cm, 100杯/m2, 120杯容器苗 4.养护期:一年 5.满种, 满足设计要求	m2	40			
1027	050102008051	栽植花卉	1.花卉种类:结缕草 2.播撒草籽,10g/平方米 5.养护期:一年 6.带根, 造型饱满, 满足设计要求	m2	70			
		其他						
1028	050101010005	整理绿化用地	1.回填土质要求:综合考虑 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度: 4.找平找坡要求: 5.弃渣运距:	m2	2166			
1029	050101009006	种植土回(换)填	1.回填土质要求:综合考虑 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	650			
1030	050201001013	砾石	1.3cm厚 ϕ 10-15白色砾石	m3	31			
1031	011105006001	金属收口条	1.线高度:竹林阻根板 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格、颜色:	m	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第80页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		建筑工程						
		装配式卫生间						
1032	01B001	装配式卫生间		m2	60.06			
		涂料外墙(外墙1)						
1033	011608002002	铲除涂料	1.铲除部位名称:清除墙面涂料及腻子 2.剔除部分清砖缝处理,对强度失效的砖缝进行抠缝处理。	m2	867.225			
1034	01B002	垃圾外运	1.堆放点自行考虑 2.运距:外运运距20KM 3.含装车	m3	260.1675			
1035	011406003001	界面剂一道		m2	1734.45			
1036	011201001004	墙面聚合物抗裂砂浆	1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:50%破损处聚合物砂浆找平,附耐碱网格布15厚	m2	867.225			
1037	011201001005	墙面聚合物抗裂砂浆【厚度未调整】	1.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:3厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)	m2	1734.45			
1038	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:喷涂底层涂料(真石漆)、涂饰面层涂料(真石漆)二遍	m2	1734.45			
		安装工程						
		管线整治						
1039	030411004006	配线	1.名称:线缆捆扎整理 2.类型:单根线缆35mm2以内(2-5芯),含附着物清理、机械等)。	m	1170			
1040	030408001005	电力电缆	1.名称:架空线缆入地 2.型号:35mm2以内,利旧	m	222.5			
1041	040805001002	迁移电线杆	1.名称:电线杆(含基础、预埋件等全部内容)	套	1			
1042	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地	m	642			
1043	010101003014	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	61.36			
1044	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	30.17			
1045	010103001014	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	30.174			
1046	010103001015	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回	m3	61.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第81页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1046	010103001015	回填方	填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	61.36			
1047	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	30.17			
1048	011101003005	拆除水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	24.2			
1049	011101003006	水泥地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土面层22cm+25cm级配碎石基层	m2	24.2			
		给排水						
1050	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200, 环刚度≥8KN 4.连接形式:承插胶圈连接 5.含闭水试验等;	m	45			
1051	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300, 环刚度≥8KN 4.连接形式:承插胶圈连接 5.含闭水试验等;	m	20			
1052	031001010001	承插水泥管	1.名称:钢筋混凝土Ⅱ级管; 2.规格:DN500; 3.接口方式及材料:承插接口; 4.压力试验及吹、洗设计要求:含闭水试验等;	m	140			
1053	031001010002	承插水泥管	1.名称:钢筋混凝土Ⅱ级管; 2.规格:DN300; 3.接口方式及材料:承插接口; 4.压力试验及吹、洗设计要求:含闭水试验等;	m	40			
1054	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN100; 4.连接形式:粘接; 5.灌水及通球试验;	m	90			
1055	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN200; 4.连接形式:粘接; 5.灌水及通球试验;	m	30			
1056	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE50 4.连接形式:熔接 5.含水压试验及水冲洗、消毒冲洗等	m	180			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第82页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1057	031003005001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:熔接	个	6			
1058	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:阀门井 2.砖品种、规格、强度等级:参照图集 07Ms2101-2-24	座	1			
1059	040504005004	预制混凝土井筒(增高)	1.井筒调节块规格:700*250*120	座	24			
1060	010101003016	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.装车	m3	619.52			
1061	010404001005	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚砂石基础	m3	80.88			
1062	010103001016	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	348.01			
1063	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方垃圾等综合考虑 2.运距:20km	m3	619.52			
		电气部分						
1064	030404017001	配电箱	1.名称:AL1配电箱(防水型) 2.型号:高1000宽600深300 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础,高出地面30cm 4.安装方式:落地 5.其他详见图纸电气-1.3、1.4	台	1			
1065	030404017002	配电箱	1.名称:AL2配电箱(防水型) 2.型号:高1000宽600深300 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础,高出地面30cm 4.安装方式:落地 5.其他详见图纸电气-1.3、1.4	台	1			
1066	030404017003	配电箱	1.名称:AL3配电箱(防水型) 2.型号:高1000宽600深300 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础,高出地面30cm 4.安装方式:落地 5.其他详见图纸电气-1.3、1.4	台	1			
1067	030404017004	配电箱	1.名称:AL4配电箱(防水型) 2.型号:高1000宽600深300 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础,高出地面30cm 4.安装方式:落地 5.其他详见图纸电气-1.3、1.4	台	1			
1068	030404017005	配电箱	1.名称:AL5配电箱(防水型) 2.型号:高1000宽600深300 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础,高	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第83页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1068	030404017005	配电箱	出地面30cm 4.安装方式:落地 5.其他详见图纸电气-1.3、1.4	台	1			
1069	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1KV	m	512.5			
1070	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1KV	m	1127.5			
1071	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.电压等级(kv):1KV	m	932.75			
1072	030408006003	电力电缆头	1.名称:热缩 2.型号:10mm2以内 3.材质、类型: 4.安装部位:室外 5.电压等级(kv):1KV	个	6			
1073	030408006004	电力电缆头	1.名称:热缩 2.型号:35mm2以内 3.材质、类型: 4.安装部位:室外 5.电压等级(kv):1KV	个	14			
1074	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地	m	910			
1075	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE70 4.配置形式:埋地	m	1100			
1076	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.配置形式:埋地	m	500			
1077	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种:手孔井 2.规格尺寸:1680mm*1380mm*1800mm 3.盖板材质、规格:详见电气-3.1	座	10			
1078	030409002003	接地母线	1.名称:接地 2.材质:扁铁 3.规格:-40*4 4.安装部位:沟槽内	m	45			
1079	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:2.5m*5m 4.土质:综合考虑	根	55			
1080	030414011003	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.综合内容:调试,编制调试报告	系统	1			
1081	030412004003	装饰灯	1.名称:LED柔性灯带(含灯带变压器) 2.规格、型号:10W 4.工作内容:灯具安装、接线、调试等	m	947			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第84页 共84页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1082	040805001003	常规照明灯	1.名称:太阳能庭院灯 2.型号:功率50W，色温3000K 3.灯杆材质、高度:压铸铝 壁厚>=2.5mm，4m 4.含基础	套	34			
1083	030412004004	装饰灯	1.名称:太阳能台阶灯（304不锈钢） 2.型号:功率10W，色温3500K 3.安装形式:嵌入	套	28			
1084	030412004005	装饰灯	1.名称:立柱式草坪灯 2.型号:功率10W，色温3500K，高度0.6m 3.安装形式:立柱	套	5			
1085	030412004006	装饰灯	1.名称:投光灯 2.型号:功率36W，色温3500K 3.安装形式:嵌入	套	10			
1086	030507014001	显示设备	1.名称:LED电子大屏 2.规格:3.2m*1.6m	m2	5.12			
1087	010101003017	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合 4.不装车	m3	702.8			
1088	010103001017	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:原土	m3	702.8			
合计								

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
	雕龙嘴	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	混凝土道路	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	景观工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	河道及排水沟整治	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	绿化工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	返岭	
	道路工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	砌筑物	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	景观工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	河道及排水沟整治	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	绿化工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	安装工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	长岭	
	道路工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	景观工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	排水沟整治	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	绿化工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	安装工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	黄山村	
	道路工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	景观工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	河道及排水沟整治	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	绿化工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	停车场改造	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	安装工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	黄山口	
	道路工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	景观工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	排水沟整治	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	绿化工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	安装工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	青山	
	道路工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	砌筑物	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	河道及排水沟整治	
61	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）
62	单价措施项目清单	
	设施	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	边坡治理工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	绿化工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	建筑工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	安装工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	雕龙嘴				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	混凝土道路				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	河道及排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	已完工程及设备保护				
7	地上、地下设施的临时保护设施				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	返岭				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	砌筑物				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	河道及排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	长岭				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	已完工程及设备保护				
7	地上、地下设施的临时保护设施				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	黄山村				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	河道及排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	已完工程及设备保护				
7	地上、地下设施的临时保护设施				
	停车场改造				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	黄山口				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	非夜间施工照明				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	已完工程及设备保护				
7	地上、地下设施的临时保护设施				
	安装工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	青山				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	构筑物				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	河道及排水沟整治				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	边坡治理工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
8	疫情防控措施费				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		雕龙嘴						
		道路工程						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机	项	1			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	项	1			
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机履带式液压锤	项	1			
		混凝土道路						
4	041102001001	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
		景观工程						
5	041101001003	墙面脚手架	墙高:综合考虑	m2	10.24			
6	050402001005	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	7.02			
7	050402001006	现浇混凝土基础		m2	3.57			
		河道及排水沟整治						
8	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	122.4			
		绿化工程						
9	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:8cm杉木杆 2.支撑材料规格:三角桩 3.单株支撑材料数量:详见设计图纸	株	3			
10	05B014	洒水车		m3	54.68			
		安装工程						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
12	031302007001	高层施工增加		项	1			
		返岭						
		道路工程						
13	041102001003	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
14	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机	项	1			
15	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	项	1			
16	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机履带式液压锤	项	1			
		砌筑物						
17	041101001006	墙面脚手架	墙高:综合考虑	m2	394.5			
18	041102011005	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	353.99			
		景观工程						
19	050401001002	抹灰	1.搭设方式:综合考虑 2.墙体高度:综合考虑	m2	665.15			
20	050402001008	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	7.02			
21	050402001009	现浇混凝土基础		m2	3.57			
		河道及排水沟整治						
22	041102002006	基础模板	构件类型:	m2	708.6			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机、压路机、液压锤等 2.机械设备规格型号:综合	项	1			
		绿化工程						
24	050401001003	抹灰	1.搭设方式:综合考虑 2.墙体高度:综合考虑	m2	665.15			
25	050402001010	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	7.02			
26	050402001011	现浇混凝土基础		m2	3.57			
27	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	6			
28	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	6			
		安装工程						
29	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
30	031302007002	高层施工增加		项	1			
		长岭						
		道路工程						
31	011702027001	台阶	台阶踏步宽:综合考虑	m2	172.4			
32	041102001005	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
33	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机履带式液压锤	项	1			
		景观工程						
34	041101001009	墙面脚手架	墙高:综合考虑	m2	200.8			
35	050402001012	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	0.64			
36	041102013008	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	7.8			
37	041102014008	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	8.75			
		排水沟整治						
38	041102002008	基础模板	构件类型:	m2	183.6			
		绿化工程						
39	050403001006	树木支撑架	1.支撑类型、材质:8cm杉木杆 2.支撑材料规格:三角桩 3.单株支撑材料数量:详见设计图纸	株	3			
40	05B033	洒水车		m3	30.94			
		安装工程						
41	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
42	031302007003	高层施工增加		项	1			
		黄山村						
		道路工程						
43	041102001007	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
44	011702027002	台阶	台阶踏步宽:综合考虑	m2	2.81			
45	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机履带式液压锤	项	1			
		景观工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	050401001005	抹灰	1.搭设方式:综合考虑 2.墙体高度:综合考虑	m2	665.15			
47	041101001012	墙面脚手架	墙高:综合考虑	m2	600			
48	050402001014	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	7.02			
49	050402001015	现浇混凝土基础		m2	3.57			
		河道及排水沟整治						
50	041102002010	基础模板	构件类型:	m2	122.4			
		绿化工程						
51	05B043	洒水车		m3	81.8			
		停车场改造						
52	041102018011	压顶模板	构件类型:女儿墙模板	m2	130			
		安装工程						
53	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
54	031302007004	高层施工增加		项	1			
		黄山口						
		道路工程						
55	011702027003	台阶	台阶踏步宽:综合考虑	m2	172.4			
56	041102001009	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
57	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机履带式液压锤	项	1			
		景观工程						
58	041101001015	墙面脚手架	墙高:综合考虑	m2	204.32			
59	050402001018	现浇混凝土垫层模板	厚度:综合考虑	m2	0.64			
60	041102013013	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	7.8			
61	041102014013	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	8.75			
		排水沟整治						
62	041102002012	基础模板	构件类型:	m2	183.6			
		绿化工程						
63	050403001010	树木支撑架	1.支撑类型、材质:8cm杉木杆 2.支撑材料规格:三角桩 3.单株支撑材料数量:详见设计图纸	株	1			
64	05B065	洒水车		m3	180			
		安装工程						
65	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
66	031302007005	高层施工增加		项	1			
		青山						
		道路工程						
67	041102001011	垫层模板	构件类型:用于路沿石基座及靠背	m2	54.66			
68	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机	项	1			
69	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	项	1			

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

[illegible]

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	雕龙嘴			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	混凝土道路			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	河道及排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	返岭			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	砌筑物			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	河道及排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	长岭			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	黄山村			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	河道及排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第6页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	停车场改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	黄山口			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第8页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	青山			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	构筑物			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	河道及排水沟整治			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共10页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	边坡治理工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	雕龙嘴			
	道路工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	混凝土道路			
2	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	河道及排水沟整治			
4	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	返岭			
	道路工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	砌筑物			
8	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	河道及排水沟整治			
10	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	长岭			
	道路工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	排水沟整治			
15	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			

暂列金额明细表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
16	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	黄山村			
	道路工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	河道及排水沟整治			
20	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	停车场改造			
22	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	黄山口			
	道路工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	景观工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	排水沟整治			
26	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	青山			
	道路工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	砌筑物			
30	暂列金额	项		
	合计			
	河道及排水沟整治			
31	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	设施			
32	暂列金额	项		
	合计			
	边坡治理工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
36	暂列金额	项		
	合计			

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		雕龙嘴				
		道路工程				
		混凝土道路				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		返岭				
		道路工程				
		砌筑物				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		长岭				
		道路工程				
		景观工程				
		排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		黄山村				
		道路工程				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		停车场改造				
		安装工程				
		黄山口				
		道路工程				
		景观工程				
		排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		青山				
		道路工程				
		砌筑物				
		河道及排水沟整治				
		设施				
		边坡治理工程				
		绿化工程				
		建筑工程				
		安装工程				

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		雕龙嘴				
		道路工程				
		混凝土道路				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		返岭				
		道路工程				
		砌筑物				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		长岭				
		道路工程				
		景观工程				
		排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		黄山村				
		道路工程				
		景观工程				
		河道及排水沟整治				
		绿化工程				
		停车场改造				
		安装工程				
		黄山口				
		道路工程				
		景观工程				
		排水沟整治				
		绿化工程				
		安装工程				
		青山				
		道路工程				
		砌筑物				
		河道及排水沟整治				
		设施				
		边坡治理工程				
		绿化工程				
		建筑工程				
		安装工程				

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	雕龙嘴			
	道路工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	混凝土道路			
3	承包人分包的专业工程暂估价			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
5	承包人分包的专业工程暂估价			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	河道及排水沟整治			
7	承包人分包的专业工程暂估价			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
9	承包人分包的专业工程暂估价			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
11	承包人分包的专业工程暂估价			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	返岭			
	道路工程			
13	承包人分包的专业工程暂估价			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	构筑物			
15	承包人分包的专业工程暂估价			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
17	承包人分包的专业工程暂估价			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	河道及排水沟整治			
19	承包人分包的专业工程暂估价			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
21	承包人分包的专业工程暂估价			
22	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
23	承包人分包的专业工程暂估价			
24	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	长岭			
	道路工程			
25	承包人分包的专业工程暂估价			
26	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
27	承包人分包的专业工程暂估价			
28	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水沟整治			
29	承包人分包的专业工程暂估价			
30	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
31	承包人分包的专业工程暂估价			
32	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
33	承包人分包的专业工程暂估价			
34	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	黄山村			
	道路工程			
35	承包人分包的专业工程暂估价			
36	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
37	承包人分包的专业工程暂估价			
38	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	河道及排水沟整治			
39	承包人分包的专业工程暂估价			
40	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
41	承包人分包的专业工程暂估价			
42	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	停车场改造			
43	承包人分包的专业工程暂估价			
44	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
45	承包人分包的专业工程暂估价			
46	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	黄山口			
	道路工程			

专业工程暂估价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
47	承包人分包的专业工程暂估价			
48	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观工程			
49	承包人分包的专业工程暂估价			
50	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水沟整治			
51	承包人分包的专业工程暂估价			
52	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
53	承包人分包的专业工程暂估价			
54	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
55	承包人分包的专业工程暂估价			
56	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	青山			
	道路工程			
57	承包人分包的专业工程暂估价			
58	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	构筑物			
59	承包人分包的专业工程暂估价			
60	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	河道及排水沟整治			
61	承包人分包的专业工程暂估价			
62	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	设施			
63	承包人分包的专业工程暂估价			
64	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	边坡治理工程			
65	承包人分包的专业工程暂估价			
66	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
67	承包人分包的专业工程暂估价			
68	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
69	承包人分包的专业工程暂估价			
70	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			

专业工程暂估价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
71	承包人分包的专业工程暂估价			
72	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	雕龙嘴					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	混凝土道路					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	河道及排水沟整治					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	返岭					
	道路工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	砌筑物					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	河道及排水沟整治					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	长岭					
	道路工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水沟整治					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					

特殊项目暂估价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	黄山村					
	道路工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	河道及排水沟整治					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	停车场改造					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	黄山口					
	道路工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水沟整治					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	青山					
	道路工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	构筑物					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	河道及排水沟整治					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共3页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	设施					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	边坡治理工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	建筑工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

计日工表

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第1页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	雕龙嘴				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	混凝土道路				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	河道及排水沟整治				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	返岭				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	砌筑物				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	河道及排水沟整治				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	长岭				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景观工程				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	排水沟整治				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	黄山村				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	河道及排水沟整治				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	停车场改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第6页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	黄山口				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水沟整治				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
青山					
道路工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
砌筑物					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
河道及排水沟整治					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第8页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	边坡治理工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				

计日工表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共9页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第1页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	雕龙嘴			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	混凝土道路			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	景观工程			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
	合计			
	河道及排水沟整治			
9	总承包服务费			
10	材料采购保管费			
11	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
14	总承包服务费			
15	材料采购保管费			
16	设备采购保管费			
	合计			
	返岭			
	道路工程			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
19	设备采购保管费			
	合计			
	砌筑物			
20	总承包服务费			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
	合计			
	景观工程			
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			
	合计			
	河道及排水沟整治			
25	总承包服务费			
26	材料采购保管费			
27	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	绿化工程			
28	总承包服务费			
29	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
32	设备采购保管费			
	合计			
	长岭			
	道路工程			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
35	设备采购保管费			
	合计			
	景观工程			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
	合计			
	排水沟整治			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
40	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
41	总承包服务费			
42	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
45	设备采购保管费			
	合计			
	黄山村			
	道路工程			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
48	设备采购保管费			
	合计			
	景观工程			
49	总承包服务费			
50	材料采购保管费			
	合计			
	河道及排水沟整治			
51	总承包服务费			
52	材料采购保管费			
53	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
	合计			
	停车场改造			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
60	设备采购保管费			
	合计			
	黄山口			
	道路工程			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
63	设备采购保管费			
	合计			
	景观工程			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
	合计			
	排水沟整治			
66	总承包服务费			
67	材料采购保管费			
68	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
71	总承包服务费			
72	材料采购保管费			
73	设备采购保管费			
	合计			
	青山			
	道路工程			
74	总承包服务费			
75	材料采购保管费			
76	设备采购保管费			
	合计			
	砌筑物			
77	总承包服务费			
78	材料采购保管费			
	合计			
	河道及排水沟整治			
79	总承包服务费			
80	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
81	设备采购保管费			
	合计			
	设施			
82	总承包服务费			
83	材料采购保管费			
	合计			
	边坡治理工程			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
87	总承包服务费			
88	材料采购保管费			
	合计			
	建筑工程			
89	总承包服务费			
90	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
91	总承包服务费			
92	材料采购保管费			
93	设备采购保管费			
	合计			

5374460d-a258-403e-8080-f237494ba2b9

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	雕龙嘴			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	混凝土道路			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	河道及排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	返岭			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	砌筑物			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	河道及排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	长岭			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	黄山村			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	河道及排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	停车场改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	黄山口			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	青山			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	砌筑物			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垭口片区环境品质综合提升工程

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	河道及排水沟整治			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	边坡治理工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:王哥庄街道2025年垵口片区环境品质综合提升工程

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			