2025 年一体化卫生室改造提升项目
（不分标段）

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区卫生健康局

招标代理： 山东中钢招标有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 03 月 25 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....10
1．总则.....10
1.1 项目概况.....10
1.2 资金来源和落实情况.....10
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....10
1.4 投标人资格要求.....10
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....11
1.6 费用承担.....11
1.7 保密.....11
1.8 语言文字.....11
1.9 计量单位.....11
1.10 踏勘现场.....11
1.11 专业分包.....11
1.12 偏离.....12
1.13 终止招标.....12
2．招标文件.....12
2.1 招标文件的组成.....12
2.2 招标文件的澄清.....12
2.3 招标文件的修改.....12
3．投标文件.....13
3.1 资格后审证明材料.....13
3.2 电子投标文件.....13
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....14
3.4 投标报价.....15
3.5 投标有效期.....15
3.6 投标保证金.....15
4．投标.....16
4.1 投标文件的密封和标记.....16
4.2 投标文件的递交.....16
4.3 投标文件的修改与撤回.....16
5．开标.....16
5.1 开标时间和地点.....16
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....16
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....17
6．资格审查、评标.....17
6.1 评标委员会.....17
6.2 资格审查、评标原则.....18
6.3 资格审查.....18
6.4 评标.....19
7．合同授予.....20
7.1 定标方式.....20
7.2 中标候选人公示.....20
7.3 中标通知.....20

42fe0f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

7.4 履约担保 20
7.5 签订合同 20
8．重新招标和不再招标 21
8.1 重新招标 21
8.2 不再招标 21
9．纪律和监督 21
9.1 对招标人的纪律要求 21
9.2 对投标人的纪律要求 21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 21
9.5 异议 22
10．需要补充的其他内容 22
第三章 评标办法（综合评估法） 23
评标办法细则（综合评估法） 31
一、资格审查 31
1．审查标准 31
2．审查程序 32
3．审查结果 32
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 33
二、评标办法 33
第四章 合同条款及格式 34
第五章 工程量清单 39
一、工程概况 40
三、 工程类别 40
1.修缮工程：修缮建筑工程、修缮安装工程； 40
2.新建土建：土建工程Ⅲ类、安装工程Ⅲ类。 40
四、编制依据 40
五、 人工费 41
六、 其他说明 42
七、编制结果 42
一、工程概况 42
三、编制依据 43
四、 其他说明 44
第六章 投标文件格式 46

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-03-25 14:12:48		
项目名称：	2025 年一体化卫生室改造提升项目		
工程地点：	中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	财政 100%
招标工程类型：	房屋建筑-科研、教育、医疗用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	7132400 元	**工程造价：**	4002432.28 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	1 组
计划文号：	青崂发改项[2025]35 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山区卫生健康局		
建设单位联系人：	曲均保	**建设单位联系电话：**	88997397
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市崂山区卫生健康局	**招标单位地址：**	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号
招标单位联系人：	曲均保	**招标单位联系电话：**	88997397
招标代理单位：	山东中钢招标有限公司		
招标代理单位联系人：	左景元	**招标代理单位联系电话：**	85786283
项目统一代码（编码）：	2503-370212-04-01-919336	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	/

424eaf8-249f-4269-986-9a0...891e46

一、项目基本情况

1.项目概况

对沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道的 29 家卫生室进行改造。主要包括拆除局部墙体，调整房间布局，更换外门窗、吊顶、室内地面、治疗室水龙头、卫生间地面、墙面及吊顶，新增监控设施、公安一键报警、烟雾报警、应急照明、紫外线消毒灯等。

2.招标范围:施工图及工程量清单范围内的所有工程内容。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	1 组	2025 年一体化卫生室改造提升项目施工	4002432.28

二、投标企业应具有的条件

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的条件

应为投标人正式人员，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师同时具有安全生产考核合格证书（B 证），且投标时未担任其他在施建设工程项目经理。

四、联合体投标要求

本工程接受联合体投标，应满足下列条件：　（1）联合体成员数量不得超过两个，项目负责人可为联合体任意一方在职人员。（2）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方（含与其单位负责人为同一人或者与其存在控股、管理关系的不同单位）不得以单独的身份或参加其他联合体对本工程投标。（3）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

五、投标标段要求
本项目不划分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1、本项目要求投标人参加无须具备同类工程经验。
2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：单项合同额 500 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路 6 号国际创新园二期 D 座 6 楼 【第一开标室】	投标截止时间、开标时间:	2025-04-15 09:30:00

十二、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：曲主任，联系电话：88997397，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市崂山区仙霞岭路 18 号

3．投诉举报电话：0532-88999737
4．网上技术支持电话：0532-85871505
5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

4f24eaf8-[illegible]-4200-98[illegible]

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区卫生健康局
		地址	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号
		联系人	曲均保
		电话	88997397
1.1.3	招标代理机构	名称	山东中钢招标有限公司
		地址	青岛市市北区山东路 177 号鲁邦广场 A 座三层
		联系人	左景元
		电话	85786283
1.1.4	项目名称		2025 年一体化卫生室改造提升项目
1.1.5	建设地点		中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　90　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

4f24eaf8-349f-4269-9861-[illegible]e46

	改	省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 √需要交纳（无差异化） □差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：(相关要求,如行业具体要求、附承诺书及相关证明文件等)** **未减免金额（元）：人民币（￥40000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **银行保函格式详见投标文件格式。** **出具担保的银行：基本账户开户银行。** **银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：** **(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；** **(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。** **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳**

4f24eaf8-349f-4269-986

		时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。

4f24eaf8-349f-4269-986[illegible]6c7f89[illegible]

		因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；

4f24eaf8-349f-4269-986f-

		（7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3.3	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）

4f24eaf8-249f-4269-986f-3e0e7f891e46

8.5.1	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	**/**
9	是否采用电子招标投标		是
10	需要补充的其他内容		
10.6.10	**投标报价有效范围：**		**本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价 均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。**
10.6.11	**项目班子最低要求：**		**项目经理 1 名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其 它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。**
10.6.12	**低价施工风险担保**		**不需要缴纳**
10.6.13	**其它补充内容**		**1、本工程招标、投标、开标、评标、定标全过程由崂山区公证处现场公证。本 项目评审费、公证费等相关费用由中标人支付，投标人报价综合考虑时，不单 独列项。 2、招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时 另行约定。 3、投标人应仔细核对工程量清单与施工图纸的一致性及完整性，对于清单缺项、 漏项问题的疑问应在异议截止时间内按规定提出。 4、投标文件中的资格和评分证明材料应提供电子扫描件，招标文件其他表述与 此处要求不一致的，以此处为准。 5、使用银行保函或纸质保险保函方式缴纳保证金的，投标人无需在开标前将银 行保函或纸质保险保函原件提交至开标现场，投标文件中附相关证明材料原件 扫描件即可，招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准。 6、严格按照山东省住房和城乡建设厅《关于全面实行房屋建筑和市政工程项目 农民工工资专用账户管理制度的实施意见（试行）》文件要求，建立农民工工 资专用账户制度，设立农民工工资专用账户。 7、投标人中标后需按规定参加工伤保险。 8、竣工验收后上报结算资料。 9、评标委员会推荐前 3 名作为中标候选人。 10、投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日 前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投 标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书**

4f24eaf8-349f-4269-986

		面形式完成。 **11、若为联合体投标，除招标文件中对联合体投标人各方有明确盖章、签字要求的，其他可以由联合体牵头人盖章、签字。** **12、联合体投标的，奖励、业绩得分等联合体双方提供均可。** **13、招标文件所附投标文件格式仅供参考，若与系统自带格式不一致，请投标人自行调整。**
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。	
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**	
10.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
10.9	**报价要求**	**投标报价方式：总价（元）**
10.10	**招标代理费：**	**招标人支付　　招标代理服务费由招标人支付。支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算后的 80%，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%。**

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

4f24e0f8-249f-4200-96cf-9a6c7f891e46

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

4f24ba18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

412eaf8-349f-4269-986f-9a6e7f891e46

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4f24e0f8-3491-4200-926f-5b6c7f891046

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

4f24e0f8-2491-4260-986f-9a6c7f891e46

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数：3名。招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件

412e3ff2-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

491eaf8-349f-4269-986f-9a6e7f891e46

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6e7f891e46

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、投标保证金 (相关标书内容在投标保证金中体现。) 3、投标文件格式 投标文件按照招标文件规定的内容填写，盖章、签署符合招标文件规定，不存在关键字迹模糊、无法辨认的情形。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照、安全生产许可证、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、资格后审申请证明文件-资质证明、其他资料、项目负责人（项目经理）、投标承诺书、企业章程、联合体协议书中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述、施工现场平面布置和临时设施布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限

4244818-2191-1209-98cf-9a6c7a89f546

		投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述、施工现场平面布置和临时设施布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述、施工现场平面布置和临时设施布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、 资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)

4f24eaf8-2491-4209-9861-926c7f891e46

		2、项目经理 提供项目负责人身份证电子版，注册建造师证书电子版，安全生产考核合格证（B 证）电子版以及项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人的声明。项目负责人资格符合招标公告要求。 3、法定代表人身份证明或授权委托书 按招标文件要求提供法定代表人身份证明或授权委托书。若为联合体投标，联合体牵头人须提供(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 4、营业执照 按招标文件要求提供有效营业执照原件扫描件，若为联合体投标，联合体各方均需提供(相关标书内容在营业执照中体现。) 5、安全生产许可证 按招标文件要求提供有效安全生产许可证原件扫描件，若为联合体投标，联合体各方均需提供(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、投标承诺书 按招标文件要求提供投标承诺书，若为联合体投标，联合体各方均需提供(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 7、投标保证金 按照招标文件要求提供(相关标书内容在投标保证金中体现。) 8、企业章程 提供加盖投标人公章的企业最新章程。若为联合体投标，联合体各方均需提供(相关标书内容在企业章程中体现。) 9、联合体协议书 组成联合体投标时须提供(相关标书内容在联合体协议书中体现。) 10、投标人认为其他需提交资料 投标人认为其他需提交资料(相关标书内容在其他资料中体现。)	
2.2.1	分值构成 （总分 100.0 分）	商务标:15.0 分 技术标:35.0 分 报价评审:50.0 分	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。	

4f24eaf8-349f-4259-986f-9b6c7f891e46

		投标总报价 基准价计算名称：平均法 基准价计算公式：C=A A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n≤8 时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 措施费报价 基准价计算名称：基准价计算方式 基准价计算公式：C=A A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当5≤n≤6时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4

4f24eaf8-349f-4269-986f-996c7f891946

		个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 分部分项工程量清单 基准价计算名称：基准价计算方式 基准价计算公式：C=A A:投标算术平均值(n有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当5≤n≤6时，A1=所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

评审因素			分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况		3.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 3 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供即可）
	企业业绩		12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供的业绩均认可）
商务标	项目管理班子成员配备情况		3.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分 ,最高得 3 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供即可）
	企业业绩		12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 2 分。（联合体投标的，联合体任意一方提供的业绩均认可）
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述		4.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分相关标书内容在总体概述中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
	施工现场平面布置和临时设施布置		3.0	施工现场平面布置和临时设施布置。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施		3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施		3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f89144b

	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	3.0	技术创新、节能环保应用情况相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价	10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e4

			容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单	10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

投标人提供的施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

412eaf8-349f-4269-986f-9a6c7e9fc46

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

4f24edf8-349f-426b-9866-9a6c7d91e46

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1工程名称：2025年一体化卫生室改造提升项目

2.2工程地点：青岛市崂山区中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道

2.3工程承包范围：详见工程量清单，以及缺陷责任期保修

3.合同工期

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.安全文明施工

5.1安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方

1f240ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：/

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用（1）方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：**合同签订后工程预付款按照合同价款的 10%进行拨付。工程按进度拔款，工程竣工验收合格后付至合同价款的 50%。经审计部门审计结算后，拨付至审定结算值的 90%，财务决算完成后拨付至审定结算值的 97%，留审定结算值的 3%作为质量保证金（具体事宜，**

4f249af8-34f5-4250-986f-9a6c7f891e46

以双方签订合同约定为准）。

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算， 24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**缺陷责任期满后，若承包人无任何违约行为，质量保证金经申请，不计息支付；若有违约或出现乙方原因的维修问题等，发包人可直接从质保金中将违约金或赔偿金扣除，剩余金额转为保修金，于保修期满后，经申请，将余额不计息支付**

4f2e4ea0-349f-4269-986f-9a0e7f891e4f

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格10%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 1%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 1%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 10000 元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.是否采用施工过程结算的约定： ☑不采用

424eaf8-249f-4269-986f-926c7f891e46

第五章　工程量清单

见附录

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

2025年一体化卫生室改造提升项目
控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2025年一体化卫生室改造提升项目。

2.建设地点：崂山区中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道。

3.建设规模及主要建设内容：2025年一体化卫生室改造提升项目包含：对沙子口街道、王哥庄街道、 北宅街道的29家卫生室进行改造；

二、编制范围

1.本次控制价编制范围为图纸范围内的土建工程、电气工程、装饰工程、电气工程、暖通工程及与此相关的措施费用；

2.工作内容：

主要包括拆除局部墙体，调整房间布局，更换外门窗、吊顶、室内地面、治疗室水龙头、卫生 间地面、墙面及吊顶，新增监控设施、公安一键报警、烟雾报警、 应急照明、紫外线消毒灯等；

三、 工程类别

1.修缮工程：修缮建筑工程、修缮安装工程；

2.新建土建：土建工程III类、安装工程III类。

四、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)；

3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856—2013）；

4. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857—2013）；

5．《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）；

6．《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3 号)；

7．《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50535—2013）；

8．《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26 号）

9．《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）；

10．《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016）；

11．《山东省市政工程消耗量定额》（SDA 1-31-2016）；

12．《山东省园林绿化工程消耗量定额》（SDA 2-31-2016）；

13．《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

14．价目表：按照现行价目表；

15．取费：执行鲁建标字〔2022〕07 号文件发布的《2022 山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、青建管字〔2020〕17 号《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》、青建管字〔2021〕3 号《关于发布我市房屋修缮和市政养护维修工程有关计价标准的通知》；

16．建设单位提供的施工图纸、设计答疑等文件；

17．与工程项目相关的工程建设标准、规范、图集等技术资料；

18．工程造价管理部门公布的其他的价格调整文件；

19．现场实际情况；

20．省、市政策性调整有关文件；

21．国家、省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；

22．工程施工技术要求及其他相关资料。

五、 人工费

1.省价人工费：土建128.00元/工日、修缮土建133.00元/综合工日、安装138.00元/综合工日、装饰工程138.00元/工日；

2.市价人工费：土建131.00元/工日、修缮土建140.00元/综合工日、安装137.00元/综合工日、装饰工程146.00元/工日。

六、 其他说明

1.本控制价中材料及设备价格参照青岛市2025年2月材价信息及现行市场价综合考虑计入；

2. 本招标控制价按正常施工条件下正常施工组织考虑编制；

3.本次招标控制价中包含建设项目工伤保险、社会保险费，结算时按实调整；

4.本控制价中已扣除环境保护税；

5.本控制价按商品混凝土和预拌砂浆考虑，合理的泵送费用已计入砼单价，不再单独考虑

6.工程量依据设计图纸及图纸答疑内容计算；

7.清单中未尽描述特征参考图纸及设计要求；

8.未尽事宜详见清单说明、控制价说明、答疑及设计图纸等；

七、编制结果

1.2025年一体化卫生室改造提升项目控制价为：4002432.28元（大写：肆佰万零贰仟肆佰叁拾贰元贰角捌分）。

2.详见工程招标控制价。

2025年一体化卫生室改造提升项目
工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2025年一体化卫生室改造提升项目。

2.建设地点：崂山区中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道。

3.建设规模及主要建设内容：2025 年一体化卫生室改造提升项目包含:对沙子口街道、王哥庄街道、 北宅街道的 29 家卫生室进行改造；

二、编制范围

1.本次控制价编制范围为图纸范围内的土建工程、电气工程、装饰工程、电气工程、暖通工程等及与此相关的措施费用；

2.工作内容：主要包括拆除局部墙体，调整房间布局，更换外门窗、吊顶、室内地面、治疗室水龙头、卫生 间地面、墙面及吊顶，新增监控设施、公安一键报警、烟雾报警、 应急照明、紫外线消毒灯等；

三、编制依据

23.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

24.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)；

25.《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856—2013）；

26.《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857—2013）；

27.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）；

28.《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3 号)；

29.《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

30. 建设单位提供的施工图纸、设计答疑等文件；

31. 与工程项目相关的工程建设标准、规范、图集等技术资料；

32. 现场实际情况；

33. 省、市政策性调整有关文件；

12.工程施工技术要求及其他相关资料。

4fe3d5f8-349f-4269-96cf-9a0e7f891e46

四、 其他说明

1.工程量依据设计图纸及图纸答疑内容计算；

2.本工程量清单是按正常施工条件下正常施工组织设计考虑编制的；

3.清单中未尽描述特征参考图纸及设计要求；

4.未尽事宜详见清单说明、答疑及设计图纸等。

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

第六章　投标文件格式

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

商务文件

1、资格审查资料

2、法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证

3、资格后审申请证明文件-资质证明

4、营业执照

5、安全生产许可证

6、项目负责人

7、企业章程

8、投标保证金

9、投标承诺书

10、近年完成的类似项目汇总表

11、拟委任的项目班子成员一览表

12、投标人获奖汇总表

13、针对本项目投标人履行合同的能力

14、其他资料

3f24eaf8-549f-4269-986f-9a6c7f891e46

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

4f24aa18-349f-4269-986f-9a6e7f891e46

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权代表联系方式_____

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托人代理人身份证

投　标　人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或者印章）

_____年_____月_____日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

412eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

联合体协议书

致：招标人

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式___份，联合体成员各执___份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

成员名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或者印章）

年　月　日

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

412eaf8-340f-4269-986f-9a6c71891e46

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人：（盖单位公章）

日期：　　年　月　日

4f24e8e8-349f-420c-986c-9a6c7f891e46

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下：

1.本项目要求投标企业资质为 级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免 50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6e7f81f4f

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

4f24eaf8-349f-4269-986f-996cfc891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

报价文件

1、投标函及投标函附录

2、投标函基础信息

3、工程量清单（绑定 gczj 文件）

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写__）（RMB￥__元）的投标总报价，项目负责人___，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日

4f24ecf8-3491-4269-9861-9a0c7f891e46

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

4f24eaf8-34ef-4269-986f-9a6c71891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

附录一

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	王哥庄街道会场社区卫生室		0.00		
2	王哥庄街道东台社区卫生室		0.00		
3	王哥庄街道张家河社区卫生室		0.00		
4	王哥庄街道唐家庄社区卫生室		0.00		
5	王哥庄街道何家社区卫生室		0.00		
6	王哥庄街道王哥庄社区卫生室		0.00		
7	王哥庄街道桑园社区卫生室		0.00		
8	王哥庄街道西山社区卫生室		0.00		
9	王哥庄街道姜家社区卫生室		0.00		
10	王哥庄街道晓望社区卫生室		0.00		
11	王哥庄街道黄山口社区卫生室		0.00		
12	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室		0.00		
13	王哥庄街道峰山西社区卫生室		0.00		
14	王哥庄街道港东社区卫生室		0.00		
15	王哥庄街道谢家河社区卫生室		0.00		
16	沙子口街道段家埠社区卫生室		0.00		
17	沙子口街道栲栳岛社区卫生室		0.00		
18	沙子口街道东麦窑社区卫生室		0.00		
19	沙子口街道流清河社区卫生室		0.00		
20	沙子口街道松山后社区卫生室		0.00		
21	沙子口街道坡前沟社区卫生室		0.00		
22	北宅街道下葛社区卫生室		0.00		
23	北宅街道张家社区卫生室		0.00		
24	北宅街道我乐社区卫生室		0.00		
25	北宅街道磅石社区卫生室		0.00		
26	北宅街道大崂社区卫生室		0.00		
27	北宅街道五龙社区卫生室		0.00		
28	北宅街道凉泉社区卫生室		0.00		

4f3e4ad8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
29	北宅街道北头社区卫生室		0.00		
合计					

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第1页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	王哥庄街道会场社区卫生室		0.00		
2	建筑工程		0.00		
3	安装工程		0.00		
4	王哥庄街道东台社区卫生室		0.00		
5	建筑工程		0.00		
6	安装工程		0.00		
7	王哥庄街道张家河社区卫生室		0.00		
8	建筑工程		0.00		
9	安装工程		0.00		
10	王哥庄街道唐家庄社区卫生室		0.00		
11	建筑工程		0.00		
12	安装工程		0.00		
13	王哥庄街道何家社区卫生室		0.00		
14	建筑工程		0.00		
15	安装工程		0.00		
16	王哥庄街道王哥庄社区卫生室		0.00		
17	建筑工程		0.00		
18	安装工程		0.00		
19	王哥庄街道桑园社区卫生室		0.00		
20	建筑工程		0.00		
21	新建卫生间土建		0.00		
22	新建卫生间装饰		0.00		
23	安装工程		0.00		
24	王哥庄街道西山社区卫生室		0.00		
25	建筑工程		0.00		
26	安装工程		0.00		
27	王哥庄街道姜家社区卫生室		0.00		
28	建筑工程		0.00		
29	安装工程		0.00		
30	王哥庄街道晓望社区卫生室		0.00		
31	建筑工程		0.00		
32	安装工程		0.00		
33	王哥庄街道黄山口社区卫生室		0.00		
34	建筑工程		0.00		
35	安装工程		0.00		
36	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室		0.00		
37	建筑工程		0.00		
38	安装工程		0.00		
39	王哥庄街道峰山西社区卫生室		0.00		
40	建筑工程		0.00		
41	安装工程		0.00		
42	王哥庄街道港东社区卫生室		0.00		
43	建筑工程		0.00		
44	安装工程		0.00		
45	王哥庄街道谢家河社区卫生室		0.00		
46	建筑工程		0.00		

142eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
47	安装工程		0.00		
48	沙子口街道段家埠社区卫生室		0.00		
49	建筑工程		0.00		
50	新建卫生间土建		0.00		
51	新建卫生间装饰		0.00		
52	安装工程		0.00		
53	沙子口街道栲栳岛社区卫生室		0.00		
54	建筑工程		0.00		
55	安装工程		0.00		
56	沙子口街道东麦窑社区卫生室		0.00		
57	建筑工程		0.00		
58	安装工程		0.00		
59	沙子口街道流清河社区卫生室		0.00		
60	建筑工程		0.00		
61	安装工程		0.00		
62	沙子口街道松山后社区卫生室		0.00		
63	建筑工程		0.00		
64	安装工程		0.00		
65	沙子口街道坡前沟社区卫生室		0.00		
66	建筑工程		0.00		
67	安装工程		0.00		
68	北宅街道下葛社区卫生室		0.00		
69	建筑工程		0.00		
70	新建卫生间土建		0.00		
71	新建卫生间装饰		0.00		
72	安装工程		0.00		
73	北宅街道张家社区卫生室		0.00		
74	建筑工程		0.00		
75	安装工程		0.00		
76	北宅街道我乐社区卫生室		0.00		
77	建筑工程		0.00		
78	安装工程		0.00		
79	北宅街道磅石社区卫生室		0.00		
80	建筑工程		0.00		
81	安装工程		0.00		
82	北宅街道大崂社区卫生室		0.00		
83	建筑工程		0.00		
84	安装工程		0.00		
85	北宅街道五龙社区卫生室		0.00		
86	建筑工程		0.00		
87	安装工程		0.00		
88	北宅街道凉泉社区卫生室		0.00		
89	建筑工程		0.00		
90	安装工程		0.00		
91	北宅街道北头社区卫生室		0.00		
92	建筑工程		0.00		

02eeaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第3页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
93	安装工程		0.00		
合计					

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	王哥庄街道会场社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道东台社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4b2e9f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道张家河社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

4b7e018-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

4f7e-af8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第4页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道何家社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

4f3-9d6-549f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道桑园社区卫生室		

4f7f-0f8-5491-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第6页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建卫生间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建卫生间装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

4f0c-b03-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第7页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道西山社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

4f7...0f8-5491-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第8页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道姜家社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4b3e310-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第9页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道晓望社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

4b4e018-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道黄山口社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

4f7e-af8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道峰山西社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

4fb3-0f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道港东社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		

4f5e906-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第13页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	王哥庄街道谢家河社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

4b7e9ba9-49f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第14页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道段家埠社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建卫生间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

4b5c010-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建卫生间装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

4b[illegible]9f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道东麦窑社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

4b5c010-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道流清河社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

4f1e0af8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第18页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道松山后社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

4b2e0e3-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	沙子口街道坡前沟社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道下葛社区卫生室		
	建筑工程		

4f5e906-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建卫生间土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建卫生间装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

4b7e-9f6-4269-986f-9a6c7891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道张家社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		

4f5e906-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道我乐社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道磅石社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		

4b2e0b-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道大崂社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

4b3a-0b34-4269-986f-9a6c7891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第25页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道五龙社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

4b7ad1e5-1f1-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道凉泉社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

4b4e9f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第27页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	北宅街道北头社区卫生室		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

4b[illegible]-9a6c7f891e46

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第28页 共28页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		王哥庄街道会场社区卫生室						
		建筑工程						
1	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	6			
2	011605001001	平面块料拆除	1.清理原建筑面层至垫层	m2	6			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	94.345			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	12.11			
5	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	26.4			
6	011610001001	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	8.6			
7	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2，含全部五金	樘	1			
8	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2，含全部五金，设观察窗，防腐处理	樘	4			
9	010802001001	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	1.98			
10	010802001002	金属门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门，详见图纸，含全部五金	m2	4.32			
11	010807001001	金属(断桥)门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	9.24			
12	010807001002	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金	m2	10.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010807001002	金属(断桥)窗	3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	10.86			
13	011210006001	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	5.91			
14	011102003001	平面块料修补	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.10厚防滑地砖装修面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝	m2	6			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	56.61			
16	011207001001	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	188.69			
17	011207001002	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	4.72			
18	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	107.09			
19	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配	m2	107.09			

4f21eaf8-3477-469-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011201001003	墙面一般抹灰	合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	107.09			
20	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	107.09			
21	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	107.09			
22	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	107.09			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	127.72			
24	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	86.41			
25	011204003001	块料墙面修补	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	6			
26	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.15			
27	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	010807004002	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
29	01B001	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	5			
30	01B002	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	5			
31	011105003001	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	69.11			
32	011105003002	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.轻钢龙骨墙基层	m	14.04			
33	01B003	更换门锁	执手锁更换	套	1			
34	01B004	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	4			
35	01B005	不锈钢挂式宣传栏安装：2.0*1.3m		m2	2.6			
36	010103002001	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	9			
		安装工程						
37	030411001001	配管拆除	1.名称:电线管拆除 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑	m	112.96			
38	03B001	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	7			
39	03B002	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	13			
40	03B003	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
41	03B004	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
42	03B005	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	1			

4f24eaf8-3[illegible]-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	03B005	蹲便器拆除		套	1			
43	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	83.14			
44	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	69.82			
45	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18.4			
46	030411004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	354.15			
47	030411004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	59.32			
48	030411004003	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
49	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	101.94			
50	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	101.28			
51	030404019001	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
52	030404019002	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
53	030404020001	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
54	030404035001	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	22			
55	030404035002	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
56	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
57	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	3			

4f24eaf8-3[illegible]269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
59	030904001001	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	9			
60	030412001001	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	11			
61	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格型号：18W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
62	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
63	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
64	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
65	030904003001	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
66	030412006001	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
67	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	8			
68	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	37			
69	031004003001	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
70	031004006001	大便器带水箱	2.规格、类型:蹲式 3.含配套所有附件	组	1			
71	031004014001	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		王哥庄街道东台社区卫生室						
		建筑工程						
72	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:零星拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺	m3	0.6			

412eaf8-34[illegible]69-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	011601001001	砖砌体拆除	寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	0.6			
73	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	18.2			
74	010807001003	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	17.84			
75	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	0.78			
76	011604002002	立面抹灰层拆除	1.清理面层至基层墙面	m2	121.52			
77	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	121.52			
78	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	121.52			
79	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	121.52			
80	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式: 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能: 6.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚，AEPS保温层 7.增强网及抗裂防水砂浆种类: 8.粘结材料种类及做	m2	121.52			

4f24eafe-3[illegible]f99986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	011001003001	保温隔热墙面	法:胶粘，锚栓固定 9.防护材料种类及做法:5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	121.52			
81	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	121.52			
82	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	121.52			
83	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	121.52			
84	011607001001	刚性层拆除	1.刚性层厚度:金属屋面0.6	m2	155.6			
85	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:压型钢板(钢板板厚≥0.6mm)360°咬合连接，详见设计图纸 2.金属檩条材料品种、规格:原屋面檩条 3.接缝、嵌缝材料种类:	m2	155.59			
86	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	155.59			
87	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.48			
88	010807004003	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	10			
89	010507001001	混凝土台阶	1.40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2.80厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.压实填土,压实系数>93%	m2	2.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.076			
91	011207001003	墙面装饰板	1.钉收口线条 2.钉PVC扣板面层(样式同原卫生间内墙扣板) 3.30X35木龙骨正面刨光,涂满氯化钠防腐剂及防火剂,双向中距450~600与墙体预埋木塞固定 4.M6X75膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体,沿木龙骨长度中距450~600一个	m2	17.65			
92	010103002002	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
		安装工程						
93	03B006	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	13			
94	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	23			
95	030411001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	20			
96	030413002002	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
97	030411004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	129.61			
98	030404035003	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	3			
99	030412001004	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
100	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格型号：18W 4.安装方式:吸顶安装	套	11			
101	030412001006	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
102	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	10			

4f214ed8-3491-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	3			
		王哥庄街道张家河社区卫生室						
		建筑工程						
104	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	16.34			
105	011604002003	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	190.86			
106	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	67.38			
107	011610002003	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	19.5			
108	011610001002	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	9.68			
109	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2.2，含全部五金	樘	1			
110	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.2，设观察窗，含全部五金，防腐处理	樘	4			
111	010802001003	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3.78			
112	010807001004	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	15.65			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
113	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	190.86			
114	011207001004	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	190.86			
115	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	4.26			
116	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	41.92			
117	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	67.38			
118	011204003002	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	14.96			
119	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	14.96			
120	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	14.96			
121	010809004003	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台	m2	1.02			

4f24eaf8-34f2-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
121	010809004003	石材窗台板	板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.02			
122	010807004004	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
123	010807004005	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
124	010808001001	木门窗套（洞口处）	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门窗套展开宽度: 3.基层材料种类:仿木门窗套 4.面层材料品种、规格: 5.线条品种、规格: 6.防护材料种类:	m2	2.8			
125	011102003002	块料楼地面	1.10厚地砖面层,砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道	m2	55.21			
126	011102003003	块料楼地面	1.10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.清理原地面面层至混凝土垫层,表面找平	m2	1.09			
127	01B006	瓷砖美缝		m2	56.3			
128	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	4.4168			
129	011204003003	块料墙面修补	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	16.34			
130	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	123.65			
131	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	123.65			

4f24eaf8-3[illegible]-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
132	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	123.65			
133	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式: 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能: 6.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚，AEPS保温层 7.增强网及抗裂防水砂浆种类: 8.粘结材料种类及做法:胶粘，锚栓固定 9.防护材料种类及做法:5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	123.65			
134	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	123.65			
135	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	123.65			
136	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	123.65			
137	01B007	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	4.15			
138	01B008	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	4.15			
139	01B009	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	3.5			
140	011105003003	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	69			
141	01B010	钢龙骨刀刮布彩喷灯箱 800x600x200		个	1			

4f24ea18-3f4-42e-986f-9a6e7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
142	010103002003	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	15			
		安装工程						
143	03B007	配电箱拆除	2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	台	1			
144	03B008	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	2			
145	03B009	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	6			
146	03B010	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	8			
147	03B011	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
148	03B012	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
149	03B013	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
150	030411001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	88.44			
151	030411001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	45.25			
152	030413002003	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	8.9			
153	030411004006	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	199.23			
154	030411004007	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	89.64			
155	030411004008	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
156	030502005002	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	94.34			
157	030411004009	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	83.7			

4f240af8-3d... 4269 986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
158	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
159	030404019003	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
160	030404019004	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
161	030404020002	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
162	030404035004	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	13			
163	030404035005	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
164	030412004004	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
165	030412004005	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
166	030412004006	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
167	030904001002	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	6			
168	030412001007	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	5			
169	030412001008	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
170	030412001009	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
171	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
172	030507008002	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
173	030904003002	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			

412eaf8-3a6c-426c-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
174	030412006002	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
175	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	15			
176	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	14			
177	031004003002	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	2			
178	031004006002	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			
179	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	2.59			
180	031001006002	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN20 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	15.64			
181	031001006003	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	15.64			
182	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15	个	1			
183	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.1			
184	03B014	医疗废水处理设备		套	1			
185	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	6			

4f24ea18-34c4-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
186	030413002004	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	3.6			
187	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 4.填方来源、运距:原土	m3	1.8			
188	010103001002	回填方	1.密实度要求:松填土 2.填方材料品种:中粗砂	m3	1.26			
189	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	0.54			
190	030404035006	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	2			
191	030501005001	插箱、机柜	1.名称:弱电箱 2.规格型号：据图纸 3.安装方式：暗装或落地	台	1			
		王哥庄街道唐家庄社区卫生室						
		建筑工程						
192	011604002004	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	95.955			
193	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	7.8			
194	011610001003	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	1.6			
195	010801004001	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	0.16			
196	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	95.955			
197	011207001005	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,	m2	191.91			

4f21eaf8-34fc-4209-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
197	011207001005	墙面装饰板	表面涂防腐涂料	m2	191.91			
198	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	47.02			
199	01B011	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	2			
200	011105003004	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	42.5			
201	01B012	不锈钢挂式宣传栏安装：2.2*1.5m，由专业厂家设计制作安装		m2	3.3			
202	01B013	门头牌匾(3000*1200),彩钢扣条、镀锌钢管框架,由专业厂家设计制作安装		m2	3.6			
203	010103002004	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
		安装工程						
204	03B015	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			
205	03B016	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	6			
206	03B017	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
207	030411001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	37.73			
208	030411001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	75.08			
209	030413002005	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计	m	6.6			

4f24ea18-3[illegible]986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
209	030413002005	凿(压)槽	4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
210	030411004010	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	192.69			
211	030411004011	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	47.36			
212	030411004012	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
213	030502005003	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	22.87			
214	030411004013	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	68.61			
215	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
216	030404019005	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
217	030404019006	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
218	030404020003	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
219	030404035007	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	4			
220	030404035008	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
221	030412004007	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
222	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
223	030412004009	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
224	030904001003	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	7			

4f24eaf8-34[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
225	030412001010	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	5			
226	030507008003	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	2			
227	030904003003	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
228	030412006003	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
229	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	18			
230	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	5			
231	031004003003	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
232	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	1.63			
233	031001006006	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.21			
234	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15	个	1			
235	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.5			
236	03B018	医疗废水处理设备		套	1			
237	031004014002	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		王哥庄街道何家社区卫生室						
		建筑工程						

4f24eaf8-3701-4269-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
238	011604002005	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	73.99			
239	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	73.46			
240	011610002004	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	15.78			
241	011610001004	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	8			
242	010801002005	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2，含全部五金	樘	1			
243	010801002006	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2，含全部五金，设置观察窗	樘	3			
244	010802001004	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3.9			
245	010807001005	金属(断桥)门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	11.34			
246	010807001006	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	15.78			
247	010801004002	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00	m2	1.6			

4f24eaf8-3[illegible]9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
247	010801004002	木质防火门	(乙级)	m2	1.6			
248	011210006002	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	4.76			
249	011605001002	平面块料拆除	1.清理原建筑面层至垫层	m2	8.9			
250	011102003004	块料楼地面修补	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.10厚防滑地砖装修面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝	m2	1			
251	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	73.99			
252	011207001006	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	147.97			
253	011207001007	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	2.46			
254	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	73.46			
255	011607001002	刚性层拆除	1.刚性层厚度:金属屋面0.6	m2	139.13			

4f24eaf8-3...-4205-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
256	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:压型钢板(钢板板厚≥0.6mm)360°咬合连接，详见设计图纸 2.金属檩条材料品种、规格:原屋面檩条 3.接缝、嵌缝材料种类:	m2	139.13			
257	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	139.13			
258	010809004004	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.8			
259	010807004006	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
260	010807004007	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
261	01B014	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3.96			
262	01B015	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	3.96			
263	011102003005	块料楼地面	1.10厚地砖面层,砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道	m2	8.9			
264	011105003005	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	53.98			
265	011105003006	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道	m	1.12			

4f24eaf8-3[illegible]-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
265	011105003006	块料踢脚线	4.界面剂1道 5.满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.轻钢龙骨墙基层	m	1.12			
266	011604002006	立面抹灰层拆除	1.清理面层至基层墙面	m2	173.19			
267	011201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	173.19			
268	011201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	173.19			
269	011201001018	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	173.19			
270	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式: 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能: 6.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚，AEPS保温层 7.增强网及抗裂防水砂浆种类: 8.粘结材料种类及做法:胶粘，锚栓固定 9.防护材料种类及做法:5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	173.19			
271	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	173.19			
272	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	173.19			
273	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	173.19			

4f24eaf8-3[illegible]-126?-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
274	01B016	瓷砖美缝		m2	8.9			
275	010103002005	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	15			
		安装工程						
276	03B019	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
277	03B020	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	7			
278	03B021	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	10			
279	03B022	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
280	03B023	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
281	030411001010	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	86.12			
282	030411001011	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	30			
283	030413002006	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
284	030411004014	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	113.07			
285	030411004015	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	101.5			
286	030411004016	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
287	030502005004	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	63.62			
288	030411004017	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	79.59			
289	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
290	030404019007	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			

4f24eaf8-3a0f-42f0-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
291	030404020004	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
292	030404035009	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	12			
293	030404035010	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
294	030412004010	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
295	030412004011	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
296	030412004012	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
297	030904001004	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	6			
298	030412001011	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	6			
299	030412001012	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	2			
300	030412001013	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
301	030404033003	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
302	030507008004	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
303	030904003004	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
304	030412006004	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
305	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	19			
306	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	13			

4f24eaf8-3f0e-4c69-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
306	030411006010	接线盒		个	13			
307	031004014003	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		王哥庄街道王哥庄社区卫生室						
		建筑工程						
308	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:塑钢隔断 2.拆除隔墙的饰面种类:塑钢隔断	m2	37.21			
309	011610002005	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	33.12			
310	011610001005	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	21.18			
311	010801002007	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.2，含全部五金，设观察窗	樘	2			
312	010801002008	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.4，含全部五金，设观察窗	樘	4			
313	010801002009	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.2，含全部五金，设观察窗	樘	1			
314	010805005001	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含拉手门锁及全部五金 2.门框或扇外围尺寸: 3.框材质: 4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	2.42			
315	010802001005	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求 7.综合考虑防盗门喷漆(M1528)，钢构件表面除锈、清除油污，防锈漆两遍，刷或喷防火涂料,涂层总厚度3(喷刷遍数与每遍厚度按产品说明)	m2	8.23			
316	010807001007	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热	m2	30.64			

4124aaf8-340f-4e20-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
316	010807001007	金属(断桥)窗	(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	30.64			
317	010807001008	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:GC0908，详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:普通铝合金内窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸	m2	2.88			
318	010807002001	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度: 4.附框做法:	m2	6.3			
319	010801004003	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	5.94			
320	010807001009	金属推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	2.51			
321	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	118.33			
322	011210006003	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	6.17			
323	011210006004	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	27.13			
324	011605001003	平面块料拆除	1.清理原建筑面层至垫层	m2	109.04			
325	011604002007	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	235.29			

4f24eaf8-3[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
326	011201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	235.29			
327	011207001008	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	235.29			
328	011207001009	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	14.99			
329	010507007001	其他构件	1.构件的类型:墙面加固 2.构件规格:15mm厚 3.部位:外墙内侧 4.混凝土种类:高延性混凝土 5.混凝土强度等级:C30	m2	129.71			
330	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	2.97			
331	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	10.91			
332	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土找坡层，最薄处30mm 2.面层厚度、混凝土强度等级:	m2	1.8			
333	011204003004	块料墙面修补	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	2			
334	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规	m2	110.45			

4f24eaf8-3400-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
334	011302001005	吊顶天棚	格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	110.45			
335	011102003006	块料楼地面	1.10厚地砖面层,砂浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道	m2	107.23			
336	011102003007	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.清理原建筑面层至垫层	m2	1.81			
337	010809004005	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	3.78			
338	010807004008	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	11			
339	010807004009	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
340	01B017	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3			
341	01B018	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	3			
342	011105003007	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	99.68			
343	011105003008	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道	m	12.42			

4f24eaf8-3[illegible]1969-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
343	011105003008	块料踢脚线	5.满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.轻钢龙骨墙基层	m	12.42			
344	010808001002	木门窗套（洞口处）	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门窗套展开宽度: 3.基层材料种类:仿木门窗套 4.面层材料品种、规格: 5.线条品种、规格: 6.防护材料种类:	m2	2.4			
345	010103002006	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	12.3			
		安装工程						
346	03B024	散热器拆除	1.规格型号：据图纸 2.安装方式：明装	组	5			
347	03B025	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	9			
348	03B026	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	16			
349	03B027	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
350	03B028	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
351	03B029	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
352	030411001012	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	107.28			
353	030411001013	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	120			
354	030413002007	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18.4			
355	030411004018	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	733.02			
356	030411004019	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	125.2			
357	030411004020	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			

4f24ed8-3491-4c9-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
358	030502005005	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	101.13			
359	030411004021	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	221.73			
360	030404019008	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
361	030404019009	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
362	030404020005	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
363	030404035011	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	27			
364	030404035012	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
365	030412004013	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
366	030412004014	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	3			
367	030412004015	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
368	030904001005	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	13			
369	030412001014	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	13			
370	030412001015	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格型号：18W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
371	030412001016	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
372	030404033004	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
373	030507008005	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
374	030507008006	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 3.安装方式:室内 4.综合考虑支架及其	台	6			

4f24eaf8-3f0e-4c69-9961-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
374	030507008006	监控摄像设备	电源	台	6			
375	030904003005	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
376	030412006005	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
377	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.钢制 3.安装方式：暗装	个	51			
378	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.塑料 3.安装方式：暗装	个	28			
379	031004003004	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
380	031004014004	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
381	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.材质：钢制 3.型号:100*50 3.接地方式:满足设计要求 4.包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料、防火封堵费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求、支吊架及其刷油防腐	m	16			
		王哥庄街道桑园社区卫生室						
		建筑工程						
382	011604002008	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	173.27			
383	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	67.84			
384	011610002006	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	17.84			
385	011610001006	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	6.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
386	010801002010	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2.0，含全部五金，设观察窗	樘	3			
387	010802001006	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求 7.综合考虑防盗门喷漆(M1528)，钢构件表面除锈、清除油污，防锈漆两遍，刷或喷防火涂料,涂层总厚度3(喷刷遍数与每遍厚度按产品说明)	m2	4.84			
388	010807001010	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	12			
389	010801004004	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.6			
390	011201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	173.27			
391	011207001010	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	173.27			
392	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			

4f24eaf8-3...-086f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
393	011302001006	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	67.84			
394	011607001003	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	197.76			
395	010901001001	瓦屋面	1.20厚木屋面板 2.挂瓦条30*30,中距按瓦规格 3.顺水条40*20(h),中距500 4.木基层坡屋面,持钉层为人造板时,厚度不应小于16;木基层进行防火、防腐防蛀处理。	m2	197.76			
396	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	197.376			
397	010901001002	瓦屋面	1.烧结块瓦	m2	197.76			
398	010507007002	其他构件	1.构件的类型:墙面加固 2.构件规格:15mm厚 3.部位:外墙内侧 4.混凝土种类:高延性混凝土 5.混凝土强度等级:C30	m2	118.5			
399	011201001021	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	118.5			
400	011201001022	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	118.5			
401	011201001023	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料	m2	118.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
401	011201001023	墙面一般抹灰	种类:	m2	118.5			
402	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	118.5			
403	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	118.5			
404	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	118.5			
405	010809004006	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	2.013			
406	010807004010	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	12			
407	010807004011	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
408	01B019	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3.1			
409	01B020	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	3.1			
410	011101005001	自流坪楼地面	1.3厚水泥基自流平砂浆基层	m2	90.83			
411	011103004001	塑料卷材楼地面	1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)块材面层,用专用胶粘铺,用滚筒碾压2遍	m2	90.83			
412	01B021	不锈钢挂式宣传栏安装：2*1.3m		m2	2.6			
413	01B022	门头牌匾(4000*600),彩钢扣条、镀锌钢管框架,由专业厂家设计		m2	2.4			

4f21eaf8-3[illegible]59-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
413	01B022	制作安装		m2	2.4			
414	011105003009	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	69			
415	01B023	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	3			
416	010103002007	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	20			
		新建卫生间土建						
417	010101004001	挖基坑土方（机械）	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑	m3	7.9			
418	010103001003	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:人工夯填原土	m3	3			
419	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	24			
420	010501001002	垫层	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	1.4			
421	010501002001	带形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	4.07			
422	010503004001	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.76			
423	010505002001	无梁板	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	1.03			
424	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:±0.000以下采用M10水泥砂浆，地上采用M7.5混合砂浆	m3	5.71			
425	010502002001	构造柱	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.92			
426	010507007003	其他构件	1.构件的类型:雨棚 2.构件规格: 3.部位: 4.混凝土种类: 5.混凝土强度等级:C30	m2	3.3			
427	010504001001	直形墙	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.56			

4f24edf8-3491-4f69-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
428	011201001024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	36.22			
429	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	10.02			
430	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ≤ ϕ10 2.部位:	t	0.338			
431	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 > ϕ10 2.部位:	t	0.25			
432	010802001007	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	4.4			
433	010807001011	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	0.9			
434	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.24			
435	010501001004	垫层	碎石夯入土中	m3	0.855			
436	010501001005	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.171			
437	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	5.7			

4f24eaf8-3d1-269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
438	010903002010	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	40.64			
439	011201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	40.64			
440	01B024	水泥砂浆坡道	参见图集L13J9-1,94-4	m2	3			
441	010507001002	混凝土台阶	1.垫层材料种类、厚度:压实填土,压实系数>93%，150mm碎石灌浆，80厚C20混凝土 2.面层厚度:40厚C20细石混凝土面层，随打随抹 3.混凝土种类:商混 4.混凝土强度等级:C20	m2	3			
442	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:台阶拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	4.24			
443	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM15(1:2.5)砂浆	m2	7.2			
444	01B025	0.4厚聚乙烯膜		m2	7.2			
445	011001001001	保温隔热屋面	1.40厚挤塑聚苯板保温层	m2	7.2			
446	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	7.2			
447	010902001004	屋面卷材防水	1.3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	7.2			
448	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	8.55			
449	011201001026	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	31.924			
450	011201001027	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	31.924			
451	011201001028	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂	m2	31.924			

4f24eaf8-3[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
451	011201001028	墙面一般抹灰	浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	31.924			
452	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	31.924			
453	010903002011	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	31.924			
		新建卫生间装饰						
454	011102003008	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	5.7			
455	011204003005	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	40.64			
456	011302001007	吊顶天棚	1.10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,固定在板底 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 4.铝扣板300x300与配套专用龙骨固定 5.铝扣板节点参见图集L13J7-3-60	m2	5.7			
457	011407001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍,干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	31.924			
		安装工程						
458	03B030	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			
459	03B031	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	13			
460	03B032	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	2			
461	03B033	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			

4f24eaf8-37f0-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
462	03B034	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	2			
463	03B035	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	2			
464	030411001014	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	26.03			
465	030411001015	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	115.08			
466	030413002008	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18.4			
467	030411004022	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	438.69			
468	030411004023	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	185.2			
469	030411004024	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
470	030502005006	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	101.13			
471	030411004025	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	221.73			
472	030404019010	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
473	030404019011	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
474	030404020006	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
475	030404035013	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	39			
476	030404035014	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			

4f24eaf8-3701-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
477	030412004016	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
478	030412004017	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	3			
479	030412004018	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
480	030904001006	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	13			
481	030412001017	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	13			
482	030412001018	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格型号： 18W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
483	030412001019	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号： 18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
484	030404033005	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
485	030507008007	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
486	030507008008	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 3.安装方式:室内 4.综合考虑支架及其电源	台	6			
487	030904003006	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
488	030412006006	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
489	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒	个	79			
490	031004003005	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	2			
491	031004006003	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	2			
492	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接	m	1.65			

4f24eaf8-3469-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
492	031001006007	塑料管	5.包含管件、管卡等	m	1.65			
493	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	12.41			
494	031001006009	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.16			
495	031001006010	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	15.36			
496	031001006011	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.98			
497	031001006012	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN40 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.58			
498	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40	个	1			
499	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.5			
500	031004014005	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
501	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.材质：钢制 3.型号:100*50 3.接地方式:满足设计要求 4.包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上	m	16			

4f24eaf8-3[illegible]-69-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
501	030411003002	桥架	管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料、防火封堵费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求、支吊架及其刷油防腐	m	16			
502	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	2			
503	03B036	一体化污水处理设备 WHYTH-4	1.WHYTH-4型;玻璃钢材质,主体尺寸:ϕ1.3m×2.0m(另配检修口) 2.综合考虑设备基础及附属配件的全部施工内容	套	1			
504	031004014007	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	2			
505	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:碳钢 3.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm以内	m2	3.55			
506	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:按设计	个	2			
		王哥庄街道西山社区卫生室						
		建筑工程						
507	011604002009	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	56.895			
508	011610001007	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	3			
509	010801002011	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2，设观察窗，含全部五金	樘	1			
510	010801002012	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2，设观察窗，含全部五金	樘	2			
511	011201001029	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	56.895			
512	011207001011	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓	m2	113.79			

4f24edf8-3fcc-426b-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
512	011207001011	墙面装饰板	固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	113.79			
513	010903002012	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
514	010807004012	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
515	010807004013	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	3			
516	01B027	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除）		m	2.96			
517	01B028	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	2.96			
518	011101005002	自流坪楼地面	1.3厚水泥基自流平砂浆基层	m2	51.71			
519	011103004002	塑料卷材楼地面	1.表面上保护蜡 2.2-4厚PVC(聚氯乙烯)块材面层,用专用胶粘铺,用滚筒碾压2遍	m2	51.71			
520	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:地板 2.龙骨及饰面种类:无龙骨	m2	51.71			
521	011105003010	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	47.39			
522	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:零星拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	2.3			
523	011210006005	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙施工要求参见图集	m2	5.28			

4f24ea16-349f-426b-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
523	011210006005	其他隔断	L3J3-4	m2	5.28			
524	010801004005	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	2.1			
525	010807002002	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度:	m2	1.8			
526	010103002009	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
		安装工程						
527	03B037	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
528	03B038	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	6			
529	03B039	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	5			
530	03B040	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
531	030411001016	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	33.59			
532	030411001017	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	40			
533	030413002009	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18.4			
534	030411004026	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	138.57			
535	030411004027	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	95.6			
536	030411004028	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
537	030404019012	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
538	030404020007	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			

4f21ea18-370f-426-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
539	030404035015	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	10			
540	030404035016	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	2			
541	030404035017	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
542	030412004019	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
543	030412004020	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
544	030412004021	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
545	030904001007	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
546	030412001020	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	4			
547	030904003007	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
548	030412006007	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
549	030411006014	接线盒	1.名称:接线盒	个	14			
550	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	20			
551	031001006014	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	17.6			
552	031001006015	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN20	m	3.57			

412eaf8-3[illegible]-42[illegible]986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
552	031001006015	塑料管	4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	3.57			
553	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20	个	1			
		王哥庄街道姜家社区卫生室						
		建筑工程						
554	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	10.7			
555	011610002007	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	16.38			
556	011610001008	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	1.8			
557	010802001008	金属塑钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:详见图纸	m2	3			
558	010802001009	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求 7.综合考虑防盗门喷漆(M1528)，钢构件表面除锈、清除油污，防锈漆两遍，刷或喷防火涂料,涂层总厚度3(喷刷遍数与每遍厚度按产品说明)	m2	5.6			
559	010807001012	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等	m2	10.78			

4f24eaf8-3401-4249-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
559	010807001012	金属(断桥)窗	5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	10.78			
560	010801004006	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.8			
561	011607001004	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	10.66			
562	010901001003	瓦屋面	1.20厚木屋面板 2.挂瓦条30*30,中距按瓦规格 3.顺水条40*20(h),中距500 4.木基层坡屋面,持钉层为人造板时,厚度不应小于16;木基层进行防火、防腐防蛀处理。	m2	10.66			
563	011201001030	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	20.74			
564	011201001031	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	20.74			
565	011201001032	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	20.74			
566	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	20.74			
567	010903002013	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	20.74			
568	011407001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆)	m2	20.74			
569	010809004007	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规	m2	1.185			

4f24eaf8-3...-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
569	010809004007	石材窗台板	格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.185			
570	010807004014	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
571	010807004015	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
572	011102003009	块料楼地面	1.旧瓷砖的表面清理干净 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 4.具体要求详见图纸	m2	76.8			
573	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格、颜色:铝合金成品卡扣式踢脚线	m	45			
574	01B029	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	4.4			
575	01B030	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	4.4			
576	01B031	不锈钢挡水板		m	1			
577	01B032	地面排水沟留设：宽300mm，详见图纸及图集，含开挖，砌筑，抹灰，篦子等全部内容。		m	4.21			
578	010103002010	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2			
		安装工程						
579	03B041	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
580	03B042	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	10			
581	03B043	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			

4f24eaf8-3[illegible](9-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
582	030411001018	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	70.5			
583	030413002010	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
584	030411004029	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	18.12			
585	030411004030	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	130.84			
586	030411004031	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
587	030502005007	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	37.71			
588	030411004032	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	91.9			
589	030404019013	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
590	030404020008	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
591	030404035018	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
592	030412004022	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	5			
593	030412004023	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	4			
594	030412004024	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
595	030904001008	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	10			
596	030507008009	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			

412eaf8-3[illegible]269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
597	030904003008	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
598	030412006008	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
599	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒	个	27			
600	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	1			
601	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PE管DN150 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	20			
602	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	12			
		王哥庄街道晓望社区卫生室						
		建筑工程						
603	011610002008	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	31.89			
604	010802001010	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求 7.综合考虑防盗门喷漆(M1528)，钢构件表面除锈、清除油污，防锈漆两遍，刷或喷防火涂料,涂层总厚度3(喷刷遍数与每遍厚度按产品说明)	m2	1.89			
605	010807001013	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详	m2	30			

4f240ff8-37[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
605	010807001013	金属(断桥)窗	见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	30			
606	011607001005	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	171.57			
607	010901002003	型材屋面	1.型材品种、规格:金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 2.金属檩条材料品种、规格:原屋面檩条 3.接缝、嵌缝材料种类:	m2	171.57			
608	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	171.57			
609	010903002014	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
610	010809004008	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	3			
611	010807004016	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	11			
612	010807004017	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
613	011604002010	立面抹灰层拆除	1.清理面层至基层墙面	m2	187.2			
614	011201001033	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	187.2			
615	011201001034	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料	m2	187.2			

4f24eafe-3f6-[illegible]-c92-86f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
615	011201001034	墙面一般抹灰	种类:	m2	187.2			
616	011201001035	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	187.2			
617	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式: 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能: 6.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚，AEPS保温层 7.增强网及抗裂防水砂浆种类: 8.粘结材料种类及做法:胶粘，锚栓固定 9.防护材料种类及做法:5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	187.2			
618	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	187.2			
619	010903002015	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	187.2			
620	011407001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	187.2			
621	011302001008	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	135.21			
622	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	135.21			
623	01B033	钢龙骨刀刮布彩喷灯箱 800x600x200		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
624	010103002011	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	1			
		安装工程						
625	03B044	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
626	03B045	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	6			
627	03B046	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	6			
628	03B047	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
629	030411001019	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	183.2			
630	030411001020	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	70			
631	030413002011	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18.12			
632	030411004033	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	218.31			
633	030411004034	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	94.32			
634	030411004035	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
635	030502005008	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	122.07			
636	030411004036	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	110.34			
637	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
638	030404019014	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
639	030404020009	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			

4f24eaf8-34[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
640	030404035019	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	6			
641	030404035020	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
642	030412004025	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
643	030412004026	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
644	030412004027	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
645	030904001009	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	9			
646	030412001021	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	12			
647	030507008010	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
648	030904003009	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
649	030412006009	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
650	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒	个	23			
		王哥庄街道黄山口社区卫生室						
		建筑工程						
651	011604002011	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	12.85			
652	011610002009	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	4.2			
653	010807001014	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详	m2	4.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
653	010807001014	金属(断桥)窗	见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	4.2			
654	011201001036	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	12.85			
655	011207001012	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	25.69			
656	010903002016	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
657	011105003011	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	10.54			
658	010809004009	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	0.42			
659	010807004018	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
660	010807004019	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
661	01B034	钢龙骨刀刮布彩喷灯箱 800x600x200		个	1			
662	010103002012	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	0.5			
		安装工程						

4f21eaf8-3...086f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
663	03B048	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
664	03B049	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	1			
665	03B050	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
666	030411001021	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	1.19			
667	030413002012	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	0.3			
668	030411004037	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	68.07			
669	030411004038	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
670	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
671	030404035021	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
672	030904003010	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
673	030412006010	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
674	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒	个	2			
		王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室						
		建筑工程						
675	011610002010	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	11.44			
676	011610001009	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	6.4			

4f21eaf8-34[illegible]69-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
677	010801002013	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2，设观察窗，含全部五金	樘	2			
678	010802001011	金属平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求 7.综合考虑防盗门喷漆(M1528)，钢构件表面除锈、清除油污，防锈漆两遍，刷或喷防火涂料,涂层总厚度3(喷刷遍数与每遍厚度按产品说明)	m2	2.64			
679	010807001015	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	12			
680	010809004010	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.8			
681	010807004020	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	5			
682	010807004021	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
683	011102003010	块料楼地面	1.旧瓷砖的表面清理干净 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 3.10厚地砖铺实拍平,	m2	25.8			

4f24eaf8-3... 986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
683	011102003010	块料楼地面	稀水泥浆擦缝 4.具体要求详见图纸	m2	25.8			
684	01B035	不锈钢挂式宣传栏安装：2.0*1.3m，由专业厂家设计制作安装		m2	2.6			
685	01B036	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	2.88			
686	010807004022	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
687	010103002013	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3			
		安装工程						
688	03B051	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	3			
689	03B052	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	4			
690	03B053	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	9			
691	03B054	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
692	030411001022	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	150.14			
693	030411001023	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	40			
694	030413002013	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
695	030411004039	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	127.77			
696	030411004040	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	42.8			
697	030411004041	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			

4f24eaf8-3491-269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
698	030502005009	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	101.14			
699	030411004042	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	108.63			
700	030404019015	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
701	030404020010	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
702	030404035022	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	10			
703	030404035023	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v,16A 3.安装方式：暗装	个	2			
704	030404035024	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
705	030412004028	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
706	030412004029	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	1			
707	030412004030	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
708	030904001010	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	6			
709	030412001022	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	8			
710	030507008011	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
711	030904003011	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
712	030412006011	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
713	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒	个	17			

4f24edf8-3491-420f-996f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		王哥庄街道峰山西社区卫生室						
		建筑工程						
714	011607001006	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	162.5			
715	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	162.5			
716	010901001004	瓦屋面	1.外层压型树脂屋面板(板厚3.0mm) 2.防腐难燃木檩条定位、铺设(檩距≤1200mm),采用不锈钢自攻螺丝固定于原夹芯板屋面板波峰位置 3.每个波峰1个自螺钉，钢屋面细部构造由专业厂家深化实施	m2	162.5			
717	011302001009	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	119.72			
718	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	119.72			
719	011604002012	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	52.5			
720	011201001037	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	52.5			
721	011210006006	石膏板基层	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉	m2	23.52			
722	011207001013	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺	m2	105			

4f24eaf8-3f0c-40-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
722	011207001013	墙面装饰板	钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	105			
723	011105003012	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	32			
724	010103002014	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	8			
		安装工程						
725	03B055	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	1			
726	03B056	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
727	030411001024	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	15			
728	030411004043	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	45			
729	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
730	030404019016	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
731	030404020011	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
732	030404035025	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	16			
733	030404035026	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v,16A 3.安装方式：暗装	个	1			
734	030904001011	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	4			
735	030507008012	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
736	030412006012	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			

4f24eaf8-3491-4f69-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
737	030411006019	接线盒	1.名称:接线盒	个	5			
		王哥庄街道港东社区卫生室						
		建筑工程						
738	011604002013	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	108.92			
739	011610002011	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	22.77			
740	011610001010	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	6.29			
741	010801002014	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1			
742	010802001012	金属塑钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:详见图纸	m2	4.4			
743	010807001016	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	19.38			
744	010807001017	金属推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3.39			
745	011201001038	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	108.92			
746	011207001014	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺	m2	217.84			

4f24eaf8-3a0f-4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
746	011207001014	墙面装饰板	钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	217.84			
747	010809004011	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.8			
748	010807004023	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	8			
749	010807004024	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
750	011105003013	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	84.8			
751	011210006007	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	9.89			
752	011207001015	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	14.32			
753	011105003014	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.轻钢龙骨墙基层	m	2.91			
754	010103002015	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	5			

4f24eaf8-3[illegible]-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程						
755	03B057	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
756	03B058	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	9			
757	03B059	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	3			
758	03B060	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
759	03B061	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
760	030411001025	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	130.59			
761	030411001026	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	30			
762	030413002014	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
763	030411004044	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	97.77			
764	030411004045	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	115.6			
765	030411004046	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	11.5			
766	030502005010	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	61.21			
767	030411004047	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	115.17			
768	030404019017	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
769	030404020012	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
770	030404035027	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	16			

4f24eaf8-34[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
771	030404035028	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
772	030412004031	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
773	030412004032	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	3			
774	030412004033	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
775	030904001012	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	11			
776	030412001023	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	2			
777	030507008013	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
778	030904003012	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
779	030412006013	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
780	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒	个	28			
781	031004003006	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
		王哥庄街道谢家河社区卫生室						
		建筑工程						
782	011604002014	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	64.17			
783	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	56.87			
784	010801002015	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1*2.4，设观察窗，含全部五金	樘	1			
785	010807001018	金属推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	7.2			

4f2460f8-3[illegible]1269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
785	010807001018	金属推拉窗	3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	7.2			
786	010801004007	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	2.2			
787	011201001039	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	64.17			
788	011207001016	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	73.44			
789	011207001017	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	54.9			
790	010903002017	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
791	011302001010	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	56.87			
792	011210006008	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙	m2	18.6			

4f24eaf8-3[illegible]986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
792	011210006008	其他隔断	施工要求参见图集L3J3-4	m2	18.6			
793	011210006009	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	14.7			
794	010807004025	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
795	011105003015	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	35.5			
796	011105003016	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.满粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.轻钢龙骨墙基层	m	9.5			
797	01B037	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	4.8			
798	01B038	不锈钢挂式宣传栏安装：2.0*1.3m		m2	2.6			
799	01B039	门头牌匾(4000*1000),彩钢扣条、镀锌钢管框架,由专业厂家设计制作安装		m2	4			
800	01B040	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	4			
801	010103002016	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3			
		安装工程						
802	03B062	插座拆除	1.规格型号：按设计 2.安装方式：暗装	个	1			
803	03B063	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			

4f24eaf8-3[illegible]1269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
804	03B064	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	7			
805	03B065	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
806	03B066	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
807	03B067	单联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	4			
808	030411001027	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	165.39			
809	030411001028	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	43.94			
810	030413002015	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
811	030411004048	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	192.21			
812	030411004049	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	86.4			
813	030411004050	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	81.4			
814	030502005011	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	36.06			
815	030502005012	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	20.16			
816	030411004051	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	189.69			
817	030404017007	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
818	030404019018	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
819	030404020013	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
820	030404035029	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计	个	15			

4f24eaf8-3[illegible]269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
820	030404035029	插座	3.安装方式：暗装	个	15			
821	030404035030	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	3			
822	030404035031	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
823	030412004034	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
824	030412004035	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
825	030904001013	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
826	030412001024	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	6			
827	030507008014	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	2			
828	030904003013	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
829	030412006014	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
830	030411006021	接线盒	1.名称:接线盒	个	48			
831	031004003007	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
832	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	7.69			
833	031001006019	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	8.81			
834	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制	个	1			

4f24edf8-3491-4[illegible]9986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
834	031003001005	螺纹阀门	3.规格、压力等级:DN15	个	1			
835	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.5			
836	03B068	医疗废水处理设备		套	1			
837	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
838	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	3			
839	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	8			
840	030404034002	照明开关	1.名称:单联开关	个	4			
		沙子口街道段家埠社区卫生室						
		建筑工程						
841	011604002015	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	118.425			
842	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	66.08			
843	011610002012	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	34.34			
844	010802001013	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	5.56			
845	010807001019	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	20.76			

4f24edf8-349f-4269-9861-9a607f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
846	010802001014	金属塑钢门连窗	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:详见图纸	m2	5.6			
847	011201001040	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	118.425			
848	011207001018	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	236.85			
849	011105003017	块料踢脚线	1.10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.原墙面基层墙体	m	35			
850	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	4.2			
851	010903002018	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	15.68			
852	011201001041	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	242.06			
853	011201001042	墙面一般抹灰	1.清理原外墙面至水泥砂浆找平层，界面剂一道(仅用于蒸压砖类)	m2	242.06			
854	011201001043	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	242.06			

4f24eaf8-3 086f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
855	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	242.06			
856	010903002019	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	242.06			
857	011407001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	242.06			
858	011001003005	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	242.06			
859	010809004012	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	3.12			
860	010807004026	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	12			
861	010807004027	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	4			
862	01B041	原有治疗室不锈钢台面及不锈钢储药柜拆除（含水盆、水龙头及配件拆除）		m	3.32			
863	01B042	不锈钢柜安装	不锈钢台面及储药柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆及感应式龙头	m	3.32			

4f24edf8-3f4f-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
864	01B043	室外坡道（混凝土凹槽防滑坡道）	1.60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.界面剂1道 3.80(或100)厚C20混凝土 4.300厚粒径10—40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5.压实填土,压实系数≥93%	m2	9.36			
865	010507001003	混凝土台阶	1.40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光,台阶面向外坡1% 2.80厚C20混凝土 3.150厚粒径10—40碎石灌M2.5混合砂浆或3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 4.压实填土,压实系数≥93% 5.除原有台阶(2个踏步,每个踏步宽度300mm高度150mm)	m2	3.42			
866	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:台阶拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	1.0692			
867	011210006010	玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢 2.隔板材料品种、规格、颜色:钢化玻璃6mm 3.嵌缝、塞口材料品种:	m2	38			
868	01B044	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	6			
869	01B045	不锈钢栏杆		m	4			
870	011302001011	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	66.08			
871	010103002017	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	8			
		新建卫生间土建						

4f21eaf8-3[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
872	010101004002	挖基坑土方（机械）	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑	m3	3.51			
873	010103001004	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:人工夯填原土	m3	0.98			
874	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	20			
875	010501001006	垫层	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.62			
876	010501002002	带形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	1.75			
877	010503004002	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.344			
878	010505002002	无梁板	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.427			
879	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:±0.000以下采用M10水泥砂浆，地上采用M7.5混合砂浆	m3	2.08			
880	010502002002	构造柱	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.82			
881	010507007004	其他构件	1.构件的类型:雨棚 2.构件规格: 3.部位: 4.混凝土种类: 5.混凝土强度等级:C30	m2	1.2			
882	010504001002	直形墙	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.251			
883	011201001044	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	39.42			
884	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	3.95			
885	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ≤ ϕ10 2.部位:	t	0.194			
886	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 > ϕ10 2.部位:	t	0.146			

4f21eaf8-34[illegible]69-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
887	010802001015	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	1.76			
888	010807001020	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	0.285			
889	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.1888			
890	010501001008	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.0708			
891	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	2.36			
892	010903002020	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	15.86			
893	011201001045	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	15.86			
894	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM15(1:2.5)水泥砂浆抹平压光,1mX1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝	m2	3.16			
895	01B046	隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层		m2	3.16			
896	011001001002	保温隔热屋面	1.B1级挤塑聚苯板80厚	m2	3.16			

4f24eaf8-3[illegible]-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
897	010902002002	屋面涂膜防水	1.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	3.16			
898	010902001007	屋面卷材防水	1.3+3厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	3.16			
899	010902003001	屋面刚性层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%	m2	3.16			
900	010902003002	屋面刚性层	1.30厚C20细石混凝土找平层	m2	3.16			
901	011201001046	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	23.29			
902	011201001047	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	23.29			
903	011201001048	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	23.29			
904	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	23.29			
905	010903002021	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	23.29			
906	011001003006	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	23.29			
907	01B047	室外坡道（混凝土凹槽防滑坡道）	1.60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土 4.300厚粒径10—40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5.压实填土,压实系数	m2	9.36			

4f24eaf8-3[illegible]c9-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
907	01B047	室外坡道（混	≥93%	m2	9.36			
		新建卫生间装饰						
908	011102003011	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	2.36			
909	011204003006	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	15.86			
910	011302001012	吊顶天棚	1.现浇混凝土板屋面板预留ϕ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板再板缝内预留吊环) 2.ϕ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平 4.铝合金方格100X100组合块1200X600或1200X1200 5.铝扣板节点参见图集L13J7-3-60	m2	2.36			
911	011407001010	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	23.29			
		安装工程						
912	03B069	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	6			
913	03B070	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	12			
914	03B071	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
915	03B072	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
916	03B073	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
917	03B074	双联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	1			
918	030411001029	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	149.43			

4f24eaf8-3[illegible]-086f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
919	030411001030	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	75.08			
920	030413002016	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
921	030411004052	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	206.34			
922	030411004053	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	110.52			
923	030411004054	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	110.81			
924	030502005013	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	81.37			
925	030502005014	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	20.77			
926	030411004055	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	175.38			
927	030404017008	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
928	030404019019	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
929	030404020014	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
930	030404035032	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	2			
931	030412004036	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
932	030412004037	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	3			
933	030904001014	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	10			

4f24eaf8-3[illegible]4269-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
934	030412001025	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	6			
935	030412001026	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	5			
936	030412001027	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
937	030404033006	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
938	030507008015	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
939	030502004003	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
940	030502004004	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	3			
941	030502012002	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	8			
942	030904003014	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
943	030412006015	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
944	030411006022	接线盒	1.名称:接线盒	个	52			
945	031004003008	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
946	031004006004	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			
947	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	1.18			
948	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	18.34			
合计								

4f24ea16-34[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
949	031001006022	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.12			
950	031001006023	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	0.1			
951	031001006024	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	2.62			
952	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15	个	1			
953	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40	个	1			
954	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.5			
955	031004014009	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
956	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.材质：钢制 3.型号:100*50 3.接地方式:满足设计要求 4.包含（弯通、变径、三通、四通等）连接件修改、桥架开孔、切割口防腐、上管件、隔板安装、盖板安装、扣锁安装、伸缩缝处理、沉降缝处理、接地、刷防火涂料、防火封堵费用，且应符合设计要求及验收规范对防火极限、耐火极限的要求、支吊架及其刷油防腐	m	30.21			
957	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	1			
958	031004014011	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	4			
959	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:按设计	个	1			

4f21eaf8-3[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
960	030411004056	配线	1.名称:电线 2.配线形式:动力线路、混凝土地面下穿管敷设 3.型号:BV-10	m	90			
961	030411001031	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC40 4.配置形式:暗配	m	30			
		沙子口街道栲栳岛社区卫生室						
		建筑工程						
962	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	0.96			
963	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:零星拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	0.24			
964	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:垫层素混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	0.34			
965	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型: 2.龙骨及饰面种类:龙骨及护墙板拆除	m2	5.5			
966	011610002013	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	16.39			
967	010802001016	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	2.88			
968	010807001021	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	13.51			
969	011607001007	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	111.89			
970	010901002004	瓦条	1.木挂瓦条30X30,中距按瓦材规格 2.木顺水条30X30,@500	m2	111.89			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
971	011302001013	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	0.96			
972	010902001008	屋面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2道	m2	111.89			
973	010901001005	瓦屋面	1.烧结块瓦	m2	111.89			
974	011101003002	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向ϕ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢)	m2	111.89			
975	011101006002	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	111.89			
976	011001001003	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	111.89			
977	011201001049	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	123.71			
978	011201001050	墙面一般抹灰	1.清理原外墙面至水泥砂浆找平层，界面剂一道(仅用于蒸压砖类)	m2	123.71			
979	011201001051	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	123.71			
980	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	123.71			
981	010903002022	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	123.71			
982	011407001011	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	123.71			
983	011001003007	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	123.71			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
984	010809004013	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.36			
985	010807004028	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
986	010807004029	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
987	011102003012	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	1.2			
988	011204003007	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	21.15			
989	010903002023	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	21.15			
990	011201001052	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	21.15			
991	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.096			
992	010501001010	垫层	碎石夯入土中	m3	0.18			
993	010501001011	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.036			
994	01B049	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	2			
995	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:不锈钢成品檐沟 2.接缝、嵌缝材料种类:	m	46			
996	01B050	更换门锁	执手锁更换	套	4			
997	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	8.1			

4f24eaf8-3...-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
997	010904002006	楼(地)面涂膜	4.反边高度:250mm	m2	8.1			
998	011302001014	吊顶天棚	1.现浇混凝土板屋面板预留ϕ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板再板缝内预留吊环) 2.ϕ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平 4.铝合金方格100X100组合块1200X600或1200X1200 5.铝扣板节点参见图集L13J7-3-60	m2	5.4			
999	010901002005	型材屋面	1.型材品种、规格:压型钢板(钢板板厚≥0.6mm)360°咬合连接，详见设计图纸 2.金属檩条材料品种、规格:原屋面檩条 3.接缝、嵌缝材料种类:	m2	14			
1000	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位: 2.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3			
1001	011611003001	钢屋架拆除	1.构件名称:原有钢屋架拆除 2.拆除构件的规格尺寸:	t	3.575			
1002	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ＞ϕ10 2.部位:	t	0.014			
1003	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ≤ϕ10 2.部位:	t	0.003			
1004	010403001001	石基础	1.400x400毛石基础 2.基础底部需先将地基夯实碾压满足要求	m3	0.6528			
1005	010503004003	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.1175			
1006	01B051	室外坡道（混凝土凹槽防滑坡道）	1.60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.界面剂1道 3.80(或100)厚C20混凝土 4.300厚粒径10一40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5.压实填土,压实系数≥93%	m2	3.6			
1007	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜类) 2.防水层数:两层 3.防水层做法: 4.收口压条做法:	m2	155.59			
1008	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:详见图纸 2.单榀质量: 3.屋架跨度、安装高度: 4.螺栓种类: 5.探伤要求: 6.防火要求:	t	3.575			

4f24eaf8-3[illegible]4209-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1009	01B052	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	3			
1010	011505010001	梳妆镜(一面式)	防水型镜子，详见图纸，参图集L13J11,52,立A	m2	1			
1011	010103002019	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	18			
		安装工程						
1012	03B075	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	10			
1013	03B076	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	7			
1014	03B077	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
1015	030411001032	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	105.2			
1016	030411001033	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	50			
1017	030413002017	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1018	030411004057	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	44.46			
1019	030411004058	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	152.32			
1020	030411004059	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	10			
1021	030502005015	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	64.57			
1022	030411004060	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	172.35			
1023	030404019020	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1024	030404020015	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			

4f24aaf8-3[illegible]9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1025	030404035033	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	13			
1026	030412004038	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
1027	030412004039	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	4			
1028	030412004040	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
1029	030904001015	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
1030	030412001028	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	3			
1031	030412001029	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
1032	030404033007	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
1033	030507008016	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	5			
1034	030904003015	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1035	030412006016	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1036	030411006023	接线盒	1.名称:接线盒	个	32			
1037	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	16.4			
1038	031004014012	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1039	031004014013	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	4			
		沙子口街道东麦窑社区卫生室						
		建筑工程						
1040	011604002016	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	50.94			

4f24aaf8-3[illegible]9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1041	011610001011	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	4.2			
1042	010801002016	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1 带百叶，含全部五金	樘	1			
1043	010807004030	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1044	011201001053	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	50.94			
1045	011207001019	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	101.87			
1046	01B053	石膏板天棚修补		m2	10			
1047	011614006001	窗帘轨拆除	拆除原有安装遮挡帘及轨道	m	2			
1048	01B054	木质成品医药柜	1.高度至顶，由厂家二次深化设计,具体样式由甲方根据实际使用需求确定,尺寸详平面标注可根据甲方要求以及产品规格进行实际调整 2.计算规则：按立面投影面积	m2	2.75			
1049	010802001017	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	4.2			
1050	01B055	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	2			
1051	010103002020	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	1			
		安装工程						
1052	03B078	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	7			
1053	03B079	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1054	030411001034	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	94.17			
1055	030411001035	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	20			
1056	030413002018	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1057	030411004061	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	22.8			
1058	030411004062	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	100.04			
1059	030411004063	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	10			
1060	030502005016	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	46.61			
1061	030411004064	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	140.85			
1062	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1063	030404019021	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1064	030404020016	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1065	030404035034	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1066	030412004041	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	4			
1067	030412004042	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
1068	030412004043	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
1069	030904001016	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	7			

412eaf8-3459-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1070	030507008017	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
1071	030904003016	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1072	030412006017	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1073	030411006024	接线盒	1.名称:接线盒	个	21			
1074	031004014014	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1075	031004014015	给、排水附(配)件	2.型号、规格:马桶冲水配件	个(组)	1			
		沙子口街道流清河社区卫生室						
		建筑工程						
1076	011610002014	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	2.88			
1077	011610001012	窗防盗网拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:	m2	2.88			
1078	010807001022	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	2.883			
1079	01B056	更换门锁	执手锁更换	套	1			
1080	011614006002	窗帘轨拆除	拆除原有安装遮挡帘及轨道	m	2.91			
1081	011604002017	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	28.04			
1082	011201001054	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	28.04			
1083	011207001020	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定	m2	56.07			

4f2[illegible]3491-4269-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1083	011207001020	墙面装饰板	L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	56.07			
1084	010103002021	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	5			
		安装工程						
1085	03B080	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	3			
1086	03B081	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	7			
1087	030411001036	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	79.24			
1088	030411001037	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	46.47			
1089	030413002019	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1090	030411004065	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	30			
1091	030411004066	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	38.6			
1092	030411004067	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	30.73			
1093	030502005017	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	58.87			
1094	030502005018	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	7.67			
1095	030411004068	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	80.37			
1096	030404019022	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1097	030404020017	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1098	030412004044	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
1099	030412004045	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			

4f24ea18-3a6c-4280-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1100	030904001017	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
1101	030412001030	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	5			
1102	030412001031	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
1103	030507008018	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			
1104	030502004005	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
1105	030502004006	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	1			
1106	030502012003	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	2			
1107	030904003017	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1108	030412006018	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1109	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒	个	24			
1110	031004014016	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		沙子口街道松山后社区卫生室						
		建筑工程						
1111	011604002018	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	66.135			
1112	011610001013	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	5.04			
1113	010801004008	实木复合防盗门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	m2	5.04			
1114	011201001055	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	66.135			
1115	011207001022	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定	m2	132.27			

4f24eaf8-3401-4[illegible]-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1115	011207001022	墙面装饰板	L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	132.27			
1116	011207001023	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	9.25			
1117	01B057	门牌更换：kT板		个	5			
1118	01B058	门牌更换：金属板		个	6			
1119	011614006003	窗帘轨拆除	拆除原有安装遮挡帘及轨道	m	4.6			
1120	011210006011	玻璃隔断	做法参见图集11J508,B7页,高度2.8米,选用安全玻璃,并采取醒目的防撞提示措施,防撞提示横跨玻璃门,距地高度为0.85M-1.50M	m2	14			
1121	01B059	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	4			
1122	010103002022	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3			
		安装工程						
1123	03B082	配电箱拆除	2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	台	1			
1124	03B083	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	14			
1125	030411001038	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	67.4			
1126	030413002020	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1127	030411004069	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	235.6			
1128	030411004070	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	10			
1129	030404019023	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1130	030404020018	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1131	030412004046	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1132	030412004047	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	1			
1133	030412004048	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	7			
1134	030904001018	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	8			
1135	030904003018	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1136	030412006019	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1137	030411006026	接线盒	1.名称:接线盒	个	28			
1138	031004014017	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		沙子口街道坡前沟社区卫生室						
		建筑工程						
1139	011604002019	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	181.11			
1140	011610002015	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	3.12			
1141	011610001014	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	15.84			
1142	010801002017	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1.1*2.2 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1			
1143	010807001023	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等	m2	3.12			
1144	010801004009	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	11			
1145	011201001056	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	181.11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1146	011210006012	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	41.9			
1147	011207001024	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	181.11			
1148	011207001025	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	74.11			
1149	010903002024	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
1150	01B060	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	4.8			
1151	01B061	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	4.8			
1152	01B062	门牌更换：金属板		个	5			
1153	01B063	更换遮光帘（含轨道）		M2	6.72			
1154	010103002023	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	8			
		安装工程						
1155	030411001039	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	231.9			
1156	030411001040	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	75.02			
1157	030413002021	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1158	030411004071	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	627.11			

4f24eaf8-3[illegible]9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1159	030411004072	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	41.2			
1160	030411004073	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	79.74			
1161	030502005019	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	45.94			
1162	030502005020	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	31.66			
1163	030502005021	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVS-2*1.5 4.敷设方式:管内穿线	m	17.04			
1164	030502005022	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:NH-RVS-2*1.5 4.敷设方式:管内穿线	m	15.36			
1165	030404017010	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1166	030404035035	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	16			
1167	030404035036	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	5			
1168	030404035037	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1169	030412004049	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
1170	030412004050	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
1171	030904001019	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
1172	030412001032	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	5			
1173	030507008019	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 3.安装方式:室内 4.综合考虑支架及其电源	台	5			
1174	030502004007	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
1175	030502004008	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	2			
1176	030502012004	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	5			
1177	030904003019	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块)	个	2			

4f21eaf8-3469-4f9-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1177	030904003019	按钮	2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	2			
1178	030412006020	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1179	030411006027	接线盒	1.名称:接线盒	个	57			
1180	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	4.25			
1181	031001006027	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	2.76			
1182	031004014018	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1183	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关	个	5			
1184	03B084	医疗废水处理设备		套	1			
		北宅街道下葛社区卫生室						
		建筑工程						
1185	01B064	整体砖混房屋拆除：一层		m2	8.58			
1186	011605002003	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	76.317			
1187	011604002020	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	87.32			
1188	011606003013	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	80.69			
1189	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型: 2.龙骨及饰面种类:龙骨及护墙板拆除	m2	18.01			
1190	011610001015	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	9.09			
1191	011610002016	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	17			
1192	010801002018	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.85*2.5，含全部五金，设观察窗，参L13J4-1，80，PM-0924	樘	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1193	010802001018	金属门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:普通铝合金门联窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸，满足设计与建设方要求	m2	5.38			
1194	010802001019	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3.38			
1195	010807001024	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	17.995			
1196	010801004010	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	4.5			
1197	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.39			
1198	011210006013	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，单层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.耐火极限0.5h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	5.38			
1199	011201001057	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	87.32			
1200	011207001026	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定	m2	174.64			

4f249af8-3[illegible]-42c9-[illegible]-9a6c71891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1200	011207001026	墙面装饰板	L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	174.64			
1201	010903002025	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
1202	011302001015	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	80.69			
1203	011201001058	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	108.47			
1204	011201001059	墙面一般抹灰	1.清理原外墙面至水泥砂浆找平层，界面剂一道(仅用于蒸压砖类)	m2	108.47			
1205	011201001060	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	108.47			
1206	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	108.47			
1207	010903002026	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	108.47			
1208	011407001012	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	108.47			
1209	011001003008	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	108.47			
1210	010809004014	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集	m2	1.63			

4f246cf8-3[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1210	010809004014	石材窗台板	L13J7-1-82-2	m2	1.63			
1211	010807004031	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	7			
1212	010807004032	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1213	011210004001	成品隔断	1.边框材料种类、规格:防火隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色: 3.嵌缝、塞口材料品种:	m2	11.55			
1214	01B065	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	5			
1215	01B066	室外道路	1.60厚C25混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑 2.150厚3:7灰土 3.基层碾压,夯实系数≥93%	m2	18			
1216	010101002001	人工挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:20km	m3	3.78			
1217	010103002024	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	18			
		新建卫生间土建						
1218	010101004003	挖基坑土方（机械）	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑	m3	8.66			
1219	010103001005	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:人工夯填原土	m3	2.5			
1220	010103002025	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	15			
1221	010501001012	垫层	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	1.47			
1222	010501002003	带形基础	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	4.3			
1223	010503004004	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.5			
1224	010505002003	无梁板	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	1.124			
1225	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:±0.000以下采用M10水泥砂浆，地上采用M7.5混合砂浆	m3	5.89			

4f24eaf8-3749-9961-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1226	010502002003	构造柱	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.946			
1227	010507007005	其他构件	1.构件的类型:雨棚 2.构件规格: 3.部位: 4.混凝土种类: 5.混凝土强度等级:C30	m2	3.3			
1228	010504001003	直形墙	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.56			
1229	011201001061	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	44.63			
1230	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	10.54			
1231	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ≤ ϕ 10 2.部位:	t	0.359			
1232	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HPB400 ＞ ϕ 10 2.部位:	t	0.271			
1233	010801002019	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质节能外门1.1*2.2，含全部五金	樘	2			
1234	010807001025	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	1.44			
1235	011201001062	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	34.07			
1236	011201001063	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	34.07			
1237	011201001064	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	34.07			
1238	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	34.07			

4f24ed8-3[illegible]9801-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1239	010903002027	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	34.07			
1240	011001003009	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度50) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	34.07			
1241	010501001013	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.4752			
1242	010501001014	垫层	碎石夯入土中	m3	0.891			
1243	010501001015	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.1782			
1244	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	5.94			
1245	010903002028	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	5			
1246	011201001065	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	10.952			
1247	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM15(1:2.5)砂浆	m2	6.66			
1248	01B067	0.4厚聚乙烯膜		m2	6.66			
1249	011001001004	保温隔热屋面	1.40厚挤塑聚苯板保温层	m2	6.66			
1250	010902002003	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.66			
1251	010902001010	屋面卷材防水	1.3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	6.66			
1252	011101006003	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	6.66			
1253	011505010002	梳妆镜(一面式)	防水型镜子，详见图纸，参图集L13J11,52,立A	m2	1			
		新建卫生间装饰						
1254	011407001013	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	34.07			

4f24cdf8-3[illegible]9a6c7b891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1255	011102003013	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	5.94			
1256	011204003008	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	10.952			
1257	011302001016	吊顶天棚	1.现浇混凝土板屋面板预留ϕ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预制混凝土板再板缝内预留吊环) 2.ϕ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平 4.铝合金方格100X100组合块1200X600或1200X1200 5.铝扣板节点参见图集L13J7-3-60	m2	5.94			
		安装工程						
1258	03B085	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	3			
1259	03B086	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	11			
1260	03B087	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	2			
1261	03B088	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	2			
1262	03B089	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	2			
1263	03B090	双联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	2			
1264	030411001041	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	184.19			
1265	030411001042	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	36.34			
1266	030413002022	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1267	030411004074	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	408.51			
1268	030411004075	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	48.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1268	030411004075	配线		m	48.4			
1269	030411004076	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	10			
1270	030502005023	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	61.38			
1271	030411004077	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-2.5 5.材质:铜芯	m	226.8			
1272	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1273	030404019024	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
1274	030404019025	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1275	030404020019	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1276	030404035038	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	25			
1277	030404035039	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格；型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	2			
1278	030404035040	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1279	030412004051	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
1280	030412004052	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
1281	030904001020	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	7			
1282	030412001033	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	8			
1283	030412001034	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	2			
1284	030404033008	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	2			
1285	030507008020	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.安装方式:室外 3.参数满足存储3个月且满足建设方需求	台	4			

4f24eaf8-3491-1269-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1286	030904003020	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1287	030412006021	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1288	030411006028	接线盒	1.名称:接线盒	个	59			
1289	031004003009	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	2			
1290	031004006005	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	2			
1291	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	3.68			
1292	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	14.6			
1293	031001006030	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	0.28			
1294	031001006031	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	2.15			
1295	031001006032	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	4.19			
1296	031001006033	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN40 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	3.32			

4f24eaf8-3[illegible]1269-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1297	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40	个	1			
1298	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.5			
1299	03B091	一体化消毒设备WHYTH-F-100	1.规格型号：WHYTH-F-100型; 2.主体材质碳钢喷塑;尺寸:600mm×520mm×1300mm.; 3.药箱容积80L;功率0.45kW,AC220V; 4.配套加药泵1台,有效氯加药量100g/h; 5.综合考虑设备基础及配套附件等全部施工内容	套	1			
1300	031004014019	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1301	03B092	一体化污水处理设备WHYTH-4	1.WHYTH-4型;玻璃钢材质,主体尺寸: φ1.3m×2.0m(另配检修口) 2.综合考虑设备基础及附属配件的全部施工内容	套	1			
1302	031004014020	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	2			
1303	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:碳钢 3.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm以内	m2	1			
1304	030501005002	插箱、机柜	1.名称:弱电箱 2.规格型号：据图纸 3.安装方式：暗装或落地	台	1			
		北宅街道张家社区卫生室						
		建筑工程						
1305	011605002004	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	16.85			
1306	011604002021	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	85			
1307	011609002002	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:塑钢隔断 2.拆除隔墙的饰面种类:塑钢隔断	m2	5.43			
1308	011601001006	砖砌体拆除	1.砌体名称:零星拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	1.14			
1309	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:垫层素混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	1.59			
1310	011606003014	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	4.19			

4f21eaf8-3[illegible]269-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1311	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:地板 2.龙骨及饰面种类:无龙骨	m2	68.73			
1312	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.清理顶棚抹灰至基层	m2	7.54			
1313	011610002017	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	20.25			
1314	011610001016	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	3.33			
1315	010801002020	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.95*1.9，带观察窗，参L13J4-1，80，PM-0921 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	1			
1316	010801002021	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*1.9，参L13J4-1，78，PM-0821	樘	1			
1317	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:合金保温防盗门，详见图纸，含门锁及全部五金 2.门框或扇外围尺寸:	m2	1.8525			
1318	010807001026	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	13.59			
1319	010801004011	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.8			
1320	011210006014	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm耐火石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉60mm,容重为150kg/m3 4.耐火极限2.0h，选用图集L13J3-4-6-HG2,墙体与顶部连接节点见L13J3-4-12-1或L13J3-4-12-6,墙体与地面连接节点见L13J3-4-14-5	m2	2.09			
1321	011210006015	玻璃隔断	防火玻璃隔墙,耐火极限≥1.0h	m2	8.91			
1322	011201001066	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	85			

4f24eaf8-3[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1323	011207001027	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	170			
1324	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	6.58			
1325	011302001017	吊顶天棚	1.现浇混凝土板底基层 2.10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,固定在板底 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 5.铝扣板300x300与配套专用龙骨固定 6.铝扣板节点参见图集L13J7-3-60	m2	4.19			
1326	010903002029	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.25			
1327	010809004015	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.36			
1328	010807004033	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	5			
1329	010807004034	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1330	011102003014	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	68.73			
1331	011204003009	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	16.85			
1332	010903002030	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	16.85			

4f24eaf8-3[illegible]869-[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1333	011201001067	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	16.85			
1334	01B069	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3			
1335	01B070	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	3			
1336	011301001001	天棚抹灰	1.无机涂料面层 2.2~3厚面层耐水腻子刮平 3.5~8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂一道 5.清理抹灰至基层	m2	3			
1337	010501001016	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.3352			
1338	010501001017	垫层	碎石夯入土中	m3	0.6285			
1339	010501001018	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.1257			
1340	01B071	室外坡道	1.60厚C25混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑 2.砖砌坡道 3.原细石混凝土地面	m2	4.28			
1341	01B072	拆除原有大储水水箱及配套钢架		项	1			
1342	01B073	储物柜	成品L型储物柜,尺寸详见平面图,高度800mm,厂家深化二次设计	m	5.5			
1343	010103002026	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	12			
		安装工程						
1344	03B093	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	8			
1345	03B094	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	7			
1346	03B095	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
1347	03B096	摄像机拆除	1.规格参数：按设计 2.安装方式：壁装	个	2			
1348	03B097	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	2			
1349	03B098	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1350	030411001043	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	123.55			
1351	030411001044	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	87.38			
1352	030413002023	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1353	030411004078	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	379.2			
1354	030411004079	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	18.69			
1355	030411004080	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	101.2			
1356	030502005024	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	3.39			
1357	030502005025	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	5.3			
1358	030404019026	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:GS201-C20A/30mA	个	1			
1359	030404019027	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1360	030404020020	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1361	030404035041	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	3			
1362	030404035042	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	4			
1363	030404035043	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1364	030412004053	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	5			
1365	030412004054	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			

412eaf8-3459-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1366	030412004055	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
1367	030904001021	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	6			
1368	030412001035	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	3			
1369	030412001036	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	3			
1370	030412001037	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
1371	030404033009	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
1372	030507008021	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 3.安装方式:室内 4.综合考虑支架及其电源	台	2			
1373	030502004009	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
1374	030502004010	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	1			
1375	030502012005	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	2			
1376	030904003021	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1377	030412006022	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1378	030411006029	接线盒	1.名称:接线盒	个	34			
1379	031004003010	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
1380	031004006006	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			
1381	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:据设计 2.规格、类型:拖布池 4.附件名称、数量:含水嘴、配套阀门及附件	组	1			
1382	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	21.28			
1383	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100	m	2.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1383	031001006035	塑料管	4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	2.42			
1384	031001006036	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	20.91			
1385	031001006037	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	0.1			
1386	031001006038	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	3.1			
1387	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40	个	1			
1388	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.规格型号：B1级泡沫橡塑保温材料 3.保温厚度：据图纸	m3	0.14			
1389	031004014021	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1390	031004014022	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	1			
1391	030501005003	插箱、机柜	1.名称:弱电箱 2.规格型号：据图纸 3.安装方式：暗装或落地	台	1			
		北宅街道我乐社区卫生室						
		建筑工程						
1392	011604002022	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	58.73			
1393	011610001017	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	1.98			
1394	010801004012	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.98			
1395	011210006016	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm	m2	10.24			

4f24eaf8-3[illegible]-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1395	011210006016	其他隔断	石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	10.24			
1396	011201001068	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	58.73			
1397	011207001028	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	117.46			
1398	011207001029	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	8.87			
1399	011302001018	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	73.23			
1400	01B074	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	6.5			
1401	01B075	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	6.5			
1402	010103002027	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	4			
		安装工程						
1403	03B099	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			
1404	03B100	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	7			
1405	030411001045	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	2.1			
1406	030411001046	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	60			

4f24eaf8-3[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1406	030411001046	配管	4.配置形式:暗配	m	60			
1407	030413002024	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6			
1408	030411004081	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	192.63			
1409	030411004082	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	60.84			
1410	030411004083	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	9.29			
1411	030404019028	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1412	030404020021	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1413	030404035044	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	3			
1414	030404035045	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	1			
1415	030404035046	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1416	030412004056	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
1417	030412004057	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	2			
1418	030412004058	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
1419	030904001022	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	4			
1420	030412001038	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	4			
1421	030412001039	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	2			
1422	030404033010	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			

4f21eaf8-3791-42c9-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1422	030404033010	风扇		台	1			
1423	030502004011	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	1			
1424	030502012006	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	1			
1425	030904003022	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1426	030412006023	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1427	030411006030	接线盒	1.名称:接线盒	个	23			
1428	031004014023	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
		北宅街道磅石社区卫生室						
		建筑工程						
1429	011604002023	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	74.67			
1430	011606003015	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	68.29			
1431	011610002018	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	12.33			
1432	011610001018	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	8.33			
1433	010801002022	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2，含全部五金，设观察窗，参L13J4-1，80，PM-0921	樘	1			
1434	010801002023	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1*2.25，含全部五金，设观察窗，参L13J4-1，80，PM-0921	樘	2			
1435	010802001020	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	2.25			

4f24ec5-549f-4200-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1436	010807001027	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	10.08			
1437	010801004013	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	2.025			
1438	011201001069	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	74.67			
1439	011207001030	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	149.33			
1440	010903002031	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	7.44			
1441	011302001019	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	68.29			
1442	011201001070	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	88.25			
1443	011201001071	墙面一般抹灰	1.清理原外墙面至水泥砂浆找平层，界面剂一道(仅用于蒸压砖类)	m2	88.25			
1444	011201001072	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	88.25			
1445	010903003017	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	88.25			

4f24eaf8-3[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1446	010903002032	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	88.25			
1447	011407001014	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	88.25			
1448	011001003010	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	88.25			
1449	010809004016	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	0.99			
1450	010807004035	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	4			
1451	010807004036	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1452	011204003010	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	9.44			
1453	010903002033	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	9.44			
1454	011201001073	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	9.44			
1455	01B076	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3.4			
1456	01B077	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不	m	3.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1456	01B077	不锈钢柜安装	锈钢水盆配感应式龙头	m	3.4			
1457	01B078	广告牌拆除并恢复		项	1			
1458	01B079	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	2			
1459	011102003015	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	4			
1460	011102003016	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	68.73			
1461	010501001019	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.32			
1462	010501001020	垫层	碎石夯入土中	m3	0.6			
1463	010501001021	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.12			
1464	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	4			
1465	011607001008	刚性层拆除	刚性层厚度:屋面保温防水找平层拆除，厚度90mm	m2	210			
1466	011001001005	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	210			
1467	011101006004	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15(1:2.5)砂浆	m2	210			
1468	011101006005	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	210			
1469	010902002004	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	210			
1470	010902001011	屋面卷材防水	1.3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	210			
1471	01B080	0.4厚聚乙烯膜		m2	6.66			
1472	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料水落管 φ110以内 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:	m	16			
1473	011507001001	拆除原屋面“党在我心中永远跟党走”标牌钢架，并复原		项	1			
1474	010103002028	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	30			
		安装工程						

4f24aaf8-3701-4203-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1475	03B101	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	7			
1476	03B102	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	2			
1477	03B103	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
1478	03B104	蹲便器拆除	1.综合考虑蹲便器相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
1479	030411001047	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	12.1			
1480	030411001048	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG50 3.规格: 4.配置形式:明配	m	30			
1481	030411001049	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	48.25			
1482	030413002025	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
1483	030411004084	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	65			
1484	030411004085	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-16 5.材质:铜芯	m	90			
1485	030411004086	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	68.79			
1486	030411004087	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	12.1			
1487	030502005026	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	10			
1488	030404019029	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1489	030404020022	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1490	030404035047	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			

4f21eaf8-34[illegible]59-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1491	030412004059	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
1492	030412004060	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
1493	030904001023	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	5			
1494	030412001040	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	1			
1495	030904003023	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1496	030412006024	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1497	030411006031	接线盒	1.名称:接线盒	个	17			
1498	031004003011	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
1499	031004006007	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			
1500	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	1.98			
1501	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	1.99			
1502	031001006041	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	2.09			
1503	031001006042	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	0.9			

412baaf8-3401-4269-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1504	031004014024	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1505	031004014025	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	1			
		北宅街道大崂社区卫生室						
		建筑工程						
1506	011605002005	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	10.98			
1507	011604002024	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	9.29			
1508	011602001003	混凝土构件拆除	1.构件名称:垫层素混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	4.33			
1509	011610002019	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	41.64			
1510	011610001019	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	12.11			
1511	010801002024	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.7*1.9，含全部五金，参L13J4-1，78，PM-0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	2			
1512	010801002025	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.1，含全部五金，设观察窗，参L13J4-1，80，PM-0921 2.镶嵌玻璃品种、厚度:	樘	4			
1513	010802001021	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	9.3			
1514	010807001028	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	32.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1515	010801004014	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.89			
1516	011201001074	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	10			
1517	011207001031	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	13.27			
1518	011201001075	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	2.16			
1519	011201001076	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙，蒸压砖 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	2.16			
1520	011201001077	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	2.16			
1521	010903003018	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	2.16			
1522	010903002034	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	2.16			
1523	011407001015	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	2.16			
1524	010809004017	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	3.07			
1525	010807004037	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金	樘	12			

4f24eaf8-3...-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1525	010807004037	金属纱窗	属网，满足设计使用要求	樘	12			
1526	010807004038	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1527	011102003017	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	18			
1528	011204003011	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	49.48			
1529	010903002035	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	49.48			
1530	011201001078	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	49.48			
1531	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.43			
1532	010501001022	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.8944			
1533	010501001023	垫层	碎石夯入土中	m3	1.677			
1534	010501001024	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.3354			
1535	011604003002	天棚抹灰面拆除	1.清理抹灰至基层土板底基层	m2	18.66			
1536	011301001002	天棚抹灰	1.5~8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 2.界面剂一道	m2	18.66			
1537	011407002001	天棚喷刷涂料	1.无机涂料面层 2.2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	18.66			
1538	011607001009	刚性层拆除	刚性层厚度:屋面保温防水找平层拆除，厚度90mm	m2	10.23			
1539	011001001006	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	10.23			
1540	011101006006	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15(1:2.5)砂浆	m2	10.23			
1541	011101006007	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	10.23			

412leaf8-35...-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1542	010902002005	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	15			
1543	010902001012	屋面卷材防水	1.3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	15			
1544	01B081	0.4厚聚乙烯膜		m2	10.23			
1545	010902008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:详见设计图纸 2.止水带材料种类: 3.盖缝材料: 4.防护材料种类:	m	3.4			
1546	010901001006	瓦屋面（修补）	1.瓦品种、规格: 2.粘结层砂浆的配合比:	m2	4			
1547	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料水落管 ϕ110以内 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:	m	8			
1548	010902004003	屋面落水口	1.排水管品种、规格:PVC落水口	个	2			
1549	010103002029	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	10			
		安装工程						
1550	03B105	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			
1551	03B106	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	4			
1552	03B107	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	2			
1553	03B108	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
1554	03B109	单联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	1			
1555	03B110	双联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	2			
1556	030411001050	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	20			
1557	030411001051	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	10			
1558	030413002026	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
1559	030411004088	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	30			
1560	030411004089	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5	m	57.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1560	030411004089	配线	5.材质:铜芯	m	57.44			
1561	030411004090	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	6			
1562	030404019030	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1563	030404020023	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1564	030412004061	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
1565	030412004062	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	2			
1566	030904001024	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	7			
1567	030412001041	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	3			
1568	030404033011	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	2			
1569	030904003024	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1570	030412006025	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1571	030411006032	接线盒	1.名称:接线盒	个	21			
1572	031004003012	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
1573	031004006008	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			
1574	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	2.03			
1575	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	7.2			

4f240af8-34f5-4206-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1576	031001006045	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	2			
1577	031004014026	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1578	031004014027	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	2			
1579	030404034005	照明开关	1.名称:单联开关	个	1			
1580	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:按设计	个	2			
		北宅街道五龙社区卫生室						
		建筑工程						
1581	011604002025	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	98.73			
1582	011610002020	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	22.14			
1583	011610001020	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	1.68			
1584	010802001022	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 6.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3.78			
1585	010807001029	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	18.36			
1586	010801004015	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0821，A1.00(乙级)	m2	1.68			

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1587	011201001079	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	98.73			
1588	011207001032	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	197.46			
1589	010809004018	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.53			
1590	010807004039	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	5			
1591	010807004040	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	1			
1592	01B082	原治疗室的台面柜子拆除（含水盆、水龙头及配件拆除））		m	3			
1593	01B083	不锈钢柜安装	成品不锈钢台面柜，台面宽600mm，高度800mm，厂家深化二次设计，含不锈钢水盆配感应式龙头	m	3			
1594	01B084	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	2.4			
1595	010103002030	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	5			
		安装工程						
1596	03B111	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	7			
1597	03B112	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	1			
1598	030411001052	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	12.1			
1599	030411001053	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	79.33			

4f24ea18-34[illegible]09-9[illegible]-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1599	030411001053	配管	4.配置形式:暗配	m	79.33			
1600	030413002027	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
1601	030411004091	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	175.92			
1602	030411004092	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	103.16			
1603	030411004093	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	10			
1604	030404019031	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			
1605	030404020024	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1606	030404035048	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	11			
1607	030404035049	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1608	030412004063	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	3			
1609	030412004064	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:墙壁式	套	3			
1610	030412004065	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	1			
1611	030904001025	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	8			
1612	030904003025	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块） 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1613	030412006026	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1614	030411006033	接线盒	1.名称:接线盒	个	23			

4f21eaf8-3791-42c9-986f-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		北宅街道凉泉社区卫生室						
		建筑工程						
1615	011605002006	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	29.08			
1616	011604002026	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	121.53			
1617	011606003016	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑各种材料 2.龙骨及饰面种类:综合考虑各种材料	m2	95.98			
1618	011610002021	金属门窗拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	25.83			
1619	011610001021	木门拆除	1.室内高度:详见图纸，综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详见图纸，综合考虑	m2	8.46			
1620	010801002026	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.82*1.9，带观察窗，含全部五金，参L13J4-1，80，PM-0921	樘	1			
1621	010801002027	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.82*2.0，带观察窗，含全部五金，参L13J4-1，80，PM-0921	樘	1			
1622	010801002028	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1*2.1，带观察窗，含全部五金，参L13J4-1，80，PM-1021	樘	1			
1623	010801002029	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:0.8*2，含全部五金，参L13J4-1，78，PM-0821	樘	1			
1624	010802001023	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)，磨砂玻璃，详见图纸 5.综合考虑消防救援窗、安全玻璃、警示标志等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	3			
1625	010802001024	金属门联窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:普通铝合金门联窗 3.玻璃品种、厚度:详见图纸，满足设计与建设方要求	m2	1.53			
1626	010807001030	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金 2.框、扇材质:65系列隔热型材铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃断桥隔热(5+12A+5+12A+5)详见图纸 4.综合考虑消防救援窗、	m2	18.9			

4f24eaf8-340f-4259-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1626	010807001030	金属(断桥)窗	安全玻璃、警示标志、视线遮挡等 5.开启形式、分格、外观色彩等满足设计与建设方要求	m2	18.9			
1627	010801004016	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	1.56			
1628	011201001080	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	121.53			
1629	011207001033	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	244.05			
1630	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类: 4.反边高度:250mm	m2	9.55			
1631	011302001020	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:铝合金方矩形板 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.嵌缝材料种类:综合考虑 7.防护材料种类:综合考虑 8.清理原房间吊顶	m2	95.98			
1632	011607001010	瓦屋面拆除	清除屋面面层至檩条	m2	75.15			
1633	010901002006	瓦条	1.木挂瓦条30X30,中距按瓦材规格 2.木顺水条30X30,@500	m2	75.15			
1634	010902001013	屋面卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2道	m2	75.15			
1635	010901001007	瓦屋面	1.烧结块瓦	m2	75.15			
1636	011101003003	细石混凝土楼地面	1.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向ϕ4@150与屋面板预埋ϕ10钢筋头绑牢)	m2	75.15			
1637	011101006008	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	75.15			
1638	011001001007	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	75.15			
1639	011201001081	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	175.97			
1640	011201001082	墙面一般抹灰	1.清理原外墙面至水泥砂浆找平层，界面剂一道(仅用于蒸压砖类)	m2	175.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1640	011201001082	墙面一般抹灰		m2	175.97			
1641	011201001083	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚，M20砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	175.97			
1642	010903003019	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2.砂浆厚度、配合比: 3.钢丝网规格:	m2	175.97			
1643	010903002036	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	175.97			
1644	011407001016	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:两遍，干燥后打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（面层涂料一道，涂料颜色有甲方确定；主层涂料一道；底层涂料一道，抗碱封闭底漆）	m2	175.97			
1645	011001003011	保温隔热墙面	1.TR10岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴(保温厚度100) 2.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 3.锚栓锚固耐碱玻璃纤维网布层 4.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5mm	m2	87			
1646	010809004019	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板，含倒角磨边 3.做法参见图集L13J7-1-82-2	m2	1.8			
1647	010807004041	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:根据窗户分格，开启扇统一考虑，满足设计使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	9			
1648	010807004042	金属纱门	1.窗代号及框的外围尺寸:根据设计要求配置，满足使用要求 2.框材质:铝合金 3.窗纱材料品种、规格:金属网，满足设计使用要求	樘	2			
1649	011102003018	块料楼地面	1.10厚防滑地砖面层,砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥浆擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	6.9			
1650	011204003012	块料墙面	1.5厚面砖(规格300X300),白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	29.08			

4f24eaf8-3[illegible]-0861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1651	010903002037	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(Ⅰ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:	m2	29.08			
1652	011201001084	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	29.08			
1653	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.33			
1654	010401012006	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:毛石 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.94			
1655	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型: 2.龙骨及饰面种类:龙骨及护墙板拆除	m2	26.73			
1656	011503001001	金属栏杆拆除	不锈钢护栏拆除	m	9.89			
1657	01B085	不锈钢栏杆:室外楼梯处及窗户处		m	9.89			
1658	011607001011	刚性层拆除	刚性层厚度:屋面保温防水找平层拆除，厚度90mm	m2	49.96			
1659	011001001008	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	49.96			
1660	011101006009	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15(1:2.5)砂浆	m2	49.96			
1661	011101006010	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	49.96			
1662	010902002006	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	60.23			
1663	010902001014	屋面卷材防水	1.3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	60.23			
1664	01B086	0.4厚聚乙烯膜		m2	49.96			
1665	011602001004	混凝土构件拆除	1.构件名称:垫层素混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	2.08			
1666	010501001025	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.52			
1667	010501001026	垫层	碎石夯入土中	m3	0.975			
1668	010501001027	垫层	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找坡1%,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2.界面剂一道	m3	0.195			
1669	01B087	钢结构铝板雨棚,位置见平面图。100X50X4热镀锌钢管,2.5mm厚铝单板		m2	3.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1670	010103002031	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	18			
		安装工程						
1671	03B113	配电箱拆除	2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	台	1			
1672	03B114	应急灯具拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	5			
1673	03B115	吸顶灯拆除	1.综合考虑现状所有吸顶灯具	个	14			
1674	03B116	排气扇拆除	1.规格型号据图纸 2.安装方式：综合考虑	个	1			
1675	03B117	洗手池拆除	1.综合考虑洗手池相关的所有附件及本体的拆除	套	1			
1676	03B118	拖布池拆除		套	1			
1677	03B119	双联开关拆除	1.型号规格据图纸 2.安装方式：暗装	个	1			
1678	030411001054	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	13.5			
1679	030411001055	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	174.47			
1680	030413002028	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	18			
1681	030411004094	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	740.2			
1682	030411004095	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	60			
1683	030411004096	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	96.81			
1684	030502005027	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:RVV-2*1 4.敷设方式:管内穿线	m	27.64			
1685	030502005028	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:SYV-75-5 4.敷设方式:管内穿线	m	18.2			
1686	030404017012	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1687	030404019032	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.型号:S201-C16A	个	1			

4f24eaf8-3a6c-42c-986f-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1688	030404020025	低压熔断器	1.名称:断路器 2.型号:熔断器10A	个	1			
1689	030404035050	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	28			
1690	030404035051	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	5			
1691	030404035052	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1692	030412004066	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格型号：按设计 3.安装形式:壁装	套	2			
1693	030412004067	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格型号：按设计 4.安装形式:壁装	套	3			
1694	030904001026	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	8			
1695	030412001042	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	12			
1696	030412001043	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格型号：18W 4.安装方式：吸顶安装	套	1			
1697	030404033012	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:150m3//h 3.安装方式：吸顶安装	台	1			
1698	030502004012	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装：按设计	个	2			
1699	030502004013	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装：按设计	个	1			
1700	030502012007	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装：按设计	个(块)	7			
1701	030904003026	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求：据图纸及相关部门要求 3.安装方式：暗装	个	1			
1702	030412006027	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号：60W 3.安装方式：据图纸	套	1			
1703	030411006034	接线盒	1.名称:接线盒	个	75			
1704	031004003013	洗脸盆	1.材质:按设计 2.脚踏式 3.含配套所有附件	组	1			
1705	031004006009	大便器	1.规格、类型:蹲式 2.脚踏式 3.含配套所有附件的安装	组	1			

4f24ea18-3f0e-4f0-9861-9a6c7f891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1706	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:据设计 2.规格、类型:拖布池 4.附件名称、数量:含水嘴、配套阀门及附件	组	1			
1707	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	13.47			
1708	031001006047	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	4.2			
1709	031001006048	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	5.13			
1710	031001006049	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	1.37			
1711	031004014028	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1712	031004014029	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:据设计	个(组)	1			
1713	031004014030	给、排水附(配)件	2.型号、规格:雨水斗DN100	个(组)	2			
1714	030404034007	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:按设计	个	1			
		北宅街道北头社区卫生室						
		建筑工程						
1715	011210006017	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面，双层2*12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填岩棉，容重100kg/m3 4.耐火极限2.1h，隔墙施工要求参见图集L3J3-4	m2	22.74			
1716	010801002030	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:复合实木门，1.1*2.2m，带观察窗，含门套及全部五金，参L13J4-2，3，参MFM01-1021	樘	1			

4f24eaf8-3[illegible]-9866-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1717	010801004017	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸，含全部五金，参L13J4-2，3，MFM01-0921，A1.00(乙级)	m2	2.42			
1718	010903002038	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	2.25			
1719	011604002027	立面抹灰层拆除	1.清理墙面,起鼓、发霉、破损处需清理至基层,墙体基层干燥、除油、除尘	m2	53.065			
1720	011201001085	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚，M15砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	53.035			
1721	011207001034	墙面装饰板	1.6厚医疗抗菌板(A级)面层,留缝10宽,压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2.U型铝合金横向次龙骨50X32X5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3.用M8X80膨胀螺栓固定L50X50X5铝合金管竖龙骨与墙上@600,表面涂防腐涂料	m2	60.65			
1722	011207001035	墙面装饰板	1.错缝粘贴抗菌板(A级),抗菌板背面距板边20~30mm横、竖均匀布设双面胶,间距300~400mm,双面胶两侧点布结构胶,胶点间距80~100mm 2.两块板之间预留2~3mm板缝,板缝可勾填同色胶或者安装护缝线条	m2	45.48			
1723	01B088	治疗室不锈钢操作台	1.规格：宽600，高800mm	m	4.5			
1724	01B089	轻钢玻璃遮雨棚	1.镀锌型钢龙骨，12mm钢化夹胶玻璃雨棚，详见图纸 2.高度2.40m，随踏步坡度，厂家深化设计	m2	7.2			
1725	01B090	隔帘及导轨安装	医用导轨及隔帘，满足使用要求	m	3.6			
1726	011503001002	金属栏杆拆除	不锈钢护栏拆除	m	4.8			
1727	01B091	不锈钢栏杆安装：高1.2m		m	6			
1728	01B092	轻钢玻璃侧墙	1.镀锌型钢龙骨，12mm钢化夹胶玻璃侧墙，详见图纸 2.高度2.40m，随踏步坡度，厂家深化设计	m2	17.94			
1729	010103002032	垃圾外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3			
		安装工程						
1730	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.包含管件、管卡等	m	1.29			

4f24eaf8-3[illegible]-9a6c71891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1731	031001006051	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 7.包含管件、管卡、色环等 8.剔槽费用综合考虑	m	0.56			
1732	031004014031	给、排水附(配)件	2.型号、规格:感应式水龙头	个(组)	1			
1733	03B120	水龙头拆除	1.规格型号：按图纸 2.安装方式：按图纸	个	1			
1734	030411001056	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	12.1			
1735	030411001057	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	79.33			
1736	030413002029	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20 3.类型:按设计 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑	m	6.6			
1737	030411004097	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:BV-4 5.材质:铜芯	m	175.92			
1738	030411004098	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质:铜芯	m	103.16			
1739	030411004099	配线	1.名称:网线 2.配线形式:穿管敷设 4.规格:UTP6E 5.材质:铜芯	m	80			
1740	030404017013	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 7.安装方式:嵌入式	台	1			
1741	030404035053	插座	1.名称:单相两孔+三孔安全型插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	9			
1742	030404035054	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格：型号：250v，16A 3.安装方式：暗装	个	3			
1743	030404035055	插座	1.名称:感应水龙头电源插座 2.规格型号：按设计 3.安装方式：暗装	个	1			
1744	030904001027	点型探测器	1.名称:独立式点型感烟火灾探测器 2.规格型号：按设计 3.安装方式：吸顶安装	个	2			

412[illegible]f8-3491-[illegible]09-9861-9a6c7891e46

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1745	030412001044	普通灯具	1.名称:LED方形灯盘 2.规格型号： 36W 4.安装方式:吸顶安装	套	4			
1746	030507008022	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 3.安装方式:室内 4.综合考虑支架及其电源	台	2			
1747	030502004014	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装： 按设计	个	1			
1748	030502012008	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装： 按设计	个(块)	4			
1749	030904003027	按钮	1.名称:一键报警按钮（含系统电源及公安联网专用模块) 2.参数要求： 据图纸及相关部门要求 3.安装方式： 暗装	个	1			
1750	030412006028	医疗专用灯	1.名称:移动式紫外线消毒灯 2.规格型号： 60W 3.安装方式： 据图纸	套	1			
1751	030411006035	接线盒	1.名称:接线盒	个	28			
合计								

4f24eaf8-349f-4260-9861-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第1页 共5页

序号	项目名称	金额（元）
	王哥庄街道会场社区卫生室	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	王哥庄街道东台社区卫生室	
	建筑工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	安装工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	王哥庄街道张家河社区卫生室	
	建筑工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室	
	建筑工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	安装工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	王哥庄街道何家社区卫生室	
	建筑工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	安装工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室	
	建筑工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	安装工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	王哥庄街道桑园社区卫生室	
	建筑工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	新建卫生间土建	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	

4f246f8a-249f-4269-986f-9a6c7f891e46

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	新建卫生间装饰	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	安装工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	王哥庄街道西山社区卫生室	
	建筑工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	安装工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	王哥庄街道姜家社区卫生室	
	建筑工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	安装工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	王哥庄街道晓望社区卫生室	
	建筑工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	安装工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	王哥庄街道黄山口社区卫生室	
	建筑工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	安装工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室	
	建筑工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	安装工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	王哥庄街道峰山西社区卫生室	
	建筑工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	安装工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	王哥庄街道港东社区卫生室	

4f24[illegible]-4269-986f-9a6c7f891e46

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第3页 共5页

序号	项目名称	金额（元）
	建筑工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	安装工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	王哥庄街道谢家河社区卫生室	
	建筑工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	安装工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	沙子口街道段家埠社区卫生室	
	建筑工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	新建卫生间土建	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	新建卫生间装饰	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	安装工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室	
	建筑工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	安装工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	沙子口街道东麦窑社区卫生室	
	建筑工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	安装工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	沙子口街道流清河社区卫生室	
	建筑工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	安装工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	沙子口街道松山后社区卫生室	
	建筑工程	

4f24[illegible]-4269-986f-9a6c7f891e46

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第4页 共5页

序号	项目名称	金额（元）
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	安装工程	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	沙子口街道坡前沟社区卫生室	
	建筑工程	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	安装工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	北宅街道下葛社区卫生室	
	建筑工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	新建卫生间土建	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	新建卫生间装饰	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	安装工程	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	北宅街道张家社区卫生室	
	建筑工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	安装工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	北宅街道我乐社区卫生室	
	建筑工程	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	安装工程	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	北宅街道磅石社区卫生室	
	建筑工程	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	安装工程	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	北宅街道大崂社区卫生室	
	建筑工程	
113	总价措施项目清单	

4f24[illegible]-4269-986f-9a6c7f891e46

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第5页 共5页

序号	项目名称	金额（元）
114	单价措施项目清单	
	安装工程	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	北宅街道五龙社区卫生室	
	建筑工程	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	安装工程	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	北宅街道凉泉社区卫生室	
	建筑工程	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	安装工程	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	北宅街道北头社区卫生室	
	建筑工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	安装工程	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	

4f24[illegible]-3425-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	王哥庄街道会场社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道东台社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道张家河社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

224ecf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道何家社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室				

4624ea58-519f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道桑园社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

4124ea18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道西山社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道姜家社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

4f24ecf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道晓望社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道黄山口社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

4624ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道峰山西社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道港东社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

4f24ecf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	王哥庄街道谢家河社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道段家埠社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

462eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道东麦窑社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道流清河社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道松山后社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	沙子口街道坡前沟社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道下葛社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建卫生间装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道张家社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道我乐社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道磅石社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道大崂社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道五龙社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道凉泉社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北宅街道北头社区卫生室				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		王哥庄街道会场社区卫生室						
		建筑工程						
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	127.72			
2	011701002002	外墙密目网		m2	127.72			
		安装工程						
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
4	031302007001	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道东台社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
5	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
6	031302007002	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道张家河社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
7	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
8	031302007003	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道唐家庄社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
9	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
10	031302007004	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道何家社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
11	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
12	031302007005	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道王哥庄社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
13	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
14	031302007006	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道桑园社区卫生室						
		建筑工程						
15	011701002003	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	189.525			
16	011701002004	外墙密目网		m2	189.525			
		新建卫生间土建						

4f4f6d3-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011701002005	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	31.924			
18	011701002006	外墙密目网		m2	31.924			
19	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	2.243			
20	011702001002	基础	基础类型:条基	m2	9.24			
21	011702003001	构造柱		m2	7.75			
22	011702008001	圈梁		m2	4.72			
23	011702011001	直形墙		m2	9.02			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	6.98			
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	3.87			
		新建卫生间装饰						
		安装工程						
26	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
27	031302007007	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道西山社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
28	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
29	031302007008	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道姜家社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
30	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
31	031302007009	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道晓望社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
32	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
33	031302007010	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道黄山口社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
34	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
35	031302007011	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
36	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
37	031302007012	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道峰山西社区卫生室						

9a6c7f891e46-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程						
		安装工程						
38	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
39	031302007013	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道港东社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
40	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
41	031302007014	高层施工增加		项	1			
		王哥庄街道谢家河社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
42	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
43	031302007015	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道段家埠社区卫生室						
		建筑工程						
44	011701002008	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	294			
45	011701002009	外墙密目网		m2	294			
		新建卫生间土建						
46	011701002010	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	38.22			
47	011701002011	外墙密目网		m2	38.22			
48	011702001004	基础	基础类型:垫层	m2	1.28			
49	011702001005	基础	基础类型:条基	m2	3.5			
50	011702003003	构造柱		m2	9.3			
51	011702008003	圈梁		m2	2.86			
52	011702011003	直形墙		m2	4.19			
53	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	3.13			
54	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	1.2			
		新建卫生间装饰						
		安装工程						
55	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
56	031302007016	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道栲栳岛社区卫生室						
		建筑工程						
57	011701002013	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	76.664			
58	011701002014	外墙密目网		m2	76.664			
		安装工程						

4f24ec98-549f-4269-986f-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
60	031302007017	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道东麦窑社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
61	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
62	031302007018	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道流清河社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
63	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
64	031302007019	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道松山后社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
65	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
66	031302007020	高层施工增加		项	1			
		沙子口街道坡前沟社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
67	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
68	031302007021	高层施工增加		项	1			
		北宅街道下葛社区卫生室						
		建筑工程						
69	011701002015	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	129.58			
70	011701002016	外墙密目网		m2	129.58			
		新建卫生间土建						
71	011701002017	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	34.07			
72	011701002018	外墙密目网		m2	34.07			
73	011702001007	基础	基础类型:垫层	m2	1.47			
74	011702001008	基础	基础类型:条基	m2	4.3			
75	011702003005	构造柱		m2	7.9			
76	011702008005	圈梁		m2	4.77			
77	011702011005	直形墙		m2	9.34			
78	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	7.72			
79	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	3.3			
		新建卫生间装饰						

4f0e88-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程						
80	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
81	031302007022	高层施工增加		项	1			
		北宅街道张家社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
82	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
83	031302007023	高层施工增加		项	1			
		北宅街道我乐社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
84	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
85	031302007024	高层施工增加		项	1			
		北宅街道磅石社区卫生室						
		建筑工程						
86	011701002020	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	101.2			
87	011701002021	外墙密目网		m2	101.2			
		安装工程						
88	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
89	031302007025	高层施工增加		项	1			
		北宅街道大崂社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
90	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
91	031302007026	高层施工增加		项	1			
		北宅街道五龙社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
92	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
93	031302007027	高层施工增加		项	1			
		北宅街道凉泉社区卫生室						
		建筑工程						
94	011701002022	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:双排 ≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	200			
95	011701002023	外墙密目网		m2	200			
		安装工程						
96	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
97	031302007028	高层施工增加		项	1			
		北宅街道北头社区卫生室						
		建筑工程						
		安装工程						
98	031301017029	脚手架搭拆		项	1			

4f2beaf6-349f-4269-9866-9a6c7f891e46

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	031302007029	高层施工增加		项	1			
合计								

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	王哥庄街道会场社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道东台社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

412daaf8-349f-4269-936f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道张家河社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

4f24ea18-5f01-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道何家社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

12e3a8f-249f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道桑园社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4fdea18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道西山社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道姜家社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4f44eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道晓望社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道黄山口社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			

4fb4eaf8-349f-4269-9861-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道峰山西社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

4f21e4f8-349f-4269-9b6f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道港东社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	王哥庄街道谢家河社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

424eaf8-3491-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道段家埠社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

12e3a8f-949f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道东麦窑社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

10d1f48-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道流清河社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道松山后社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

4bdeaf8-5d9f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	沙子口街道坡前沟社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道下葛社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

4f1f1f-f9-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建卫生间装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道张家社区卫生室			
	建筑工程			

4b24eaf8-349f-4269-9b6f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道我乐社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

4f240af8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	北宅街道磅石社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道大崂社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

412daaf8-349f-4269-936f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道五龙社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道凉泉社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

424ea18-5f01-4269-986f-9a6c7f891e46

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北宅街道北头社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

12e3a8f-249f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第1页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	王哥庄街道会场社区卫生室			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道东台社区卫生室			
	建筑工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道张家河社区卫生室			
	建筑工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室			
	建筑工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道何家社区卫生室			
	建筑工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室			
	建筑工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道桑园社区卫生室			
	建筑工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	新建卫生间土建			
14	暂列金额	项		
	合计			

EDeaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

暂列金额明细表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新建卫生间装饰			
15	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道西山社区卫生室			
	建筑工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道姜家社区卫生室			
	建筑工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道晓望社区卫生室			
	建筑工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道黄山口社区卫生室			
	建筑工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室			
	建筑工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道峰山西社区卫生室			
	建筑工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道港东社区卫生室			

9a6c7f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

暂列金额明细表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第3页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	王哥庄街道谢家河社区卫生室			
	建筑工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道段家埠社区卫生室			
	建筑工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	新建卫生间土建			
34	暂列金额	项		
	合计			
	新建卫生间装饰			
35	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室			
	建筑工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道东麦窑社区卫生室			
	建筑工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道流清河社区卫生室			
	建筑工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
42	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道松山后社区卫生室			
	建筑工程			

2e4ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

暂列金额明细表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
43	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	沙子口街道坡前沟社区卫生室			
	建筑工程			
45	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道下葛社区卫生室			
	建筑工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	新建卫生间土建			
48	暂列金额	项		
	合计			
	新建卫生间装饰			
49	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道张家社区卫生室			
	建筑工程			
51	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道我乐社区卫生室			
	建筑工程			
53	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
54	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道磅石社区卫生室			
	建筑工程			
55	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
56	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道大崂社区卫生室			
	建筑工程			
57	暂列金额	项		

224ea18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

暂列金额明细表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	安装工程			
58	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道五龙社区卫生室			
	建筑工程			
59	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
60	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道凉泉社区卫生室			
	建筑工程			
61	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
62	暂列金额	项		
	合计			
	北宅街道北头社区卫生室			
	建筑工程			
63	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
64	暂列金额	项		
	合计			

246af8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		王哥庄街道会场社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道东台社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道张家河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道唐家庄社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道何家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道王哥庄社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道桑园社区卫生室				
		建筑工程				
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		王哥庄街道西山社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道姜家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道晓望社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道黄山口社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道峰山西社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道港东社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道谢家河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道段家埠社区卫生室				
		建筑工程				

4f24eafb-f19f-4263-986f-9a6c7f891e46

材料暂估价一览表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		沙子口街道栲栳岛社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道东麦窑社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道流清河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道松山后社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道坡前沟社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道下葛社区卫生室				
		建筑工程				
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		北宅街道张家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道我乐社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道磅石社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道大崂社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道五龙社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道凉泉社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道北头社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				

4f24eafe-29f-4267-980f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		王哥庄街道会场社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道东台社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道张家河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道唐家庄社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道何家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道王哥庄社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道桑园社区卫生室				
		建筑工程				
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		王哥庄街道西山社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道姜家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道晓望社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道黄山口社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道峰山西社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道港东社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		王哥庄街道谢家河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道段家埠社区卫生室				
		建筑工程				

4f24eafb-f19f-4263-986f-9a6c7f891e46

工程设备暂估价一览表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		沙子口街道栲栳岛社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道东麦窑社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道流清河社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道松山后社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		沙子口街道坡前沟社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道下葛社区卫生室				
		建筑工程				
		新建卫生间土建				
		新建卫生间装饰				
		安装工程				
		北宅街道张家社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道我乐社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道磅石社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道大崂社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道五龙社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道凉泉社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				
		北宅街道北头社区卫生室				
		建筑工程				
		安装工程				

4f24eafe-329f-4263-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	王哥庄街道会场社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道东台社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道张家河社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道何家社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道桑园社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	新建卫生间土建			
	合计			
	新建卫生间装饰			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道西山社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道姜家社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			

7e1eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

专业工程暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	王哥庄街道晓望社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道黄山口社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道峰山西社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道港东社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	王哥庄街道谢家河社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	沙子口街道段家埠社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	新建卫生间土建			
	合计			
	新建卫生间装饰			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	沙子口街道东麦窑社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			

7a1eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

专业工程暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	沙子口街道流清河社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	沙子口街道松山后社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	沙子口街道坡前沟社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道下葛社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	新建卫生间土建			
	合计			
	新建卫生间装饰			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道张家社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道我乐社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道磅石社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道大崂社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道五龙社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			

91210ea8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

专业工程暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	北宅街道凉泉社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	北宅街道北头社区卫生室			
	建筑工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	王哥庄街道会场社区卫生室					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道东台社区卫生室					
	建筑工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道张家河社区卫生室					
	建筑工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室					
	建筑工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道何家社区卫生室					
	建筑工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室					
	建筑工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道桑园社区卫生室					
	建筑工程					

4eaf8-349f-4269-9866-9a6c7891e46

特殊项目暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第2页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间土建					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间装饰					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道西山社区卫生室					
	建筑工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道姜家社区卫生室					
	建筑工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道晓望社区卫生室					
	建筑工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道黄山口社区卫生室					
	建筑工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室					
	建筑工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

524ea1e-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

特殊项目暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目　　第3页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	王哥庄街道峰山西社区卫生室					
	建筑工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道港东社区卫生室					
	建筑工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	王哥庄街道谢家河社区卫生室					
	建筑工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道段家埠社区卫生室					
	建筑工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间土建					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间装饰					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室					
	建筑工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道东麦窑社区卫生室					
	建筑工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

4eaf8-349f-4269-9866-9a6c7891e46

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	安装工程					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道流清河社区卫生室					
	建筑工程					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道松山后社区卫生室					
	建筑工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	沙子口街道坡前沟社区卫生室					
	建筑工程					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道下葛社区卫生室					
	建筑工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间土建					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建卫生间装饰					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道张家社区卫生室					
	建筑工程					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道我乐社区卫生室					

9b14ea18-349f-4269-9866-9a6c7f891e46

特殊项目暂估价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	建筑工程					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道磅石社区卫生室					
	建筑工程					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道大崂社区卫生室					
	建筑工程					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道五龙社区卫生室					
	建筑工程					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道凉泉社区卫生室					
	建筑工程					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北宅街道北头社区卫生室					
	建筑工程					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

4f24edf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	王哥庄街道会场社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道东台社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道张家河社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				

412fcaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道何家社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

f1e1ea6-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	王哥庄街道桑园社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

412fcaf8-34f4-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建卫生间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建卫生间装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道西山社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				

4f246ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道姜家社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道晓望社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

4f246ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道黄山口社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

4fa1ea18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	王哥庄街道峰山西社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	王哥庄街道港东社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

4fdeed8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	王哥庄街道谢家河社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	沙子口街道段家埠社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建卫生间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建卫生间装饰				
一	人工				

4f4ea48-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	沙子口街道东麦窑社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

f1e1ea6-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	沙子口街道流清河社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	沙子口街道松山后社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

412fcaf8-34f4-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	沙子口街道坡前沟社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北宅街道下葛社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

412fcaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	新建卫生间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建卫生间装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北宅街道张家社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

4f246ef8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北宅街道我乐社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北宅街道磅石社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

4fa1ea18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	北宅街道大崂社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	北宅街道五龙社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				

4fdbea88-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

计日工表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	北宅街道凉泉社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北宅街道北头社区卫生室				
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

4f4ea8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	王哥庄街道会场社区卫生室			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
5	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道东台社区卫生室			
	建筑工程			
6	总承包服务费			
7	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道张家河社区卫生室			
	建筑工程			
11	总承包服务费			
12	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
13	总承包服务费			
14	材料采购保管费			
15	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室			
	建筑工程			
16	总承包服务费			
17	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道何家社区卫生室			
	建筑工程			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			

4f2fed8-349f-4269-986f-9a6c7891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
25	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室			
	建筑工程			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
28	总承包服务费			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道桑园社区卫生室			
	建筑工程			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间土建			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间装饰			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
37	总承包服务费			
38	材料采购保管费			
39	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道西山社区卫生室			
	建筑工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
44	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道姜家社区卫生室			
	建筑工程			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
47	总承包服务费			
48	材料采购保管费			
49	设备采购保管费			

4f2[illegible]649f-4269-986f-9a6c7f891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	王哥庄街道晓望社区卫生室			
	建筑工程			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道黄山口社区卫生室			
	建筑工程			
55	总承包服务费			
56	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
57	总承包服务费			
58	材料采购保管费			
59	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室			
	建筑工程			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
64	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道峰山西社区卫生室			
	建筑工程			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
69	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道港东社区卫生室			
	建筑工程			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
72	总承包服务费			

4f2fea4b-249f-4269-986f-9a6c7f891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
	合计			
	王哥庄街道谢家河社区卫生室			
	建筑工程			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
77	总承包服务费			
78	材料采购保管费			
79	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道段家埠社区卫生室			
	建筑工程			
80	总承包服务费			
81	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间土建			
82	总承包服务费			
83	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间装饰			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
88	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室			
	建筑工程			
89	总承包服务费			
90	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
91	总承包服务费			
92	材料采购保管费			
93	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道东麦窑社区卫生室			
	建筑工程			
94	总承包服务费			
95	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			

4f2[illegible]-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
96	总承包服务费			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道流清河社区卫生室			
	建筑工程			
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
101	总承包服务费			
102	材料采购保管费			
103	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道松山后社区卫生室			
	建筑工程			
104	总承包服务费			
105	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
108	设备采购保管费			
	合计			
	沙子口街道坡前沟社区卫生室			
	建筑工程			
109	总承包服务费			
110	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
113	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道下葛社区卫生室			
	建筑工程			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间土建			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
	合计			
	新建卫生间装饰			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			

4f2...f8-549f-4269-986f-9a6c7f891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
120	总承包服务费			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道张家社区卫生室			
	建筑工程			
123	总承包服务费			
124	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
127	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道我乐社区卫生室			
	建筑工程			
128	总承包服务费			
129	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
130	总承包服务费			
131	材料采购保管费			
132	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道磅石社区卫生室			
	建筑工程			
133	总承包服务费			
134	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
135	总承包服务费			
136	材料采购保管费			
137	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道大崂社区卫生室			
	建筑工程			
138	总承包服务费			
139	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
140	总承包服务费			
141	材料采购保管费			
142	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道五龙社区卫生室			
	建筑工程			
143	总承包服务费			
144	材料采购保管费			
	合计			

4f2[illegible]-349f-4269-986f-9a6c7891e46

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程			
145	总承包服务费			
146	材料采购保管费			
147	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道凉泉社区卫生室			
	建筑工程			
148	总承包服务费			
149	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
152	设备采购保管费			
	合计			
	北宅街道北头社区卫生室			
	建筑工程			
153	总承包服务费			
154	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
155	总承包服务费			
156	材料采购保管费			
157	设备采购保管费			
	合计			

4f2b-f8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

4f24eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	王哥庄街道会场社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道东台社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

ID:1e18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道张家河社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道唐家庄社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

44deaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道何家社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道王哥庄社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

d0c3d8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道桑园社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	

4f1ba18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道西山社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道姜家社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			

4f1aa8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道晓望社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

ID:6048-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道黄山口社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道雕龙嘴社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

4f10a18-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道峰山西社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道港东社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			

4f1cad8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	王哥庄街道谢家河社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道段家埠社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

4f10a8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道栲栳岛社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	

4f1ba48-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道东麦窑社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道流清河社区卫生室			

水印：1eaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道松山后社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

4f10a8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	沙子口街道坡前沟社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道下葛社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

4f1aaf8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建卫生间装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道张家社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

4f4ea8-849f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道我乐社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道磅石社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	

ID:18a8-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道大崂社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道五龙社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

4f4ea8-949f-4269-986f-9a6c7f891646

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北宅街道凉泉社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

ID:1928-349f-4269-986f-9a6c7f891e46

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2025年一体化卫生室改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	北宅街道北头社区卫生室			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

ID:1ba18-349f-4269-986f-9a6c7f891046