（2023-06 青岛市通用系统单信封招标文件模板）

崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程（1 标段）

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山风景名胜区管理局

招标代理： 青岛国信工程咨询有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 04 月 16 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

目　录

第一章　招标公告……1
第二章　投标人须知……3
- 投标人须知……9
- 1．总则……9
  - 1.1 项目概况……9
  - 1.2 资金来源和落实情况……9
  - 1.3 招标范围、计划工期和质量要求……9
  - 1.4 投标人资格要求……9
  - 1.5 投标人组成发生重大变化的说明……10
  - 1.6 费用承担……10
  - 1.7 保密……10
  - 1.8 语言文字……10
  - 1.9 计量单位……10
  - 1.10 踏勘现场……10
  - 1.11 专业分包……10
  - 1.12 偏离……11
  - 1.13 终止招标……11
- 2．招标文件……11
  - 2.1 招标文件的组成……11
  - 2.2 招标文件的澄清……11
  - 2.3 招标文件的修改……11
- 3．投标文件……12
  - 3.1 资格后审证明材料……12
  - 3.2 电子投标文件……12
  - 3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）……13
  - 3.4 投标报价……14
  - 3.5 投标有效期……14
  - 3.6 投标保证金……14
- 4．投标……15
  - 4.1 投标文件的密封和标记……15
  - 4.2 投标文件的递交……15
  - 4.3 投标文件的修改与撤回……15
- 5．开标……15
  - 5.1 开标时间和地点……15
  - 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）……15
  - 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）……16
- 6．资格审查、评标……16
  - 6.1 评标委员会……16
  - 6.2 资格审查、评标原则……17
  - 6.3 资格审查……17
  - 6.4 评标……18
- 7．合同授予……19
  - 7.1 定标方式……19
  - 7.2 中标候选人公示……19
  - 7.3 中标通知……19

7.4 履约担保 19
7.5 签订合同 19
8．重新招标和不再招标 20
8.1 重新招标 20
8.2 不再招标 20
9．纪律和监督 20
9.1 对招标人的纪律要求 20
9.2 对投标人的纪律要求 20
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 20
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 20
9.5 异议 20
10．需要补充的其他内容 21
第三章　评标办法（综合评估法） 22
评标办法细则（综合评估法） 32
一、资格审查 32
1．审查标准 32
2．审查程序 33
3．审查结果 33
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 34
二、评标办法 34
第四章　合同条款及格式 35
第五章　工程量清单 44
三、编制依据： 45
四、价格取定及其它编制事宜： 46
1.　　工程类别：土建工程统一按照土建Ⅲ类；安装工程按民用安装工程。 46
2.　　人工费单价:省价: 建筑工程为 128 元/工日，安装工程为 138 元/工日，修缮土建工程为：133 元/工日，修缮安装工程为：138 元/工日。 46
3.　　市价: 建筑工程为 131 元/工日，安装工程为 137 元/工日，修缮土建工程为: 140 元/工日，修缮安装工程为：137 元/工日。 46
4.　本控制价计税模式按增值税一般计税计取。 46
6.　　本控制价已按规定计入社会保险费、建设项目工伤保险。 46
五、　未尽事宜见工程量清单计价规范及招标文件。 46
三、编制依据： 46
第六章　投标文件格式 49
一、商务文件格式 51
1. 法定代表人身份证明 52
2. 授权委托书 52
3. 投标承诺书 54
4. 联合体协议书（如有） 54
5. 投标人减免投标保证金信用承诺书 55
1. 投标函 60
2. 投标函附录 60

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-04-16 15:43:55		
项目名称：	崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程		
工程地点：	崂山风景区		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	财政投资 100%
招标工程类型：	市政工程-其他市政工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	9921900 元	**工程造价：**	7528996.66 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	0
计划文号：	青崂发改项〔2024〕104 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山风景名胜区管理局		
建设单位联系人：	何佳佳	**建设单位联系电话：**	0532-88898989
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市崂山风景名胜区管理局	**招标单位地址：**	青岛市崂山区梅岭路 29 号
招标单位联系人：	何佳佳	**招标单位联系电话：**	0532-88898989
招标代理单位：	青岛国信工程咨询有限公司		
招标代理单位联系人：	冯文东	**招标代理单位联系电话：**	13864860317
项目统一代码（编码）：		**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区城市管理局	**监督部门联系电话：**	0532-88036355
监督部门地址：	青岛市崂山区新锦路 6 号国际创新园二期 D 座	**监督部门其他联系方式：**	/

f8178a83-6cf3-48f7-9aa9-472bcdb10844

一、项目基本情况

1. 工程概况：对崂山风景区旅游厕所 29 处进行改造提升，主要包括增加婴儿台、儿童座椅等设施，新增空调、热水器等电气设施，调整坐便器及蹲便器数量比例，对山上旅游厕所新增蓄水池、化粪池扩容等。

2. 招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	**规模**	**标段内容**	**招标控制价(元)**
1 标段	0	崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程	7528996.66

投标企业应具有的条件
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织；
2. 具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
3. 具有安全生产许可证；
4. 与招标人存在利害关系可能影有招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

项目负责人资格要求
1. 本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师；
2. 要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）；
3. 项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

联合体要求
本工程不接受联合体投标

投标标段要求
本工程不划分标段。

三、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
四、评标办法			
综合评估法			
五、同类工程经验要求			
单项合同额800万元及以上的市政公用工程项目（单独园林绿化、亮化工程除外）。			
六、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
七、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
八、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 【第七开标室】	投标截止时间、开标时间:	2025-05-07 09:30:00
九、其他			
1．本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：何工，联系电话：0532-88898989，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市崂山区梅岭路29号			
3．投诉举报电话：0532-88036355 4．网上技术支持电话：0532-85871505 5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

f8178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山风景名胜区管理局
		地址	青岛市崂山区梅岭路 29 号
		联系人	何佳佳
		电话	0532-88898989
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛国信工程咨询有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区株洲路 78 号国家（青岛）通信产业园 2 号楼 10 层
		联系人	冯文东
		电话	13864860317
1.1.4	项目名称		崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程
1.1.5	建设地点		崂山风景区
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政投资 100%
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　210　日历天计划开工日期　计划竣工日期　其他补充内容**
1.3.3	**质量要求**		**工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面"投标人疑问/异议"栏目的"提出疑问/异议"功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面"招标文件的澄清和修改"栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面"开标时间"栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面"招标文件的澄清和修改"栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面"开标时间"栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	□不需要交纳 √需要交纳（无差异化） □差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：(相关要求,如行业具体要求、附承诺书及相关证明文件等) 未减免金额（元）：人民币（¥80000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致; 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。

f3178a83-6ef3-48f7-9aa

		4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件；

f3178a83-6ef3-48f7-9aa

		投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如

f3178a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0d01e44

		有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**	**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3.3	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**中标候选人公示媒介及期限**	**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

f3178a83-6ef3-48f7-9aa0-472b0eb108

			（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
8.5.1	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区城市管理局**
		电话	**0532-88036355**
		地址	**青岛市崂山区新锦路 6 号国际创新园二期 D 座**
		监督部门其他联系方式	/
9	是否采用电子招标投标		是
	需要补充的其他内容		
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
10.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**		
10.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。		
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。		
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。		
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**		
	报价要求		**投标报价方式：总价（元）**
10.14	**招标代理费：**		**中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额__元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
10.15	**项目班子最低配备要求**		**项目经理一名（资格要求详见招标公告）。**

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

f3178a83-6ef3-48f7-9a89-472b0db10841

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

f3178a83-6ef3-4a87-9aa9-472b0db10841

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用CA数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用CA数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6．资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

f3178a83-6ef3-48f7-9a09-472b0db10844

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

f3178a83-6ef8-4a87-9aa9-472b8db10844

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、投标承诺书、由投标人自行盖章确认的企业最新章程、项目负责人相关证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 3、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、投标承诺书、由投标人自行盖章确认的企业最新章程、项目负责人相关证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 4、招标文件规定的其他无效投标条款。 招标文件规定的其他无效投标条款。(相关标书内容在投标保证金、

		法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、投标承诺书、由投标人自行盖章确认的企业最新章程、项目负责人相关证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容，没有响应招标文件规定或要求的投标 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容，没有响应招标文件规定或要求的投标。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、

		冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 4、报价唯一 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 5、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 需提供投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书副本中体现。)
3、营业执照
电子版须为原件扫描件。(相关标书内容在营业执照中体现。)
4、安全生产许可证
电子版须为原件扫描件供。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。)
5、投标承诺书
投标人按照招标文件要求提供投标承诺书原件扫描件。(相关标书内容在投标承诺书中体现。)
6、投标保证金缴纳凭证或电子保函
按照招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金中体现。)
7、企业章程
由投标人自行盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在由投标人自行盖章确认的企业最新章程中体现。)
8、项目负责人
承担本工程项目负责人身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证（B 证）、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章），电子版必须为原件扫描件。(相关标书内容在项目负责人相关证明材料、拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表中体现。)
9、项目负责人无在建项目承诺
投标时未担任其他在建工程的项目负责人（格式自拟）(相关标书内容在项目负责人相关证明材料中体现。)</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.1</td><td>分值构成（总分100.0 分）</td><td>商务标:18.0 分 技术标:22.0 分 报价评审:60.0 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.2</td><td>评标基准价计算方法</td><td>评标基准价的计算：
（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。
投标总报价</td></tr>
</table>

f3178a83-6ef8-4a87-9a09-472b8db10844

		基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%）　第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

		高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93％～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110％（含 90％和 110％）　第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最

		高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 $13 \leqslant n \leqslant 14$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 $15 \leqslant n \leqslant 16$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 $17 \leqslant n \leqslant \infty$ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%）　第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	6.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 6 分相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。相关标书内容在项目负责人、拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	根据投标人同类项目施工经验、施工方法，企业综合实力以及针对本项目提出的施工应急方案措施等，评标委员会根

			据资格审查申请文件情况，酌情打分1-5分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	6.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得1分，最高得6分。相关标书内容在项目负责人、拟委任的项目班子成员一览表、人员业绩、人员获奖中体现。相关标书内容在项目负责人、拟委任的项目班子成员一览表、人员业绩、人员获奖中体现。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于0位，并且小于等于4位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于5位，并且小于等于∞ 位，取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	2.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	2.0	安全文明施工和环境保护措施；相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	1.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；相

	入计划			关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		1.0	技术创新、节能环保应用情况；相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1％，扣减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1％，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1％时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价		10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1％，扣减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1％，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1％时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中

f3178a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10a44

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td>体现。</td></tr>
<tr><td>分部分项工程量清单</td><td>20.0</td><td>总得分 ＝ 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础，清单单(合)价每高 1％ 减 0.03 分，减完为止。每低 1％减 0.2 分，减完为止 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。</td></tr>
<tr><td colspan="4">需要补充的其他内容：</td></tr>
<tr><td colspan="4">评标流程：
资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审</td></tr>
</table>

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第四章　合同条款及格式

第一节 通用合同条款

本工程施工合同通用条款采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第二节 专用合同条款

2. 工程概况

2.1 工程名称：**崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程**

2.2 工程地点：**项目位于崂山风景区。**

2.3 工程承包范围**：** **施工图纸范围内全部内容，详见工程量清单。**

3.合同工期

计划开工日期：________________

计划竣工日期：________________

工期总日历天数：**210 天。** 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

f3178a83-cef5-4817-9aa9-472b0db10844

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

f3178a83-6ef3-4af7-9aa9-472b0db10844

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：**执行合同条款的约定**

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：**执行青岛市相关规定。**

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

按照国家、省、市等相关规定执行，具体以签订合同为准。

10. 竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、

竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 **3%**

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的,承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

f3178a62-0cf3-48f7-9aa9-472b0db10841

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定： ☑不采用 □采用 。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下： / 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算： / 。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第___种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 （21） 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 （42） 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工

f3178a83-6ef3-4a87-9aa9-472b0db10844

过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）	……	……
……			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第 / 种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 （14） 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 （90%） 。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）	……	……
……			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：自工程竣工验收合格后以甲方通知为准将完整的竣工结算申请资料报送至发包人。

竣工结算申请单应包括的内容：

f3178a03-0cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

工程档案资料：

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 送达

第三节 合同附件格式

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

f3178a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0cdb10844

第五章　工程量清单

见附录

崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

控制价编制说明

一、工程概况:

本工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

本工程主要包含以下内容:

土建：挖一般土方、石方、新建化粪池、蓄水池、标识牌、门窗拆除改造、厕所抗倍特隔断拆除改造、墙面砖地砖拆除改造、余土余石外运等工程。

安装：拆除更换卫生器具、管道维修更换、灯具管线更换，室内外给排水管道敷设以及相关土石方工程。

工程控制价编制结果小写：7528996.66 元

大写：柒佰伍拾贰万捌仟玖佰玖拾陆元陆角陆分

f317c83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10814

二、编制范围:

本次控制价编制范围为甲方提供的设计图纸内的全部内容。（具体范围内容详见清单计划表）。

三、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）；
5. 《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）；
6. 《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）；
7. 《2020 年山东省房屋修缮工程消耗量定额建筑分册》；
8. 《2020 年山东省房屋修缮工程消耗量定额安装分册》；
9. 现行的山东省人工、材料、机械台班单价表；
10. 《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10 号）；
11. 青岛市住房和城乡建设局-关于发布我市房屋修缮和市政养护维修工程有关计价标准的通知（青建管字〔2021〕3 号）；
12. 《青岛市工程计价管理》（2024 年）；
13. 青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发的有关文件；
14. 与本工程相关的标准、规范、技术资料等；

15. 结合目前市场价格；

16. 其它有关招标控制价编制资料；

四、价格取定及其它编制事宜：

1. 工程类别：土建工程统一按照土建III类；安装工程按民用安装工程。
2. 人工费单价:省价：建筑工程为128元/工日，安装工程为138元/工日，修缮土建工程为：133元/工日，修缮安装工程为：138元/工日。
3. 市价：建筑工程为131元/工日，安装工程为137元/工日，修缮土建工程为：140元/工日，修缮安装工程为：137元/工日。
4. 本控制价计税模式按增值税一般计税计取。
5. 本控制价高山搬运费依据参照文件《关于崂山风景名胜区旅游改造升级工程高山搬运费用测算说明》。
6. 本控制价已按规定计入社会保险费、建设项目工伤保险。

五、未尽事宜见工程量清单计价规范及招标文件。

f3178a03-6cf3-48f7-9aa9-472b0eb10844

崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

清单编制说明

一、工程概况：

本工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

本工程主要包含以下内容：

土建：挖一般土方、石方、新建化粪池、蓄水池、标识牌、门窗拆除改造、厕所抗倍特隔断拆除改造、墙面砖地砖拆除改造、余土余石外运等工程。

安装：拆除更换卫生器具、管道维修更换、灯具管线更换，室内外给排水管道敷设以及相关土石方工程。

二、编制范围：

本次工程量清单编制范围为甲方提供的设计图纸范围内的全部内容。（具体范围内容详见清单计划表）。

三、编制依据：

17. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

18.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
19.《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）；
20.《山东省建筑工程消耗量定额》（SD01-31-2016）；
21.《山东省安装工程消耗量定额》（SD02-31-2016）；
22.《2020年山东省房屋修缮工程消耗量定额建筑分册》；
23.《2020年山东省房屋修缮工程消耗量定额安装分册》；
24.《青岛市工程计价管理》（2024年）；
25.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发的有关文件；

26.与本工程相关的标准、规范、技术资料等；

27. 建设方提供的施工图纸、工程说明、范围说明、技术要求等资料。

四、其他需说明的问题：

五、 编制结果：（详见附表）

f3178a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

第六章　投标文件格式

投标文件

项目名称：______________________________

项目编号：______________________________

标段名称：____________________（商务文件）

____年__月__日

目录

商务文件

（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）

1. 资格审查资料

2. 法定代表人身份证明或授权委托书

3. 资质证书

4. 营业执照

5. 安全生产许可证

6. 企业章程营业执照

7. 投标保证金缴纳证明材料

8. 项目负责人资格证明材料

9. 投标承诺书

10. 施工经验

11. 根据具体项目情况可添加资格证明材料

12. 近年完成的类似项目汇总表

13. 拟委任的项目班子成员一览表

14. 投标人获奖汇总表

15. 投标人获奖详细信息
16、资格后审申请证明文件-资质证明
17. 人员业绩
18. 人员获奖
19. 其他资料
20. 商务文件格式

一、商务文件格式

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：____

单位性质：____

地　　址：____

成立时间：____________年____________月____________日

经营期限：____

姓　　名：________________性　　别：________________

年　　龄：________________职　　务：________________

系____________（投标人名称）____________的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称（公章）：

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该法定代表人身份证明由联合体牵头人出具。

2. 授权委托书

本人________（姓名）系____________________（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：____________________（公章）

法定代表人：____________________（签字或盖章）

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

3. 投标承诺书

致　　（招标人）　　：

我公司参加　　　　（项目名称）　　投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投　标　人：（公章）

年　月　日

f3178a83-6ef3-48f7-9ea9-172b0db10814

4. 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________ 。

5.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

6.如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。

b.联合体分工原则：联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

....

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将协议书送交业主。

8.本协议书一式___份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员一名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

……

年 月 日

5.投标人减免投标保证金信用承诺书

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因______________，符合招标文件要求的__________减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免 50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　年　月　日

投标文件

项目名称：______________________________

项目编号：______________________________

标段名称：____________________（技术文件）

____年__月__日

格式自拟

投标文件

项目名称：________________________________

项目编号：________________________________

标段名称：_____________________（报价文件）

____年__月__日

1. 投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：（唱标内容1），（唱标内容 2），（唱标内容*），按照合同约定履行义务。**

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

5．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
年 月 日

注：投标函唱标内容根据电子招投标工具箱系统设置填报。

2. 投标函附录

2.1 投标函附录（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

2.2 投标函附录（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费	0	招标代理服务费由中标人支付。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。
3	最终投标报价 （3=1）		
其中规费前合计			

附录一

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所		0.00		
2	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所		0.00		
3	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所		0.00		
4	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所		0.00		
5	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所		0.00		
6	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所		0.00		
7	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所		0.00		
8	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕		0.00		
9	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间		0.00		
10	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕		0.00		
11	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间		0.00		
12	巨峰游览区旅游厕所-其他		0.00		
13	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程		0.00		
14	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程		0.00		
15	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程		0.00		
16	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程		0.00		
17	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕		0.00		
18	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程		0.00		
19	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程		0.00		
20	太清游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
21	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程		0.00		

工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
22	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程		0.00		
23	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所		0.00		
24	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程		0.00		
25	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程		0.00		
26	华严游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
27	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程		0.00		
28	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程		0.00		
29	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程		0.00		
30	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程		0.00		
31	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程		0.00		
32	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程		0.00		
33	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程		0.00		
34	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程		0.00		
35	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程		0.00		
36	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程		0.00		
37	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程		0.00		
38	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程		0.00		
39	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		

工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
40	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程		0.00		
41	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程		0.00		
42	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程		0.00		
43	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程		0.00		
44	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程		0.00		
45	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程		0.00		
46	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程		0.00		
47	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程		0.00		
48	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程		0.00		
49	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程		0.00		
50	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程		0.00		
51	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程		0.00		
52	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程		0.00		
53	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程		0.00		
54	九水游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
	合计				

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所		0.00		
2	土建工程		0.00		
3	安装工程		0.00		
4	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所		0.00		
5	土建工程		0.00		
6	安装工程		0.00		
7	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所		0.00		
8	土建工程		0.00		
9	安装工程		0.00		
10	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所		0.00		
11	土建工程		0.00		
12	安装工程		0.00		
13	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所		0.00		
14	土建工程		0.00		
15	安装工程		0.00		
16	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所		0.00		
17	内装整修及设备维护		0.00		
18	安装工程		0.00		
19	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所		0.00		
20	土建		0.00		
21	道路整修		0.00		
22	新增蓄水池		0.00		
23	新增化粪池		0.00		
24	内装整修及设备维护		0.00		
25	安装工程		0.00		
26	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕		0.00		
27	土建工程		0.00		
28	家庭卫生间改造		0.00		
29	内装整修及设备维护		0.00		
30	安装工程		0.00		
31	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间		0.00		
32	新增蓄水池		0.00		
33	安装工程		0.00		
34	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕		0.00		
35	土建工程		0.00		
36	新增蓄水池		0.00		
37	新增化粪池		0.00		
38	安装工程		0.00		
39	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
40	土建工程		0.00		
41	新增化粪池		0.00		
42	安装工程		0.00		
43	巨峰游览区旅游厕所-其他		0.00		
44	高山搬运费		0.00		
45	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程		0.00		
46	旅游厕所		0.00		
47	新增化粪池		0.00		
48	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程		0.00		
49	安装工程		0.00		
50	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程		0.00		
51	旅游厕所		0.00		
52	新增蓄水池		0.00		
53	新增化粪池		0.00		
54	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程		0.00		
55	安装工程		0.00		
56	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕		0.00		
57	安装工程		0.00		
58	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程		0.00		
59	垭口公厕		0.00		
60	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程		0.00		
61	安装工程		0.00		
62	太清游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
63	高山搬运费		0.00		
64	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程		0.00		
65	山海奇观停车场厕所		0.00		
66	内装整修及设备维护		0.00		
67	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程		0.00		
68	安装工程		0.00		
69	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所		0.00		
70	安装工程		0.00		
71	安装土建工程		0.00		
72	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程		0.00		
73	旅游卫生间		0.00		
74	新增活动板房		0.00		
75	内装整修及设备维护		0.00		
76	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程		0.00		
77	安装工程		0.00		
78	华严游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
79	高山搬运费		0.00		
80	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程		0.00		
81	太平宫厕所		0.00		
82	内装整修及设备维护		0.00		
83	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程		0.00		
84	安装工程		0.00		
85	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程		0.00		
86	安装土建工程		0.00		
87	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程		0.00		
88	天苑公厕		0.00		
89	内装整修及设备维护		0.00		
90	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程		0.00		
91	安装工程		0.00		
92	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程		0.00		
93	安装土建工程		0.00		
94	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程		0.00		
95	生态卫生间		0.00		
96	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程		0.00		
97	安装工程		0.00		
98	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程		0.00		
99	黄岭后旅游厕所		0.00		
100	内装整修及设备维护		0.00		
101	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程		0.00		
102	安装工程		0.00		
103	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程		0.00		
104	塘子观旅游公厕		0.00		
105	内装整修及设备维护		0.00		
106	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程		0.00		
107	安装工程		0.00		
108	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
109	高山搬运费		0.00		
110	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程		0.00		
111	一水旅游公厕		0.00		
112	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程		0.00		
113	安装工程		0.00		
114	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程		0.00		
115	观崂停车场厕所		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
116	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程		0.00		
117	安装工程		0.00		
118	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程		0.00		
119	三水广场旅游厕所		0.00		
120	内装整修及设备维护		0.00		
121	新增蓄水池		0.00		
122	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程		0.00		
123	安装工程		0.00		
124	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程		0.00		
125	安装土建工程		0.00		
126	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程		0.00		
127	八水旅游卫生间		0.00		
128	新增蓄水池		0.00		
129	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程		0.00		
130	安装工程		0.00		
131	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程		0.00		
132	安装土建工程		0.00		
133	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程		0.00		
134	蔚竹庵旅游厕所		0.00		
135	新增蓄水池		0.00		
136	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程		0.00		
137	安装工程		0.00		
138	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程		0.00		
139	办公楼厕所		0.00		
140	新增蓄水池		0.00		
141	内装整修及设备维护		0.00		
142	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程		0.00		
143	安装工程		0.00		
144	九水游览区旅游厕所-高山搬运费		0.00		
145	高山搬运费		0.00		
合计					

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

f32fda82-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

f3c8a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

f3e5b0a3-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所		
	土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	道路整修		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

f3e39bb3-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
1.3	化粪池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	家庭卫生间改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

f32c8a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

f3[illegible]3-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
1.3	化粪池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

f3213c93-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	化粪池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

f317e883-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	巨峰游览区旅游厕所-其他		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程		
	旅游厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

f3178e83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第15页 共40页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	化粪池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程		
	旅游厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增化粪池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

f3b78a83-6ff3-4817-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第17页 共40页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
1.3	化粪池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程		
	垭口公厕		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程		
	山海奇观停车场厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

f31f3e83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	安装土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程		
	旅游卫生间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增活动板房		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

f31…3-6e13-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第22页 共40页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

f3178a83-6c93-4817-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

f31f3fd5-bef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第24页 共40页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程		
	太平宫厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程		
	安装土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程		
	天苑公厕		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程		
	安装土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程		
	生态卫生间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

f31c8a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程		
	黄岭后旅游厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程		
	塘子观旅游公厕		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

f3f58a83-6e55-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费		
	高山搬运费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

f3f7e883-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程		
	一水旅游公厕		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程		
	观崂停车场厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

f31f5a5-bcf3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程		
	三水广场旅游厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

f31b8a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程		
	安装土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

f31e1d33-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程		
	八水旅游卫生间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

f3f1f833-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程		
	安装土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程		
	蔚竹庵旅游厕所		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
1.2	蓄水池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

f3[illegible]3-c6f3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程		
	办公楼厕所		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新增蓄水池		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	内装整修及设备维护		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	蓄水池安装		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费		
	高山搬运费		

f32c8a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单位工程投标报价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第40页 共40页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

f3178a83-c0f3-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第1页 共85页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所						
		土建工程						
1	011505005001	无障碍卫生间把手	1.材料品种、规格:不锈钢	个	1			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶	m2	230			
3	011302001001	吊顶天棚	1.吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨固定，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联接,间距≤300，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3.基层材料种类、规格:现浇混凝土底板 4.面层材料品种、规格:白色铝扣板300x600	m2	230			
4	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:混凝土楼板 2.饰面材料种类:地砖，含找平层拆除	m2	230			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm单组份聚氨酯防水涂料 3.反边高度:防水上返300m，门洞口两侧各返500mm，门口向外返500mm	m2	278.6			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20干混地面砂浆	m2	230			
7	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:M15 干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	230			
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	10.12			
		安装工程						
9	03B001	拆除蹲式大便器		组	4			
10	031004006001	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	4			
11	03B002	拆除挂式小便器		组	1			

f3178a83-6[illegible]9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031004007001	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
13	031006012001	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	10			
14	03B003	塑料管道拆除DN25以内		m	100			
15	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R S4系列1.6MPa DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:满足设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.含管卡	m	100			
16	03B004	平板灯拆除		套	38			
17	03B005	筒灯、射灯拆除		套	122			
18	03B006	排气扇拆除		套				
19	030412001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*600 3.类型:按设计要求	套	24			
20	030412001002	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*300 3.类型:按设计要求	套	14			
21	030412004001	装饰灯	1.名称:9W筒灯 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	84			
22	030412004002	装饰灯	1.名称:射灯5W 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	38			
23	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	18			
24	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:按设计	个	178			
25	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	6			
26	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号、规格:按设计要求	台	1			

f3178a83-6cf3-4af7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030404017001	配电箱	3.安装方式:按设计要求	台	1			
27	030411004001	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:、规格、.材质:WDZC-BYJ-2.5 4.配线部位:按设计要求	m	876.87			
28	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:按图纸设计要求 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	284.59			
29	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:穿管	m	50			
30	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	50			
31	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	45.6			
32	030703001001	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	8			
		流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所						
		土建工程						
33	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	46.24			
34	010805001001	对开全玻自动感应门	1.门代号及洞口尺寸:2600*2400mm 2.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.启动装置的品种、规格: 6.电子配件品种、规格:	m2	6.24			
35	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:混凝土楼板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:满刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 两遍	m2	80			

f3178a83-6[illegible]-4[illegible]7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	011507001001	软膜灯箱	1.箱体规格:综合考虑 2.框架采用金属框架、面层采用亚克力板或软膜布，内置LED 3.满足设计要求	m2	40			
37	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	4.62			
		安装工程						
38	03B007	电视	1.型号:85寸 2.安装方式:按设计要求	台	1			
39	031006012002	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	10			
		流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所						
		土建工程						
40	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶	m2	180			
41	011302001002	吊顶天棚	1.吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨固定，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联接,间距≤300，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3.基层材料种类、规格:现浇混凝土底板 4.面层材料品种、规格:白色铝扣板300x600	m2	176.85			
42	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	3.92			
		安装工程						
43	03B008	拆除蹲式大便器		组	4			
44	031004006002	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件) 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	4			
45	03B009	拆除挂式小便器		组	1			
46	031004007002	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸)	组	1			

f317aa83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	031004007002	小便器	3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
47	031006012003	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	6			
48	030411004002	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:、规格、.材质:WDZC-BYJ-2.5 4.配线部位:按设计要求	m	427.62			
49	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:按图纸设计要求 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	136.94			
50	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:穿管	m	100			
51	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	100			
52	03B010	平板灯拆除		套	23			
53	03B011	筒灯、射灯拆除		套	59			
54	03B012	排气扇拆除		套				
55	030412001003	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*600 3.类型:按设计要求	套	12			
56	030412001004	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*300 3.类型:按设计要求	套	11			
57	030412004003	装饰灯	1.名称:9W筒灯 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	44			
58	030412004004	装饰灯	1.名称:射灯5W 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	15			
59	030404033002	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	12			
60	030404034002	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	4			
61	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:按设计	个	98			

f3178a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	1			
63	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	45.6			
64	030703001002	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	8			
		流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所						
		土建工程						
65	01B004	女卫隔间门内开改外开		樘	1			
66	01B005	家庭卫生间多功能可折叠婴儿护理台（含安装）		处	1			
67	01B006	家庭卫生间婴儿安全座椅（含安装）		处	1			
68	011102003002	地面砖更换	1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm厚防滑地砖	m2	2			
69	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm单组份聚氨酯防水涂料 3.反边高度:防水上返300m，门洞口两侧各返500mm，门口向外返500mm	m2	2			
70	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.04			
		安装工程						
71	03B013	拆除蹲式大便器		组	1			
72	031004006003	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	1			

f3178a85-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	03B014	拆除挂式小便器		组	1			
74	031004007003	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
75	031006012004	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			
76	030412001005	普通灯具	1.名称:消防应急照明 2.型号、规格:3W	套	4			
77	030701003001	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	3			
78	030817008001	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	3			
79	03B015	砌体墙开洞DN80		个	3			
		流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所						
		土建工程						
80	01B008	家庭卫生间多功能可折叠婴儿护理台（含安装）	详见设计图纸	处	1			
81	01B009	家庭卫生间婴儿安全座椅（含安装）	详见设计图纸	处	1			
82	01B010	定制卫生间标志牌亚克力600*1500mm（含安装）	详见设计图纸	m2	0.9			
83	011204001001	石材墙面整修	1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300×600金花米黄墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	5			
84	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.05			
		安装工程						
85	031006012005	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要	台	2			

f3178a83-6ef3-4[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	031006012005	热水器	求	台	2			
86	03B016	拆除挂式小便器		组	1			
87	031004007004	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸) 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
88	031004014001	更换洗手台出水感应阀门	1.材质:按设计要求 2.型号、规格:出水感应阀门 3.安装方式:按设计要求	个	6			
		流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所						
		内装整修及设备维护						
89	011505012001	浴厕配件	1.配件种类:置物架 2.配件材质:不锈钢	只	30			
90	011505012002	浴厕配件	1.配件种类:挂钩 2.配件材质:不锈钢	只	30			
91	011505012003	浴厕配件	1.配件种类:卷纸器 2.配件材质:不锈钢	只	30			
92	011505012004	浴厕配件	1.配件种类:马桶坐垫纸架	只	4			
93	011505012005	浴厕配件	1.配件种类:烘手机 详见设计图纸	只	2			
94	01B012	卫生间垃圾桶	1.材质：不锈钢	个	30			
95	01B013	木门窗换小五金	详见设计图纸	件	30			
		安装工程						
96	03B017	拆除蹲式大便器		组	1			
97	031004006004	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件) 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	1			
98	03B018	拆除挂式小便器		组	1			
99	031004007005	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸) 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
100	031006012006	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要	台	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	031006012006	热水器	求	台	8			
		巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所						
		土建						
101	01B015	定制卫生间标志牌亚克力600*1500mm（含安装）	详见设计图纸	m2	0.9			
102	01B016	定制卫生间指示牌2000*650mm（含安装）	详见设计图纸	m2	1.3			
103	010807004001	金属纱窗	1.框材质:铝合金 2.窗纱材料品种、规格:详见设计图纸 满足设计要求	m2	8.892			
		道路整修						
104	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床整形，素土夯实，密实度≥95%	m2	250			
105	040201020001	褥垫层	1.材料品种、规格及比例:级配碎石垫层 2.厚度:300厚	m3	75			
106	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20素混凝土	m3	50			
107	050201001001	园路	1.50厚1:3水泥砂浆 2.50厚透水路面砖铺装 3.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 4.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	250			
		新增蓄水池						
108	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	162.01			
109	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
110	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
111	010507006001	蓄水池、溢水井（底）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
112	010507006002	蓄水池、溢水井（壁）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
113	010507006003	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
114	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm； 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
116	010606008001	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
117	010516001001	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
118	01QDB002001	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
119	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
120	010512008001	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
121	01B018	蓄水试验		m3	50			
122	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
123	010902001001	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
124	010904001001	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
125	010904001002	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
126	011201004001	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
127	011201004002	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥	m2	90.29			

f3178a83-6 9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	011201004002	立面砂浆保护	砂浆保护层	m2	90.29			
128	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
129	011101006002	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
130	011101006003	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
131	011003001001	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
132	011101006004	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
133	011003001002	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
134	011101006005	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		新增化粪池						
135	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	25.6632			
136	010102001001	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	125.3			
137	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	41.48			
138	010501001003	垫层	1.混凝土种类:C20混凝土垫层2.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.8			
139	070101003001	池顶板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.07			
140	070101002001	池壁-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	15.92			
141	070101001001	池底板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	6.38			
142	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图集03S702-G11-50SF	t	4.769			

f3178a83-6ef[illegible]f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
143	010514002001	其他构件-预制盖板、井圈	1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集03S702-G11-50SF	m3	3.72			
144	010507006004	化粪池	1.双层加锁井盖及盖座（套）2.含安装、辅材等一切加工费用	套	3			
145	010516001002	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	79.104			
146	01QDB002002	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC 管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等；凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	79.1			
147	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:化粪池池壁 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥防水砂浆	m2	35.9			
148	01B020	蓄水试验		m3	50			
149	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	21.942			
150	010902001002	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	79.1			
151	010904001003	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
152	010904001004	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
153	011201004003	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.1			
154	011201004004	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	79.1			
155	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:化粪池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴	m2	79.1			

f3178a83-6[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
155	011001003002	保温隔热墙面	挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	79.1			
156	011101006006	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
157	011101006007	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	27			
158	011003001003	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
159	011101006008	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
160	011003001004	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
161	011101006009	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	27			
		内装整修及设备维护						
162	011505012006	浴厕配件	1.配件种类:置物架 2.配件材质:不锈钢	只	30			
163	011505012007	浴厕配件	1.配件种类:挂钩 2.配件材质:不锈钢	只	30			
164	011505012008	浴厕配件	1.配件种类:卷纸器 2.配件材质:不锈钢	只	30			
165	011505012009	浴厕配件	1.配件种类:马桶坐垫纸架	只	4			
166	011505012010	浴厕配件	1.配件种类:烘手机 详见设计图纸	只	2			
167	01B022	卫生间垃圾桶	1.材质：不锈钢	个	30			
168	01B023	木门窗换小五金	详见设计图纸	件	30			
		安装工程						
		安装工程						
169	03B019	拆除挂式小便器		组	1			
170	031004007006	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
171	031006012007	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
172	030701003002	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	2			
173	030817008002	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	2			
174	03B020	砌体墙开洞DN80		个	2			
		蓄水池安装						
175	03B021	化粪池检修孔	1.规格： ϕ 1000	t	0.063			
176	03B022	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格: ϕ 1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
177	031001002001	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
178	030817006001	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
179	031002001001	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
180	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
181	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
182	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
183	031001002002	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100	m	5			

f3178a83-6ec3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
183	031001002002	钢管	4.连接形式:焊接	m	5			
184	031001002003	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		化粪池安装						
185	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	14			
186	031001006002	塑料管	1.安装部位:化粪池 2.介质:排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:按设计要求	m	11.5			
187	031002001002	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
		巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕						
		土建工程						
188	011204001002	石材墙面整修	1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300×600金花米黄墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	5			
189	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.05			
		家庭卫生间改造						
190	01B026	家庭卫生间多功能可折叠婴儿护理台（含安装）		处	1			
191	01B027	家庭卫生间婴儿安全座椅（含安装）		处	1			
192	011605002001	立面块料拆除	1.饰面材料种类:20mm厚石材	m2	1.14			
193	011605002002	镜子拆除		m2	2.85			
194	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20MM厚金花米黄石材600×1900mm	m2	1.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
195	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:防水镜:5mm厚1900×1500mm	m2	2.85			
196	01B028	榆木置物台	1.规格：1900*150*40mm	个	1			
197	011204001003	墙面整修	1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色: 300X600mm墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	30			
198	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm单组份聚氨酯防水涂料 3.反边高度:防水上返300m，门洞口两侧各返500mm，门口向外返500mm	m2	15.6			
199	011102003003	地面砖整修	1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm厚防滑地砖	m2	11.7			
200	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰麻石材门界石300×1000mm	m2	0.3			
201	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:300mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰麻石材踢脚	m2	3.396			
202	011610001001	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:综合考虑	m2	4.37			
203	010401012001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m3	1.2			
204	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1100×2200	樘	1			
205	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:断桥铝 3.玻璃品种、厚度:用6+12A+6中空玻璃	m2	1.95			
206	010808001001	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑	m2	1.12			
207	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除:	1.龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	12			

f3178a83-6e63-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
208	011302001003	吊顶天棚	1.吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨固定，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联接,间距≤300，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3.基层材料种类、规格:现浇混凝土底板 4.面层材料品种、规格:白色铝扣板300x600	m2	12			
209	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体材质:200厚砖砌隔墙	m3	2.4			
210	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙	m3	2.4			
211	011201001003	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆	m2	24			
212	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2mmJS水泥基聚合物防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1遍	m2	12			
213	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砌体墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3.找平层：10厚DP-MR砂浆打底赶平 4.结合层:5厚粘结砂浆找平拉毛	m2	12			
214	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	3.8186			
		内装整修及设备维护						
215	011505012011	浴厕配件	1.配件种类:置物架 2.配件材质:不锈钢	只	30			
216	011505012012	浴厕配件	1.配件种类:挂钩 2.配件材质:不锈钢	只	30			
217	011505012013	浴厕配件	1.配件种类:卷纸器 2.配件材质:不锈钢	只	30			
218	011505012014	浴厕配件	1.配件种类:马桶坐垫纸架	只	4			
219	011505012015	浴厕配件	1.配件种类:烘手机详见设计图纸	只	2			
220	01B030	卫生间垃圾桶	1.材质：不锈钢	个	30			
221	01B031	木门窗换小五金	详见设计图纸	件	30			
		安装工程						
222	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.组装形式:按设计要求	组	2			

f3178a83-6ef3-4867-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
222	031004003001	洗脸盆	4.附件名称、数量:含一切所需附配件	组	2			
223	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	2			
224	031006012008	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			
225	030412001006	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*300 3.类型:按设计要求	套	1			
226	030412004005	装饰灯	1.名称:射灯5W 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	2			
227	030404033003	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	1			
228	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 57mm以内	m3				
229	030404034003	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	1			
230	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:暗装	个	1			
231	031004009001	烘手器	1.材质:烘手器 2.型号、规格:按设计要求	个	2			
232	030701003003	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	2			
233	030817008003	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	2			
234	03B023	砌体墙开洞DN80		个	2			
235	03B024	拆除蹲式大便器		组	2			
236	031004006005	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件) 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
237	03B025	拆除挂式小便器		组	1			
238	031004007007	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
239	030412001007	普通灯具	1.名称:消防应急照明 2.型号、规格:3W	套	5			
240	03B026	更换冲水感应阀门		个	24			
241	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:更换洗手台出水感应阀门 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	4			
		巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间						
		新增蓄水池						
242	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	162.01			
243	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
244	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
245	010507006005	蓄水池、溢水井（底)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
246	010507006006	蓄水池、溢水井（壁)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
247	010507006007	蓄水池（盖)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
248	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
249	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
250	010606008002	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
251	010516001003	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
252	01QDB002003	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
253	011201001004	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
254	010512008002	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
255	01B033	蓄水试验		m3	50			
256	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
257	010902001003	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
258	010904001005	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
259	010904001006	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
260	011201004005	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
261	011201004006	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
262	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
263	011101006010	平面砂浆找平层（底板)	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
264	011101006011	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
265	011003001005	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
266	011101006012	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
267	011003001006	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
268	011101006013	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		安装工程						
		安装工程						
269	03B027	拆除蹲式大便器		组	2			
270	031004006006	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
271	031006012009	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	4			
272	03B028	管道清淤	1.管道规格:管井315mm 2.弃淤泥、流砂距离:按设计要求	m	20			
		蓄水池安装						
273	03B029	化粪池检修孔	1.规格： ϕ1000	t	0.063			
274	03B030	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格:ϕ1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
275	031001002004	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
276	030817006002	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
277	031002001003	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
278	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
278	031003003002	焊接法兰阀门	和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
279	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
280	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
281	031001002005	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
282	031001002006	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕						
		土建工程						
283	011102003004	地面砖整修	1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm仿古砖	m2	2			
284	01B035	女卫隔间门内开改外开		樘	1			
285	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:3300*2800mm	m2	9.24			
286	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:3300×2800mm 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃	m2	9.24			
		新增蓄水池						
287	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	110.1668			
288	010102001002	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	51.84			

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
289	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
290	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
291	010507006008	蓄水池、溢水井（底)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
292	010507006009	蓄水池、溢水井（壁)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
293	010507006010	蓄水池（盖)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
294	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
295	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
296	010606008003	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
297	010516001004	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
298	01QDB002004	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
299	011201001005	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
300	010512008003	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
301	01B037	蓄水试验		m3	50			
302	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
303	010902001004	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改	m2	90.29			

f3178a03-6e[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
303	010902001004	侧墙卷材防水	性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
304	010904001007	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
305	010904001008	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
306	011201004007	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
307	011201004008	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
308	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
309	011101006014	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
310	011101006015	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
311	011003001007	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
312	011101006016	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
313	011003001008	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
314	011101006017	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		新增化粪池						
315	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	18.1152			
316	010102001003	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	132.84			
317	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	41.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
318	010501001006	垫层	1.混凝土种类:C20混凝土垫层2.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.8			
319	070101003002	池顶板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.07			
320	070101002002	池壁-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	15.92			
321	070101001002	池底板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	6.38			
322	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图集03S702-G11-50SF	t	4.769			
323	010514002002	其他构件-预制盖板、井圈	1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集03S702-G11-50SF	m3	3.72			
324	010507006011	化粪池	1.双层加锁井盖及盖座（套）2.含安装、辅材等一切加工费用	套	3			
325	010516001005	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	79.104			
326	01QDB002005	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等；凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	79.1			
327	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:化粪池池壁 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥防水砂浆	m2	35.9			
328	01B039	蓄水试验		m3	50			
329	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	21.942			
330	010902001005	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集	m2	79.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
330	010902001005	侧墙卷材防水	05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	79.1			
331	010904001009	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
332	010904001010	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
333	011201004009	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.1			
334	011201004010	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	79.1			
335	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:化粪池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	79.1			
336	011101006018	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
337	011101006019	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	27			
338	011003001009	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
339	011101006020	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
340	011003001010	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
341	011101006021	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	27			
		安装工程						
		安装工程						
342	03B031	拆除蹲式大便器		组	2			
343	031004006007	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			

f3178a83-6[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
344	031006012010	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			
345	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:更换洗手台出水感应阀门 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	4			
346	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	9			
347	030413004001	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	74.13			
		蓄水池安装						
348	03B032	化粪池检修孔	1.规格： ϕ 1000	t	0.063			
349	03B033	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格: ϕ 1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
350	031001002007	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
351	030817006003	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
352	031002001004	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
353	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
354	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			

f3178a83-6[illegible]3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
355	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
356	031001002008	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
357	031001002009	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		化粪池安装						
358	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	14			
359	031001006003	塑料管	1.安装部位:化粪池 2.介质:排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:按设计要求	m	11.5			
360	031002001005	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
		巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间						
		土建工程						
361	011102003005	地面砖整修	1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm仿古砖	m2	2			
		新增化粪池						
362	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	52.836			
363	010102001004	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	98.12			
364	010103001006	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	41.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
365	010501001007	垫层	1.混凝土种类:C20混凝土垫层2.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.8			
366	070101003003	池顶板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.07			
367	070101002003	池壁-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	15.92			
368	070101001003	池底板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	6.38			
369	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图集03S702-G11-50SF	t	4.769			
370	010514002003	其他构件-预制盖板、井圈	1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集03S702-G11-50SF	m3	3.72			
371	010507006012	化粪池	1.双层加锁井盖及盖座（套）2.含安装、辅材等一切加工费用	套	3			
372	010516001006	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	79.104			
373	01QDB002006	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等；凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	79.1			
374	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:化粪池池壁 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥防水砂浆	m2	35.9			
375	01B042	蓄水试验		m3	50			
376	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	21.942			
377	010902001006	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层 3.详见图集	m2	79.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
377	010902001006	侧墙卷材防水	05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	79.1			
378	010904001011	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
379	010904001012	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
380	011201004011	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.1			
381	011201004012	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	79.1			
382	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:化粪池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	79.1			
383	011101006022	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
384	011101006023	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	27			
385	011003001011	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
386	011101006024	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
387	011003001012	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
388	011101006025	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	27			
		安装工程						
		安装工程						
389	03B034	拆除蹲式大便器		组	2			
390	031004006008	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
391	030701003004	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	3			
392	030817008004	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	3			
393	03B035	砌体墙开洞DN80		个	3			
394	031006012011	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	1			
395	031208001001	设备绝热	1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:根据设计要求 3.设备形式:按设计要求 4.软木品种:按设计要求	m3	4			
396	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	4			
397	030413004002	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	32.19			
		化粪池安装						
398	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	14			
399	031001006004	塑料管	1.安装部位:化粪池 2.介质:排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:按设计要求	m	11.5			
400	031002001006	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
		巨峰游览区旅游厕所-其他						
		高山搬运费						

f3178a83-6f15-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
401	01B044	森林公司厕所高山搬运费		t	469			
402	01B045	巨峰巽门公厕高山搬运费		t	352			
403	01B046	五峰仙馆生态卫生间高山搬运费		t	155			
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程						
		旅游厕所						
404	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:混凝土外墙 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:二遍4.抹面抗裂胶浆厚度5mm(首层6厚),压入一道耐碱玻璃纤维网布,玻纤网单位面积质量大于160g/m^U2^U; 4.基层墙体清理干净,表面不平整的墙体用专用界面砂浆找平;砌块外墙面抹15厚1:3水泥砂浆刮平,内掺5%防水剂; 5.油漆品种、刷漆遍数:浅灰色真石漆三遍成活	m2	80			
405	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:混凝土外墙 2.保温隔热方式:水泥砂浆粘贴 2.粘结材料种类:60厚岩棉板(耐火极限A级)专用粘结剂粘结,有效粘结面积不小于60%,锚栓固定	m2	145			
406	011204001004	石材墙面	1.墙体类型:混凝土外墙 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*100*50花岗岩机切，考虑各种规格 4.5厚抗裂砂浆,压入玻纤网格布,首层采用15厚抗裂砂浆,设置双层玻纤网格布5.外墙平整度、垂直度达到4以内;基层处理,局部打磨、剔凿,螺栓孔封堵。	m2	5			
407	011204001005	石材墙面	1.墙体类型:混凝土外墙 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600x300x30花岗岩磨菇面，考虑各种规格 4.5厚抗裂砂浆,压入玻纤网格布,首层采用15厚抗裂砂浆,设置双层玻纤网格布5.外墙平整度、垂直度达到4以内;基层处理,局部打磨、剔凿,螺栓孔封	m2	60			

f3178a83-6[illegible]9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
407	011204001005	石材墙面	堵。	m2	60			
408	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型)	m2	65			
		新增化粪池						
409	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	29.7119			
410	010102001005	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	121.1101			
411	010103001007	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	41.47			
412	010501001008	垫层	1.混凝土种类:C20混凝土垫层2.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.8			
413	070101003004	池顶板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.07			
414	070101002004	池壁-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	15.92			
415	070101001004	池底板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	6.38			
416	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图集03S702-G11-50SF	t	4.769			
417	010514002004	其他构件-预制盖板、井圈	1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集03S702-G11-50SF	m3	3.72			
418	010507006013	化粪池	1.双层加锁井盖及盖座（套）2.含安装、辅材等一切加工费用	套	3			
419	010516001007	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	79.104			
420	01QDB002007	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外	m2	78.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
420	01QDB002007	外墙螺栓孔部位防水（地下	侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	78.86			
421	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:化粪池池壁 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥防水砂浆	m2	35.9			
422	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	21.87			
423	01B049	蓄水试验		m3	50			
424	010902001007	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	79.1			
425	010904001013	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
426	010904001014	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
427	011201004013	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.1			
428	011201004014	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	79.1			
429	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:化粪池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	79.1			
430	011101006026	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
431	011101006027	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	27			
432	011003001013	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
433	011101006028	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
434	011003001014	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
435	011101006029	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	27			
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
		安装工程						
436	030701003005	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	2			
437	030817008005	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	2			
438	03B036	砌体墙开洞DN80		个	2			
439	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ф 325mm以内	m3	2.42			
440	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ф 133mm以内	m3	0.889			
441	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	51			
442	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	46			
443	030413004003	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	37.5			
		化粪池安装						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
444	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	14			
445	031001006007	塑料管	1.安装部位:化粪池 2.介质:排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:按设计要求	m	11.5			
446	031002001007	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程						
		旅游厕所						
447	01B051	增加卫生间标志牌1.定制亚克力1000*2500mm2.成品设计，详见设计图纸		m2	2.5			
448	01B052	家庭卫生间婴儿安全座椅-成品采购 详见设计图纸		个	1			
449	01B053	家庭卫生间多功能可折叠婴儿护理台-成品选购 详见设计图纸		个	1			
		新增蓄水池						
450	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	72.9045			
451	010102001006	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	89.11			
452	010103001008	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
453	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
454	010507006014	蓄水池、溢水井（底）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
455	010507006015	蓄水池、溢水井（壁）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
456	010507006016	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
457	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm； 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
458	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm； 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
459	010606008004	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
460	010516001008	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
461	01QDB002008	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等；凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
462	011201001009	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
463	010512008004	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
464	01B055	蓄水试验		m3	50			
465	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
466	010902001008	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
467	010904001015	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
468	010904001016	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			

f3178a83-6 48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
469	011201004015	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
470	011201004016	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
471	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
472	011101006030	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
473	011101006031	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
474	011003001015	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
475	011101006032	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
476	011003001016	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
477	011101006033	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		新增化粪池						
478	010101002009	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:综合考虑	m3	87.4768			
479	010102001007	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	63.3452			
480	010103001009	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	41.48			
481	010501001010	垫层	1.混凝土种类:C20混凝土垫层2.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.8			
482	070101003005	池顶板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	2.07			
483	070101002005	池壁-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土 3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	15.92			
484	070101001005	池底板-化粪池	1.池形状:长方形 2.混凝土种类:清水混凝土	m3	6.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
484	070101001005	池底板-化粪池	3.混凝土强度等级:C354.详见图集03S702-G11-50SF	m3	6.38			
485	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图集03S702-G11-50SF	t	4.769			
486	010514002005	其他构件-预制盖板、井圈	1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C25 3.详见图集03S702-G11-50SF	m3	3.72			
487	010507006017	化粪池	1.双层加锁井盖及盖座（套）2.含安装、辅材等一切加工费用	套	3			
488	010516001009	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	79.104			
489	01QDB002009	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC 管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	79.1			
490	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:化粪池池壁 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥防水砂浆	m2	35.9			
491	01B057	蓄水试验		m3	50			
492	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	21.942			
493	010902001009	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	79.1			
494	010904001017	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
495	010904001018	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	27			
496	011201004017	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	79.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
497	011201004018	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	79.1			
498	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:化粪池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	79.1			
499	011101006034	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
500	011101006035	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	27			
501	011003001017	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
502	011101006036	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	27			
503	011003001018	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	27			
504	011101006037	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	27			
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
		安装工程						
505	031006012012	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	6			
506	03B037	拆除挂式小便器		组	1			
507	031004007008	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸) 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
		蓄水池安装						
508	03B038	化粪池检修孔	1.规格： ϕ1000	t	0.063			
509	03B039	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格:ϕ1100 3.材质:按设计要求	kg	10			

f3178a83-6ff3-48f1-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
510	031001002010	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
511	030817006004	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
512	031002001008	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
513	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
514	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
515	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
516	031001002011	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
517	031001002012	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		化粪池安装						
518	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻	个	14			

f3178a83-6e[illegible]-4[illegible]7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
518	031002003013	套管	孔、套管制作安装、堵洞等	个	14			
519	031001006008	塑料管	1.安装部位:化粪池 2.介质:排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:按设计要求	m	11.5			
520	031002001009	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
		太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕						
		安装工程						
521	031006012013	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	8			
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程						
		垭口公厕						
522	011407002002	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚吊顶 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍白色防水乳胶漆	m2	250			
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程						
		安装工程						
523	03B040	拆除蹲式大便器		组	2			
524	031004006009	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
525	03B041	拆除挂式小便器		组	1			
526	031004007009	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
527	031006012014	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			

f317e883-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
528	030404033004	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	18			
529	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	6			
530	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:按设计	个	24			
531	03B042	地面吹干机	1.规格：1100W	台	1			
532	030411004003	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格、材质:BV-2.5 4.配线部位:按设计要求	m	129			
533	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	43			
534	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	57			
535	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	8			
		太清游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
536	01B060	上清宫护林防火工队旅游厕所高山搬运费		t	186.26			
537	01B061	太清索道上站旅游厕所高山搬运费		t	180.25			
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程						
		山海奇观停车场厕所						
538	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	50			

f3178a83-6[illegible]7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
539	011102003006	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm暖白色防滑瓷砖	m2	45			
540	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm暖白色防滑瓷砖	m2	5			
541	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:石材踢脚、石材过门石	m2	25			
542	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石材踢脚	m2	20			
543	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰磨石腐蚀面 过门石	m2	5			
544	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除厕所抗倍特隔断	m2	60			
545	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕位抗倍特隔断	m2	60			
546	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	1.5			
		内装整修及设备维护						
547	011505008001	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	10			
548	011505008002	浴厕配件：挂钩		个	10			
549	011505008003	浴厕配件：置物架		个	10			
550	011505008004	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	10			
551	011505008005	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	2			
552	011505008006	浴厕配件：烘手机		个	2			
553	011505008007	门窗换五金、把手		件	10			
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程						
		安装工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程　　　　**第45页　共85页**

f3178a83-6...-4817-9aa9-472b0db10844

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
554	03B043	拆除挂式小便器		组	1			
555	031004007010	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
		华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所						
		安装工程						
556	03B044	拆除蹲式大便器		组	1			
557	031004006010	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	1			
558	030701003006	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	1			
559	030817008006	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	1			
560	03B045	砌体墙开洞DN80		个	1			
561	03B046	拆除挂式小便器		组	1			
562	031004007011	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
563	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	1.51			
564	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径:ϕ325mm以内	m3	3.46			
565	03B047	地面吹干机	1.规格：1100W	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
566	031001006009	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	78			
567	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	56			
568	030413004004	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	40.2			
569	031001006011	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接	m	78			
570	031001006012	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	56			
		安装土建工程						
571	010102001008	挖一般石方	1.岩石类别:按设计要求 2.开凿深度:按设计要求 3.弃碴运距:按设计要求	m3	80.4			
572	010101007001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,人工开挖 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:综合	m3	32.16			
573	010101007002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	40.6288			
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程						
		旅游卫生间						
574	011610002003	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸	m2	5.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
575	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.框、扇材质:50厚榆木窗套(表面风化处理) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	5.94			
576	010807004002	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	5.643			
577	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸	m2	2.16			
578	011101005001	自流坪楼地面	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流平封闭剂(或抛光养护剂) 2.面层材料种类:6-8厚水泥基自流平面层3.其他详见设计图纸	m2	4			
579	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土地面、地台拆除	m3	23.4			
580	010501003001	独立基础-地台	1.混凝土种类:清水混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	18.9			
581	010507002001	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30	m2	30			
582	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	27.228			
		新增活动板房						
583	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.32			
584	010606005001	钢墙架	1.钢材品种、规格:详见设计图纸	t	1.39			
585	010901002001	金属屋面	1.型材品种、规格: 彩钢夹芯板屋面2.其他详见设计图纸	m2	13.25			
586	010902001010	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面采用4厚SBS防水卷材2.屋面防水等级为Ⅱ级.防水层采用一道	m2	13.25			
587	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm阻燃挤塑苯板	m2	13.25			
588	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平、挂网	m2	45			
589	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:外墙 2.油漆品种、刷漆遍数:2遍氟碳漆	m2	45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
590	011001003011	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:干挂 3.材料种类:120mm阻燃挤塑苯板(耐火极限B1级)	m2	45			
591	011207001001	墙面装饰板-外墙	1.面层材料品种、规格、颜色:10mm玻镁板，详见设计图纸	m2	45			
592	011207001002	墙面装饰板-外墙	1.面层材料品种、规格、颜色:8mm竹木玻纤板(间距400mm 3*4方木),外颜色详见立面图	m2	45			
593	011001003012	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:内墙 2.保温隔热方式:干挂 2.粘结材料种类:50mm阻燃挤塑苯板	m2	53.15			
594	011207001003	墙面装饰板-内墙	1.面层材料品种、规格、颜色:8mm竹木玻纤板(间距400mm 3*4方木),外颜色详见立面图	m2	53.15			
595	011207001004	墙面装饰板-外墙	1.面层材料品种、规格、颜色:8mm竹木玻纤板，详见设计图纸	m2	53.15			
596	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸	m2	4.44			
597	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.框、扇材质:50厚榆木窗套(表面风化处理) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	6.6			
598	010807004003	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	6.27			
599	011105002003	石材踢脚线	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石材踢脚	m2	6			
600	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm暖白色防滑瓷砖	m2	10			
601	010501001011	垫层	1.混凝土种类:180厚C25混凝土	m3	1.8			
602	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰磨石	m2	5			

f3178a83-6[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
602	011102001003	石材楼地面	腐蚀面 过门石	m2	5			
603	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:混凝土墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	54			
604	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:3*4木方龙骨,间距450mm 2.面层材料品种、规格:8mm竹木玻纤板3.其他详见设计图纸	m2	45			
605	011501004001	多层置物架(储物间选配)	1.规格:2500*600*1800碳钢置物架 2.材料种类、规格:碳钢	个	1			
606	011501004002	双人办公桌	1.桌子规格:1.6*0.48 2.材料种类、规格: 3.五金种类、规格:	个	1			
607	011501004003	办公椅		个	1			
608	011501004004	单人折叠床	1.折叠床规格:1.9*12. 其他详见设计图纸	个	1			
		内装整修及设备维护						
609	011505008008	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	11			
610	011505008009	浴厕配件：挂钩		个	11			
611	011505008010	浴厕配件：置物架		个	11			
612	011505008011	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	11			
613	011505008012	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
614	011505008013	浴厕配件：烘手机		个	2			
615	011505008014	门窗换五金、把手		件	11			
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程						
		安装工程						
616	03B048	拆除挂式小便器		组	1			
617	031004007012	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸) 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
618	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	1			
619	030701003007	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	1			
620	030817008007	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	1			
621	03B049	砌体墙开洞DN80		个	1			
622	030412001008	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*300 3.类型:按设计要求	套	2			
623	030404034005	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	2			
624	030404035002	插座	1.名称:五孔插座 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:暗装	个	2			
625	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:按设计	个	6			
626	030411004004	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:、规格、.材质:WDZC-BYJ-2.5 4.配线部位:按设计要求	m	89.84			
627	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:按图纸设计要求 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	29.65			
628	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZRA-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:穿管	m	6.52			
629	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	25.68			
630	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:穿管	m	20			
		华严游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
631	01B069	华严景区庙西旅游卫生间高山搬运费		t	68			
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程						
		太平宫厕所						
632	011605001004	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	4			
633	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm暖白色防滑瓷砖	m2	4			
634	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.12			
		内装整修及设备维护						
635	011505008015	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	30			
636	011505008016	浴厕配件：挂钩		个	30			
637	011505008017	浴厕配件：置物架		个	30			
638	011505008018	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	30			
639	011505008019	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
640	011505008020	浴厕配件：烘手机		个	2			
641	011505008021	门窗换五金、把手		件	30			
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程						
		安装工程						
642	03B050	拆除挂式小便器		组	1			
643	031004007013	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
644	03B051	拆除蹲式大便器		组	2			
645	031004006011	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			

f3178e83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
646	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	1.39			
647	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 325mm以内	m3	3.512			
648	030404033005	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	4			
649	031006012015	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	3			
650	030701003008	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	3			
651	030817008008	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	3			
652	03B052	砌体墙开洞DN80		个	3			
653	031001006013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	72			
654	031001006014	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	74			
655	031001006015	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接	m	72			
656	031001006016	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:排水	m	74			

f3178a83-6[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
656	031001006016	塑料管拆除	3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	74			
657	030413004005	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	43.8			
658	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	22.8			
659	030703001004	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程						
		安装土建工程						
660	010102001009	挖一般石方	1.岩石类别:按设计要求 2.开凿深度:按设计要求 3.弃碴运距:按设计要求	m3	87.6			
661	010101007003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,人工开挖 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:综合	m3	35.04			
662	010101007004	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	44.2672			
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程						
		天苑公厕						
663	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	4			
664	011102003010	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm暖白色防滑瓷砖	m2	4			

f3178a83-6 48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
665	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.12			
		内装整修及设备维护						
666	011505008022	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	30			
667	011505008023	浴厕配件：挂钩		个	30			
668	011505008024	浴厕配件：置物架		个	30			
669	011505008025	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	30			
670	011505008026	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
671	011505008027	浴厕配件：烘手机		个	2			
672	011505008028	浴厕配件：门窗换五金、把手		件	30			
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程						
		安装工程						
673	03B053	拆除蹲式大便器		组	2			
674	031004006012	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
675	03B054	拆除挂式小便器		组	1			
676	031004007014	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
677	031006012016	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	4			
678	030701003009	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	4			
679	030817008009	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	4			
680	03B055	砌体墙开洞DN80		个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
681	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	1.373			
682	031208002011	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 325mm以内	m3	3.38			
683	030404033006	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	4			
684	031001006017	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	71			
685	031001006018	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	54			
686	031001006019	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接	m	71			
687	031001006020	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	54			
688	030413004006	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	37.5			
689	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设	m2	22.8			

f3178a83-6[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
689	030702001005	碳钢通风管道	计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	22.8			
690	030703001005	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	2			
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程						
		安装土建工程						
691	010102001010	挖一般石方	1.岩石类别:按设计要求 2.开凿深度:按设计要求 3.弃碴运距:按设计要求	m3	75			
692	010101007005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,人工开挖 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:综合	m3	30			
693	010101007006	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	37.9			
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程						
		生态卫生间						
694	01B077	素土夯实		m2	20.7			
695	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	3.105			
696	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20细石混凝土随打随抹成粗麻面	m2	20.7			
697	011503001001	金属栏杆:	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏，详见设计图纸	m	32.14			
698	01B078	家庭卫生间婴儿安全座椅-成品采购 详见设计图纸		个	1			
699	01B079	加装围挡1.3000mm高镀锌钢板2.其他详见设计图纸		m	50			
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程						

f3178a83-6[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装工程						
700	03B056	拆除蹲式大便器		组	2			
701	031004006013	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
702	030701003010	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	4			
703	030817008010	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	4			
704	03B057	砌体墙开洞DN80		个	4			
705	03B058	拆除挂式小便器		组	1			
706	031004007015	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程						
		黄岭后旅游厕所						
707	011605001006	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	8			
708	011102003011	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm浅灰色地砖	m2	8			
709	01B081	地面喷涂无障碍标志1.规格：1*1m，其他详见设计图纸		项	1			
710	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10砂浆	m3	1.8			
711	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砖砌隔墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	30			

f3178a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
711	011201001012	墙面一般抹灰		m2	30			
712	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型)	m2	30			
713	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600暖白色墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝胶	m2	30			
714	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:金属龙骨 金属面拆除	m2	8			
715	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式:300*300白色铝扣板 2.其他详见设计图纸	m2	8			
716	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土地台拆除	m3	0.3			
717	01B082	家庭卫生间婴儿安全座椅-成品采购 详见设计图纸		个	1			
718	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.48			
719	010516004001	钢丝网钢板网	1.钢网种类:钢丝网ϕ0.7mm 2.铺钉部位:新建隔墙	m2	30			
		内装整修及设备维护						
720	011505008029	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	10			
721	011505008030	浴厕配件：挂钩		个	10			
722	011505008031	浴厕配件：置物架		个	10			
723	011505008032	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	10			
724	011505008033	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	2			
725	011505008034	浴厕配件：烘手机		个	2			
726	011505008035	浴厕配件：门窗换五金、把手		件	9			
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
727	03B059	拆除挂式小便器		组	1			
728	031004007016	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸）	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
728	031004007016	小便器	3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
729	03B060	拆除改建洗手池（保留原有立柱洗手池）		组	1			
730	030701003011	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	3			
731	030817008011	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	3			
732	03B061	砌体墙开洞DN80		个	3			
733	030411004005	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格、材质:BV-2.5 4.配线部位:按设计要求	m	45			
734	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.钢索材质、规格:按图纸设计要求	m	15			
735	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:按设计	个	5			
736	03B062	平板灯拆除		套	1			
737	03B063	筒灯、射灯拆除		套	2			
738	03B064	排气扇拆除		套	1			
739	030412001009	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:300*600 3.类型:按设计要求	套	1			
740	030412004006	装饰灯	1.名称:9W筒灯 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	1			
741	030412004007	装饰灯	1.名称:射灯5W 2.型号、规格:按设计要求 .安装形式:按设计要求	套	1			
742	030404033007	风扇	1.名称:排气扇 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	台	1			
743	030404034006	照明开关	1.名称:三联开关 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:暗装	个	1			
744	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:暗装	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
745	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:按设计要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求	m2	1.71			
746	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.质量:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求	个	1			
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程						
		塘子观旅游公厕						
747	010902001011	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	2			
748	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.6m 3.弃土运距:综合考虑	m3	16.8			
749	010103001010	槽坑回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方	m3	9.2			
750	010501001012	垫层	1.混凝土种类:100mmC20混凝土垫层	m3	1.6			
751	010507007001	其他构件	1.构件的类型:沟槽 2.构件规格:详见设计图纸 3.混凝土种类:100mmC30素混凝土侧壁	m3	2.8			
752	011201004019	立面砂浆找平层	1.基础类型:沟槽 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm砂浆面层	m2	28			
		内装整修及设备维护						
753	011505008036	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	30			
754	011505008037	浴厕配件：挂钩		个	30			
755	011505008038	浴厕配件：置物架		个	30			
756	011505008039	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	30			
757	011505008040	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
758	011505008041	浴厕配件：烘手机		个	2			
759	011505008042	门窗换五金、把手		件	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程						
		安装工程						
760	03B065	拆除挂式小便器		组	1			
761	031004007017	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸) 3.组装形式: 详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
		仰口游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
762	01B087	仰口景区太平宫厕所高山搬运费		t	57			
763	01B088	二龙山景区塘子观旅游公厕所高山搬运费		t	57			
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程						
		一水旅游公厕						
764	011609002002	隔断隔墙拆除	1.拆除厕所抗倍特隔断	m2	80			
765	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕位白色抗倍特隔断	m2	80			
766	01B090	增加卫生间标志牌1.定制亚克力600*1500mm2.成品设计，详见设计图纸		m2	0.9			
767	011610002004	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸	m2	34.24			
768	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝双层窗，详见设计图纸 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	25			
769	010807004004	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	23.75			
770	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:2800×1100铝合金全玻单扇平开门，详见设计图纸	m2	9.24			
771	011607001001	屋面拆除		m2	80			

f317[illegible]83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
772	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:陶土红色西瓦 310×310×10mm	m2	80			
773	010902001012	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	80			
774	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	30			
775	011605002003	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:石材面拆除	m2	2.28			
776	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20MM厚金花米黄石材600×1900mm	m2	2.28			
777	011613002001	玻璃拆除	1.拆除部位: 墙面玻璃拆除	m2	5.7			
778	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:防水镜:5mm厚 1900×1500mm	m2	5.7			
779	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	2.3475			
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程						
		安装工程						
780	030506001001	扩声系统设备	1.名称:音响广播设备 2.类别、规格:全套含所需一切所需设备 3.安装方式:按设计要求	台	2			
781	031006012017	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	2			
782	030701003012	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	2			
783	030817008012	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	2			
784	03B066	砌体墙开洞DN80		个	2			
785	011612002001	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:洗脸盆拆除	组	4			
786	031004003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.组装形式:按设计要	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
786	031004003002	洗脸盆	求 4.附件名称、数量:含一切所需附配件	组	4			
787	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	4			
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程						
		观崂停车场厕所						
788	011605002004	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:石材面拆除	m2	4.32			
789	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20MM厚金花米黄石材600×3600mm	m2	4.32			
790	011613002002	玻璃拆除	1.拆除部位: 墙面玻璃拆除	m2	2.4			
791	011505010003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:防水镜:5mm厚800×1500mm	m2	2.4			
792	010902001013	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	180			
793	011407002003	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚吊顶 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色防水乳胶漆两遍	m2	100			
794	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	30			
795	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:浅灰色氟碳涂料	m2	15			
796	011610002005	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸	m2	81.66			
797	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝双层窗，详见设计图纸 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	63.18			
798	010807004005	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	60.021			
799	010802001005	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:2800×3300铝合金全玻单扇平开门，详见设计图纸	m2	9.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
800	011609002003	隔断隔墙拆除	1.拆除厕所抗倍特隔断	m2	160			
801	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕位白色抗倍特隔断	m2	160			
802	011605001007	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	160			
803	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm防滑砖(暖白色)	m2	160			
804	010904001019	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水2遍墙面上返30公分	m2	179.2			
805	011501004005	多层置物架(储物间选配)	1.规格:2500*600*1800碳钢置物架 2.材料种类、规格:碳钢	个	1			
806	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:室外金属廊架翻新2.油漆种类：同色氟碳漆	m2	10			
807	01B092	整体拆除1.拆除玻璃雨棚		m2	35			
808	011303001001	雨棚	1.面层材料品种、规格:氟碳铝板雨棚，铝板厚度2.5mm 2.其他详见设计图纸3.含安装、辅材等一切加工费用	m2	35			
809	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:灰色崂山石外墙面 2.砖品种、规格、强度等级:120厚砖砌墙体灰色崂山石外墙面	m2	0.48			
810	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:崂山石外墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆3.墙面耐碱纤维网格布 一层布	m2	4			
811	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:厚1.5mm 立面	m2	4			
812	011204001006	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:崂山石外墙	m2	1.5			
813	011406001003	真石漆墙面	1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆三遍成活	m2	2.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
814	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	7.5886			
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程						
		安装工程						
815	03B067	拆除蹲式大便器		组	2			
816	031004006014	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
817	011612002002	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:洗脸盆拆除	组	8			
818	031004003003	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含一切所需附配件	组	8			
819	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	8			
820	031006012018	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	4			
821	03B068	地面吹干机	1.规格：1100W	台	1			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程						
		三水广场旅游厕所						
822	011609002004	隔断隔墙拆除	1.拆除厕所抗倍特隔断	m2	80			
823	011210005004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕位白色抗倍特隔断	m2	80			
824	011605001008	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	80			
825	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm防滑砖(暖白色)	m2	80			

f3178a83-6…-4817-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
826	010904001020	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水2遍墙面上返30公分	m2	89.6			
827	010902001014	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	60			
828	011605002005	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:石材面拆除	m2	6.48			
829	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20MM厚金花米黄石材600×5400mm	m2	6.48			
830	011613002003	玻璃拆除	1.拆除部位: 墙面玻璃拆除	m2	16.2			
831	011505010004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:防水镜:5mm厚5400×1500mm	m2	16.2			
832	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:花池	m3	1			
833	01B094	木质座椅改造-防腐木		m2	4			
834	010103002024	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	2.481			
		内装整修及设备维护						
835	011505008043	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	22			
836	011505008044	浴厕配件：挂钩		个	22			
837	011505008045	浴厕配件：置物架		个	22			
838	011505008046	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	22			
839	011505008047	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
840	011505008048	浴厕配件：烘手机		个	2			
841	011505008049	门窗换五金、把手		件	20			
		新增蓄水池						
842	010101002010	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	121.5075			
843	010102001011	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	40.5			
844	010103001011	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
845	010501001013	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
846	010507006018	蓄水池、溢水井（底）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
847	010507006019	蓄水池、溢水井（壁）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
848	010507006020	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
849	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
850	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
851	010606008005	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
852	010516001010	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
853	01QDB002010	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
854	011201001014	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
855	010512008005	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
856	01B097	蓄水试验		m3	50			
857	010103002025	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
858	010902001015	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
859	010904001021	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合	m2	18.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
859	010904001021	底板卷材防水	考虑附加层	m2	18.84			
860	010904001022	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
861	011201004020	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
862	011201004021	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
863	011001003013	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
864	011101006038	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
合计								

f3178a83-6[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
865	011101006039	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
866	011003001019	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
867	011101006040	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
868	011003001020	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
869	011101006041	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
		安装工程						
870	03B069	拆除蹲式大便器		组	2			
871	031004006015	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
872	031006012019	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	3			
873	031004018001	饮水器	1.类型:直饮机 2.型号、规格:水胆容量120L 380V12KW 两开两直饮/四开 开水120L/H 3.安装方式:按设计要求	套	2			
874	03B070	拆除挂式小便器		组	1			
875	031004007018	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			
876	011612002003	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:洗脸盆拆除	组	7			
877	031004003004	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含	组	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
877	031004003004	洗脸盆	一切所需附配件	组	12			
878	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	12			
879	03B071	地面吹干机	1.规格：1100W	台	1			
880	031001006021	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	78			
881	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	79			
882	031001006023	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接	m	78			
883	031001006024	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	79			
884	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	1.51			
885	031208002013	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径:ϕ325mm以内	m3	4.405			
886	030413004007	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	47.1			
		蓄水池安装						
887	03B072	化粪池检修孔	1.规格： ϕ1000	t	0.063			

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
888	03B073	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格:ϕ1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
889	031001002013	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
890	030817006005	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
891	031002001010	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
892	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
893	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
894	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
895	031001002014	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
896	031001002015	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程						
		安装土建工程						

f3178a83-6[illegible]8f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
897	010102001012	挖一般石方	1.岩石类别:按设计要求 2.开凿深度:按设计要求 3.弃碴运距:按设计要求	m3	94.2			
898	010101007007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,人工开挖 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:综合	m3	37.68			
899	010101007008	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	47.6024			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程						
		八水旅游卫生间						
900	011605002006	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:石材面拆除	m2	2.28			
901	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20MM厚金花米黄石材600×1900mm	m2	2.28			
902	011613002004	玻璃拆除	1.拆除部位: 墙面玻璃拆除	m2	5.7			
903	011505010005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:防水镜:5mm厚1900×1500mm	m2	5.7			
904	011610002006	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸	m2	30			
905	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝双层窗，详见设计图纸 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	30			
906	010807004006	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	28.5			
907	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:耐水腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	50			
908	010103002026	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	0.6741			
		新增蓄水池						
909	010101002011	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	121.5075			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
910	010102001013	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	40.5			
911	010103001012	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
912	010501001014	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
913	010507006021	蓄水池、溢水井（底）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
914	010507006022	蓄水池、溢水井（壁）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
915	010507006023	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
916	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
917	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
918	010606008006	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
919	010516001011	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
920	01QDB002011	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
921	011201001015	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
922	010512008006	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
923	01B100	蓄水试验		m3	50			
924	010103002027	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运	m3	16.924			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
924	010103002027	余方弃置	2.运距:综合考虑	m3	16.924			
925	010902001016	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
926	010904001023	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
927	010904001024	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
928	011201004022	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
929	011201004023	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
930	011001003014	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
931	011101006042	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
932	011101006043	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
933	011003001021	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
934	011101006044	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
935	011003001022	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
936	011101006045	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程						
		安装工程						
		安装工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
937	03B074	拆除蹲式大便器		组	2			
938	031004006016	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	2			
939	031208002014	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 133mm以内	m3	1.39			
940	031208002015	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 325mm以内	m3	3.79			
941	011612002004	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:洗脸盆拆除	组	4			
942	031004003005	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.组装形式:按设计要求 4.附件名称、数量:含一切所需附配件	组	4			
943	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:感应式水龙头 2.型号、规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求	个	4			
944	030701003013	空调器	1.名称:挂式空调 2.型号、规格:1.5P 3.安装形式:按设计要求	台	2			
945	030817008013	套管制作安装	1.类型:一般穿墙套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及验收规范要求	台	2			
946	03B075	砌体墙开洞DN80		个	2			
947	031001006025	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	72			
948	031001006026	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:按	m	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
948	031001006026	塑料管	设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	64			
949	031001006027	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接	m	72			
950	031001006028	塑料管拆除	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接	m	64			
951	030413004008	管道包封	1.名称:管道混凝土包封 2.规格:C30混凝土150mm厚，管径110、315mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土	m	40.8			
		蓄水池安装						
952	03B076	化粪池检修孔	1.规格： ϕ1000	t	0.063			
953	03B077	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格:ϕ1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
954	031001002016	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
955	030817006006	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
956	031002001011	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
957	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
958	031002003016	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
959	031002003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
959	031002003017	套管	4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
960	031001002017	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
961	031001002018	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程						
		安装土建工程						
962	010102001014	挖一般石方	1.岩石类别:按设计要求 2.开凿深度:按设计要求 3.弃碴运距:按设计要求	m3	81.6			
963	010101007009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,人工开挖 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:综合	m3	32.64			
964	010101007010	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	41.2352			
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程						
		蔚竹庵旅游厕所						
965	011609002005	隔断隔墙拆除	1.拆除厕所抗倍特隔断	m2	70			
966	011210005005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:厕位白色抗倍特隔断	m2	70			
967	011610002007	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:详见设计图纸	m2	10.65			
968	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥铝双层窗，详见设计图纸 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,	m2	10.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
969	010807004007	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸	m2	10.1175			
970	011605001009	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	60			
971	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600mm防滑砖(暖白色)	m2	55			
972	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm暖白色地砖	m2	5			
973	010904001025	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水2遍墙面上返30公分	m2	67.2			
974	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰磨石腐蚀面 过门石	m2	5			
975	011105002004	石材踢脚线	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石材踢脚	m2	20			
976	010103002028	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废旧物 2.运距：综合考虑	m3	2.113			
		新增蓄水池						
977	010101002012	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	131.2281			
978	010102001015	挖一般石方	1.岩石类别:松石 2.开凿深度:4m以内 3.弃碴运距:综合考虑	m3	30.78			
979	010103001013	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
980	010501001015	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
981	010507006024	蓄水池、溢水井（底)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
982	010507006025	蓄水池、溢水井（壁)	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
983	010507006026	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
984	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			
985	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
986	010606008007	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
987	010516001012	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
988	01QDB002012	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙）	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等；凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
989	011201001016	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
990	010512008007	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
991	01B104	蓄水试验		m3	50			
992	010103002029	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
993	010902001017	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
994	010904001026	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
995	010904001027	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			

f3178a83-6[illegible]48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
996	011201004024	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
997	011201004025	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	90.29			
998	011001003015	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
999	011101006046	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
1000	011101006047	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
1001	011003001023	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
1002	011101006048	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
1003	011003001024	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
1004	011101006049	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
		安装工程						
1005	03B078	拆除蹲式大便器		组	1			
1006	031004006017	大便器	1.材质:坐便器（含软管、角阀等全套附件） 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含软管、角阀等全套附件	组	1			
1007	03B079	拆除挂式小便器		组	1			
1008	031004007019	小便器	1.材质:儿童小便池 2.规格、类型:感应式（详见图纸） 3.组装形式:详图纸 4.附件名称、数量:含冲洗阀等全部附件	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1009	030701003014	空调器	1.名称:空气能空调5P 2.型号、规格:一台室外机+两台室内挂机 3.安装形式:按设计要求 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求	套	1			
1010	030701003015	空调器	1.名称:空气能空调2P 2.型号、规格:一台室外机+一台室内柜机 3.安装形式:按设计要求 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求	套	1			
1011	031208002016	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:根据设计要求 3.管道外径: ϕ 325mm以内	m3	2.39			
1012	031006012020	热水器	1.能源种类:即热式小型热水器 2.型号、容积:5500w双驱变频 3.安装方式:按设计要求	台	1			
		蓄水池安装						
1013	03B080	化粪池检修孔	1.规格： ϕ 1000	t	0.063			
1014	03B081	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格: ϕ 1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
1015	031001002019	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接	m	3.3			
1016	030817006007	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
1017	031002001012	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
1018	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
1019	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻	个	2			

f3178a83-6f83-48f7-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1019	031002003018	套管	孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1020	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1021	031001002020	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
1022	031001002021	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程						
		办公楼厕所						
1023	01B106	增加卫生间标志牌1.定制亚克力800*2000mm2.成品设计，详见设计图纸		m2	1.6			
		新增蓄水池						
1024	010101002013	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	162.01			
1025	010103001014	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	77.39			
1026	010501001016	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.34			
1027	010507006027	蓄水池、溢水井（底）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	10.04			
1028	010507006028	蓄水池、溢水井（壁）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	20.8			
1029	010507006029	蓄水池（盖）	1.混凝土强度等级:C35 2.防水、抗渗要求:P6	m3	2.6			
1030	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	2.055			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1031	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm; 2.根据设计要求,综合考虑抗震钢筋。	t	1.912			
1032	010606008008	钢梯	1.钢材品种:满足设计要求 2.螺栓种类:M20螺栓 3.防火要求:满足设计要求 4.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	t	0.101			
1033	010516001013	对拉螺栓增加	1.螺栓种类规格:综合考虑	m2	90.29			
1034	01QDB002013	外墙螺栓孔部位防水（地下外墙)	1.部位:地下外墙 2.防水做法:剔除螺栓孔PVC 管、孔眼周边残余灰浆清理、满灌膨胀水泥砂浆、内外侧抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等;凿混凝土、切割螺栓、刷防锈漆、孔眼周边残余灰浆清理、内外侧填补膨胀水泥砂浆抹平，螺栓孔外侧直径150mm范围内刷聚氨酯防水三遍等	m2	90.29			
1035	011201001017	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥防水砂浆	m2	86.98			
1036	010512008008	玻璃钢盖板	1.玻璃钢顶盖 2.详见图集05S804-50m3方形蓄水池	m2	5.76			
1037	01B108	蓄水试验		m3	50			
1038	010103002030	余方弃置	1.废弃料品种:余土、余石头外运 2.运距:综合考虑	m3	16.924			
1039	010902001018	侧墙卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层 3.详见图集05S804-50m3方形蓄水池，综合考虑附加层	m2	90.29			
1040	010904001028	底板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
1041	010904001029	顶板卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型) 2.防水层数:2层，综合考虑附加层	m2	18.84			
1042	011201004026	立面砂浆找平层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90.29			
1043	011201004027	立面砂浆保护层	1.基础类型:混凝土 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥	m2	90.29			

f3178a83-6[illegible]-9aa9-472b0db10844

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1043	011201004027	立面砂浆保护	砂浆保护层	m2	90.29			
1044	011001003016	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:蓄水池池壁外部 2.保温隔热方式:粘贴挤塑聚苯板 2.粘结材料种类及做法:采用100厚B1级挤塑聚苯板 点粘	m2	63.89			
1045	011101006050	平面砂浆找平层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
1046	011101006051	平面砂浆保护层（底板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
1047	011003001025	底板防水隔离层	1.隔离层部位:底板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
1048	011101006052	平面砂浆找平层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆找平	m2	18.8356			
1049	011003001026	顶板防水隔离层	1.隔离层部位:顶板 2.隔离层材料品种:干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	18.84			
1050	011101006053	平面砂浆保护层（顶板）	1.找平层厚度、砂浆配合比:70mm厚C20细石混凝土	m2	18.8356			
		内装整修及设备维护						
1051	011505008050	浴厕配件：不锈钢卷纸器		个	30			
1052	011505008051	浴厕配件：挂钩		个	30			
1053	011505008052	浴厕配件：置物架		个	30			
1054	011505008053	浴厕配件：卫生间垃圾桶		个	30			
1055	011505008054	浴厕配件：马桶坐垫纸架		个	4			
1056	011505008055	浴厕配件：烘手机		个	2			
1057	011505008056	浴厕配件：门窗换五金、把手		件	30			
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程						
		安装工程						
		蓄水池安装						
1058	03B082	化粪池检修孔	1.规格：ϕ1000	t	0.063			
1059	03B083	圆伞形风帽	1.名称:通风帽 2.规格:ϕ1100 3.材质:按设计要求	kg	10			
1060	031001002022	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:通风管 3.规格、压力等级:DN200	m	3.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1060	031001002022	钢管	4.连接形式:焊接	m	3.3			
1061	030817006008	水位计安装	1.规格:水位传示仪 2.型号:水深3300mm	组	1			
1062	031002001013	管道支架	1.材质:钢 2.管架形式:按设计要求	Kg	5			
1063	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:喇叭口 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格、压力等级:DN150*225 4.连接形式:按设计要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.其他:包含法兰安装 7.含喇叭口支架	个	1			
1064	031002003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1065	031002003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见图纸 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 5.含套管预留洞或钻孔、套管制作安装、堵洞等	个	2			
1066	031001002023	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:泄水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接	m	5			
1067	031001002024	钢管	1.安装部位:蓄水池 2.介质:出水管 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接	m	7			
		九水游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
1068	01B111	九水景区内八水旅游卫生间高山搬运费		t	196.37			
1069	01B112	九水景区蔚竹庵旅游厕所高山搬运费		t	109.96			
合计								

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	金额（元）
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所	
	土建工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	安装工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所	
	土建工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所	
	土建工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	安装工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所	
	土建工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	安装工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所	
	内装整修及设备维护	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	安装工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所	
	土建	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	道路整修	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	金额（元）
	新增蓄水池	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	新增化粪池	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	安装工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕	
	土建工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	家庭卫生间改造	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	安装工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间	
	新增蓄水池	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	安装工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕	
	土建工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	新增化粪池	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	安装工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间	
	土建工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	

f317…-…3-48f7-9aa9-472b0db10844

措施项目清单计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第3页 共7页**

序号	项目名称	金额（元）
	新增化粪池	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	安装工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	巨峰游览区旅游厕所-其他	
	高山搬运费	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程	
	旅游厕所	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	新增化粪池	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程	
	安装工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程	
	旅游厕所	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	新增化粪池	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程	
	安装工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕	
	安装工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程	
	垭口公厕	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程	
	安装工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费	

f317d4e8-6ef8-48f7-9aa9-472b0db10844

措施项目清单计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	金额（元）
	高山搬运费	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程	
	山海奇观停车场厕所	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程	
	安装工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所	
	安装工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	安装土建工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程	
	旅游卫生间	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	新增活动板房	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程	
	安装工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费	
	高山搬运费	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程	
	太平宫厕所	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程	
	安装工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第5页 共7页**

序号	项目名称	金额（元）
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程	
	安装土建工程	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程	
	天苑公厕	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程	
	安装工程	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程	
	安装土建工程	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程	
	生态卫生间	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程	
	安装工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程	
	黄岭后旅游厕所	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程	
	安装工程	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程	
	塘子观旅游公厕	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程	
	安装工程	

f3178bd3-bef5-48f7-9aa9-472b0db10844

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费	
	高山搬运费	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程	
	一水旅游公厕	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程	
	安装工程	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程	
	观崂停车场厕所	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程	
	安装工程	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程	
	三水广场旅游厕所	
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程	
	安装工程	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程	
	安装土建工程	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程	
	八水旅游卫生间	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
161	总价措施项目清单	
162	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	金额（元）
	安装工程	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程	
	安装土建工程	
165	总价措施项目清单	
166	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程	
	蔚竹庵旅游厕所	
167	总价措施项目清单	
168	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
169	总价措施项目清单	
170	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程	
	安装工程	
171	总价措施项目清单	
172	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程	
	办公楼厕所	
173	总价措施项目清单	
174	单价措施项目清单	
	新增蓄水池	
175	总价措施项目清单	
176	单价措施项目清单	
	内装整修及设备维护	
177	总价措施项目清单	
178	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程	
	安装工程	
179	总价措施项目清单	
180	单价措施项目清单	
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费	
	高山搬运费	
181	总价措施项目清单	
182	单价措施项目清单	

f3178a03-cef3-48f7-9a09-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第1页 共20页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所				

f817aa83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	道路整修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	家庭卫生间改造				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕				
	土建工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	新增化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	巨峰游览区旅游厕所-其他				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程				
	旅游厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第8页 共20页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程				
	旅游厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增化粪池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第9页 共20页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程				
	垭口公厕				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程				
	山海奇观停车场厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程				
	旅游卫生间				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增活动板房				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第12页 共20页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程				
	太平宫厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程				
	安装土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程				
	天苑公厕				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程				
	安装土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	生态卫生间				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程				
	黄岭后旅游厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第15页 共20页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程				
	塘子观旅游公厕				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	一水旅游公厕				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程				
	观崂停车场厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程				
	三水广场旅游厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程				
	安装土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程				
	八水旅游卫生间				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程				
	安装土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程				
	蔚竹庵旅游厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

f3178a83-6cf3-48f7-9aa9-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程				
	办公楼厕所				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新增蓄水池				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	内装整修及设备维护				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

f817aa83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所						
		土建工程						
1	011701006001	移动脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	m2	230			
		安装工程						
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
3	031302007001	高层施工增加		项	1			
		流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所						
		土建工程						
		安装工程						
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
5	031302007002	高层施工增加		项	1			
		流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所						
		土建工程						
		安装工程						
6	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
7	031302007003	高层施工增加		项	1			
		流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所						
		土建工程						
		安装工程						
8	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
9	031302007004	高层施工增加		项	1			
		流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所						
		土建工程						
		安装工程						
10	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
11	031302007005	高层施工增加		项	1			
		流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所						
		内装整修及设备维护						
		安装工程						
12	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
13	031302007006	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所						
		土建						
		道路整修						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第2页 共12页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新增蓄水池						
14	011701002008	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
15	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
16	011702001008	垫层		m2	3.02			
17	070302001001	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
18	070302001002	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
19	070302001003	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		新增化粪池						
20	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	80.88			
21	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	25.52			
22	011702001009	垫层		m2	2.4			
23	070302001004	池类-化粪池池壁	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	197.76			
24	070302001005	池类-化粪池池盖	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	7.812			
25	070302001006	池类-化粪池池底	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6			
		内装整修及设备维护						
		安装工程						
26	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
27	031302007007	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕						
		土建工程						
		家庭卫生间改造						
		内装整修及设备维护						
		安装工程						
28	031301017008	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	031302007008	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间						
		新增蓄水池						
30	011701002014	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
31	011703001014	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
32	011702001014	垫层		m2	3.02			
33	070302001007	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
34	070302001008	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
35	070302001009	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		安装工程						
36	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
37	031302007009	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕						
		土建工程						
		新增蓄水池						
38	011701002016	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
39	011703001016	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
40	011702001016	垫层		m2	3.02			
41	070302001010	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
42	070302001011	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
43	070302001012	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		新增化粪池						
44	011701002017	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	80.88			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011703001017	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	25.52			
46	011702001017	垫层		m2	2.4			
47	070302001013	池类-化粪池池壁	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	197.76			
48	070302001014	池类-化粪池池盖	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	7.812			
49	070302001015	池类-化粪池池底	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6			
		安装工程						
50	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
51	031302007010	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间						
		土建工程						
		新增化粪池						
52	011701002019	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	80.88			
53	011703001019	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	25.52			
54	011702001019	垫层		m2	2.4			
55	070302001016	池类-化粪池池壁	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	197.76			
56	070302001017	池类-化粪池池盖	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	7.812			
57	070302001018	池类-化粪池池底	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6			
		安装工程						
58	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
59	031302007011	高层施工增加		项	1			
		巨峰游览区旅游厕所-其他						
		高山搬运费						
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程						
		旅游厕所						

f3178a0e-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新增化粪池						
60	011701002022	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	80.88			
61	011703001022	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	25.52			
62	011702001022	垫层		m2	2.4			
63	070302001019	池类-化粪池池壁	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	197.76			
64	070302001020	池类-化粪池池盖	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	7.812			
65	070302001021	池类-化粪池池底	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6			
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
66	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
67	031302007012	高层施工增加		项	1			
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程						
		旅游厕所						
		新增蓄水池						
68	011701002024	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
69	011703001024	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
70	011702001024	垫层		m2	3.02			
71	070302001022	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
72	070302001023	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
73	070302001024	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		新增化粪池						

f317[illegible]-6e13-4[illegible]7-9aa9-472b0db10844

单价措施项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	011701002025	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	80.88			
75	011703001025	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	25.52			
76	011702001025	垫层		m2	2.4			
77	070302001025	池类-化粪池池壁	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	197.76			
78	070302001026	池类-化粪池池盖	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	7.812			
79	070302001027	池类-化粪池池底	1.构筑物形状:长方形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6			
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
80	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
81	031302007013	高层施工增加		项	1			
		太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕						
		安装工程						
82	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
83	031302007014	高层施工增加		项	1			
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程						
		垭口公厕						
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程						
		安装工程						
84	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
85	031302007015	高层施工增加		项	1			
		太清游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程						
		山海奇观停车场厕所						
		内装整修及设备维护						

f3178a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程						
		安装工程						
86	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
87	031302007016	高层施工增加		项	1			
		华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所						
		安装工程						
88	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
89	031302007017	高层施工增加		项	1			
		安装土建工程						
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程						
		旅游卫生间						
		新增活动板房						
90	011702001032	基础	基础类型:独立基础	m2	19.98			
91	011702001033	混凝土地面		m2	6.575			
		内装整修及设备维护						
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程						
		安装工程						
92	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
93	031302007018	高层施工增加		项	1			
		华严游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程						
		太平宫厕所						
		内装整修及设备维护						
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程						
		安装工程						
94	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
95	031302007019	高层施工增加		项	1			
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装土建工程						
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程						
		天苑公厕						
		内装整修及设备维护						
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程						
		安装工程						
96	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
97	031302007020	高层施工增加		项	1			
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程						
		安装土建工程						
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程						
		生态卫生间						
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程						
		安装工程						
98	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
99	031302007021	高层施工增加		项	1			
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程						
		黄岭后旅游厕所						
		内装整修及设备维护						
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
100	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
101	031302007022	高层施工增加		项	1			
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程						
		塘子观旅游公厕						
102	011702001045	垫层		m2	4.16			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	011702026044	地沟	1.沟类型:排水沟	m2	36.2			
		内装整修及设备维护						
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程						
		安装工程						
104	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
105	031302007023	高层施工增加		项	1			
		仰口游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程						
		一水旅游公厕						
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程						
		安装工程						
106	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
107	031302007024	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程						
		观崂停车场厕所						
108	011701002048	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管架	m2	15			
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程						
		安装工程						
109	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
110	031302007025	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程						
		三水广场旅游厕所						
		内装整修及设备维护						
		新增蓄水池						

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
111	011701002051	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
112	011703001051	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
113	011702001052	垫层		m2	3.02			
114	070302001028	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
115	070302001029	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
116	070302001030	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
117	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
118	031302007026	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程						
		安装土建工程						
119	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
120	031302007027	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程						
		八水旅游卫生间						
		新增蓄水池						
121	011701002053	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
122	011703001053	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
123	011702001054	垫层		m2	3.02			
124	070302001031	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
125	070302001032	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计	m2	15.21			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第11页 共12页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
125	070302001032	池类-蓄水池池盖	图纸	m2	15.21			
126	070302001033	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程						
		安装工程						
127	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
128	031302007028	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程						
		安装土建工程						
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程						
		蔚竹庵旅游厕所						
		新增蓄水池						
129	011701002056	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
130	011703001056	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
131	011702001057	垫层		m2	3.02			
132	070302001034	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
133	070302001035	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
134	070302001036	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程						
		安装工程						
135	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
136	031302007029	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程						

f31 a8c-bef3-48f7-9aa9-472b0db10844

单价措施项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		办公楼厕所						
		新增蓄水池						
137	011701002058	外脚手架	1.搭设方式:双排搭设 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	81.48			
138	011703001058	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	18.8356			
139	011702001059	垫层		m2	3.02			
140	070302001037	池类-蓄水池池壁	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	178.48			
141	070302001038	池类-蓄水池池盖	1.构筑物形状：矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	15.21			
142	070302001039	池类-蓄水池池底	1.构筑物形状:矩形 2.几何尺寸:详见设计图纸	m2	6.55			
		内装整修及设备维护						
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程						
		安装工程						
143	031301017030	脚手架搭拆		项	1			
144	031302007030	高层施工增加		项	1			
		九水游览区旅游厕所-高山搬运费						
		高山搬运费						
合计								

f317[illegible]83-6[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程　　**第4页　共26页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	道路整修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	家庭卫生间改造			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

b5178a83-6e83-48f7-9aa9-472b0db10844

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	巨峰游览区旅游厕所-其他			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增化粪池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第11页 共26页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程			
	垭口公厕			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程			
	山海奇观停车场厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程			
	旅游卫生间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增活动板房			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程			
	太平宫厕所			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程　　**第15页　共26页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第16页 共26页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程			
	天苑公厕			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

f317aa83-bcf3-48f7-9aa9-472b0db10844

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第17页 共26页**

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程			
	生态卫生间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程			
	黄岭后旅游厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程			
	塘子观旅游公厕			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程			
	一水旅游公厕			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程			
	观崂停车场厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程			
	三水广场旅游厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程			
	八水旅游卫生间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程			
	蔚竹庵旅游厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程			
	办公楼厕所			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新增蓄水池			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	内装整修及设备维护			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	高山搬运费			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程　　**第1页　共8页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所			
	土建工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所			
	土建工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所			
	土建工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所			
	土建工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所			
	内装整修及设备维护			
11	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所			
	土建			
13	暂列金额	项		
	合计			
	道路整修			
14	暂列金额	项		
	合计			

f3178a83-6ef3-48f7-9a09-472b0db10844

暂列金额明细表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新增蓄水池			
15	暂列金额	项		
	合计			
	新增化粪池			
16	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
17	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕			
	土建工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	家庭卫生间改造			
20	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
21	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间			
	新增蓄水池			
23	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕			
	土建工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
26	暂列金额	项		
	合计			
	新增化粪池			
27	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间			
	土建工程			
29	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新增化粪池			
30	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-其他			
	高山搬运费			
32	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
33	暂列金额	项		
	合计			
	新增化粪池			
34	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
36	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
37	暂列金额	项		
	合计			
	新增化粪池			
38	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕			
	安装工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程			
	垭口公厕			
41	暂列金额	项		
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程			
	安装工程			
42	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
43	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程			
	山海奇观停车场厕所			
44	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
45	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所			
	安装工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	安装土建工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程			
	旅游卫生间			
49	暂列金额	项		
	合计			
	新增活动板房			
50	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
51	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
53	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程			
	太平宫厕所			
54	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
55	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程			
	安装工程			
56	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
57	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程			
	天苑公厕			
58	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
59	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程			
	安装工程			
60	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程			
	安装土建工程			
61	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程			
	生态卫生间			
62	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程			
	安装工程			
63	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程			
	黄岭后旅游厕所			
64	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
65	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
66	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程			

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	塘子观旅游公厕			
67	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
68	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
69	暂列金额	项		
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
70	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程			
	一水旅游公厕			
71	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
72	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程			
	观崂停车场厕所			
73	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
74	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程			
	三水广场旅游厕所			
75	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
76	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
77	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
78	暂列金额	项		
	合计			

c3f78a88-6ef3-48f7-9a09-472b0db10844

暂列金额明细表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第7页 共8页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
79	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程			
	八水旅游卫生间			
80	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
81	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
82	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程			
	安装土建工程			
83	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程			
	蔚竹庵旅游厕所			
84	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
85	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
86	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程			
	办公楼厕所			
87	暂列金额	项		
	合计			
	新增蓄水池			
88	暂列金额	项		
	合计			
	内装整修及设备维护			
89	暂列金额	项		
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程			
	安装工程			
90	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第8页 共8页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
91	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所				
		土建				
		道路整修				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕				
		土建工程				
		家庭卫生间改造				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间				
		新增蓄水池				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕				
		土建工程				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间				
		土建工程				
		新增化粪池				
		安装工程				

材料暂估价一览表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第2页 共4页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		巨峰游览区旅游厕所-其他				
		高山搬运费				
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程				
		旅游厕所				
		新增化粪池				
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程				
		旅游厕所				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程				
		垭口公厕				
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程				
		山海奇观停车场厕所				
		内装整修及设备维护				
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程				
		安装工程				
		华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所				
		安装工程				
		安装土建工程				
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程				
		旅游卫生间				
		新增活动板房				
		内装整修及设备维护				
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程				
		安装工程				
		华严游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				

材料暂估价一览表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程				
		太平宫厕所				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程				
		安装土建工程				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程				
		天苑公厕				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程				
		安装土建工程				
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程				
		生态卫生间				
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程				
		黄岭后旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程				
		塘子观旅游公厕				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程				
		一水旅游公厕				
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程				
		观崂停车场厕所				
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程				
		安装工程				

f3178a83-7ef3-4067-9aa9-472b0db10844

材料暂估价一览表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程				
		三水广场旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程				
		安装土建工程				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程				
		八水旅游卫生间				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程				
		安装土建工程				
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程				
		蔚竹庵旅游厕所				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程				
		办公楼厕所				
		新增蓄水池				
		内装整修及设备维护				
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所				
		土建工程				
		安装工程				
		流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所				
		土建				
		道路整修				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕				
		土建工程				
		家庭卫生间改造				
		内装整修及设备维护				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间				
		新增蓄水池				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕				
		土建工程				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		安装工程				
		巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间				
		土建工程				
		新增化粪池				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		巨峰游览区旅游厕所-其他				
		高山搬运费				
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程				
		旅游厕所				
		新增化粪池				
		太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程				
		旅游厕所				
		新增蓄水池				
		新增化粪池				
		太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程				
		垭口公厕				
		太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程				
		安装工程				
		太清游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程				
		山海奇观停车场厕所				
		内装整修及设备维护				
		华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程				
		安装工程				
		华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所				
		安装工程				
		安装土建工程				
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程				
		旅游卫生间				
		新增活动板房				
		内装整修及设备维护				
		华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程				
		安装工程				
		华严游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				

工程设备暂估价一览表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程				
		太平宫厕所				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程				
		安装土建工程				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程				
		天苑公厕				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程				
		安装土建工程				
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程				
		生态卫生间				
		仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程				
		黄岭后旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程				
		塘子观旅游公厕				
		内装整修及设备维护				
		仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程				
		安装工程				
		仰口游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程				
		一水旅游公厕				
		九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程				
		观崂停车场厕所				
		九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程				
		三水广场旅游厕所				
		内装整修及设备维护				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程				
		安装土建工程				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程				
		八水旅游卫生间				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程				
		安装土建工程				
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程				
		蔚竹庵旅游厕所				
		新增蓄水池				
		九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程				
		办公楼厕所				
		新增蓄水池				
		内装整修及设备维护				
		九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程				
		安装工程				
		九水游览区旅游厕所-高山搬运费				
		高山搬运费				

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所			
	土建工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所			
	土建工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所			
	土建工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所			
	土建工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所			
	土建工程			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所			
	土建			
	合计			
	道路整修			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	新增化粪池			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕			
	土建工程			
	合计			

f3178a83-6ef[illegible]-48f7-9aa9-472b0db10844

专业工程暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	家庭卫生间改造			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间			
	新增蓄水池			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕			
	土建工程			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	新增化粪池			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间			
	土建工程			
	合计			
	新增化粪池			
	合计			
	安装工程			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-其他			
	高山搬运费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
	合计			
	新增化粪池			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	新增化粪池			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程			

专业工程暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	安装工程			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕			
	安装工程			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程			
	垭口公厕			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程			
	山海奇观停车场厕所			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所			
	安装工程			
	合计			
	安装土建工程			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程			
	旅游卫生间			
	合计			
	新增活动板房			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程			
	太平宫厕所			
	合计			
	内装整修及设备维护			

8178a03-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

专业工程暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程			
	天苑公厕			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程			
	安装土建工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程			
	生态卫生间			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程			
	黄岭后旅游厕所			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程			
	塘子观旅游公厕			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			

专业工程暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额 （元）	备注
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程			
	一水旅游公厕			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程			
	观崂停车场厕所			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程			
	三水广场旅游厕所			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程			
	八水旅游卫生间			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程			
	安装土建工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程			
	蔚竹庵旅游厕所			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	工程名称	工程内容	金额 （元）	备注
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程			
	办公楼厕所			
	合计			
	新增蓄水池			
	合计			
	内装整修及设备维护			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程			
	安装工程			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
	合计			

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所					
	土建工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所					
	土建工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所					
	土建工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所					
	土建工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所					
	内装整修及设备维护					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所					
	土建					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	道路整修					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增化粪池					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕					
	土建工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	家庭卫生间改造					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间					
	新增蓄水池					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕					
	土建工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	新增化粪池					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间					
	土建工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增化粪池					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	巨峰游览区旅游厕所-其他					
	高山搬运费					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程					
	旅游厕所					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增化粪池					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程					
	安装工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程					
	旅游厕所					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增化粪池					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第4页 共9页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程					
	安装工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕					
	安装工程					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程					
	垭口公厕					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程					
	安装工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费					
	高山搬运费					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程					
	山海奇观停车场厕所					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程					
	安装工程					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所					
	安装工程					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	安装土建工程					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程					
	旅游卫生间					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增活动板房					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程					
	安装工程					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费					
	高山搬运费					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程					
	太平宫厕所					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程					
	安装工程					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程					
	安装土建工程					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程					
	天苑公厕					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程					
	安装工程					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程					
	安装土建工程					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程					
	生态卫生间					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程					
	安装工程					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程					
	黄岭后旅游厕所					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程					
	安装工程					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程					
	塘子观旅游公厕					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
68	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

fd178a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程					
	安装工程					
69	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费					
	高山搬运费					
70	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程					
	一水旅游公厕					
71	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程					
	安装工程					
72	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程					
	观崂停车场厕所					
73	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程					
	安装工程					
74	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程					
	三水广场旅游厕所					
75	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
76	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
77	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程					

特殊项目暂估价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	安装工程					
78	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程					
	安装土建工程					
79	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程					
	八水旅游卫生间					
80	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
81	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程					
	安装工程					
82	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程					
	安装土建工程					
83	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程					
	蔚竹庵旅游厕所					
84	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新增蓄水池					
85	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程					
	安装工程					
86	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程					
	办公楼厕所					
87	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第9页 共9页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	新增蓄水池					
88	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	内装整修及设备维护					
89	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程					
	安装工程					
90	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费					
	高山搬运费					
91	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

计日工表

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第1页 共24页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所				

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所				
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	道路整修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

f3178a83-6ef3-48f7-9a39-472b0db10844

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	家庭卫生间改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间				
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	巨峰游览区旅游厕所-其他				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程				
	旅游厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程				
	旅游厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新增化粪池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程				

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程				
	垭口公厕				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程				
	山海奇观停车场厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所				
	安装工程				

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	安装土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程				
	旅游卫生间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增活动板房				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第13页 共24页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程				
	太平宫厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

f317e083-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程				
	安装土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程				
	天苑公厕				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程				
	安装土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程				
	生态卫生间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程				
	安装工程				
一	人工				

31f0083-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

计日工表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程				
	黄岭后旅游厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程				
	塘子观旅游公厕				
一	人工				

计日工表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第17页 共24页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程				
	一水旅游公厕				
一	人工				

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程				
	观崂停车场厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程				

f3178e83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	三水广场旅游厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程				
	安装土建工程				

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程				
	八水旅游卫生间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程				
	安装土建工程				

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程				
	蔚竹庵旅游厕所				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程				
	办公楼厕所				

计日工表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				

计日工表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新增蓄水池				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	内装整修及设备维护				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费				
	高山搬运费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				

计日工表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第1页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
5	设备采购保管费			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所			
	土建工程			
6	总承包服务费			
7	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所			
	土建工程			
11	总承包服务费			
12	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
13	总承包服务费			
14	材料采购保管费			
15	设备采购保管费			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所			
	土建工程			
16	总承包服务费			
17	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所			
	土建工程			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			
25	设备采购保管费			
	合计			
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所			
	内装整修及设备维护			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
28	总承包服务费			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所			
	土建			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
	合计			
	道路整修			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
	合计			
	新增化粪池			
37	总承包服务费			
38	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
39	总承包服务费			
40	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
41	总承包服务费			
42	材料采购保管费			
43	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕			
	土建工程			
44	总承包服务费			
45	材料采购保管费			
	合计			
	家庭卫生间改造			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			

f317ea83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	内装整修及设备维护			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			
52	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间			
	新增蓄水池			
53	总承包服务费			
54	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
55	总承包服务费			
56	材料采购保管费			
57	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕			
	土建工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
	合计			
	新增化粪池			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间			
	土建工程			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
	合计			
	新增化粪池			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
71	总承包服务费			
72	材料采购保管费			
73	设备采购保管费			
	合计			
	巨峰游览区旅游厕所-其他			
	高山搬运费			
74	总承包服务费			
75	材料采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
	合计			
	新增化粪池			
78	总承包服务费			
79	材料采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
80	总承包服务费			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
83	总承包服务费			
84	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
85	总承包服务费			
86	材料采购保管费			
	合计			
	新增化粪池			
87	总承包服务费			
88	材料采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
89	总承包服务费			
90	材料采购保管费			
91	设备采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕			
	安装工程			

f317ea83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
92	总承包服务费			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程			
	垭口公厕			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程			
	安装工程			
97	总承包服务费			
98	材料采购保管费			
99	设备采购保管费			
	合计			
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
100	总承包服务费			
101	材料采购保管费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程			
	山海奇观停车场厕所			
102	总承包服务费			
103	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
104	总承包服务费			
105	材料采购保管费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
108	设备采购保管费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所			
	安装工程			
109	总承包服务费			
110	材料采购保管费			
111	设备采购保管费			
	合计			
	安装土建工程			
112	总承包服务费			
113	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程			
	旅游卫生间			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
	合计			
	新增活动板房			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
120	总承包服务费			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
	合计			
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
123	总承包服务费			
124	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程			
	太平宫厕所			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
127	总承包服务费			
128	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程			
	安装工程			
129	总承包服务费			
130	材料采购保管费			
131	设备采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
132	总承包服务费			
133	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程			
	天苑公厕			
134	总承包服务费			
135	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
136	总承包服务费			
137	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程			
	安装工程			
138	总承包服务费			
139	材料采购保管费			
140	设备采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程			
	安装土建工程			
141	总承包服务费			
142	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程			
	生态卫生间			
143	总承包服务费			
144	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程			
	安装工程			
145	总承包服务费			
146	材料采购保管费			
147	设备采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程			
	黄岭后旅游厕所			
148	总承包服务费			
149	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	安装工程			
152	总承包服务费			
153	材料采购保管费			
154	设备采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程			
	塘子观旅游公厕			
155	总承包服务费			
156	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
157	总承包服务费			
158	材料采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
159	总承包服务费			
160	材料采购保管费			
161	设备采购保管费			
	合计			
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
162	总承包服务费			
163	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程			
	一水旅游公厕			
164	总承包服务费			
165	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
166	总承包服务费			
167	材料采购保管费			
168	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程			
	观崂停车场厕所			
169	总承包服务费			
170	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
171	总承包服务费			
172	材料采购保管费			
173	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程			
	三水广场旅游厕所			
174	总承包服务费			
175	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
176	总承包服务费			
177	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
178	总承包服务费			
179	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
180	总承包服务费			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
183	总承包服务费			
184	材料采购保管费			
185	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程			
	八水旅游卫生间			
186	总承包服务费			
187	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
188	总承包服务费			
189	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			

f3178ac5-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
190	总承包服务费			
191	材料采购保管费			
192	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程			
	安装土建工程			
193	总承包服务费			
194	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程			
	蔚竹庵旅游厕所			
195	总承包服务费			
196	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
197	总承包服务费			
198	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
199	总承包服务费			
200	材料采购保管费			
201	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程			
	办公楼厕所			
202	总承包服务费			
203	材料采购保管费			
	合计			
	新增蓄水池			
204	总承包服务费			
205	材料采购保管费			
	合计			
	内装整修及设备维护			
206	总承包服务费			
207	材料采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程			
	安装工程			
208	总承包服务费			
209	材料采购保管费			
210	设备采购保管费			
	合计			
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	高山搬运费			
211	总承包服务费			
212	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	流清游览区旅游厕所-1大河东客服中心旅游厕所			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	流清游览区旅游厕所-2大河东客服中心南车场旅游厕所			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程 **第2页 共28页**

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	流清游览区旅游厕所-3大河东客服中心返程旅游厕所			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	流清游览区旅游厕所-4东麦窑旅游厕所			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	流清游览区旅游厕所-5流清河旅游厕所			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	流清游览区旅游厕所-6大河东服务中心旅游厕所			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-1森林公司厕所			
	土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	道路整修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增蓄水池			

fb178a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-2索道下站星级公厕			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	家庭卫生间改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

f3e2aa83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-3索道上站卫生间			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-4巨峰巽门公厕			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-5五峰仙馆生态卫生间			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	巨峰游览区旅游厕所-其他			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
1	规费			

fb178a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-1.上清宫护林防火工队旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-土建工程			
	旅游厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增化粪池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-2.太清索道上站旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-3.八水河公厕			
	安装工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-土建工程			
	垭口公厕			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-4.垭口公厕-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	太清游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	

f52da83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-土建工程			
	山海奇观停车场厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严游览区旅游厕所-1.华严景区山海奇观停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

f5b78a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程　　　　**第14页　共28页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	华严游览区旅游厕所-2七间房对面生态厕所			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	安装土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-土建工程			
	旅游卫生间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增活动板房			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严游览区旅游厕所-3.华严景区庙西旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	华严游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-土建工程			
	太平宫厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-1.仰口景区太平宫厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	

f6a3a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-土建工程			
	天苑公厕			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-2.仰口景区天苑公厕-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-土建工程			
	生态卫生间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-3.仰口索道上站生态卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-土建工程			
	黄岭后旅游厕所			

f3f78a83-6ef3-4817-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-4.二龙山景区黄岭后旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-土建工程			
	塘子观旅游公厕			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-5.二龙山景区塘子观旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	仰口游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

f3[illegible]83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-土建工程			
	一水旅游公厕			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-1.九水景区内一水旅游公厕-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-土建工程			
	观崂停车场厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-2.九水景区观崂停车场厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-土建工程			
	三水广场旅游厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装工程			
	安装工程			

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-3.九水景区内三水广场旅游厕所-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-土建工程			
	八水旅游卫生间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	

f317ea83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-4.九水景区内八水旅游卫生间-安装土建工程			
	安装土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-土建工程			
	蔚竹庵旅游厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

f8b78a83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-5.九水景区蔚竹庵旅游厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-土建工程			
	办公楼厕所			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新增蓄水池			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	

f3[illegible]83-6ef3-48f7-9aa9-472b0db10844

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	内装整修及设备维护			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-6.九水景区办公楼厕所-安装工程			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	九水游览区旅游厕所-高山搬运费			
	高山搬运费			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:崂山风景名胜区旅游厕所改造升级工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计=1+2			