金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目（1 标段）

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社

招标代理： 青岛青招招标有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 04 月 18 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....7
投标人须知.....14
1．总则.....14
1.1 项目概况.....14
1.2 资金来源和落实情况.....14
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....14
1.4 投标人资格要求.....14
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....15
1.6 费用承担.....15
1.7 保密.....15
1.8 语言文字.....15
1.9 计量单位.....15
1.10 踏勘现场.....15
1.11 专业分包.....15
1.12 偏离.....15
1.13 终止招标.....15
2．招标文件.....16
2.1 招标文件的组成.....16
2.2 招标文件的澄清.....16
2.3 招标文件的修改.....16
3．投标文件.....16
3.1 资格后审证明材料.....16
3.2 电子投标文件.....16
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....17
3.4 投标报价.....18
3.5 投标有效期.....19
3.6 投标保证金.....19
4．投标.....19
4.1 投标文件的密封和标记.....19
4.2 投标文件的递交.....19
4.3 投标文件的修改与撤回.....20
5．开标.....20
5.1 开标时间和地点.....20
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....20
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....20
6．资格审查、评标.....21
6.1 评标委员会.....21
6.2 资格审查、评标原则.....21
6.3 资格审查.....21
6.4 评标.....22
7．合同授予.....23
7.1 定标方式.....23
7.2 中标候选人公示.....23
7.3 中标通知.....23

0880059-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

7.4 履约担保 23
7.5 签订合同 24
8．重新招标和不再招标 24
8.1 重新招标 24
8.2 不再招标 24
9．纪律和监督 24
9.1 对招标人的纪律要求 24
9.2 对投标人的纪律要求 24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 24
9.5 异议 25
10．需要补充的其他内容 25
第三章 评标办法（综合评分法） 26
评标办法细则（综合评分法） 36
一、资格审查 36
1．审查标准 36
2．审查程序 37
3．审查结果 37
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 37
二、评标办法 37
第四章 合同条款及格式 39
第五章 工程量清单 49
一、工程概况 53
二、编制意见 54
三、编制依据 54
四、说明事项 55
第六章 投标文件格式 59
商务文件 61
项目管理机构 1
报价文件 5
投标函附录 7

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-04-18 18:42:58		
项目名称：	金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目		
工程地点：	崂山区金家岭街道王家村		
资金来源：	其它	**出资比例：**	自筹资金 100%
招标工程类型：	房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅰ类工程
本项目总投资额：	131660000 元	**工程造价：**	116049200.52 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	72148.32 平方米
计划文号：	2504-370212-04-01-800304	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社		
建设单位联系人：	辛鉴	**建设单位联系电话：**	0532-83101128
代建单位：	青岛古建建设集团有限公司		
代建单位联系人：	江志国	**代建单位联系电话：**	13730992666
招标单位：	青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社	**招标单位地址：**	崂山区金家岭街道王家村社区
招标单位联系人：	辛鉴	**招标单位联系电话：**	0532-83101128
招标代理单位：	青岛青招招标有限公司		
招标代理单位联系人：	代玉芬、张斌	**招标代理单位联系电话：**	0532-88913680
项目统一代码（编码）：		**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88999737
监督部门地址：	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号	**监督部门其他联系方式：**	/

一、项目基本情况

（一）项目概况：项目总用地面积 72148.32 平方米；为金家岭街道王家村安置区室外配套建设排水、供水、供热、道路、供电、绿化、照明、消防、智能化、有线电视、垃圾收储等基础设施，以及配套建设光伏发电、封阳台、标牌、文化体育等公共服务设施。

（二）招标内容：施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	72148.32 平方米	金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目	116049200.52

二、投标企业应具有的条件

1、具有独立法人资格的企业或机构；

2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的条件

1、具有建筑工程一级注册建造师执业资格；

2、具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、投标时项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程接受联合体投标，联合体投标人应满足下列要求：联合体成员家数须不超过 2 家。联合体各方应共同签订联合体协议，约定联合体牵头人和成员方的分工和职责；联合体各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或组成新的联合体参加本项目的投标。

五、投标标段要求

本工程不划分标段。

六、资格审查办法和方式			
有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。			
七、评标办法			
综合评分法			
八、同类工程经验要求			
1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。 2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分时相应评分项不得分。 3.同类工程界定：单项合同额为10000万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。			
九、招标文件的获取			
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。			
十、投标文件递交			
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。			
十一、投标截止时间、开标时间及地点			
开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 【第五开标室】	投标截止时间、开标时间:	2025-05-09 09:30:00
十二、其他			
1．本工程无保密内容。			
2、异议受理联系人：辛鉴，联系电话：0532-83101128，邮箱：jjljsfwzx@163.com，传真：/，地址：青岛市崂山区金家岭街道			
3．投诉举报电话：0532-88999737 4．网上技术支持电话：0532-85871505 5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。 备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。			

4e2b0b9-4b9c-4827-a715-57e6308536f4c

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社
		地址	崂山区金家岭街道王家村社区
		联系人	辛崟
		电话	0532-83101128
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛青招招标有限公司
		地址	青岛市崂山区深圳路 163 号 1109 室
		联系人	代玉芬、张斌
		电话	0532-88913680
1.1.4	项目名称		金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目
1.1.5	建设地点		崂山区金家岭街道王家村
1.2.1	资金来源		其它
1.2.2	出资比例		自筹资金 100%
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　320　日历天** **计划开工日期　2025-05-15** **计划竣工日期　2026-03-31** **其他补充内容**
1.3.3	**质量要求**		**一次性验收合格**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**本工程接受联合体投标。** **应满足下列要求:联合体成员家数须不超过 2 家。联合体各方应共同签订联合体协议，约定联合体牵头人和成员方的分工和职责；联合体各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或组成新的联合体参加本项目的投标。**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式		在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时

eb880039-fbec-4827-a7...-...083074c

		间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。** **未减免金额（元）：人民币（¥500000 元） 减免后金额：人民币（¥250000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **银行保函格式详见投标文件格式。** **出具担保的银行：基本账户开户银行。** **银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：** **(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；** **(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。** **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间**

eb880039-fbec-4827-a7

		前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版

eb880039-fbec-482

		投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是

			否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.4	开标补救措施		增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3.3	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
8.5.1	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区住房和城乡建设局**
		电话	**0532-88999737**
		地址	**青岛市崂山区仙霞岭路 18 号**
		监督部门其他联系方式	**/**
9	是否采用电子招标投标		是
	需要补充的其他内容		
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。		
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
10.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**		
10.5	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投		

eb880039-1b3c-4827-a7f5-1a6b0e3e

	标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。	
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
	报价要求	**投标报价方式：总价（元）**
10.14	**招标代理费：**	**中标人支付，不单独列项 招标代理服务费由中标人支付，支付金额为以中标额为基数按差额定率累进法计算，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%、5000-10000 万元 0.2%、10000-100000 万元 0.05%、1000000 万元以上 0.01%。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
11.11	**解释**	**根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无 效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。**
11.12	**解释权**	**构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。**
11.13	**项目班子最低配备要求**	**目经理 1 名。技术负责人 1 名，安全员 3 名，预算员 1 名，资料员 1 名。除项目经理以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确项目班子成员配备标准及岗位安排。 备注： 1.在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2.已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规**

eb880039-fbec-4827-a7

			定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件彩色扫描件，否则不予认可。
11.14	招标人补充的其他内容	招标人补充的其他内容	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
		招标人补充的其他内容	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标 过程中认定的所有业绩。
		招标人补充的其他内容	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新 招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标 以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
		招标人补充的其他内容	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标 人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
		招标人补充的其他内容	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国 家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
		需要补充的其他内容：	本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。 需要补充的其他内容： 1、本工程招投标全过程由崂山区公证处现场公证，专家评审费、公证费等一切与本次招标相关的费用均由中标人支付。投标人在投标报价中综合考虑，不单独列项。 2、类似工程施工业绩应同时提供下列资料： （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； （2）施工合同； （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 3、联合体投标由多个单位组成的，在进行评分时，联合体各方提供的企业业绩、企业荣誉、人员均作为评分依据，无比例分成。招标文件其他表述与本条不一致的以本条要求为准。 4、图纸下载链接：：https://pan.baidu.com/s/1sV709ydnWRCieG44TxfyTw?pwd=mhwp 提取码: mhwp

eb880039-fbec-4827-a7

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的

e0280039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应

c38e2035-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。

上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

eb88003-6bec-4827-a7f5-37e6308307dc

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

cb830039-fbec-4e27-a7f5-37e63083074c

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保

。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

cb880039-fbe8-4e07-a715-e7e63083074c

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

eb880039-fbec-4827-a715-27e63083074c

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可证、项目负责人、企业章程、投标保证金、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料中体现。) 3、其他 未发现其他违反招标文件实质性规定的情形(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可证、项目负责人、企业章程、投标保证金、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。与此处规定不一致的以此处为准。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投 入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和

		管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。) 2、技术标实质性内容响应招标文件 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，质量要求符合招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投 入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投 入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、第一题、第二题中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标控制价 投标报价中的报价未超过招标控制价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 4、报价唯一

		除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的，由评标委员会初审后否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 5、其他 不存在招标文件规定的其他无效投标条款(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、营业执照 电子版须为原件扫描件（以联合体形式投标的，联合体各成员均须提供） (相关标书内容在营业执照中体现。) 4、安全生产许可证 电子版必须为原件扫描件,投标人名称与安全生产许可证一致（以联合体形式投标的，由承担本项目施工任务的联合体成员提供）(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 5、项目负责人 承担本工程项目负责人身份证、注册建造师证、安全生产考核合格证（B 证）、社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章），投标时未担任其他在建工程的项目负责人（格式自拟），电子版必须为原件扫描件(相关标书内容在项目负责人中体现。) 6、企业章程 由投标人自行盖章确认的企业最新章程。（以联合体形式投标的，联合体各成员均须提供）(相关标书内容在企业章程中体现。) 7、投标保证金 按照招标文件第二章须知前附表规定投标保证金要求提供证明材料。(相关标书内容在投标保证金中体现。) 8、投标承诺书

eb880039-1bec-482f-9f5-57b63083074c

		格式见附件。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 9、联合体协议书 投标人以联合体形式参与投标的须提供，联合体协议须约定牵头人和各成员方的职责分工及工作分配。(相关标书内容在联合体协议书中体现。) 10、项目管理机构 项目经理 1 名。技术负责人 1 名，安全员 3 名，预算员 1 名，资料员 1 名。除项目经理以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确项目班子成员配备标准及岗位安排。(相关标书内容在项目管理机构中体现。)	
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:28.0 分 技术标:22.0 分 报价评审:50.0 分	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第	

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

		二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同)，报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单

eb880039-fbec-4827-a7f5-3726508307dc

		基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	6.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称

eb880039-fbec-4827-af15-37a6308307dc

			或注册执业资格的得 1.5 分，最高得 6 分相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分
	获得奖项	4.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 1 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：除鲁班奖等通用类奖项外,房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项 ,园林类项目只认可园林类奖项。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	投标人施工经验、工程经验、施工办法、 ，针对本项目拟投入的施工组织分析及建议等,评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分，1-5 分。相关标书内容在其他资料中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	6.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1.5 分，最高得 6 分。相关标书内容在项目负责人、拟委任的项目班子成员一览表、人员业绩、人员获奖中体现。
	企业业绩	18.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。
	企业荣誉	4.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 1 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：除鲁

eb880039-fbec-4827-a7f5-37

			班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只 认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 2 分；相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 2 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	2.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 2 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 2 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	2.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 2 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投 入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 2 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况

ab80039-fbec-4827-a7f5-37e6308307

				下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.1 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单		15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

eb880039-fbec-4827-a7f9-37f6308307a2

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描

件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

第四章　合同条款及格式

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设

2.2 工程地点：崂山区金家岭街道王家村

2.3 工程承包范围： 施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。

3.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：450 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：/

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：

合同签订后30日历天且资金到位后，工程预付款按照签约合同价20%的额度进行拨付，其中预付款的40%打入农民工工资账户。（预付款在进度付款证书的累计产值金额未达到本次预付款计算基数的30%之前不予扣除，已完产值在达到预付款计算基数的30%之后,开始按工程进度以固定比例(即已完产值超过预付款计算基数的30%部分,每完成预付款计算基数的 1%,扣回已付预付款的2.5%)分期从各月的进度付款中扣回，扣完为止）。

承包人每月20日提交当月已完工程量报表，监理人、全过程造价咨询单位、代建单位于月底前审核完毕并报政府相关部门，经审批且建设单位资金到位后于下月底前支付至审核产值（不含安全文明施工费）的80%，经现场发包人综合考核，若未达到要求，将对承包人进行10%一20%的进度款扣除；经项目过程结算节点审计完成且建设单位资金到位后，付至过程结算节点审核后工程造价的85%；经项目审计、财务决算审核且建设单位资金到位后，付至审核后工程造价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满、无质量问题且资金到位后，建设单位无息支付质量保证金。最终

cb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

以结算审计值为准且若已付款额超出最终结算审计值，超额部分承包人需在7天内按建设单位要求办理退款。

①本工程实行建筑工人工资按月结算、按月支付制度，工人工资支付比例为工资结算额的100%,承包人必须执行省市及崂山区关于进一步规范工程款和工人工资管理的各项规定。

②本项目拨付的工程款不得挪做他用，必须专款专用。代建单位根据资金监管协议跟踪监督其资金流向。一旦发现资金未专款专用，承包人以挪用金额为基数按中国人民银行授权同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的3 倍承担利息，利息可直接在结算时扣减。同时每发现一次挪用，予以承包人10万元/次（大写壹拾万元每次）的经济处罚，并在 3 日内将被挪用资金返还至监管账户。

③费用支付前，承包人需开具符合付款要求的合格的增值税发票。承包人提供增值税普通发票，如出现虚假、错误、延迟等情形，建设单位有权延迟支付应付款项，并要求承包人重新提供符合要求的增值税普通发票，由此产生的延迟支付，发包人不承担违约责任，且承包人的工作不得停止。

④所有资金均为建设单位付款，付款时间须以建设单位拨付时间为准。

⑤发包人不承担本项目除代建费税金以外其他任何费用。

⑥报送审计的工程结算报告的审减额超过报审值5%以上的审计费按照鲁价费发【2007】205 号文中规定执行。

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工

程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收日起计算 12 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：√不采用

eb820059-fbc-4827-a715-37e63083074c

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____ 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第 种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 （21） 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 （42） 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）	……	……
……			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第___种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 （14） 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 （90%） 。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）	……	……
……			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：___。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_。

发包人完成竣工付款的期限：____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

cb830039-fbec-482f-a715-37e63083074c

承包人提交最终结算申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

第五章　工程量清单

见附录

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

清单及控制价编制说明

金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

工程量清单编制报告

一、投标人须知

1、投标人应根据施工图、工程量清单、市场价格及有关规定，结合本工程特点、施工现场情况及施工方案自主报价。

2、招标人提供的工程量清单，及其计价格式中的任何内容，投标人未经招标人同意不得随意删除或更改，若有错误，请在招标答疑时及时提出，并以招标人提供的“补疑”资料为准。

3、本工程招标文件，工程量变更、设计变更、政策性调整、总包服务费等事宜应在合同中约定。

4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计，技术说明及相关标准图集。

5、本说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013），招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

二、工程概况

工程地址：青岛市崂山区规划梅岭东路北侧，规划仙霞岭路西侧，规划五路以南，原王家村社区。

项目概况：本工程分为两个地块，其中 LS301-28-1 地块景观面积约 14500㎡，其中园建面积约 6314㎡，绿化面积约 8186㎡；LS0301-29 地块景观面积约 42445.62㎡，其中园建面积约 19436.72㎡，绿化面积约 23008.90㎡。

编制范围：金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目施工图纸内全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购、现有管道的保护及地面附着物的拆除与搬运等；包含室外园建、绿化、室外给排水、室外照明、室外浇灌、室外智能化、有线电视、热力一二次网及换热站、电力配套、夜景照明、光伏工程、海绵城市。

招标单位：青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社。

代建单位：青岛古建建设集团有限公司。

设计单位：青岛北洋建筑设计有限公司。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011] 3 号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB20856-2013）；

5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

6、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

7、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2022] 7 号）；

8、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

9、《山东省市政工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

10、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

11、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

12、《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

13、山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字[2016] 20 号）；

14、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》鲁建标字[2019]10 号；

15、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》鲁建标字[2023] 2 号；

16、山东省住房和城乡建设厅《关于调整市政工程安全文明施工费中环境保护费费率标准的通知》鲁建标字[2019] 26 号文件；

17、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字[2020] 24 号）；

18、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字 [2020] 17 号）；

19、山东省工程建设标准定额站文件《关于发布定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》鲁标定字[2019] 3 号 ；

20、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知》 （鲁建标字[2020] 17 号）；

21、《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”的通知》（鲁建标函[2024] 2 号）；

22、招标答疑、招标图纸（20241117-王家村安置区室外工程图纸汇总【提造价】打印）、招标文件等其他相关资料。

四、说明事项

公共类：

1、本工程景观工程土方界面为完成面下60cm，管网沟槽土方开挖及垫层、材料回填仅考虑界面以下范围；

2、暂列金500万暂列入东地块，东西地块按现场实际发生工程量共同使用该费用；

3、除特殊说明外，本工程招标清单为完成本工程招标图纸范围内的全部实施内容，招标清单中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

4、清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸；

- **LS0301-29地块工程：**

1、本次招标光伏图纸及有线电视图纸深化不完善，费用按暂估计取；

2、本次智能化专业计取室外部分，内容包括园区设备网系统、门禁系统、电子围栏系统、视频监控系统、背景音乐系统、信息发布系统、停车管理系统；

3、夜景照明工程：按设计提供工程量表及设计图纸工程量计取；

4、热力一二次网及换热站工程：本次计取范围为换热站及室外一次网与市政接头部分，二次网计取一次招标内容以外墙皮为界接入换热站内容，探伤比例按设计说明计取；

5、电力外线部分：原有环网柜至新建环网柜（位置不确定）、10环网柜至1#小区站、2#小区站、3#小区站进线电缆量暂估，后期按实调整；

6、电力外线土建因无室外路径图（环网柜位置不确定）工程量暂估，后期按实调整；

7、小区站线路：土建部分按图纸主要材料表中的工程量暂估计入，后期按实调整；

8、电力10kV物业站配电室由株桃乙线K1环网柜H06开关和环新甲线K4环网柜H06开关引来的进线电缆工程量暂估（环网柜位置不确定），后期按实调整；

9、本工程消防登高面沥青路图案喷涂、隐形井盖、室外照明检查井工程量暂估，后期按实调整；

10、本工程室外照明配电箱进线按设计图纸数量暂估，后期按实调整；

11、本工程大台阶及挡土墙工程量暂估计入，后期根据施工图纸调整；

12、绿化工程关于高度大于等于6米的苗木，树穴增加10cm碎石，并在树穴内撒消毒粉、生根粉，设置通气孔等措施，由施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

13、本工程绿化工程养护期按 2 年计取；

14、本工程铺设草皮卷清单中包含 3-5cm 细沙找平、1-2cm 有机质与土壤混合层，施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

- **LS0301-28-1 地块工程：**

1、本次招标光伏图纸及有线电视图纸深化不完善，费用按专业工程暂估价计取，正常取费；海绵城市需深化设计，按材料暂估计取，正常取费，详见材料暂估一览表；

2、本工程大台阶、隐形井盖、室外照明检查井、消防登高面沥青路图案喷涂工程量暂估，后期按实调整；

3、本工程绿化工程养护期按 2 年计取，铺设草皮卷包含的细沙找平及混合层、绿化工程树穴增加碎石、消毒粉、生根粉，通气孔等措施，由施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

4、夜景照明工程：按设计提供工程量表及设计图纸工程量计取；

5、电力外线部分：原有环网柜至新建环网柜、10kV 环网柜至 1#小区站、2#小区站进线电缆按预估量计量；

6、电力外线土建因无室外路径图，工程量按预估量计量；

7、小区站线路：土建部分按图纸主要材料表中的预估量计量；

8、本工程室外照明配电箱进线按设计图纸预估数量计入，后期按实调整；

9、本次智能化专业计取室外部分，内容包括园区设备网系统、门禁系统、电子围栏系统、视频监控系统、背景音乐系统、停车管理系统；

- **其它：**

1、我公司向青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社该工程工程量清单报告一式三份，这些报告由贵方分发、使用；

2、其它未尽事宜双方协商解决。

金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

招标控制价编制报告

一、工程概况

工程地址：青岛市崂山区规划梅岭东路北侧，规划仙霞岭路西侧，规划五路以南，原王家村社区。

项目概况：本工程分为两个地块，其中 LS301-28-1 地块景观面积约 14500㎡，其中园建面积约 6314㎡，绿化面积约 8186㎡；LS0301-29 地块景观面积约 42445.62㎡，

其中园建面积约19436.72㎡，绿化面积约23008.90㎡。

编制范围：金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设项目（室外配套工程等）施工图纸内全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购、现有管道的保护及地面附着物的拆除与搬运等；包含室外园建、绿化、室外给排水、室外照明、室外浇灌、室外智能化、有线电视、热力一二次网及换热站、电力配套、夜景照明、光伏工程、海绵城市。

代建单位：青岛古建建设集团有限公司。

设计单位：青岛北洋建筑设计有限公司。

二、编制意见

本工程招标控制价金额为 116049200.52 元，LS0301-29 地块造价金额为 80355774.41 元，LS0301-28-1 地块造价金额为 29819688.61 元，暂列金额为 5873737.50 元（详见工程造价汇总表）。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011] 3 号）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB20856-2013）；

5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

6、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

7、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2022] 7 号）；

8、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

9、《山东省市政工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

10、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

11、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）、补充定额及配套的定额解释；

12、《青岛市工程计价管理》（2024 年）；

13、山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字[2016] 20 号）；

14、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》鲁建标字[2019]10 号；

15、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》鲁建标字[2023] 2 号；

16、山东省住房和城乡建设厅《关于调整市政工程安全文明施工费中环境保护费

eb280059-1bc0-4827-a7f5-5706503074c

费率标准的通知》鲁建标字[2019] 26 号文件；

17、《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字[2020] 24 号）；

18、《关于调整我市建设工程定额人工综合工日单价的通知》（青建管字 [2020] 17 号）；

19、山东省工程建设标准定额站文件《关于发布定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》鲁标定字[2019] 3 号 ；

20、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知》 （鲁建标字[2020] 17 号）；

21、《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控措施费”的通知》（鲁建标函[2024] 2 号）；

22、《青岛材价》（2025 年第 1 期）、其他市场价格信息；

23、招标答疑、招标图纸（20241117-王家村安置区室外工程图纸汇总【提造价】打印）、招标文件等其他相关资料。

四、说明事项

- **公共类：**

1、本工程招标清单取费类别执行《青岛市工程计价管理》（2024）规定，室外车行铺装按土建工程III类取费；沥青道路按市政道路工程III类取费；安装工程（室外智能化、夜景照明、一二次网及换热站工程、电力配套工程）按民用建筑安装工程取费；景观园路、绿化工程和小品中景亭、景墙、水景、花池、座凳、雕塑等观赏类按园林工程Ⅱ类取费；围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶按土建工程III类取费；室外设施按土建工程III类取费；室外管网工程（室外照明、灌溉工程、室外雨污水工程、室外给水工程、室外消防工程）按民用建筑安装工程取费；室外管网工程（室外照明、灌溉工程）土方以及检查井按土建工程III类取费；室外管网工程（室外雨污水工程、室外给水工程、室外消防工程）按土建工程Ⅰ类取费；标识标牌工程按装饰工程III类取费；

2、本工程招标清单新增主体结构封阳台工程，按土建工程Ⅰ类取费；

3、本工程景观工程土方界面为完成面下 60cm，管网沟槽土方开挖及垫层、材料回填仅考虑界面以下范围；

4、暂列金 500 万暂列入东地块，东西地块按现场实际发生工程量共同使用该费用；

5、除特殊说明外，本工程招标清单为完成本工程招标图纸范围内的全部实施内容，招标清单中未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出；

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63085974c

6、清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸；

- **LS0301-29 地块工程：**

1、本次招标光伏图纸及有线电视图纸深化不完善，费用按暂估计取；

2、本次智能化专业计取室外部分，内容包括园区设备网系统、门禁系统、电子围栏系统、视频监控系统、背景音乐系统、信息发布系统、停车管理系统；

3、夜景照明工程：按设计提供工程量表及设计图纸工程量计取；

4、热力一二次网及换热站工程：本次计取范围为换热站及室外一次网与市政接头部分，二次网计取一次招标内容以外墙皮为界接入换热站内容，探伤比例按设计说明计取；

5、电力外线部分：原有环网柜至新建环网柜（位置不确定）、10 环网柜至 1#小区站、2#小区站、3#小区站进线电缆量暂估，后期按实调整；

6、电力外线土建因无室外路径图（环网柜位置不确定）工程量暂估，后期按实调整；

7、小区站线路：土建部分按图纸主要材料表中的工程量暂估计入，后期按实调整；

8、电力 10kV 物业站配电室由株桃乙线 K1 环网柜 H06 开关和环新甲线 K4 环网柜 H06 开关引来的进线电缆工程量暂估（环网柜位置不确定），后期按实调整；

9、本工程消防登高面沥青路图案喷涂、隐形井盖、室外照明检查井工程量暂估，后期按实调整；

10、本工程室外照明配电箱进线按设计图纸数量暂估，后期按实调整；

11、本工程大台阶及挡土墙工程量暂估计入，后期根据施工图纸调整；

12、绿化工程关于高度大于等于 6 米的苗木，树穴增加 10cm 碎石，并在树穴内撒消毒粉、生根粉，设置通气孔等措施，由施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

13、本工程绿化工程养护期按 2 年计取；

14、本工程铺设草皮卷清单中包含 3-5cm 细沙找平、1-2cm 有机质与土壤混合层，施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

- **LS0301-28-1 地块工程：**

1、本次招标光伏图纸及有线电视图纸深化不完善，费用按专业工程暂估价计取，正常取费；海绵城市需深化设计，按材料暂估计取，正常取费，详见材料暂估一览表；

2、本工程大台阶、隐形井盖、室外照明检查井、消防登高面沥青路图案喷涂工程量暂估，后期按实调整；

3、本工程绿化工程养护期按 2 年计取，铺设草皮卷包含的细沙找平及混合层、绿

化工程树穴增加碎石、消毒粉、生根粉，通气孔等措施，由施工单位综合考虑报价，后期结算不再单独列项；

4、夜景照明工程：按设计提供工程量表及设计图纸工程量计取；

5、电力外线部分：原有环网柜至新建环网柜、10kV 环网柜至 1#小区站、2#小区站进线电缆按预估量计量；

6、电力外线土建因无室外路径图，工程量按预估量计量；

7、小区站线路：土建部分按图纸主要材料表中的预估量计量；

8、本工程室外照明配电箱进线按设计图纸预估数量计入，后期按实调整；

9、本次智能化专业计取室外部分，内容包括园区设备网系统、门禁系统、电子围栏系统、视频监控系统、背景音乐系统、停车管理系统；

- **其它：**

1、本招标控制价已包含社会保险费、建设项目工伤保险；

2、我公司向青岛市崂山区金家岭街道王家村经济合作社出具该招标控制价编制报告一式三份，这些报告由贵方分发、使用；

3、其它未尽事宜双方协商解决。

eb880039-1ec2-4827-8715-27e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

第六章　投标文件格式

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

投标文件

eb880039-fbe4-4e7-a7f5-37e63083074c

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

商务文件

1 资格审查资料

1.1 法定代表人身份证明或授权委托书

1.2 资格后审申请证明文件-资质证明

1.3 营业执照

1.4 安全生产许可证

1.5 项目负责人

1.6 项目班子成员表

1.7 企业章程

1.8 投标保证金

1.9 投标承诺书

2 近年完成的类似项目汇总表

3 拟委任的项目班子成员一览表

4 投标人获奖汇总表

6 招标文件要求提供的其他材料

eb280039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下:

1.本项目要求投标企业资质为_____级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

eb880039-fbec-4827-a715-27e63083074c

投标人名称（公章）

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该法定代表人身份证明由联合体牵头人出具。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）资格后审申请文件、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年　　月　　日

eb880039-fbec-4827-97f5-37e63083074c

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：　　年　月　日

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体， 共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示， 并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求， 递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5.联合体将严格按照招标文件的各项要求， 递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照内部职责的划分， 承担自身所负的责任和风险。

6.如中标， 联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。

b.联合体分工原则： 联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将协议书送交业主。

8.本协议书一式___份， 联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的， 应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员一名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

……

年 月 日

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

技术文件

1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5 安全文明施工和环境保护措施

6 项目管理班子的人员岗位职责、分工

7 劳动力、机械设备和材料投入计划

8 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10 技术创新、节能环保应用

eb880039-fbec-4827-a7f5-5f663083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

报价文件

1 投标函及投标函附录

1.1 投标函基础信息

1.2 投标函

1.3 投标函附录

2 工程量清单（绑定 gczj 文件）

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

cb880089-fbe6-482f-97f5-37e63083074c

投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

附录一

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	LS0301-29地块-景观绿化		0.00		
2	LS0301-29地块-标识标牌工程		0.00		
3	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程		0.00		
4	LS0301-29地块-室外管网工程		0.00		
5	LS0301-29地块-智能化工程		0.00		
6	LS0301-29地块-夜景照明工程		0.00		
7	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程		0.00		
8	LS0301-29地块-电力配套工程		0.00		
9	LS0301-29地块-专业工程暂估价		11136113.32		
10	LS0301-28-1地块-景观绿化		0.00		
11	LS0301-28-1地块-室外管网工程		0.00		
12	LS0301-28-1地块-标识标牌工程		0.00		
13	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程		0.00		
14	LS0301-28-1地块-智能化工程		0.00		
15	LS0301-28-1地块-夜景照明工程		0.00		
16	LS0301-28-1地块-电力配套工程		0.00		
17	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金		1495170.00		
合计			12631283.32		

c1386029-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目　　第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	LS0301-29地块-景观绿化		0.00		
2	绿化工程		0.00		
3	景观小品工程		0.00		
4	消防车道沥青道路工程		0.00		
5	景观园路工程		0.00		
6	室外铺装工程		0.00		
7	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙		0.00		
8	室外设施		0.00		
9	海绵城市		0.00		
10	LS0301-29地块-标识标牌工程		0.00		
11	标识标牌		0.00		
12	地库喷涂及交通安全设施		0.00		
13	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程		0.00		
14	主体结构新增封阳台		0.00		
15	LS0301-29地块-室外管网工程		0.00		
16	室外照明（安装工程）		0.00		
17	室外照明（土建工程）		0.00		
18	灌溉工程（安装工程）		0.00		
19	灌溉工程（土建工程）		0.00		
20	雨污水给水消防水管网土方		0.00		
21	雨污给水消防管网		0.00		
22	雨污水给水消防水土建		0.00		
23	LS0301-29地块-智能化工程		0.00		
24	东地块智能化		0.00		
25	智能化土建工程		0.00		
26	LS0301-29地块-夜景照明工程		0.00		
27	东区夜景照明		0.00		
28	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程		0.00		
29	东地块一次网工艺		0.00		
30	东地块一次网土建工程		0.00		
31	换热站工艺及二次网		0.00		
32	换热站电气		0.00		
33	换热站设备基础		0.00		
34	LS0301-29地块-电力配套工程		0.00		
35	10kV外线土建		0.00		
36	10kV外线安装		0.00		
37	10kV小区站配电室		0.00		
38	10kV物业变配电		0.00		
39	物业间		0.00		
40	小区站线路安装		0.00		
41	小区线路土建		0.00		
42	LS0301-29地块-专业工程暂估价		11136113.32		
43	专业工程暂估价		11136113.32		
44	LS0301-28-1地块-景观绿化		0.00		

www.cecbid.com-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单项工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
45	绿化工程		0.00		
46	景观小品工程		0.00		
47	消防车道沥青道路工程		0.00		
48	景观园路工程		0.00		
49	室外铺装工程		0.00		
50	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙		0.00		
51	室外设施		0.00		
52	海绵城市		0.00		
53	室外电子设施		0.00		
54	LS0301-28-1地块-室外管网工程		0.00		
55	室外照明（安装工程）		0.00		
56	室外照明（土建工程）		0.00		
57	灌溉工程（安装工程）		0.00		
58	灌溉工程（土建工程）		0.00		
59	给水消防水管网土方		0.00		
60	给水消防管网		0.00		
61	给水消防水土建		0.00		
62	雨污水安装		0.00		
63	雨污水土建		0.00		
64	LS0301-28-1地块-标识标牌工程		0.00		
65	标识标牌		0.00		
66	地库喷涂及交通安全设施		0.00		
67	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程		0.00		
68	主体结构新增封阳台		0.00		
69	LS0301-28-1地块-智能化工程		0.00		
70	智能化安装工程		0.00		
71	智能化土建工程		0.00		
72	LS0301-28-1地块-夜景照明工程		0.00		
73	西区夜景照明		0.00		
74	LS0301-28-1地块-电力配套工程		0.00		
75	10kV外线-土建		0.00		
76	10kV外线-安装		0.00		
77	10kV小区站配电室-1#配电室		0.00		
78	10kV小区站配电室-2#配电室		0.00		
79	物业间-1#物业间		0.00		
80	2#3#物业间		0.00		
81	小区站线路-安装		0.00		
82	小区站线路-土建		0.00		
83	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金		1495170.00		
84	暂估价及暂列金		1495170.00		
合计			12631283.32		

fbec4827-a7f5-37e63f83074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	LS0301-29地块-景观绿化		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	常绿乔木		
1.2	落叶乔木		
1.3	灌木		
1.4	地被		
1.5	其他（种植土等）		
1.6	下凹绿地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景观小品工程		
1	分部分项工程费		
1.1	景亭X1.1-1.2		
1.2	景墙X2.1-2.2		
1.3	树池X5.1		
1.4	雕塑X5.2		
1.5	X9 中轴景墙		
1.6	X10 水景		
1.7	X11 防腐木平台及坐凳		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

ebc50039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	消防车道沥青道路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观园路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

eb680039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙		
1	分部分项工程费		
1.1	铁艺大门X3.1-3.2		
1.2	柱头灯X5.2		
1.3	围墙X6.2		
1.4	X7 垃圾收集点		
1.5	X12 钢结构车棚		
1.6	JS1 挡土墙		
1.7	大台阶		
1.8	台阶（1/TY3)		
1.9	1/X4 护栏		
1.10	X7-7矮墙		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外设施		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

eb20039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	海绵城市		
1	分部分项工程费		
1.1	蓄水模块		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-29地块-标识标牌工程		
	标识标牌		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

e8c20d89-fbe0-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地库喷涂及交通安全设施		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程		
	主体结构新增封阳台		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-29地块-室外管网工程		
	室外照明（安装工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

eb580f89-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外照明（土建工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	灌溉工程（安装工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

ebc20039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	灌溉工程（土建工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雨污水给水消防水管网土方		
1	分部分项工程费		
1.1	雨污水土方		
1.2	消防水土方		
1.3	给、中水土方		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	雨污给水消防管网		
1	分部分项工程费		
1.1	雨污水管网		
1.2	消防水管网		

e1e80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.3	给水管网		
1.4	中水管网		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雨污水给水消防水土建		
1	分部分项工程费		
1.1	雨污水土建		
1.2	消防土建		
1.3	给水土建		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-29地块-智能化工程		
	东地块智能化		
1	分部分项工程费		
1.1	园区设备网系统		
1.2	门禁系统		
1.3	电子围栏系统		
1.4	视频监控系统		

ebf3e0d9-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.5	背景音乐系统		
1.6	信息发布系统		
1.7	停车管理系统		
1.8	消火栓及窨井盖监测系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	智能化土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-29地块-夜景照明工程		
	东区夜景照明		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

eb80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程		
	东地块一次网工艺		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	东地块一次网土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

e1ae3559bec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	换热站工艺及二次网		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	换热站电气		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	换热站设备基础		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

ebc80059-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-29地块-电力配套工程		
	10kV外线土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10kV外线安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

eb7e0039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10kV小区站配电室		
1	分部分项工程费		
1.1	1#配电室		
1.2	2#配电室		
1.3	3#配电室		
1.4	4#配电室		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10kV物业变配电		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

e8c2d0b9-fbe6-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	物业间		
1	分部分项工程费		
1.1	1#物业间		
1.2	2#物业间		
1.3	3#、4#物业间		
1.4	5#、6#物业间		
1.5	7#、8#物业间		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	小区站线路安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	小区线路土建		
1	分部分项工程费		

ebs-50039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-29地块-专业工程暂估价		
	专业工程暂估价		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-28-1地块-景观绿化		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
1.4	其他		
1.5	下凹绿地		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

e1e5-0f3b-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景观小品工程		
1	分部分项工程费		
1.1	景亭X1.1-1.2		
1.2	景墙一X2.1-2.2		
1.3	景墙二X2.1-2.2		
1.4	树池X5.1		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	消防车道沥青道路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

ebf6e0d9-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观园路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙		
1	分部分项工程费		
1.1	铁艺大门X3.1-3.2		

e0f20039-fbc4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.2	特色灯柱X5.2		
1.3	标准围墙X6.1-6.2		
1.4	X7 垃圾收集点		
1.5	X12 钢结构车棚		
1.6	1/X4 护栏		
1.7	JS1 挡土墙		
1.8	大台阶		
1.9	台阶（1/TY3)		
1.10	X7-7矮墙		
1.11	土方工程以及隐形井盖		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外设施		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	海绵城市		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

ebf20039-fbe4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外电子设施		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-28-1地块-室外管网工程		
	室外照明（安装工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

ekuaibao-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外照明（土建工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	灌溉工程（安装工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	灌溉工程（土建工程）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

eb6a0b59-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给水消防水管网土方		
1	分部分项工程费		
1.1	消防水土方		
1.2	给水土方		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	给水消防管网		
1	分部分项工程费		
1.1	消防水管网		
1.2	给水管网		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

ebc20039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给水消防水土建		
1	分部分项工程费		
1.1	消防土建		
1.2	给水土建		

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	雨污水安装		
1	分部分项工程费		
1.1	污废水		
1.2	雨水		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雨污水土建		
1	分部分项工程费		
1.1	雨污水土建		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

e[illegible]80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程		
	标识标牌		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地库喷涂及交通安全设施		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程		

e8c6d9c-4bec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	主体结构新增封阳台		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	LS0301-28-1地块-智能化工程		
	智能化安装工程		
1	分部分项工程费		
1.1	园区设备网系统		
1.2	门禁系统		
1.3	电子围栏系统		
1.4	视频监控系统		
1.5	背景音乐系统		
1.6	停车管理系统		
1.7	消火栓及窨井盖监测系统		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	智能化土建工程		
1	分部分项工程费		

ebc40d2-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程		
	西区夜景照明		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	LS0301-28-1地块-电力配套工程		
	10kV外线-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

e1c6d69-2f6-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	10kV外线-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	10kV小区站配电室-1#配电室		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

e1e2003a-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	10kV小区站配电室-2#配电室		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	物业间-1#物业间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	2#3#物业间		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

ebc0d0d9-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	小区站线路-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	小区站线路-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

ebc6d9c-4bec-4827-a7f5-37e63083074c

单位工程投标报价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金		
	暂估价及暂列金		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

eb8e0039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LS0301-29地块-景观绿化						
		绿化工程						
		常绿乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类：白皮松 一级苗 2.株（冠丛）高：3.5-4m 3.冠幅：>3.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：冠形饱满	株	46			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类：广玉兰 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5-2.8m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	3			
3	050102001003	栽植乔木	1.种类：大叶女贞 一级苗 2.胸径或地径：16cm 3.株（冠丛）高：5.5-6m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.3-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	24			
4	050102001004	栽植乔木	1.种类：石楠 一级苗 2.株（冠丛）高：2.5-3m 3.冠幅：2.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：树形饱满，低分枝,球形	株	65			
5	050102001005	栽植乔木	1.种类：桂花 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：1.8-2.2m 4.冠幅：1.8-2.0m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：树形饱满,金桂，低分枝	株	21			
6	050102001006	栽植乔木	1.种类：造型松 一级苗 2.株（冠丛）高：2.2-2.5m 3.冠幅：3m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：造型飘逸,优美	株	4			
7	050102001007	栽植乔木	1.种类：造型松 一级苗 2.株（冠丛）高：3-3.2m 3.冠幅：3.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：造型飘逸,优美	株	1			
		落叶乔木						
8	050102001008	栽植乔木	1.种类：丛生朴树 一级苗 2.株（冠丛）高：8-8.5m 3.冠幅：>6m	株	2			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	050102001008	栽植乔木	4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：全冠，主分枝不少于4枝,每支>10cm，树形饱满	株	2			
9	050102001009	栽植乔木	1.种类：丛生五角枫 一级苗 2.株（冠丛）高：7-7.5m 3.冠幅：>5.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：全冠，主分枝不少于4枝,每支>10cm，树形饱满	株	4			
10	050102001010	栽植乔木	1.种类：对节白蜡 一级苗 2.株（冠丛）高：2.8-3m 3.冠幅：3-3.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：造型飘逸,优美,生长旺盛	株	20			
11	050102001011	栽植乔木	1.种类：朴树 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5-2.8m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	39			
12	050102001012	栽植乔木	1.种类：白蜡 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5-2.8m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	36			
13	050102001013	栽植乔木	1.种类：黄山栾 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：6.5-7m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	39			
14	050102001014	栽植乔木	1.种类：元宝枫 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：5.5-6m 4.冠幅：>4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.2-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	22			
15	050102001015	栽植乔木	1.种类：榉树 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球	株	11			

eb880039-[illegible]27-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	050102001015	栽植乔木	6.养护期：2年 7.分支点：2.2-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	11			
16	050102001016	栽植乔木	1.种类：楸树 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：8-9m 4.冠幅：>4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	9			
17	050102001017	栽植乔木	1.种类：柿树 一级苗 2.胸径或地径：16cm 3.株（冠丛）高：5-5.5m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.2-1.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	23			
18	050102001018	栽植乔木	1.种类：银杏 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	16			
19	050102001019	栽植乔木	1.种类：白玉兰 一级苗 2.胸径或地径：14cm 3.株（冠丛）高：4.5-5m 4.冠幅：>3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.2-1.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	17			
20	050102001020	栽植乔木	1.种类：二乔玉兰 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.0-1.2m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	61			
21	050102001021	栽植乔木	1.种类：紫叶李 一级苗 2.胸径或地径：D13cm 3.株（冠丛）高：3-3.5m 4.冠幅：>3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-1.0m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	21			
22	050102001022	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 一级苗 2.胸径或地径：D15cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m	株	25			

eb889039-c6B7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	050102001022	栽植乔木	5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.8-1.2m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	25			
23	050102001023	栽植乔木	1.种类：晚樱 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.8-1.2m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	37			
24	050102001024	栽植乔木	1.种类：山杏 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	34			
25	050102001025	栽植乔木	1.种类：红枫 一级苗 2.胸径或地径：D11cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，造型优美，原冠苗	株	11			
26	050102001026	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，造型优美，原冠苗	株	16			
27	050102001027	栽植乔木	1.种类：绚丽海棠 一级苗 2.胸径或地径：D13cm 3.株（冠丛）高：2.5-3m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝	株	41			
28	050102001028	栽植乔木	1.种类：果石榴 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2.5-3m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	19			
29	050102001029	栽植乔木	1.种类：碧桃 一级苗 2.胸径或地径：D12cm	株	44			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	050102001029	栽植乔木	3.株（冠丛） 高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	44			
30	050102001030	栽植乔木	1.种类：美人梅 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛） 高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	20			
31	050102001031	栽植乔木	1.种类：紫叶矮樱 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛） 高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	58			
32	050102001032	栽植乔木	1.种类：无花果 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛） 高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	10			
		灌木						
33	050102002001	栽植灌木	1.种类：紫荆 一级苗 2.株（冠丛）高：2.2m 3.冠幅：2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：树型美观、饱满，大于1.5cm的枝条不少于6枝	株	87			
34	050102002002	栽植灌木	1.种类：紫薇 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满,主分枝不少于4枝,低分支点,粉紫色花	株	65			
35	050102002003	栽植灌木	1.种类：连翘 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：冠形饱满，大于2cm的枝条不少于8枝	株	90			

eb880039-10c-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	050102002004	栽植灌木	1.种类：紫丁香 一级苗 2.株（冠丛）高：1.8m 3.冠幅：1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：冠形饱满，大于2cm的枝条不少于8枝，紫色花	株	54			
37	050102002005	栽植灌木	1.种类：榆叶梅 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满，主分枝不少于4枝,低分支点	株	61			
38	050102002006	栽植灌木	1.种类：木槿 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满，主分枝不少于4枝,低分支点，粉紫色花	株	19			
39	050102002007	栽植灌木	1.种类：无刺枸骨球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	52			
40	050102002008	栽植灌木	1.种类：金森女贞球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	198			
41	050102002009	栽植灌木	1.种类：耐冬 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：1.8m 4.冠幅：1.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	12			
42	050102002010	栽植灌木	1.种类：大叶黄杨球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.8m 3.冠幅：1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	92			
43	050102002011	栽植灌木	1.种类：红叶石楠球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m	株	250			

eb880039-[illegible]027-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	050102002011	栽植灌木	4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	250			
44	050102002012	栽植灌木	1.种类：小叶女贞球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	57			
		地被						
45	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:早园竹 一级苗 2.竹胸径或根盘丛径:1-2cm 3.株高：4-5m 4.密度：36株/㎡ 5.养护期:2年	m2	2.3			
46	050102007001	栽植色带	1.种类：大叶黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.5m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	2991.9			
47	050102007002	栽植色带	1.种类：红叶石楠篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.5m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	2047			
48	050102007003	栽植色带	1.种类：金森女贞篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	2233.2			
49	050102007004	栽植色带	1.种类：瓜子黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	2172.2			
50	050102007005	栽植色带	1.种类：金边黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.3m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年	m2	1588.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	050102007005	栽植色带	7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	1588.2			
51	050102007006	栽植色带	1.种类：石岩杜鹃 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.3m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	575			
52	050102008001	栽植花卉	1.种类：绣线菊 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	446			
53	050102008002	栽植花卉	1.种类：八仙花 一级苗 2.地被密度：36株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.3m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土	m2	5.1			
54	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:细叶麦冬 一级苗 2.铺种方式:栽植 3.地被密度：36株/㎡ 4.株（冠丛）高：0.1m 5.冠幅：0.1-0.15m 6.起挖方式：带土球 7.养护期：2年 8.其他：100丛/平方米，以密不露土为准	m2	2341			
55	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:藤本月季 一级苗 2.密度：10株/延米，粉色系花 3.株（冠丛）高：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：无	株	5220			
56	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:冷季草坪 一级苗 2.铺种方式:冷季型草皮卷满铺 3.养护期:2年 4.3-5cm细沙找平、1-2cm有机质与土壤混合层	m2	8607			
		其他（种植土等）						
57	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:满足设计要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.找平找坡要求:满足设计要求	m2	23008.9			
58	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:外购 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	12997.125			

eb880039-4...4827a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	050101009002	陶粒	1.回填土质要求:陶粒 2.取土运距:外购 3.回填厚度:50mm	m3	5.5265			
60	05B001	PE树圈	1.规格、材质：PE（宽约20cm，厚度1mm 2.围圈直径：800mm 3.范围：草坪范围内乔木	m	552.64			
61	05B002	化学肥料	1.基肥类型：尿素、二氨、多元微肥、专用肥料等约50g/m2 2.基肥要求：要求详见图纸	kg	1150.445			
		下凹绿地						
62	05B003	砂垫层	1.材质：粗砂畜水层 2.厚度：150mm	m3	323.28			
63	05B004	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	619.62			
64	05B005	余方弃置	1.废弃料品种:场内土方 2.运距:综合考虑	m3	619.62			
65	05B006	溢流口	1.材质：110mmPVC管道隐蔽处理，就近接入雨水管网，溢流口材质PVC地漏 2.内容：含购买、安装、以及相关土方，其他内容综合考虑	个	24			
66	05B007	土工合成材料	1.材料品种、规格:反滤土工布	m2	2155.2			
		景观小品工程						
		景亭X1.1-1.2						
67	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	19.99			
68	010103001001	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	16.36			
69	05B008	素土夯实,密实度≥94%		m2	41.97			
70	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	12.59			
71	010404001001	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:150mm厚C15混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.3			
72	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	010501003001	独立基础	3.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.8			
73	010502003001	异形柱	1.柱形状:圆形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.29			
74	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.25			
75	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:基础	t	0.07			
76	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 2.部位:柱	t	0.43			
77	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 2.部位:柱	t	0.15			
78	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ14 2.部位:圈梁	t	0.13			
79	011205001001	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:Φ300mm 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面莱州金麻饰面,长度825,两块半圆对拼，异型加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	18.49			
80	011205001002	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:Φ300mm 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:截面225X25mm厚亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	24.59			
81	011205004001	石材梁面	1.安装方式:湿挂 2.面层材料品种、规格、颜色:截面积430*20亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周,表面雕刻回字纹 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	13.5			
82	011502003001	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜	m	13.19			

eb880039-4827-37f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	011502003001	石材装饰线	色:750X205X180mm厚亚光面莱州金麻线脚四块弧形碰尖拼接 3.防护材料种类:满足设计要求	m	13.19			
83	011502003002	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:150mm厚亚光面莱州金麻圆形线脚异型加工，两块对接 3.防护材料种类:满足设计要求	m	7.54			
84	011502003003	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:250*55/120mm亚光面莱州金麻装饰柱头湿挂4块异型加工，等分圆周 3.防护材料种类:满足设计要求	m	10.17			
85	011502003004	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:55mm厚亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
86	011502003005	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:450*30/180mm亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 3.防护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
87	011502003006	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:300*130mm亚光面莱州金麻花岗岩装饰倒角50*80mm具体安装方法需要专业厂家二次设计 3.防护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
88	05B009	弧形亭盖	1.矩150x100x5厚 钢管亭盖座表面喷黑色氟碳漆 2.矩70x50x4厚 钢管做顶盖网格纵向间距350，表面喷黑色氟碳漆 3.矩120x80x5厚 钢管做拱券12根平分圆周,表面喷黑色氟碳漆 4.5mm厚钢板雕刻花纹,重点装饰叶形图案表面仿铜处理，专业厂家设计 5.8厚150x100钢管做亭盖基座 6.预埋钢板，焊接	座	1			
89	010404001002	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.32			
90	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:150mm、300mm 2.混凝土种类:商混	m3	2.64			

eb880039-0827-47f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	010507004001	台阶	3.混凝土强度等级:C20 4.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.64			
91	011107001001	石材台阶面	1.粘结层材料种类:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:L*300(320)*30荔枝面莱州金麻台阶板 3.勾缝材料种类:满足设计要求 4.防滑条材料种类、规格:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求	m2	13.19			
92	011102001001	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:850X50X25厚石岛红7#磨光面花岗岩收边 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.98			
93	011102001002	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面70x25厚石岛红7#磨光花岗岩24分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2.83			
94	011102001003	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚边长200-400莱州金麻荔枝面冰裂纹铺装宽8-10，深5黑色水泥凹缝 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	9.48			
95	011102001004	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚莱州金麻磨光面花岗岩,4块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.79			
96	011102001005	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接	m2	0.11			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
96	011102001005	石材地面	2.面层材料品种、规格、颜色:70宽X25厚石岛红7#磨光花岗岩,4块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.11			
97	011102001006	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚莱州金麻荔枝面花岗岩,12块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	4.71			
98	011102001007	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚弧形石岛红7#磨光花岗岩,12块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	1.18			
99	011102001008	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面300x30厚荔枝面深色莱州金麻花岗岩,24块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.08			
100	011102001009	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面400x30厚荔枝面深色莱州金麻花岗岩,24块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	5.16			
		景墙X2.1-2.2						
101	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	8.45			
102	010103001003	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土	m3	3.25			

eb280039-c4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	010103001003	回填槽坑方	方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	3.25			
103	05B010	素土夯实,密实度≥94%		m2	7.83			
104	010404001003	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	2.64			
105	010404001004	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.77			
106	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	2.67			
107	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4.65			
108	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.74			
109	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.67			
110	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:圈梁	t	0.084			
111	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.部位:圈梁	t	0.04			
112	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.53			
113	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.46			
114	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.03			
115	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.34			

eb880039-5e... 482... a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
116	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:330x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.22			
117	011204001003	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:440x280x25荔枝面黄金麻饰面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.25			
118	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240x60x13砖米黄色劈开砖 工字铺样式颜色同建筑 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.17			
119	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚仿黄金麻亚光面石英砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	45			
120	011204001004	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:1200x390x150荔枝面黄金麻压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.74			
121	011502003007	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x70x35荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	19.86			

eb880039-[illegible]-4827-a745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	011502003008	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x60x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	16.52			
123	011502003009	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x120x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	14.84			
124	011502003010	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x80x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	8.24			
125	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	18.05			
126	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	6.48			
127	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:米黄色水包砂真石漆	m2	6.53			
128	010606013001	零星钢构件	1.构件名称: 2.钢材品种、规格:60x30x3镀锌方钢管边框深咖色氟碳漆 3.预埋件200X200X10钢板、钢筋	t	0.1			
129	011502001001	金属装饰板	1.材料品种、规格、颜色:10厚装饰雕花不锈钢板，深咖色氟碳漆喷涂 3.固定材料种类:结构胶固定	m2	2.66			
130	011508004001	金属字	1.基层类型:真石漆墙 2.镌字材料品种、颜色:2厚凸40 香槟金色拉丝面不锈钢立体字 3.字体规格:详见X2.2 4.固定方式:专业厂家安装	个	10			
		树池X5.1						
131	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	14			
132	010103001004	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	9			
133	05B011	素土夯实,密实度≥94%		m2	14.69			
134	010404001005	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送	m3	1.47			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
134	010404001005	垫层	费	m3	1.47			
135	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	7.15			
136	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.16			
137	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.部位:圈梁	t	0.04			
138	011204001005	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600×300×90厚黄金麻光面倒直角D=20 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.48			
139	011204001006	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×310×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	7.44			
140	011502003011	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:550×150×50厚芝麻黑光面，20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	24			
141	011502001002	金属装饰板	1.材料品种、规格、颜色:3厚回字纹深咖色铝板装饰 3.固定材料种类:结构胶固定	m2	3.6			
142	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	35.64			
143	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	6.48			
144	011502001003	金属线条装饰	1.线条材料品种、规格、颜色:3厚深咖色铝板装饰条20宽，结构胶固定，石材拉槽5深 3.固定材料种类:结构胶固定	m	24			
145	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回	m3	46.81			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
145	010101003004	挖沟槽土方	填	m3	46.81			
146	010103001005	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	28.37			
147	05B012	素土夯实,密实度≥94%		m2	48.58			
148	010404001006	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.86			
149	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	19.33			
150	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.5			
151	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.部位:圈梁	t	0.39			
152	011204001007	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×400×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	34.56			
153	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	136.16			
154	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	25.02			
155	010702005001	其他木构件	1.构件名称:木座凳 2.构件规格尺寸:1500×100×50厚 3.木材种类:菠萝格防腐木板刷两遍浅深咖色漆，留缝5 4.刨光要求:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求	m2	29.44			
156	010606012001	钢龙骨	1.钢材品种、规格:50×50x2厚镀锌方钢管龙骨、50×50×5角钢膨胀螺丝固定 2.防火要求:满足设计要求	t	0.27			
		雕塑X5.2						

cb880039-[illegible]-4887-b7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
157	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	3.63			
158	010103001006	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	2.88			
159	05B013	素土夯实,密实度≥94%		m2	2.45			
160	010404001007	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.25			
161	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.72			
162	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:基础	t	0.04			
163	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 2.部位:基础	t	0.63			
164	011204001008	石材压顶	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:560x560x100厚磨光面黄锈石异形压顶 2.粘接层：20厚1:2.5水泥砂浆 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	1.57			
165	011204001009	石材墙面	1.墙体类型:砼墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:410x350x35厚磨光面黄锈石饰面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.64			
166	011502003012	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:520x150x90厚磨光面黄锈石异形线脚，20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	10.8			
167	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	5.7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	05B014	雕塑	1.尺寸：高1.28m 2.直径：0.56m 3.形状：X5,2-5 4.材质：黄锈石磨光面雕塑	个	5			
		X9 中轴景墙						
169	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	19.0675			
170	010103001007	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	12.45			
171	010404001008	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.1			
172	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	3.22			
173	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.74			
174	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:墙 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.规格:400*600mm 4.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.89			
175	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:压顶梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.21			
176	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 10 2.部位:综合考虑	t	0.321			
177	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.部位:综合考虑	t	0.2			
178	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14 2.部位:综合考虑	t	0.581			
179	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 20 2.部位:综合考虑	t	0.2			
180	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型:200mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.54			
181	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	0.36			

eb880039-e6e6-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
182	011204001010	石材墙面	1.墙体类型:砖砌体/混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:900x600x30厚黄木纹哑光面花岗岩	m2	8.64			
183	011204001011	石材墙面	1.墙体类型:砖砌体/混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:900*300*30厚黄木纹哑光面花岗岩	m2	3.78			
184	011204001012	石材墙面	1.墙体类型:砖砌体/混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:750*300*30厚黄木纹哑光面花岗岩	m2	4.5			
185	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铝板，深咖色氟碳漆喷涂 2.安装:成品干挂件，专业厂家二次深化设计 3.计算规则：按展开面积计算	m2	14.22			
186	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板，深咖色氟碳漆喷涂 2.安装:成品干挂件，专业厂家二次深化设计 3.计算规则：按展开面积计算	m2	11.08			
187	010606013002	钢龙骨	1.构件名称:内部钢龙骨 2.钢材品种、规格:30x30x3厚镀锌钢管，30x30x3厚角钢，膨胀螺栓固定/50x50x5厚镀锌钢管 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：液晶屏背板周围/铝板内部钢龙骨	t	0.748			
188	010607002001	成品栅栏	1.材料品种、规格:高度1450mm/205mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:20x20x2厚镀锌钢管，深咖色氟碳漆喷涂，造型详见图纸	m2	8.82			
189	010607002002	成品栅栏	1.材料品种、规格:高度200mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:内侧20x20x2厚镀锌钢管深咖色氟碳漆喷涂造型；内部有5厚米黄色云石灯片 内藏灯带，5厚灯箱背板，造型详见图纸	m2	3.92			
190	011207001003	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚穿孔铝板 2.安装:专业厂家二次深化设计 3.计算规则：按展开面积计算	m2	4.68			
		X10 水景						

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	16.1175			
192	010103001008	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	8.65			
193	05B015	素土夯实,密实度≥94%		m2	22.92			
194	010404001009	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.292			
195	010505003001	平板	1.混凝土种类:池底板 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	3.82			
196	010504001002	弧形墙	1.混凝土种类:池壁 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.51			
197	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢 ϕ 8 2.部位:综合考虑	t	0.12			
198	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.部位:综合考虑	t	0.632			
199	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准转 2.墙体类型:200mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.78			
200	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:满足设计要求 3.增强材料种类:无 4.反边高度:45cm	m2	20.88			
201	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:30厚1：2水泥砂浆找平层兼保护层 2.砂浆厚度、配合比: 3.反边高度:45cm	m2	20.88			
202	011102002001	碎石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚专用粘着剂 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷马赛克	m2	13.56			
203	011204002001	拼碎石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:粘着剂 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷马赛克贴	m2	7.32			
204	011204001013	石材墙面压顶	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:30厚水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚新西米米黄磨光压顶	m2	5.4			

eb880039-0ec2-427-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
204	011204001013	石材墙面压顶		m2	5.4			
205	011204001014	石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:30厚水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚新西米米黄磨光板饰面	m2	5.22			
206	05B016	成品新西米米黄溢水钵	1.规格：高2550mm，宽度1250mm体量及形式参本图 2.含购买安装	个	1			
207	010512008001	集水坑石材盖板	1.材质：40厚鲁灰机切板 2.规格：780*600mm 3.含购买、安装等预埋件	块	1			
		X11 防腐木平台及坐凳						
208	05B017	素土夯实,密实度≥95%		m2	59.75			
209	010404001010	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	8.96			
210	010404001011	垫层	1.材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	5.98			
211	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心烧结砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	32.55			
212	05B018	收边	∠120X70X6角钢池沿，外包1.5厚钛灰不锈钢边M10化学螺栓固定@600	m	37.41			
213	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20-40厚1:2.5水泥砂浆找坡 2.部位:砖基础上层	m2	70.97			
214	011106007001	防腐木座凳面层	1.面层材料品种、规格、颜色:100X18浅碳竹木（工字拼） 留缝3 2.龙骨规格、材质：50X50塑木龙骨@450 3.具体做法详见图纸	m2	70.97			
		消防车道沥青道路工程						
215	04B001	彩色路面喷刷丙烯酸涂料2遍		m2	1468.18			
216	040205007001	图案喷涂	1.冷喷漆喷涂两遍，漆膜总厚度不低于0.5mm 2.位置：消防登高面沥青路 3.工程量暂估	m2	160			
217	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:30厚细粒式沥青混凝土(AC-10) 2.沥青混凝土种类:(AC-10)	m2	4378.03			

eb880039-0b54827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
217	040203006001	沥青混凝土	3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:达到设计要求 5.厚度:30mm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	4378.03			
218	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:面层之间	m2	4378.03			
219	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.沥青混凝土种类:(AC-16) 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:达到设计要求 5.厚度:50mm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	4378.03			
220	040203003002	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.0 L/m2 3.部位:面层与基层之间	m2	4378.03			
221	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:高强土工格栅一层，均匀张拉，张拉力>20KN/M 2.搭接方式:综合考虑	m2	4378.03			
222	040205006001	标线	1.材料品种:热熔 2.工艺:100宽2mm厚白色热熔漆划线 3.线型:综合考虑	m2	60.457			
223	040303001001	道路混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：200mm 3.含养护	m2	4465.44			
224	040202011001	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石垫层（机械压实） 2.厚度:200mm	m2	4551.26			
225	040202001001	路床(槽)整形	1.要求:素土夯实，密实度≥95% 2.范围:路床范围	m2	4551.26			
226	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:900x100x250厚火烧面芝麻灰立道牙 2.基础、垫层：C20素混凝土垫层 3.结合层材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 4.直型、弧形综合考虑	m	1106.06			
227	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:900x100x100厚火烧面芝麻灰平道牙 2.基础、垫层：200mm宽100mm厚 C20素混凝土垫层 3.结合层材料品种、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴层 4.直型、弧形综合考虑	m	622.87			
228	040402018001	施工缝	1.类别:胀缝 2.材料品种、规格:20mm宽，聚乙烯填缝板+沥青麻丝或树脂橡胶等弹性材料填塞同周边铺装颜色一致勾缝剂勾缝	m	36			
229	040402017001	变形缝	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:8mm宽，切割1/3板厚深度，沥青麻丝或树脂橡胶等弹性材料灌缝	m	733.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		景观园路工程						
230	050201001001	园路（人行15厚陶瓷仿石PC砖）	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.15厚陶瓷仿石PC砖 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	1612.7			
231	050201001002	园路（人行15厚陶瓷仿石PC砖--建筑出入口与登高场地之间）	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层，配筋三级钢10mm@200mm 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.15厚陶瓷仿石PC砖 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	200.04			
232	050201001003	园路（人行30mm厚天然花岗岩-建筑出入口与登高场地之间）	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层含三级钢10mm@200单层双向 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30mm厚天然花岗岩（颜色、尺寸综合考虑） 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	1120.85			
233	050201001004	园路（人行30mm厚天然花岗岩）	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30mm厚天然花岗岩（颜色、尺寸综合考虑） 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	2357.91			
234	050201001005	园路（汀步）	1.素土夯实，压实系数≥0.96 2.100厚粗砂层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.900*300*50厚芝麻灰荔枝面 5.按汀步实铺面积计算 6.综合考虑模板	m2	204.51			
235	050201001006	园路	1.材料、厚度：25厚ETPU防滑耐磨儿童塑胶（专业厂家施工） 2.结合层：30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	381.86			

eb88039-7c[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
235	050201001006	园路	3.150mm厚C20混凝土垫层，配筋三级钢8mm@200单层双向 4.150mm厚级配碎石垫层（机械压实） 5.素土夯实,密实度≥93%	m2	381.86			
236	050201001007	园路	1.材料、厚度：13厚预制型塑胶（压纹面层，专业厂家施工） 2.结合层：30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.150mm厚C20混凝土垫层，配筋三级钢8mm@200单层双向 4.150mm厚级配碎石垫层（机械压实） 5.素土夯实,密实度≥93%	m2	780.33			
237	05B019	5厚304不锈钢板收边，D6mm钢筋预埋@500		m	223.88			
238	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:直径10mm，植入建筑100mm	根	1276			
		室外铺装工程						
239	01B001	陶瓷仿石PC砖路面	1.材料、厚度：20mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑） 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.200mm厚C30混凝土垫层，配筋三级钢10mm@200单层双向 4.200mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥93%	m2	6491.59			
240	010103001009	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:普通土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:利用室外挖土方 5.场内倒运运距：综合考虑	m3	7480.2801			
241	01B002	车行铺装隐形井盖	1.材质：8（车行）厚304#不锈钢板，□50x50x5厚方通，5厚304#不锈钢板嵌入，文字阴刻2mm，专业厂家二次设计，直径10不锈钢拉索 2.规格：根据现场情况调整，综合考虑 3.位置：车行铺装隐形井盖 4.含购买、安装等 5.工程量暂估	个	300			
242	01B003	人行铺装隐形井盖	1.材质：5（人行）厚304#不锈钢板，□50x50x5厚方通，5厚304#不锈钢板嵌入，文字阴刻2mm，专业厂家二次设计，直径10不锈	个	300			

eb880e39-1b29-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
242	01B003	人行铺装隐形井盖	钢拉索 2.规格：根据现场情况调整，综合考虑 3.位置：人行铺装隐形井盖 4.含购买、安装等 5.工程量暂估	个	300			
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙						
		铁艺大门 X3.1-3.2						
243	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	16.46			
244	010103001010	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	14.2			
245	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	3.86			
246	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位：基础	t	0.13			
247	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ20 2.部位:基础	t	0.03			
248	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位：基础	t	0.22			
249	010507007001	其他构件	1.构件的类型:混凝土二次浇筑 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:基础内部 4.混凝土种类:细石混凝土 5.混凝土强度等级:C30 6.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.45			
250	01B004	成品黑色铁艺大门一	1.高3.97m,长：7.4m根据车道宽度满足设计要求 2.材质、规格：立柱:□350x350x20厚镀锌方钢管，外喷黑色氟碳漆柱体纹理样式由厂家进行二次设计 外框□50x100x4厚镀锌方钢管，外喷黑色氟碳漆、□100x100x4厚镀锌方钢管，外喷黑色氟碳漆、格栅:□25x25x2厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆、□20x20x2厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆 3.样式：详见X3.1，满足设计要求	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
251	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	14.29			
252	010103001011	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	12.56			
253	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.97			
254	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位：基础	t	0.11			
255	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格三级钢Φ20 2.部位：基础	t	0.03			
256	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位：基础	t	0.19			
257	010507007002	其他构件	1.构件的类型:混凝土二次浇筑 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:基础内部 4.混凝土种类:细石混凝土 5.混凝土强度等级:C30 6.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.21			
258	01B005	铁艺大门二	1.尺寸：4.4*3m 2.材质、规格：立柱:□200x200x10厚镀锌方钢管 外喷黑色氟碳漆 外框：□100x100x4厚镀锌方钢管，外喷黑色氟碳漆 格栅：□50x100x4厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆、□20x20x2厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆、□25x25x2厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆、□50x100x4厚镀锌方钢管,外喷黑色氟碳漆 3.样式：详见X3.2，满足设计要求	樘	1			
		柱头灯X5.2						
259	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	5.12			
260	010103001012	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	3.19			
261	01B006	素土夯实,密实度≥94%		m2	4.49			

eb880039-1e6-1827-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
262	010404001012	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.45			
263	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	2.77			
264	011204001015	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:450×450×50厚黄金麻光面倒直角D=5 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.24			
265	011204001016	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500×450×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.2			
266	011502001004	金属装饰	1.材料品种、规格、颜色:3厚回字纹深咖色铝板装饰 2.固定材料种类:结构胶固定 3.满足设计要求	m2	1.41			
267	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	6.88			
		围墙X6.2						
268	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	273.25			
269	010103001013	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	237.61			
270	010101003012	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	229.26			
271	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	229.86			
272	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:30km	m3	100			

eb880039-1f2c-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
273	01B007	素土夯实,密实度≥94%		m2	1143.83			
274	010404001013	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	45.4			
275	010404001014	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	76.33			
276	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	327.93			
277	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑	m3	374.83			
278	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3防水砂浆防潮层	m2	284.33			
279	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:30厚聚合物防水砂浆抹面	m2	310.15			
280	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆	m2	992.78			
281	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:40厚1:2水泥砂浆找平	m2	115.93			
282	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆找平	m2	2416.26			
283	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	690.87			
284	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	76.68			
285	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆	m2	3302.48			
286	010507005001	压顶	1.断面尺寸:510*150 2.混凝土种类:预制钢筋混凝土压顶 3.混凝土强度等级:满足设计要求 4.其他：包含钢筋制安，混凝土压顶制作及安装全部费用	m3	32.49			
287	010507007003	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚230*120 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:压顶 4.混凝土种类:预制混凝土	m	628.42			

eb880397-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
287	010507007003	其他构件	5.混凝土强度等级:满足设计要求 6.锚固件固定	m	628.42			
288	010507007004	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚100*60 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:墙 4.混凝土种类:预制混凝土 5.混凝土强度等级:满足设计要求 6.锚固件固定	m	854.8			
289	010507007005	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚140*100 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:墙垛脚 4.混凝土种类:预制混凝土 5.混凝土强度等级:满足设计要求 6.锚固件固定	m	628.42			
290	040309001001	金属栏杆	1.高2.11m 2.外框：90x50x3镀锌方钢管外喷黑色氟碳漆、□40X2镀锌方钢管外喷黑色氟碳漆 3.格栅：10x10方钢，铁艺防锈漆打底，外喷黑色氟碳漆、20x20方钢防锈漆打底，外喷黑色氟碳漆 4.油漆品种、工艺要求:满足设计要求 5.包含铁艺围栏制作安装，预埋件等全部工序	m	585.48			
		X7 垃圾收集点						
291	01B008	素土夯实,密实度≥93%		m2	81.48			
292	010404001015	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层	m3	7.973			
293	010404001016	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	8.4182			
294	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4.5912			
295	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.199			
296	010503004007	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.26			
297	011204001017	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500*400*20厚黄金麻光面	m2	52.22			

cb880039-...-4821-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
297	011204001017	石材墙面	4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	52.22			
298	011204001018	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚黄金麻光面花岗岩 顶部两侧倒直角 D=10 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	20.28			
299	011102001010	石材地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	70.56			
300	01B009	陶瓷仿石PC砖路面	1.材料、厚度：15mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑) 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	6.48			
301	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.78			
302	010101003013	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	10.7705			
303	010103001014	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	4.67			
304	01B010	素土夯实,密实度≥94%		m2	17.95			
305	010404001017	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.8			
306	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	4.31			
307	010401003006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合	m3	6.34			

eb880039-[illegible]a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
307	010401003006	实心砖墙	比:M7.5水泥砂浆	m3	6.34			
308	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.74			
309	010503004008	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.95			
310	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.106			
311	011204001019	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	55.39			
312	011204001020	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×260/540×10厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	5.76			
313	011204001021	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×320×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	13.06			
314	011502001005	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽2.5mm厚深咖色铝板装饰条 3.固定材料种类:结构胶固定	m	136.8			
315	011508004002	金属字	1.基层类型:2.5厚深咖色铝板造型 2.镌字材料品种、颜色:20厚拉丝面不锈钢字体 3.字体规格:200*150*20mm 4.固定方式:专业厂家安装	个	30			
316	01B011	D100成品304#不锈钢地漏		个	6			
317	01B012	缝隙式不锈钢排水沟	1.3缝5mm厚不锈钢 2.宽度：300mm 3.底板宽度：230mm	m	10.08			

eb880039-[illegible]-48e7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		X12 钢结构车棚						
318	010101003014	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	72.11			
319	010103001015	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	52.53			
320	01B013	素土夯实,密实度≥95%		m2	19.58			
321	010404001018	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.33			
322	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	12.92			
323	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.09			
324	01B014	混凝土包封	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.16			
325	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:钢板、锚筋等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.222			
326	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位：柱	t	0.063			
327	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢ϕ12 2.部位:基础	t	0.765			
328	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢ϕ14 2.部位:柱	t	0.165			
329	011506003001	车棚采光板	1.固定方式:综合考虑 2.材料品种、规格:10厚浅蓝色聚碳酸酯实心采光板专业厂家安装 3.具体要求详见图纸	m2	89.75			
330	010603003001	钢管柱	1.构件名称:车棚钢管柱 2.钢材品种、规格:200x200x10热镀锌方钢管，外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	2.73			
331	010604001001	钢支撑	1.构件名称:车棚钢管柱间钢支撑 2.钢材品种、规格:120x100x6、200x150x10、120x100x3热镀锌方钢管外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	2.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
332	010606002001	钢檩条	1.构件名称:车棚钢檩条 2.钢材品种、规格:120x100x6、80x80x4热镀锌方钢管外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	2.28			
		JS1 挡土墙						
333	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	2309			
334	010101003016	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	993.92			
335	010103001016	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	2309			
336	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	993.92			
337	01B015	素土夯实,密实度≥94%		m2	2230.19			
338	010404001019	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	222.96			
339	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	593.94			
340	010504001003	直形墙	1.规格:C30混凝土 2.按设计体积以m3为单位 3.包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部内容 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑 5.综合考虑混凝土泵送费	m3	654.98			
341	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	187.85			
342	010401003007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑	m3	13.61			
343	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	1193.26			
344	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10m以内 2.部位：墙	t	1.616			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
345	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 2.部位:墙、基础	t	31.535			
346	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢12 2.部位:墙、基础	t	13.664			
347	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢14 2.部位:墙、基础	t	54.313			
348	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢16 2.部位:墙、基础	t	18.338			
349	01QDB002001	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:外墙 2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算 3.综合考虑堵眼增加	m2	2375.8			
350	011204001022	石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:干挂，铝合金专用挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:1200x600x20mm厚仿石砖，阳极氧化，石材之间8mm泡沫棒，耐候密封胶 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2453.2			
351	010606013003	钢龙骨	1.构件名称:内部钢龙骨 2.钢材品种、规格:80x60x4mm钢管@1200布置，热浸镀锌，L50x5等边角钢@600布置，热浸镀锌，M6x30不锈钢螺栓组固定 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：挡墙干挂石材龙骨	t	32.683			
352	011406003001	满刮柔性腻子	1.基层类型:保温板上 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮两遍耐水腻子找平	m2	2453.2			
353	011201001016	复合耐碱玻纤网格布一道	1.复合耐碱玻纤网格布一道	m2	2453.2			
354	011201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面，胶浆分遍抹压	m2	2453.2			
355	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm挤塑聚苯板,锚栓固定保温板；	m2	3705.45			
356	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:透汽型JS聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm\一道（Ⅲ型） 3.增强材料种类:综合考虑	m2	2453.2			

eb880039-2[illegible]-4827-a7f5-37663083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
357	010401001009	砖基础-砖胎膜	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	150.27			
358	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚超高拉力自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:基层涂刷冷底子油;	m2	1252.25			
359	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚超高拉力自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 2.防水层数:1层	m2	1252.25			
		大台阶						
360	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	153.3			
361	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰 2.油漆品种、刷漆遍数:仿黄金麻水包砂真石漆 3.部位:墙	m2	577.4			
362	01B016	成品黄锈石光面花钵	1.不锈钢钢销固定 2.规格：D900mm	个	236			
363	010401003008	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖砌体 2.墙体类型:直墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	43.0464			
364	011205001003	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:900/925x480x30厚砂岩浮雕板，整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	407.81			
365	011205001004	石材柱面压顶	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接，不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶,异形加工600x600x100厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	84.96			
366	011205001005	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水	m2	112.9024			

eb880397-0ee0-4e97-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
366	011205001005	石材柱面	泥砂浆粘接,不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面线脚520x230x50厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	112.9024			
367	011204001023	石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶900x300x100厚,异型加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	300			
368	01B017	素土夯实,密实度≥93%		m2	455.328			
369	010404001020	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层	m3	45.533			
370	010404001021	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	26.604			
371	01B018	陶瓷仿石PC砖路面	1.材料、厚度：15mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑） 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	266.04			
372	011107001002	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:台阶踏面,浅芝麻灰荔枝面花岗岩900x300/330x50厚；浅芝麻灰荔枝面花岗岩900x150x110厚,与踏面板对缝 3.勾缝材料种类:综合考虑 4.防滑条材料种类、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.计算规则：按设计投影面积计算	m2	172.08			
373	010505003002	平板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	39.91			
374	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位：板、墙、基础	t	1.207			
375	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 2.部位:板、墙、基础	t	35.44			

eb883039-fbec-48f7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
376	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.部位:板、墙、基础	t	22.21			
377	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 16 2.部位:板、墙、基础	t	1.42			
378	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 18 2.部位:板、墙、基础	t	1.202			
379	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 20 2.部位:板、墙、基础	t	0.218			
380	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	38.25			
381	010506002001	弧形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚：150mm 4.综合考虑混凝土泵送费	m2	151.4			
382	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚：150mm 4.综合考虑混凝土泵送费	m2	189.288			
383	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	35			
384	011205001006	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:925x480x15厚砂岩浮雕板整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	160			
385	010507005002	扶手、压顶	1.断面尺寸:黄锈石荔枝面压顶500*300*100mm	m3	7.8			
		台阶（1/TY3)						
386	010101003017	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	4.3659			
387	010101003018	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	2.83			
388	010103001017	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1.54			
389	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	2.83			
390	01B019	素土夯实,密实度≥94%		m2	66.9			

cb880039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
391	010404001022	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	14.1147			
392	010404001023	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	10.9872			
393	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	1.21			
394	011201001018	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.611			
395	011107001003	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:80厚黄金麻荔枝面压顶倒角15x15，顶面2厚U型铜条，胶粘固定，底部留出灯带槽 3.勾缝材料种类:综合考虑 4.防滑条材料种类、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.计算规则：按设计投影面积计算	m2	27.34			
		1/X4 护栏						
396	010507005003	扶手、压顶	1.断面尺寸:黄锈石荔枝面压顶500*300*100mm	m3	10.13			
397	01B020	GRC罗马柱（成品购置）	1.规格、材质:GRC罗马柱 含外喷仿黄锈石水包砂真石漆，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑; 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X4 4.计量规则：按图示尺寸以数量计量	根	1352			
398	01B021	成品黄锈石光面花钵	1.不锈钢钢销固定 2.规格：D900mm	个	110			
399	010401003009	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:直墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	20.03			
400	011204001024	石材压顶	1.墙体类型:砖 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:500x300x50厚黄锈石荔枝面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设	m2	101.34			

eb880039-4e82-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
400	011204001024	石材压顶	计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	101.34			
401	011204001025	石材墙面	1.墙体类型:砖 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:500x190x20厚黄锈石荔枝面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	128.36			
402	011205001007	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:900/925x480x30厚砂岩浮雕板，整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	190.08			
403	011205001008	石材柱面压顶	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接，不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶,异形加工600x600x100厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	39.6			
404	011205001009	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接,不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面线脚520x230x50厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	52.62			
405	01B022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PE纹管DN50 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	110			

eb880039-c[illegible]097-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
406	01B023	防渗层	1.无纺布 2.按设计面积以m2为单位 3.包含制作安装等全部内容	m2	95.37			
407	010103001018	回填方	1.密实度要求:符合设计要求及规范规定; 2.填方材料品种:碎石回填50mm厚; 3.填方粒径要求:符合设计要求及规范规定; 4.填方来源、运距:符合设计要求及规范规定	m3	1.65			
		X7-7矮墙						
408	01B024	素土夯实,密实度≥93%		m2	124.56			
409	010404001024	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	12.46			
410	010404001025	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	12.46			
411	010401003010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	19.93			
412	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位：梁	t	0.556			
413	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.372			
414	010503004009	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	7.12			
415	011204001026	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500*400*20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	237.5			
416	011204001027	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚黄金麻光面花岗岩 顶部两侧倒直角 D=10 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	94.9			
		室外设施						

cb880039-0182-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
417	01B025	垃圾桶	1.类型:垃圾桶 2.规格、型号:L:900xW:300xH:950 3.材料品种:主要材质为镀锌板，成品采购 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	个	32			
418	01B026	分类垃圾桶	1.类型:分类垃圾桶 2.规格、型号:L:2320xW:710xH:1000 3.材料品种:主要材质为聚丙烯，专业厂家提供 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	组	6			
419	01B027	成品坐凳	1.类型:成品坐凳 2.规格、型号:L:3000xW:500xH:450 3.材料品种:主要材质为玻璃钢和塑木，成品采购 4.具体样式由甲方决定 5.含至完成安装费用	个	10			
420	01B028	减速带	1.类型:减速带 2.规格、型号:L:1500xW:350xH:400 3.材料品种:主要材质为橡胶，专业厂家提供 4.具体样式由甲方决定 5.含至完成安装费用	个	24			
421	01B029	非机动车充电桩	1.类型:非机动车充电桩 2.规格、型号:额定功率880W/套、L:200xW:200xH:850 3.材料品种:材质为阻燃PC 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	28			
422	01B030	电子屏幕	1.类型:电子屏幕 2.规格、型号:额定功率800W/套、L:4400*W100*H940mm 3.材料品种:材质为LED 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
423	01B031	休闲座椅	1.类型:休闲座椅 2.规格、型号:L:3000xW:2600xH:800，单人座位：850x730x700、茶几：1000x600x460、遮阳伞：3000x3000x2400 3.材料品种:座椅竹藤材质、凳面采用防水布料，桌子为玻璃钢板面和不锈钢柱，遮阳伞材质为铝合金，专业厂家提供 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	组	2			
424	01B032	单人平步机	1.类型:单人平步机 2.规格、型号:L:1290xW:490xH:1530 3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	2			
425	01B033	单人健骑机	1.类型:单人健骑机 2.规格、型号:L:1000xW:660xH:1060	套	2			

eb880039-[illegible]-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
425	01B033	单人健骑机	3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	2			
426	01B034	三位扭腰器	1.类型:三位扭腰器 2.规格、型号:L:900xW:900xH:1200 3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
427	01B035	室外坐凳一	1.类型:室外坐凳一 2.规格、型号:L:6000xW:900xH:1400 3.材料品种:主要材质为玻璃钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
428	01B036	室外坐凳二	1.类型:室外坐凳二 2.规格、型号:L:6000xW:500xH:1500 3.材料品种:主要材质为玻璃钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
429	01B037	儿童摇摇椅	1.类型:儿童摇摇椅 2.规格、型号:L:800xW:500xH:800 3.材料品种:主要材质为环保材料，成品采购。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	2			
430	01B038	儿童攀爬设施	1.类型:儿童攀爬设施 2.规格、型号:L:4200xW:2800xH:1000，爬洞长度为1200、直径720 3.材料品种:主要材质为聚乙烯及不锈钢（爬洞材质为不锈钢，厚度3mm），专业厂家提供并安装。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
431	01B039	儿童健身设施	1.类型:儿童健身设施 2.规格、型号:L:4600xW:4600xH:2000 3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
432	01B040	儿童游乐设施	1.类型:儿童游乐设施 2.规格、型号:L:1500xW:1500xH:1300 3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供并安装。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
433	01B041	儿童弹簧椅	1.类型:儿童弹簧椅 2.规格、型号:L:400xW:400xH:800 3.材料品种:主要材质为环保塑料，成品采购 4.具体要求详见图纸	套	9			

eb880039-2...-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
433	01B041	儿童弹簧椅	5.含至完成安装费用	套	9			
434	01B042	儿童景墙	1.类型:儿童景墙 2.规格、型号:L:8000xW:360xH:3100 3.材料品种:主要材质为不锈钢喷漆，专业厂家提供并安装。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
435	01B043	人行十字转闸	1.类型:人行十字转闸 2.规格、型号:额定功率100W/套、L:2100xW:1400xH:2200 3.材料品种:主要材质为不锈钢，专业厂家提供并安装。 4.具体要求详见图纸 5.含至完成安装费用	套	1			
		海绵城市						
		蓄水模块						
436	01B044	海绵城市雨水模块	1.规格、材质：380m3、具体规格尺寸颜色由甲方选型 2.工作内容：含土石方、土建、安装及设备等所有工作内容，含深化设计费等一切相关费用 3.计量规则：按图示数量以项计量 4.价格暂估 5.其他说明及参数详见图纸	项	1			
		LS0301-29地块-标识标牌工程						
		标识标牌						
437	011507001001	户外落地发光字	1、1.5mm厚304不锈钢围边，无边发光箱体字，侧边喷乳白色，正面平嵌5mm乳白亚克力透光板，内置LED防水光源，打结构胶固定于金属格栅 2、50*50mm不锈钢方管，混凝土浇筑直埋于地面 3、尺寸：1100（高）*3500（宽）*50（厚）mm 4、含安装费，效果满足相关单位要求	项	2			
438	011507001002	户外贴墙发光字	1、迷你字制作，正面乳白色亚克力，内置LED防水光源，侧边香槟金色烤漆， 2、背面打结构胶固定于墙面 3、尺寸：300（高）*2000（宽）*15（厚）mm 4、含安装费，效果满足相关单位要求	项	2			
439	011507001003	社区总平图	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆	个	1			

eb880039-10e4-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
439	011507001003	社区总平图	2、楼宇：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀紫铜色 3、图文：精工油墨丝网印刷 4、侧边LED灯光带 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：1500（高）*1265（宽）*760（厚）mm 7、含安装费，效果满足相关单位要求	个	1			
440	011507001004	停车场标识	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、水晶背光字，内置室外LED光源 3、装饰线：精工油墨丝网印刷 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2300（高）*515（宽）*130（厚）mm 7、含安装费，效果满足相关单位要求	个	3			
441	011507001005	人行多项指引	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、水晶背光字，内置室外LED光源 3、装饰线：精工油墨丝网印刷 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2300（高）*515（宽）*130（厚）mm 7、含安装费，效果满足相关单位要求	个	6			
442	011507001006	地库龙门牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、文字内容：304不锈钢雕刻镂空，平嵌亚克力透光板，彩色透光膜，内置室外LED光源 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：墙面上钉，打结构胶固定 5、尺寸：570（高）*7000（宽）*105（厚）mm 6、含安装费，效果满足相关单位要求	个	3			
443	011507001007	社区公告栏	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、5mm钢化玻璃，内置彩色LED屏幕 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：墙面上钉，打结构胶固定 5、尺寸：2300（高）*1910（宽）*130	个	1			

eb880039-[illegible]-4927-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
443	011507001007	社区公告栏	（厚）mm 6、含安装费，效果满足相关单位要求	个	1			
444	011507001008	草地牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、文字内容：精工油墨丝网印刷 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：混凝土基础预埋 5、尺寸：450（高）*350（宽）*230（厚）mm	个	12			
445	011507001009	无障碍通道标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：93（高）*300（宽）*5（厚）mm	个	33			
446	011507001010	宠物便便箱	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架，表面烤漆 2、侧面：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：混凝土基础预埋 5、尺寸：800（高）*280（宽）*215（厚）mm	个	3			
447	011507001011	区域名称标识	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，表面烤漆 2、不锈钢雕刻镂空，平嵌亚克力透光板，内置室外LED光源 3、侧边LED灯光带 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2100（高）*470（宽）*340（厚）mm 7、含安装费，效果满足相关单位要求	个	5			
448	011507001012	安全提示标识（户外）	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）mm	个	30			
449	011507001013	植物名称牌	1、1.5mm厚304不锈钢雕刻，表面喷漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：麻绳固定于	个	40			

eb88039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
449	011507001013	植物名称牌	树权 4、尺寸：260（高）*85（宽）*1.5（厚）mm	个	40			
450	011507001014	工程竣工牌	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀紫铜色 2、安装：墙面上钉，打结构胶固定 3、精工油墨丝网印刷 4、尺寸：810（高）*1200（宽）*40（厚）mm	个	32			
451	011507001015	健身娱乐设施使用须知	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，表面烤漆 2、图文：精工油墨丝网印刷 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：混凝土基础预埋 5、尺寸：2100（高）*545（宽）*120（厚）mm	个	3			
452	011507001016	室内信息公告栏	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，表面烤漆 2、精工油墨丝网印刷 3、3mm透明亚克力，粘盒 4、安装：打结构胶固定 5、尺寸：600（高）*1150（宽）*35（厚）mm	个	32			
453	011507001017	楼栋号标识	1、1.5mm厚304不锈钢焊接立体字，电镀紫铜色 2、安装：墙面上钉，打结构胶固定 3、尺寸：585（高）*695（宽）*40（厚）mm	个	32			
454	011507001018	单元号标识（贴墙）	1、1.5mm厚304不锈钢焊接立体字，电镀紫铜色，内置LED光源，背发光效果 2、安装：金属杆焊接固定 3、安装：3M双面胶，打结构胶固定 4、尺寸：210（高）*340（宽）*30（厚）mm 5、含安装费，效果满足相关单位要求	个	32			
455	011507001019	电梯层显标识	1、304不锈钢精工字，电镀紫铜色 2、安装：打结构胶固定 3、尺寸：200（高）*295（宽）*15（厚）mm	个	721			
456	011507001020	门牌号标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面	个	554			

eb88039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
456	011507001020	门牌号标识	喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）	个	554			
457	011507001021	科室牌标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）mm	个	56			
458	011507001022	设备间牌	1、3mm亚克力雕刻，表面烤漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：70（高）*180（宽）*3（厚）mm	个	1425			
459	011507001023	推/拉提示牌（一推一拉为1套）	1、3mm亚克力雕刻，调色喷漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：100（高）*100（宽）*3（厚）mm	套	81			
460	011507001024	卫生间标识	1、1.5mm厚304不锈钢精工字，电镀紫铜色 2、尺寸：260（高）*85（宽）*10（厚）mm 3、安装：打结构胶固定	个	18			
461	011507001025	地库楼栋单元号	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀香槟金色，墙面背打光效果，内置LED光源 2、5mm磨砂亚克力雕刻 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：450（高）*365（宽）*25（厚）mm 5、含安装费，效果满足相关单位要求	个	70			
462	011507001026	地库车行吊牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架，表面烤漆 2、侧面：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 3、安装：墙顶打膨胀螺栓加吊筋固定 4、尺寸：275（高）*2500（宽）*85（厚）mm	个	85			
		地库喷涂及交通安全设施						
463	011407004001	标准车位线	1.车位尺寸5300*2400mm 2.线条宽度:W=150mm	个车位	2500			

cb880039-f3c5-482e-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
463	011407004001	标准车位线	3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。专用标线漆；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆，线宽150mm。厚度不小于0.3mm	个车位	2500			
464	011407004002	子母车位	1.车位尺寸10600*2400mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆，线宽150mm厚度不小于0.3mm	个车位	500			
465	011407004003	侧方停车位	1.车位尺寸2400*6000mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆。具体实施按照甲方要求。厚度不小于0.3mm	个车位	100			
466	011407004004	地面标识	1.尺寸200*700mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆。具体实施按照甲方要求。厚度不小于0.3mm	组	3000			
467	011407004005	边缘线	1.线条宽度:W=150mm 2.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	600			
468	011407004006	中心分道线	1.线条宽度:W=150mm 2.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	225			
469	011407004007	禁停网格	1.尺寸：7000*5000mm 2.线条宽度:W=300mm 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	个	40			
470	011407004008	箭头（单项、多项）	1.尺寸：L=3000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施	个	400			

eb880059-1827-a7f5-37663083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
470	011407004008	箭头（单项、多项）	划标线。厚度不小于0.3mm	个	400			
471	011407004009	斑马线	1.尺寸：2000*300mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	组	60			
472	011407004010	墙面喷涂	1.尺寸：H=1000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；分区颜色详见图纸；清洁需要喷涂的墙面；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带。	m2	1600			
473	011407004011	坡道喷字，（字体内容:项目LOGO）	1.尺寸：H=1000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；分区颜色详见图纸；清洁需要喷涂的墙面；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带。	套	40			
474	011407004012	限高器	1.尺寸：L=3000mm 2.宽度:满足设计要求 3.63不锈钢或铝合金圆管，贴3M反光膜；墙面打孔，用4条M2mm自攻螺丝涨于塑料胀管内固定于墙面备注：按照实际测量制作	根	6			
475	011407004013	双面反光道钉	1.尺寸：100mm*100mm*20mm 2.宽度:满足设计要求 3.高强反光材料；保证地面绝对清洁，带钉插入地面，再用胶水粘接，双重加固，稳定性强双面铸铝道钉，突起路标，100*100*20mm，颜色：双黄、双白、黄白，安装在道路的标线中间或双黄线中间	个	800			
476	011407004014	双面反光轮廓标	1.尺寸：180mm*50mm*40mm 2.宽度:满足设计要求 3.双面反光 材质：LG ABS硬塑；测量坐标位置（通道内间隔3米1个），在墙面上打孔两个，插入塑料胀管，用2条M3mm自攻螺丝涨于塑料胀管内，柱身安装，拐角处柱身面临行车道处安装2个。	个	1500			
477	011407004015	室内防爆凸透反光镜	1.尺寸：∅800悬挂式 2.宽度:满足设计要求 3.亚克力防爆镜面广角镜、防外力冲击；打孔（用于固定胀栓），用	个	60			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
477	011407004015	室内防爆凸透反光镜	10mm胀栓固定于墙面；调整镜面正对盲区中心夹角方向。	个	60			
478	011407004016	车轮定位器	1.尺寸：L=2000mm 2.宽度:满足设计要求 3.直径76mm，壁厚2.5mm的冷轧钢管，马角3mm厚，长2000m；挡车器与车位底端距离1100mm；表面环氧聚酯喷塑烤漆调整挡车器间的间距（等距）；用于固定放置胀栓。	个	3000			
479	011407004017	橡胶减速带	1.尺寸：1000mm*300mm*35mm 2.宽度:满足设计要求 3.优质防老化工业橡胶，黄黑相间，膨胀螺栓固定；按照道路的宽度，安装合适的米数，每延米固定10mm专用膨胀螺丝。	m	60			
480	011407004018	橡胶护角	1.尺寸：H=800mm 2.宽度:满足设计要求 3.优质抗老化橡胶，黄黑相间，贴高强级反膜材料厚度为10mm；标定打孔位置，墙面打孔，直径6*35mm6个孔，用6条M3mm自攻螺丝涨于塑料胀管内。	个	1200			
481	011407004019	无振动止滑坡道地坪	1.尺寸：综合考虑，按外接形状面积计算 2.宽度:W=300mm 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	8000			
482	011407004020	柱面分区编号	1.尺寸：H1200*W600 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	组	1800			
483	011407004021	地库坡道两侧墙面	1.尺寸：H3500mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	m2	6000			
484	011407004022	大堂前区墙面覆盖涂装	1.尺寸：H1000mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料	m2	50			

eb880639-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
484	011407004022	大堂前区墙面覆盖涂装	两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	m2	50			
485	011407004023	行车区主路两旁柱面及编号	1.尺寸：H1000mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；清洁需要喷涂的柱体；具体实施按照甲方要求。	组	1600			
486	011407004024	车牌号标识	1.尺寸：400mm*170mm*6mm 2.宽度:满足设计要求 3.2+2+2mm厚亚克力，亚克力雕刻，粘贴，喷涂；文字丝网印刷；直径5mm雕刻挂孔，链条固定连接，悬挂安装。	个	3100			
		LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程						
		主体结构新增封阳台						
487	010807001001	金属断桥窗(封阳台)	1.窗代号及洞口尺寸:按框外围尺寸面积计算 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k 3.玻璃品种、厚度:75系列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖 4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单 5.报价中综合考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用 6.综合考虑附框及金属披水板费用	m2	10278.99			
		LS0301-29地块-室外管网工程						
		室外照明（安装工程）						
488	030404017001	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AL1，防水等级IP65 2.型号、规格:1600*800*300,附件时间控制器数量按需设置，综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			

eb880039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
489	030404017002	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AL2，防水等级IP65 2.型号、规格:1200*800*300,附件时间控制器数量按需设置，综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
490	030404017003	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AP1，防水等级IP65 2.型号、规格:详图纸，附件综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
491	030404017004	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AP2，防水等级IP65 2.型号、规格:详图纸，附件综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
492	030404017005	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AP3，防水等级IP65 2.型号、规格:详图纸，附件综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
493	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头	m	3770.99			
494	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头	m	5733.73			
495	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头 6.工程量暂估据实结算	m	1000			
496	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE40 4.敷设方式:埋地	m	9195.33			

eb880039-1e3c-4927-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
497	030408003002	电缆保护管(配电箱进线)	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地 5.工程量暂估据实结算	m	1000			
498	030408003003	电缆过路保护管	1.名称:电缆过路保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:埋地	m	1024.52			
499	030412001001	普通灯具	1.名称:景观灯 2.型号、规格:灯柱4米，内含LED灯光源40W 暖白色（成品选购） 3.安装方式:综合考虑 4.其它：H=4000mm,灯体材质为镀锌板,防水防尘防生锈，成品选购防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	137			
500	030412001002	普通灯具	1.名称:矮柱灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 3.安装方式:综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	套	92			
501	030412001003	普通灯具	1.名称:照树灯 2.型号、规格:LED灯光源 24W 暖白色 D=155mm,H=360mm材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 4.其它：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	套	31			
502	030412001004	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 H=600mm材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	140			
503	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 H=310mm材质为压铸铝和磨砂玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	1			
504	030412004001	灯带(槽)	1.名称：LED灯带 2.型号、规格:D=10mm,H=15mm灯体由纳米胶包裹，LED灯光源 5W/米 暖白色 3.安装部位:台阶	m	625			

eb889039-10e6-4324-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
504	030412004001	灯带(槽)	4.其他:成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	m	625			
505	030412001006	普通灯具	1.名称:洗墙灯 2.型号、规格:LED灯光源 24V 暖白色 H=66mm主要材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	m	14			
506	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50x50x5,L=2.5m 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	根	15			
		室外照明（土建工程）						
507	010101003019	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	448.79			
508	010103001019	回填槽坑方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:细沙 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	434.7			
509	010103001020	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1			
510	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.庭院灯、配电箱等位置预埋件	t	1.575			
511	010501003007	基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 素砼基座	m3	10.96			
512	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:500*500*700 2.砖品种、规格、强度等级:240厚MU7.5砖砌穿线井 3.垫层材料种类、厚度:砖基础 4.底板厚度:60厚详见图纸，井底设置300*300的碎石透水层 5.井盖安装:500X500成品聚氨酯井盖 6.混凝土强度等级:综合考虑 7.砂浆强度等级:综合考虑 8.防潮层材料种类:防水砂浆抹面 9.具体做法详见图纸	座	30			
513	010501006001	配电箱基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 现浇混凝土 3.部位及厚度：基础底	m3	11.4			

eb88039-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
513	010501006001	配电箱基础	部100mm，壁厚187.5mm，内部净尺寸675*675*800mm，防水台出地面300mm	m3	11.4			
		灌溉工程（安装工程）						
514	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	682.8			
515	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	827.66			
516	031001002001	过路保护管	1.名称、类型:车行道下保护管 2.规格:DN32 3.材质：镀锌钢管	m	39.4			
517	031001002002	过路保护管	1.名称、类型:车行道下保护管 2.规格:DN65 3.材质：镀锌钢管	m	96.4			
518	031003001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀门、阀门箱 2.规格、压力等级:铜质DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含6寸圆阀门箱、阀门给水正三通等相关附件，阀箱内设置反滤层，砖基，做法详见图纸	个	5			
519	031003001002	螺纹阀门	1.类型:浇灌快速取水阀 2.规格、压力等级:铜质DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含取水阀箱,支架等相关附件，阀箱内设置反滤层，砖基，做法详见图纸	个	33			
520	03B001	不锈钢喷灌三角支架及配套附件		个	33			
		灌溉工程（土建工程）						
521	010101003020	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	669.47			
522	010103001021	风化砂垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	90.63			
523	010103001022	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设	m3	486.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
523	010103001022	石粉回填	计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	486.25			
524	010103001023	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	90.63			
		雨污水给水消防水管网土方						
		雨污水土方						
525	010101003021	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	3637.27			
526	010103001024	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1			
527	010103001025	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	503.44			
528	010103001026	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	2781.59			
529	010501002004	过路管包封	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C15	m3	8.1			
530	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8@200*200 2.部位:过路管包封	t	0.107			
		消防水土方						
531	010101003022	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	993.95			
532	010103001027	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	129.98			
533	010103001028	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	259.96			
534	010103001029	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设	m3	567.67			

eb880039-1ec 4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
534	010103001029	石粉回填	计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	567.67			
535	010501002005	过路管包封	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.7			
536	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8@200*200 2.部位:过路管包封	t	0.085			
		给、中水土方						
537	010101003023	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	756.38			
538	010103001030	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	95.18			
539	010103001031	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	283.08			
540	010103001032	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	363.79			
541	010501002006	过路管包封	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.97			
542	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8@200*200 2.部位:过路管包封	t	0.085			
		雨污给水消防管网						
		雨污水管网						
543	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室外连接楼座 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验 7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	2038.337			
544	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验	m	40.1			

eb880039-5bc-1e37-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
544	031001005002	铸铁管	7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	40.1			
545	031001005003	雨水支管	1.安装部位:连接雨水口 2.介质:雨水 3.材质、规格:机制排水铸铁管DN200 4.连接形式:胶圈接口 5.接口材料:法兰 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1398.9			
546	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	3961.3			
547	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	546.16			
548	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN500 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	200.42			
549	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	351.6			
550	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN800 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	8.51			
551	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN1000 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	10.42			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
551	031001006008	塑料管	7.警示带形式:综合考虑	m	10.42			
552	03B002	垃圾收集点取水点装置		个	6			
		消防水管网						
553	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含砌体墙预留孔洞、开洞及堵洞恢复费用、管道水压试验、冲洗、管道标识等	m	111.8			
554	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含砌体墙预留孔洞、开洞及堵洞恢复费用、管道水压试验、冲洗、管道标识等	m	23.25			
555	030901002002	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:热熔 4.钢管镀锌设计要求:综合考虑 5.压力试验及冲洗设计要求:0.87/1.29Mpa 6.管道标识设计要求:	m	1565.28			
556	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:室外地上式消火栓,SA100/65-1.0型，有1个直径为150mm和2个65mm的栓口	套	19			
557	030901012001	消防水泵接合器(含喷淋)	1.安装部位:地上式 2.型号、规格:SQS150-A 3.附件材质、规格:包含安全阀、止回阀、闸阀、截止阀等	套	19			
558	031003001003	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	38			
559	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:不除锈 2.刷缠品种:沥青、玻璃丝布 3.分层内容:三油两布 4.刷缠遍数:三油两布	m2	43.1216			
560	03B003	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	个	8			
561	03B004	灭火器箱	1.型号：XMDF2-2 2.尺寸：460*200*650	个	4			
		给水管网						

eb880039-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
562	031001007001	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	80.88			
563	031001007002	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	30.67			
564	031001007003	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	1.58			
565	031001007004	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	66.18			
566	031001007005	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	527.56			
567	031001007006	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	133.23			
568	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰链接 4.附件配置:包括但不限于本体安装及调试	组	2			
569	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室外净水机预留 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹链接 4.附件配置:包括但不限于本体安装及调试	组	4			

eb880039-ee[illegible]27-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
570	031003001004	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	3			
571	031003001005	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	1			
572	031003001006	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	7			
573	031003001007	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	3			
		中水管网						
574	031001006009	塑料管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	292.42			
575	031001006010	塑料管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	259.78			
576	031001006011	塑料管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	4.08			
577	031003001008	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	6			

eb880039-1bd8-4f27-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
578	031003001009	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	1			
579	031003001010	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	1			
		雨污水给水消防水土建						
		雨污水土建						
580	01B046	非车行道雨水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、轻型球墨铸铁井盖直径700	座	39			
581	01B047	车行道雨水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、重型球墨铸铁井盖直径700	座	5			
582	01B048	非车行道雨水检查井	1、井筒直径：DN600 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、轻型球墨铸铁井盖直径700	座	84			
583	01B049	车行道雨水检查井	1、井筒直径：DN600 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、重型球墨铸铁井盖直径700	座	17			
584	01B050	非车行道污水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、轻型球墨铸铁井盖直径700	座	221			
585	01B051	车行道污水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、重型球墨铸铁井盖直径700	座	55			
586	01B052	偏沟式雨水口	1.材质、型号、规格:400*600型有沉泥室SMC玻璃钢整体压制成井座(内带抗腐截污栅栏和调节段) 2.含垫层、模板等 2、含盖板	座	31			
587	01B053	平篦式雨水口	1.材质、型号、规格:400*600型有沉泥室SMC玻璃钢整体压制成井座(内带抗腐截污栅栏和调节段) 2.含垫层、模板等 2、含盖板	座	188			
588	040201022001	排水沟	1.断面尺寸:250*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土 3.砌体材料:240厚M7.5	m	829			

eb8[illegible]039-[illegible]-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
588	040201022001	排水沟	水泥砂浆砌筑MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5 5.20厚1：3聚合物防水砂浆抹灰 6.伸缩缝填塞:按设计 7.盖板材质、规格:30厚铸铁篦子、L110*50*3不锈钢镶边 8.详见图纸TY1-14	m	829			
589	01B054	缝隙式不锈钢排水沟	1.3缝5mm厚不锈钢 2.宽度：300mm 3.底板宽度：230mm	m	14			
		消防土建						
590	010401011002	阀门井	1.井截面、深度:砖砌立式闸阀井φ1.2m，井深1.6m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖φ700 6.混凝土强度等级:C25抗渗 7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-32~33	座	36			
		给水土建						
591	010401011003	水表井DN200	1.井截面、深度:详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖φ700 6.混凝土强度等级:C25抗渗 7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-7-14	座	2			
592	010401011004	阀门井	1.井截面、深度:砖砌立式闸阀井φ1.2m，井深1.6m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖φ700 6.混凝土强度等级:C25抗渗 7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-32~33	座	24			
		LS0301-29地块-智能化工程						

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		东地块智能化						
		园区设备网系统						
593	030411001001	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	53.26			
594	030411001002	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	241.74			
595	030411001003	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	102.81			
596	030408003004	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	5293.62			
597	030408003005	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	178.09			
598	030408003006	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE25 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	3020.33			
599	030408003007	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE20 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	10			
600	030502007001	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:线槽及桥架内布放 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、	m	591.42			

eb880039-4827-a7f5-376308307 4c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
600	030502007001	光缆	穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	591.42			
601	030502007002	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内穿缆 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	2608.91			
602	030411004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-4 5.材质:铜芯 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	3767.53			
603	030411004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	164.88			
604	030411005001	接线箱	1.名称:室外弱电箱RDX-SW-01~11（含基础） 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.工作内容：包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体调试等；	台	11			
605	030502013001	光纤盒	1.名称:8口光纤终端盒 2.类别:满足设计要求 3.规格:8口 4.安装方式:安装可视对讲分箱内 5.其他含光纤跳线、光纤熔接等	个	11			
606	030501012001	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.功能：综合考虑 3.层数：综合考虑 4.其他：含光纤跳线、尾纤、跳线制作安装等	台	12			
607	030502010001	配线架	1.名称:24口光纤配线架（含耦合器、理线器） 2.规格:按设计 3.容量:按设计 4.其它：详见图纸，满足设计及规范要求。	个	12			
		门禁系统						

eb880039-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
608	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:门禁控制器 2.规格:符合设计要求，控制器TCP/IP与对讲配合使用，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
609	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:门禁刷卡器 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
610	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
611	030507005004	出入口目标识别设备	1.名称:电控锁 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
612	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装形式:暗装	个	6			
613	030411004003	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	9.83			
614	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	9.83			
615	030502005002	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYYP-6*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	21.56			
616	030502005003	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-4*1.0 3.敷设方式:管内敷设	m	21.56			
617	030502005004	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-2*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	21.56			
618	030502005005	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYYP-6*0.5 3.敷设方式:桥架敷设	m	69.85			
619	030502005006	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-4*1.0 3.敷设方式:桥架敷设	m	69.85			
620	030502005007	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-2*0.5 3.敷设方式:桥架敷设	m	69.85			
		电子围栏系统						
621	031101042001	网络管理系统设备	1.名称:继电器联动模块 2.规格:符合设计要求 3.型号:符合设计要求	个	1			

eb880039-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
622	080903004001	模块(接口)	1.名称:串口模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	只	1			
623	080903004002	模块(接口)	1.名称:联动模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	只	1			
624	030411005002	接线箱	1.名称:单防区电子围栏主机 2.型号::符合设计要求 3.规格::符合设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:含端子接线，满足设计要求 6.安装方式:明装	台	4			
625	030411005003	接线箱	1.名称:双防区电子围栏主机 2.型号::符合设计要求 3.规格::符合设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:含端子接线，满足设计要求 6.安装方式:明装	台	4			
626	030411005004	配电箱	1.名称：电子围栏主机防护箱（防水防尘） 2.规格：不锈钢材质 3.安装方式：综合考虑 4.安装：本体安装、端子板安装等完成所需一切工作工序及相关材料，基础支架除锈防腐综合考虑 5.其他工作内容：送配电调试、清洁、箱体保护、系统图标识等 6.其他内容：详见设计图纸	台	8			
627	080609004001	模块	1.名称:灯光模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	个	8			
628	080609004002	模块	1.名称:地址模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	个	8			
629	030412002001	工厂灯	1.名称:探照灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装形式:综合考虑	套	8			
630	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1.名称:操作键盘 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	台	1			
631	030904005001	声光报警器	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	个	8			
632	03B005	入侵探测设备	1.名称：电子围栏 2.类别:脉冲式电子围栏 3.安装:包含终端杆、中间承立杆、紧线器、承立杆绝缘子、线线连接器、终端绝缘子、警示标牌等。	m	844.6			

eb880039-ec[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
633	030507002001	入侵报警控制器	1.名称: 2.类别: 3.路数: 4.安装方式:	套	1			
634	030402010001	专用避雷器	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 3、其他内容详见设计图纸	套	8			
635	030501017001	软件	1.名称:脉冲式电子围栏系统软件 2.类别:周界防范系统 3.规格:符合设计要求 4.容量:符合设计要求	套	1			
636	03B006	高压绝缘线	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 3、其他内容详见设计图纸	m	64			
637	030411004004	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RYYP-4*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1134.84			
638	030411004005	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RYY-3*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	394.4			
639	030411004006	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-RYYP-4*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	109.92			
640	FC0307001001	接地极	1.名称:防雷接地桩 2.材质:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:满足设计及施工规范要求	根(块)	8			
641	030507018001	安全防范全系统调试	系统内容:	系统	1			
		视频监控系统						
642	030502005008	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	9408.65			

eb880039-3ec-48f7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
643	030411004007	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:满足设计和规范要求 4.规格:RVV-2*1.0 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.配线线制:满足设计和规范要求	m	9339.25			
644	040205020001	监控摄像机	1.名称:室外高清枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	35			
645	040205020002	监控摄像机	1.名称:周界警戒枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	25			
646	040205020003	监控摄像机	1.名称:扔垃圾监测枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:200万像素，符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	6			
647	040205020004	监控摄像机	1.名称:高空抛物摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:400万像素 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	124			

eb88039-[illegible]-a745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
648	040205020005	监控摄像机	1.名称:火灾识别监控（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:400万像素，符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	3			
649	040205020006	监控摄像机	1.名称:红外半球摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：符合设计要求 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容。	套	2			
650	030410001001	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆单头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	12			
651	030410001002	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆双头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	69			
652	030410001003	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆三头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	4			
653	030410001004	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆四头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	2			
654	030410001005	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆五头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成	根	1			

eb880039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
654	030410001005	摄像机立杆及基础	此项工作的其它工作内容	根	1			
655	030506008001	视频系统调试	1.名称:视频系统调试 2.类别:符合设计要求 3.功能:符合设计要求	系统	1			
		背景音乐系统						
656	030506001001	广播话筒	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。	台	1			
657	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:三音源合并机 2.类别:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装方式:综合考虑	台	1			
658	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:前置放大器 2.类别:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装方式:综合考虑	台	1			
659	030506001002	网络功率放大器	1.名称:网络功率放大器300W 2.类型：符合设计要求 3.安装形式：综合考虑	台	1			
660	030506001003	网络功率放大器	1.名称:网络功率放大器500W 2.类型：符合设计要求 3.安装形式：综合考虑	台	1			
661	030506001004	扩声系统设备	1.名称:室外草坪广播30W 2.类别:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装方式:室外水泥底	台	10			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
661	030506001004	扩声系统设备	座安装，结合景观，，隐蔽安装。	台	10			
662	030411004008	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:RYS-2*2.5 3.材质:铜	m	109.92			
663	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RYS-2*2.5 3.材质:铜	m	854.83			
664	030506005001	背景音乐系统调试	1.名称:背景音乐 2.类别: 3.功能: 4.公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求:	系统	1			
		信息发布系统						
665	030501017002	软件	1.名称：多媒体信息发布系统 2.参数：任意分屏、素材任意拖放、支持优先级、时间控制的多节目播放、可添加主流视频格式、图片、FLASH、网页、OFFICE文档等素材、支持流媒体直播、可指定视频播放次数、支持模板导入、节目导入导出、支持实时截屏、定时下载、定时播放、插播、周期播放、指令监控、下载状态监控、日程安排、多服务器下载均衡、多用户管理、终端分配、权限管理、滚动字幕可透明、可设置字体类型、大小、颜色等、时间同步、远程音量调节、日志管理、多轮定时开关机设置、文件智能清理。与排队叫号系统软件匹配，显示队列信息； 系统服务器软件运行在Linux操作平台上，采用B/S架构，管理员在任意网络连通位置均可打开浏览器登录管理平台进行操作。 服务器软件含有流媒体直播软件模块，可将直播信号通过网络分发到各个终端在视频窗内直播,直播信号源可为AV、VGA、HDMI、DVI、SDI等信号，采用相应的编码器进行编码。 服务器软件完全自主研发，具有自主知识产权，能提供著作权、专利等相关证明。 支持二次定制开发，可与第三方系统进行对接，将实时的数据从第三方系统中获取后进行展示。 服务器软件支持局域网、公网传输节目管理后台需能实时显示服务器CPU、内存、磁盘的使用情况	套	1			

eb880039-6[illegible]a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
665	030501017002	软件	3.其他：未尽事宜详见图纸、技术规范书、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	套	1			
666	030608004001	管理电脑	1.规格型号：管理电脑（含软件、液晶显示屏、键盘、鼠标等） 2.和周界防范系统共用	台	1			
667	030502007003	光缆	1.名称:4芯单模光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:线槽及桥架内布放 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	54.96			
668	030502007004	光缆	1.名称:4芯单模光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	265.46			
669	030502005009	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	62.41			
670	030502007005	光缆	1.名称:HYV-2x0.5 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	62.41			
671	030502012001	信息插座	1.名称:数据语音双孔插座 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求 5.底盒材质、规格:满足设计要求	个	2			
672	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装形式:暗装	个	2			
673	030507014001	显示设备	1.名称:室外LED显示屏 2.参数:W:2000mm xH:1000mm，不锈钢防水框体 3.安装方式：室外，屏幕嵌在景墙内部 4.其他：包含但不限于完成此项工作所需内容。	台	1			

eb880039-1f0f-4027-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
674	030414007001	不间断电源	1.名称:LED电源（设备配套） 2.类型:符合设计要求 3.容量:符合设计要求	个	1			
675	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:4口光纤终端盒 2.材质:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.安装方式:详见图纸	个	1			
676	030501010001	收发器	1.名称:光纤收发器 4口 2.类别:按设计 3.规格:按设计 4.功能:按设计 3.其它：详见图纸，满足设计及规范要求。	个	2			
677	030501003001	控制设备	1.名称:控制卡 2.类别:符合设计要求 3.路数:符合设计要求 4.规格:符合设计要求	个	1			
		停车管理系统						
678	030608004002	管理电脑	1.规格型号：停车场管理电脑（含软件、液晶显示屏、键盘、鼠标等） 2.出入口控制、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能。	台	1			
679	030506007001	数据服务器	1.规格、参数：2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4314处理器，核数≥16核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	台	1			
680	030404017006	配电箱	1.名称:不间断电源箱 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	3			
681	030507006001	出入口控制设备	1.名称:翻板百叶式道闸 2.规格:符合设计要求 3.其他:包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体	台	8			

eb880039-9ec-11f5-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
681	030507006001	出入口控制设备	调试等；	台	8			
682	030507006002	出入口控制设备	1.名称:人行速通闸机 2.规格:符合设计要求 3.其他:包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体调试等；	台	8			
683	030507005005	出入口控制设备	1.车辆入口道闸及车牌识别 2.内容：包含车牌识别一体机、免取卡收费控制器、管理软件、安全岛等于一体及相关管线等成套设备，以及完成本项工作的全部内容 3.其他：未尽事宜祥图纸要求。	套	8			
684	030507005006	出入口目标识别设备	1.名称:数字车辆检测器 2.规格:符合设计要求	台	8			
685	030507005007	出入口目标识别设备	1.名称:补光灯 2.规格:符合设计要求	台	8			
686	030507005008	出入口目标识别设备	1.名称:车牌识别摄像机 2.规格:符合设计要求	台	8			
687	03B007	地感线圈	1.规格：参照招标技术要求 2.工作内容：供应及安装、调试 3.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 4.其他内容详见设计图纸	项	16			
688	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZR-RYY 3.规格:ZR-RYY-3*2.5 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kv):符合设计要求 7.地形:综合考虑	m	440.57			
689	030502005010	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	625.64			
690	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:车辆道闸免取卡收费 2.类别: 3.通道数:综合考虑	系统	3			
		消火栓及窨井盖监测系统						
691	030404022001	控制器	1.名称:智能井盖传感器 2.类别:通信协议4G/NB-IoT，包含通讯资费 3.功能:带有开盖、倾斜、异动、防盗等报警功能、防水 4..自带电池 5.包含与之相关的所有附件 6.雨水井、电力井、给水井、污水井、弱电井等均采用智能井盖	台	472			
692	030404022002	控制器	1.名称:消火栓智能装置 2.类别:通信协议4G/NB-IoT，包含通讯资费	台	11			

eb88035f-[illegible]-a7f5-37e83083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
692	030404022002	控制器	3.功能:带有定时主动上报等功能 4..自带电池 5.包含与之相关的所有附件	台	11			
693	030507015001	安全检查设备	1.名称:AED体外除颤器 2.规格:符合设计规范及验收要求 3.类别:AED与120急救系统实时联动，实现第一时间急救报警功能 4.位置:放置在小区物管中心及各门卫房	台	1			
		智能化土建工程						
694	040504001001	弱电手孔井	1、名称：弱电手孔井 2、尺寸:600*600*900 3、做法参照图集 4、含基础、土方开挖及回填、电缆井支架、盖板、走向标识、井盖等制作与安装 5、其他内容详见设计图纸	座	49			
695	010101003024	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	555.72			
696	010103001033	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	555.72			
		LS0301-29地块-夜景照明工程						
		东区夜景照明						
697	030412004002	装饰灯	1.名称:线条灯XT1 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,12W,色温3000K,光束角120°,IP65,L=1000mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	456			
698	030412004003	装饰灯	1.名称:线条灯XT1c 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,4W,色温3000K,光束角120°,IP65,L=300mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	24			
699	030412004004	装饰灯	1.名称:线条灯XT2 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,12W,色温RGBW,光束角120°,IP65,L=1000mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	346			
700	030412004005	装饰灯	1.名称:线条灯XT2b 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,6W,色温RGBW,光束角120°,IP65,L=500mm	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
700	030412004005	装饰灯	4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	3			
701	030412004006	装饰灯	1.名称:线条灯XT2c 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,4W,色温RGBW,光束角120°,IP65,L=300mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	76			
702	030412004007	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,18W,色温3000K,光束角15*45°,L=1000mm,IP65 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	3951			
703	030412004008	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1b（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V 3.规格:LED,DC24,9W,色温3000K,光束角15*45°,L=500mm 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	142			
704	030412004009	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1c（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V 3.规格:LED,DC24,6W,色温3000K,光束角15*45°,L=300mm 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	1049			
705	030412004010	装饰灯	1.名称:地埋灯DM1 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,36W,色温3000K,光束角60°,IP67 5.控制方式：开关控制	套	27			
706	030412004011	装饰灯	1.名称:装饰壁灯BD1 2.型号: AC220V 3.规格:LED,AC220V,28W,色温3000K,IP65 5.控制方式：开关控制	套	64			
707	030412004012	装饰灯	1.名称:柔性霓虹灯带LL1（含轨道，颜色同幕墙颜色） 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,6W,色温3000K,光束角120°,IP65 4.安装形式:按图纸要求，灯具安装轨道，颜色同幕墙颜色	m	116.6			
708	030608004003	管理电脑	1.规格型号：灯光主控电脑（含灯光控制系统、液晶显示屏、键盘、鼠标等）	台	1			
709	030503003001	控制器	1.名称:LED分控器 2.类别:符合设计要求 3.功能:DMX512,8端口输出	(套)	2			

eb880039-[illegible]-46[illegible]7a7f5-37663083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
709	030503003001	控制器	4.控制点数量:符合设计要求	(套)	2			
710	030501012002	交换机	1.名称:8端口网络交换机（LED灯光控制） 2.功能:按设计要求 3.层数:按设计要求	套	1			
711	030501003002	控制设备	1.名称:灯光脱机一体机 2.类别:按设计要求 3.路数:按设计要求 4.规格:按设计要求	台	3			
712	030411003001	桥架	1.名称:防雨镀锌桥架（带隔板） 2.型号、规格:100*50 3.材质:符合设计要求 4.类型:符合设计要求 5.接地方式:符合设计要求 6.其他：包含隔板、盖板、扣锁、跨接接地线、弯头、三通、四通、变径、连接片、螺栓等附件，综合考虑连接穿线管时开孔、刷防火涂料费用，综合考虑绕梁处理，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	130			
713	030413001001	铁构件	1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:符合设计要求和规范规定	kg	62.972			
714	030502005011	双绞线缆	1.名称:超五类双绞屏蔽网线 2.规格:超五类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:综合考虑	m	600			
715	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:WDZ-YJY-5x10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):符合设计要求 7.地形:综合考虑	m	50			
716	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:WDZ-YJY-5x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):符合设计要求 7.地形:综合考虑	m	60			
717	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:WDZC-YJY-3x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):符合设计要求 7.地形:综合考虑	m	4500			
718	030411004010	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZR-RVV-2x4 4.电压等级(kv):符合设计要求	m	4500			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
719	030411001004	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:RC40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:符合设计要求 6.其他：穿引线、过线盒，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	50			
720	030411001005	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 壁厚1.6mm 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:符合设计要求 6.其他：穿引线、过线盒，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	3900			
721	030411001006	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 壁厚1.6mm 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:符合设计要求 6.其他：穿引线、过线盒，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	4700			
722	030408003008	配管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE25 4.敷设方式:综合考虑 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	150			
723	031101001001	开关电源设备	1.种类:开关电源 2.规格:350W/AC220V-DC24V 3.型号:按设计要求 4.容量:按设计要求	台	397			
724	030404017007	配电箱	1.名称:LED电源防护箱 2.型号:非标，防护等级不低于IP54 3.规格:500*600*200mm 4.安装方式:明装，距地1.5m 5.接线端子、接地等综合考虑	台	4			
725	030404017008	配电箱	1.名称:灯光分控器防护箱,防护等级不低于IP54 2.型号:非标 3.规格:500*600*200mm 4.安装方式:明装，距地1.5m 5.接线端子、接地等综合考虑	台	2			
726	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:详见设计说明 4.安装形式：详见设计说明	个	6138			
		LS0301-29地块-一二次网及换热站工程						
		东地块一次网工艺						

eb880039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
727	031001008001	直埋式预制保温管	1.管道材质、规格:预制直埋聚氨酯夹克保温管DN200 2.埋设深度:符合设计要求和规范规定 3.介质:热水 4.连接形式:焊接 5.接口保温做法:符合设计要求和规范规定 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和规范规定	m	360			
728	03B008	预制保温管补口	1.规格:DN200 2.做法:符合设计要求和规范规定	个	45			
729	030816003001	焊缝 X射线探伤	1.名称:X射线探伤 2.底片规格:80*300 3.管壁厚度:符合设计要求和规范规定	张	153			
730	03B009	警示带	1.规格:符合设计要求和规范规定	m	360			
731	031001011001	室外管道碰头	1.介质:热水 2.碰头形式:符合设计要求和规范规定 3.材质、规格:直埋式预制保温管 4.连接形式:符合设计要求和规范规定 5.防腐、绝热设计要求:符合设计要求和规范规定	处	1			
732	031001008002	直埋式预制保温管	1.管道材质、规格:预制直埋聚氨酯夹克保温管DN125 2.埋设深度:符合设计要求和规范规定 3.介质:热水 4.连接形式:焊接 5.接口保温做法:符合设计要求和规范规定 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和规范规定	m	1			
733	031001002003	钢管	1.安装部位:支线井内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	0.8			
734	031001002004	钢管	1.安装部位:支线井内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	1.5			
735	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:整体式全焊接球阀PN25 2.规格、压力等级:DN200 3.安装部位:支线井内 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	2			

eb880939-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
736	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:焊接球阀 Q61Y-25 2.规格、压力等级:DN80 3.安装部位:支线井内 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	4			
737	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:整体式全焊接球阀Q61Y-25 2.规格、压力等级:DN25 3.安装部位:支线井内 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	2			
738	031003011001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	副	1			
739	031003011002	法兰盖	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	副	1			
740	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.材质:按设计 4.填料材质:按设计 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	4			
		东地块一次网土建工程						
741	010101003025	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	195.17			
742	010103001034	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	42.66			
743	010103001035	回填方	1.密实度要求:符合设计要求及规范规定; 2.填方材料品种:石粉; 3.填方粒径要求:符合设计要求及规范规定; 4.填方来源、运距:外购	m3	124.47			
744	010401011005	混凝土检查井	1.检查井规格:支线井DN200 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.工作内容：除土石方外，钢筋制安、砼浇筑、井盖安装、铁件制安、马凳、抹灰、防水等全部土建内容 4.不包括防水套管 6.混凝土强度等级:按设计 7.砂浆强度等级: 8.防潮层材料种类:	座	1			

eb880039-[illegible]-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		换热站工艺及二次网						
745	030302005001	热交换器类设备安装	1.名称:水-水低区热水换热机组 2.型号规格:额定换热量2000KW;两台板式换热器,每台换热量1400kW(1台换热器停止工作时,其余换热器换热量大于总负荷70%)传热系数K≥2500W/m.℃,换热器板间流速≤0.4m/s,一次侧阻力≤0.05MPa, 二次侧≤0.05MPa,板片材质为AISI316;机组自带控制柜 3.包含机组及配套的管道、管件、阀门、仪表、传感器、变送器、压力表、配电柜、控制柜、补水泵、循环泵、控制器、减震器、控制系统、机组保温等全部内容供货、安装及调试	台	1			
746	030302005002	热交换器类设备安装	1.名称:水-水高区热水换热机组 2.型号规格:额定换热量1600KW;两台板式换热器,每台换热量1200kW(1台换热器停止工作时,其余换热器换热量大于总负荷70%)传热系数K≥2500W/m.℃,换热器板间流速≤0.4m/s,一次侧阻力≤0.05MPa, 二次侧≤0.05MPa,板片材质为AISI316;机组自带控制柜 3.包含机组及配套的管道、管件、阀门、仪表、传感器、变送器、压力表、配电柜、控制柜、补水泵、循环泵、控制器、减震器、控制系统、机组保温等全部内容供货、安装及调试	台	1			
747	030225002001	水处理设备	1.名称:全自动水处理器 2.型号:处理水量6~8m3/h;出水硬度≤0.03mmol/L;功率≤40W,220V 3.其他:满足设计及现场施工规范要求	台	1			
748	031006015001	水箱	1.材质、类型:玻璃钢水箱 2.型号、规格:组合式水箱,高低液位信号,2000×1500×1500,有效容积V=3.5m3,按图集12S101装配式SMC，含水箱保温人梯及管、支架等 3.其他:满足设计及现场施工规范要求	台	1			
749	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:角通式卧式除污器 2.规格、压力等级:DN300;滤网孔径为3mm	组	2			

eb880039-1bde-4...a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
749	031003008001	除污器(过滤器)	3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	组	2			
750	030703024001	其他设备	1.名称:柜式除湿机 2.型号:除湿量 5.9kg/h ,风量 1500m3/h ,输入功率 N=2.43KW 3.其他:满足设计及现场施工规范要求	套	1			
751	030703024002	其他设备	1.名称:柜式除湿机 2.型号:除湿量 10kg/h ,风量 2500m3/h ,输入功率 N=4.11KW 3.其他:满足设计及现场施工规范要求	套	1			
752	031003014001	热量表	1.类型:二次网热计量表 2.型号、规格:喷嘴流量计,公称直径 DN200 ,参考量程 60~300t/h, 耐温: 55 C;配套提供温度补偿铂电阻 2 支 , 与流量计同品牌,配套提供计量箱 1 台,包括柜内辅料配套热量积算仪 1 台,必须含青岛市计量院检定证书 , 与流量计同品牌 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	块	2			
753	030801001001	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:ϕ219*6 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求和规范规定 5.管道标识设计要求:符合设计要求和规范规定	m	17.72			
754	030801001002	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:ϕ159*4 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求和规范规定 5.管道标识设计要求:符合设计要求和规范规定	m	22.8			
755	030801001003	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:ϕ45*3 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求和规范规定 5.管道标识设计要求:符合设计要求和规范规定	m	18.65			
756	030801001004	低压碳钢管	1.材质:螺旋焊缝管 2.规格:ϕ325*8 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求和规范规定 5.管道标识设计要求:符合设计要求和规范规定	m	51			

eb880039-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
757	030801016001	低压塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验、吹扫设计要求: 5.脱脂设计要求:	m	7.22			
758	030807002001	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀PN25 2.型号、规格:DN150 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	1			
759	030807002002	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀PN25 2.型号、规格:DN200 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	2			
760	030807002003	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀Q61Y-25 2.型号、规格:DN15 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	4			
761	030807002004	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀Q61Y-16C 2.型号、规格:DN15 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	12			
762	030601001001	温度仪表	1.名称:双金属温度计 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求和规范规定	支	4			
763	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表（包含表头、表弯、旋塞阀、取源部件） 2.型号：满足设计要求 3.规格：符合设计要求和规范规定 4.压力表弯材质、规格：符合设计要求和规范规定	台	9			
764	030807002005	低压焊接阀门	1.名称:热量表 2.型号、规格:DN300 3.材质:符合设计要求和规范规定 4.连接形式:按设计	个	2			
765	030807002006	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀PN16 2.型号、规格:DN300 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	4			
766	030807002007	低压焊接阀门	1.名称:焊接球阀 2.型号、规格:DN50 3.材质:按设计 4.连接形式:焊接 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	个	1			
767	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.压力等级:按设计，含螺栓 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足技术规范及	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
767	030807003001	低压法兰阀门	图纸设计要求	个	1			
768	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:旋翼式水表 2.型号、规格:DN50 3.压力等级:按设计 4.连接形式:按设计 5.其他:满足技术规范及图纸设计要求	个	1			
769	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:远传通讯水表 2.型号、规格:DN50 3.压力等级:按设计 4.连接形式:按设计 5.其他:满足技术规范及图纸设计要求	个	1			
770	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:浮球阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
771	030601005001	物位检测仪表	1.名称:磁翻板液位计 2.型号: 3.规格:L=1300mm 3.含磁耦合液位计接管	台	1			
772	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含排水附件	组	1			
773	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接	个	10			
774	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接	个	6			
775	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:90°弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接	个	28			
776	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:三通 2.规格:DN200*150 3.连接方式:焊接	个	4			
777	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:大小头 2.规格:DN200*150 3.连接方式:焊接	个	2			
778	030817008001	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200（介质管道管径) 4.填料材质:符合设计要求和规范规定	个	2			
779	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300（介质管道管径) 4.填料材质:符合设计要求和规范规定	个	12			
780	031002001001	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:单件重量10kg以内 3.包含支架制作安装等	Kg	587.48			
781	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹除锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种:符合设计要求和规范规定	m2	65.84			

cb880039-1f6c-4227-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
782	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:高温玻璃棉管壳 2.绝热厚度:符合设计要求和规范规定 3.管道外径:ϕ57以内	m3	0.215			
783	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:高温玻璃棉管壳 2.绝热厚度:符合设计要求和规范规定 3.管道外径:ϕ325以内	m3	4.873			
784	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.层数:符合设计要求和规范规定 4.对象:热力管道保温 5.结构形式:符合设计要求和规范规定	m2	103.39			
785	03B010	换热站内设备标识	1、名称及类型：悬挂标识牌(150x100mm),卡片为亚克力材质	个	12			
786	030816003002	焊缝 X射线探伤	1.名称:X射线探伤 2.底片规格:80*300 3.管壁厚度:符合设计要求和规范规定	张	24.6			
787	03B011	抗震支架	1、名称及类型：抗震支架（综合）(暂估)	项	1			
788	03B012	小型站类工艺系统调整费（换热站）		项	1			
		换热站电气						
789	030404017009	配电箱	1.名称:板换机组控制箱1AC1-4 2.型号:（设备自带，控制箱费不单计） 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	4			
790	030404017010	配电箱	1.名称:1ATHRZ(换热站电源箱) 2.型号:800*450*1800 3.规格:非标箱，防水防潮型 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
791	030404017011	配电箱	1.名称:1ALE 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
792	030404017012	配电箱	1.名称:1AL 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
793	030404017013	配电箱	1.名称:机组控制箱KX1（设备自带） 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
793	030404017013	配电箱	定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
794	030404017014	配电箱	1.名称:监控箱KX2（设备自带） 2.型号:400*300*180 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
795	030404017015	配电箱	1.名称:除湿机配电箱 2.型号:按设计 3.规格:按设计 4.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定 5.安装方式:悬挂式	台	1			
796	030503006001	传感器	1.名称:室外温度传感器 2.类别:RTD,-50~60℃,精度0.35级 3.功能:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	支	2			
797	030503006002	传感器	1.名称:温度传感器 2.类别:RTD,0~120℃,精度0.35级 3.功能:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	支	8			
798	030503006003	传感器	1.名称:压力变送器 2.类别:量程:0~2.5MPa,4~20mA,精度0.075 3.功能:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	支	14			
799	030503006004	传感器	1.名称:液位变送器 2.类别:投入式,2线制0-1.8m,4~20mA 3.功能:按设计 4.其他:满足设计及现场施工规范要求	支	2			
800	030501012003	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:符合设计要求 3.层数:按设计	台	1			
801	030507008001	监控摄像设备	1.名称:智能高速球机 2.规格:DH-SD6C80D-GN 3.安装方式:按设计	台	1			
802	03B013	绝缘垫5mm厚,800mm宽		m	10			
803	03B014	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
804	03B015	防触电警示标志		块	2			
805	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	20			
806	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯	m	40			

eb880039-3bb2-4927-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
806	030408001009	电力电缆	4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	40			
807	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	80			
808	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	40			
809	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	100			
810	030411001007	配管	1.名称:SC 15 2.材质:焊接钢管 3.规格:按设计 4.配置形式:按设计 5.接地要求:按设计 6.钢索材质、规格:按设计	m	48			
811	030411001008	配管	1.名称:SC 20 2.材质:焊接钢管 3.规格:按设计 4.配置形式:按设计 5.接地要求:按设计 6.钢索材质、规格:按设计	m	96			
812	030411001009	配管	1.名称:SC 50 2.材质:焊接钢管 3.规格:按设计 4.配置形式:按设计 5.接地要求:按设计 6.钢索材质、规格:按设计	m	24			
813	030408003009	电缆保护管	1.名称:SC100 2.材质:焊接钢管 3.规格:按设计 4.配置形式:按设计 5.接地要求:按设计 6.钢索材质、规格:按设计	m	6			
814	030411001010	配管	1.名称:镀锌金属软管16 2.材质:软管 3.规格:按设计 4.配置形式:按设计 5.接地要求:按设计 6.钢索材质、规格:按设计	m	60			
815	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号:200x100 3.规格:按设计 4.材质:钢制槽式 5.类型:按设计 6.接地方式:按设计	m	23.6			
816	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.型号:300x100 3.规格:按设计	m	19.9			

eb880039-[illegible]-4e97-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
816	030411003003	桥架	4.材质:钢制槽式 5.类型:按设计 6.接地方式:按设计	m	19.9			
817	030413001002	铁构件	1.名称:桥架吊支架 2.材质:钢制 3.规格:符合设计要求和规范规定	kg	68.4821			
818	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:符合设计要求和规范规定 4.安装形式:明装	个	20			
819	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢40*4 2.材质:钢 3.规格:按设计 4.安装部位:按设计 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	80			
820	030411004011	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR-16 4.规格:按图纸 5.材质:按图纸 6.配线部位:按图纸 7.配线线制:按图纸 8.钢索材质、规格：按图纸	m	40			
821	030411004012	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.规格:按图纸 5.材质:按图纸 6.配线部位:按图纸 7.配线线制:按图纸 8.钢索材质、规格：按图纸	m	180			
822	030411004013	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBV-2.5 4.规格:按图纸 5.材质:按图纸 6.配线部位:按图纸 7.配线线制:按图纸 8.钢索材质、规格：按图纸	m	120			
823	030411004014	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.规格:按图纸 5.材质:按图纸 6.配线部位:按图纸 7.配线线制:按图纸 8.钢索材质、规格：按图纸	m	72.3			
824	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:按设计 3.规格:按设计	台	1			
825	030408002001	控制电缆	1.名称:屏蔽电缆RVVP-7*1.0 2.型号:按设计，含控制电缆头 3.规格:按设计 4.材质:按设计 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV): 7.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	200			

eb880039-[illegible]827-a7f5-376630830 74c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
826	030408002002	控制电缆	1.名称:屏蔽电缆 RVVP-5*1.0 2.型号:按设计，含控制电缆头 3.规格:按设计 4.材质:按设计 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV): 7.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	200			
827	030408002003	控制电缆	1.名称:屏蔽电缆 RVVP-3*1.0 2.型号:按设计，含控制电缆头 3.规格:按设计 4.材质:按设计 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV): 7.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	300			
828	030408002004	控制电缆	1.名称:屏蔽电缆 RVVP-2*1.0 2.型号:按设计，含控制电缆头 3.规格:按设计 4.材质:按设计 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV): 7.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	300			
829	030502005012	双绞线缆	1.名称:5类非屏蔽网线 2.规格:按设计 3.线缆对数:按设计 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:满足设计及现场施工规范要求	m	100			
830	030408006001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子 2.型号: 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:符合设计要求和规范规定 5.电压等级(kV):1KV	个	106			
831	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号: 3.规格:5芯，35mm2以下 4.材质、类型:符合设计要求和规范规定 5.电压等级(kV):1KV	个	16			
832	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:电动机检查接线及调试 2.型号: 3.容量(kW):3kW以下 4.控制保护方式:符合设计要求和规范规定 5.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定	台	2			
833	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:电动机检查接线及调试 2.型号: 3.容量(kW):13kW以下 4.控制保护方式:符合设计要求和规范规定 5.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规	台	2			

eb880839-2...-4627-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
833	030406006002	低压交流异步	定	台	2			
834	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:电动机检查接线及调试 2.型号: 3.容量(kW):30kW以下 4.控制保护方式:符合设计要求和规范规定 5.接线端子材质、规格:符合设计要求和规范规定	台	4			
835	030404035001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号:250V10A 3.规格:86型 4.安装方式:暗装	个	4			
836	030412004013	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:3W,室外防护等级不低于IP67 3.规格:LED光源36V,A类灯具 4.安装形式:壁装	套	1			
837	030412004014	装饰灯	1.名称:LED消防应急灯具 2.型号:6W 3.规格:LED光源36V,A类灯具 4.安装形式:吸顶	套	3			
838	030412004015	装饰灯	1.名称:单面疏散方向标志灯（吊装） 2.型号:1W 3.规格:LED光源36V,A类灯具 4.安装形式:吸顶	套	2			
839	030412004016	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:LED光源36V,A类灯具 4.安装形式:门上0.2明装	套	1			
840	030412004017	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.规格:LED光源36V,A类灯具 4.安装形式:门上0.2明装	套	1			
841	030404034001	照明开关	1.名称:双联暗装开关 2.材质:按设计 3.规格:250V10A 4.安装方式:暗装	个	1			
842	030404034002	照明开关	1.名称:三联暗装开关 2.材质:按设计 3.规格:250V10A 4.安装方式:暗装	个	1			
843	030412005001	荧光灯	1.名称:防水防潮双管节能灯 2.型号:2*30W（LED） 3.规格: 4.安装形式:杆吊	套	6			
		换热站设备基础						
844	010501002007	设备基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.85			
845	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8mm-10mm 2.部位:综合考虑	t	0.255			
846	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:300*300*12钢板预埋件 2.规格:包含预埋件中所	t	0.06			

eb880039-9c-27-a75-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
846	010516002003	预埋铁件	有内容(含附属钢筋)，规格型号详见图纸	t	0.06			
847	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8mm	根	216			
		LS0301-29地块-电力配套工程						
		10kV外线土建						
848	010101003026	挖装沟槽土方(排管)	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：按设计图纸 3.弃土运距：综合考虑 4.含装车	m3	1743.56			
849	010101003027	挖沟槽土方（电缆井、环网柜）	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	829.86			
850	010103001036	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1645.93			
851	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	927.49			
852	010501001001	垫层	1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	60.4			
853	010501003008	管道包封	1.名称：混凝土包封 3.混凝土强度等级：C30	m3	366.96			
854	011702032001	混凝土井	1.钢筋混凝土直通型电缆人井 2.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	4			
855	011702032002	混凝土井	1.钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	4			
856	011702001007	钢筋混凝土预制基础（环网柜基础）	1.混凝土强度等级:不低于C25 2.嵌料(毛石)比例:符合设计要求及验收规范 3.包含爬梯、百叶窗、防水套管、井盖、模板、脚手架等	个	2			
857	010515002001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢筋HRB400 2.钢筋规格:ϕ12 3.电缆排管钢筋网	t	12.3841			
		10kV外线安装						
858	030402018001	10kV环网柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：2进4出； 3.容量(kV·A)：10KV·A	台	2			

eb880394-0ee0-4e27-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
858	030402018001	10kV环网柜	4.电压(kV)：10KV 5.包含光箱ONU及肘型避雷器等	台	2			
859	030408001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3*400； 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):10KV	m	3800			
860	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内冷缩式 3.规格:3*400； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
861	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆中间头 2.型号:户外冷缩式 3.规格:3*400中间头 4.材质、类型:铜 5.安装部位：户外 6.电压等级(kV)：10kv	个	4			
862	030408006005	电力电缆头	1.名称:10kV电缆肘型设备终端 2.型号:铜制三芯 3*400 3.安装位置：环网柜内	个	8			
863	030408001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZBN-YJV22 3.规格:3*120； 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):10KV	m	2600			
864	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内冷缩式 3.规格:3*120； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	6			
865	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户外冷缩式 3.规格:3*120； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	6			
866	030408006008	电力电缆头	1.名称:10kV电缆T型设备终端 2.型号:铜制三芯 3*120 3.安装位置：环网柜内	个	6			
867	030408001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZBN-YJV22 3.规格:3*240； 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):10KV	m	1000			
868	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内冷缩式 3.规格:3*240； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
869	030408006010	电力电缆头	1.名称:10kV电缆T型设备终端 2.型号:铜制三芯 3*240 3.安装位置：环网柜内	个	2			
870	030408003010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200，壁厚不	m	4800			

eb880059-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
870	030408003010	电缆保护管	小于16mm 4.敷设方式:埋地	m	4800			
871	030408003011	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100，壁厚不小于8mm 4.敷设方式:埋地	m	1600			
872	030409001002	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：50*5 L=2.5M； 4.土质：普通土	根	32			
873	030409002002	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：电力井	m	320			
874	030409002003	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：管道包封	m	400			
875	030409002004	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：环网柜埋地敷设 5.含接地接线柱	m	80			
876	03B016	警示(示踪)带、桩铺设	1.名称:电力警示带 2.带宽:5cm 3.安装部位:管道包封上方铺设	m	400			
877	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试; 2.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告,内含接触电阻测量、避雷器绝缘监视装置测试、接地电阻测试、记录功能试验过程的书面及影像资料数据报验审批等。	系统	2			
878	030414015001	电缆试验	1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV	根次	14			
879	030414002001	环网柜装置系统	1.名称：环网柜调试 2.型号：2K4G 3.电压等级(kV)：10KV	系统	2			
880	03B017	箱变防护栏	1.钢材品种、规格:不锈钢围栏,高度不低于1.2m	m	36			
881	030502007006	光缆	1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24芯 3.敷设方式:穿管	m	3500			
882	030502014001	光缆接续	1.方法:熔接 2.模式:24芯	头	2			
883	030502016001	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:3m双头FC、尾纤整理、绑扎 3.安装方式:配线架至设备	根	48			

eb880039-1bec-1827-a7f5-37a63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
884	030502020001	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:光通性 光衰测试	链路	24			
885	030408010001	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	50			
		10kV小区站配电室						
		1#配电室						
886	030401002001	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10 ±2*2.5%/0.4 D/yn-11，Uk%=6 3.容量(kV·A):800kV·A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	4			
887	030402017001	高压成套配电柜	1.名称:G02、G07进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
888	030402017002	高压成套配电柜	1.名称:G01、G08PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
889	030402017003	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04、G05、G06变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
890	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜D01、D011、D12、D22 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			

eb880039-9ec4-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
891	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜 D02、D10、D13、D21 2.型号:SLVA 3.规格:240kvar 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
892	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D03、D08、D14、D19 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 800A/65kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
893	030404004004	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D04、D09、D15、D20 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 2*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
894	030404004005	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D05、D07、D16、D18 2.型号:SLVA 3.规格:按设计 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
895	030404004006	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜 D06、D17 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 1600A/65kA(框架式) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
896	03B018	通讯柜 6回路		面	2			
897	03B019	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
898	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架、电缆沟综合考虑 6.电压等级(kv):10	m	152			
899	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	8			

eb880039-821-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
900	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.线制:三相五线制 4.容量(A):2000A 5.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			
901	030403007001	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	8			
902	030411003004	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	48.68			
903	030411003005	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	44.39			
904	030411003006	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:1000*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	6.57			
905	030411003007	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:800*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	2.1			
906	030411003008	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	10			
907	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	192.65			
908	030408010002	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	16			

eb880039-1b2-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
909	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
910	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	3			
911	030411004015	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	13.5			
912	030411004016	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	68.01			
913	030411004017	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	68.01			
914	030411004018	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	49.05			
915	030411004019	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	40			
916	030108003001	轴流通风机	1.名称: 2.型号:500，0.75kw 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
917	030408001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	38.74			
918	030408006012	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	4			
919	030411001011	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	456			
920	030411001012	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80	m	16			

eb880039-4427-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
920	030411001012	配管	4.配置形式:暗敷	m	16			
合计								

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
921	030411004020	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
922	030411004021	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	195			
923	030411004022	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	69			
924	030409002005	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:明敷	m	120			
925	030413001004	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	30.24			
926	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	2			
927	030404035002	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
928	030404035003	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	2			
929	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	11			
930	030412001007	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	17			
931	030412001008	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	3			
932	030404017016	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
933	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	50			
934	030414001001	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV · A):800kV · A	系统	2			

eb280039-3[illegible]1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
934	030414001001	电力变压器系统	4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
935	030414002002	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	6			
936	030414002003	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	12			
937	030414011002	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
938	030409009001	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
939	030409009002	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
940	03B020	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
941	030901013001	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
942	030701014001	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
943	030404003001	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			
944	030409009003	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
945	03B021	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	220			
946	030507008002	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			
947	030411006005	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	37			
948	030411006006	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	10			
		2#配电室						
949	030401002002	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2*2.5%/0.4 D/yn-11，	台	4			

eb880039-[illegible]827-a745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
949	030401002002	干式变压器	Uk%=6 3.容量(kV · A):800kV · A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	4			
950	030402017004	高压成套配电柜	1.名称:G02、G07进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
951	030402017005	高压成套配电柜	1.名称:G01、G08PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
952	030402017006	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04、G05、G06变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
953	030404004007	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜D01、D09、D10、D19 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
954	030404004008	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜D02、D08、D11、D18 2.型号:SLVA 3.规格:240kvar 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
955	030404004009	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D12 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 800A/65kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
956	030404004010	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D17、D03、D07 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 3*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	3			
957	030404004011	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D13 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 2*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	1			
958	030404004012	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D04、D06、D014、D16 2.型号:SLVA 3.规格:按设计 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
959	030404004013	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜 D05、D15 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 1600A/65kA(框架式) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
960	03B022	通讯柜 6回路		面	2			
961	03B023	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
962	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架、电缆沟综合考虑 6.电压等级(kv):10	m	156			
963	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	8			
964	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.线制:三相五线制 4.容量(A):2000A 5.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			

eb880039-5827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
965	030403007002	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	8			
966	030411003009	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	50			
967	030411003010	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:1000*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	5			
968	030411003011	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	27			
969	030411003012	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
970	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	154.12			
971	030408010003	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	16			
972	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
973	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	2			
974	030411004023	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	14			
975	030411004024	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2	m	27.21			

eb880939-[illegible]-a745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
975	030411004024	配线	4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	27.21			
976	030411004025	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	27.21			
977	030411004026	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	31			
978	030411004027	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	40			
979	030108003002	轴流通风机	1.名称: 2.型号:500，0.75kw 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
980	030408001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	33.38			
981	030408006014	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	4			
982	030411001013	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	200			
983	030411001014	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	5			
984	030411004028	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
985	030411004029	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	177.78			
986	030411004030	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	48			

eb880039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
987	030409002006	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m	100			
988	030413001006	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	62.64			
989	030404034004	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
990	030404035004	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
991	030404035005	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	1			
992	030412005003	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	11			
993	030412001009	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	16			
994	030412001010	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
995	030404017017	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
996	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	50			
997	030414001002	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV · A):800kV · A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
998	030414002004	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	6			
999	030414002005	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	14			
1000	030414011003	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
1001	030409009004	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑	套	1			

eb880039-1e6e-427-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1001	030409009004	工具柜	3.规格:详见图纸	套	1			
1002	030409009005	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
1003	03B024	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1004	030901013002	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
1005	030701014002	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
1006	030404003002	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			
1007	030409009006	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
1008	03B025	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	220			
1009	030507008003	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			
1010	030411006007	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	34			
1011	030411006008	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	11			
		3#配电室						
1012	030401002003	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2*2.5%/0.4 D/yn-11，Uk%=6 3.容量(kV · A):800kV · A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	4			
1013	030402017007	高压成套配电柜	1.名称:G02、G07进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:	台	2			

eb880039-1bec-11e2-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1013	030402017007	高压成套配电柜	TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1014	030402017008	高压成套配电柜	1.名称:G01、G08PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1015	030402017009	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04、G05、G06变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1016	030404004014	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜D01、D10、D11、D21 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1017	030404004015	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜D02、D09、D12、D20 2.型号:SLVA 3.规格:240kvar 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1018	030404004016	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D03、D13、D18 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 800A/65kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	3			
1019	030404004017	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 D08 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 3*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	1			
1020	030404004018	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D04、D14、D19 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 2*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1020	030404004018	低压开关柜	件，满足使用要求	台	3			
1021	030404004019	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D05、D07、D15、D17 2.型号:SLVA 3.规格:按设计 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1022	030404004020	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜D06、D16 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 1600A/65kA(框架式) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1023	03B026	通讯柜 6回路		面	2			
1024	03B027	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
1025	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架、电缆沟综合考虑 6.电压等级(kv):10	m	151			
1026	030408006015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	8			
1027	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.线制:三相五线制 4.容量(A):2000A 5.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			
1028	030403007003	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	8			
1029	030411003013	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	50			
1030	030411003014	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:1000*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯	m	10			

eb880039-f8c2-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1030	030411003014	400V桥架	头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	10			
1031	030411003015	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	25			
1032	030411003016	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	13			
1033	030411003017	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:800*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	3			
1034	030413001007	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	154.12			
1035	030408010004	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	16			
1036	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
1037	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	3			
1038	030411004031	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	19			
1039	030411004032	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	34			
1040	030411004033	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	34			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1041	030411004034	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	70.6			
1042	030411004035	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	40			
1043	030108003003	轴流通风机	1.名称: 2.型号:500，0.75kw 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
1044	030408001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	24			
1045	030408006016	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	4			
1046	030411001015	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	200			
1047	030411001016	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	5			
1048	030411004036	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
1049	030411004037	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	176			
1050	030411004038	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	40			
1051	030409002007	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m	100			
1052	030413001008	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	67.52			

eb880039-1f4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1053	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1054	030404035006	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
1055	030404035007	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	2			
1056	030412005004	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	10			
1057	030412001011	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	17			
1058	030412001012	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	3			
1059	030404017018	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1060	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	50			
1061	030414001003	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV·A):800kV·A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1062	030414002006	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	6			
1063	030414002007	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	12			
1064	030414011004	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
1065	030409009007	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
1066	030409009008	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			

eb880039-1ec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1066	030409009008	操作工具		套	2			
1067	03B028	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1068	030901013003	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
1069	030701014003	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
1070	030404003003	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			
1071	030409009009	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
1072	03B029	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	260			
1073	030507008004	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			
1074	030411006009	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	35			
1075	030411006010	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	12			
		4#配电室						
1076	030401002004	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10±2*2.5%/0.4 D/yn-11，Uk%=6 3.容量(kV·A):800kV·A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	4			
1077	030402017010	高压成套配电柜	1.名称:G02、G09进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1078	030402017011	高压成套配电柜	1.名称:G01、G10PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:	台	2			

eb880039-4bec-4587-a745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1078	030402017011	高压成套配电柜	TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1079	030402017012	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04、G07、G08变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1080	030402017013	高压成套配电柜	1.名称:G05、G06出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1081	030404004021	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜D01、D09、D10、D18 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1082	030404004022	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜D02、D08、D11、D17 2.型号:SLVA 3.规格:240kvar 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1083	030404004023	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D03、D07、D12、D16 2.型号:SLVA 3.规格:630A/630A/零飞弧 3*630A/50kA(框架) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1084	030404004024	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜D04、D06、D13、D15 2.型号:SLVA 3.规格:按设计 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1085	030404004025	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜D05、D14 2.型号:SLVA 3.规格:2000A/2000A/零飞弧 1600A/65kA(框架式) 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计	台	2			

eb69039-1bc8-11f0-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1085	030404004025	低压开关柜(屏)	6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1086	03B030	通讯柜 6回路		面	2			
1087	03B031	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
1088	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架、电缆沟综合考虑 6.电压等级(kv):10	m	143			
1089	030408006017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	8			
1090	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.线制:三相五线制 4.容量(A):2000A 5.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			
1091	030403007004	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	8			
1092	030411003018	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	57			
1093	030411003019	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:1000*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	3			
1094	030411003020	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	26			
1095	030411003021	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:800*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接	m	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1095	030411003021	400V桥架	件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	5			
1096	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	154.12			
1097	030408010005	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	16			
1098	030904009004	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
1099	030904005005	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	2			
1100	030411004039	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	14			
1101	030411004040	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	33.07			
1102	030411004041	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	33.07			
1103	030411004042	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	41.8			
1104	030411004043	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	40			
1105	030108003004	轴流通风机	1.名称: 2.型号:500，0.75kw 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	2			
1106	030408001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	17.04			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1107	030408006018	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	4			
1108	030411001017	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	200			
1109	030411001018	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	10			
1110	030411004044	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
1111	030411004045	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	193			
1112	030411004046	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	134			
1113	030409002008	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m	100			
1114	030413001010	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	61.88			
1115	030404034006	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1116	030404035008	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
1117	030404035009	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	2			
1118	030412005005	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	10			
1119	030412001013	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	16			
1120	030412001014	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			

cb880039-1827-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1121	030404017019	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1122	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	50			
1123	030414001004	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV·A):800kV·A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1124	030414002008	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	8			
1125	030414002009	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	12			
1126	030414011005	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
1127	030409009010	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
1128	030409009011	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
1129	03B032	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1130	030901013004	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
1131	030701014004	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
1132	030404003004	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			
1133	030409009012	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
1134	03B033	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	260			
1135	030507008005	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1136	030411006011	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	32			
1137	030411006012	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	12			
		10kV物业变配电						
1138	030402006001	隔离开关	1.名称:隔离开关 2.型号:GN19-12 3.容量(A):400A 4.含电磁锁、绝缘子、保护网、角钢	组	2			
1139	030402010002	避雷器	1.名称:高压避雷器 2.型号:HY5WZ-17/50 3.规格: 4.电压等级:10KV 5.安装部位:	组	4			
1140	030403003001	带形母线	1.名称:铜母线 2.型号:TMY-80*8 3.规格: 4.材质: 5.绝缘子类型、规格: 6.穿墙套管材质、规格: 7.穿通板材质、规格: 8.母线桥材质、规格: 9.引下线材质、规格: 10.伸缩节、过渡板材质、规格: 11.分相漆品种:	m	20			
1141	030402017014	高压成套配电柜	1.名称:进线柜G01、G08 2.型号: 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1142	030402017015	高压成套配电柜	1.名称:计量柜G02、G07 2.型号:KYN28A-12 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1143	030402017016	高压成套配电柜	1.名称:母线PT及避雷器柜G03、G06 2.型号:KYN28-12 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1144	030402017017	高压成套配电柜	1.名称:出线柜G04、G05 2.型号: 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1145	030401002005	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14- 3.容量(kV·A):500KVA 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求: 6.干燥要求: 7.基础型钢形式、规格: 8.网门、保护门材质、规格: 9.温控箱型号、规格:	台	2			
1146	030402010003	避雷器	1.名称:低压避雷器 2.型号:HY0.5W-0.5/2.6 3.规格: 4.电压等级:0.4KV 5.安装部位:	组	2			
1147	030402008001	互感器	1.名称:零序电流互感器 2.型号:LMZJ1-0.5-600/5 3.规格:600/5 4.类型: 5.油过滤要求:	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1148	030403004001	槽形母线	1.名称:低压封闭母线 2.型号:CFW- 3.规格:1000A 4.材质:铜 5.连接设备名称、规格: 6.分相漆品种:	m	10			
1149	030403003002	连接母线	1.名称:封闭母线与设备连接母线 每相一片 2.型号:TMY-80*8 3.规格: 4.材质: 5.绝缘子类型、规格: 6.穿墙套管材质、规格: 7.穿通板材质、规格: 8.母线桥材质、规格: 9.引下线材质、规格: 10.伸缩节、过渡板材质、规格: 11.分相漆品种:	m/单相	20			
1150	030404004026	低压开关柜	1.名称:低压进线柜 1D01、2D01 2.型号：详见图纸	台	2			
1151	030404009001	低压电容器柜	1.名称:低压电容器柜 1D02、2D02 2.型号:详见图纸	台	2			
1152	030404004027	低压开关柜	1.名称:低压联络柜 1D05 2.型号:详见图纸	台	1			
1153	030404004028	低压开关柜 1D03、2D03	1.名称:低压出线柜 2.型号: 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1154	030404004029	低压开关柜 1D04、2D04	1.名称:低压出线柜 2.型号: 3.基础型钢形式、规格:	台	2			
1155	030413001011	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	34			
1156	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-10KV-3*95 3.敷设方式、部位:综合考虑	m	1400			
1157	030408006019	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10KV 3*95	个	4			
1158	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-10KV-3*70 3.敷设方式、部位:桥架	m	46			
1159	030408006020	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10KV 3*70	个	4			
1160	030404013001	直流馈电屏	1.名称:直流屏 2.型号:50AH 3.规格: 4.基础型钢形式、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.小母线材质、规格: 8.屏边规格:	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1161	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVV22-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管	m	120			
1162	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVP-4*2.5 3.敷设方式、部位:桥架	m	207			
1163	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVP-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架	m	26			
1164	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVP-8*1.5 3.敷设方式、部位:桥架	m	52			
1165	030408007001	控制电缆头	1.名称: 2.型号:4*2.5/1.5 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装方式:	个	30			
1166	030408007002	控制电缆头	1.名称: 2.型号:8*1.5 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装方式:	个	4			
1167	030408001026	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	16.21			
1168	030408006021	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	4			
1169	030411001019	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	187			
1170	030411001020	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	17			
1171	030411004047	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	352			
1172	030411004048	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	138			
1173	030411004049	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	88			
1174	030409002009	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m	100			

eb880039-4f6c-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1175	030413001012	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	38			
1176	030404034007	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1177	030404035010	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
1178	030404035011	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	2			
1179	030412005006	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	7			
1180	030412001015	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	10			
1181	030412001016	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
1182	030404017020	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1183	030414001005	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV · A):500kV · A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1184	030409009013	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
1185	030409009014	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
1186	03B034	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1187	030901013005	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
1188	030701014005	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
1189	030404003005	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1190	030409009015	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	60			
1191	030411003022	桥架	1.名称:10kV桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	50			
1192	030411003023	桥架	1.名称:低压桥架 2.型号: 3.规格:400*200 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	12			
1193	030411003024	桥架	1.名称:控制电缆桥架 2.型号: 3.规格:200*100 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m	30			
1194	030414002010	送配电装置系统（KYN28A-12）	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	4			
1195	030414002011	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	5			
1196	030414009001	避雷器	1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10KV	组	2			
1197	030414008001	母线	1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):0.4KV	段	2			
1198	030414011006	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:	系统	1			
1199	030411006013	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	19			
1200	030411006014	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	12			
		物业间						
		1#物业间						
1201	030404004030	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜1WD01、1WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1202	030404004031	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜1WD02、1WD03、1WD04、1WD05	台	4			

eb880394-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1202	030404004031	低压开关柜(屏)	2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1203	030414002012	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1204	030408001027	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	9.74			
1205	030408006022	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1206	030411001021	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	20			
1207	030411004050	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	83.82			
1208	030411004051	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	63.81			
1209	030409002010	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:桥架	m	50			
1210	030413001013	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
1211	030411001022	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	20			
1212	030413001014	镀锌槽钢	1.名称:槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	8			
1213	030404034008	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	2			
1214	030404035012	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A	个	4			

eb820039-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1214	030404035012	插座	4.安装方式:暗装	个	4			
1215	030412005007	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	3			
1216	030412001017	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	3			
1217	030412001018	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	1			
1218	030404017021	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1219	030411003025	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	10			
1220	030409009016	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	12			
1221	03B035	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	1			
1222	03B036	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	30			
1223	030904009005	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
1224	030411006015	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	7			
1225	030411006016	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	6			
		2#物业间						
1226	030404004032	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜2WD01、2WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
1227	030404004033	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜2WD02、2WD03、2WD04、2WD05 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:	台	4			

eb880039-5b0d-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1227	030404004033	低压开关柜(屏)	落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1228	030414002013	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	3			
1229	030408001028	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	9.74			
1230	030408006023	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1231	030411001023	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	20			
1232	030411004052	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	83.82			
1233	030411004053	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	63.81			
1234	030409002011	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位:桥架 5.安装形式:	m	50			
1235	030413001015	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
1236	030411001024	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	20			
1237	030413001016	镀锌槽钢	1.名称:槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	8			
1238	030404034009	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	2			
1239	030404035013	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	3			
1240	030412005008	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1240	030412005008	荧光灯	4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	3			
1241	030412001019	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	3			
1242	030412001020	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	1			
1243	030404017022	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1244	030411003026	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	10			
1245	030409009017	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	12			
1246	03B037	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	1			
1247	03B038	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	30			
1248	030904009006	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
1249	030411006017	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	7			
1250	030411006018	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	5			
		3#、4#物业间						
1251	030404004034	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜 3WD01、3WD06、 4WD01、4WD05 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1252	030404004035	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 3WD02、3WD03、 3WD04、3WD05、 4WD02、4WD03、 4WD04 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附	台	7			

eb880039-1be2-27f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1252	030404004035	低压开关柜	件，满足使用要求	台	7			
1253	030414002014	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1254	030408001029	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	14.85			
1255	030408006024	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1256	030411001025	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	73.37			
1257	030411004054	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
1258	030411004055	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	90.78			
1259	030409002012	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位:桥架 5.安装形式:	m	50			
1260	030413001017	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
1261	030411001026	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	20			
1262	030413001018	镀锌槽钢	1.名称:槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	16			
1263	030404034010	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1264	030404035014	插座	1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	3			
1265	030412005009	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	4			

eb880394-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1266	030412001021	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	6			
1267	030412001022	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
1268	030404017023	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1269	030411003027	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
1270	030409009018	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	22			
1271	03B039	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1272	03B040	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	30			
1273	030904009007	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
1274	030411006019	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	12			
1275	030411006020	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	7			
		5#、6#物业间						
1276	030404004036	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜 5WD01、5WD06、6WD01、6WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1277	030404004037	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 5WD02、5WD03、5WD04、5WD05、6WD02、6WD03、6WD04、6WD05 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	8			

eb6e3039-[illegible]-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1278	030414002015	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1279	030408001030	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	9.52			
1280	030408006025	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1281	030411001027	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	73.37			
1282	030411004056	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
1283	030411004057	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	90.78			
1284	030409002013	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位:桥架 5.安装形式:	m	50			
1285	030413001019	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
1286	030411001028	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	20			
1287	030413001020	镀锌槽钢	1.名称:槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	16			
1288	030404034011	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1289	030404035015	插座	1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	4			
1290	030412005010	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	4			

eb880039-2e4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1291	030412001023	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	6			
1292	030412001024	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
1293	030404017024	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1294	030411003028	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
1295	030409009019	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	20			
1296	03B041	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1297	03B042	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	30			
1298	030904009008	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
1299	030411006021	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	12			
1300	030411006022	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	8			
		7#、8#物业间						
1301	030404004038	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜 7WD01、7WD06、8WD01、8WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
1302	030404004039	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 8WD02、8WD03、8WD04、8WD05、7WD02、7WD03、7WD04、7WD05 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1303	030414002016	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
1304	030408001031	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	9.52			
1305	030408006026	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
1306	030411001029	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	63.59			
1307	030411004058	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
1308	030411004059	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	90.78			
1309	030409002014	接地母线	1.名称: 2.材质:-50*5 3.规格: 4.安装部位:桥架 5.安装形式:	m	50			
1310	030413001021	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
1311	030411001030	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	20			
1312	030413001022	镀锌槽钢	1.名称:槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	16			
1313	030404034012	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
1314	030404035016	插座	1.名称: 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	4			
1315	030412005011	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	6			

eb880039-2e4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1316	030412001025	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	6			
1317	030412001026	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
1318	030404017025	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
1319	030411003029	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
1320	030409009020	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	20			
1321	03B043	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
1322	03B044	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	30			
1323	030904009009	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
1324	030411006023	接线盒	1.名称:塑料86接线盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	14			
1325	030411006024	接线盒	1.名称:塑料86开关插座盒 2.材质: 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	8			
		小区站线路安装						
1326	030408001032	电力电缆	1.名称: 2.型号: 3.规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv): 7.地形	m	2396.68			
1327	030408001033	电力电缆	1.名称: 2.型号: 3.规格:WDZB-YJY-4*150+1*95 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv): 7.地形	m	2872.76			
1328	030408001034	电力电缆	1.名称: 2.型号: 3.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 4.材质: 5.敷设方式、部位:	m	778.68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1328	030408001034	电力电缆	6.电压等级(kv): 7.地形	m	778.68			
1329	030408001035	电力电缆	1.名称: 2.型号: 3.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv): 7.地形	m	27.81			
1330	030408006027	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号: 3.规格:4*240+1*120 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	52			
1331	030408006028	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号: 3.规格:4*150+1*95 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	80			
1332	030408006029	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号: 3.规格:4*70+1*35 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	136			
1333	030408006030	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号: 3.规格:4*50+1*25 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	9			
1334	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:浇筑母线 2.型号:630A/5P 3.规格:630A 4.容量(A):630 5.线制: 6.安装部位含连接器、连接排、伸缩节、弯头、封头、中固支架、弹簧支架、螺栓等费用	m	423			
1335	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称: 2.型号: 3.规格:800A 4.容量(A): 5.线制: 6.安装部位	m	453			
1336	030403007005	始端箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:630A/3P 4.容量(A)	台	16			
1337	030404017026	楼层插接箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:250A/3P 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	141			
1338	030404017027	楼层电表箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:单相9表位 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材	台	132			

eb880039-ce8-827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1338	030404017027	楼层电表箱	质、规格: 7.安装方式	台	132			
1339	030404017028	楼层电表箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:单相6表位 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	3			
1340	030404017029	楼层电表箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:单相4表位 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	6			
1341	030404017030	楼层电表箱	1.名称: 2.型号: 3.规格:三相一表位 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式	台	1			
1342	030502007007	光缆	1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24芯 3.敷设方式:穿管	m	3200			
1343	030502014002	光纤连接	1.方法:熔接 2.模式:24芯	头	2			
1344	030502016002	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:3m双头FC、尾纤整理、绑扎 3.安装方式:配线架至设备	根	48			
1345	030502020002	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:光通性 光衰测试	链路	24			
1346	030402010004	肘型避雷器	1.名称:肘型避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.规格: 4.电压等级: 5.安装部位:	组	2			
1347	030408010006	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	93			
1348	030408008005	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	129			
1349	030408003012	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200，壁厚不小于16mm 4.敷设方式:埋地	m	240			
1350	030408003013	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100，壁厚不小于8mm 4.敷设方式:埋地	m	40			

eb880039-0e4827-87f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1351	030409002015	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：环网柜埋地敷设 5.含接地接线柱	m	20			
1352	03B045	警示(示踪)带、桩铺设	1.名称:电力警示带 2.带宽:5cm 3.安装部位:管道包封上方铺设	m	20			
		小区线路土建						
1353	010101003028	挖装沟槽土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：综合考虑 4.含装车	m3	69.03			
1354	010101003029	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	140.16			
1355	010103001037	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	68.87			
1356	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	139.32			
1357	010501001002	垫层	1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.3			
1358	010501003009	管道包封	1.名称：混凝土包封 3.混凝土强度等级：C30	m3	20.28			
1359	011702032003	混凝土井	1.钢筋混凝土直通型电缆人井 2.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	1			
1360	011702032004	混凝土井	1.钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	1			
		LS0301-29地块-专业工程暂估价						
		专业工程暂估价						
		LS0301-28-1地块-景观绿化						
		绿化工程						
		乔木						
1361	050102001033	栽植乔木	1.种类：白皮松 一级苗 2.株（冠丛）高：3.5-4m 3.冠幅：>3.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年	株	16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1361	050102001033	栽植乔木	6.其他：冠形饱满	株	16			
1362	050102001034	栽植乔木	1.种类：广玉兰 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5-2.8m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	7			
1363	050102001035	栽植乔木	1.种类：大叶女贞 一级苗 2.胸径或地径：16cm 3.株（冠丛）高：5.5-6m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.3-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	11			
1364	050102001036	栽植乔木	1.种类：石楠 一级苗 2.株（冠丛）高：2.5-3m 3.冠幅：2.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：树形饱满，低分枝,球形	株	19			
1365	050102001037	栽植乔木	1.种类：桂花 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：1.8-2.2m 4.冠幅：1.8-2.0m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：树形饱满,金桂，低分枝	株	14			
1366	050102001038	栽植乔木	1.种类：丛生五角枫 一级苗 2.株（冠丛）高：7-7.5m 3.冠幅：>5.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：全冠，主分枝不少于4枝,每支>10cm，树形饱满	株	1			
1367	050102001039	栽植乔木	1.种类：白蜡 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5-2.8m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	12			
1368	050102001040	栽植乔木	1.种类：黄山栾 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：6.5-7m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	28			

eb88039-1e4e-4f7-af5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1369	050102001041	栽植乔木	1.种类：元宝枫 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：5.5-6m 4.冠幅：>4.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.2-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	5			
1370	050102001042	栽植乔木	1.种类：榉树 一级苗 2.胸径或地径：18cm 3.株（冠丛）高：7.5-8m 4.冠幅：>5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：2.2-2.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	2			
1371	050102001043	栽植乔木	1.种类:国槐 一级苗 2.胸径或干径:0.18m 3.株高、冠径:株高6.5m-7.0m，冠幅＞5.0m，分枝点2.2m-2.5m，全冠，主分枝不少于4枝，保留三级以上分枝，原冠苗 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	11			
1372	050102001044	栽植乔木	1.种类：柿树 一级苗 2.胸径或地径：16cm 3.株（冠丛）高：5-5.5m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.2-1.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	9			
1373	050102001045	栽植乔木	1.种类：白玉兰 一级苗 2.胸径或地径：14cm 3.株（冠丛）高：4.5-5m 4.冠幅：>3.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.2-1.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	4			
1374	050102001046	栽植乔木	1.种类：二乔玉兰 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：1.0-1.2m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	7			
1375	050102001047	栽植乔木	1.种类：紫叶李 一级苗 2.胸径或地径：D13cm 3.株（冠丛）高：3-3.5m 4.冠幅：>3m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-1.0m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	5			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e83083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1376	050102001048	栽植乔木	1.种类:染井吉野樱A 一级苗 2.胸径或干径:地径0.18m 3.株高、冠径:株高5.5m-6.0m，冠幅＞5.0m，分枝点1.2m-1.5m，全冠，主分枝不少于4枝，保留三级以上分枝，原冠苗 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	6			
1377	050102001049	栽植乔木	1.种类：染井吉野樱B 一级苗 2.胸径或地径：D15cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.8-1.2m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝，原冠苗	株	15			
1378	050102001050	栽植乔木	1.种类：山杏 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分	株	7			
1379	050102001051	栽植乔木	1.种类：红枫 一级苗 2.胸径或地径：D11cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，造型优美，原冠苗	株	3			
1380	050102001052	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭 一级苗 2.胸径或地径：D14cm 3.株（冠丛）高：3.5-4m 4.冠幅：>4m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，造型优美，原冠苗	株	15			
1381	050102001053	栽植乔木	1.种类：绚丽海棠 一级苗 2.胸径或地径：D13cm 3.株（冠丛）高：2.5-3m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝	株	28			
1382	050102001054	栽植乔木	1.种类：果石榴 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2.5-3m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年	株	7			

eb880639-3[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1382	050102001054	栽植乔木	7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	7			
1383	050102001055	栽植乔木	1.种类：碧桃 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	12			
1384	050102001056	栽植乔木	1.种类：美人梅 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.5m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	8			
1385	050102001057	栽植乔木	1.种类：紫叶矮樱 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.3-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	7			
1386	050102001058	栽植乔木	1.种类：无花果 一级苗 2.胸径或地径：D12cm 3.株（冠丛）高：2-2.5m 4.冠幅：>2.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.分支点：0.5-0.7m 8.其他：全冠，主分枝不少于4枝,保留三级以上分枝	株	4			
		灌木						
1387	050102002013	栽植灌木	1.种类：紫荆 一级苗 2.株（冠丛）高：2.2m 3.冠幅：2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：树型美观、饱满，大于1.5cm的枝条不少于6枝	株	36			
1388	050102002014	栽植灌木	1.种类：紫薇 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满,主分枝不少于4枝,低分支点,粉紫色花	株	41			
1389	050102002015	栽植灌木	1.种类：连翘 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m	株	17			

eb88039-[illegible]-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1389	050102002015	栽植灌木	4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：冠形饱满，大于2cm的枝条不少于8枝	株	17			
1390	050102002016	栽植灌木	1.种类：紫丁香 一级苗 2.株（冠丛）高：1.8m 3.冠幅：1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：冠形饱满，大于2cm的枝条不少于8枝，紫色花	株	20			
1391	050102002017	栽植灌木	1.种类：榆叶梅 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.8m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满，主分枝不少于4枝,低分支点	株	11			
1392	050102002018	栽植灌木	1.种类：木槿 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：2m 4.冠幅：1.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：冠形饱满，主分枝不少于4枝,低分支点，粉紫色花	株	3			
1393	050102002019	栽植灌木	1.种类：无刺枸骨球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	16			
1394	050102002020	栽植灌木	1.种类：金森女贞球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.2m 3.冠幅：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	38			
1395	050102002021	栽植灌木	1.种类：耐冬 一级苗 2.地径：D10cm 3.株（冠丛）高：1.8m 4.冠幅：1.5m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	15			
1396	050102002022	栽植灌木	1.种类：大叶黄杨球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.8m 3.冠幅：1.8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	16			

eb88039-2c-4897-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1397	050102002023	栽植灌木	1.种类：红叶石楠球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	52			
1398	050102002024	栽植灌木	1.种类：小叶女贞球 一级苗 2.株（冠丛）高：1.5m 3.冠幅：1.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：修剪成圆球形，饱满、不偏冠、不露脚，规格为修剪后尺寸	株	23			
		地被						
1399	050102007007	栽植色带	1.种类：大叶黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.5m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	1329.2			
1400	050102007008	栽植色带	1.种类：红叶石楠篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.5m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	790.8			
1401	050102007009	栽植色带	1.种类：金森女贞篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	179			
1402	050102007010	栽植色带	1.种类：瓜子黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	878.7			
1403	050102007011	栽植色带	1.种类：金边黄杨篱 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.3m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱	m2	457.9			

eb880039-[illegible]-4897-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1403	050102007011	栽植色带	脚	m2	457.9			
1404	050102007012	栽植色带	1.种类：石岩杜鹃 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.3m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	66.1			
1405	050102007013	栽植花卉	1.种类：绣线菊 一级苗 2.地被密度：49株/㎡ 3.株（冠丛）高：0.4m 4.冠幅：0.2-0.25m 5.起挖方式：带土球 6.养护期：2年 7.其他：规格为修剪后高度，密不露土，不脱脚	m2	259.9			
1406	050102008003	铺种草皮	1.草皮种类:细叶麦冬 一级苗 2.铺种方式:栽植 3.地被密度：36株/㎡ 4.株（冠丛）高：0.1m 5.冠幅：0.1-0.15m 6.起挖方式：带土球 7.养护期：2年 8.其他：100丛/平方米，以密不露土为准	m2	304.5			
1407	050102005001	栽植攀缘植物	1.植物种类:藤本月季 一级苗 2.密度：10株/延米，粉色系花 3.株（冠丛）高：1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：2年 6.其他：无	株	1670			
1408	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:冷季草坪 一级苗 2.铺种方式:冷季型草皮卷满铺 3.养护期:2年 4.3-5cm细沙找平、1-2cm有机质与土壤混合层	m2	3919.9			
		其他						
1409	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:外购 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑	m3	4743.37			
1410	050101010002	整理绿化用地	1.回填土质要求:满足设计要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.找平找坡要求:满足设计要求	m2	8186			
1411	050101009004	陶粒	1.回填土质要求:陶粒 2.取土运距:外购 3.回填厚度:50mm	m3	5.5265			
1412	05B020	PE树圈	1.规格、材质：PE（宽约20cm，厚度1mm） 2.围圈直径：800mm 3.范围：草坪范围内乔木	m	552.64			

cb880039-4527-37f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1413	05B021	化学肥料	1.基肥类型：尿素、二氨、多元微肥、专用肥料等约50g/m2 2.基肥要求：要求详见图纸	kg	409.3			
		下凹绿地						
1414	05B022	砂垫层	1.材质：粗砂畜水层 2.厚度：150mm	m3	116.0812			
1415	05B023	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	270.8562			
1416	05B024	余方弃置	1.废弃料品种:场内土方 2.运距:综合考虑	m3	270.8562			
1417	05B025	溢流口	1.材质：110mmPVC管道隐蔽处理，就近接入雨水管网，溢流口材质PVC地漏 2.内容：含购买、安装、以及相关土方，其他内容综合考虑	个	7			
1418	05B026	土工合成材料	1.材料品种、规格:反滤土工布	m2	262.95			
		景观小品工程						
		景亭X1.1-1.2						
1419	010101003030	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	19.99			
1420	010103001038	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	16.36			
1421	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	3.63			
1422	05B027	素土夯实,密实度≥94%		m2	41.97			
1423	010404001026	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚C15混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.3			
1424	010501003010	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.8			
1425	010502003002	异形柱	1.柱形状:圆形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.29			
1426	010503004010	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1427	010515001045	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:基础	t	0.07			
1428	010515001046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 2.部位:柱	t	0.43			
1429	010515001047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 2.部位:柱	t	0.15			
1430	010515001048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ14 2.部位:圈梁	t	0.13			
1431	011205001010	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:Φ300mm 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面莱州金麻饰面,长度825,两块半圆对拼，异型加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	18.49			
1432	011205001011	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:Φ300mm 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:截面225X25mm厚亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	24.59			
1433	011205004002	石材梁面	1.安装方式:湿挂 2.面层材料品种、规格、颜色:截面积430*20亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周,表面雕刻回字纹 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	13.5			
1434	011502003013	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:750X205X180mm厚亚光面莱州金麻线脚四块弧形碰尖拼接 3.防护材料种类:满足设计要求	m	13.19			
1435	011502003014	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:150mm厚亚光面莱州金麻圆形线脚异型加工，两块对接 3.防护材料种类:满足设计要求	m	7.54			

eb88039-[illegible]-827-d7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1436	011502003015	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:250*55/120mm亚光面莱州金麻装饰柱头湿挂4块异型加工，等分圆周 3.防护材料种类:满足设计要求	m	10.17			
1437	011502003016	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:55mm厚亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
1438	011502003017	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:450*30/180mm亚光面莱州金麻花岗岩湿挂24块异型加工，等分圆周 3.防护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
1439	011502003018	石材装饰线	1.基层类型:砼柱 2.线条材料品种、规格、颜色:300*130mm亚光面莱州金麻花岗岩装饰倒角50*80mm具体安装方法需要专业厂家二次设计 3.防护材料种类:满足设计要求	m	18.21			
1440	05B028	弧形亭盖	1.矩150x100x5厚 钢管亭盖座表面喷黑色氟碳漆 2.矩70x50x4厚 钢管做顶盖网格纵向间距350，表面喷黑色氟碳漆 3.矩120x80x5厚 钢管做拱券12根平分圆周,表面喷黑色氟碳漆 4.5mm厚钢板雕刻花纹,重点装饰叶形图案表面仿铜处理，专业厂家设计 5.8厚150x100钢管做亭盖基座 6.预埋钢板，焊接	座	1			
1441	010404001027	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	4.32			
1442	010507004002	台阶	1.踏步高、宽:150mm、300mm 2.混凝土种类:商混 3.混凝土强度等级:C20 4.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.64			
1443	011107001004	石材台阶面	1.粘结层材料种类:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:L*300(320)*30荔枝面莱州金麻台阶板 3.勾缝材料种类:满足设计要求 4.防滑条材料种类、规格:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设	m2	13.19			

eb680039-[illegible]-4821-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1443	011107001004	石材台阶面	计要求	m2	13.19			
1444	011102001011	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:850X50X25厚石岛红7#磨光面花岗岩收边 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.98			
1445	011102001012	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面70x25厚石岛红7#磨光花岗岩24分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2.83			
1446	011102001013	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚边长200-400莱州金麻荔枝面冰裂纹铺装宽8-10，深5黑色水泥凹缝 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	9.48			
1447	011102001014	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚莱州金麻磨光面花岗岩,4块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.79			
1448	011102001015	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:70宽X25厚石岛红7#磨光花岗岩,4块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.11			
1449	011102001016	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规	m2	4.71			

eb88039-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1449	011102001016	石材地面	格、颜色:30厚莱州金麻荔枝面花岗岩,12块异型加工，等分圆周 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	4.71			
1450	011102001017	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚弧形石岛红7#磨光花岗岩,12块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	1.18			
1451	011102001018	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面300x30厚荔枝面深色莱州金麻花岗岩,24块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.08			
1452	011102001019	石材地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1:2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:截面400x30厚荔枝面深色莱州金麻花岗岩,24块异型加工 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	5.16			
		景墙一 X2.1-2.2						
1453	010101003031	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	12.17			
1454	010103001039	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	7.21			
1455	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	4.96			
1456	05B029	素土夯实,密实度≥94%		m2	8.54			
1457	010404001028	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	1.28			

eb880039-ee1e-18?-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1458	010404001029	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.74			
1459	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	1.44			
1460	010401003011	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准转 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4.89			
1461	011201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.06			
1462	010503004011	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.71			
1463	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:圈梁	t	0.08			
1464	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.部位:圈梁	t	0.025			
1465	010501003011	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.15			
1466	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.58			
1467	011204001028	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.34			
1468	011204001029	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:330x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.22			

eb883039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1469	011204001030	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:440x280x25荔枝面黄金麻饰面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.25			
1470	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240x60x13砖米黄色劈开砖 工字铺 样式颜色同建筑 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.17			
1471	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚仿黄金麻亚光面石英砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	45			
1472	011204001031	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:1200x390x150荔枝面黄金麻压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.74			
1473	011502003019	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x70x35荔枝面黄金麻线脚； 20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	19.86			
1474	011502003020	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x60x30荔枝面黄金麻线脚； 20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	16.52			
1475	011502003021	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x120x30荔枝面黄金麻线脚； 20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	14.84			

9b880039-10f2-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1476	011502003022	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x80x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	8.24			
1477	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	2.31			
1478	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:米黄色水包砂真石漆	m2	6.53			
1479	010606013004	零星钢构件	1.构件名称: 2.钢材品种、规格:60x30x3镀锌方钢管边框深咖色氟碳漆 3.预埋件200X200X10钢板、钢筋	t	0.1			
1480	011502001006	金属装饰板	1.材料品种、规格、颜色:10厚装饰雕花不锈钢板，深咖色氟碳漆喷涂 3.固定材料种类:结构胶固定	m2	2.66			
1481	011508004003	金属字	1.基层类型:真石漆墙 2.镌字材料品种、颜色:2厚凸40 香槟金色拉丝面不锈钢立体字 3.字体规格:详见X2.2 4.固定方式:专业厂家安装	个	10			
		景墙二 X2.1-2.2						
1482	010101003032	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	8.519			
1483	010103001040	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	5.047			
1484	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	3.472			
1485	05B030	素土夯实,密实度≥94%		m2	5.978			
1486	010404001030	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	0.896			
1487	010404001031	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.518			
1488	010401001012	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	1.008			
1489	010401003012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准转 2.墙体类型:240mm墙	m3	3.423			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1489	010401003012	实心砖墙	3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.423			
1490	011201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.742			
1491	010503004012	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.497			
1492	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:圈梁	t	0.056			
1493	010515001052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 2.部位:圈梁	t	0.0175			
1494	010501003012	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.105			
1495	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.406			
1496	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3				
1497	011204001032	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	4.438			
1498	011204001033	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:330x330x25 荔枝面黄金麻饰面10x20凹缝 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.154			
1499	011204001034	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:440x280x25荔枝面黄金麻饰面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	0.175			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1500	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240x60x13砖米黄色劈开砖 工字铺 样式颜色同建筑 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2.219			
1501	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚仿黄金麻亚光面石英砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	31.5			
1502	011204001035	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:1200x390x150荔枝面黄金麻压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2.618			
1503	011502003023	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x70x35荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	13.902			
1504	011502003024	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x60x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	11.564			
1505	011502003025	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x120x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	10.388			
1506	011502003026	石材装饰线	1.基层类型:砖墙 2.线条材料品种、规格、颜色:600x80x30荔枝面黄金麻线脚；20厚1:2水泥砂浆粘贴 3.防护材料种类:满足设计要求	m	5.768			
1507	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆一道	m2	1.617			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1508	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:米黄色水包砂真石漆	m2	4.571			
1509	010606013005	零星钢构件	1.构件名称: 2.钢材品种、规格:60x30x3镀锌方钢管边框深咖色氟碳漆 3.预埋件200X200X10钢板、钢筋	t	0.07			
1510	011502001007	金属装饰板	1.材料品种、规格、颜色:10厚装饰雕花不锈钢板，深咖色氟碳漆喷涂 3.固定材料种类:结构胶固定	m2	1.862			
1511	011508004004	金属字	1.基层类型:真石漆墙 2.镌字材料品种、颜色:2厚凸40 香槟金色拉丝面不锈钢立体字 3.字体规格:详见X2.2 4.固定方式:专业厂家安装	个	10			
		树池X5.1						
1512	010101003033	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车，用于场地回填	m3	54.26			
1513	010103001041	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	43.54			
1514	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	10.72			
1515	05B031	素土夯实,密实度≥94%		m2	23.52			
1516	010404001032	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.35			
1517	010401001013	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	8.37			
1518	011204001036	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600×200×50厚黄金麻光面倒直角D=10 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	8.4			
1519	011204001037	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×250×20厚黄金麻光面	m2	16.8			

eb880039-e6e0-4827-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1519	011204001037	石材墙面	4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	16.8			
1520	011201001021	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	64.13			
		消防车道沥青道路工程						
1521	04B003	彩色路面喷刷丙烯酸涂料2遍		m2	489.88			
1522	040205007002	图案喷涂	1.冷喷漆喷涂两遍，漆膜总厚度不低于0.5mm 2.位置：消防登高面沥青路 3.工程量暂估	m2	100			
1523	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:30厚细粒式沥青混凝土(AC-10) 2.沥青混凝土种类:(AC-10) 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:达到设计要求 5.厚度:30mm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	2114.2			
1524	040203003003	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:面层之间	m2	2114.2			
1525	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚中粒式沥青混凝土(AC-16) 2.沥青混凝土种类:(AC-16) 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:达到设计要求 5.厚度:50mm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	2114.2			
1526	040203003004	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.0 L/m2 3.部位:面层与基层之间	m2	2114.2			
1527	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:高强土工格栅一层，均匀张拉，张拉力>20KN/M 2.搭接方式:综合考虑	m2	2114.2			
1528	040205006002	标线	1.材料品种:热熔 2.工艺:100宽2mm厚白色热熔漆划线 3.线型:综合考虑	m2	100			
1529	040303001002	道路混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：200mm 3.含养护	m2	2114.2			
1530	040202011002	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石垫层（机械压实） 2.厚度:200mm	m2	2305.2			
1531	040202001002	路床(槽)整形	1.要求:素土夯实，密实度≥95% 2.范围:路床范围	m2	2496.2			
1532	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:900x100x250厚火烧面芝麻灰立道牙 2.基础、垫层：C20素混凝土垫层 3.结合层材料品种、厚	m	824			

cb880039-2e57-2715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1532	040204004003	安砌侧(平、缘)石	度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 4.直型、弧形综合考虑	m	824			
1533	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:900x100x100厚火烧面芝麻灰平道牙 2.基础、垫层：200mm宽100mm厚 C20素混凝土垫层 3.结合层材料品种、厚度:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴层 4.直型、弧形综合考虑	m	225.89			
1534	040402018002	施工缝	1.类别:胀缝 2.材料品种、规格:20mm宽，聚乙烯填缝板+沥青麻丝或树脂橡胶等弹性材料填塞 同周边铺装颜色一致勾缝剂勾缝	m	18			
1535	040402017002	变形缝	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:8mm宽，切割1/3板厚深度，沥青麻丝或树脂橡胶等弹性材料灌缝	m	360			
		景观园路工程						
1536	050201001008	园路（人行15厚陶瓷仿石PC砖)	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.15厚陶瓷仿石PC砖 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工、综合考虑混凝土泵送费	m2	365.7			
1537	050201001009	园路（人行30mm厚天然花岗岩)	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.15mm厚天然花岗岩（颜色、尺寸综合考虑) 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工、综合考虑混凝土泵送费	m2	553.27			
1538	050201001010	园路（人行30mm厚天然花岗岩-建筑出入口与登高场地之间)	1.素土夯实，压实系数≥0.93 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层含三级钢10mm@200单层双向 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30mm厚天然花岗岩（颜色、尺寸综合考虑) 6.按面层面积计算、综合考虑C20混凝土护角及收边 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	196.04			

eb880039-12...027-37f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1539	050201001011	园路（汀步）	1.素土夯实，压实系数≥0.96 2.100厚粗砂层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.900*300*50厚芝麻灰荔枝面 5.按汀步实铺面积计算 6.综合考虑模板	m2	204.51			
1540	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:直径10mm，植入建筑100mm	根	512			
		室外铺装工程						
1541	01B056	陶瓷仿石PC砖路面（车行区）	1.材料、厚度：20mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑） 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.200mm厚C30混凝土垫层，配筋三级钢10mm@200单层双向 4.200mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实,密实度≥93% 6.综合考虑混凝土泵送费	m2	1086.09			
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙						
		铁艺大门X3.1-3.2						
1542	010101003034	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	19.1			
1543	010101003035	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	8.04			
1544	010103001042	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	19.1			
1545	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	8.04			
1546	01B058	素土夯实,密实度≥94%		m2	12.96			
1547	010501003013	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	3.78			
1548	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:基础	t	0.204			
1549	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ20 2.部位:基础	t	0.048			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1550	010515001055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10mm 以内 2.部位：基础	t	0.306			
1551	010507007006	其他构件	1.构件的类型:混凝土二次浇筑 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:基础内部 4.混凝土种类:细石混凝土 5.混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
1552	01B059	铁艺大门一（成品购置）	1.规格、材质:铁艺大门一:10000*3970mm350*350*20镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆，50*100*4镀锌方钢外喷黑色氟碳漆,100*100*4镀锌方钢外喷黑色氟碳漆,25*25*2镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,20*20*2镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,2厚镀锌方钢艺花 外喷黑色氟碳漆，成品门鞘，成品滚轮、成品门轴，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑; 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X3.1-3.2 4.计量规则：按图示尺寸以水平投影面积计量	项	2			
1553	010101003036	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	7.96			
1554	010101003037	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	3.76			
1555	010103001043	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	7.96			
1556	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	3.76			
1557	01B060	素土夯实,密实度≥94%		m2	5.45			
1558	010501003014	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.16			
1559	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12 2.部位:基础	t	0.092			
1560	010515001057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ20 2.部位:基础	t	0.024			
1561	010515001058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10mm以内 2.部位：柱	t	0.127			

eb880039-f0b6-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1562	010507007007	其他构件	1.构件的类型:混凝土二次浇筑 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:基础内部 4.混凝土种类:细石混凝土 5.混凝土强度等级:C30	m3	1.84			
1563	01B061	铁艺大门二（成品购置）	1.规格、材质:铁艺大门一:4400*3000mm，200*200*10镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆，50*100*4镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,100*100*4镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,25*25*2镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,20*20*2镀锌方钢 外喷黑色氟碳漆,成品门鞘，成品滚轮、成品门轴，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑； 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X3.1-3.2 4.计量规则：按图示尺寸以水平投影面积计量	项	1			
		特色灯柱X5.2						
1564	010101003038	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	2.8			
1565	010101003039	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	1.92			
1566	010103001044	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	2.8			
1567	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	1.92			
1568	01B062	素土夯实,密实度≥94%		m2	4.48			
1569	010404001033	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.44			
1570	010401001014	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	2.76			
1571	011204001038	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:450×450×50厚黄金麻光面倒直角D=5 4.缝宽、嵌缝材料种类:	m2	3.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1571	011204001038	石材压顶	满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.24			
1572	011204001039	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500×450×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.2			
1573	011502001008	金属装饰	1.材料品种、规格、颜色:回字纹深咖色铝板装饰 2.固定材料种类:结构胶固定 3.满足设计要求	m2	1.36			
1574	011201001022	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	6.88			
		标准围墙X6.1-6.2						
1575	010101003040	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	643.54			
1576	010101003041	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	242.33			
1577	010103001045	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	643.54			
1578	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	242.33			
1579	010102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.弃碴运距:30km	m3	1			
1580	01B063	素土夯实,密实度≥94%		m2	592.07			
1581	010404001034	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	19.24			
1582	010404001035	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层	m3	53.88			
1583	010401001015	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	268.46			
1584	010401003013	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准转 2.墙体类型:240mm墙	m3	174.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1584	010401003013	实心砖墙	3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑	m3	174.4			
1585	011201001023	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3防水砂浆防潮层	m2	219.17			
1586	011201001024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:30厚聚合物防水砂浆抹面	m2	539.26			
1587	011201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆	m2	726.72			
1588	011201001026	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:40厚1:2水泥砂浆找平	m2	151.67			
1589	011201001027	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆找平	m2	994.25			
1590	011201001028	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	648.85			
1591	010503004013	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	39.29			
1592	011407001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆	m2	1593.414			
1593	010507005004	压顶	1.断面尺寸:510*150 2.混凝土种类:预制钢筋混凝土压顶 3.混凝土强度等级:满足设计要求 4.其他：包含钢筋制安，混凝土压顶制作及安装全部费用	m3	37.5135			
1594	010507007008	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚230*120 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:压顶 4.混凝土种类:预制混凝土 5.混凝土强度等级:满足设计要求 6.锚固件固定	m	238			
1595	010507007009	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚100*60 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:墙 4.混凝土种类:预制混凝土 5.混凝土强度等级:满足设计要求 6.锚固件固定	m	246			
1596	010507007010	其他构件	1.构件的类型:混凝土线脚140*100 2.构件规格:满足设计要求 3.部位:墙垛脚 4.混凝土种类:预制混凝土 5.混凝土强度等级:满足设计要求	m	238			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1596	010507007010	其他构件	6.锚固件固定	m	238			
1597	040309001002	金属栏杆	1.高2.11m 2.外框：90x50x3镀锌方钢管外喷黑色氟碳漆、□40X2镀锌方钢管外喷黑色氟碳漆 3.格栅：10x10方钢，铁艺防锈漆打底，外喷黑色氟碳漆、20x20方钢防锈漆打底，外喷黑色氟碳漆 4.油漆品种、工艺要求:满足设计要求 5.包含铁艺围栏制作安装，预埋件等全部工序	m	432.57			
		X7 垃圾收集点						
1598	01B064	素土夯实,密实度≥93%		m2	29.1			
1599	010404001036	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层	m3	2.7			
1600	010404001037	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.9			
1601	010401003014	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.53			
1602	010515001059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.06			
1603	010503004014	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	1.46			
1604	011204001040	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500*400*20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	18.1			
1605	011204001041	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚黄金麻光面花岗岩 顶部两侧倒直角 D=10 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	6.99			
1606	011102001020	石材地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	m2	23.8			

eb880039-5b46-482c-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1606	011102001020	石材地面	2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.嵌缝材料种类:满足设计要求 4.防护层材料种类:满足设计要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	23.8			
1607	01B065	陶瓷仿石PC砖路面	1.材料、厚度：15mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑） 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.16			
1608	011201001029	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.26			
1609	010101003042	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	3.59			
1610	010103001046	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1.61			
1611	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	1.98			
1612	01B066	素土夯实,密实度≥94%		m2	6.95			
1613	010404001038	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.6			
1614	010401001016	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	1.5			
1615	010401003015	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.2			
1616	011201001030	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.1			
1617	010503004015	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.33			
1618	010515001060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.04			
1619	011204001042	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*20厚黄金麻光面	m2	19.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1619	011204001042	石材墙面	4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	19.1			
1620	011204001043	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×260/540×10厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	2			
1621	011204001044	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600×320×20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	4.5			
1622	011502001009	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽2.5mm厚深咖色铝板装饰条 3.固定材料种类:结构胶固定	m	45.6			
1623	011508004005	金属字	1.基层类型:2.5厚深咖色铝板造型 2.镌字材料品种、颜色:20厚拉丝面不锈钢字体 3.字体规格:200*150*20mm 4.固定方式:专业厂家安装	个	10			
1624	01B067	D100成品304#不锈钢地漏		个	2			
1625	01B068	缝隙式不锈钢排水沟	1.3缝5mm厚不锈钢 2.宽度：300mm 3.底板宽度：230mm	m	4			
		X12 钢结构车棚						
1626	010101003043	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	15.38			
1627	010101003044	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	2.87			
1628	010103001047	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	15.38			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1629	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	2.87			
1630	01B069	素土夯实,密实度≥95%		m2	5.29			
1631	010404001039	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.53			
1632	010501003015	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	2.33			
1633	01B070	混凝土包封	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	0.03			
1634	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:钢板、锚筋等综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑	t	0.05			
1635	010515001061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10mm 以内 2.部位：柱	t	0.014			
1636	010515001062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.部位:基础	t	0.048			
1637	010515001063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 14 2.部位:柱	t	0.043			
1638	011506003002	车棚采光板	1.固定方式:综合考虑 2.材料品种、规格:10厚浅蓝色聚碳酸酯实心采光板专业厂家安装 3.具体要求详见图纸	m2	30.76			
1639	010603003002	钢管柱	1.构件名称:车棚钢管柱 2.钢材品种、规格:200x150x10热镀锌方钢管，外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	0.516			
1640	010604001002	钢支撑	1.构件名称:车棚钢管柱间钢支撑 2.钢材品种、规格:120*60*2、100*50*3、200*150*10热镀锌方钢管外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	0.681			
1641	010606002002	钢檩条	1.构件名称:车棚钢檩条 2.钢材品种、规格:120x100x6、80x80x4热镀锌方钢管外喷深棕色氟碳漆 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：车棚	t	0.338			
		1/X4 护栏						
1642	010507005005	扶手、压顶	1.断面尺寸:黄锈石荔枝面压顶500*300*100mm	m3	12.34			

eb8800394-[illegible]27-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1643	01B071	GRC罗马柱（成品购置）	1.规格、材质:GRC罗马柱 含外喷仿黄锈石水包砂真石漆，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑； 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X4 4.计量规则：按图示尺寸以数量计量	根	1590			
1644	01B072	成品黄锈石光面花钵	1.规格、材质:900*900*450成品黄锈石光面花钵，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑； 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X4 4.计量规则：按图示尺寸以数量计量	个	132			
1645	010401003016	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖砌体 2.墙体类型:直墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	22.98			
1646	011204001045	石材压顶	1.墙体类型:砖 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:500x300x50厚黄锈石荔枝面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	123.36			
1647	011204001046	石材墙面	1.墙体类型:砖 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:500x190x20厚黄锈石荔枝面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	148.03			
1648	011205001012	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:900/925x480x30厚砂岩浮雕板，整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	273.19			
1649	011204001047	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆粘贴	m2	47.52			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1649	011204001047	石材压顶	3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶,异形加工600x600x100厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	47.52			
1650	011205001013	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接,不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面线脚520x230x50厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	15.79			
1651	031001006012	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC管DN40 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	66			
1652	010401001017	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	17.19			
1653	01B073	防渗层	1.无纺布 2.按设计面积以m2为单位 3.包含制作安装等全部内容	m2	95.37			
1654	010103001048	回填方	1.密实度要求:符合设计要求及规范规定; 2.填方材料品种:碎石回填50mm厚; 3.填方粒径要求:符合设计要求及规范规定; 4.填方来源、运距:符合设计要求及规范规定	m3	1.65			
		JS1 挡土墙						
1655	010101003045	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	927.23			
1656	010101003046	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	497.28			

cb880039-1...8f7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1657	010103001049	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	927.23			
1658	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	497.28			
1659	050201001012	素土夯实	1.素土夯实，机械碾压，碾压系数≥0.95	m2	909.42			
1660	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	90.94			
1661	010501002008	基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	234.63			
1662	01B074	混凝土墙	1.规格:C30混凝土 2.按设计体积以m3为单位 3.包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部内容 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑 5.综合考虑混凝土泵送费	m3	258.95			
1663	010401001018	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	66.99			
1664	010401003017	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖砌体 2.墙体类型:砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:MU7.5水泥砂浆 4.伸缩缝、沉降缝、反滤包等综合考虑	m3	38.28			
1665	011201001031	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	570.486			
1666	010515001064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10m以内 2.部位：墙	t	3.36			
1667	010515001065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 2.部位:墙、基础	t	12.63			
1668	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢12 2.部位:墙、基础	t	10.35			
1669	010515001067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢14 2.部位:墙、基础	t	19			
1670	010515001068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢16 2.部位:墙、基础	t	4.84			
1671	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰 2.油漆品种、刷漆遍数:水包砂真石漆	m2	116.14			

eb880039-1ec-827-af5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1671	011406001002	抹灰面油漆	3.部位:砖墙	m2	116.14			
1672	01QDB002002	外墙螺栓孔部位防水	1.部位:外墙 2.工程量计算规则:按照2016山东省建筑工程消耗量定额规定计算 3.综合考虑堵眼增加	m2	900.7			
1673	011204001048	石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:干挂，铝合金专用挂件 3.面层材料品种、规格、颜色:1200x600x20mm厚仿石砖，阳极氧化，石材之间8mm泡沫棒，耐候密封胶 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	781			
1674	010606013006	钢龙骨	1.构件名称:内部钢龙骨 2.钢材品种、规格:80x60x4mm钢管@1200布置，热浸镀锌，L50x5等边角钢@600布置，热浸镀锌，M6x30不锈钢螺栓组固定 3.做法：详见图纸，综合考虑焊接、固定 4.位置：挡墙干挂石材龙骨	t	11.942			
1675	011406003002	满刮柔性腻子	1.基层类型:保温板上 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:满刮两遍耐水腻子找平	m2	781			
1676	011201001032	复合耐碱玻纤网格布一道	1.复合耐碱玻纤网格布一道	m2	781			
1677	011201001033	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.抹灰厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面，胶浆分遍抹压	m2	781			
1678	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm挤塑聚苯板,锚栓固定保温板;	m2	1324.4			
1679	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:透汽型JS聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm\一道（Ⅲ型） 3.增强材料种类:综合考虑	m2	900.7			
1680	010401001019	砖基础-砖胎膜	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	47.08			
1681	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚超高拉力自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:基层涂刷冷底子油;	m2	392.3			

eb880039-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1682	010903001004	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚超高拉力自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类） 2.防水层数:1层	m2	392.3			
		大台阶						
1683	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	153.3			
1684	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰 2.油漆品种、刷漆遍数:仿黄金麻水包砂真石漆 3.部位:墙	m2	855.456			
1685	01B075	成品黄锈石光面花钵	1.规格、材质:900*900*450成品黄锈石光面花钵，由专业厂家进行深化设计及安装施工，含二次深化设计费，固定构件综合考虑; 2.工作内容：含制作安装等全部内容 3.详见图纸X4 4.计量规则：按图示尺寸以数量计量	个	80			
1686	010401003018	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖砌体 2.墙体类型:直墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	43.0464			
1687	011205001014	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:6500x800x30厚砂岩浮雕板，整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	10.4			
1688	011205001015	石材柱面压顶	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接，不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶,异形加工600x600x100厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	28.8			
1689	011205001016	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接,不锈钢钢销固定 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面线脚520x230x50厚 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求	m2	38.272			

cb880039-...-182...-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1689	011205001016	石材柱面	5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	38.272			
1690	011204001049	石材墙面	1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:黄锈石荔枝面压顶900x300x100厚，异型加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	73.98			
1691	01B076	素土夯实,密实度≥93%		m2	340.178			
1692	010404001040	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层	m3	45.533			
1693	010404001041	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	15.089			
1694	01B077	陶瓷仿石PC砖路面	1.材料、厚度：15mm厚陶瓷仿石PC砖（颜色、尺寸综合考虑） 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	150.89			
1695	011107001005	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:台阶踏面，浅芝麻灰荔枝面花岗岩900x300/330x50厚；浅芝麻灰荔枝面花岗岩900x150x110厚,与踏面板对缝 3.勾缝材料种类:综合考虑 4.防滑条材料种类、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.计算规则：按设计投影面积计算	m2	172.08			
1696	010505003003	平板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	22.6335			
1697	010515001069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢Φ10以内 2.部位:板、墙、基础	t	1.207			
1698	010515001070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 2.部位:板、墙、基础	t	19.588			
1699	010515001071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.部位:板、墙、基础	t	4.36			
1700	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 16 2.部位:板、墙、基础	t	0.42			

eb880039-0b48-4825-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1701	010515001073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 18 2.部位:板、墙、基础	t	0.202			
1702	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 20 2.部位:板、墙、基础	t	0.018			
1703	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	38.25			
1704	010506002002	弧形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚：150mm 4.综合考虑混凝土泵送费	m2	151.4			
1705	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚：150mm 4.综合考虑混凝土泵送费	m2	189.288			
1706	010501002009	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	35			
1707	011205001017	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:400*400 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:925x480x15厚砂岩浮雕板整块加工 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	384			
1708	010507005006	扶手、压顶	1.断面尺寸:黄锈石荔枝面压顶500*300*100mm	m3	7.8			
		台阶（1/TY3)						
1709	010101003047	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	115.654			
1710	010101003048	挖装沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.装车 4.弃土运距:综合考虑	m3	40.65			
1711	010103001050	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	75			
1712	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	40.65			
1713	01B078	素土夯实,密实度≥94%		m2	210.28			
1714	010404001042	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	31.542			
1715	010404001043	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C20混凝土垫层	m3	33.548			

eb880039-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1715	010404001043	垫层	2.综合考虑混凝土泵送费	m3	33.548			
1716	010401001020	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20标准砖 2.基础类型:综合考虑 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:综合考虑	m3	9.38			
1717	011201001034	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.611			
1718	011107001006	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:80厚黄金麻荔枝面压顶倒角15x15，顶面2厚U型铜条，胶粘固定，底部留出灯带槽 3.勾缝材料种类:综合考虑 4.防滑条材料种类、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.计算规则：按设计投影面积计算	m2	140.7			
		X7-7矮墙						
1719	01B079	素土夯实,密实度≥94%		m2	59.09			
1720	010404001044	垫层	垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石垫层	m3	8.86			
1721	010404001045	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.综合考虑混凝土泵送费	m3	5.91			
1722	010401003019	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	9.89			
1723	010503004016	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.综合考虑混凝土泵送费	m3	3.38			
1724	010515001075	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10mm 以内 2.部位：梁	t	0.356			
1725	010515001076	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 2.部位:梁	t	0.302			
1726	011204001050	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:500*400*20厚黄金麻光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	112.54			

eb880039-[illegible]-082c-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1727	011204001051	石材压顶	1.墙体类型:砖砌 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚黄金麻光面花岗岩 顶部两侧倒直角 D=10 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 5.防护材料种类:满足设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	3.24			
		土方工程以及隐形井盖						
1728	010103001051	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:普通土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:利用室外挖土方 5.场内倒运运距：综合考虑	m3	1521			
1729	01B080	车行铺装隐形井盖	1.材质：8（车行）厚304#不锈钢板，□50x50x5厚方通，5厚304#不锈钢板嵌入，文字阴刻2mm，专业厂家二次设计，直径10不锈钢拉索 2.规格：根据现场情况调整，综合考虑 3.位置：车行铺装隐形井盖 4.含购买、安装等 5.工程量暂估	个	100			
1730	01B081	人行铺装隐形井盖	1.材质：5（人行）厚304#不锈钢板，□50x50x5厚方通，5厚304#不锈钢板嵌入，文字阴刻2mm，专业厂家二次设计，直径10不锈钢拉索 2.规格：根据现场情况调整，综合考虑 3.位置：车行铺装隐形井盖 4.含购买、安装等 5.工程量暂估	个	100			
		室外设施						
1731	01B083	垃圾桶	1.类型:垃圾桶 2.规格、型号:L:900xW:300xH:950 3.材料品种:主要材质为镀锌板，成品采购 4.具体要求详见图纸	个	8			
1732	01B084	分类垃圾桶	1.类型:分类垃圾桶 2.规格、型号:L:2320xW:710xH:1000 3.材料品种:主要材质为聚丙烯，专业厂家提供 4.具体要求详见图纸	组	2			
1733	01B085	成品坐凳	1.类型:成品坐凳 2.规格、型号:L:3000xW:500xH:450 3.材料品种:主要材质为玻璃钢和塑木，成品采购。	个	6			

eb880039-10ec-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1733	01B085	成品坐凳	4.具体样式由甲方决定。	个	6			
1734	01B086	减速带	1.类型:减速带 2.规格、型号:L:1500xW:350xH:400 3.材料品种:主要材质为橡胶，专业厂家提供。 4.具体样式由甲方决定。	个	12			
1735	01B087	可移动乒乓球台（成品购置）	1.规格、材质：钢材喷涂聚酯粉末2740*1525*760mm，专业厂家制作安装、具体规格尺寸颜色由甲方选型 2.工作内容：含制作安装等所有工作内容 3.计量规则：按图示数量以个计量	个	2			
1736	01B088	不锈钢雕塑（成品购置）	1.规格、材质：不锈钢雕塑1200*500*1800mm、具体规格尺寸颜色由甲方选型 2.工作内容：含制作安装等所有工作内容 3.计量规则：按图示数量以个计量	个	2			
		海绵城市						
1737	01B090	海绵城市雨水模块	1.规格、材质：80m3、具体规格尺寸颜色由甲方选型 2.工作内容：含土石方、土建、安装及设备等所有工作内容，含深化设计费等一切相关费用 3.计量规则：按图示数量以项计量 4.价格暂估 5.其他说明及参数详见图纸	项	1			
		室外电子设施						
1738	01B092	非机动车充电桩	1.类型:非机动车充电桩 2.规格、型号:额定功率880W/套、L:200xW:200xH:850 3.材料品种:材质为阻燃PC 4.具体要求详见图纸	套	14			
		LS0301-28-1地块-室外管网工程						
		室外照明（安装工程）						
1739	030404017031	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AL1，防水等级IP65 2.型号、规格:1600*800*300,附件时间控制器数量按需设置，综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑 ，不锈钢外壳	台	1			

eb880039-9c18-27a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1739	030404017031	配电箱	4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
1740	030404017032	配电箱	1.名称:室外照明电源箱AP1，防水等级IP65 2.型号、规格:详图纸，附件综合考虑 3.基础形式、材质、规格:综合考虑，不锈钢外壳 4.安装方式:落地安装 5.其他：包含接地母线，其余详见设计图纸及要求	台	1			
1741	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头	m	2752.45			
1742	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头	m	641.27			
1743	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地 5.含电缆终端头 6.工程量暂估据实结算	m	200			
1744	030408003014	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE40 4.敷设方式:埋地	m	3359.01			
1745	030408003015	电缆保护管(配电箱进线)	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地 5.工程量暂估据实结算	m	200			
1746	030408003016	电缆过路保护管	1.名称:电缆过路保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:埋地	m	420.07			
1747	030412001027	普通灯具	1.名称:景观灯 2.型号、规格:灯柱4米，内含LED灯光源 40W 暖白色（成品选购） 3.安装方式:综合考虑 4.其它：H=4000mm,灯体材质为镀锌板,防水防尘防生锈，成品选购 防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	39			
1748	030412001028	普通灯具	1.名称:矮柱灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 3.安装方式:综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	套	60			

eb880039-8b27-d745-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1749	030412001029	普通灯具	1.名称:照树灯 2.型号、规格:LED灯光源 24W 暖白色 D=155mm,H=360mm材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 4.其它：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	套	10			
1750	030412001030	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 H=600mm材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	98			
1751	030412001031	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:LED灯光源 12W 暖白色 H=310mm材质为压铸铝和磨砂玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP65 5.具体要求详见图纸	套	1			
1752	030412004018	灯带(槽)	1.名称：LED灯带 2.型号、规格:D=10mm,H=15mm灯体由纳米胶包裹，LED灯光源 5W/米 暖白色 3.安装部位:台阶 4.其他:成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	m	472			
1753	030412001032	普通灯具	1.名称:洗墙灯 2.型号、规格:LED灯光源 24V 暖白色 H=66mm主要材质为压铸铝和钢化玻璃 3.安装方式：综合考虑 4.其他：成品选购 防护等级IP68 5.具体要求详见图纸	m	31			
1754	030409001003	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50x50x5,L=2.5m 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	根	15			
		室外照明（土建工程）						
1755	010101003049	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	142.36			
1756	010103001052	回填槽坑方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:细沙 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	135.38			

eb880039-4e6e-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1757	010103001053	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1			
1758	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.庭院灯、配电箱等位置预埋件	t	0.85			
1759	010501003016	基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25素砼基座 3.混凝土泵送费：综合考虑	m3	3.12			
1760	010401011006	砖检查井	1.井截面、深度:500*500*700 2.砖品种、规格、强度等级:240厚MU7.5砖砌穿线井 3.垫层材料种类、厚度:砖基础 4.底板厚度:60厚详见图纸，井底设置300*300的碎石透水层 5.井盖安装:500X500成品聚氨酯井盖 6.混凝土强度等级:综合考虑 7.砂浆强度等级:综合考虑 8.防潮层材料种类:防水砂浆抹面 9.具体做法详见图纸	座	39			
1761	010501006002	配电箱基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25现浇混凝土 3.部位及厚度：基础底部100mm，壁厚187.5mm，内部净尺寸675*675*800mm，防水台出地面300mm 4.混凝土泵送费：综合考虑	m3	4.56			
		灌溉工程（安装工程）						
1762	031001006013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	289			
1763	031001006014	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:聚乙烯PE管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	309			
1764	031001002005	过路保护管	1.名称、类型:车行道下保护管 2.规格:DN32 3.材质：镀锌钢管	m	14.9			

eb880039-4c 4825-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1765	031001002006	过路保护管	1.名称、类型:车行道下保护管 2.规格:DN65 3.材质：镀锌钢管	m	34.6			
1766	031003001011	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀门、阀门箱 2.规格、压力等级:铜质DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含6寸圆阀门箱、阀门给水正三通等相关附件，阀箱内设置反滤层，砖基，做法详见图纸	个	2			
1767	031003001012	螺纹阀门	1.类型:浇灌快速取水阀 2.规格、压力等级:铜质DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含取水阀箱,支架等相关附件，阀箱内设置反滤层，砖基，做法详见图纸	个	13			
1768	03B046	不锈钢喷灌三角支架及配套附件		个	13			
		灌溉工程（土建工程）						
1769	010101003050	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	220.63			
1770	010103001054	风化砂垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	29.9			
1771	010103001055	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	160.83			
1772	010103001056	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	29.9			
		给水消防水管网土方						
		消防水土方						
1773	010101003051	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	497.24			
1774	010103001057	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	59.88			

eb6d4039-fbec-482[illegible]d7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1775	010103001058	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	175.82			
1776	010103001059	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	261.54			
		给水土方						
1777	010101003052	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	544.96			
1778	010103001060	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	77.24			
1779	010103001061	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	201.68			
1780	010103001062	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	266.04			
		给水消防管网						
		消防水管网						
1781	031001007007	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE复合塑料管DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	714.75			
1782	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范要求 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含砌体墙预留孔洞、开洞及堵洞恢复费用、管道水压试验、冲洗、管道标识等	m	62.31			
1783	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满	m	8.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1783	030901001002	水喷淋钢管	足设计和规范要求 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:包含砌体墙预留孔洞、开洞及堵洞恢复费用、管道水压试验、冲洗、管道标识等	m	8.5			
1784	030901011002	室外消火栓	1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:室外地上式消火栓,SA100/65-1.0型，有1个直径为150mm和2个65mm的栓口	套	6			
1785	030901012002	消防水泵接合器(含喷淋)	1.安装部位:地上式 2.型号、规格:SQS150-A 3.附件材质、规格:包含安全阀、止回阀、闸阀、截止阀等	套	6			
1786	031003001013	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	16			
1787	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:不除锈 2.刷缠品种:沥青、玻璃丝布 3.分层内容:三油两布 4.刷缠遍数:三油两布	m2	24.5			
1788	03B047	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	个	2			
1789	03B048	灭火器箱	1.型号：XMDF2-2 2.尺寸：460*200*650	个	1			
		给水管网						
1790	031001006015	塑料管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	237.45			
1791	031001006016	塑料管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	86.71			
1792	031001007008	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	12.09			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1793	031001007009	钢丝网骨架管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.警示带形式:符合图纸设计要求	m	616.77			
1794	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰链接 4.附件配置:包括但不限于本体安装及调试	组	2			
1795	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室外净水机预留 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹链接 4.附件配置:包括但不限于本体安装及调试	组	2			
1796	031003001014	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	2			
1797	031003001015	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	3			
1798	031003001016	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	2			
1799	031003001017	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:符合设计要求和验收规范 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:包括但不限于本体安装及调试	个	3			
		给水消防水土建						
		消防土建						
1800	010401011007	阀门井	1.井截面、深度:砖砌立式闸阀井 ϕ 1.2m，井深1.6m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖 ϕ 700 6.混凝土强度等级:C25抗渗	座	16			

eb880039-1f6-482f-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1800	010401011007	阀门井	7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-32~33	座	16			
		给水土建						
1801	010401011008	水表井DN200	1.井截面、深度:详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖 ϕ700 6.混凝土强度等级:C25抗渗 7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-7-14	座	2			
1802	010401011009	阀门井	1.井截面、深度:砖砌立式闸阀井 ϕ1.2m，井深1.6m 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖M10水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚卵石垫层 4.底板厚度:200mm厚混凝土底板 5.井盖安装:轻型防盗球墨铸铁井盖 ϕ700 6.混凝土强度等级:C25抗渗 7.砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 8.做法详见省标图集L13S2-32~33	座	10			
		雨污水安装						
		污废水						
1803	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN50 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验 7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	76.8			
1804	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN75 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验 7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	74.2			

eb880039-10e0-482f-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1805	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN100 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验 7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	300.9			
1806	031001005007	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:机制排水铸铁管 DN150 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料：详见设计图纸 6.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、通球实验 7.警示带形式：满足设计和规范要求	m	149.1			
1807	031001006017	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	889.17			
1808	031001006018	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	22.91			
1809	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求	m	50			
1810	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计和规范要求	m	80			

eb880039-[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1811	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6.管道标识设计要求：满足设计和规范要求	m	20			
1812	03B049	垃圾收集点取水点装置		个	2			
		雨水						
1813	031001006019	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN150 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	17.57			
1814	031001006020	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	50			
1815	031001006021	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	472.71			
1816	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:承插式橡胶密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	170.59			
1817	031001006023	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN500 4.连接形式:承插式橡胶	m	192.74			

eb880039-[illegible]a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1817	031001006023	塑料管	密封圈 5.阻火圈设计要求:符合设计要求和验收规范 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求和验收规范 7.警示带形式:符合设计要求和验收规范	m	192.74			
		雨污水土建						
		雨污水土建						
1818	010101003053	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	703.45			
1819	010103001063	垫层	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	166.48			
1820	010103001064	石粉回填	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	878.83			
1821	010103001065	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	1			
1822	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土石方外运 2.运距:装车外运、运距30kM	m3	1			
1823	010501002010	过路管包封	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送费：综合考虑	m3	8.1			
1824	010515001077	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:8@200*200 2.部位:过路管包封	t	0.107			
1825	01B098	非车行道雨污水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、轻型球墨铸铁井盖直径700	座	103			
1826	01B099	非车行道雨污水检查井	1、井筒直径：DN600 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、轻型球墨铸铁井盖直径700	座	24			
1827	01B100	车行道雨污水检查井	1、井筒直径：DN600 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、重型球墨铸铁井盖直径700	座	1			
1828	01B101	车行道雨污水检查井	1、井筒直径：DN400 2、采用SMC玻璃钢整体压制成型 3、重型球墨铸铁井盖直径700	座	12			

eb880039-3ec-482f-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1829	010507006001	检查井	1.部位:室外圆形装配式混凝土雨水检查井ϕ1000 2.混凝土强度等级:参考图集 3.防水、抗渗要求:参考图集 4.不包含井盖及井座安装 5.井深:井深1.9m以内	座	1			
1830	010507006002	检查井	1.部位:室外圆形混凝土装配式污水井ϕ1000 2.混凝土强度等级:参考图集 3.防水、抗渗要求:参考图集 4.不包含井盖及井座安装 5.井深:井深1.2m内	座	1			
1831	01B102	偏沟式雨水口	1.材质、型号、规格:400*600型有沉泥室SMC玻璃钢整体压制成井座(内带抗腐截污栅栏和调节段) 2.含垫层、模板等 2、含盖板	座	27			
1832	01B103	平篦式雨水口	1.材质、型号、规格:400*600型有沉泥室SMC玻璃钢整体压制成井座(内带抗腐截污栅栏和调节段) 2.含垫层、模板等 2、含盖板	座	48			
1833	040201022002	排水沟	1.断面尺寸:250*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土 3.砌体材料:240厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5 5.20厚1：3聚合物防水砂浆抹灰 6.伸缩缝填塞:按设计 7.盖板材质、规格:30厚铸铁篦子、L110*50*3不锈钢镶边 8.详见图纸TY1-14	m	570			
1834	01B104	缝隙式不锈钢排水沟	1.3缝5mm厚不锈钢 2.宽度：300mm 3.底板宽度：230mm	m	14			
		LS0301-28-1地块-标识标牌工程						
		标识标牌						
1835	011507001027	户外落地发光字	1、1.5mm厚304不锈钢围边，无边发光箱体字，侧边喷乳白色，正面平嵌5mm乳白亚克力透光板，内置LED防水光源，打结构胶固定于金属格栅 2、50*50mm不锈钢方管，混凝土浇筑直埋于地面 3、尺寸：1100（高）*3500（宽）*50（厚）mm	个	1			

eb88039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1836	011507001028	户外贴墙发光字	1、迷你字制作，正面乳白色亚克力，内置LED防水光源，侧边香槟金色烤漆， 2、背面打结构胶固定于墙面 3、尺寸：300（高）*2000（宽）*15（厚）mm	个	1			
1837	011507001029	社区总平图	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、楼宇：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀紫铜色 3、图文：精工油墨丝网印刷 4、侧边LED灯光带 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：1500（高）*1265（宽）*760（厚）mm	个	1			
1838	011507001030	停车场标识	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、水晶背光字，内置室外LED光源 3、装饰线：精工油墨丝网印刷 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2300（高）*515（宽）*130（厚）mm	个	2			
1839	011507001031	人行多项指引	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、水晶背光字，内置室外LED光源 3、装饰线：精工油墨丝网印刷 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2300（高）*515（宽）*130（厚）mm	个	1			
1840	011507001032	地库龙门牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、文字内容：304不锈钢雕刻镂空，平嵌亚克力透光板，彩色透光膜，内置室外LED光源 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：墙面上钉，打结构胶固定 5、尺寸：570（高）*7000（宽）*105（厚）mm	个	2			
1841	011507001033	社区公告栏	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、5mm钢化玻璃，内置彩色LED屏幕 3、LOGO：精工油墨丝	个	1			

eb880039-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1841	011507001033	社区公告栏	网印刷 4、安装：墙面上钉，打结构胶固定 5、尺寸：2300（高）*1910（宽）*130（厚）mm	个	1			
1842	011507001034	草地牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 2、文字内容：精工油墨丝网印刷 3、LOGO：精工油墨丝网印刷 4、安装：混凝土基础预埋 5、尺寸：450（高）*350（宽）*230（厚）mm	个	4			
1843	011507001035	无障碍通道标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：93（高）*300（宽）*5（厚）mm	个	8			
1844	011507001036	宠物便便箱	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架，表面烤漆 2、侧面：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：混凝土基础预埋 5、尺寸：800（高）*280（宽）*215（厚）mm	个	1			
1845	011507001037	区域名称标识	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，表面烤漆 2、不锈钢雕刻镂空，平嵌亚克力透光板，内置室外LED光源 3、侧边LED灯光带 4、LOGO：精工油墨丝网印刷 5、安装：混凝土基础预埋 6、尺寸：2100（高）*470（宽）*340（厚）mm	个	1			
1846	011507001038	安全提示标识（户外）	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）mm	个	10			
1847	011507001039	植物名称牌	1、1.5mm厚304不锈钢雕刻，表面喷漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：麻绳固定于树杈 4、尺寸：260（高）*85（宽）*1.5（厚）mm	个	10			

eb88039-[illegible]-48[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1848	011507001040	工程竣工牌	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀紫铜色 2、安装：墙面上钉，打结构胶固定 3、精工油墨丝网印刷 4、尺寸：810（高）*1200（宽）*40（厚）mm	个	8			
1849	011507001041	室内信息公告栏	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，表面烤漆 2、精工油墨丝网印刷 3、3mm透明亚克力，粘盒 4、安装：打结构胶固定 5、尺寸：600（高）*1150（宽）*35（厚）mm	个	8			
1850	011507001042	楼栋号标识	1、1.5mm厚304不锈钢焊接立体字，电镀紫铜色 2、安装：墙面上钉，打结构胶固定 3、尺寸：585（高）*695（宽）*40（厚）mm	个	8			
1851	011507001043	单元号标识（贴墙）	1、1.5mm厚304不锈钢焊接立体字，电镀紫铜色，内置LED光源，背发光效果 2、安装：金属杆焊接固定 3、安装：3M双面胶，打结构胶固定 4、尺寸：210（高）*340（宽）*30（厚）mm	个	8			
1852	011507001044	电梯层显标识	1、304不锈钢精工字，电镀紫铜色 2、安装：打结构胶固定 3、尺寸：200（高）*295（宽）*15（厚）mm	个	250			
1853	011507001045	门牌号标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）mm	个	272			
1854	011507001046	科室牌标识	1、2mm亚克力，表面喷漆 2、3mm亚克力，表面喷漆 3、精工油墨丝网印刷 4、安装：3M双面胶，打玻璃胶固定 5、尺寸：72（高）*230（宽）*5（厚）mm	个	11			
1855	011507001047	设备间牌	1、3mm亚克力雕刻，表面烤漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：70（高）*180（宽）*3（厚）mm	个	368			
合计								

eb88039-[illegible]-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1856	011507001048	推/拉提示牌（一推一拉为1套）	1、3mm亚克力雕刻，调色喷漆 2、精工油墨丝网印刷 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：100（高）*100（宽）*3（厚）mm	套	32			
1857	011507001049	卫生间标识	1、1.5mm厚304不锈钢精工字，电镀紫铜色 2、尺寸：260（高）*85（宽）*10（厚）mm	个	2			
1858	011507001050	地库楼栋单元号	1、1.5mm厚304不锈钢焊接造型，电镀香槟金色，墙面背打光效果，内置LED光源 2、5mm磨砂亚克力雕刻 3、安装：打结构胶固定 4、尺寸：450（高）*365（宽）*25（厚）mm	个	18			
1859	011507001051	地库车行吊牌	1、主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架，表面烤漆 2、侧面：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，内部钢骨架结构，表面烤漆 3、安装：墙顶打膨胀螺栓加吊筋固定 4、尺寸：275（高）*2500（宽）*85（厚）mm	个	41			
		地库喷涂及交通安全设施						
1860	011407004025	标准车位线	1.车位尺寸5300*2400mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。专用标线漆；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆，线宽150mm。厚度不小于0.3mm	个车位	420			
1861	011407004026	子母车位	1.车位尺寸10600*2400mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆，线宽150mm厚度不小于0.3mm	个车位	100			
1862	011407004027	侧方停车位	1.车位尺寸2400*6000mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆。具体实施按照甲方要	个车位	25			

eb880039-fbe2-4827-a75-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1862	011407004027	侧方停车位	求。厚度不小于0.3mm	个车	25			
1863	011407004028	地面标识	1.尺寸200*700mm 2.线条宽度:W=150mm 3.道路专用标线漆（白）；清理施工地面，测量坐标位置；排好喷字号；施划车位号设置功能专用划线漆。具体实施按照甲方要求。厚度不小于0.3mm	组	545			
1864	011407004029	边缘线	1.线条宽度:W=150mm 2.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	150			
1865	011407004030	中心分道线	1.线条宽度:W=150mm 2.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	75			
1866	011407004031	禁停网格	1.尺寸：7000*5000mm 2.线条宽度:W=300mm 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	个	6			
1867	011407004032	箭头（单项、多项）	1.尺寸：L=3000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	个	100			
1868	011407004033	斑马线	1.尺寸：2000*300mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	组	15			
1869	011407004034	墙面喷涂	1.尺寸：H=1000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；分区颜色详见图纸；清洁需要喷涂的墙面；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带。	m2	400			
1870	011407004035	坡道喷字，（字体内容:项目LOGO）	1.尺寸：H=1000mm 2.线条宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；分区颜色详见图纸；清洁需要喷涂的墙面；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂	套	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1870	011407004035	坡道喷字，（字体内容：	料两边涂料干燥后，取下美纹胶带。	套	10			
1871	011407004036	限高器	1.尺寸：L=3000mm 2.宽度:满足设计要求 3.63不锈钢或铝合金圆管，贴3M反光膜；墙面打孔，用4条M2mm自攻螺丝涨于塑料胀管内固定于墙面备注：按照实际测量制作	根	2			
1872	011407004037	双面反光道钉	1.尺寸：100mm*100mm*20mm 2.宽度:满足设计要求 3.高强反光材料；保证地面绝对清洁，带钉插入地面，再用胶水粘接，双重加固，稳定性强双面铸铝道钉，突起路标，100*100*20mm，颜色：双黄、双白、黄白，安装在道路的标线中间或双黄线中间	个	200			
1873	011407004038	双面反光轮廓标	1.尺寸：180mm*50mm*40mm 2.宽度:满足设计要求 3.双面反光 材质：LG ABS硬塑；测量坐标位置（通道内间隔3米1个），在墙面上打孔两个，插入塑料胀管，用2条M3mm自攻螺丝涨于塑料胀管内，柱身安装，拐角处柱身面临行车道处安装2个。	个	500			
1874	011407004039	室内防爆凸透反光镜	1.尺寸：∅800悬挂式 2.宽度:满足设计要求 3.亚克力防爆镜面广角镜、防外力冲击；打孔（用于固定胀栓），用10mm胀栓固定于墙面；调整镜面正对盲区中心夹角方向。	个	15			
1875	011407004040	车轮定位器	1.尺寸：L=2000mm 2.宽度:满足设计要求 3.直径76mm，壁厚2.5mm的冷轧钢管，马角3mm厚，长2000m；挡车器与车位底端距离1100mm；表面环氧聚酯喷塑烤漆调整挡车器间的间距（等距）；用于固定放置胀栓。	个	555			
1876	011407004041	橡胶减速带	1.尺寸：1000mm*300mm*35mm 2.宽度:满足设计要求 3.优质防老化工业橡胶，黄黑相间，膨胀螺栓固定；按照道路的宽度，安装合适的米数，每延米固定10mm专用膨胀螺丝。	m	20			
1877	011407004042	橡胶护角	1.尺寸：H=800mm 2.宽度:满足设计要求 3.优质抗老化橡胶，黄黑相间，贴高强级反膜材料厚度为10mm；标定打孔位置，墙面打孔，直径6*35mm6个孔，用6条M3mm自攻螺丝涨于塑料胀管内。	个	400			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1878	011407004043	无振动止滑坡道地坪	1.尺寸：综合考虑，按外接形状面积计算 2.宽度:W=300mm 3.道路专用标线漆；清理施工地面，测量标定标线位置；粘贴胶带；沿胶带进行高压冷喷施划标线。厚度不小于0.3mm	m2	4000			
1879	011407004044	柱面分区编号	1.尺寸：H1200*W600 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	组	450			
1880	011407004045	地库坡道两侧墙面	1.尺寸：H3500mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	m2	3000			
1881	011407004046	大堂前区墙面覆盖涂装	1.尺寸：H1000mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾内墙涂料；颜色详见图纸分区；清洁需要喷涂的柱体；测量防炫目顶边与地面的距离，粘贴美纹胶带；喷刷防炫目涂料两边涂料干燥后，取下美纹胶带，专用丙烯酸划线漆喷涂	m2	15			
1882	011407004047	行车区主路两旁柱面及编号	1.尺寸：H1000mm 2.宽度:满足设计要求 3.高级防潮防雾防霉内墙涂料；清洁需要喷涂的柱体；具体实施按照甲方要求。	组	400			
1883	011407004048	车牌号标识	1.尺寸：400*170*6mm 2.宽度:满足设计要求 3.2+2+2mm厚亚克力盒，亚克力雕刻，粘贴，喷漆；文字丝网印刷；直径5mm雕刻挂孔，链条固定连接，悬挂安装。	个	550			
		LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程						
		主体结构新增封阳台						
1884	010807001002	金属断桥窗(封阳台)	1.窗代号及洞口尺寸:按框外围尺寸面积计算 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金75系列,窗传热系数1.4w/m2k 3.玻璃品种、厚度:75系	m2	4280.6			

eb880039-3e7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1884	010807001002	金属断桥窗(封阳台)	列5+12Ar+5Low-e+12Ar+5Low-e暖 4.弧窗、带形状、消防救援窗、防火窗、外悬窗、平开窗（综合考虑窗的开启方式）工程量均计入本项清单 5.报价中综合考虑窗五金、纱窗、窗的检验检测费、淋水实验、窗口塞缝、通风器、手动开启装置等与窗有关的费用 6.综合考虑附框及金属披水板费用	m2	4280.6			
		LS0301-28-1地块-智能化工程						
		智能化安装工程						
		园区设备网系统						
1885	030411001031	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	29.4			
1886	030411001032	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	48.21			
1887	030411001033	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	90.29			
1888	030408003017	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1912.72			
1889	030408003018	电缆保护管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE25 4.敷设方式:埋地 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1284.07			
1890	030502007008	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求	m	1628.16			

eb880039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1890	030502007008	光缆	3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:线槽及桥架内布放 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	1628.16			
1891	030502007009	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内穿缆 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	490.74			
1892	030411004060	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-4 5.材质:铜芯 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1520.04			
1893	030411004061	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1046.01			
1894	030411005005	接线箱	1.名称:室外弱电箱RDX-SW-01~11（含基础） 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.工作内容：包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体调试等；	台	5			
1895	030502013002	光纤盒	1.名称:8口光纤终端盒 2.类别:满足设计要求 3.规格:8口 4.安装方式:安装可视对讲分箱内 5.其他含光纤跳线、光纤熔接等	个	5			
1896	030501012004	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.功能：综合考虑 3.层数：综合考虑 4.其他：:含光纤跳线、尾纤、跳线制作安装等	台	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1897	030502010002	配线架	1.名称:24口光纤配线架（含耦合器、理线器） 2.规格:按设计 3.容量:按设计 4.其它：详见图纸，满足设计及规范要求。	个	5			
		门禁系统						
1898	030507005009	出入口目标识别设备	1.名称:门禁控制器 2.规格:符合设计要求，控制器TCP/IP与对讲配合使用，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
1899	030507005010	出入口目标识别设备	1.名称:门禁刷卡器 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
1900	030507005011	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
1901	030507005012	出入口目标识别设备	1.名称:电控锁 2.规格:符合设计要求，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	台	2			
1902	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装形式:暗装	个	6			
1903	030411004062	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ 4.规格:BYJ-1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	6.6			
1904	030502005013	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	6.6			
1905	030502005014	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYYP-6*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	155.02			
1906	030502005015	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-4*1.0 3.敷设方式:管内敷设	m	155.02			
1907	030502005016	双绞线缆	1.名称:线缆 2.规格:RYY-2*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	155.02			
		电子围栏系统						
1908	030411005006	接线箱	1.名称:双防区电子围栏主机 2.型号::符合设计要求 3.规格::符合设计要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计和规范要求 5.接线端子材质、规格:	台	6			

eb880f39-1bec-4f5-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1908	030411005006	接线箱	含端子接线，满足设计要求 6.安装方式:明装	台	6			
1909	030411005007	配电箱	1.名称：电子围栏主机防护箱（防水防尘） 2.规格：不锈钢材质 3.安装方式：综合考虑 4.安装：本体安装、端子板安装等完成所需一切工作工序及相关材料，基础支架除锈防腐综合考虑 5.其他工作内容：送配电调试、清洁、箱体保护、系统图标识等 6.其他内容：详见设计图纸	台	6			
1910	080609004003	模块	1.名称:灯光模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	个	6			
1911	080609004004	模块	1.名称:地址模块 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求	个	6			
1912	030412002002	工厂灯	1.名称:探照灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装形式:综合考虑	套	6			
1913	030904005006	声光报警器	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	个	6			
1914	03B050	入侵探测设备	1.名称：电子围栏 2.类别:脉冲式电子围栏 3.安装:包含终端杆、中间承立杆、紧线器、承立杆绝缘子、线线连接器、终端绝缘子、警示标牌等。	m	2001.6			
1915	030402010005	专用避雷器	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 3、其他内容详见设计图纸	套	6			
1916	03B051	高压绝缘线	1、工作内容：供应及安装、调试 2、包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 3、其他内容详见设计图纸	m	48			
1917	030411004063	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RYYP-4*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	723.72			
1918	030411004064	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RYY-3*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和	m	457.63			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1918	030411004064	配线	规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	457.63			
1919	030411004065	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-RYYP-4*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	1092.28			
1920	FC0307001002	接地极	1.名称:防雷接地桩 2.材质:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:满足设计及施工规范要求	根(块)	6			
1921	030507018002	安全防范全系统调试	系统内容:	系统	1			
		视频监控系统						
1922	030502005017	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	3721.69			
1923	030411004066	配线	1.名称:多芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:满足设计和规范要求 4.规格:RVV-2*1.0 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计和规范要求 7.配线线制:满足设计和规范要求	m	3617.88			
1924	040205020007	监控摄像机	1.名称:室外高清枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	26			
1925	040205020008	监控摄像机	1.名称:周界警戒枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完	台	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1925	040205020008	监控摄像机	成此项工作的其它工作内容	台	22			
1926	040205020009	监控摄像机	1.名称:扔垃圾监测枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:200万像素，符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	2			
1927	040205020010	监控摄像机	1.名称:消防车道监测枪式摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:200万像素，符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	2			
1928	040205020011	监控摄像机	1.名称:高空抛物摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	28			
1929	040205020012	监控摄像机	1.名称:火灾识别监控（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:400万像素，符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：立杆3.5米安装 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	台	2			
1930	040205020013	监控摄像机	1.名称:红外半球摄像机（含防护罩、支架） 2.类型:符合设计要求 3.规格、型号:符合设计要求 4.支架形式:符合设计要求 5.安装方式：符合设计要求 6.工作内容：供应及安装、调试，支架综合考	套	1			

eb880039-0ee[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1930	040205020013	监控摄像机	虑，包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容。	套	1			
1931	030410001006	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆单头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	7			
1932	030410001007	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆双头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	25			
1933	030410001008	摄像机立杆及基础	1.名称：监控立杆三头 2.材质:立杆材质详见设计图纸，基础材质C20混凝土， 3.规格:立杆高度3.5m，基础500*500*800 4.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容	根	6			
1934	030506008002	视频系统调试	1.名称:视频系统调试 2.类别:符合设计要求 3.功能:符合设计要求	系统	1			
		背景音乐系统						
1935	030506001005	扩声系统设备	1.名称:室外草坪广播30W 2.类别:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.安装方式:室外水泥底座安装，结合景观，，隐蔽安装。	台	4			
1936	030411004067	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:RYS-2*2.5 3.材质:铜	m	411.15			
1937	030411004068	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RYS-2*2.5 3.材质:铜	m	294.21			
1938	030506005002	背景音乐系统调试	1.名称:背景音乐 2.类别: 3.功能: 4.公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求:	系统	1			
		停车管理系统						
1939	0305020007010	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:线槽及桥架内布放 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	631.47			

eb880039-1897-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1940	030502007011	光缆	1.名称:4芯室外单模铠装光纤 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内穿缆 5.工作内容：按图纸、规范、图集及做法,包括配线、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿放线、电缆头、FC接头、编号及对号等其他所需配件及其它相关附件。	m	324.22			
1941	030404017033	配电箱	1.名称:不间断电源箱 2.型号:符合设计要求 3.规格:符合设计要求 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台	2			
1942	030507006003	出入口控制设备	1.名称:翻板百叶式道闸 2.规格:符合设计要求 3.其他:包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体调试等；	台	3			
1943	030507006004	出入口控制设备	1.名称:人行速通闸机 2.规格:符合设计要求 3.其他:包括但不限于设备开箱检查，本体安装，接线，打孔，单体调试等；	台	8			
1944	030507005013	出入口控制设备	1.车辆入口道闸及车牌识别 2.内容：包含车牌识别一体机、免取卡收费控制器、管理软件、安全岛等于一体及相关管线等成套设备，以及完成本项工作的全部内容 3.其他：未尽事宜祥图纸要求。	套	3			
1945	030507005014	出入口目标识别设备	1.名称:数字车辆检测器 2.规格:符合设计要求	台	3			
1946	030507005015	出入口目标识别设备	1.名称:补光灯 2.规格:符合设计要求	台	3			
1947	030507005016	出入口目标识别设备	1.名称:车牌识别摄像机 2.规格:符合设计要求	台	3			
1948	03B052	地感线圈	1.规格：参照招标技术要求 2.工作内容：供应及安装、调试 3.包含且不限于为完成此项工作的其它工作内容 4.其他内容详见设计图纸	项	6			
1949	030408001039	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZR-RYY 3.规格:ZR-RYY-3*2.5 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kv):符合设计要求	m	182.77			

eb880392-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1949	030408001039	电力电缆	7.地形:综合考虑	m	182.77			
1950	030502005018	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:管内敷设	m	182.77			
1951	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:车辆道闸免取卡收费 2.类别: 3.通道数:综合考虑	系统	2			
		消火栓及窨井盖监测系统						
1952	030404022003	控制器	1.名称:智能井盖传感器 2.类别:通信协议4G/NB-IoT，包含通讯资费 3.功能:带有开盖、倾斜、异动、防盗等报警功能、防水 4..自带电池 5.包含与之相关的所有附件 6.雨水井、电力井、给水井、污水井、弱电井等均采用智能井盖	台	205			
1953	030404022004	控制器	1.名称:消火栓智能装置 2.类别:通信协议4G/NB-IoT，包含通讯资费 3.功能:带有定时主动上报等功能 4..自带电池 5.包含与之相关的所有附件	台	12			
1954	030507015002	安全检查设备	1.名称:AED体外除颤器 2.规格:符合设计规范及验收要求 3.类别:AED与120急救系统实时联动，实现第一时间急救报警功能 4.位置:放置在小区物管中心及各门卫房	台	1			
		智能化土建工程						
1955	040504001002	弱电手孔井	1、名称：弱电手孔井 2、尺寸:600*600*900 3、做法参照图集 4、含基础、土方开挖及回填、电缆井支架、盖板、走向标识、井盖等制作与安装 5、其他内容详见设计图纸	座	28			
1956	010101003054	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	458.2			
1957	010103001066	回填槽坑方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	458.2			
		LS0301-28-1地块-夜景照明工程						
		西区夜景照明						

eb8...-...-...-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1958	030412004019	装饰灯	1.名称:线条灯XT1 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,12W,色温3000K,光束角120°,IP65,L=1000mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	340			
1959	030412004020	装饰灯	1.名称:线条灯XT1c 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,4W,色温3000K,光束角120°,IP65,L=300mm 4.安装形式:符合设计要求 5.控制方式：DMX512	套	20			
1960	030412004021	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,18W,色温3000K,光束角15*45°,L=1000mm,IP65 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	1173			
1961	030412004022	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1b（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V 3.规格:LED,DC24,9W,色温3000K,光束角15*45°,L=500mm 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	36			
1962	030412004023	装饰灯	1.名称:洗墙灯FL1c（成套灯具，含光源及变压器） 2.型号:24V 3.规格:LED,DC24,6W,色温3000K,光束角15*45°,L=300mm 4.安装形式:详见图纸 5.控制方式：开关控制	套	246			
1963	030412004024	装饰灯	1.名称:地埋灯DM1 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,36W,色温3000K,光束角60°,IP67 5.控制方式：开关控制	套	12			
1964	030412004025	装饰灯	1.名称:装饰壁灯BD1 2.型号: AC220V 3.规格:LED,AC220V,28W,色温3000K,IP65 5.控制方式：开关控制	套	16			
1965	030412004026	装饰灯	1.名称:柔性霓虹灯带LL1（含轨道，颜色同幕墙颜色） 2.型号:24V DC 3.规格:LED,DC24,6W,色温3000K,光束角120°,IP65 4.安装形式:按图纸要求，灯具安装轨道，颜色同幕墙颜色	m	115			
1966	030502005019	双绞线缆	1.名称:超五类双绞屏蔽网线 2.规格:超五类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:综合考虑	m	200			

eb880039-10...-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1967	030408001040	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:WDZC-YJY-3x4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):符合设计要求 7.地形:综合考虑	m	1220			
1968	030411004069	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZR-RVV-2x4 4.电压等级(kv):符合设计要求	m	1280			
1969	030411001034	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:钢制 3.规格:JDG25 壁厚1.6mm 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:符合设计要求 6.其他：穿引线、过线盒，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	1182			
1970	030411001035	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 壁厚1.6mm 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:符合设计要求 6.其他：穿引线、过线盒，包含但不限于完成此项工作的一切内容。	m	1518			
1971	030408003019	配管	1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE25 4.敷设方式:综合考虑 5.其他：其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序。	m	200			
1972	031101001002	开关电源设备	1.种类:开关电源 2.规格:350W/AC220V-DC24V 3.型号:按设计要求 4.容量:按设计要求	台	117			
1973	030501003003	控制设备	1.名称:灯光脱机一体机 2.类别:按设计要求 3.路数:按设计要求 4.规格:按设计要求	台	2			
1974	030404017034	配电箱	1.名称:灯光分控器防护箱,防护等级不低于IP54 2.型号:非标 3.规格:500*600*200mm 4.安装方式:明装，距地1.5m 5.接线端子、接地等综合考虑	台	2			
1975	030414002017	系统调试费	1.名称:系统调试费 2.内容：为完成该项目安装各阶段系统调试费用	系统	5			
		LS0301-28-1地块-电力配套工程						
		10kV外线-土建						

eb880039-1bbf-11e7-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1976	010101003055	挖装沟槽土方(排管)	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：按设计图纸 3.弃土运距：综合考虑 4.含装车	m3	221.2985			
1977	010101003056	挖沟槽土方（电缆井、环网柜）	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	253.0005			
1978	010103001067	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	152.157			
1979	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	322.143			
1980	010501001003	垫层	1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	11.394			
1981	010501003017	管道包封	1.名称：混凝土包封 3.混凝土强度等级：C30	m3	41.6472			
1982	011702001032	环网柜基础	1.混凝土强度等级：不低于C25 2.嵌料（毛石）比例:符合设计要求及验收规范 3.包含爬梯、百叶窗、防水套管、井盖、模板、脚手架等	个	2			
1983	011702032019	混凝土井	1.钢筋混凝土直通型电缆人井 2.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	1			
1984	011702032020	混凝土井	1.钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	2			
1985	010515002002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢筋HRB400 2.钢筋规格:ϕ12 3.电缆排管钢筋网	t	2.36			
		10kV外线-安装						
1986	030402018002	10kV环网柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：2进4出; 3.容量(kV·A)：10KV·A 4.电压(kV)：10KV 5.包含光箱ONU及肘型避雷器等	台	2			
1987	030408001041	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3*400; 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管	m	1500			

eb880039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1987	030408001041	电力电缆	6.电压等级(kv):10KV	m	1500			
1988	030408001042	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZBN-YJV 3.规格:3*240； 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):10KV	m	460			
1989	030408001043	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZBN-YJV 3.规格:3*120； 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):10KV	m	1800			
1990	030408006031	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内冷缩式 3.规格:3*400； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	8			
1991	030408006032	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户外冷缩式 3.规格:3*240； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	4			
1992	030408006033	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户外冷缩式 3.规格:3*120； 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):10KV	个	12			
1993	030408006034	电力电缆头	1.名称:电缆中间头 2.型号:户外冷缩式 3.规格:3*400中间头 4.材质、类型:铜 5.安装部位：户外 6.电压等级(kV)：10kv	个	2			
1994	030408006035	电力电缆头	1.名称:10kV电缆肘型设备终端 2.型号:铜制三芯 3*400 3.安装位置：环网柜内	个	8			
1995	030408006036	电力电缆头	1.名称:10kV电缆肘型设备终端 2.型号:铜制三芯 3*120 3.安装位置：按照设计要求	个	6			
1996	030408003020	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200，壁厚不小于16mm 4.敷设方式:埋地	m	528			
1997	030408003021	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100，壁厚不小于8mm 4.敷设方式:埋地	m	76			
1998	030409001004	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：50*5 L=2.5M； 4.土质：普通土	根	20			

eb880039-2207-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1999	030409002016	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：管道包封	m	38			
2000	030409002017	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：环网柜埋地敷设 5.含接地接线柱	m	62			
2001	03B053	警示(示踪)带、桩铺设	1.名称:电力警示带 2.带宽:5cm 3.安装部位:管道包封上方铺设	m	38			
2002	030413001023	铁构件	1.名称:电力井电缆支架 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5 4.按现场制作安装工艺考虑	kg	86.6			
2003	030414011007	接地装置	1.名称:接地网调试； 2.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告,内含接触电阻测量、避雷器绝缘监视装置测试、接地电阻测试、记录功能试验过程的书面及影像资料数据报验审批等。	系统	1			
2004	030414015002	电缆试验	1.名称:电缆试验(交流耐压试验) 2.电压等级(kV):10KV	根次	4			
2005	030414002018	环网柜装置系统	1.名称：环网柜调试 2.型号：2K4G 3.电压等级(kV)：10KV	系统	2			
2006	03B054	箱变防护栏	1.钢材品种、规格:不锈钢围栏,高度不低于1.2m	m	36			
2007	030502007012	光缆	1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24芯 3.敷设方式:穿管	m	2300			
2008	030502014003	光缆接续	1.方法:熔接 2.模式:24芯	头	2			
2009	030502016003	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:3m双头FC、尾纤整理、绑扎 3.安装方式:配线架至设备	根	24			
2010	030502020003	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:光通性 光衰测试	链路	12			
2011	030408010007	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	20			
		10kV小区站配电室-1#配电室						
2012	030401002006	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-800KVA10 ±2*2.5%/0.4 D/yn-11，Uk%=6	台	2			

eb880039-1827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2012	030401002006	干式变压器	3.容量(kV·A):800kV·A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	2			
2013	030402017018	高压成套配电柜	1.名称:G02、G05进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2014	030402017019	高压成套配电柜	1.名称:G01、G06PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2015	030402017020	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2016	030404004040	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜1D01、2D01 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2017	030404004041	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜1D02、2D02 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2018	030404004042	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜1D03、1D04、1D05、2D03、2D04、2D05 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计	台	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2018	030404004042	低压开关柜(屏)	6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	6			
2019	030404004043	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜1D06、2D06 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2020	03B055	通讯柜 6回路		面	2			
2021	03B056	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
2022	030408001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架 6.电压等级(kv):10	m	80			
2023	030408006037	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	4			
2024	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.线制:三相五线制 4.容量(A):2000A 5.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			
2025	030403007006	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	6			
2026	030411003030	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	60			
2027	030411003031	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	30			
2028	030413001024	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5	kg	57.795			

eb880039-3 0f2-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2029	030408010008	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	100			
2030	030904009010	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
2031	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	2			
2032	030411004070	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	50			
2033	030411004071	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2034	030411004072	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2035	030411004073	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2036	030411004074	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	200			
2037	030108003005	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.型号:500，0.75kw 3.规格:按照设计要求 4.质量:按照设计要求 5.材质:按照设计要求 6.减振底座形式、数量:按照设计要求 7.灌浆配合比:按照设计要求 8.单机试运转要求:按照设计要求	台	2			
2038	030408001045	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	80			
2039	030408006038	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			

eb880039-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2040	030411001036	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	200			
2041	030411001037	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	30			
2042	030411004075	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
2043	030411004076	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	200			
2044	030411004077	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	150			
2045	030409002018	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.材质:-50*5 3.规格:钢 4.安装部位:沿混凝土明敷	m	120			
2046	030413001025	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	49.44			
2047	030404034013	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	2			
2048	030404035017	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
2049	030404035018	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	2			
2050	030412005012	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	7			
2051	030412001033	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	12			
2052	030412001034	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
2053	030404017035	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			

cb880039-1827-a715-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2054	030408008006	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	80			
2055	030414001006	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV·A):800kV·A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
2056	030414002019	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	6			
2057	030414002020	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	12			
2058	030414011008	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
2059	030409009021	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
2060	030409009022	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
2061	03B057	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
2062	030901013006	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
2063	030701014006	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
2064	030404003006	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			
2065	030409009023	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
2066	03B058	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	220			
2067	030507008006	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			
		10kV小区站配电室-2#配电室						

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2068	030401002007	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:SCB14-630KVA10±2*2.5%/0.4 D/yn-11，Uk%=6 3.容量(kV·A):800kV·A 4.电压(kV):10kV 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 7.基础型钢形式、规格:不计 8.网门、保护门材质、规格:符合设计及规范要求 9.含2mm厚不锈钢外壳	台	4			
2069	030402017021	高压成套配电柜	1.名称:G02、G07进线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2070	030402017022	高压成套配电柜	1.名称:G01、G08PT柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2071	030402017023	高压成套配电柜	1.名称:G03、G04、G05、G06变压器出线柜 2.型号:标准化定制柜 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式:TMY-80*8等 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
2072	030404004044	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜1D01、2D01、3D01、4D01 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
2073	030404004045	低压开关柜(屏)	1.名称:低压电容器柜1D02、2D02、3D02、4D02 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			

eb880039-[illegible]-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2074	030404004046	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 1D03、1D04、2D03、2D04、3D03、3D04、4D03、4D04 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	8			
2075	030404004047	低压开关柜(屏)	1.名称:低压分段柜 1D05、4D05 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2076	03B059	通讯柜 6回路		面	2			
2077	03B060	高压柜围挡	1.材质：塑钢	套	1			
2078	030408001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质：铜 4.敷设方式部位：桥架 6.电压等级(kv):10	m	160			
2079	030408006039	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.规格:3*70mm2 4.材质、类型:铜质、冷缩式 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):10	套	8			
2080	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.名称低压封闭母线 2.型号:铜制密集母线槽 3.容量(A):2000A/5P 4.含始端母线槽、连接器、软连接、伸缩节、弯头、封头、吊具(支架)、跨接接地线等，综合考虑刷防火涂料、伸缩缝处理、沉降缝处理费用	m	20			
2081	030403007007	母线终端箱	1.名称:母线始端箱 2.型号:满足规范及设计要求 3.规格:断路器 2000A 4.容量(A):2000A	台	8			
2082	030411003032	10kV桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	50			
2083	030411003033	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接	m	40			

eb880039-1ac6-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2083	030411003033	400V桥架	件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	40			
2084	030411003034	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:800*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	15			
2085	030411003035	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	10			
2086	030408010009	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	100			
2087	030904009011	区域报警控制箱	1.名称:SF6在线监测系统主机 2.安装方式:壁挂式 3.其他:触摸屏显示 4.含SF6、O2+T+RH采集变送器	台	1			
2088	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:符合设计及规范要求	个	2			
2089	030411004078	配线	1.名称:电线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	50			
2090	030411004079	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2091	030411004080	配线	1.名称:电线 2.型号:ZC-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2092	030411004081	配线	1.名称:电线 2.型号:RVV 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	120			
2093	030411004082	配线	1.名称:电线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设 6.配线部位:室内;	m	200			
2094	030108003006	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.型号:500，0.75kw 3.规格:按照设计要求 4.质量:按照设计要求	台	2			

eb6e9039-1bec-11f2-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2094	030108003006	轴流通风机	5.材质:按照设计要求 6.减振底座形式、数量:按照设计要求 7.灌浆配合比:按照设计要求 8.单机试运转要求:按照设计要求	台	2			
2095	030408001047	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	80			
2096	030408006040	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
2097	030411001038	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	200			
2098	030411001039	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:暗敷	m	30			
2099	030411004083	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	500			
2100	030411004084	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	200			
2101	030411004085	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	150			
2102	030409002019	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5 4.安装部位：沿混凝土明敷	m	100			
2103	030413001026	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	60.24			
2104	030404034014	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
2105	030404035019	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	6			
2106	030404035020	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，16A 4.安装方式:暗装	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2107	030412005013	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	12			
2108	030412001035	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	16			
2109	030412001036	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
2110	030404017036	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
2111	030408008007	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	80			
2112	030414001007	电力变压器系统	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-10/0.4 3.容量(kV·A):800kV·A 4.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	2			
2113	030414002021	送配电装置系统	1.名称:高压系统调试 2.电压等级(kV):10， 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	6			
2114	030414002022	送配电装置系统	1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):1 3.整理资料，做功能试验记录并编制报验试验报告	系统	12			
2115	030414011009	接地装置调试	1.名称: 2.类别:10kV	系统	1			
2116	030409009024	工具柜	1.名称:配电室工具柜 2.材质:综合考虑 3.规格:详见图纸	套	1			
2117	030409009025	操作工具	1.名称:配电室操作工具 2.包含:高低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、操作挂牌、门上警示牌、用电规程等	套	2			
2118	03B061	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
2119	030901013007	灭火器	1.规格、型号:消防器材	套	2			
2120	030701014007	除湿机	1.名称:除湿机 2.型号、规格:156L 3.类型:落地	台	1			
2121	030404003007	模拟屏	1.名称:配电室电力模拟屏 2.材质:ABS/PPO阻燃工程塑料 3.安装方式:悬挂 4.部位:变配电室内	台	1			

eb880039-1be2-4227-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2121	030404003007	模拟屏		台	1			
2122	030409009026	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	100			
2123	03B062	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	220			
2124	030507008007	球形监控	1.名称:球形监控 2.类别:根据设计要求 3.安装方式:根据设计要求	台	2			
		物业间-1#物业间						
2125	030404004048	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜1WD01、1WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	2			
2126	030404004049	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜1WD02、1WD03、1WD04、1WD05 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
2127	030408001048	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	40			
2128	030408006041	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
2129	030411001040	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	20			
2130	030411004086	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
2131	030411004087	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
2132	030409002020	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5	m	50			

eb880039-15...-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2132	030409002020	接地母线	4.安装部位：沿混凝土明敷	m	50			
2133	030413001027	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.含配套固定件 4.按现场制作安装工艺考虑 5.含热缩套管等	kg	30			
2134	030411001041	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:明敷	m	20			
2135	030413001028	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	8			
2136	030404034015	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
2137	030404035021	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
2138	030412005014	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	5			
2139	030412001037	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	3			
2140	030412001038	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
2141	030404017037	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
2142	030411003036	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
2143	030409009027	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	10			
2144	03B063	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
2145	03B064	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	80			
2146	030904009012	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
		2#3#物业间						

eb8e0039-4827-3f75-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2147	030404004050	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜 3WD01、3WD06、2WD01、2WD06 2.型号:MNS 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	4			
2148	030404004051	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜 2WD02、2WD03、2WD04、2WD05、3WD02、3WD03、3WD04、3WD05 2.型号:SLVA 3.规格:按设计要求 4.母线配置方式: 5.基础型钢形式、规格:落地式，型钢另计 6.含所有电气元件及附件，满足使用要求	台	8			
2149	030408001049	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv):1KV	m	40			
2150	030408006042	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5芯 35mm2以下 4.材质、类型:铜 5.安装部位:站内 6.电压等级(kV):1KV	个	2			
2151	030411001042	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ30 4.配置形式:暗敷	m	20			
2152	030411004088	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
2153	030411004089	配线	1.名称:电线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.配线部位:穿管敷设	m	100			
2154	030409002021	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5 4.安装部位：沿混凝土明敷	m	50			
2155	030411001043	配管	1.名称:电缆管 2.材质:PVC 3.规格:Φ80 4.配置形式:明敷	m	20			
2156	030413001029	基础槽钢	1.名称:镀锌槽钢 2.材质:钢 3.规格:#10	m	16			
2157	030404034016	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			

eb880039-1f26-48f1-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2158	030404035022	插座	1.名称:暗装单相带接地插座 2.材质:PVC 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装	个	4			
2159	030412005015	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W LED 3.规格:220V 4.安装形式:吸顶安装 5.含防坠落装置	套	6			
2160	030412001039	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:20W 3.规格:220V	套	8			
2161	030412001040	普通灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:2*8W 3.规格:220V	套	2			
2162	030404017038	配电箱	配电箱 1.名称:动力照明配电箱 2.型号:PXT(R)-4 3.安装方式:暗装	台	1			
2163	030411003037	400V桥架	1.名称:电缆桥架 2.型号、规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:接地跨接 5.含盖板、隔板、弯头、三通或四通、连接件、配套螺栓等 6.满足规范及设计要求，并且达到验收要求	m	20			
2164	030409009028	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.材质:橡胶 3.规格:1000mm宽， 4.工作内容：清扫，安装	m2	20			
2165	03B065	挡鼠板	不低于0.7m铝制防洪防水挡鼠	块	2			
2166	03B066	油漆	1.材料品种:防静电地坪漆	m2	75			
2167	030904009013	区域报警控制箱	1.多线制:电气火灾监控分机	台	1			
		小区站线路-安装						
2168	030408001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*240+1*120 3.材质：铜质 4.敷设方式部位：桥架 5.电压等级(kv):1	m	298.6717			
2169	030408001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*150+1*95 3.材质：铜质 4.敷设方式部位：桥架 5.电压等级(kv):1	m	971.08			
2170	030408001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 3.材质：铜质 4.敷设方式部位：桥架 5.电压等级(kv):1	m	174.25			
2171	030408001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZB-	m	246			

eb880039-1e6c-27a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2171	030408001053	电力电缆	YJY-4*50+1*35 3.材质：铜质 4.敷设方式部位：桥架 5.电压等级(kv):1	m	246			
2172	030408001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*35+*16 3.材质：铜质 4.敷设方式部位：桥架 5.电压等级(kv):1	m	82.0523			
2173	030408006043	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*35+1*16mm2 3.材质、类型:铜质、冷缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1	个	2			
2174	030408006044	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*50+1*25mm2 3.材质、类型:铜质、冷缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1	个	48			
2175	030408006045	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*70+1*35mm2 3.材质、类型:铜质、冷缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1	个	34			
2176	030408006046	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*150+1*95mm2 3.材质、类型:铜质、冷缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1	个	40			
2177	030408006047	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*240+1*120mm2 3.材质、类型:铜质、冷缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1	个	8			
2178	030403006009	低压封闭式插接母线槽	1.名称:浇筑母线 2.型号:630A/5P 3.规格:630A 4.容量(A):630 5.线制:按照设计要求 6.安装部位含连接器、连接排、伸缩节、弯头、封头、中固支架、弹簧支架、螺栓等费用	m	210			
2179	030403006010	低压封闭式插接母线槽	1.名称:浇筑母线 2.型号:800A/5P 3.规格:800A 4.容量(A):800 5.线制:按照设计要求 6.安装部位含连接器、连接排、伸缩节、弯头、封头、中固支架、弹簧支架、螺栓等费用	m	110			
2180	030403007008	始端箱	1.名称:始端箱 2.型号:630A 3.规格:630A/3P 4.容量(A)：630A	台	5			

eb880039-1b5c-4827-a7f5-37e63083074c

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2181	030403007009	始端箱	1.名称:始端箱 2.型号:800A 3.规格:800A/3P 4.容量(A)：800A	台	1			
2182	030404017039	楼层插接箱	1.名称:楼层插接箱 2.型号:按照设计要求 3.规格:250A/3P	台	41			
2183	030404017040	楼层电表箱	1.名称:电表箱 2.型号:按照设计要求 3.规格:单相9表位	台	17			
2184	030404017041	楼层电表箱	1.名称:电表箱 2.型号:按照设计要求 3.规格:单相6表位	台	20			
2185	030404017042	楼层电表箱	1.名称:电表箱 2.型号:按照设计要求 3.规格:单相4表位	台	4			
2186	030502007013	光缆	1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY24芯 3.敷设方式:穿管	m	2300			
2187	030502014004	光纤连接	1.方法:熔接 2.模式:24芯	头	2			
2188	030502016004	布放尾纤	1.名称:尾纤 2.规格:3m双头FC、尾纤整理、绑扎 3.安装方式:配线架至设备	根	24			
2189	030502020004	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:光通性 光衰测试	链路	12			
2190	030402010006	肘型避雷器	1.名称:肘型避雷器 2.型号:HY[5]WZ[1]-17/50 3.规格:按照设计要求 4.电压等级:按照设计要求 5.安装部位:按照设计要求	组	4			
2191	030408010010	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.材质:涂刷厚度1mm	m2	120			
2192	030408008008	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.方式:桥架穿墙 4.部位:变配电室内 5.工作内容：清扫、堵洞、清理。	m2	400			
2193	030408003022	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ200，壁厚不小于16mm 4.敷设方式:埋地	m	240			
2194	030408003023	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:ϕ100，壁厚不小于8mm 4.敷设方式:埋地	m	40			
2195	030409002022	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.材质：钢 3.规格：50*5； 4.安装部位：环网柜埋地敷设 5.含接地接线柱	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2195	030409002022	接地母线		m	20			
2196	03B067	警示(示踪)带、桩铺设	1.名称:电力警示带 2.带宽:5cm 3.安装部位:管道包封上方铺设	m	20			
		小区站线路-土建						
2197	010101003057	挖装沟槽土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：综合考虑 4.含装车	m3	69.03			
2198	010101003058	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.不装车用于场内回填 4.弃土运距:综合考虑	m3	140.1592			
2199	010103001068	回填沟槽土方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内	m3	68.87			
2200	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:30km	m3	139.32			
2201	010501001004	垫层	1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	8.25			
2202	010501003018	管道包封	1.名称：混凝土包封 3.混凝土强度等级：C30	m3	50.7			
2203	011702032022	混凝土井	1.钢筋混凝土直通型电缆人井 2.详细做法见直通型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	1			
2204	011702032023	混凝土井	1.钢筋混凝土直通分支型电缆人井 2.详细做法见直通分支型人井施工图（钢混） 3.包含除模板、接地、脚手架、土石方以外的所有内容,含防坠装置	座	2			
		LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金						
		暂估价及暂列金						
合计								

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目　　第1页 共5页

序号	项目名称	金额（元）
	LS0301-29地块-景观绿化	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观小品工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	消防车道沥青道路工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	景观园路工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	室外铺装工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	室外设施	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	海绵城市	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-标识标牌工程	
	标识标牌	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	地库喷涂及交通安全设施	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程	
	主体结构新增封阳台	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-室外管网工程	
	室外照明（安装工程）	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	室外照明（土建工程）	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	灌溉工程（安装工程）	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	灌溉工程（土建工程）	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	

eb8[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	雨污水给水消防水管网土方	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	雨污给水消防管网	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	雨污水给水消防水土建	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-智能化工程	
	东地块智能化	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	智能化土建工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-夜景照明工程	
	东区夜景照明	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程	
	东地块一次网工艺	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	东地块一次网土建工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	换热站工艺及二次网	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	换热站电气	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	换热站设备基础	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-电力配套工程	
	10kV外线土建	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	10kV外线安装	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	10kV小区站配电室	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	10kV物业变配电	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	

eb8[illegible]ec-4627-a7f5-37e63083074c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	物业间	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	小区站线路安装	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	小区线路土建	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	LS0301-29地块-专业工程暂估价	
	专业工程暂估价	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-景观绿化	
	绿化工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	景观小品工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	消防车道沥青道路工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	景观园路工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	室外铺装工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	室外设施	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	海绵城市	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	室外电子设施	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-室外管网工程	
	室外照明（安装工程）	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	室外照明（土建工程）	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	灌溉工程（安装工程）	

eb8[illegible]ec-4827-a7f5-37e63083074c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	灌溉工程（土建工程）	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	给水消防水管网土方	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	给水消防管网	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	给水消防水土建	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	雨污水安装	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	雨污水土建	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程	
	标识标牌	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	地库喷涂及交通安全设施	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程	
	主体结构新增封阳台	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-智能化工程	
	智能化安装工程	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	智能化土建工程	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程	
	西区夜景照明	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-电力配套工程	
	10kV外线-土建	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	10kV外线-安装	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	

eb8[illegible]ec-4827-a7f5-37e63083074c

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	10kV小区站配电室-1#配电室	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	10kV小区站配电室-2#配电室	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	物业间-1#物业间	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	2#3#物业间	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	小区站线路-安装	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	小区站线路-土建	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金	
	暂估价及暂列金	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	

eb8[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-景观绿化				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	景观小品工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	消防车道沥青道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	景观园路工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

d880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外铺装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外设施				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	海绵城市				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

ed880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-标识标牌工程				
	标识标牌				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地库喷涂及交通安全设施				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程				
	主体结构新增封阳台				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-29地块-室外管网工程				
	室外照明（安装工程）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外照明（土建工程）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

cb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	灌溉工程（安装工程）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	灌溉工程（土建工程）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	雨污水给水消防水管网土方				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	雨污给水消防管网				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	雨污水给水消防水土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

9b880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-29地块-智能化工程				
	东地块智能化				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-29地块-夜景照明工程				
	东区夜景照明				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程				
	东地块一次网工艺				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	东地块一次网土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

cb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	换热站工艺及二次网				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	换热站电气				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	换热站设备基础				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-29地块-电力配套工程				
	10kV外线土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	10kV外线安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10kV小区站配电室				

cb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10kV物业变配电				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	物业间				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小区站线路安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小区线路土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-29地块-专业工程暂估价				
	专业工程暂估价				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

eb800039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	LS0301-28-1地块-景观绿化				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	景观小品工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	消防车道沥青道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	景观园路工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				

d880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外铺装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外设施				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	海绵城市				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外电子设施				

e5880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-28-1地块-室外管网工程				
	室外照明（安装工程）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外照明（土建工程）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	灌溉工程（安装工程）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	灌溉工程（土建工程）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	给水消防水管网土方				

cb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	给水消防管网				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给水消防水土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	雨污水安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	雨污水土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程				
	标识标牌				

9b800039-fbec-4827-a7f5-37e630830f4c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地库喷涂及交通安全设施				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程				
	主体结构新增封阳台				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-28-1地块-智能化工程				
	智能化安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	智能化土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

-b880039-1b9c-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程				
	西区夜景照明				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	LS0301-28-1地块-电力配套工程				
	10kV外线-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	10kV外线-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10kV小区站配电室-1#配电室				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10kV小区站配电室-2#配电室				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	物业间-1#物业间				
1	夜间施工				

eb080039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#3#物业间				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小区站线路-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	小区站线路-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金				
	暂估价及暂列金				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

cb080039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LS0301-29地块-景观绿化						
		绿化工程						
1	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四脚支撑 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	246			
2	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三支撑 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	397			
3	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm以内 2.草绳所绕树干高度:满足设计要求	株	157			
4	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:满足设计要求	株	458			
5	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm以内 2.草绳所绕树干高度:满足设计要求	株	205			
		景观小品工程						
6	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	50.8			
7	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:综合考虑	m2	28.76			
8	050402001002	现浇混凝土基础		m2	36.24			
9	050402004001	现浇混凝土矩形柱	断面尺寸:详见图纸	m2	21.59			
10	050402004002	现浇混凝土圆形柱	断面尺寸:详见图纸	m2	30.52			
11	050402005001	现浇混凝土圈梁	1.断面尺寸:满足设计 2.梁底高度:满足设计	m2	89.33			
12	050402005002	现浇混凝土过过梁	1.断面尺寸:满足设计 2.梁底高度:满足设计	m2	0.46			
13	050402006001	现浇混凝土墙	断面尺寸:满足设计要求	m2	3.3			
14	050402006002	现浇混凝土池	池壁断面尺寸:满足设计要求	m2	7.56			
		消防车道沥青道路工程						
15	041102001001	垫层模板	构件类型:垫层	m2	338.42			
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑	项	1			
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:综合考虑	项	1			
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号:综合考虑	项	1			
		景观园路工程						
19	050402001003	现浇混凝土垫层	厚度:100mm	m2	224.15			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		室外铺装工程						
20	011702001001	基础	基础类型:垫层	m2	229.62			
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙						
21	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2957.31			
22	011702001002	基础	基础类型:垫层	m2	562.38			
23	011702001003	基础	基础类型:基础	m2	364.9			
24	011702002001	矩形柱		m2	14			
25	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	45			
26	011702008001	圈梁		m2	484.28			
27	011702011001	直形墙		m2	4209.49			
28	011702012001	弧形墙		m2	45			
29	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	593			
30	011702016001	平板	支撑高度:池底板	m2	3.6			
31	011702024001	楼梯	类型:直行混凝土楼梯	m2	60			
		室外设施						
		海绵城市						
		LS0301-29地块-标识标牌工程						
		标识标牌						
		地库喷涂及交通安全设施						
		LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程						
		主体结构新增封阳台						
		LS0301-29地块-室外管网工程						
		室外照明（安装工程）						
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
33	031302007001	高层施工增加		项	1			
		室外照明（土建工程）						
34	011702001004	基础	基础类型:基础	m2	133.4			
		灌溉工程（安装工程）						
35	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
36	031302007002	高层施工增加		项	1			
		灌溉工程（土建工程）						
		雨污水给水消防水管网土方						
37	011702001005	基础	基础类型:基础	m2	10.23			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	01B045	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		雨污给水消防管网						
39	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
40	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
41	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
42	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
43	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
44	031302007003	高层施工增加		项	1			
		雨污水给水消防水土建						
45	011701001001	检查井脚手架	1.井字架 2.檐口高度:1.6m	座	56			
46	011702001006	基础	基础类型:独立基础	m2	28.03			
47	01B055	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		LS0301-29地块-智能化工程						
		东地块智能化						
48	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
49	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
50	031302007004	高层施工增加		项	1			
		智能化土建工程						
		LS0301-29地块-夜景照明工程						
		东区夜景照明						
51	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
52	031302007005	高层施工增加		项	1			
		LS0301-29地块-一二次网及换热站工程						
		东地块一次网工艺						
53	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
54	031302007006	高层施工增加		项	1			
		东地块一次网土建工程						
		换热站工艺及二次网						
55	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
56	031302007007	高层施工增加		项	1			
		换热站电气						
57	031301017008	脚手架搭拆		项	1			

eb8b4029-1bc2-4827-a7f5-37f63083074c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	031302007008	高层施工增加		项	1			
		换热站设备基础						
		LS0301-29地块-电力配套工程						
		10kV外线土建						
59	011702001008	基础	基础类型:	m2	15.11			
60	011702001009	基础	基础类型:垫层	m2	786			
61	011702001010	混凝土井室模板	类型:混凝土井	m2	153.45			
		10kV外线安装						
62	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
63	031302007009	高层施工增加		项	1			
		10kV小区站配电室						
64	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
65	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
66	031302007010	高层施工增加		项	1			
		10kV物业变配电						
67	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
68	031302003004	非夜间施工增加		项	1			
69	031302007011	高层施工增加		项	1			
		物业间						
70	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
71	031302003005	非夜间施工增加		项	1			
		小区站线路安装						
72	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
73	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
74	031302007012	高层施工增加		项	1			
		小区线路土建						
75	011702001011	基础	基础类型:垫层	m2	42.8			
76	011702001012	电缆井基础	基础类型:垫层	m2	1.3675			
77	011702001013	电缆井壁模版		m2	48.315			
78	011702001014	电缆井盖模版		m2	9.8775			
		LS0301-29地块-专业工程暂估价						
		专业工程暂估价						
79	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
80	031302007013	高层施工增加		项	1			
		LS0301-28-1地块-景观绿化						
		绿化工程						
81	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四角扶架 2.支撑材料规格:8cm	株	91			

d9e5b0e8-1bec-4827-a715-37e63083074c

单价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	050403001003	树木支撑架	杉木杆 3.单株支撑材料数量:四角支撑	株	91			
82	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:三角扶架 2.支撑材料规格:8cm杉木杆 3.单株支撑材料数量:三角支撑	株	172			
83	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径/地径20cm以内 2.草绳所绕树干高度:详见设计图纸	株	76			
84	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径):胸径/地径15cm以内 2.草绳所绕树干高度:详见设计图纸	株	187			
		景观小品工程						
85	050401001003	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	43.68			
86	050402001005	现浇混凝土垫层	厚度:综合考虑	m2	13.11			
87	050402001006	现浇混凝土基础		m2	9.77			
88	050402004004	现浇混凝土矩形柱	断面尺寸:详见图纸	m2	15.58			
89	050402004005	现浇混凝土圆形柱	断面尺寸:详见图纸	m2	30.52			
90	050402005004	现浇混凝土圈梁	1.断面尺寸:满足设计 2.梁底高度:满足设计	m2	46.2			
		消防车道沥青道路工程						
91	041102001002	垫层模板	构件类型:路沿石模板	m2	12.1208			
92	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机 2.机械设备规格型号:满足设计要求	项	1			
93	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:满足设计要求	项	1			
94	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机带液压锤 2.机械设备规格型号:满足设计要求	项	1			
		景观园路工程						
		室外铺装工程						
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙						
95	011701002003	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2887.17			
96	011702001016	基础	基础类型:垫层	m2	237.91			
97	011702001017	基础	基础类型:基础	m2	178.15			
98	011702008003	圈梁		m2	233.02			
99	011702011003	直形墙		m2	1702.01			
		室外设施						

a0c3039-1bec-4827-a7f5-37c63083074c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		海绵城市						
		室外电子设施						
		LS0301-28-1地块-室外管网工程						
		室外照明（安装工程）						
100	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
101	031302007014	高层施工增加		项	1			
		室外照明（土建工程）						
102	011702001022	基础	基础类型:基础	m2	76.6			
		灌溉工程（安装工程）						
103	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
104	031302007015	高层施工增加		项	1			
		灌溉工程（土建工程）						
		给水消防水管网土方						
105	01B096	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		给水消防管网						
106	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
107	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
108	031301012004	工程系统检测、检验		项	1			
109	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
110	031302003009	非夜间施工增加		项	1			
111	031302007016	高层施工增加		项	1			
		给水消防水土建						
112	011701001010	检查井脚手架	1.井字架 2.檐口高度:1.6m	座	28			
113	011702001026	基础	基础类型:独立基础	m2	14			
114	01B097	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		雨污水安装						
115	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
116	031302007017	高层施工增加		项	1			
		雨污水土建						
117	011702001027	垫层	垫层类型:综合考虑	m2	114			
118	041101005001	井字架	井深:综合考虑	座	2			
		LS0301-28-1地块-标识标牌工程						
		标识标牌						
		地库喷涂及交通安全设施						

eb8a0e20-fbec-4827-a05-37e63083074c

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程						
		主体结构新增封阳台						
		LS0301-28-1地块-智能化工程						
		智能化安装工程						
119	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
120	031302003010	非夜间施工增加		项	1			
121	031302007018	高层施工增加		项	1			
		智能化土建工程						
		LS0301-28-1地块-夜景照明工程						
		西区夜景照明						
122	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
123	031302007019	高层施工增加		项	1			
		LS0301-28-1地块-电力配套工程						
		10kV外线-土建						
124	011702001033	基础	基础类型:垫层	m2	15.11			
125	011702001034	基础	基础类型:基础	m2	88.1			
126	011702001035	混凝土井室模板	类型:混凝土井	m2	59.57			
		10kV外线-安装						
127	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
128	031302007020	高层施工增加		项	1			
		10kV小区站配电室-1#配电室						
129	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
130	031302007021	地下室施工增加		项	1			
		10kV小区站配电室-2#配电室						
131	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
132	031302007022	地下室施工增加		项	1			
		物业间-1#物业间						
133	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
134	031302007023	地下室施工增加		项	1			
		2#3#物业间						
135	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
136	031302007024	地下室施工增加		项	1			

eb8[illegible]9-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

单价措施项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		小区站线路-安装						
137	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
138	031302007025	地下室施工增加		项	1			
		小区站线路-土建						
139	011702001037	基础	基础类型:垫层	m2	10			
140	011702001038	基础	基础类型:基础	m2	54.28			
141	011702001039	电缆井基础	基础类型:垫层	m2	2.74			
142	011702001040	电缆井壁模版		m2	96.64			
143	011702001041	电缆井盖模版		m2	19.76			
		LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金						
		暂估价及暂列金						
144	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
145	031302007026	高层施工增加		项	1			
合计								

eb880039-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观小品工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防车道沥青道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观园路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

8b0e0039-fbec-4827-a7f5-37e6308307dc

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海绵城市			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

00880039-1bec-4827-a7f5-37e6308307dc

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库喷涂及交通安全设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外照明（土建工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	灌溉工程（安装工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	灌溉工程（土建工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨污水给水消防水管网土方			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

0f0f9039-fbec-4827-a7f5-37e6308307

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨污给水消防管网			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨污水给水消防水土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-智能化工程			
	东地块智能化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

0f0b9039-fbec-4827-a7f5-37e6308307

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-夜景照明工程			
	东区夜景照明			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程			
	东地块一次网工艺			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	东地块一次网土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	换热站工艺及二次网			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

id:033039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	换热站电气			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	换热站设备基础			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-电力配套工程			
	10kV外线土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV外线安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV小区站配电室			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV物业变配电			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	物业间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区站线路安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

d1880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区线路土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-29地块-专业工程暂估价			
	专业工程暂估价			
1	暂列金额	项	5000000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	6136113.32	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		11136113.32	
	LS0301-28-1地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

e1880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	景观小品工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防车道沥青道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观园路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

ea380039-fbec-4827-a7f5-37e630830748

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	海绵城市			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外电子设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

ed880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外照明（土建工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	灌溉工程（安装工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	灌溉工程（土建工程）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

bb80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水消防水管网土方			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水消防管网			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水消防水土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨污水安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

bb80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨污水土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库喷涂及交通安全设施			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

cb880039-1ec-4827-a7f5-37e63083074c

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-智能化工程			
	智能化安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	智能化土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程			
	西区夜景照明			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-电力配套工程			
	10kV外线-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

id:3029-fbec-4827-a7f5-37e630830744

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV外线-安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV小区站配电室-1#配电室			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10kV小区站配电室-2#配电室			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	物业间-1#物业间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2#3#物业间			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区站线路-安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区站线路-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金			
	暂估价及暂列金			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项	1495170.00	详见专业工程暂估价表

fe280039-fbec-4827-a7f5-37e6308307dc

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		1495170.00	

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	LS0301-29地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观小品工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	景观园路工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	室外铺装工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
6	暂列金额	项		
	合计			
	室外设施			
7	暂列金额	项		
	合计			
	海绵城市			
8	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
9	暂列金额	项		
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
10	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
11	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
12	暂列金额	项		
	合计			
	室外照明（土建工程）			
13	暂列金额	项		
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			
14	暂列金额	项		
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
15	暂列金额	项		
	合计			

4b880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	雨污水给水消防水管网土方			
16	暂列金额	项		
	合计			
	雨污给水消防管网			
17	暂列金额	项		
	合计			
	雨污水给水消防水土建			
18	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-智能化工程			
	东地块智能化			
19	暂列金额	项		
	合计			
	智能化土建工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-夜景照明工程			
	东区夜景照明			
21	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程			
	东地块一次网工艺			
22	暂列金额	项		
	合计			
	东地块一次网土建工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	换热站工艺及二次网			
24	暂列金额	项		
	合计			
	换热站电气			
25	暂列金额	项		
	合计			
	换热站设备基础			
26	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-电力配套工程			
	10kV外线土建			
27	暂列金额	项		
	合计			
	10kV外线安装			
28	暂列金额	项		
	合计			
	10kV小区站配电室			
29	暂列金额	项		
	合计			
	10kV物业变配电			
30	暂列金额	项		
	合计			

2a8e039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	物业间			
31	暂列金额	项		
	合计			
	小区站线路安装			
32	暂列金额	项		
	合计			
	小区线路土建			
33	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-29地块-专业工程暂估价			
	专业工程暂估价			
34	暂列金额	项	5000000.00	
	合计		5000000.00	
	LS0301-28-1地块-景观绿化			
	绿化工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	景观小品工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	景观园路工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	室外铺装工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
40	暂列金额	项		
	合计			
	室外设施			
41	暂列金额	项		
	合计			
	海绵城市			
42	暂列金额	项		
	合计			
	室外电子设施			
43	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
44	暂列金额	项		
	合计			
	室外照明（土建工程）			
45	暂列金额	项		
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			

4b650039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

暂列金额明细表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
46	暂列金额	项		
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
47	暂列金额	项		
	合计			
	给水消防水管网土方			
48	暂列金额	项		
	合计			
	给水消防管网			
49	暂列金额	项		
	合计			
	给水消防水土建			
50	暂列金额	项		
	合计			
	雨污水安装			
51	暂列金额	项		
	合计			
	雨污水土建			
52	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
53	暂列金额	项		
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
54	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
55	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-智能化工程			
	智能化安装工程			
56	暂列金额	项		
	合计			
	智能化土建工程			
57	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程			
	西区夜景照明			
58	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-电力配套工程			
	10kV外线-土建			
59	暂列金额	项		
	合计			
	10kV外线-安装			
60	暂列金额	项		
	合计			

ea80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	10kV小区站配电室-1#配电室			
61	暂列金额	项		
	合计			
	10kV小区站配电室-2#配电室			
62	暂列金额	项		
	合计			
	物业间-1#物业间			
63	暂列金额	项		
	合计			
	2#3#物业间			
64	暂列金额	项		
	合计			
	小区站线路-安装			
65	暂列金额	项		
	合计			
	小区站线路-土建			
66	暂列金额	项		
	合计			
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金			
	暂估价及暂列金			
67	暂列金额	项		
	合计			

eb880039-4bbc-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		LS0301-29地块-景观绿化				
		绿化工程				
1	ZG0001	造型松，H2.2-2.5m,R3m 一级苗	株		4770.64	
2	ZG0002	造型松，H3-3.2m,R3.5m 一级苗	株		5596.33	
		景观小品工程				
		消防车道沥青道路工程				
		景观园路工程				
		室外铺装工程				
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
3	ZG0003	900/925x480x30厚砂岩浮雕板，整块加工	m2		292.04	
4	ZG0004	925x480x15厚砂岩浮雕板整块加工	m2		203.54	
		室外设施				
		海绵城市				
5	ZG0005	海绵城市雨水模块380m3	项		456000.00	
		LS0301-29地块-标识标牌工程				
		标识标牌				
6	ZG0006	户外落地发光字	项		20000.00	
7	ZG0007	户外贴墙发光字	项		3200.00	
		地库喷涂及交通安全设施				
		LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程				
		主体结构新增封阳台				
		LS0301-29地块-室外管网工程				
		室外照明（安装工程）				
		室外照明（土建工程）				
		灌溉工程（安装工程）				
		灌溉工程（土建工程）				
		雨污水给水消防水管网土方				
		雨污给水消防管网				
		雨污水给水消防水土建				
		LS0301-29地块-智能化工程				
		东地块智能化				
		智能化土建工程				
		LS0301-29地块-夜景照明工程				
		东区夜景照明				
		LS0301-29地块-一二次网及换热站工程				
		东地块一次网工艺				
		东地块一次网土建工程				
		换热站工艺及二次网				
8	ZG0008	抗震支架	项		20000.00	
		换热站电气				
		换热站设备基础				
		LS0301-29地块-电力配套工程				
		10kV外线土建				
		10kV外线安装				

e1980020-4827-a7f5-37e63083074c

材料暂估价一览表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		10kV小区站配电室				
		10kV物业变配电				
		物业间				
		小区站线路安装				
		小区线路土建				
		LS0301-29地块-专业工程暂估价				
		专业工程暂估价				
		LS0301-28-1地块-景观绿化				
		绿化工程				
		景观小品工程				
		消防车道沥青道路工程				
		景观园路工程				
		室外铺装工程				
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
9	ZG0003	900/925x480x30厚砂岩浮雕板，整块加工	m2		292.04	
10	ZG0004	925x480x15厚砂岩浮雕板整块加工	m2		203.54	
11	ZG0009	6500x800x30厚砂岩浮雕板，整块加工	m2		292.04	
		室外设施				
12	ZG0010	不锈钢雕塑	个		100000.00	
		海绵城市				
13	ZG0011	海绵城市雨水模块	项		96000.00	
		室外电子设施				
		LS0301-28-1地块-室外管网工程				
		室外照明（安装工程）				
		室外照明（土建工程）				
		灌溉工程（安装工程）				
		灌溉工程（土建工程）				
		给水消防水管网土方				
		给水消防管网				
		给水消防水土建				
		雨污水安装				
		雨污水土建				
		LS0301-28-1地块-标识标牌工程				
		标识标牌				
14	ZG0012	户外落地发光字	个		20000.00	
15	ZG0013	户外贴墙发光字	个		3200.00	
		地库喷涂及交通安全设施				
		LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程				
		主体结构新增封阳台				
		LS0301-28-1地块-智能化工程				
		智能化安装工程				
		智能化土建工程				
		LS0301-28-1地块-夜景照明工程				
		西区夜景照明				

eb88005-1a0c-4827-a7f5-37e63083074c

材料暂估价一览表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		LS0301-28-1地块-电力配套工程				
		10kV外线-土建				
		10kV外线-安装				
		10kV小区站配电室-1#配电室				
		10kV小区站配电室-2#配电室				
		物业间-1#物业间				
		2#3#物业间				
		小区站线路-安装				
		小区站线路-土建				
		LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金				
		暂估价及暂列金				

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		LS0301-29地块-景观绿化				
		绿化工程				
		景观小品工程				
		消防车道沥青道路工程				
		景观园路工程				
		室外铺装工程				
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
		室外设施				
		海绵城市				
		LS0301-29地块-标识标牌工程				
		标识标牌				
		地库喷涂及交通安全设施				
		LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程				
		主体结构新增封阳台				
		LS0301-29地块-室外管网工程				
		室外照明（安装工程）				
		室外照明（土建工程）				
		灌溉工程（安装工程）				
		灌溉工程（土建工程）				
		雨污水给水消防水管网土方				
		雨污给水消防管网				
		雨污水给水消防水土建				
		LS0301-29地块-智能化工程				
		东地块智能化				
		智能化土建工程				
		LS0301-29地块-夜景照明工程				
		东区夜景照明				
		LS0301-29地块-一二次网及换热站工程				
		东地块一次网工艺				
		东地块一次网土建工程				
		换热站工艺及二次网				
		换热站电气				
		换热站设备基础				
		LS0301-29地块-电力配套工程				
		10kV外线土建				
		10kV外线安装				
		10kV小区站配电室				
		10kV物业变配电				
		物业间				
		小区站线路安装				
		小区线路土建				
		LS0301-29地块-专业工程暂估价				
		专业工程暂估价				
		LS0301-28-1地块-景观绿化				
		绿化工程				
		景观小品工程				

eb880[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

工程设备暂估价一览表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		消防车道沥青道路工程				
		景观园路工程				
		室外铺装工程				
		围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
		室外设施				
		海绵城市				
		室外电子设施				
		LS0301-28-1地块-室外管网工程				
		室外照明（安装工程）				
		室外照明（土建工程）				
		灌溉工程（安装工程）				
		灌溉工程（土建工程）				
		给水消防水管网土方				
		给水消防管网				
		给水消防水土建				
		雨污水安装				
		雨污水土建				
		LS0301-28-1地块-标识标牌工程				
		标识标牌				
		地库喷涂及交通安全设施				
		LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程				
		主体结构新增封阳台				
		LS0301-28-1地块-智能化工程				
		智能化安装工程				
		智能化土建工程				
		LS0301-28-1地块-夜景照明工程				
		西区夜景照明				
		LS0301-28-1地块-电力配套工程				
		10kV外线-土建				
		10kV外线-安装				
		10kV小区站配电室-1#配电室				
		10kV小区站配电室-2#配电室				
		物业间-1#物业间				
		2#3#物业间				
		小区站线路-安装				
		小区站线路-土建				
		LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金				
		暂估价及暂列金				

eb88004-3ec-4827-2f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-景观绿化			
	绿化工程			
	合计			
	景观小品工程			
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
	合计			
	景观园路工程			
	合计			
	室外铺装工程			
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
	合计			
	室外设施			
	合计			
	海绵城市			
	合计			
	LS0301-29地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
	合计			
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
	合计			
	LS0301-29地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
	合计			
	室外照明（土建工程）			
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
	合计			
	雨污水给水消防水管网土方			
	合计			
	雨污给水消防管网			
	合计			
	雨污水给水消防水土建			
	合计			
	LS0301-29地块-智能化工程			
	东地块智能化			
	合计			
	智能化土建工程			
	合计			
	LS0301-29地块-夜景照明工程			
	东区夜景照明			
	合计			

fe1880394-bec-4827-a7f5-37e63083074c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程			
	东地块一次网工艺			
	合计			
	东地块一次网土建工程			
	合计			
	换热站工艺及二次网			
	合计			
	换热站电气			
	合计			
	换热站设备基础			
	合计			
	LS0301-29地块-电力配套工程			
	10kV外线土建			
	合计			
	10kV外线安装			
	合计			
	10kV小区站配电室			
	合计			
	10kV物业变配电			
	合计			
	物业间			
	合计			
	小区站线路安装			
	合计			
	小区线路土建			
	合计			
	LS0301-29地块-专业工程暂估价			
	专业工程暂估价			
1	光伏工程暂估费用	1.后续图纸深化； 2.包含光伏电池组件、斜梁、立柱、檩条U41x62x2.5U型槽钢、斜撑50x50x4.0角钢、柱间支撑Φ10圆钢或U41x41x2槽钢（Q235B、热渗锌(镀锌层厚度≥65μm)）、并网逆变器、开关箱、并网柜、交流配电柜、防逆流装置、管线、电缆、光伏专用电缆、RS485通讯线、桥架、避雷、支架、混凝土配重墩、基础、预埋构件等完成光伏工程一切所需工作内容	2947812.17	
2	有线电视暂估价	1.后续图纸深化； 2.包含工程设计、外线接入、有线电视室外管网开挖、回填方、余土外运、光缆敷设及采购、配管采购及安装、配线采购及安装、设备材料采购及安装、桥架采购及安装、桥架支吊架采购及安装、调试及信号开通,后期终身维护等完成此项工作一切所需工作内容均由有线电视负责。	3188301.15	
	合计			

CD880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	LS0301-28-1地块-景观绿化			
	绿化工程			
	合计			
	景观小品工程			
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
	合计			
	景观园路工程			
	合计			
	室外铺装工程			
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
	合计			
	室外设施			
	合计			
	海绵城市			
	合计			
	室外电子设施			
	合计			
	LS0301-28-1地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
	合计			
	室外照明（土建工程）			
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
	合计			
	给水消防水管网土方			
	合计			
	给水消防管网			
	合计			
	给水消防水土建			
	合计			
	雨污水安装			
	合计			
	雨污水土建			
	合计			
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
	合计			
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
	合计			
	LS0301-28-1地块-智能化工程			

cbb30039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	智能化安装工程			
	合计			
	智能化土建工程			
	合计			
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程			
	西区夜景照明			
	合计			
	LS0301-28-1地块-电力配套工程			
	10kV外线-土建			
	合计			
	10kV外线-安装			
	合计			
	10kV小区站配电室-1#配电室			
	合计			
	10kV小区站配电室-2#配电室			
	合计			
	物业间-1#物业间			
	合计			
	2#3#物业间			
	合计			
	小区站线路-安装			
	合计			
	小区站线路-土建			
	合计			
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金			
	暂估价及暂列金			
3	光伏工程暂估费用	1.后续图纸深化； 2.包含光伏电池组件、斜梁、立柱、檩条U41x62x2.5U型槽钢、斜撑50x50x4.0角钢、柱间支撑Φ10圆钢或U41x41x2槽钢（Q235B、热渗锌(镀锌层厚度≥65μm)）、并网逆变器、开关箱、并网柜、交流配电柜、防逆流装置、管线、电缆、光伏专用电缆、RS485通讯线、桥架、避雷、支架、混凝土配重墩、基础、预埋构件等完成光伏工程一切所需工作内容	672828.00	
4	有线电视暂估价	1.后续图纸深化； 2.包含工程设计、外线接入、有线电视室外管网开挖、回填方、余土外运、光缆敷设及采购、配管采购及安装、配线采购及安装、设备材料采购及安装、桥架采购及安装、桥架支吊架采购及安装、调试及信号开通,后期终身维护等完成此项工作一切所需工作内容均由有线电视负责。	822342.00	
	合计			

cdb80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-景观绿化					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观小品工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防车道沥青道路工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观园路工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外铺装工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外设施					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海绵城市					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-标识标牌工程					
	标识标牌					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库喷涂及交通安全设施					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程					
	主体结构新增封阳台					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-室外管网工程					
	室外照明（安装工程）					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外照明（土建工程）					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		

ebc00039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	灌溉工程（安装工程）					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	灌溉工程（土建工程）					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨污水给水消防水管网土方					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨污给水消防管网					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨污水给水消防水土建					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-智能化工程					
	东地块智能化					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化土建工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-夜景照明工程					
	东区夜景照明					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程					
	东地块一次网工艺					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	东地块一次网土建工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	换热站工艺及二次网					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	换热站电气					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	换热站设备基础					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

id:80039-fbec-4827-a75-37e63083074c

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	LS0301-29地块-电力配套工程					
	10kV外线土建					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV外线安装					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV小区站配电室					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV物业变配电					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	物业间					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区站线路安装					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区线路土建					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-29地块-专业工程暂估价					
	专业工程暂估价					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-景观绿化					
	绿化工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观小品工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防车道沥青道路工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观园路工程					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外铺装工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		

ed30039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	室外设施					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	海绵城市					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外电子设施					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-室外管网工程					
	室外照明（安装工程）					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外照明（土建工程）					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	灌溉工程（安装工程）					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	灌溉工程（土建工程）					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给水消防水管网土方					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给水消防管网					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给水消防水土建					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨污水安装					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨污水土建					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程					
	标识标牌					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库喷涂及交通安全设施					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		

ea880039-fbec-4827-a745-37e63083074c

特殊项目暂估价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程					
	主体结构新增封阳台					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-智能化工程					
	智能化安装工程					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	智能化土建工程					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程					
	西区夜景照明					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-电力配套工程					
	10kV外线-土建					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV外线-安装					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV小区站配电室-1#配电室					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10kV小区站配电室-2#配电室					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	物业间-1#物业间					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2#3#物业间					
64	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区站线路-安装					
65	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区站线路-土建					
66	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金					
	暂估价及暂列金					
67	特殊项目暂估价		项	0.00		

id:200039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

特殊项目暂估价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	LS0301-29地块-景观绿化				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观小品工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防车道沥青道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观园路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

eb630039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	海绵城市				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-标识标牌工程				
	标识标牌				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

ed80039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库喷涂及交通安全设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程				
	主体结构新增封阳台				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-室外管网工程				
	室外照明（安装工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外照明（土建工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

3f80e829-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	灌溉工程（安装工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	灌溉工程（土建工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	雨污水给水消防水管网土方				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	雨污给水消防管网				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	雨污水给水消防水土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

eb630039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-智能化工程				
	东地块智能化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	智能化土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-夜景照明工程				
	东区夜景照明				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程				
	东地块一次网工艺				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

3f380039-fbec-4827-a715-37e6303074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	东地块一次网土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	换热站工艺及二次网				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	换热站电气				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	换热站设备基础				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

3e80e829-fbec-4827-a7f5-37e6303074c

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	LS0301-29地块-电力配套工程				
	10kV外线土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV外线安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV小区站配电室				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV物业变配电				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	物业间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

eb630039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区站线路安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区线路土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-29地块-专业工程暂估价				
	专业工程暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-景观绿化				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

eb830039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观小品工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防车道沥青道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观园路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

eb630039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	海绵城市				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	室外电子设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	LS0301-28-1地块-室外管网工程				
	室外照明（安装工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外照明（土建工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	灌溉工程（安装工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	灌溉工程（土建工程）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给水消防水管网土方				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

3f080029-fbec-4827-a715-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给水消防管网				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	给水消防水土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雨污水安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	雨污水土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程				
	标识标牌				

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库喷涂及交通安全设施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程				
	主体结构新增封阳台				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-智能化工程				
	智能化安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	智能化土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

b88f0f29-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程				
	西区夜景照明				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-电力配套工程				
	10kV外线-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV外线-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV小区站配电室-1#配电室				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

eb600b99-fbec-4827-a715-37e6303074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	10kV小区站配电室-2#配电室				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	物业间-1#物业间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	2#3#物业间				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区站线路-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区站线路-土建				

eb630039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

计日工表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金				
	暂估价及暂列金				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	LS0301-29地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景观小品工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
5	总承包服务费			
6	材料采购保管费			
7	设备采购保管费			
	合计			
	景观园路工程			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
	合计			
	室外铺装工程			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
	合计			
	室外设施			
14	总承包服务费			
15	材料采购保管费			
	合计			
	海绵城市			
16	总承包服务费			
17	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
20	总承包服务费			
21	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
22	总承包服务费			
23	材料采购保管费			
	合计			

eb5b0d3b-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	LS0301-29地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
	合计			
	室外照明（土建工程）			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
31	设备采购保管费			
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
32	总承包服务费			
33	材料采购保管费			
	合计			
	雨污水给水消防水管网土方			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
	合计			
	雨污给水消防管网			
36	总承包服务费			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
	合计			
	雨污水给水消防水土建			
39	总承包服务费			
40	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-智能化工程			
	东地块智能化			
41	总承包服务费			
42	材料采购保管费			
43	设备采购保管费			
	合计			
	智能化土建工程			
44	总承包服务费			
45	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-夜景照明工程			
	东区夜景照明			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
48	设备采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程			

eb0a02-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	东地块一次网工艺			
49	总承包服务费			
50	材料采购保管费			
51	设备采购保管费			
	合计			
	东地块一次网土建工程			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			
	合计			
	换热站工艺及二次网			
54	总承包服务费			
55	材料采购保管费			
56	设备采购保管费			
	合计			
	换热站电气			
57	总承包服务费			
58	材料采购保管费			
59	设备采购保管费			
	合计			
	换热站设备基础			
60	总承包服务费			
61	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-电力配套工程			
	10kV外线土建			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
	合计			
	10kV外线安装			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
	合计			
	10kV小区站配电室			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
69	设备采购保管费			
	合计			
	10kV物业变配电			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
72	设备采购保管费			
	合计			
	物业间			
73	总承包服务费			
74	材料采购保管费			
75	设备采购保管费			
	合计			
	小区站线路安装			

eb4b0f2-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
	合计			
	小区线路土建			
79	总承包服务费			
80	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-29地块-专业工程暂估价			
	专业工程暂估价			
81	总承包服务费			
82	材料采购保管费			
83	设备采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-景观绿化			
	绿化工程			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
	合计			
	景观小品工程			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
	合计			
	消防车道沥青道路工程			
88	总承包服务费			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
	合计			
	景观园路工程			
91	总承包服务费			
92	材料采购保管费			
	合计			
	室外铺装工程			
93	总承包服务费			
94	材料采购保管费			
	合计			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
	合计			
	室外设施			
97	总承包服务费			
98	材料采购保管费			
	合计			
	海绵城市			
99	总承包服务费			
100	材料采购保管费			
	合计			

eb[illegible]29-1bec-4827-a7f5-37e63083074c

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	室外电子设施			
101	总承包服务费			
102	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
103	总承包服务费			
104	材料采购保管费			
105	设备采购保管费			
	合计			
	室外照明（土建工程）			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
	合计			
	灌溉工程（安装工程）			
108	总承包服务费			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
	合计			
	灌溉工程（土建工程）			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
	合计			
	给水消防水管网土方			
113	总承包服务费			
114	材料采购保管费			
	合计			
	给水消防管网			
115	总承包服务费			
116	材料采购保管费			
117	设备采购保管费			
	合计			
	给水消防水土建			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
	合计			
	雨污水安装			
120	总承包服务费			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
	合计			
	雨污水土建			
123	总承包服务费			
124	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
125	总承包服务费			

eb4f0029-1bec-4827-a7f5-37e630830746

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
126	材料采购保管费			
	合计			
	地库喷涂及交通安全设施			
127	总承包服务费			
128	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
129	总承包服务费			
130	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-智能化工程			
	智能化安装工程			
131	总承包服务费			
132	材料采购保管费			
133	设备采购保管费			
	合计			
	智能化土建工程			
134	总承包服务费			
135	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程			
	西区夜景照明			
136	总承包服务费			
137	材料采购保管费			
138	设备采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-电力配套工程			
	10kV外线-土建			
139	总承包服务费			
140	材料采购保管费			
	合计			
	10kV外线-安装			
141	总承包服务费			
142	材料采购保管费			
143	设备采购保管费			
	合计			
	10kV小区站配电室-1#配电室			
144	总承包服务费			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
	合计			
	10kV小区站配电室-2#配电室			
147	总承包服务费			
148	材料采购保管费			
149	设备采购保管费			
	合计			
	物业间-1#物业间			

eb0b0089-1bec-4827-a7f5-37e630830746

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
150	总承包服务费			
151	材料采购保管费			
152	设备采购保管费			
	合计			
	2#3#物业间			
153	总承包服务费			
154	材料采购保管费			
155	设备采购保管费			
	合计			
	小区站线路-安装			
156	总承包服务费			
157	材料采购保管费			
158	设备采购保管费			
	合计			
	小区站线路-土建			
159	总承包服务费			
160	材料采购保管费			
	合计			
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金			
	暂估价及暂列金			
161	总承包服务费			
162	材料采购保管费			
163	设备采购保管费			
	合计			

eb[illegible]-4827-a7f5-37e63083074c

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:金家岭街道王家村社区村庄改造安置区配套基础设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	LS0301-29地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观小品工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防车道沥青道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观园路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0e00039-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海绵城市			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库喷涂及交通安全设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

2a8f0829-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外照明（土建工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	灌溉工程（安装工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	灌溉工程（土建工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨污水给水消防水管网土方			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨污给水消防管网			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨污水给水消防水土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-智能化工程			
	东地块智能化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

c3880d29-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-夜景照明工程			
	东区夜景照明			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-一二次网及换热站工程			
	东地块一次网工艺			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

2a80d829-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	东地块一次网土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	换热站工艺及二次网			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	换热站电气			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	换热站设备基础			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-29地块-电力配套工程			
	10kV外线土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV外线安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV小区站配电室			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV物业变配电			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

d830039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	物业间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区站线路安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区线路土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

c8e0b829-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	LS0301-29地块-专业工程暂估价			
	专业工程暂估价			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-景观绿化			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观小品工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防车道沥青道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	

id:00039-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观园路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙、大门、垃圾收集点、柱头灯柱、钢结构车棚、挡土墙、大台阶、矮墙			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

ed20039-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	海绵城市			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外电子设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-室外管网工程			
	室外照明（安装工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

c8e0b829-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	室外照明（土建工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	灌溉工程（安装工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	灌溉工程（土建工程）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给水消防水管网土方			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0e00039-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给水消防管网			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给水消防水土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨污水安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨污水土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

9e0f0839-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-标识标牌工程			
	标识标牌			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库喷涂及交通安全设施			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-主体结构新增封阳台工程			
	主体结构新增封阳台			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

fbf90039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	LS0301-28-1地块-智能化工程			
	智能化安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	智能化土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-夜景照明工程			
	西区夜景照明			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-电力配套工程			
	10kV外线-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

d0e0039-fbec-4827-a7f5-37e630830740

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV外线-安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV小区站配电室-1#配电室			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10kV小区站配电室-2#配电室			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	物业间-1#物业间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

63880d29-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2#3#物业间			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区站线路-安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区站线路-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	LS0301-28-1地块-暂估价及暂列金			

0f380d59-fbec-4827-a7f5-37e63083074c

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	暂估价及暂列金			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

eb880039-fbec-4827-a7f5-37e63083074c